



**SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA**

**Memòria del seguiment arqueològic al Turó de La Rovira,
Barcelona (Barcelonès) realitzat els anys 1992-1993.**

Anna Monleón i Esterli
Teresa Reyes i Bellmunt



Agost de 1997



0. Crèdits

Direcció tècnica: Anna Monleón i Esterli i Teresa Reyes i Bellmunt.

Delineació i Topografia: Edmon Mestres i Roberto López.



1. Índex

0. Crèdits	1
1. Índex	2
2. Localització de l'actuació	4
3. Motiu del seguiment arqueològic	5
4. Precedents de la investigació	7
5. Treballs realitzats	10
6. Descripció de les restes localitzades	12
7. Conclusions	14
8. Bibliografia	15
9. Annexes	16
9.1. Plànot se situació del Turó de la Rovira en el marc de Barcelona.	
9.2. Situació de les restes arqueològiques localitzades al Turó els anys 1931-1932.	
9.3. Plantes, alçats i seccions de les restes ibèriques localitzades en el	

- transcurs del seguiment arqueològic.
- 9.4. Làmines de material.
 - 9.5. Catàleg del material.
 - 9.6. Inventaris.
 - 9.7. Fotografies.
 - 9.8. Llistat de diapositives

2. Localització de l'actuació

L'actuació arqueològica es realitzà al Turó de la Rovira de Barcelona (Barcelonès), situat al Nord de la ciutat, entre els barris del Carmel, d'Horta i el Guinardó (veure anex 9.1.).

El Turó de la Rovira és una petita elevació des de la qual es domina visualment tota l'àrea metropolitana de Barcelona, així com també les seves rodalies en un radi força ample.

Aquest turó forma part de les darreres estribacions de les serres del Tibidabo, amb una alçada de 267 m; té forma allargada en direcció nord-est a sud-oest i 300 metres de longitud per 65 metres d'amplada mitjana. El seu cim presenta una superfície plana.

La seva composició geològica consisteix en calcàries paleozoiques i pissarres silúriques. Fou precisament l'aprofitament d'aquestes calcàries el que va donar origen a la cantera de Can Baró¹

¹ Colominas Roca, J.: "Poblado Ibérico del Turó de la Rovira" a Ampurias VII-VIII. Barcelona 1945-1946. Pàgs. 204-205.

3. Motiu del seguiment arqueològic

Des de començaments de segle es coneix l'existència al Turó de la Rovira de Barcelona d'un poblat ibèric, que podria ésser un dels més grans coneguts, al menys fins el moment, a tota la Laietània. Degut doncs, a l'existència d'aquest assentament des del Servei d'Arqueologia de la Ciutat de Barcelona² es dugué a terme, a intervals espaiats, des del mes de novembre de 1990 fins al mes de febrer de 1993, un seguiment arqueològic de les obres de repoblament forestal i d'urbanització del Turó. La plantació s'inscriu dins un projecte més ampli anomenat: **Parc dels Turons**, dirigit per l'arquitecte Sr. Jordi Farrando, i portat a terme per l'àrea de Projectes i Obres de l'Ajuntament de Barcelona.

La primera fase del seguiment arqueològic es va realitzar els mesos de novembre i desembre de l'any 1990, sota la direcció tècnica de Teresa Reyes, i fou motivada en primer lloc per l'obertura d'un vial entre els carrers de M. Lavernia i Mühlberg i, posteriorment, per l'enderroc - i simultània adequació del terreny - de les barraques que s'estenien per tot el vessant sud del Turó.

En aquesta primera fase els resultats, malgrat no ser gaire importants, venien a confirmar la presència, ja coneguda d'antic, del poblat ibèric del Turó de la Rovira. En el transcurs del seguiment es van recollir un conjunt de materials molt fragmentats procedents del vessant sud, que abasten una cronologia de s. VII - s. IV a.C., i que concorden amb la cronologia general del poblat, publicada per diversos autors.

² Actualment Secció d'Arqueologia Urbana de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa a la segona fase del seguiment, fou realitzada del mes d'abril de 1992 fins al mes de febrer de 1993, a intervals espaiats, sota la direcció de Teresa Reyes i Anna Monleón. Cal dir que la superfície de treball de camp abastà la pràctica totalitat de les àrees no edificades del cim del turó, així com els seus vessants sud i est.

Els treballs d'urbanització consistiren en la realització de diversos camins d'accés, la instal·lació d'enllumenat, i la plantació intensiva d'arbrat. Aquesta - i conseqüentment, els treballs de seguiment arqueològic -, es van desenvolupar en dues etapes de treball, deixant entremig el període estival sense treball efectiu per no ser l'època més indicada per als treballs de jardineria.

En aquesta fase es documentaren, a part de les troballes de material ceràmic del vessant, algunes estructures de l'assentament ibèric consistentes en dos murs solidaris, que formaven part de l'angle d'una de les estances del poblat, ubicada a l'interior del recinte fortificat.

Així mateix es va excavar i documentar una sitja, conservada a poc més de la meitat de la seva alçada original, que forma part del conjunt de sitges excavat a començaments de segle (1931) per l'Institut d'Estudis Catalans i, que restava intacta.

4. Precedents de la investigació

A mitjans de 1931 sota el patrocini de l'Institut d'Estudis Catalans i sota la direcció de J. Colominas i Roca, del Servei d'Investigacions Arqueològiques de la Generalitat, es van realitzar els primers reconeixements en el Turó de la Rovira, donant resultats positius. Es documentà l'existència d'un conjunt de sitges pertanyents a un hàbitat ibèric. Aquesta raó, va fer que a començaments del següent any es realitzés una excavació extensiva de tota la superfície superior de l'elevació (veure anex 9.2.).

El poble es troava ubicat a la plana superior del Turó, delimitat per una muralla que seguia els límits que li marcava el terreny. Aquesta construcció estava feta amb pedres sense tallar i lligades en sec, documentat s'hi dues torres circulars, d'igual tècnica constructiva, fetes en un moment posterior a la muralla, en algunes zones es localitzà un doble parament.

Hi havia accés per dos camins, un al vessant Nord i l'altre a la Sud, els quals quan arribaven a prop de les estructures d'hàbitat estaven excavats en la roca, fins arribar a una profunditat de 2,50 m i una amplada mitja de 3 m, amb una rampa pronunciada i unint-se tots dos al centre del tossal. A prop de la torre Sud hi havia una escala per salvar el desnivell de l'altiplà³.

³ Colominas Roca, J.: "Poblado ibérico del Turó de la Rovira" Ampurias VII-VIII. Barcelona 1945-1946 pàg. 205-206.

De la disposició interior dels edificis i el traçat dels carrers, no se'n coneix res, ja que aquestes estructures estaven quasi totalment arrasades en el moment d'iniciar-se les excavacions.

Per altra part, cal destacar la presència de quaranta-quatre sitges agrupades i excavades a la roca, a la part més tova del terreny i fora del recinte emmurallat. Són de forma bastant similar, esfèriques o ovals i de diferents mides, arribant a una alçada de 3,40 m per 2,60 m de diàmetre. La funcionalitat d'aquests elements és problemàtica: havien estat interpretats com enterraments, però l'absència de restes òssies i la remoció actual fan pensar en sitges d'emmagatzematge, encara que algunes d'elles podrien correspondre a l'acumulació d'aigua en substitució de la característica cisterna apareguda en gran quantitat de poblets del mateix horitzó i no testimoniada en el Turó⁴.

La roturació, l'explotació de calices i posterior urbanització de la zona, han fet desaparèixer tant l'estructura interna del poble com gairebé tot el sediment arqueològic acumulat. Si més no, i per relació cultural amb altres poblets de característiques similars es pot suposar una planta semblant a les que s'adoptarien en altres poblets coetanis. Es podrien assimilar a plantes de tipus de graella ortogonal consistents en agrupacions de cases formant illes que deixen vies de pas mitjeres. També per similitud podria tractar-se d'un hàbitat en el que, sobre les vessants de pendent fort amb carrers llargs, seguint les corbes de nivell s'alinearien les cases i per salvar el desnivell s'utilitzaven escales o rampes. De la mateixa manera caldria apuntar la possibilitat, degut sobretot a la seva grandària, de que no tot

⁴ Granados Garcia, J.O.: "El poblado layetano del Turó de la Rovira. En torno al iberismo en el Llano de Barcelona". Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad XVII. Barcelona 1977 Pàg. 39.

l'espai seria destinat a habitatges, sinó que pot ser part de la seva superfície estaria reservada per guardar animals⁵.

La cronologia del jaciment ens vindria determinada sobretot pel material ceràmic aparegut a les sitges. Aparegueren, per ordre volumètric, materials de fabricació artesana a torn i sense torn, amb cordons aplicats o bandes d'incisions, ceràmica ibèrica pintada de color roig vinós amb decoració geomètrica o estilitzacions florals, ceràmica de vernís negre provenint del comerç mediterrani, gris de la costa catalana i àmfores. Serien les ceràmiques d'importació, vernís negre, les que ens donarien principalment la datació, que s'emmarcaria des del segle IV a.C. - III a.C. fins a finals del segle II a.C. - començaments del I a.C. D'aquest lot de material hi ha un estudi realitzar per O. Granados a la segona meitat dels anys 70⁶.

En el moment d'iniciar el seguiment arqueològic, cal dir, que encara que la zona ha sofert transformacions des del moment final de la seva excavació, a la primera meitat del nostre segle, especialment degut a remocions de terra per la construcció d'edificacions, es distingeixin algunes restes del que serien, possiblement, murs d'algunes de les cases que formarien el nucli d'hàbitat i, sobretot, el conjunt de sitges excavades.

⁵ Granados Garcia, J.O.: "El poblado layetano del Turó de la Rovira. En torno al iberismo en el Llano de Barcelona". Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad XVII. Barcelona 1977 Pàg. 39.

⁶ Granados Garcia, J.O.. "Cerámicas de barniz negro procedentes del poblado layetano del Turó de la Rovira (Barcelona)" Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad XVII. Barcelona 1977. Pàgs. 100-116).

5. Treballs realitzats

L'actuació estava condicionada a la dinàmica que marcava l'obra i es resumeix bàsicament en dos aspectes diferents:

1. Controlar els treballs de rebaix que afectaven al subsòl de la muntanya que consistiren en :

- Un seguit de rebaixos amb la finalitat d'arranjar els camins ja existents, el que significà ampliar-los, fer talús a les parts que ho requerien, així com rebaixar el sòl en els llocs on la pendent era molt acusada.

Aquests treballs es realitzaren amb dos màquines de diferent format, una retroexcavadora giratòria i una oruga, dependent de la dificultat. La segona permeté poder treballar en llocs amb pendent, mentre que la primera permeté rebaixar zones planes i zones molt dures al estar equipada amb martell pneumàtic.

- Els forats que es realitzaren per tal de plantar arbres i plantes a tot el turó. Aquests eren de dimensions variables segons l'espècie que es plantava. Així mateix la distància que guardaven entre ells també canviava dependent del tipus d'arbre o planta. Els rebaixos es realitzaren a mà o amb màquina dependent de les dimensions i del lloc on s'ubicaven.

2. Comprovar l'existència real d'algunes estructures que podien formar part del poblat i excavar-les en el cas de que el resultat fos positiu.

Ambdues actuacions es documentaren fotogràficament, amb diapositives i amb paper en blanc i negre, així com també es dibuixaren les estructures localitzades en planta i secció a escala 1:20.

6. Descripció de les restes localitzades

Únicament els forats realitzats al vessant sud del Turó proporcionaren material ceràmic d'època ibèrica que podem relacionar amb el poblat. Aquest en la seva major part aparegué molt fragmentat i rodat. A la resta de vessants del turó no ens aparegueren materials d'època ibèrica, en alguns indrets ens aparegué directament la roca i en altres únicament materials d'època moderna. Cal remarcar que molts dels forats es realitzaren a la runa resultant de l'enderroc de les barraques, que fou aplanada i tirada pendent avall.

En aquesta fase es documentaren, a part de les troballes de material ceràmic del vessant, algunes estructures de l'assentament ibèric consistents en dos murs solidaris, que formaven part de l'angle d'una de les estances del poblat, ubicada a l'interior del recinte fortificat.

Es tracta de dos murs (U.E. 101 - 102) realitzats amb pedra lligada amb fang, conservats a més de 0,60 m d'altura. El mur més llarg (U.E. 101) feia 3,5 m. de llargària mentre el més curt (U.E. 102) feia 1,80 m., ambdós tenien una amplada màxima de 45 cm .

Ambdos murs semblen fer de folre d'un retall realitzat a la roca per a construir-hi un àmbit. En la zona de l'angle dels dos murs localitzarem restes d'un paviment de calç (U:E: 107). Aquestes estructures es van respectar en la seva totalitat en la realització del projecte d'urbanització.

Així mateix es va excavar i documentar una sitja (U.E. 204), conservada a 1,70 m. d'alçada i de 1,80 m. de diàmetre, que forma part del conjunt de sitges exhumat a començaments de segle -l'any 1931- per l'Institut d'Estudis Catalans i, que restava intacte.

Malgrat que la sitja no corresponia directament a l'àrea afectada per la fase de plantació, es va creure adient de procedir al seu buidatge i estudi, per tal d'evitar la seva degradació i desaparició car la seva situació al bell mig d'un actual corriol feia preveure la seva erosió i la pèrdua del seu contingut.

Els materials que s'han recuperat que formaven part del farciment de la sitja corresponen a ceràmiques, tant de taula com de magatzem, algunes d'elles en raonable estat de conservació, restes de fauna i alguns elements metàl·lics entre els que cal destacar la troballa d'una fibula anular de bronze.

7. Conclusions

La roturació, la urbanització, la cantera de can Baró i les estructures defensives militars han provocat que el poblat ibèric del Turó de la Rovira estigui molt arrasat. En el transcurs del seguiment arqueològic s'ha pogut fer un reconeixement exhaustiu de tot el turó; malgrat això les restes arqueològiques documentades són poques. S'han documentat dos murs que farien de folre d'un retall realitzat a la roca per la construcció d'un àmbit, i també s'ha excavat una sitja que formava part del conjunt exhumat l'any 1931 per l'Institut d'Estudis Catalans. Les estructures abans esmentades són les úniques que podem contextualitzar amb el poblat.

El material que hem localitzat en el transcurs de l'excavació dels murs i la sitja, encara que molt pobre, es pot emmarcar dins els mateix horitzó cronològic publicat per J. Coromines i J.O. Granados.

Les troballes s'emmarquen en el cim del Turó,, i el material localitzat en el seguiment únicament ha aparegut al vessant Sud i en un estat de conservació força deteriorat per l'erosió. Aquest material sens dubte prové del poblat, encara que es troba fora de context. A la resta del turó les troballes de material arqueològic han estat nul.les.

8. Bibliografia

Colominas Roca, J.: 1956-1946: "Poblado ibérico del Turó de la Rovira"
Ampurias VII-VIII. Barcelona 1945-9146. Pàgs. 203-214.

Granados Garcia, J.O.: 1977 "Ceràmicas de barniz negro procedentes del
poblado layetano del Turó de la Rovira (Barcelona)" Cuadernos de
arqueología e Historia de la Ciudad XVII. Barcelona 1977. Pàgs. 100-116.


Granados Garcia, J.O.: 1977 "El poblado layetano del Turó de la Rovira.
En torno al iberismo en el Llano de Barcelona" Cuadernos de Arqueología
e Historia de la Ciudad XVII. Barcelona 1977, Pàgs. 33-45.

Granados Garcia, J.O.: 1978 " Barcelona, de la Prehistoria a la
Romanización" Cuadernos de arqueología e Historia de la Ciudad XXI.
Pàgs. 12-15.

Sanmartí, J.: 1991 "Els primers pobladors del Pla" Història de Barcelona
Vol. 1. Pàg. 127.


9. Annexes

9.1. Plàtol de situació del Turó de la Rovira en el.marc de Barcelona.





Situació del Turó de la Rovira en el marc de Barcelona.

9.2. Situació de les restes arqueològiques localitzades al Turó de la Rovira els anys 1931-1932.



Situació de les restes arqueològiques localitzades al Turó de la Rovira en l'excavació realitzada els anys 1931-1932.

9.3. Plantes, alçats i seccions de les restes ibèriques localitzades en el transcurs del seguiment arqueològic.





Ajuntament de Barcelona

Setor de Arqueologia da UFGM

Turó de la Rovira 1992-93

PLANTA N° 1
u.e. 101-102-107




Ajuntament de Barcelona

Servici d'Arqueologia de la Ciutat

Turó de la Rovira 1992-93.



PLANTA N° 2
u.e. 204



三

Paviment.

235




Ajuntament de Barcelona

Scènes d'Apprendre de la Culture



Turo de la Revira 1992-93

ALCAT N° 1 (seccid D-D')
u.e. 101


235



234



Paviment.





Ajuntament de Barcelona

Servi d'Arqueologia de la Ciutat

Turó de la Rovira 1992-93

ALCAT N° 2 (secció C-C')
p. 102








Ajuntament de Barcelona

Servici d'Arqueologia de la Ciutat

Turó de la Rovira 1992-93

SECCIÓ N° 1
u.e. 204 / N-S







Ajuntament de Barcelona

Servi d'Arqueologia de la Ciutat

Turó de la Rovira 1992-93

SECCIÓ N° 3
u.e. 201-202 - 203-204

9.4. Làmines de material.






Ajuntament de Barcelona


Servi d'Arqueologia de la Ciutat

Turd de la Rovira 1992-93

LÀMINA N° 1



4



5




Ajuntament de Barcelona

Servi d'Arqueologia de la Ciutat

Turó de la Rovira 1992-93

LÀMINA N°2




1



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

Turó de la Rovira 1992-93

LÀMINA N° 3



Ajuntament de Barcelona

Servei d'Arqueologia de la Ciutat


Terr de La Rovira 1992-93

- Pintura vermella fosca
- Pintura vermella clara


LÀMINA N° 4



1



2



3



Ajuntament de Barcelona

Servei d'Arqueologia de la Ciutat

Turo' de la Rovira 1992-93

LÀMINA N° 5

9.5. Catàleg de material.

El material corresponent a la intervenció ha estat siglat amb el codi del seguiment, la unitat estratigràfica i el número diferencial de cada peça.

El material que s'ha cregut oportú ha estat dibuixat per tal d'ofrir una mostra representativa del conjunt.

Les làmines s'han organitzat per U.E; així les làmines 1 i 2 estan formades per la U.E.: 202, la 3 i 4 per la U.E.: 203 i la 5 per la U.E.: 104. . Tot el material dibuixat fou localitzat a l'interior de la sitja i en el transcurs de l'excavació de l'àmbit format pels murs U.E.: 101 i U.E.: 102. La resta del material localitzat era producte de l'esllavissament sofert des de dalt del turó cap a les vessants més properes i presenta un aspecte molt rodat.

El conjunt de material aparegut en el transcurs del seguiment arqueològic corroborà l'horitzó aparegut en el moment de l'excavació realitzada a inicis de segle.

Làmina núm. 1

1. 316-202-6. Vora de gerra, coll i arrencament de nansa. La vora presenta una secció exvasada, amb acanaladura exterior sota el llavi. Pasta dura de cocció oxido-reduïda. L'acabat exterior és fi, mentre l'interior presenta les línies de torn molt marcades.

Làmina núm. 2

2. 316-202-7. Vora i nansa de vas bitroncocònic de ceràmica ibèrica grisa a torn. El llavi presenta una secció exvasada. L'argila és de color gris intens, més fosc a l'exterior que a l'interior. La pasta és molt dura i de gra fi. A la carena presenta un mugró.
3. 316-202-1. Fragment de vora exvasada d'un gran vas, de ceràmica ibèrica, bescuitada a torn.
4. 316-202-2. Fragment de llavi d'una àmfora ibèrica de boca plana. Argila de tipus sandwich, de color gris al nucli i marró ataronjat a les superfícies.
5. 316-202-3. Fragment de llavi d'una àmfora ibèrica de boca plana. L'argila és de color vermell, dura fina i compacta.

Làmina núm. 3

1. 316-203-2. Perfil sencer d'un bol de Campaniana A, de forma Lamboglia 37. A la superficie interna es conserven les restes d'una palmeta envoltada per incisions en disposició circular. L'argila és de color rogenc i de textura acurada. Presenta vernís negre adherent a l'interior i a l'exterior.

Làmina núm. 4

1. 7. 316-203-5. Fragment de llavi d'una àmfora ibèrica de boca plana. L'argila és de color vermell, dura fina i compacta.
2. 316-203-1. Vas de ceràmica amb decoració pintada de bandes a la vora i a la part exterior. La part exterior presenta bandes amb línies perpendiculars de color roig-vinós. L'argila és de color marró groc.
3. 316-203-7. Fons de ceràmica oxidada amb restes d'engalba de color marró fosc. L'argila és de color vermell. A la part interior presenta les línies de torn molt marcades.

Làmina núm. 5

1. 316-104-3. Fragment de vora de ceràmica campaniana A, forma Lamboglia 31. Argila vermella que conserva parcialment el vernís de color negre profund, a la part superior de la vora aquest ha desaparegut quasi totalment.
2. 316-104-1. Fragment de vora de llavi exvasat. L'argila és de color gris molt fosc a l'exterior i de color vermell a l'interior.
3. 316-104-2. Perfil sencer d'un plat o safata de fons pla, de factura molt grollera. Argila oxi-reduïda amb desgreixant molt visible de mica. L'interior presenta un acabat més polit.

9.6. Inventaris.

TURÓ DE LA ROVIRA. 1992

UE	ÀREA	NUM	FRAC	CLASS	DEF	TIPOLOGIA	TÈCN	PAST	DECO	ACAB	CRONOLOGIA	OBSERVACIONS	MATEIXA PEÇA	DIBUJX
104	MUR	3		12056	SF	AMF	TO	BE						
104	MUR	6		12056	SF	AMF	TO	BE						
104	MUR	4		12050	SF	AMF	TO	AO						
104	MUR	12		12050	SF	AMF	TO	BE						
104	MUR	14		12057	SF	AMF	TO	AR						
104	MUR	3		12057	VO	AMF	TO	AR						
104	MUR	1	2	12050	VO	GER	TO	AR						
104	MUR	1		12050	SF	AMF	TO	GO						
104	MUR	1		12057	NA	TO	AR							
104	MUR	2	1	12055	PS	SAF	TO	GO						
104	MUR	3	3	13052	VO	AMF	TO	GO						
104	MUR	1		13052	SF	AMF	TO	GO						
104	MUR	1		60001		MPS								
104	MUR	1		12056	AN	AMF	TO	AO						
104	MUR	2		12050	SF	AMF	TO	AO						
108		4		12056	SF	AMF	TO	BE						
108		2		12056	SF	AMF	TO	AO						
108		1		12056	NA	AMF	TO	BE						
201	SITGES	14		12056	SF	AMF	TO	AO						
201	SITGES	19		12056	SF	AMF	TO	BE						
201	SITGES	26		12056	SF	AMF	TO	BE						
201	SITGES	1		12050	SF	AMF	TO	AO						
201	SITGES	2		12050	SF	AMF	TO	BE						
201	SITGES	2		12056	SF	TO	AO							
202	SITGES	1	1	12056	VO	AMF	TO	BE						
202	SITGES	2	2	12056	VO	AMF	TO	BE						
202	SITGES	3	1	12056	VO	AMF	TO	AO						
202	SITGES	4	1	12056	VO	AMF	TO	BE						
202	SITGES	5	1	12056	VO	AMF	TO	AO						
202	SITGES	6	7	12056	VO	GERRA	TO	BE						
202	SITGES	6		12056	NA	AMF	TO	BE						
202	SITGES	2		12056	NA	AMF	TO	AO						
202	SITGES	2		12056	PI	AMF	TO	BE						
202	SITGES	7	1	12054	VO	GBI	TO	AR	MA	ES	ES	BICÒNIC	X	
202	SITGES	98		12056	SF	AMF	TO	BE						
202	SITGES	35		12056	SF	AMF	TO	AO						
202	SITGES	143		12056	SF	AMF	TO	BE						
202	SITGES	2		12056	SF	AMF	TO	BE						
202	SITGES	1		12056	SF	AMF	TO	BE						
202	SITGES	4	60001			MPS								
202	SITGES	11		12056	SF	AMF	TO	AO						
203	SITGES	1	17	12052	VO	OLL	TO	AO	PI	PI	AL			X

TURÓ DE LA ROVIRA. 1992

Codis de classificació i inventari



CLASSIFICACIÓ

CERÀMICA

1. Classificació

11000	Prehistòrica	13050	campaniana/vernís negre indeterminada
11001	Neolítica	13051	precampaniana
11050	del Coure	13052	campaniana A
11100	del Bronze	13053	campaniana A tardana
11101	" antic	13054	campaniana B
11102	" mig	13055	campaniana boide
11103	" final	13056	campaniana C
12000	Protohistòrica sense determinar	13057	campaniana empuritana
12001	Feno-púnica indeterminada	13058	etrusca vernís negre
12002	" engalba vermell	13059	imitacions campanianes
12003	" engalba negre	13060	vernís negre púnic
12004	" comuna	13100	terra sigil-lata indeterminada
12005	grega d'occident	13101	presigil-lata
12050	roja a torn	13102	t.s. precoç
12051	engalba roja	13103	t.s. aretina
12052	pintada	13104	t.s. itàlica
12053	comuna ibèrica	13105	t.s. tardo-itàlica
12054	grisa de la costa catalana	13106	t.s. sudgàl·lica
12055	grollera	13107	t.s. marmorata
12056	grans recipient d'emmagatzematge	13108	t.s. hispànica
13000	Món Clàssic sense determinar	13109	t.s. hispànica tardana
13001	grega indeterminada	13110	t.s. hispànica indeterminada
13002	buchero nero	13111	t.s. africana A
13003	àtica figures negres	13112	t.s. africana A/D
13004	àtica figures vermelles	13113	t.s. africana A/C
13005	àtica vernís negre	13114	t.s. africana C
13006	taller de les petites estampetes	13115	t.s. africana D
13007	taller de Rhode	13116	t.s. africana indeterminada
13008	taller de Nikia-Ion	13117	imitacions t.s. hispànica
13009	taller pàteres 3 palmetes radials	13118	t.s. clara B
		13119	t.s. lucente
		13120	paleocristiana grisa
		13121	paleocristiana ataronjada
		13122	late Roman C
		13123	produccions orientals
		13124	vidrada romana
		13125	imitacions Clara D
		13126	paleocristiana pintada
		13150	parets fines indeterminades
		13151	p.f. itàliques

EL TALLER DE JASPIS DEL MORROT DE MONTJUÍC

13152	p.f. d'Aco	13311	" lusitana	14057	" dourada (reflex metàl·lic)
13153	p.f. sudgàl·liques	13312	" africana	14058	" a motillo
13154	p.f. de clorofolla d'ou	13313	" oriental	14059	" comú oxidada
13155	p.f. hispàniques	13314	soports d'àmfores	14060	" comú reduïda
13156	imitacions parets fines	13315	ansforiscos	14100	vidrada blanca
13200	llàntia indeterminada	13316	disc terra cuita	14101	blanca i blava
13201	ll. grega	13317	taps	14102	" de Barcelona
13202	ll. republicana	13318	fragments vasos	14103	" catalana
13203	ll. republicana vernís negre		retallats	14104	" d'orles diverses
13204	ll. imperial	13319	altres accessoris	14105	" de la butifarra
13205	ll. imperial de volutes	13320	dollia	14106	" de l'arracada
13206	ll. imperial de disc	13321	àmfora rodia	14107	" d'influència francesa
13207	ll. imperial de canal	13322	àmfora corintia	14108	" de la cierreta
13208	ll. africana	13323	àmfora Samos	14109	" de faixes o cintes
13209	ll. africana paleocristiana	13400	comuna a torn oxidada	14110	" de la Segarra
13210	ll. africana ARS		època indeterminada	14111	" d'Escornelbou
13250	comuna oxidada	13401	comuna a mà oxidada	14112	" de la panotxa
13251	" reduïda		època indeterminada	14113	" regalats
13252	" reduïda baix-imperial	13402	comuna a torn reduïda	14114	" de Poblet
13253	" engalba blanca	13403	època indeterminada	14115	" de sanefa negativa
13254	" engalba negra		comuna a mà reduïda	14116	" de transició
13255	" engalba vermell	13404	època indeterminada	14117	" amb la Tau
13256	" roig pompeïà		comuna oxidada època	14118	" d'influència de Savona
13257	" itàlica	13405	indeterminada	14119	" corbata o palmera
13258	" africana		comuna reduïda època	14120	" ditada
13259	" empuritana oxidada	14000	indeterminada	14121	" de blondes
13260	" de cuina acurada		Món Medieval i Modern	14122	" de Paterna
13261	imitacions comuna africana	14001	indeterminat	14123	" de Manises
13262	comuna bescuitada	14002	comuna oxidada a mà	14124	" de Manises i groga
13300	àmfora indeterminada	14003	comuna oxidada a torn	14125	" de la figueta
13301	" massaliota	14004	comuna oxidada vidrada	14126	" de la cirera
13302	" feno-púnica	14005	comuna reduïda a mà	14127	
13303	" ebussitanà	14006	comuna reduïda a torn	14128	" Paterna-Manises
13304	" romana	14050	comuna reduïda vidrada	14129	blanca i groga "orla
13305	" greco-itàlica	14051	islàmica indeterminada		d'influència del
13306	" itàlica	14052	" verd manganès		Renaixement"
13307	" gàl·lica	14053	" melada	14200	reflex metàl·lic
13308	" hispànica	14054	" corda seca total	14201	rf.mt. producció
13309	" bética	14055	" corda seca parcial		catalana
13310	" tarragonense	14056	" esgrafiada	14202	" de l'ungla
			" pintada		

14203	" de sanefa amb gallons	infundibulum	IN	H.	Hayes
14204	" de sanefa amb fulles	perfil senser	PS	HALT.	Haltern
14205	" de sanefa en negatiu	pico (rostrum)	RO	HERM.	Hermet
14206	" decoració floral	vora	VO	KEAY	Keay
14207	" de fons picat	orla (margo)	MA	LAMB.	Lamboglia
14208	" de pinzell-pinta	nansa	NA	LAIET.	Laietana
14209	" decoració geomètrica	disc	DI	LOPEZ	López Mullor
14210	" amb lletres o anagrames	arrancament nansa	AN	LUDOW.	Ludowici
14211	" i blava	volute	VL	M.	Morel
14212	" de Paterna	coll	CO	MEZQ.	Mezquiriz
14213	" de Manises	carena	CR	OBER.	Oberaden
14214	" Paterna-Manises	llavi	LL	OELM.	Oelman
14215	" sanefa reticulada	fons	FO	OST.	Ostia
14250	blanca i manganès	peu	PE	OSW.	Oswald
14251	bl.mg. blau i manganès	pivot	PI	PALL.	Pallarés
14252	" verd i manganès	bec	BE	PASC.	Pascual
14253	" verd i manganès de	pom/agafador	AG	RIG.	Rigoir
	Paterna	escoria	ER	RITT.	Ritterling
14254	" verd i manganès de	broc	BR	SAL.	Salomonson
	Manises	abocador	AB	SPT.	Spitzer
14255	" verd i manganès	orelleta	OR		
	catalana				
14256	" i verd				
14257	" i policroma				
14300	pisa blanca				
14301	pisa decorada				
14302	porcelana				
14303	Pickman/Cartuja				
14304	d'importació	ABAS.	Abascal		
14305	maiolica ligur	AFRIC.	Africana	bol/vas carenat	BCA
14306	policroma	AGUARD.	Aguarod	" cilíndric	BCI
14400	vaixella s. xx	ALM.	Almagro	" bitroncocònic	BBT
15000	Material ceràmic no	ATL.	Atlante	" troncocònic	BTR
	recipient	BAIL.	Bailey	" elíptic	BEL
		BEL.	Beltran	" globular	BGL
		BRUCK.	Bruckner	" glob. amb coll	BGC
		DECHEL.	Dechelette	" geminat	BGE
		DRAG.	Dragendorf	" múltiple	BMU
		DRES.	Dressel	" ovoide	BOV
		EBUS.	Ebusitana	" perfil en S	BPS
		GOUD.	Goudineau	" semiesfèric	BSE

2. Definició del fragment

sense forma SF

per llànties:

sense definir SD

3. Tipologia

(per materials del Món Clàssic amb una tipologia ja establerta)

Inicials més usuals

4. Forma

(per materials no classificats tipològicament, bàsicament ceràmiques prehistòriques, medievals i modernes)

Ceràmica a mà:

bol/vas carenat	BCA
" cilíndric	BCI
" bitroncocònic	BBT
" troncocònic	BTR
" elíptic	BEL
" globular	BGL
" glob. amb coll	BGC
" geminat	BGE
" múltiple	BMU
" ovoide	BOV
" perfil en S	BPS
" semiesfèric	BSE

EL TALLER DE JASPIS DEL MORROT DE MONTJUÏC

		Ceràmica clàssica, medieval i moderna		motll sigil-lata	MSG
" subesfèric bol/vas semies. o subes. de vora exvas.	BSU			olla	OLL
copa	BSS	abeurador	ABE	olla pàtina cendrosa	OPC
cullera	COP	ampolla	AMP	orsa	ORS
formatgera	CUL	bací	BAC	pàtera	PTT
forma indeterminada	FOR	bol	BOL	plat	PAT
frag. retallat no perf.	FIN	canelobre	CAN	plat d'ala	PDA
frag. retallat perforat	FRN	cassola	CSS	plat/tapadora	PTA
gresol	FRP	cas.pàtina cendrosa	CSC	plat/tap. vora fumada	PTF
paleta	GES	càntir	CAT	plata	PLA
plat carenat	PAL	catufo	CAF	plat tallador	PTL
plat/tapadora	PCA	colador	COL	poal	POA
plata	PLT	copa	COP	pot	POT
soport	PLA	cossi	COS	pot de farmàcia	PFA
tassa	SOP	cremaperfunts	CRP	rentamans	REN
	TAS	cubell	CUB	safata	SAF
		escalseta	ESF	saler	SLR
		escudella	ESC	salsera	SAL
		escudella d'orelletes	EOR	servidor	SEV
		fogó	FOG	setril	SET
Ceràmica a torn		formes amb abocador	FAB	sitra	SIT
Ceràmica grega		formes obertes	FOB	soport	SOP
alabastron	ALA	formes tancades	FTA	soport d'anell	SAN
àmsfora	AMF	forma indeterminada	FIN	soport rodet	SRD
aryballos	ARY	fruiter	FRU	tallador	TAL
hydria	HYD	gerra	GER	tapadora	TAP
kalathos	KAL	gerreta	GET	tassa	TAS
kratera calze	KCA	gerro	GRR	tenalla	TEN
kratera campana	KCP	gibrell	GIB	test	TES
kratera columnes	KCO	got	GOT	tinter	TIN
kratera volutes	KVO	greixonera	GRE	tupi	TUP
kylix	KYL	guardiola	GUA	urna	URN
lebes	LEB	llàntia cassol.i bec pes.	LCB	xocolatera	XOC
lekythos	LEK	llàntia peu alt	LPA		
oinochoe	OIN	llàntia piquera	LPI	Material ceràmic no recipient	
pelike	PEL	llumanera	LLU	artefacte no definit	AND
skiphos	SKI	menjadora	MEN	bola	BLA
stamnos	STA	mesura	MES	cilindres de forn	CFO
unguentari bulb	UBU	morter	MOR	cuny de forn	CYF
" fusiforme	UFU	motll	MOT	dena	DEN
unguentari	UGU			figura antropomorfa	FAN

CLASSIFICACIÓ

figura zoomorfa	FZM	botons	BO	ròdeta	RO
frag. d'argila indeterm.	FAI	calada	CA	vernís roig	VR
fussaiola	FUS	cordons digitacions	CD		
joguina	JOG	cordons incisió	CI		
mascara	MAS	cordons impresió	CM		
pes teler circular	PTC	cordons llisos	CL	grollera oxidada	GO
pes teler oval	PTO	cordons pessigats	CP	grollera reduïda	GR
pes teler rectangular	PTR	ditada	DI	grollera mixta	GM
pes teler indeterminat	PTI	esgrafiada	ES	acurada oxidada	AO
pes teler troncocònic	PTT	excisa	EX	acurada reduïda	AR
pipes	PIP	impresa canya/os	IO	acurada mixta	AM
placa	PLC	impresa cardial	IC	bescuitada	BE
placa foradada	PFD	impresa cistelleria	IL	caolinítica	CA
rodet	ROD	impresa digitada	ID		
tres peus terrissaire	TPT	impresa espàtula	IE		
disc circular terrissa.	DCT	impresa estampillada	IS		
soport llac de foc	SLF	impresa peine	IP	allisat	AL
peça circular foradada	PCF	impresa punxó	IX	allisat amb fang	AF
5. Tècnica		impresa puntillada	IA	arenós	AR
a mà		impresa respallada	IR	brunyit	BR
a torn		impresa teixit	IT	encastació de fang	EF
a torn lent		impresa ungulada	IU	engalbat	EN
a motlló		impressió fent incisió	IM	esmaltat	EM
motlló cistelleria		impressions diverses	IF	espatulat	ES
ensamblada		incisa	IN	marques terrissaire	MT
indeterminada		incisa pintada	NP	pàtina cendrosa	PC
6. Decoració		llengüeta	LL	pintat	PI
acanalada		mamelons	MA	rugós	RU
aiguada		mangra	MG	strice	ST
aplicació		motlló	MO	vernissat	VE
aplicació metàl·lica		mugró	MU	vidrat	VI
apl.pasta blanca		ondulació en vora	OV	penitnada	PE
apl.pasta roja		perforada	PF	estriat	ET
apl.pedres		pessigada	PE		
baquetons		pintada	PI		
barbotina		pintada blanca	PB		
bigoti		pintada negra	PN		
		pintada roja	PR		
		pintada roig-marronós	PM	20000 indeterminat	
		policroma	PP	20001 bronze	
		psudoexcisa	PS	20002 ferro	

7. Pasta

8. Acabats

allisat	AL
allisat amb fang	AF
arenós	AR
brunyit	BR
encastació de fang	EF
engalbat	EN
esmaltat	EM
espatulat	ES
marques terrissaire	MT
pàtina cendrosa	PC
pintat	PI
rugós	RU
strice	ST
vernissat	VE
vidrat	VI
penitnada	PE
estriat	ET

METALL

1. Classificació



EL TALLER DE JASPIS DEL MORROT DE MONTJUÏC

20003	plata		fibula indeterminada	FBI	VIDRE
20004	or		fibula anular	FAN	
20005	plom		fibula d'appendix caudal	FAC	1. Classificació
20006	aleacions diverses		fibula de bucle	FBU	
20007	altres metalls		fibula de naueta	FNA	30000 vidre
20008	coure		fibula de pivot	FPV	30001 pasta vitrea
2. Forma			fibula doble ressort	FDR	30002 cristal
			fib.indigena de colze	FIC	30003 escòria
			fibula peu alt	FPA	
agulla	AGU		figura antropomorfa	FAN	2. Definició del fragment
agulla de cap	AGC		figura zoomorfa	FZM	
alabarda	ALB		fil frag.riscle/anell/		sense forma SF
àncora	ANC		braçalet	FFR	sense definir SD
anell	ANL		frontissa	FTS	perfil senser PS
anella	ANE		ganivet	GNV	vora VO
arracada	ARR		gerra	GER	nansa NA
arreus de cavall	ARC		gobelet	GOB	arrancament nansa AN
artefacte indeterminat	ATI		llingot	LIN	coll CO
ast	AST		mirall	MRL	carena CR
bala	BAL		moneda	MON	llavi LL
barra	BRR		pectoral	PEC	fons FO
bola/boleta	BLT		penjant	PJA	peu PE
bomba	BOM		pinces	PNC	pivot PI
botó	BOT		placa	PLC	bec BE
braçalet	BRA		pondius	PON	pom/agafador AG
braser	BRS		punta fleixa	PFL	escòria ER
cadena	CAD		punta llança/javelina	PLJ	boca BO
clau	CLA		punxó	PNX	4. Forma
dena	DEN		punyal	PNY	
destrall	DRT		serra	SER	
diadema	DMA		sivella	SIV	fragment no definit VIN
didal	DID		vas	VAS	ampolla AMP
elements de carro	ECR		xinxeta	XIN	anforisc VAF
elements religiosos	ERE				barreta BAR
enformador	ENF				bol BOL
escarpa	EPA				camafeus VCS
escoria	ESR		forjar	FJ	copa COP
escultura	ESC		fosa	FS	dena DEN
escut	EST		cisellar	CS	element construcció VEC
espasa	ESP		repussar	RP	element d'us funerari VEF
falcata	FAL		calat	CL	element d'us personal VEP
5. Tècnica					

CLASSIFICACIÓ

flascons	VFL
gerra	GER
plat	PAT
plata	PLA
ungüentari	UGU
vas	VAS
setril	SET

40014	pedres precioses
40015	minerals
40016	fòssils
40017	rierencs
40018	calcàrea

4 Forma

5. Tècnica

pedra tallada no retocada

baix relleu	BAR
bala	BAL
bola	BLA
braçalet	BRA
braçalet d'arquer	BÇA
cassoleta	CTA
dena	DEN

realit. no definida
vidre-mosaic
motlló decorat
motlló baix relleu
motlló volum rodó
poliment
tallat
gravat
amb aplicacions
fondi d'or
pintat
bufat

	ACG	figura zoomòrfica	FAN
pedra tallada no retocada		figura antropomorfa	
fulla	FLL	gresol	GES
pedra tallada no retocada		inscripció	INS
rebuts	REB	mà de molí	MMO
nucli fragmentat	FNU	molí barquiforme	MBA
nucli amb cortex	NCO	molí (roda)	MOL
nucli sense cortex	NSC	morter	MOR
pedra retocada perforador	PFD	motlló de fundició	MFU
pedra retocada gratador	GRA	peça circular foradada	PCF
pedra retocada rascadora	RAS	peça circular no perforada	PCN
pedra retocada làmina		pedestal	PED
de dors	LDO	penjant	PJA
pedra retocada làmina		placa	PLC
retocada	LRE	placa decorada	PDC
pedra retocada punta		placa foradada	PDF
de dors	PDO	punyal	PNY
pedra retocada punta		sarcòfag	SAR

MATERIAL LÍTICO

1. Clasificación

40000	indeterminat
40001	sílex
40002	quarç
40003	jaspi
40004	granit
40005	arenisca
40006	volcànic
40007	micaesquistat
40008	calça
40009	marbre
40010	alabastre
40011	conglomerat
40012	travertí
40013	pissarra

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

1. Classificació

pedra retocada punta de fletxa	PFL	50000	alabastre
pedra retocada osca	OSC	50001	arenisca
pedra polida cisell	CIS	50002	elements ceràmics
pedra polida destral	DTA	50003	estuc/arrebossat
allisador	ALS	50004	fusta
ànchora	ANC	50005	imbrex
anell	ANE	50006	indeterminat
artefacte indeterminat	ATI	50007	maó
artefacte no definit	ATD	50008	marbre

EL TALLER DE JASPIS DEL MORROT DE MONTJUÏC

50009	morter	60002	ivori	dena	DEN
50010	mosaic	60003	closca	dent decorat	DTD
50011	tesseles	60004	fusta treballada	dent perforat	DTP
50012	opus signinum	60005	teixit	diari	DIA
50013	pintura/estuc pintat	60006	cuiro	enformador	ENF
50014	rajoles	60007	vegetals	espàtula	EPT
50015	tegula	60008	paper	falange decorada	FLD
50016	tegula mammata	60050	restes antropològics	figura antropomorfa	FAN
50017	tegula de suports	60051	macrofauna	figura zoomorfa	FZM
50018	terracotes	60052	microfauna	filxa de joc	FJ
50019	tovots / tapial	60053	fauna aquàtica	frontisa	FTS
50020	cornisa	60054	malacofauna	fús	FUS
50021	columna	60055	fusta no treballada	fusta frag.	FFI
50022	capitel	60056	carbó	indeterminada	FCN
50023	carreu	60057	granes	fusta construc.naval	FCO
50024	antefix	60058	fauna terretre no definida	fusta construcció	GAN
50025	canonada			ganxet	MEC
50026	gàrgola			mànec	MCD
50027	tubuli			marcador	PJA
50028	teula vidrada			penjant	
50029	teula	agulla	AGU	petxina frag.pulida	FOP
50030	rajola blanca i blava (xvi)	agulla de cap	AGC	pinta	PNT
50031	rajola bl. i blava moderna (xvii-xviii)	agulla ó punxó	AOP	pulidor	PUL
50032	rajola policroma (xviii-xix)	ampolla	AMP	punta fletxa	PFL
50033	rajola polícroma anterior al s. xviii	anell	ANE	punxó	PNX
50034	rajola bl. i blava anterior s. xviii	aplic	APL	punyal	PNY
50035	canaló	artef.os/petxina/ivori	OPI	raspall	RAS
50036	motllura	artefacte no definit	AND	resquill apuntat	RQA
50037	rajola vidrada	beina	BEI	sabates	SAB
		bossa	BSA	tapadora	TAP
		botó	BOT	teixit	TXI
		braçalet	BRA	ullal porc sen.tallat	UPS
		caixa	CXA		
		calçat	CÇA		
		cistell	CTL		
		cisteria	CIS	matèria prima sense	
		corda	CDA	modificar	MPS
		corn tallat	COT	matèria prima en procès	
60000	Matèria orgànica general	cullera	CUL	fabricació	MPF
60001	ós	cullereta tocador	CUT	matèria prima	
		dau	DAU	modificada	MPM

MATERIA ORGÀNICA

1. Classificació

60000	Matèria orgànica general	cullera	CUL
60001	ós	cullereta tocador	CUT

4. Forma

agulla	AGU
agulla de cap	AGC
agulla ó punxó	AOP
ampolla	AMP
anell	ANE
aplic	APL
artef.os/petxina/ivori	OPI
artefacte no definit	AND
beina	BEI
bossa	BSA
botó	BOT
braçalet	BRA
caixa	CXA
calçat	CÇA
cistell	CTL
cisteria	CIS
corda	CDA
corn tallat	COT
cullera	CUL
cullereta tocador	CUT
dau	DAU

5. Tècnica


matèria prima sense	
modificar	MPS
matèria prima en procès	
fabricació	MPF
matèria prima	
modificada	MPM

MOSTRES PER ANÀLISIS

1. Classificació

- | | |
|-------|---------------------------------|
| 70000 | terra |
| 70001 | morter |
| 70002 | pedra |
| 70003 | metall |
| 70004 | carbó (anàlisi
antracològic) |
| 70005 | pol·len |
| 70006 | granes |
| 70007 | llavors |
| 70008 | carbó (C.14) |

9.7. Fotografies.



Vista del paviment de calç U.E.: 107 i de l'angle format pels murs
U.E.:101 i U.E.:102.



Vista de l'àmbit ibèric format pels murs U.E.: 101 i U.E.: 102.



Vista de la U.E.: 202 que formava part del rebliment de la sitja.



Vista de la sitja, U.E.: 204, un cop excavada.

9.8. Llistat de diapositives.

1. Vista del sector A en el moment d'iniciar-se els forats de plantació d'arbrat.
2. Imatge del sector A on veiem la màquina retroexcavadora realitzant forats per la plantació d'arbrat.
3. Vista del camí que delimitava el sector A.
4. Imatge del camí del sector A.
5. Imatge parcial del sector B.
6. Vista d'alguns dels forats de reduïdes dimensions que es practicaren el sector B.
7. Vista dels forats del sector B.
8. Detall del sòl, de gran part del sector B, format per la runa de l'enderroc de les barraques.
9. Detall d'un dels forats realitzats en el sector B, on es pot apreciar la gran quantitat de runa que conformava el sòl.
- 10, 11 i 12. Seqüència de plantació d'un arbre un cop realitzat el corresponen forat.
13. Vista parcial del sector C.
14. Vista del sector D on podem apreciar alguns dels forats per plantar l'arbrat.
15. Vista del sector D un cop plantat l'arbrat.
16. Vista del sector D un cop plantat l'arbrat.
17. Vista de la sitja, U.E.: 204, abans d'iniciar la seva excavació.
18. Vista de la sitja, U.E.: 204, abans d'iniciar la seva excavació.
19. Detall de la sitja un cop eliminada la primera capa superficial.
20. Detall de la sitja un cop eliminada la primera capa superficial.

- 21, 22 i 23 Diferents perspectives de la sitja un cop eliminada la capa superficial.
- 24 a 28. Diferents detalls de la U.E.: 202 que formava part del rebliment de la sitja.
- 30 i 31 Detalls de la sitja un cop realitzada la seva excavació.
- 31 bis. Vista dels murs U.E.: 101 i U.E. 102 que configuraven una de les cantonades d'un àmbit d'època ibèrica.
32. Vista dels murs U.E.: 101 i U.E.: 102 que configuraven la cantonada d'un àmbit d'època ibèrica.
33. Detall de l'angle format pels murs U.E.:101 i U.E.: 102.
34. Vista del paviment de calç U.E.: 107 i de l'angle format pels murs U.E.: 101 i U.E.: 102.
35. Vista frontal del mur U.E.: 101.
- 36 a 40. Vista de l'àmbit format pels murs U.E.: 101 i U.E.: 102.
41. Detall del parament constructiu del mur U.E.: 101.
42. Detall del parament constructiu del mur U.E.: 102.
43. Detall de la cara interior del mur U.E.: 102.
44. Vista en planta del parament constructiu del mur U.E. 101.
45. Vista en planta del parament constructiu del mur U.E. 101.
46. Detall de l'encaix dels dos murs (U.E.: 101 i U.E.:102).
47. Vista en planta del paviment de calç U.E. 107.
48. Vista de l'arbrat abans de la seva plantació en el sector G.
49. Vista del sector G un cop iniciada la plantació de l'arbrat.
50. Vista del sector G un cop finalitzada la plantació.
51. Detall del sector G.
- 52 a 54. Detall d'alguns forats realitzats en el sector G on es pot apreciar la morfologia del sòl.

- 55 a 57 Vista d'alguns dels rebaixos efectuats en el sector G on s'aprecia la roca.
- 58 i 59. Vista d'alguns dels forats realitzats en el sector G on es pot apreciar la runa de les barraques que conformava el sòl.
60. Vista general dels sectors G i H.
- 61 a 64. Vistes del sector H un cop realitzada la plantació.
- 65 a 72. Diferents perspectives del sector I.
- 73 a 79. Diferents rebaixos efectuats en el sector I on es pot apreciar la gran quantitat de runa en la que es van realitzar els forats.
80. Plantació d'un arbre en el sector I.
- 81 a 83. Diferents aspectes del sector I després d'haver realitzat la plantació.
84. Vista dels sectors I-J on es pot veure un dels sectors on es va intervenir l'any 1990.
- 85 a 87. Diferents perspectives del sector K abans d'iniciar-se els rebaixos.
- 88 a 90. Vistes de diferents rebaixos efectuats en el sector K.
- 91 a 94 Imatges dels camins en els que es va intervenir en el trancurs del seguiment.
95. Detall d'un talús dels camins.
96. Vista general del Turó de la Rovira.