

Memòria de la intervenció arqueològica
al carrer de la Comtessa de Sobradiel,
1 / carrer d'Avinyó, 25
Barcelona (Barcelonès)

Codi: 027/11


Expedient: 470 K121-NB 2011-1-6989

Dates de la intervenció: 11 - 15 d'abril de 2011

Autor:

Daniel Giner Iranzo

Data de lliurament: 22 de novembre de 2011



ÍNDIX

| | |
|--|----|
| 1- Introducció | 2 |
| 2- Situació geogràfica i àmbit d'intervenció | 3 |
| 3- Antecedents arqueològics | 5 |
| 4- Metodologia | 13 |
| 5- Descripció dels treballs i resultats obtinguts | 14 |
| 6- Conclusions | 19 |
| 7- Bibliografia | 21 |
| - Làmines de materials | 23 |
| - Planimetria | 29 |
| - Fitxes de registre de les unitats estratigràfiques | 37 |
| - Inventari de materials | 45 |
| - Llistat fotogràfic | 50 |

1- INTRODUCCIÓ

La present memòria recull els treballs realitzats i els resultats obtinguts a la intervenció arqueològica realitzada al carrer de la Comtessa de Sobradíel, 1 / carrer d'Avinyó, 25 al districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona (el Barcelonès).

Els treballs van ser desenvolupats sota la direcció de l'arqueòleg Daniel Giner Iranzo (CODEX-Arqueologia i Patrimoni) entre els dies 11 i 15 d'abril de 2011, d'acord amb la resolució d'expedient de la Direcció Territorial del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que, amb data 7 d'abril de 2011, autoritzà la intervenció.

Per altra banda, el treballs s'han realitzat seguint el Projecte d'Intervenció Arqueològica del Servei d'Arqueologia del Museu d'Història de Barcelona (codi d'intervenció: 027/11).

El motiu de les obres és el *Proyecto de reforma interior para el montaje de un aparato elevador eléctrico*. Aquests treballs han estat encarregats i finançats per la Comunitat de Veïns de l'edifici, promotora del projecte.

L'objectiu d'aquesta actuació era la possibilitat de localitzar i documentar restes arqueològiques que es poguessin veure afectades per l'actuació urbanística, per valorar l'estat de conservació i la potència estratigràfica d'aquestes.

2- SITUACIÓ GEOGRÀFICA I ÀMBIT D'INTERVENCIÓ

La zona objecte d'intervenció es situa al districte de Ciutat Vella de Barcelona (el Barcelonès).

El solar es correspon a la Fitxa cadastral: 0113050/007, i ocupa uns 320 m². Es localitza entre unes coordenades UTM compreses entre X: 431.349,29 - 431.371,39 i Y: 4.581.540,04 - 4.581.566,24; a una altitud de 6,47 msnm.




Vista aèria de la zona i del seu entorn actual.

La ciutat de Barcelona es situa entre els deltes dels rius Besòs i Llobregat, ocupant una planícia o plataforma suament inclinada cap al mar Mediterrani, que enllaça progressivament cap al nord-est amb el vessant marítim de la Serra de Collserola, on es troba el Tibidabo com el punt més alt (512 m). El relleu del Pla de Barcelona es veu alterat en dues grans zones: d'una banda, pels turons situats entre Horta i Sarrià (turó de la Peira, turó de la Rovira, el Carmel, la Creueta, el Putxet i Monterols). D'altra banda, al costat marí al sud de la ciutat, s'alça la muntanya de Montjuïc (189 m), acompanyada per una sèrie d'elevacions menors, algunes d'elles gairebé desaparegudes per la progressiva urbanització de la ciutat.

Barcelona presenta una notable varietat de litologies al seu subsòl, conflueixen roques i sòls de diversa edat i origen geològic. A nivell general, se situa geològicament en una depressió formada a causa de l'extensió neògena del marge occidental del mar Catalano-Balear. El subsòl de Barcelona està constituït per un substrat pre-quaternari, que comprèn els massissos de Collserola i els serrats de la Rovira; els sediments miocens de Montjuïc i de Barcelona, i les margues i sorres pliocenes, recobert per formacions d'edat quaternària, integrades per la planícia de *peudemont* del Pla de Barcelona i els deltes dels rius Besòs i Llobregat (VENTANYOL, PALAU i ROCA 2002).

3- ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS

L'indret objecte de la intervenció es situa fora del recinte emmurallat de la ciutat romana de *Barcino*, la fundació de la qual es data tradicionalment entre els anys 15 i 13 aC, just al peu de l'angle sud-oest de la muralla que la delimitava.



Situació de l'àmbit d'intervenció en relació a la muralla romana.

La ciutat romana, ubicada a la zona del *Monts Taber*, pròxim a la Catedral i a l'actual plaça de Sant Jaume, es trobava encerclada per una muralla de morfologia octagonal allargada construïda poc després de la seva fundació (segle I dC) pel magistrat *C. Coelius*. La destrucció de la ciutat per part dels francs al segle III dC va provocar que entre els segles IV i V dC la fortificació fos reforçada donant més amplada als murs i afegint-hi un conjunt de torres al seu voltant (Granados 1990). La muralla, que delimitava una superfície no superior a les 10,4 hectàrees, comptava amb un total de quatre portes que coincidien amb els accessos als dos carrers o eixos principals de la ciutat, el *cardo maximus* i el *decumanus maximus*, de les quals arqueològicament només se'n coneixen les dues que corresponen a l'eix del *decumanus*: la porta nord-oest

que es situa on avui dia es troba la plaça Nova i, d'altra banda, la del sud-est al carrer de Regomir. El perímetre exterior de la ciutat romana era vorejat per una vall o fossat que encerclava el recinte emmurallat.

Encara que l'arqueologia ha posat al descobert que aquest fossat presentava diferents característiques específiques al llarg del seu recorregut, en general es tracta d'un gran retall a la roca que transcorre més o menys paral·lel a la muralla i que descriu una secció en forma de U.

La construcció d'aquest sistema defensiu s'hauria de situar en el mateix moment o immediatament després de la construcció de la primera muralla de *Barcino*, és a dir, entorn al segle I dC (Puig i Rodà 2007).

Quant a la seva funció, cal pensar que l'existència del fossat no responia a criteris estrictament defensius (encara que al principi pogués dificultar l'atansament a la muralla), sinó que també cal atribuir-li la funció de recollida i canalització de les aigües, tant de la pluja que baixava per la riera de l'actual Portal de l'Àngel, com de les aigües residuals que podien ser abocades des de l'interior de la ciutat. L'existència de canalons o clavegueres que desguassaven les aigües brutes de la ciutat, travessant perpendicularment la línia fortificada, ha estat testimoniada a certs punts de la ciutat.

Encara que l'abandó dels fossats no es realitza d'una forma homogènia en tot el seu recorregut, sembla clar que aquest procés s'ha de relacionar amb els canvis que es produeixen en la ciutat a partir d'inicis del segle IV dC, moment en el qual es construeix el nou sistema defensiu que es juxtaposa exteriorment a la muralla fundacional.

El territori fora muralles, amb una ocupació minsa i dispersa fins a època alt-medieval, era un espai suburbà destinat a les tasques agrícoles.

A l'interior de la ciutat romana s'ubicaven els edificis públics o de govern i les grans *domus* senyorials. En canvi a la zona exterior de la muralla trobem el *suburbium* que constituïa un cinturó semi-urbà ocupat per edificacions aïllades o *villae* rústiques de producció agrícola, activitats que no estaven permeses a l'interior de l'àrea urbana, com per exemple la vil·la situada a la plaça Antoni Maura, molt propera a la muralla, o la de Sant Pau del Camp. D'altra banda, també es localitzaven les zones de necròpolis, com les aparegudes al carrer Francesc Cambó (DD.AA. 1993b), al mercat de Santa Caterina (Aguelo, Huertas i Puig 2005a; 2005b), al carrer dels Arcs (DD.AA. 1993a) o a la plaça de la Vila de Madrid (Beltrán 2007), per esmentar alguns exemples. Aquest ús com a lloc d'enterrament està documentat des d'època baix-imperial i continuarà durant època tardoantiga, amb l'aparició de petits recintes de culte (Granados i Rodà 1993).

Són diverses les actuacions arqueològiques que han posat al descobert diferents trams d'aquest fossat d'època romana:

- Tenim notícia de la troballa l'any 1954 d'un tram de fossat al carrer de la Tapineria, que bé podria correspondre a la canalització de la riera de Sant Joan (Duran 1972).

- A la intervenció arqueològica desenvolupada a l'Avinguda de la Catedral (Blasco, Granados i altres 1992) es va descobrir un gran retall a la roca que transcorre més o menys paral·lel a la muralla. Es tracta d'un rebaix que descriu una secció en forma de U, que enregistra una fondària màxima de 6 m respecte al nivell de superfície i el límit exterior del qual dista uns 23 m de la muralla del període del baix imperi.

Pel que fa a la cronologia, es va documentar una seqüència estratigràfica des del segle I dC, moment en el qual es va construir, fins a finals del VI dC, quan resta totalment amortitzat. L'estudi del material arqueològic recuperat dels estrats que reblen el fossat evidencia que fou concebut i executat al principi del

segle I dC (per tant quasi simultàniament a la construcció de la primera muralla) i que ben aviat i durant tot l'imperi aquest espai es va anar reomplint amb tota mena de deixalles (detritus, materials ceràmics, restes constructives, etc.), amb evidents signes d'haver contingut aigües estancades i d'haver passat períodes de riuades.

En aquesta part del seu traçat el fossat devia recollir i canalitzar les aigües tant de la pluja que baixava per la riera de l'actual Portal de l'Àngel, com de les aigües residuals que podien ser abocades des de l'interior de la ciutat. Probablement, aquest gran canal devia conduir els residus a la riera que baixava per l'actual Via Laietana fins a trobar el mar, i que més tard prengué el nom de riera de Sant Joan.

A més a més, aquesta intervenció arqueològica va comportar un estudi geològic de l'entorn del fossat de la muralla, que va permetre identificar la naturalesa geològica de les roques sedimentaries en que va ser excavat i l'evolució del fossat amb les seves etapes de rebliment (fins a 7 etapes identificades mitjançant l'estudi del registre sedimentari), que es poden diferenciar en 2 grups: una etapa d'abocador i emmagatzematge d'aigües residuals, amb curts episodis de remoció torrencial, i una altra etapa de riera o barranc torrencial, amb episodis d'abocament que n'acceleren el rebliment.

· A la intervenció arqueològica desenvolupada al carrer de la Palla, 19-21 (Hinojo 2010), on s'emplaçava l'antic Hospital de clergues de Sant Sever (Codi 016/07), entre octubre de 2007 i octubre de 2008, dirigida per l'arqueòleg Emiliano Hinojo García (CODEX Arqueologia i Patrimoni), es va documentar una estructura negativa artificial que es relaciona amb el sistema defensiu de la colònia de *Barcino*. Es tracta d'un vall o fossat complementari que envoltava el recinte emmurallat, anomenat *fossa fastigata* (Johnson 1983), que transcorria més o menys paral·lel a la cara exterior de la muralla, situada a uns 45 m de distància en direcció sud. L'estructura es configura a partir d'un retall practicat directament en el terreny geològic amb un perfil en forma d'U, del qual es va

recuperar una longitud total d'11,99 m, amb una amplada superior de 5,60 m i una potència estratigràfica que oscil·lava entre 1,24 i 1,40 m de fondària.

A la intervenció no es van poder documentar nivells amb una cronologia que ens aproximés al moment de construcció o excavació de l'estructura però, en tot cas, es va poder constatar que es va anar amortitzant d'una forma progressiva des dels segles III - IV fins al V dC, perdent d'aquesta forma la seva funció originària amb el temps.

- En altres punts de la ciutat trobem grans retalls que també s'han interpretat com fossats, com als solars on s'emplaçava l'antic temple de Santa Marta (Duran 1972) o al Palau del Correu Vell (Puig i Rodà 2007).

- Una de les intervencions arqueològiques més interessants que ha posat al descobert el fossat romà, tant per la seva proximitat a l'àmbit de la present intervenció com per les característiques particulars que presenta, és la desenvolupada per Cristina Belmonte al carrer d'Avinyó, 16 / carrer de Lleona, 12-14 (Belmonte 2008).

En aquest indret aparegueren dos trams de fossat paral·lels entre sí que es situen a uns 30 m de distància de la muralla. Ambdós, excavats en el terreny geològic, presenten una secció en forma de lletra U, amb unes amplades que oscil·len entre els 4,50 i 6 m i unes fondàries d'entre 1,50 i 2 m. Els valls es comencen a amortitzar a mitjan segle I dC i es colmaten definitivament a la segona meitat del segle III dC.

Aquesta intervenció també va resultar molt interessant perquè va permetre documentar l'evolució d'aquest espai suburbial al llarg de l'època romana, identificant-se en resum les següents fases:

- Fase I (10 aC.-120 dC.): vall de la muralla i abocador.
- Fase II (120-225 dC.): estructures d'habitació i producció.
- Fase III (225-325 dC.): darreres reformes i abandonament.

· Una altra intervenció a destacar per la seva proximitat es la que es va realitzar al carrer d'Avinyó, 30 / carrer de N'Arai, 10 / plaça de George Orwell, 4-5 (Pujades 2008), on aparegué un estrat amb material romà i l'indici del que podria ser una part del fossat que envoltava la muralla romana, junt a estructures de tipus domèstic que van des del segle XIII fins al segle XX.

A partir de la construcció de la nova muralla pel rei Jaume I el 1268, aquest espai fins ara extramurs va quedar integrat a l'interior de la ciutat, el que sembla que va suposar l'inici de la seva urbanització definitiva a partir de finals del segle XIII.

Segurament, aquesta urbanització de l'entorn va haver d'estar condicionada per la proximitat del conegut com Palau Reial Menor de Barcelona (o també com Palau de la Comtessa), primer residència de l'Ordre del Temple a Barcelona (des de 1134 originada per la donació que un tal Ramon Massanet havia fet d'una casa emmurallada i emmerletada construïda parcialment amb els murs de l'antiga muralla sud romana i tocant al castell de Regomir) i posteriorment, des de 1328, residència reial. El palau fou enderrocat el 1859 i la zona parcel·lada en nous carrers i cases, malgrat que encara es poden veure restes com és la capella del Palau Reial, que abans havia estat la Capella del Convent dels Templers i reconstruïda al segle XVI per la família Requesens que avui, amb la façana molt restaurada, és una església al número 4 del carrer d'Ataülf, o una solitària porta al fons del carrer Timó.

S'ha de senyalar que amb l'enderroc del Palau Reial Menor, al mateix carrer de la comtessa de Sobradíel, es va descobrir a la *insula* romana situada al subsòl un important mosaic actualment dipositat al Museu Arqueològic de Catalunya. L'escena (una carrera circense de quadrigues amb la indicació dels noms dels cavalls i de les quadres de procedència) reflecteix el gust habitual de l'elit de


mitjan segle IV. És molt probable que aquesta estança formi part de la *domus* privada d'un alt membre de la comunitat de *Barcino*.



Detall del mosaic del circ trobat al carrer de la Comtessa de Sobradíel. Segle IV dC. (Foto: MAC)

Així, a mitjan segle XIX, amb la remodelació urbanística que va suposar l'enderroc del Palau Reial Menor, es va bastir l'edifici que encara actualment ocupa el solar, conegut com Casa Joan Font i Mariages.

Construït el 1859 segons projecte del mestre d'obres Felip Ubach, l'edifici d'habitatges entre mitgeres en cantonada consta de planta baixa, entresòl i quatre plantes pis, amb una composició segons eixos verticals. Les obertures estan disposades en balcons de llosana individual majoritàriament ja que a les plantes principal i primera les obertures centrals s'agrupen mitjançant un balcó corregut. Les obertures de la planta baixa agrupen la planta entresòl en el seu disseny. Un gran sòcol defineix aquesta planta especialment diferenciat per la motllura creada a l'altura de la planta principal. El parament de façana és d'estuc que per la seva disposició imita carreus de pedra i només es trenca per la imposta a l'altura de l'últim pis.



Indicació de l'edifici on es situa l'àmbit d'intervenció sobre els quarterons de Garriga i Roca de 1858

4- METODOLOGIA

D'acord amb el que marcava el projecte del Museu d'Història de la Ciutat, es va efectuar manualment un sondeig de planta rectangular a la planta baixa de l'edifici amb unes mesures de 1,80 m de longitud per 1,57 m d'amplada i una fondària de 1,60 m.

Posteriorment el sondeig va ser ampliat 30 cm més per cadascun dels seus costats per sota del nivell de pavimentació actual.

En relació a la documentació de restes s'ha utilitzat el sistema d'excavació seqüencial desenvolupat per E. C. Harris (HARRIS 1991) i Andrea Carandini (CARANDINI 1997), assignant un número de Unitat Estratigràfica (U.E.) a cada estrat, estructura, retall o interestrat. La sistematització de les U.E. s'ha realitzat mitjançant la realització de fitxes per cadascuna d'elles.

La documentació gràfica de la intervenció ha estat completada amb seccions i el dibuix en planta de les estructures aparegudes a escala 1:20.

Els materials arqueològics recuperats han estat identificats amb una sigla amb el codi de la intervenció (027/11), el número de la Unitat Estratigràfica corresponent i un número diferencial en aquells materials que s'han considerat més rellevants.

Tanmateix, s'ha procedit a la corresponent documentació fotogràfica de les restes descobertes. Aquestes porten el mateix codi que la ceràmica (027/11) i, a més, el número d'inventari fotogràfic.

5- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS I RESULTATS OBTINGUTS

Els treballs van consistir en l'excavació manual d'un sondeig de planta rectangular a la planta baixa de l'edifici amb unes mesures inicials de 1,80 m de longitud per 1,57 m d'amplada i una fondària final de 1,80 m, encara que posteriorment el sondeig va ser ampliat 30 cm més per cadascun dels seus costats per sota del nivell de pavimentació actual.

En primer lloc s'ha d'assenyalar que el sondeig ja havia estat iniciat amb anterioritat abans de començar els treballs arqueològics. S'havia extret ja el nivell de pavimentació actual u.e. 1000 amb el seu preparat de ciment u.e. 1001 i, per sota, un estrat d'anivellament u.e. 1007 d'època contemporània de terra solta amb fragments de materials constructius i plàstics, posant al descobert un conjunt de canonades també d'època contemporània que travessen el sondeig en direcció nord-sud (u.e. 1002 i 1004) i est-oest (u.e. 1003 i 1005).

Tot aquest conjunt d'estructures i nivells d'època contemporània s'estén entre el nivell de superfície actual a 6,47 msnm fins els 5,87 msnm.



Vista de l'estat del sondeig a l'inici dels treballs arqueològics, amb els diferents serveis contemporanis.

Per sota d'aquests nivells d'època contemporània, a 60 cm per sota del nivell de circulació actual, trobem ja directament l'inici de l'estratigrafia d'època romana però, abans, aquesta es troba retallada per les trinxeres de fonamentació d'un grup d'estructures que apareixen associades a materials ceràmics baixmedievals com verd i manganès, blava decorada a l'estil de Barcelona, pisa amb vidriat blanc estannífer i ceràmiques comunes vidriades en verd (Làm. 1). Aquestes estructures només ha estat possible documentar-les parcialment, ja que ambdues continuen més enllà dels perfils del sondeig:

- claveguera u.e. 1011, que creua el sondeig en direcció nord-sud al llarg del seu perfil est, construïda en obra de maçoneria amb rajoles rectangulars lligades amb morter de calç i que presenta unes mesures de 1,80 m de longitud documentada per 50 cm d'amplada i una alçada de 70 cm (entre 5,49 i 4,79 msnm).



Vista des de l'oest de la claveguera u.e. 1011 (esquerra) i vista des del sud-est del mur u.e. 1025 amb la seva banqueta de fonamentació u.e. 1018 (dreta).

- mur u.e. 1025, creua el sondeig en direcció nord-sud al llarg del seu perfil oest, construït amb carreus petits de pedra units amb morter de calç i que presenta unes mesures de 1,80 m de longitud documentada i una alçada de 53 cm (entre 5,92 i 5,39 msnm). Aquest mur es recolza sobre una banqueta de

fonamentació u.e. 1018 construïda amb la tècnica de l'encofrat perdut amb pedres i morter de calç, que sobresurt 30 cm del parament del mur i que presenta una alçada de més de 70 cm (entre els 5,39 msnm fins més enllà dels 4,67 msnm).

Pel que fa als nivells romans, com s'ha comentat anteriorment, aquests es localitzen just per sota dels nivells d'època contemporània, a 60 cm del nivell de circulació actual, i tallats per les trinxeres de fonamentació de les estructures baixmedievales.

La seqüència estratigràfica d'època romana comença a partir dels 5,87 msnm amb un estrat d'argila vermellosa u.e. 1008 que cobreix, a la vegada, un altre estrat d'argila u.e. 1012 de color marró grisenc, molt orgànic amb presència de petits fragments de carbons, del que s'ha recuperat una considerable quantitat de materials ceràmics de cronologia romana (Làm. 2-4).

Dins d'aquest conjunt de materials destaquen, com a més moderns per la seva datació, diverses formes de *T.S.* africana D Hayes 67, 87A i 91 (Làm. 2 fig. 2-4), una vora de Lamb. 3/8 de *T.S.* hispànica tardana (fig. 5) i alguns fragments informes de *T.S. lucente*. També algunes formes de comuna africana de cuina de llarga pervivència com les cassoles Ostia III, 267A-B (Làm. 4 fig. 3-4) i les tapadores Ostia III, 332 (Làm 3 fig. 4). Pel que fa a les àmfores destaca una vora d'una àmfora africana Keay 7/25B (Làm. 2 fig. 1).

Tot aquest conjunt de materials ens indiquen una cronologia entre mitjans i segona meitat del segle V dC.

Aquest estrat u.e. 1012 presenta una potència de 72 cm, des dels 5,39 fins als 4,67 msnm, moment en què es produeix un canvi d'estrat que s'ha aprofitat com a cota màxima de profunditat del sondeig (a 1,80 m per sota del nivell de circulació actual), donant per finalitzats els treballs d'excavació arqueològica.

A aquesta fondària es documenten un seguit d'estrats, que no han estat excavats, motiu pel qual es difícil establir les seves relacions.

Així tenim un estrat d'argila de color marró grisenc u.e. 1013, molt similar a l'anterior, que conforma una superfície quadrada de 1,20 m de costat. Sembla que aquest estrat podria correspondre al reompliment d'un hipotètic retall u.e. 1014 que tallaria un altre nivell d'argiles marrons u.e. 1017.

Aquest últim estrat es trobaria també tallat per una trinxera u.e. 1016 d'uns 30 cm d'amplada, que discorre paral·lela al perfil oest del sondeig, la qual distingiríem pel seu reompliment u.e. 1015 d'argila i amb la presència de pedres.

Resulta molt difícil la interpretació d'aquests estrats de cronologia romana donada la seva documentació parcial limitada a la superfície del sondeig i sense esgotar la seqüència estratigràfica.

Malgrat això, amb les expectatives de resultats en base a la seva ubicació en relació a la muralla romana, sembla correcte interpretar que ens trobem davant de rebliments del fossat romà, ja que presenten unes característiques similars a les documentades a altres punts de la ciutat, com a l'avinguda de la Catedral (Blasco, Granados i altres 1992) o al mateix carrer Avinyó 16 (Belmonte 2008), amb nivells molt orgànics fruit de l'abocament de tota mena de deixalles (detritus) i signes d'haver contingut aigua estancada.



Vista des de l'est dels nivells estratigràfics romans: reompliment u.e. 1012 (esquerra) i fons del sondeig amb els estrats u.e. 1013, 1015 i 1017 que delimiten espais rectangulars (dreta).

Finalment, una vegada finalitzats els treballs d'excavació, es va procedir a marcar els nivells d'excavació assolits i protegir les estructures descobertes cobrint-les amb geotèxtil.

Posteriorment, com a part del projecte de l'obra, es va realitzar un planxé de formigó reomplint el fons del sondeig amb 60 cm de formigó.



Vista final del sondeig protegit amb geotèxtil i amb el reompliment de formigó.

6- CONCLUSIONS

Els treballs desenvolupats entre els dies 11 i 15 d'abril de 2011 a l'actuació arqueològica preventiva al carrer de la Comtessa de Sobradíel, 1 / carrer d'Avinyó, 25 de la ciutat de Barcelona, han donat un resultat positiu en la documentació de nivells i estructures arqueològiques conservades.

Per una banda s'han documentat estructures que datem a època baixmedieval (segles XIV-XV), en concret un mur de carreus de pedra amb banqueta de fonamentació i una claveguera.

Sembla que aquestes estructures correspondrien al primer moment d'urbanització del solar a partir de finals del segle XIII, amb la integració d'aquest espai fins ara extramurs a l'interior de la ciutat amb la construcció de la nova muralla pel rei Jaume I l'any 1268. Amb moltes reserves per l'escassetat de les restes i la seva limitada documentació, aquestes restes semblarien indicar una funcionalitat domèstica de l'espai.

Per altra banda, s'ha documentat una seqüència estratigràfica d'època romana que identifiquem com a rebliments del fossat de la muralla, amb nivells molt orgànics fruit de l'abocament de tota mena de deixalles (detritus) i signes d'haver contingut aigua estancada, característiques similars a les documentades en altres punts de la ciutat, com a l'avinguda de la Catedral (Blasco, Granados i altres 1992) o al mateix carrer Avinyó 16 (Belmonte 2008). Els materials ceràmics recuperats en aquest rebliment ens indiquen una datació de mitjans o segona meitat del segle V dC per la seva colmatació definitiva.

Encara que l'abandó dels fossats no es realitza d'una forma homogènia en tot el seu recorregut, sembla clar que aquest procés s'ha de relacionar amb els

canvis que es produeixen a la ciutat a partir d'inicis del segle IV dC, moment en el qual es construeix el nou sistema defensiu que es juxtaposa exteriorment a la muralla fundacional.

En aquest sentit la cronologia d'amortització definitiva obtinguda per aquest sector del fossat es relaciona amb les obtingudes en d'altres zones de la ciutat, com a l'antic Hospital de clergues de Sant Sever on es va poder constatar que es va anar amortitzant d'una forma progressiva des dels segles III - IV fins al V (Hinojo 2010), o a l'avinguda de la Catedral on es situa entre els segles V i VI quan resta totalment amortitzat (Blasco, Granados i altres 1992).

Per contra, s'ha de senyalar que aquesta cronologia difereix substancialment de l'obtinguda en zones molt més properes com al carrer d'Avinyó, 16 / carrer de Lleona, 12-14, on el valls es colmaten definitivament a finals dels segle I dC l'interior i a mitjans del segle III dC l'exterior (Belmonte 2008).

La manca de nivells arqueològics corresponents a l'època moderna, recolzant-se directament els nivells contemporanis sobre els romans, a excepció de les estructures baixmedievales de natura subterrània, suggereix que la construcció de l'actual edifici a mitjan segle XIX va suposar el rebaix del nivell de terra amb l'arrasament de les mateixes.

Finalment s'ha d'assenyalar que tots els nivells i estructures arqueològiques descoberts han estat documentades molt parcialment, ja que totes elles s'estenen més enllà dels límits del sondeig, i en cap cas ha estat esgotada l'estratigrafia arqueològica, aspecte que es tindrà que tenir en compte de cara a futures actuacions urbanístiques en l'edifici.

7- BIBLIOGRAFIA

- AGUELO MAS, Jordi; HUERTAS ARROYO, Josefa i PUIG VERDAGUER, Ferran (2005a): Les excavacions a l'antic convent de Santa Caterina de Barcelona (Barcelonès), a *Tribuna de Arqueologia 2001-2002*, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, pàg. 208-224.
- AGUELO MAS, Jordi; HUERTAS ARROYO, Josefa i PUIG VERDAGUER, Ferran (2005a): Santa Caterina de Barcelona: assaig d'ocupació i evolució, a *Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona (Quarhis) n° 1*, Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, Barcelona, pàg. 11-43.
- BELMONTE SANTISTEBAN, Cristina (2008): L'ocupació de l'extrem sud-oest del *suburbium* de *Barcino* entre els segles I-IV dC: les troballes del carrer d'Avinyó, a *Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona (Quarhis) n° 4*, Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, Barcelona, pàg. 90-105.
- BELTRÁN DE HEREDIA, Julia (2007): La via sepulcral de la Plaza Vila de Madrid. Un ejemplo del ritual funerario durante el alto imperio en la necrópolis occidental de *Barcino*, a *Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona (Quarhis) n° 3*, Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, Barcelona, pàg. 12-63.
- BLASCO, Mónica; GRANADOS, Josep Oriol i altres (1992): *L'avinguda de la Catedral de l'ager de la colònia Barcino a la vilanova dels arcs*, Servei d'Arqueologia Urbana de la Ciutat, Barcelona.
- CARANDINI, Andrea (1997): *Historias en la tierra. Manual de excavación arqueológica*, Ed. Crítica, Barcelona.
- DD.AA. (1993a): Intervencions a *Barcino* (1982-1989): carrer dels Arcs, *Anuari d'Intervencions Arqueològiques a Catalunya: Època romana-Antiguitat tardada*, núm. 1, Barcelona, pàg. 108-109.
- DD.AA. (1993b): Intervencions a *Barcino* (1982-1989): avinguda de Francesc Cambó, *Anuari d'Intervencions Arqueològiques a Catalunya: Època romana-Antiguitat tardada*, núm. 1, Barcelona, pàg. 107.
- DURAN I SANPERE, A. (1972-1975): *Barcelona i la seva història. La formació d'una gran ciutat*, Documents de Cultura, Ed. Curial, 3 vols. Barcelona.
- GRANADOS, Josep Oriol (1990): La colònia *Barcino*. Origen i estructura d'una colònia augustea, *Actes del II Congrés d'Història del Pla de Barcelona*, vol. 2, Barcelona, pàg. 59-95.

- GRANADOS, Josep Oriol i RODÀ DE LLANZA, Isabel (1993): Barcelona a la baixa romanitat, *III Congrés d'Història de Barcelona*, vol. 1, Barcelona, pàg. 25-46.
- HARRIS, Edward C. (1991): *Principios de estratigrafía arqueológica*, Ed. Crítica, Barcelona.
- HINOJO GARCÍA, Emiliano (2010): Carrer de la Palla, 19-21, *Anuari d'Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2008*, Museu d'Història de Barcelona, Barcelona, pàg. 47-50.
- JOHNSON, A. (1983): *Roman Forts of the 1st and 2nd centuries AD in Britain and the German Provinces*, Adam & Charles Black, Londres, pàg. 47.
- PUIG VERDAGUER, Ferran i RODÀ DE LLANZA, Isabel (2007): Las murallas de Barcino. Nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación, a RODRÍGUEZ COLMENERO, Antonio i RODÀ DE LLANZA, Isabel (Coord.): *Murallas de Ciudades romanas no occidente do Imperio*, Lugo, pàg. 597-631.
- PUJADES I CAVALLERIA, Josep (2008): Balanç anual de l'activitat arqueològica a la ciutat, a *Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona (Quarhis) n^o 4*, Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, Barcelona, pàg. 183.
- VENTAYOL, A; PALAU, J. i ROCA, A. (2002): El contexto geotérmico de la ciudad de Barcelona, en *Ingeniería del Terreno. Ingeoter núm. 1*, U.D. Proyectos. E.T.S.I. Minas U.P.M, Madrid.

- Làmines de materials

Descripció de les làmines:

Làm. 1

- 027/11-1024-1 Plat decorat en verd i manganès amb motiu d'ocell.
027/11-1024-2 Escudella amb vidriat blan estannífer intern.
027/11-1024-3 Petita escudella o saler de comuna vidriada.

Làm. 2


- 027/11-1012-1 Àmfora africana Keay 7/25B.
027/11-1012-2 *Terra sigillata* africana D Hayes 67.
027/11-1012-3 *Terra sigillata* africana D Hayes 87A.
027/11-1012-4 *Terra sigillata* africana D Hayes 91.
027/11-1012-17 *Terra sigillata* hispànica tardana Lamb. 3/8.

Làm. 3


- 027/11-1012-5 *Terra sigillata* africana A Lamb. 4/36A.
027/11-1012-6 *Terra sigillata* africana A Lamb. 9.
027/11-1012-7 *Terra sigillata* africana C Lamb. 40 / Hayes 50A.
027/11-1012-15 Tapadora de comuna africana de cuina Ostia III, 332.
027/11-1012-14 Tapadora de comuna africana de cuina Ostia II, 302.
027/11-1012-13 Tapadora de comuna africana de cuina Ostia I, 263.

Làm. 4


- 027/11-1012-8 Cassola de comuna africana de cuina Ostia II, 303.
027/11-1012-9 Cassola de comuna africana de cuina Lamb. 10A.
027/11-1012-10 Cassola de comuna africana de cuina Ostia III, 267A
027/11-1012-11 Cassola de comuna africana de cuina Ostia III, 267B
027/11-1012-12 Cassola de comuna africana de cuina Lamb. 9A.
027/11-1012-16 Plat de vora bífida de comuna oxidada similar als plats itàlics Vegas 14.



027/11-1024-1



027/11-1024-2



027/11-1024-3

0 10 cm




CODEX
Arqueologia i
Patrimoni


INTERVENCIÓ: **c/. Comtessa de Sobradíel /
Avinyó, 25 (Barcelona). codi: 027/11**

LÀM.


1




027/11-1012-1




027/11-1012-2



027/11-1012-3



027/11-1012-4



027/11-1012-17

0

10 cm




CODEX
Arqueologia i
Patrimoni

**INTERVENCIÓ: c/. Comtessa de Sobradiel /
Avinyó, 25 (Barcelona). codi: 027/11**

LÀM.


2



027/11-1012-5



027/11-1012-6




027/11-1012-7



027/11-1012-15



027/11-1012-14



027/11-1012-13

0

10 cm




CODEX
Arqueologia i
Patrimoni


**INTERVENCIÓ: c/. Comtessa de Sobradiel /
Avinyó, 25 (Barcelona). codi: 027/11**

LÀM.


3




027/11-1012-8



027/11-1012-9




027/11-1012-10



027/11-1012-11



027/11-1012-12



027/11-1012-16

0

10 cm



CODEX
Arqueologia i
Patrimoni

INTERVENCIÓ: **c/. Comtessa de Sobradiael /**
Avinyó, 25 (Barcelona). codi: 027/11


LÀM.

4

- Planimetria

- Llistat planimètric

- Plànol 1- Plànol de situació (1:10.000)
- Plànol 2- Plànol de situació (1:500)
- Plànol 3- Planta dels serveis d'època contemporània (1:20)
- Plànol 4- Planta de les estructures arqueològiques (1:20)
- Plànol 5- Secció A – A' nord - sud (1:20)
- Plànol 6- Secció B – B' oest - est (1:20)



DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA

Daniel Giner Iranzo

AUTOR

Daniel Giner Iranzo

OCODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

DIN A3 Escala: 1:10000

INTERVENCIÓ

c/. de la Comtessa de Sobradell, 1 / d'Avinyó, 25
Barcelona (Barcelonès) codi: 027/11


NOM DEL PLÀNOL

Plànol de situació

Núm.

1

Data: Maig 2011



DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA

Daniel Giner Iranzo

AUTOR

Daniel Giner Iranzo



DIN A3 Escala: 1:500

INTERVENCIÓ

c/ de la Comtessa de Sobradiel, 1 / d'Avinyó, 25
Barcelona (Barcelonès) codi: 027/11

NOM DEL PLÀNOL


Plànol de situació

Núm.

2

Data: Maig 2011





DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA

Daniel Giner Iranzo

AUTOR

Daniel Giner Iranzo

OCODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

DIN A3 Escala: 1:20

INTERVENCIÓ

c/. de la Comtessa de Sobradell, 1 / d'Avinyó, 25
Barcelona (Barcelonès) codi: 027/11


NOM DEL PLÀNOL

Planta serveis època contemporània

Núm.

3

Data: Maig 2011



DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA

Daniel Giner Iranzo

AUTOR

Daniel Giner Iranzo



DIN A3 Escala: 1:20

INTERVENCIÓ

c/. de la Comtessa de Sobradell, 1 / d'Avinyó, 25
Barcelona (Barcelonès) codi: 027/11

NOM DEL PLÀNOL

Planta estructures arqueològiques


Núm.

4

Data: Maig 2011

0 + 1 + 2 + 3

msnm 7 + + 7 msnm



4 + 5 + 6 + 7

DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA

Daniel Giner Iranzo

AUTOR

Daniel Giner Iranzo

OCODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

DIN A3 Escala: 1:20

INTERVENCIÓ

c/ de la Comtessa de Sobradell, 1 / d'Avinyó, 25
Barcelona (Barcelonès) codi: 027/11

NOM DEL PLÀNOL


Secció A - A' (nord-sud)
Data: Maig 2011

Núm.

5

0 + 1 + 2 + 3 + 7 msnm

msnm 7 +



4 + 5 + 6 + 4

DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA

Daniel Giner Iranzo

AUTOR

Daniel Giner Iranzo

OCODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

c/. de la Comtessa de Sobradell, 1 / d'Avinyó, 25
Barcelona (Barcelonès) codi: 027/11

INTERVENCIÓ

NOM DEL PLÀNOL
Secció B - B' (oest-est)

Núm.

DIN A3 Escala: 1:20

0 1

Data: Maig 2011

6

- Fitxes de registre de les unitats estratigràfiques

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|--|---------------------|--|------------------------|--|-------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1000 | |
| Estructura | | | | Geològica | | | | Foto. Plan. | |
| | | Color | | Orgànica | | Zona | | 001 | |
| | | | | Artificial | | Rajoles | | 002 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 003 | |
| Cobreix a | | Cobert per | | Interpretació | | Contemporània | | 004 | |
| Farceix a | | Farcit per | | Paviment. | | | | 014 | |
| Talla a | | Tallat per | | Observacions | | | | 015 | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | | | | | 016 | |
| 1001 | | | | | | | | 039 | |
| Es lliura | | Se li lliura | | Afecció No | | Si | | % | |
| | | | | Tipus | | | | 041 | |
| | | | | Cotes Sup. | | 6,47 | | Cotes Inf. | |
| | | | | | | 6,43 | | 042 | |
| | | | | | | | | 053 | |
| | | | | | | | | 054 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|--|----------------------------------|--|------------------------|--|-------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1001 | |
| Estrat | | Compacta | | Geològica | | | | Foto. Plan. | |
| | | Color | | Orgànica | | Zona | | 001 | |
| | | Gris | | Artificial | | ciment | | 002 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 003 | |
| Cobreix a | | Cobert per | | Interpretació | | Contemporània | | 004 | |
| 1007 | | | | Preparat del paviment u.e. 1000. | | | | 039 | |
| Farceix a | | Farcit per | | Observacions | | | | 041 | |
| Talla a | | Tallat per | | | | | | 042 | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | | | | | 053 | |
| 1000 | | | | | | | | 054 | |
| Es lliura | | Se li lliura | | Afecció No | | Si | | % | |
| | | | | Tipus | | | | | |
| | | | | Cotes Sup. | | 6,43 | | Cotes Inf. | |
| | | | | | | 6,31 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|--|---------------------|--|------------------------|--|-------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1002 | |
| Estructura | | | | Geològica | | | | Foto. Plan. | |
| | | Color | | Orgànica | | Zona | | 001 | |
| | | | | Artificial | | metalls | | 002 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 003 | |
| Cobreix a | | Cobert per | | Interpretació | | Contemporània | | 004 | |
| Farceix a | | Farcit per | | Canonada de plom. | | | | 014 | |
| Talla a | | Tallat per | | Observacions | | | | 015 | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | | | | | 016 | |
| 1007 | | | | | | | | | |
| Es lliura | | Se li lliura | | Afecció No | | Si | | % | |
| | | | | Tipus | | | | | |
| | | | | Cotes Sup. | | 6,29 | | Cotes Inf. | |
| | | | | | | 6,24 | | | |

| Definició UE | | Textura | Composició | | Sector | 1003 | |
|--------------------|--|----------------------|------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Estructura | | <input type="text"/> | Geològica | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| | | Color | Orgànica | <input type="text"/> | Zona | Foto. Plan. | |
| | | <input type="text"/> | Artificial | goma | <input type="text"/> | 001 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | Contemporània | <input type="text"/> | 002 |
| Cobreix a | | Cobert per | | Interpretació | <input type="text"/> | | 003 |
| Farceix a | | Farcit per | | Canonada de goma. | | | 004 |
| Talla a | | Tallat per | | Observacions | | | 014 |
| Es recolza en | | Se li recolza | | <input type="text"/> | | | 015 |
| Es lliura | | Se li lliura | | Afecció No | <input type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> |
| | | 1007 | | % | <input type="text"/> | Tipus | <input type="text"/> |
| | | | | Cotes Sup. | 6,25 | Cotes Inf. | 6,18 |
| | | | | | | | 016 |

| Definició UE | | Textura | Composició | | Sector | 1004 | |
|--------------------|--|----------------------|------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Estructura | | <input type="text"/> | Geològica | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| | | Color | Orgànica | <input type="text"/> | Zona | Foto. Plan. | |
| | | <input type="text"/> | Artificial | formigó | <input type="text"/> | 001 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | Contemporània | <input type="text"/> | 002 |
| Cobreix a | | Cobert per | | Interpretació | <input type="text"/> | | 003 |
| Farceix a | | Farcit per | | Canonada de formigó. | | | 004 |
| Talla a | | Tallat per | | Observacions | | | 014 |
| Es recolza en | | Se li recolza | | <input type="text"/> | | | 015 |
| Es lliura | | Se li lliura | | Afecció No | <input type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> |
| | | 1005 | | % | <input type="text"/> | Tipus | <input type="text"/> |
| | | | | Cotes Sup. | 6,21 / 6,17 | Cotes Inf. | 5,89 / 5,85 |
| | | | | | | | 016 |

| Definició UE | | Textura | Composició | | Sector | 1005 | |
|--------------------|--|----------------------|------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Estructura | | <input type="text"/> | Geològica | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| | | Color | Orgànica | <input type="text"/> | Zona | Foto. Plan. | |
| | | <input type="text"/> | Artificial | formigó | <input type="text"/> | 001 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | Contemporània | <input type="text"/> | 002 |
| Cobreix a | | Cobert per | | Interpretació | <input type="text"/> | | 003 |
| Farceix a | | Farcit per | | Canonada de formigó. | | | 004 |
| Talla a | | Tallat per | | Observacions | | | 014 |
| Es recolza en | | Se li recolza | | <input type="text"/> | | | 015 |
| Es lliura | | Se li lliura | | Afecció No | <input type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> |
| | | 1004 | | % | <input type="text"/> | Tipus | <input type="text"/> |
| | | | | Cotes Sup. | 6,13 | Cotes Inf. | 6,02 |
| | | | | | | | 016 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|--|--|------------------------|--|-------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1007 | |
| Estrat | | Solta | | Geològica Argila | | Zona | | Foto. Plan. | |
| | | Color Marró Gris | | Orgànica | | | | 039 | |
| | | | | Artificial ceràmica, material constructiu | | | | 041 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 042 | |
| Cobreix a 1008-1023-1024-1025 | | Cobert per 1001 | | Interpretació Contemporània | | | | 053 | |
| Farceix a | | Farcit per | | Anivellació. | | | | 054 | |
| Talla a | | Tallat per | | Observacions | | | | | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | | | | | | |
| Es lliura 1002-1003-1004-1005 | | Se li lliura | | Afecció No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Tipus <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | Cotes Sup. 6,31 | | Cotes Inf. 5,87 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|--|--|------------------------|--|-------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1008 | |
| Estrat | | Compacta | | Geològica Argila | | Zona | | Foto. Plan. | |
| | | Color Vermellós | | Orgànica | | | | 005 | |
| | | | | Artificial | | | | 006 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 007 | |
| Cobreix a 1012 | | Cobert per 1007 | | Interpretació Romà | | | | 054 | |
| Farceix a | | Farcit per | | Reompliment del fossat romà. | | | | | |
| Talla a | | Tallat per | | Observacions | | | | | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | | | | | | |
| Es lliura | | Se li lliura | | Afecció No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Tipus <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | Cotes Sup. 5,87 | | Cotes Inf. 5,39 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|--|--|------------------------|--|-------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1011 | |
| Estructura | | | | Geològica | | Zona | | Foto. Plan. | |
| | | Color | | Orgànica | | | | 009 | |
| | | | | Artificial material constructiu | | | | 014 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 015 | |
| Cobreix a 1022 | | Cobert per 1024 | | Interpretació Baixmedieval | | | | 016 | |
| Farceix a | | Farcit per | | Claveguera. | | | | 018 | |
| Talla a | | Tallat per | | Observacions | | | | 019 | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | | | | | 020 | |
| Es lliura | | Se li lliura | | Afecció No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Tipus <input type="checkbox"/> | | | | 021 | |
| | | | | Cotes Sup. 5,49 | | Cotes Inf. 4,79 | | 022 | |
| | | | | | | | | 023 | |
| | | | | | | | | 024 | |
| | | | | | | | | 025 | |
| | | | | | | | | 026 | |
| | | | | | | | | 027 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|--|-------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1012 | |
| Estrat | | Compacta | | Geològica Argila | | Zona | | Foto. Plan. | |
| | | Color Marró Fosc | | Orgànica Ossos | | | | 008 | |
| | | | | Artificial ceràmica | | | | 009 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 010 | |
| Cobreix a 1013-1015-1017 | | Cobert per 1008 | | Interpretació Romà | | | | 011 | |
| Farceix a | | Farcit per | | Reompliment del fossat romà. | | | | 012 | |
| Talla a | | Tallat per 1021-1022 | | Observacions | | | | 013 | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | | | | | 014 | |
| Es lliura | | Se li lliura | | Afecció No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Tipus <input type="checkbox"/> | | | | 015 | |
| | | | | Cotes Sup. 5,39 | | Cotes Inf. 4,67 | | 016 | |
| | | | | | | | | 039 | |
| | | | | | | | | 054 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|--|--|------------------------|--|-------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1013 | |
| Estrat | | Compacta | | Geològica Argila | | Zona | | Foto. Plan. | |
| | | Color Marró Fosc | | Orgànica | | | | 031 | |
| | | | | Artificial | | | | 032 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 035 | |
| Cobreix a 1014 | | Cobert per 1012 | | Interpretació Romà | | | | 036 | |
| Farceix a 1017 | | Farcit per | | Estrat. | | | | 037 | |
| Talla a | | Tallat per | | Observacions | | | | | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | No excavat. | | | | | |
| Es lliura | | Se li lliura | | Afecció No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Tipus <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | Cotes Sup. 4,67 | | Cotes Inf. | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|--|--|------------------------|--|-------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1014 | |
| Retall/Interestrat | | | | Geològica | | Zona | | Foto. Plan. | |
| | | Color | | Orgànica | | | | 031 | |
| | | | | Artificial | | | | 032 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 033 | |
| Cobreix a | | Cobert per | | Interpretació Romà | | | | 035 | |
| Farceix a | | Farcit per 1013 | | Possible retall. | | | | 036 | |
| Talla a 1017 | | Tallat per | | Observacions | | | | 037 | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | No excavat. | | | | | |
| Es lliura | | Se li lliura | | Afecció No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Tipus <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | Cotes Sup. 4,67 | | Cotes Inf. | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---|--|-------------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1015 | |
| Estrat | | Compacta | | Geològica Argila | | Zona | | Foto. Plan. | |
| | | Color | | Orgànica | | | | 017 | |
| | | | | Artificial | | | | 031 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 032 | |
| Cobreix a | | Cobert per | | Interpretació | | Romà | | 033 | |
| | | 1012 | | Estrat. | | | | 034 | |
| Farceix a | | Farcit per | | Observacions | | | | 035 | |
| 1016 | | | | No excavat. | | | | 036 | |
| Talla a | | Tallat per | | Afecció | | No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Tipus <input type="checkbox"/> | | | |
| | | 1021 | | Cotes Sup. | | 4,67 | | Cotes Inf. | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | | | | | | |
| Es lliura | | Se li lliura | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---|--|-------------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1016 | |
| Retall/Interestrat | | | | Geològica | | Zona | | Foto. Plan. | |
| | | Color | | Orgànica | | | | 031 | |
| | | | | Artificial | | | | 032 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 033 | |
| Cobreix a | | Cobert per | | Interpretació | | Romà | | 034 | |
| | | 1015 | | Possible retall. | | | | 035 | |
| Farceix a | | Farcit per | | Observacions | | | | 036 | |
| 1017 | | | | No excavat. | | | | 037 | |
| Talla a | | Tallat per | | Afecció | | No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Tipus <input type="checkbox"/> | | | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | Cotes Sup. | | 4,67 | | Cotes Inf. | |
| Es lliura | | Se li lliura | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---|--|-------------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1017 | |
| Estrat | | Compacta | | Geològica Argila | | Zona | | Foto. Plan. | |
| | | Color | | Orgànica | | | | 031 | |
| | | | | Artificial | | | | 032 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 033 | |
| Cobreix a | | Cobert per | | Interpretació | | Romà | | 034 | |
| | | 1012 | | Estrat. | | | | 035 | |
| Farceix a | | Farcit per | | Observacions | | | | 036 | |
| 1014-1016 | | | | No excavat. | | | | 037 | |
| Talla a | | Tallat per | | Afecció | | No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Tipus <input type="checkbox"/> | | | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | Cotes Sup. | | 4,67 | | Cotes Inf. | |
| Es lliura | | Se li lliura | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---|--|-------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1018 | |
| Estructura | | <input type="text"/> | | Geològica <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | Foto. Plan. | |
| | | Color <input type="text"/> | | Orgànica <input type="text"/> | | Zona <input type="text"/> | | 017 | |
| | | <input type="text"/> | | Artificial <input type="text"/> | | pedres, morter | | 041 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 042 | |
| Cobreix a | | Cobert per | | Interpretació | | <input type="text"/> | | 050 | |
| 1021 | | 1023 | | Baixmedieval | | <input type="text"/> | | 051 | |
| Farceix a | | Farcit per | | Banqueta de fonamentació del mur u.e. 1025. | | | | 052 | |
| 1021 | | | | | | | | 053 | |
| Talla a | | Tallat per | | Observacions | | <input type="text"/> | | 055 | |
| | | | | | | | | 056 | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | Afecció | | No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> % <input type="text"/> Tipus <input type="text"/> | | 057 | |
| | | 1025 | | | | | | 058 | |
| Es lliura | | Se li lliura | | Cotes Sup. | | 5,39 | | 059 | |
| | | | | Cotes Inf. | | 4,67 | | 060 | |
| | | | | | | | | 061 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---|--|----------------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1021 | |
| Retall/Interestrat | | <input type="text"/> | | Geològica <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | Foto. Plan. | |
| | | Color <input type="text"/> | | Orgànica <input type="text"/> | | Zona <input type="text"/> | | 010 | |
| | | <input type="text"/> | | Artificial <input type="text"/> | | | | 011 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 012 | |
| Cobreix a | | Cobert per | | Interpretació | | <input type="text"/> | | 013 | |
| 1012-1015 | | 1018-1023 | | Baixmedieval | | <input type="text"/> | | 050 | |
| Farceix a | | Farcit per | | Trinxera de fonamentació del mur u.e. 1025. | | | | 051 | |
| 1012-1015 | | | | | | | | 052 | |
| Talla a | | Tallat per | | Observacions | | <input type="text"/> | | 053 | |
| | | | | | | | | | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | Afecció | | No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> % <input type="text"/> Tipus <input type="text"/> | | | |
| | | | | | | | | | |
| Es lliura | | Se li lliura | | Cotes Sup. | | <input type="text"/> | | Cotes Inf. | |
| | | | | | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|--|--|--|---|--|----------------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1022 | |
| Retall/Interestrat | | <input type="text"/> | | Geològica <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | Foto. Plan. | |
| | | Color <input type="text"/> | | Orgànica <input type="text"/> | | Zona <input type="text"/> | | 009 | |
| | | <input type="text"/> | | Artificial <input type="text"/> | | | | | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | | |
| Cobreix a | | Cobert per | | Interpretació | | <input type="text"/> | | | |
| 1012 | | 1011-1024 | | Baixmedieval | | <input type="text"/> | | | |
| Farceix a | | Farcit per | | Trinxera de fonamentació de la claveguera u.e. 1011. | | | | | |
| 1012 | | | | | | | | | |
| Talla a | | Tallat per | | Observacions | | <input type="text"/> | | | |
| | | | | | | | | | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | Afecció | | No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> % <input type="text"/> Tipus <input type="text"/> | | | |
| | | | | | | | | | |
| Es lliura | | Se li lliura | | Cotes Sup. | | <input type="text"/> | | Cotes Inf. | |
| | | | | | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|-------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1023 | |
| Estrat | | Compacta | | Geològica Argila | | Zona | | Foto. Plan. | |
| | | Color Marró | | Orgànica | | | | 010 | |
| | | | | Artificial ceràmica | | | | 011 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 012 | |
| Cobreix a 1018 | | Cobert per 1007 | | Interpretació Baixmedieval | | | | 013 | |
| Farceix a 1021 | | Farcit per | | Reompliment de la trinxera de fonamentació ue. 1021 dl mur u.e. 1025 | | | | 041 | |
| Talla a | | Tallat per | | Observacions | | | | 042 | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | | | | | 050 | |
| Es lliura 1025 | | Se li lliura | | Afecció No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Tipus <input type="checkbox"/> | | | | 051 | |
| | | | | Cotes Sup. <input type="text"/> | | Cotes Inf. <input type="text"/> | | 052 | |
| | | | | | | | | 053 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|-------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1024 | |
| Estrat | | Compacta | | Geològica Argila | | Zona | | Foto. Plan. | |
| | | Color Marró | | Orgànica | | | | 009 | |
| | | | | Artificial ceràmica, metalls, vidre | | | | 043 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 044 | |
| Cobreix a 1011 | | Cobert per 1007 | | Interpretació Baixmedieval | | | | | |
| Farceix a 1012 | | Farcit per | | Reompliment de trinxera fonamentació u.e. 1022 de la claveguera u.e. 1011. | | | | | |
| Talla a | | Tallat per | | Observacions | | | | | |
| Es recolza en | | Se li recolza | | | | | | | |
| Es lliura | | Se li lliura | | Afecció No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Tipus <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | Cotes Sup. <input type="text"/> | | Cotes Inf. <input type="text"/> | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|------------------------|--|-------------|--|
| Definició UE | | Textura | | Composició | | Sector | | 1025 | |
| Estructura | | | | Geològica | | Zona | | Foto. Plan. | |
| | | Color | | Orgànica | | | | 068 | |
| | | | | Artificial pedres, morter | | | | 069 | |
| Relacions Físiques | | Igual a | | Datació | | Criteri datació | | 070 | |
| Cobreix a | | Cobert per 1007 | | Interpretació Baixmedieval | | | | 071 | |
| Farceix a | | Farcit per | | Mur. | | | | 072 | |
| Talla a | | Tallat per | | Observacions | | | | 073 | |
| Es recolza en 1018 | | Se li recolza | | | | | | 074 | |
| Es lliura | | Se li lliura 1023 | | Afecció No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Tipus <input type="checkbox"/> | | | | 075 | |
| | | | | Cotes Sup. 5,92 | | Cotes Inf. 5,39 | | 076 | |

- Inventari de materials

INVENTARI DE MATERIALS

Secció d'Arqueologia-Museu d'Història de la Ciutat

Num. Intervenció: 027/11

Jaciment: Barcelona

Districte
Ciutat Vella

Carrer
Comtessa de Sobradiel, 1 /

Parcel·la

Data

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 1007

| Num. Frag. | Class. | Def.Fragm. | Tipo. | Tècnica | Pasta | Decoració | | Int. | Acabats | | Observacions |
|------------|--------|------------|-------|---------|-------|-----------|------|------|---------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | | Int. | Ext. | | Int. | Ext. | |
| 1 | 14003 | VO | PDA | TO | AO | PI | | VI | VI | Vidriat groc. Orla garlandes marrons | |
| 1 | 14303 | VO | PDA | TO | AO | IF | | VI | VI | | |

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 1008

| Num. Frag. | Class. | Def.Fragm. | Tipo. | Tècnica | Pasta | Decoració | | Int. | Acabats | | Observacions |
|------------|--------|------------|-------|---------|-------|-----------|------|------|---------|------|--------------|
| | | | | | | Int. | Ext. | | Int. | Ext. | |
| 1 | 13106 | SF | | MO | AO | | | VE | VE | | |
| 1 | 13310 | SF | | TO | AO | | | | | | |

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 1012

| Num. Frag. | Class. | Def.Fragm. | Tipo. | Tècnica | Pasta | Decoració | | Int. | Acabats | | Observacions |
|------------|--------|------------|------------|------------|-------|-----------|------|------|---------|------------|--------------|
| | | | | | | Int. | Ext. | | Int. | Ext. | |
| 1 | 13100 | SF | | MO | AO | | | VE | VE | | |
| 6 | 13106 | SF | | MO | AO | | | VE | VE | | |
| 1 | 13106 | VO | DRAG.18a | MO | AO | | | VE | VE | | |
| 1 | 13106 | VO | DRAG.29/37 | MO | AO | | | VE | VE | | |
| 1 | 13106 | VO | DRAG.33 | MO | AO | | | VE | VE | | |
| 1 | 13106 | VO | RITT.8a | MO | AO | | | VE | VE | o DRAG.27B | |
| 17 | 1 | 13109 | VO | LAMB.3/8 | TO | AO | | VE | VE | | |
| 5 | 1 | 13111 | VO | LAMB.4/36A | TO | AO | | VE | VE | | |
| 6 | 1 | 13111 | VO | LAMB.9A | TO | AO | | VE | VE | | |
| 2 | 13114 | SF | | TO | AO | | | VE | VE | | |
| 7 | 1 | 13114 | VO | LAMB.40 | TO | AO | | VE | VE | Hayes 50A | |
| 2 | 13115 | FO | | TO | AO | | | VE | VE | | |
| 4 | 13115 | SF | | TO | AO | | | VE | VE | | |
| 2 | 1 | 13115 | VO | H.67 | TO | AO | | VE | VE | | |
| 3 | 1 | 13115 | VO | H.87A | TO | AO | | VE | VE | | |
| 4 | 1 | 13115 | VO | H.91 | TO | AO | | VE | VE | | |
| 5 | 13119 | SF | | TO | AO | | | | | | |
| 1 | 13150 | VO | | TO | AO | | | | | | |
| 1 | 13150 | VO | | TO | AO | | | | | | |
| 3 | 13200 | VO | | MO | AO | | | | | | |
| 2 | 13200 | FO | | MO | AO | | | | | | |
| 1 | 13250 | VO | | TO | GO | | | | | | |
| 1 | 13250 | FO | | TO | GO | | | | | Plana | |

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 1012

| Num. Frag. | Class. | Def.Fragm. | Tipo. | Tècnica | Pasta | DECORACIÓ | | ACABATS | | Observacions |
|------------|--------|------------|-------|--------------|-------|-----------|------|---------|------|--------------|
| | | | | | | Int. | Ext. | Int. | Ext. | |
| | 2 | 13250 | SF | | TO | GO | | | | |
| | 1 | 13250 | FO | | TO | AO | | | | Peu anillat |
| | 6 | 13250 | NA | | TO | AO | | | | |
| | 111 | 13250 | SF | | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13250 | VO | GER | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13250 | VO | GER | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13250 | VO | GER | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13250 | VO | GER | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13250 | VO | GER | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13250 | VO | GER | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13250 | VO | OLL | TO | GO | | | | |
| 16 | 1 | 13250 | VO | Plat | TO | GO | | | | vora bífida |
| | 2 | 13258 | FO | | TO | AO | | | | |
| | 45 | 13258 | SF | | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13258 | VO | LAMB.9A | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13258 | VO | LAMB.9A | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13258 | VO | LAMB.9A | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13258 | VO | LAMB.9A | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13258 | VO | OST.III,267A | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13258 | VO | OST.III,267A | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13258 | VO | OST.III,267A | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13258 | VO | OST.III,332 | TO | AO | | | | |
| | 1 | 13258 | VO | OST.III,332 | TO | AO | | | | |
| 8 | 1 | 13258 | VO | OST.II,303 | TO | AO | | | | |
| 9 | 1 | 13258 | VO | LAMB.10A | TO | AO | | | | |
| 10 | 1 | 13258 | VO | OST.III,267A | TO | AO | AC | | | |
| 11 | 1 | 13258 | VO | OST.III,267B | TO | AO | | | | |
| 12 | 1 | 13258 | VO | LAMB.9A | TO | AO | | | | |
| 13 | 1 | 13258 | VO | OST.I,263 | TO | AO | | | | |
| 14 | 1 | 13258 | VO | OST.II,302 | TO | AO | | | | |
| 15 | 1 | 13258 | VO | OST.III,332 | TO | AO | | | | |
| | 23 | 13300 | SF | | TO | AO | | | | |
| | 4 | 13303 | SF | | TO | AO | | | | |
| | 3 | 13306 | SF | | TO | AO | | | | |
| | 5 | 13309 | SF | | TO | AO | | | | |
| | 45 | 13310 | SF | | TO | AO | | | | |
| | 68 | 13312 | SF | | TO | AO | | | | |
| 1 | 1 | 13312 | VO | KEAY7/25B | TO | AO | | | | |
| | 1 | 20001 | PS | BOT | FS | | | | | |
| | 1 | 20002 | VO | CLA | FS | | | | | |

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 1012

| Num. Frag. | Class. | Def.Fragm. | Tipo. | Tècnica | Pasta | DECORACIÓ | | ACABATS | | Observacions |
|------------|--------|------------|-------|---------|-------|-----------|------|---------|------|--------------|
| | | | | | | Int. | Ext. | Int. | Ext. | |
| | 1 | 30000 | VO | | | VG | | | | |
| | 3 | 30000 | SF | | | VG | | | | |
| | 11 | 50005 | SF | | | MO | AO | | | Expurgats |
| | 4 | 50015 | SF | | | MO | AO | | | Expurgats |
| | 31 | 60051 | | | | | | | | Ossos |
| | 1 | 60051 | | | | | | | | Mandíbula |
| | 2 | 60051 | | | | | | | | Banya |
| | 3 | 60051 | | | | | | | | Dents |
| | 2 | 60054 | | | | | | | | Cloïssa |
| | 2 | 60054 | | | | | | | | Ostra |
| | 1 | 60054 | | | | | | | | Lapa |
| | 3 | 60054 | | | | | | | | Indet. |

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 1023

| Num. Frag. | Class. | Def.Fragm. | Tipo. | Tècnica | Pasta | Decoració | | Acabats | | Observacions |
|------------|--------|------------|-------|---------|-------|-----------|------|---------|------|------------------|
| | | | | | | Int. | Ext. | Int. | Ext. | |
| | 1 | 13250 | NA | | | TO | AO | | | |
| | 6 | 13250 | SF | | | TO | AO | | | |
| | 1 | 13250 | VO | | | TO | AO | | | |
| | 1 | 13251 | SF | | | TO | AR | | | |
| | 1 | 13258 | SF | | | TO | AO | | | |
| | 1 | 13309 | SF | | | TO | AO | | | |
| | 1 | 13310 | PI | | | TO | AO | | | |
| | 8 | 13310 | SF | | | TO | AO | | | |
| | 1 | 13310 | VO | PASC.1 | | TO | AO | | | |
| | 1 | 13310 | VO | PASC.1 | | TO | AO | | | |
| | 1 | 14002 | SF | | | TO | AO | | | |
| | 1 | 14003 | SF | | | TO | AO | | VI | |
| | 1 | 14003 | VO | GIB | | TO | AO | | VI | |
| | 1 | 20002 | SF | | | FS | | | | |
| | 1 | 50003 | SF | | | | | | | Expurgats. Blanc |
| | 3 | 50014 | VO | | | MO | AO | | | Expurgats |
| | 5 | 50029 | VO | | | MO | AO | | | Expurgats |
| | 1 | 60051 | | | | | | | | Ossos |

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 1024

| Num. Frag. | Class. | Def.Fragm. | Tipo. | Tècnica | Pasta | Decoració | | Acabats | | Observacions |
|------------|--------|------------|-------|---------|-------|-----------|------|---------|------|--------------|
| | | | | | | Int. | Ext. | Int. | Ext. | |
| | 15 | 14002 | SF | | | TO | AO | | | |
| | 1 | 14002 | SF | | | TO | GO | | | |

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 1024

| Num. Frag. | Class. | Def.Fragm. | Tipo. | Tècnica | Pasta | DECORACIÓ | | ACABATS | | Observacions |
|------------|--------|------------|-------|---------|-------|-----------|------|---------|------|-----------------------------------|
| | | | | | | Int. | Ext. | Int. | Ext. | |
| | 1 | 14002 | VO | GER | TO | AO | | | | |
| | 4 | 14003 | FO | | TO | AO | | | VI | Planes |
| | 1 | 14003 | FO | | TO | AO | | | | VI |
| | 1 | 14003 | NA | | TO | AO | | | | VI |
| | 1 | 14003 | NA | | TO | AO | | | VI | |
| | 3 | 14003 | SF | | TO | AO | | | | VI |
| | 10 | 14003 | SF | | TO | AO | | | VI | |
| | 1 | 14003 | VO | GIB | TO | AO | | | VI | |
| | 1 | 14003 | VO | GRE | TO | AO | | | VI | |
| | 2 | 14003 | VO | POA | TO | AO | | | | VI |
| | 1 | 14003 | BE | POA | TO | AO | | | VI | VI |
| | 1 | 14003 | BE | POA | TO | AO | | | | VI |
| 3 | 1 | 14003 | PS | ESC | TO | AO | | | VI | |
| | 1 | 14100 | SF | | TO | AO | | | VI | |
| 2 | 1 | 14100 | VO | ESC | TO | AO | | | VI | |
| | 1 | 14102 | SF | | TO | AO | PI | | VI | VI |
| 1 | 1 | 14252 | VO | PTL | TO | AO | PI | | VI | Motiu ocell |
| | 1 | 20001 | SF | | FS | | | | | |
| | 1 | 30000 | FO | | VG | | | | | |
| | 1 | 30000 | VO | AMP | VG | | | | | |
| | 1 | 50029 | SF | | MO | AR | | | VI | Passat cocció. Vidriat per cremat |
| | 1 | 50030 | SF | | MO | AO | PI | | VI | a la trepa |
| | 2 | 60051 | | | | | | | | |

- Llistat fotogràfic

Num. Foto

Sector

001

Descripció

Vista inicial des de l'est de la situació del sondeig a l'inici dels treballs arqueològics.

UE 1000 1001 1002 1003 1004 1005

002

Descripció

Vista inicial des del sud de la situació del sondeig a l'inici dels treballs arqueològics.

UE 1000 1001 1002 1003 1004 1005

003

Descripció

Vista des de l'est del sondeig una vegada net a l'inici dels treballs arqueològics.

UE 1000 1001 1002 1003 1004 1005

004

Descripció

Vista des del nord del sondeig una vegada net a l'inici dels treballs arqueològics.

UE 1000 1001 1002 1003 1004 1005

005

Descripció

Vista des del nord de l'estrat u.e. 1008

UE 1008

Num. Foto

Sector

006

Descripció

Vista des de l'oest de l'estrats u.e. 1008.

UE 1008

007

Descripció

Vista des de l'oest de l'estrat u.e. 1008.

UE 1008

008

Descripció

Vista des del nord de l'estrat u.e. 1012.

UE 1012

009

Descripció

Vista des del sud de l'estrat u.e. 1012 i de l'aparició de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011 1012 1022 1024

010

Descripció

Vista des del sudest del farciment u.e. 1023 de la trinxera de fonamentació u.e. 1021 del mur u.e. 1025.

UE 1023 1021 1012

Num. Foto

Sector

011

Descripció

Vista des del sudoest del farciment u.e. 1023 de la trinxera de fonamentació u.e. 1021 del mur u.e. 1025.

UE 1023 1021 1012

012

Descripció

Vista des del sudoest del farciment u.e. 1023 de la trinxera de fonamentació u.e. 1021 del mur u.e. 1025.

UE 1023 1021 1012

013

Descripció

Vista des del sudest del farciment u.e. 1023 de la trinxera de fonamentació u.e. 1021 del mur u.e. 1025.

UE 1023 1021 1012

014

Descripció

Vista general de la ubicació del sondeig al pati de l'edifici durant la seva excavació.

UE 1000 1002 1003 1004 1005 1011 1012

015

Descripció

Vista general de la ubicació del sondeig al pati de l'edifici durant la seva excavació.

UE 1000 1002 1003 1004 1005 1011 1012

Num. Foto

Sector

016

Descripció

Vista general de la ubicació del sondeig al pati de l'edifici durant la seva excavació.

UE 1000 1002 1003 1004 1005 1011 1012

017

Descripció

Vista des del nord de l'estrat u.e. 1015.

UE 1015 1018

018

Descripció

Vista des de l'oest de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011

019

Descripció

Vista des de l'oest de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011

020

Descripció

Vista des de l'oest de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011

Num. Foto

Sector

021

Descripció

Vista des de l'oest de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011

022

Descripció

Vista des de l'est de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011

023

Descripció

Vista des de l'est de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011

024

Descripció

Vista des del nord de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011

025

Descripció

Vista des del nordoest de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011

Num. Foto

Sector

026

Descripció

Vista des de l'oest de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011

027

Descripció

Vista des del nord de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011

028

Descripció

Vista des de l'est de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011

029

Descripció

Vista d'una baixant de maons d'època contemporània.

UE

030

Descripció

Vista des de l'est de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011

Num. Foto

Sector

031

Descripció

Vista des de l'est del fons del sondeig amb els estrats u.e. 1013, 1015 i 1017.

UE 1013 1015 1017 1014 1016

032

Descripció

Vista des de l'est del fons del sondeig amb els estrats u.e. 1013, 1015 i 1017.

UE 1013 1015 1017 1014 1016

033

Descripció

Vista des de l'oest del fons del sondeig amb els estrats u.e. 1015 i 1017.

UE 1015 1017 1014 1016

034

Descripció

Vista des de l'oest del fons del sondeig amb els estrats u.e. 1015 i 1017.

UE 1015 1017 1015 1016

035

Descripció

Vista des de l'est del fons del sondeig amb els estrats u.e. 1013, 1015 i 1017.

UE 1013 1015 1017 1014 1016

Num. Foto

Sector

036

Descripció

Vista des de l'est del fons del sondeig amb els estrats u.e. 1013, 1015 i 1017.

UE 1013 1015 1017 1014 1016

037

Descripció

Vista des de l'est del fons del sondeig amb els estrats u.e. 1013 i 1017.

UE 1013 1017 1014 1016

038

Descripció

Vista des del sud de la claveguera u.e.1011.

UE 1011

039

Descripció

Vista en detall des de l'est del tall estratigràfic del sondeig a la seva cantonada sudoest, amb els estrats u.e. 1007 i 1012.

UE 1007 1012 1000 1001

040

Descripció

Vista en detall des de l'est del tall estratigràfic del sondeig a la seva cantonada nordoest.

UE

Num. Foto

Sector

041

Descripció

Vista des del nord-est del tall estratigràfic del sondeig al seu perfil sud, amb el farciment u.e. 1023 i la fonamentació u.e. 1018.

UE 1023 1018 1000 1001 1007

042

Descripció

Vista des del nord del tall estratigràfic del sondeig al seu perfil sud, amb el farciment u.e. 1023 i la fonamentació u.e. 1018.

UE 1023 1018 1000 1001 1007

043

Descripció

Vista des del sud de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011 1024

044

Descripció

Vista des del sud de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011 1024

045

Descripció

Vista d'una baixant de maons d'època contemporània.

UE

Num. Foto

Sector

046

Descripció

Vista d'una baixant de maons d'època contemporània.

UE

047

Descripció

Vista d'una baixant de maons d'època contemporània.

UE

048

Descripció

Vista d'una baixant de maons d'època contemporània.

UE

049

Descripció

Vista des del nordoest de la claveguera u.e. 1011.

UE 1011

050

Descripció

Vista en detall des del nord de la banquetta de fonamentació u.e. 1018 amb el farciment u.e. 1023 de la seva trinxera de fonamentació u.e. 1021 damunt.

UE 1018 1023 1021

Num. Foto

Sector

051

Descripció

Vista en detall des del nord de la banqueteta de fonamentació u.e. 1018 amb el farciment u.e. 1023 de la seva trinxera de fonamentació u.e. 1021 damunt.

UE 1018 1023 1021

052

Descripció

Vista en detall des del nord de la banqueteta de fonamentació u.e. 1018 amb el farciment u.e. 1023 de la seva trinxera de fonamentació u.e. 1021 damunt.

UE 1018 1023 1021

053

Descripció

Vista des del nord-est de la banqueteta de fonamentació u.e. 1018 amb el farciment u.e. 1023 de la seva trinxera de fonamentació u.e. 1021 damunt.

UE 1018 1023 1021 1000 1001 1007

054

Descripció

Vista en detall des de l'est del tall estratigràfic del sondeig a la seva cantonada sudoest, amb els estrats u.e. 1007, 1008 i 1012.

UE 1007 1008 1012 1000 1001

055

Descripció

Vista en detall des del nord de la banqueteta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1018

Num. Foto

Sector

056

Descripció

Vista en detall des del nord de la banqueteta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1018

057

Descripció

Vista en detall des del nord de la banqueteta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1018

058

Descripció

Vista des del nord de la banqueteta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1018

059

Descripció

Vista en detall des del nord-est de la banqueteta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1018

060

Descripció

Vista en detall des del nord-est de la banqueteta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1018

Num. Foto

Sector

061

Descripció

Vista en detall des del sud de la banquetta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1018

062

Descripció

Vista en detall des del sud de la banquetta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1018

063

Descripció

Vista en detall des del nordoest de la banquetta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1018

064

Descripció

Vista en detall des del nordoest de la banquetta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1018

065

Descripció

Vista en detall des del nordoest de la banquetta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1018

Num. Foto

Sector

066

Descripció

Vista del desmuntatge parcial de la baixant de maons d'època contemporània.

UE

067

Descripció

Vista del desmuntatge parcial de la baixant de maons d'època contemporània.

UE

068

Descripció

Vista des del nord del mur u.e. 1025 i la seva banqueteta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1025 1018

069

Descripció

Vista des del nord del mur u.e. 1025 i la seva banqueteta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1025 1018

070

Descripció

Vista des del nord del mur u.e. 1025 i la seva banqueteta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1025 1018

Num. Foto

Sector

071

Descripció

Vista des del nord del mur u.e. 1025 i la seva banqueteta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1025 1018

072

Descripció

Vista des del nord-est del mur u.e. 1025 i la seva banqueteta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1025 1018

073

Descripció

Vista des del nord-est del mur u.e. 1025 i la seva banqueteta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1025 1018

074

Descripció

Vista des del nord-oest del mur u.e. 1025 i la seva banqueteta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1025 1018

075

Descripció

Vista des del nord-est del mur u.e. 1025 i la seva banqueteta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1025 1018

Num. Foto

Sector

076

Descripció

Vista des del nord del mur u.e. 1025 i la seva banquetta de fonamentació u.e. 1018.

UE 1025 1018

077

Descripció

Vista general del sondeig.

UE

078

Descripció

Vista de la baixant de maons d'època contemporània.

UE

079

Descripció

Vista de la baixant de maons d'època contemporània.

UE

080

Descripció

Vista de la baixant de maons d'època contemporània.

UE

Num. Foto

Sector

081

Descripció

Vista de la baixant de maons d'època contemporània.

UE

082

Descripció

Vista final des del nord-est de les estructures protegides amb geotèxtil.

UE

083

Descripció

Vista final des del sud de les estructures protegides amb geotèxtil.

UE

084

Descripció

Vista final des del nord-est del mur u.e. 1025 i la banqueteta de fonamentació u.e. 1018 protegides amb geotèxtil.

UE

085

Descripció

Vista final des de l'est de les estructures protegides amb geotèxtil.

UE

Num. Foto

Sector

086

Descripció

Vista des del nord-est del sondeig amb el primer reompliment de formigó.

UE

087

Descripció

Vista des de l'est del sondeig amb el primer reompliment de formigó.

UE

088

Descripció

Vista des del sud-est del sondeig amb el primer reompliment de formigó.

UE

089

Descripció

Vista des del nord-est del sondeig amb el segon reompliment de formigó.

UE

090

Descripció

Vista des del nord-oest del sondeig amb el primer reompliment de formigó.

UE

Num. Foto

Sector

091

Descripció

Vista general final del sondeig al pati de l'edifici una vegada reomplert amb formigó.

UE
