

**MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ
ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA
REALITZADA A LA PLAÇA DEL LLAGUT
BARCELONA (BARCELONÈS)**

CODI: 097/14

EXPEDIENT DGPC: R/N 470 K121 NB-2014-1-10051

15 de setembre i 10 d'octubre de 2014

PROMOTOR: FOMENT DE CIUTAT VELLA, SA

Realització:

ARQUEÒLEGS.CAT



Direcció Tècnica:

Júlia Miquel López

Artés, març 2017

INDEX

1.- INTRODUCCIÓ

Fitxa tècnica del jaciment	2
Situació geogràfica	3

2.- DADES GENERALS

Motivació	5
Emplaçament	6
Promotor	7

3.- MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

Notícies històriques	7
Tasques arqueològiques prèvies	12
Projecte d'intervenció arqueològica	13
Metodologia	13

4.-TASQUES ARQUEOLÒGIQUES REALITZADES

14

5.-CONCLUSIONS

35

6.- BIBLIOGRAFIA

38

ANNEX 1

REPERTORI D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

ANNEX 2

INVENTARI FOTOGRÀFIC

CONTACTES FOTOGRÀFICS

ANNEX 3

INVENTARI MATERIAL ARQUEOLÒGIC

ANNEX 3

PLANIMETRIA



FITXA TÈCNICA

JACIMENT: Barcelona

INTERVENCIÓ: Plaça del Llagut

MUNICIPI: Barcelona

COMARCA: Barcelonès

CODIS MUHBA: 097/14

EXPEDIENT DGPC: R/N 470 K121 NB-2014-1-10051

COORDENADES UTM 31N/ ETRS89:

X: 432250.6 Y: 4581414.3 Z: 4,71 msnm

RESUM: Control i seguiment arqueològic de l'obertura de diverses rases per instal·lacions de telefonia, drenatge i electricitat.

PARAULES CLAU : Plaça pública, Caserna, rases, control arqueològic.

CAMPANYA: 15 de setembre a 10 d'octubre de 2014

TIPUS D'INTERVENCIÓ: Intervenció arqueològica preventiva

TIPUS DE JACIMENT : Urbà

MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ: Instal·lació serveis soterrats

CRONOLOGIA: Moderna- Contemporània

DIRECCIÓ: Júlia Miquel i López

DIBUIX DE CAMP: Júlia Miquel i López

DIGITALITZACIÓ DIBUIX ARQUEOLÒGIC: Júlia Miquel i López

EXECUCIÓ: ARQUEÒLEGS.CAT

PROMOTOR: FOMENT DE CIUTAT VELLA, SA

EXECUCIÓ OBRA: ARCADI PLA, SL



1.- INTRODUCCIÓ

Situació geogràfica

La comarca del Barcelonès, comprèn el territori estès entre la Mediterrània i la Serralada Litoral, en el tram conegut com a Collserola i delimitat pels rius Llobregat i Besòs. Des del punt de vista morfològic s'observen dues grans unitats, Collserola i el Pla.

A la Serra de Collserola s'hi trobem una formació de horst compost per materials granítics i esquistosos, limitat al Nord pel Vallès (Sector central de la Depressió Prelitoral), a Llevant amb el Turó de Roquetes (Besòs), al Sud el Turó de Valldaura i a l'Oest pel Llobregat.

Quant al Pla, es troba obert a mar i limitat per la Serralada Litoral i a migjorn per la falla que segueix ran de mar des del Garraf i el turó de Montjuïc fins al Turó de Montgat, més enllà del Besòs. La falla, originada al moment de la fractura del Massís Catalano- balear, va dibuixar el que a grans trets, havia de ser la costa catalana.

En el miocè i el pliocè, damunt del sòcol paleozoic, sedimentaren dipòsits marins del qual son testimonis una sèrie de petits i suaus turons (dels Ollers, del Tàber, de les Falzies, de la Bota). La falla es fa visible al Pla ja que si des de Collserola els dipòsits baixen d'una manera continuada, suau i regular, al punt de contacte entre Ciutat Vella i l'Eixample es produeix una ruptura amb la presència d'un salt o esglaó d'uns 20 metres, clarament visible en la morfologia urbana (les baixades de Jonqueres, de la Via Laietana, els carrers d'Estruc, de les Moles o de Jovellanos). Aquest salt fou aprofitat per la defensa de la ciutat situant-hi les muralles o a nivell econòmic, amb la ubicació de diversos molins a la zona coneguda com de les moles (actual carrer de les Moles).


De l'esglaó cap al mar ja no hi ha sòcol de llicorella ni de granit, sinó que ens trobem un mantell al·luvial format per les aportacions de les rieres, dels torrents i dels deltes dels rius veïns i del corrent litoral.



En aquest sector del pla es formaren maresmes i estanyols, però com que la costa ha anat avançant, molts d'aquests ja no existeixen en l'actualitat tot i que molts d'ells han continuat vius en els topònims de la ciutat (Banyols, a la marina de Provençals; la Llavineria, a Portal Nou; la Llacuna i la Llanera al Llobregat o l'estany del Cagalell al Port).

Quan el terme municipal de Barcelona, aquest compren una extensió de 1.754.900 h i s'estén a la costa mediterrània en una plana de 5 Km d'amplada limitada al NW per la Serra de Collserola (que culmina a 512 metres amb el Tibidabo), entre els sectors deltaics del Llobregat i el Besòs.

La seva funció de capital sempre ha estat afavorida per la situació geogràfica d'aquesta plana, on conflueixen els dos grans eixos de comunicació que travessen en direcció Nord Sud la Catalunya Central (el Llobregat i l'eix Besòs – Congost –Ter).



Recreació del Pla de Barcelona amb les principals vies

En definitiva es tracta d'un territori format a causa de l'acumulació de sediments provinents de les rieres, torrents i deltes dels rius propers a la ciutat així com de sediments marins, donat que en el transcurs dels segles Barcelona ha guanyat terreny al mar. En aquesta plana completament urbanitzada destaquen varies zones clarament diferenciades, el nucli antic que correspon a la primitiva ciutat romana damunt del Mont Tàber (15 metres) proper al mar; el nucli de Montjuïc al sud, que s'aixeca suaument al pla i que cau bruscament sobre el mar fent-se inexpugnable el seu accés des de aquesta posició i els ravals més pròxims que



s'originaren entorn aquests nuclis. Per altra banda, tenim tota una sèrie de nuclis poblacionals que emergits fora muralles acabaran essent absorbits per la ciutat en una de les seves dues importants crescudes (les muralles del S. XIII o l'expansió del S. XIX amb la creació de l' Eixample).

2.- DADES GENERALS

Motivació

La zona objecte de la present intervenció arqueològica es troba dins l'àrea d'interès arqueològic de la ciutat de Barcelona, per la qual cosa es demanà el preceptiu permís d'intervenció arqueològica, segons l'article 47 i següents de la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. La resolució autoritza la intervenció arqueològica, entre els dies 15 de setembre i 10 d'octubre de 2014 i com a intervenció portada a terme a la ciutat de Barcelona el codi 097/14, essent dirigida per l'arqueòloga Júlia Miquel i López i gestionada per l'empresa ARQUEÒLEGS.CAT.




Situació de l'àrea d'intervenció marcada en vermell
Font: Google Earth (any 2008)



Emplaçament

La zona d'intervenció arqueològica està situada a la Barceloneta, a districte de Ciutat Vella, a l'interior de la plaça del Llagut on es troben els edificis coneguts com *Bloc de Pescadors*.




Situació i emplaçament de l'indret objecte d'intervenció dins els barris de Barcelona



Promotor

La intervenció arqueològica fou promoguda per FOMENT DE CIUTAT VELLA,SA i executada per ARCADI PLA, SL, sota les directrius tècniques del Servei d'Arqueologia de la Ciutat de Barcelona i gestionada per ARQUEÒLEGS.CAT, encarregant-se de la direcció de les tasques l'arqueòloga Júlia Miquel i López.



Fitxa extreta del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic

3.- MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

Notícies històriques

La Barceloneta forma un espai triangular d'unes 70 hectàrees que s'endinsa cap el mar. Limitat d'una banda pel port i de l'altra per la platja, s'ha unit amb la ciutat únicament pel passeig de Joan de Borbó (tradicionalment la Riba) i el pla del Palau, ja que les vies fèrries impedièren tota altra connexió amb Barcelona. L'avinguda d'Icària fou el camí de relació amb el Poblenou, i s'ha obert també al Cinturó del Litoral.

El sòl sobre el qual s'assenta el barri s'anà formant lentament, a partir del primer dic construït cap a mitjan segle XIV i del primer port creat el 1687, que

juntament amb l'illot de Maians (on després hi hagué l'antiga Duana, a l'indret del Rellotge) serví per a fixar les sorres aportades per la mar procedents del corrent marí que segueix la costa de N a S. Al principi del segle XVIII ja s'havia format una bona llengua de terra que era aproximadament la meitat de l'actual. L'indret fou un lloc d'entrada, fins al s. XIX, d'epidèmies, i ha conservat dins el seu nucli l'Hospital d'Infecciosos.




Plànol de Sanpere i Miquel que mostra l'evolució de la costa

A la segona meitat del segle XVIII sobre aquest soral es creà la Barceloneta. Convertida la ciutat en plaça forta, s'aixecà la fortalesa de la Ciutadella sobre una part de l'enderrocat barri de la Ribera. El capità general marquès de Castel-Rodrigo pensà, el 1718, en un barri per als qui havien perdut la casa – molts d'ells gent de mar– i encarregà el projecte a l'enginyer militar Prospero de Verboom, autor de la Ciutadella, projecte que no va reeixir. El 1753 fou quan s'urbanitzà el barri degut a una conjuntura econòmica favorable i al fet que la població de Barcelona es va duplicà entre 1718 i 1758, amb la creació de la Junta d'Obres del Port que decidí construir el barri per solucionar els problemes d'habitatge de la ciutat. S'encarregà de l'obra l'enginyer militar Juan Martín Cermeño, i dirigí les obres el també enginyer Francisco Paredes. Es tracta inicialment d'una planta quadrada creuada per una trama viària ortogonal que determina la repetició d'un mòdul bàsic, l'illa de cases allargada en proporció

d'1 a 9 orientada en direcció N-S i paral·lela al moll del port. El barri comptà també amb dues grans places, dues casernes i una illa de cases d'ús no residencial amb magatzems de sal i vi i la casa del rei.


Les dues casernes, una de cavalleria i l'altra d'infanteria, eren exemples d'arquitectura militar barroca. Construïdes entre el 1764 i el 1779, tenien capacitat per a 1.200 homes cadascuna. La seva façana repetia els elements estructurals i decoratius de tots els edificis del barri. La caserna de cavalleria fou enderrocada cap el 1930; la d'infanteria romangué fins després de la guerra civil de 1936-39, que s'edificà sobre el seu solar l'actual bloc d'habitatges per a pescadors.

La caserna de cavalleria, que ocupava l'espai de la plaça del Poeta Boscà, fou enderrocada el 1930 aproximadament. La caserna d'infanteria romangué fins després de la guerra civil de 1936-39; sobre el seu solar, actualment plaça del Llagut, es va edificar el bloc d'habitatges per a pescadors.



Imatge de dalt la caserna de cavalleria i a sota imatge de l'edifici de la caserna d'infanteria situada a l'actual plaça del Llagut (Imatges facilitades pel cap d'obra d'ARCADI PLA, SL)

Es conserva una planta i els alçats de l'edifici de la caserna d'infanteria que ocupava l'espai de la plaça del Llagut on es pot observar que es tractava d'una construcció de planta rectangular entorn a un pati central amb les dependències distribuïdes al seu entorn.



Exemple de construccions típiques de la Barceloneta on apareix la planta i alçats de l'antiga caserna d'infanteria. Font: EISA-UPV. Taller XXI d'Urbanisme. Curs 2008-09 UR2 Nuevas ciudades


Cap a la fi del segle XVIII el barri constava d'unes 400 cases i més de 2000 habitants, bàsicament dedicats a tasques relacionades amb el mar.

Durant el segon terç del segle XIX Barcelona experimentà un fort procés d'industrialització i que marcà també al barri amb la instal·lació d'importants indústries metal·lúrgiques i mecàniques: els Tallers Nou Vulcà el 1836, els Gasòmetres el 1840, La Maquinista Terrestre i Marítima el 1856, els Tallers Alexander el 1849 i els Tallers Escuder el 1872.

L'espai residencial conservà la trama urbana original i anà creixent horitzontalment amb bandes paral·leles a la platja mantenint-se el mòdul i el



tipus d'edificació establert al moment de la creació del barri, atès que fins el 1859 continuà sobre la Barceloneta la jurisdicció militar. Cap a la fi del segle XIX, amb la urbanització del sector d'hortes de la part del N, les hortes d'en Gurri de l'antiga testamentària del marquès de la Quadra, amb illes de cases del tipus de les de l'Eixample i edificis de decoració modernista, el barri arribà a tenir la superfície actual. Al mateix temps, des del 1838, diverses reglamentacions permeteren d'aixecar més pisos als edificis, de tal manera que el 1872, cedint l'Ajuntament a les pressions de la Junta de Propietaris, s'autoritzà que les cases tinguessin baixos i quatre pisos, sense tenir en compte que, atesa l'amplada dels carrers, una part dels edificis quedaven sense sol. Paral·lelament es produí la fragmentació dels habitatges en separar-se la planta del pis, i dividir-se, cadascun d'ells, en dos; aparegueren així els característics "mitja casa" i encara el "quart de casa" –la quarta part de la casa original–, habitatge de lloguer de 28 m², que arribà a ser predominant al barri.



Fragment dels Quarterons Garriga on s'observa l'urbanització del barri

Després del bombardejos de la Guerra Civil el barri fou objecte d'obres públiques creant-se l'eix format pel carrer de l'Almirall Cervera i passeig Marítim, com a pantalla, mitjançant edificis pont construïts pel Patronat Municipal de l'Habitatge, que amagaren la degradació urbanística de la resta del barri. S'edificà un grup d'habitatges de *l'Obra Sindical del Hogar* per al Servei de Mercats Centrals que, juntament amb l'edifici destinat a serveis municipals i a escoles aixecat sobre el solar de la caserna de cavalleria, va

trencar la trama original del segle XVIII i el Bloc dels Pescadors sobre l'antiga caserna d'infanteria.

El 1978 l'Ajuntament comprà i enderrocà les instal·lacions de *La Maquinista*, la qual cosa permeté la creació d'equipaments escolars, com també la construcció de 300 habitatges socials, projectats pels arquitectes Bohigas, Mackay i Martorell, els quals feren possible l'inici de les operacions de rehabilitació previstes a l'avançament del pla que va aprovar l'Ajuntament de Barcelona i que recollia una gran part de les aspiracions manifestades pels veïns. El remodelatge del port, amb l'enderrocament dels coberts del passeig de Joan de Borbó, creà una nova façana marítima; alhora, la construcció de la Vila Olímpica de Barcelona obrí l'accés de la Barceloneta cap a llevant, i l'ensorrament de les línies fèrries acabà amb l'aïllament del barri.

El Bloc de Pescadors

Es tracta d'un edifici singular edificat en forma de "U" construït pels arquitectes Josep Antoni Coderch i Manuel Valls l'any 1951 i catalogat com a bé d'interès urbanístic. Ocupa quatre illes originals de la Barceloneta, situades entre els carrers Sant Josep, Maquinista, Marquès de la Mina i Ginebra. El bloc es troba obert al carrer de la Maquinista per on s'hi accedeix. El conjunt arquitectònic està format per 11 edificis que ocupen 4 illes originals del barri de la Barceloneta on hi viuen 160 famílies propietàries.

Tasques arqueològiques prèvies

En una intervenció realitzada per l'arqueòleg Daniel Giner (CODEX), l'any 2003 a la plaça de la Font i a la plaça del Poeta Boscà es va poder documentar diverses restes de la caserna militar de San Carlos construïda entre el 1764-1779 i enderrocada el 1932. També es va documentar les restes de cases entre el carrer Andrea Dòria i la plaça de la Font amb una cronologia entre els segles XVIII i XX. Es va documentar també un espai obert previ a la construcció del barri al 1753, moment en que es practicà un transport de sorres que colmatà aquests estrats anteriors. També es van identificar diverses estructures



relacionades amb el refugi antiaeri. Per últim es va localitzar diverses restes arquitectòniques relacionades amb l'escola construïda l'any 1940.

L'any 2004 l'arqueòloga Noemí Nebot (ATICS) va fer una intervenció als carrers Atlàntida, Sant Carles, Baluard i Vinaròs durant la qual es van localitzar tres murs possiblement relacionats amb la Caserna de Sant Carles o amb les antigues edificacions d'abans l'actual urbanització i l'antiga pavimentació de la plaça del Poeta Boscà.

Projecte d'intervenció arqueològica

La zona objecte de la present intervenció arqueològica es troba dins l'àrea d'interès arqueològic de la ciutat de Barcelona, per la qual cosa es demanà el preceptiu permís d'intervenció arqueològica, segons l'article 47 i següents de la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. La resolució per la qual s'autoritza la intervenció arqueològica, entre els dies 15 de setembre i 10 d'octubre 2014, el codi 097/14, com a intervenció realitzada a la ciutat de Barcelona, essent dirigida per l'arqueòloga Júlia Miquel i López i gestionada per l'empresa ARQUEÒLEGS.CAT.

Segons el projecte d'intervenció arqueològica, lligat al **Projecte de Millora de la Plaça del Llagut** elaborat el març de 2014, l'execució de les obres foren encarregades a l'empresa ARCADÍ PLA, SL i la intervenció arqueològica consistiria en el control i seguiment de les tasques d'excavació del subsòl per acollir les noves instal·lacions de telefonia, drenatge i electricitat amb la construcció de dues rases principals paral·leles a les façanes que recullin dites instal·lacions, així com diverses rases per realitzar les connexions amb els nous col·lectors.

Metodologia

Les tasques arqueològiques es realitzaren seguint el mètode de registre de les dades que facilita l'excavació proposat per E.C. Harris i A. Carandini, modificat a partir de la pràctica arqueològica en aquest tipus de jaciments i de les



circumstàncies concretes de l'excavació. Per al registre objectiu dels elements i estrats que s'exhumen es realitza una numeració correlativa d'aquests denominats *Unitat Estratigràfica* (UE) que individualitza uns dels altres i de la que es realitza una fitxa.

Paral·lelament al registre estratigràfic, s'ha dut a terme el corresponent aixecament planimètric. Així mateix, com és habitual, s'ha realitzat un reportatge fotogràfic en format digital.

4.- TASQUES ARQUEOLÒGIQUES REALITZADES

La plaça del Llagut es un espai urbanitzat que fa d'interior d'illa de cases ocupant un àrea d'uns 1600 m² amb un accés des del carrer de la Maquinista. Excepte dues zones centrals que estan delimitades i destinades a parc infantil la resta es troba pavimentada amb peces de formigó, mentre que els replans que marquen l'accés als diferents blocs dels habitatges estan pavimentats amb rajoles de jardí.




Vista de la plaça del Llagut abans de començar les obres.
(Fotografia facilitada per ARCADÍ PLA, SL)

La intervenció arqueològica comença el 15 de setembre de 2014 amb el control de la continuació de l'obertura de la Rasa 1. Aquesta rasa es realitzava per tal de construir un nou col·lector general i travessava tota la longitud de la plaça pel seu costat sud.



A nivell metodològic donada la llargària de la rasa es dividí en 13 trams. La numeració de les diferents Unitats Estratigràfiques (UE) es van fer partint del número 1000 en endavant. També es va dividir la plaça en dos sectors. El sector Oest, que comptabilitza les Rases 1 a Rasa 1 i el sector Est amb les Rases 9 a Rasa 18.

Rasa 1. Tram 1 i Tram 2



El primer tram de la Rasa 1 es va obrir mecànicament per part d l'empresa executora de les obres sense realitzar-se cap control arqueològic. Davant l'aparició d'estructures soterrades i la seva entitat van motivar l'aturada de les obres fins que es pogués fer el control arqueològic de les mateixes.

D'aquesta manera en el moment d'iniciar el seguiment arqueològic es va començar per documentar les estructures aparegudes.

En un primer moment es podia veure part d'un mur (UE 1004) que seguia l'alineació del carrer de la Maquinista i que era travessar obliquament per la rasa, podent observar una traça de 3,40 metres i una amplada de 0,97 metres. Estava obrat amb pedres de mitjana dimensió lligats amb força morter de calç i restes d'arrebossat. En el punt per on s'havia obert la rasa es detectà que feia



cantonada amb les restes d'un altre mur (UE 1005) perpendicular al mateix i de similars característiques. Ambdós murs havien estat afectats per l'obertura de la rasa i no fou possible extreure gaire informació més enllà de dimensions i trajectòria.



A l'esquerra el mur de façana UE 1004 i la seva posició i a la dreta la cantonada escapçada amb el mur UE 1005



Un cop documentats els murs es continuà amb el seguiment de la rasa que partia del carrer de la Maquinista, on trobava el col·lector general del carrer i fent un gir entrava dins la plaça seguint el seu eix longitudinal pel costat Oest.

El **Tram 2** de la Rasa 1 seguia la línia de façana de l'edificació i es va poder controlar des del seu inici. Es va procedir a l'extracció del paviment de peces de formigó (UE 1000) de 60 x 40 x 4 cm, així com la seva preparació (UE 1001) sota la qual es trobava un planxet de formigó amb malla electrosoldada (UE 1002) de 12 cm de gruix seguida d'un nivell de reompliment de terra argilosa marró fosc (UE 1003) que en aquell punt presentava una potència de 60 cm i que es va anar trobant durant tota la trajectòria de la rasa. Aquest estrat fou afectat trobant per sota un nivell de runa i terra (UE 1006) possiblement fruit de l'aterrament de la caserna que s'hi trobava a l'indret i que fou parcialment aprofitada per anivellar i preparar el solar.

Aquest tram feia una llargada de 9,80 metres per una amplada de 2,15 metres, assolint una potència de 1,90 metres respecte a la rasant de la plaça. Únicament es va documentar una fossa sèptica (UE 1007) de planta quadrada feta amb maons. Les seves dimensions eren de 55 cm de costat i en el moment de la seva afectació encara es trobava en ús.



A l'esquerra vista de la trajectòria del Tram 2 de la Rasa 1 i a la dreta la fossa sèptica UE 1007



A 5,50 metres lineals de la cantonada al carrer es a documentar una estructura encofrada (UE 1008) que protegia serveis relacionats amb les finques. Presentava una amplada de 70 cm i travessava perpendicularment la rasa i a 25 cm de profunditat respecte la rasant de la plaça.



Vista dels serveis encofrats
UE 1008


A 8,30 metres de la cantonada de la finca es va trobar les restes, molt malmeses d'un mur (UE 1012) situat perpendicular a la rasa i que es trobava arrasat per una canalització procedent de la finca actual. Estava bastit amb pedres sense treballar lligades amb morter blanc. Conservava una amplada de 70 cm i es trobava a 1,20 m de la rasant de la plaça. Per la seva posició i característiques podria estar relacionat amb l'antiga caserna.



Dues imatges de les restes del mur UE 1012




Rasa 1. Tram 3, Tram 4 i Tram 5



El **Tram 3** presentava una llargada de 5,00 metres i una amplada de 1,20 metres, arribant a una potència de 1,30 metres de fondària respecte la rasant

de la plaça. En aquest punt únicament es va documentar una arqueta de maons (UE 1013) d'aigües residuals que feia una llargada total de 2,80 metres, tot i que es trobava escapçada i en desús i situada a 1,30 metres respecte a la rasant de la plaça.



Vista general del Tram 3 de la Rasa 1 i vista en planta de l'arqueta UE 1013



El **Tram 4** tenia una llargada de 5,70 metres per 1,20 metres d'amplada arribant a una fondària de 1,90 metres. Al seu límit, es a dir a 19,60 metres de la cantonada inicial es va documentar un altra arqueta amb serveis encofrats relacionats (UE 1016) i que es trobaven a 60 cm de la rasant, marcant l'arqueta una amplada de 1,10 metres i una llargada de 1,20 metres.

A l'esquerra vista del perfil de la Rasa en aquest tram i a la dreta l'arqueta de serveis UE 1016




El **Tram 5** tenia una llargada de 5,25 metres per 1,20 d'amplada, amb una potència de 1,80 metres. En aquest punt es va documentar al perfil Est de la rasa les restes d'un paviment o nivell de circulació fet amb morter (UE 1017), que es trobava a 1,40 metres de la rasant i conservava una llargada de 4,50 metres.



A les imatges les restes del paviment UE 1017 al perfil Est de la rasa 1



Rasa 1. Tram 6, Tram 7 i Tram 8



El **Tram 6** comença a 26 metres lineals de la cantonada al carrer i tenia una llargada de 4,35 metres per una amplada de 1,20 metres arribant a una potència de 1,92 metres. En aquest tram es van documentar novament serveis encofrats. El primer documentat (UE 1018) es trobava a 60 cm de la rasant i travessava perpendicularment la rasa marcant una amplada de 70 cm i un altra servei encofrat (UE 1019) que seguia la mateixa trajectòria a 2,45 metres de

separació. Aquest servei es trobava a 70 cm de la rasant de la plaça i també presentava una amplada de 70 cm.



Vista general del Tram 6 amb les dues canalitzacions encofrades (UE 1018 i UE 1019)


Quan al **Tram 7**, aquest no presentà cap estructura ni element. Tenia una llargada de 6,99 metres, una amplada de 1,20 metres i assolí una potència de 1,90 metres respecte la rasant.

El **Tram 8** es situà a 37,30 metres de la cantonada al carrer de la Maquinista. El tram en si feia 5,85 metres de llarg i 1,20 metres d'amplada trobant una arqueta associada a una canalització encofrada (UE 1020) a 50 cm de la rasant.



Vista general del Tram 7 i la canalització UE 1020

Rasa 1. Tram 9 al Tram 13



Els darrers trams de la Rasa 1 presenten les mateixes característiques que els tram precedents. Absència d'estructures arqueològiques i documentació únicament de serveis soterrats. Al **Tram 9** es documentà un servei (UE 1022) consistent en un desguàs a 70 cm de la rasant.



El servei encofrat UE 1022

El **Tram 10** no mostrà cap servei ni estructura, arribant a un rebaix de 1,18 metres respecte el rasant. Quan al **Tram 11** es documentà un servei encofrat amb l'escomesa d'una claveguera (UE 1023) que es trobava a 70 cm de la rasant i presentava una amplada de 1,20 metres.

L'arqueta UE 1024 i el servei UE 1025



Finalment, el **Tram 13** que fou el darrer tram excavat de la Rasa 1, no va aparèixer cap estructura ni cap servei soterrat, arribant a una fondària de 1,13 metres respecte a la rasant del carrer. Amb els 13 trams documentats es donà per acabada la Rasa 1.

En resum es pot dir que la **Rasa 1** presentà una llargada final de uns 74 metres lineals més el canvi de direcció per anar a trobar el col·lector del carrer que sumen 9,70 metres més, amb un pendent entorn al 2% de Nord a Sud per anar a trobar el col·lector del carrer de la Maquinista.




Dues vistes finals de la Rasa 1 des del Nord i des del Sud

Simultàniament al progrés de la Rasa 1 es van anant obrint rases secundàries als diferents replans que marcaven els accessos als diferents blocs d'habitatges per tal de realitzar les escomeses que anaven a connectar amb el col·lector principal que transcorria per la Rasa 1. Aquestes rases prengueren una numeració correlativa a l'acció cronològica de la seva realització.

Rasa 2


Aquesta rasa es va realitzar al replà del Bloc 2 i va consistir en una rasa en forma de Y grega de 8,70 metres de llargada per 0,60 metres d'amplada i una potència de 90 cm i que resultà negativa d'estructures i elements arqueològics.

A l'esquerra planta de la Rasa 2 i fotografia un cop realitzat el rebaix



Rasa 3 i Rasa 4

Aquestes dues rases es van fer al replà d'accés al Bloc 5.



La **Rasa 3** feia 8,71 metres de llarg per 0,60 metres d'amplada i es rebaixà 0,90 metres. Quan a la **Rasa 4** presentava una trajectòria obliqua respecte a la Rasa 1 amb una llargada de 10,17 metres, una amplada de 0,60 metres i una potència de 1,00 metres.

La realització de la **Rasa 3** donà com a resultat la documentació, a 0,93 metres de la rasant, d'un paviment de formigó lliscat (UE 3004) i marcant una retícula de punta feta amb punxó i que anava associat a les restes arrasades d'un mur (UE 3005) de traça perpendicular al sentit de la rasa, relacionats ambdós amb l'antiga Caserna d'Infanteria.



Dues vistes de les restes del paviment i del mur apareguts a la Rasa 3



La **Rasa 4** realitzada al costat a permetre trobar la continuïtat tant del paviment (UE 4005) com del mur (UE 4006) que es trobaven a la mateixa cota, circumstància que porta a pensar que les estructures foren desmuntades fins arribar a la cota desitjada per urbanitzar el sector.

Imatges de les restes del paviment i del mur apareguts a la Rasa 4




Rasa 5 i Rasa 6

Aquestes dues rases es van fer al replà corresponent al Bloc 3. La **Rasa 5** amb una llargada de 8,83 metres i una amplada de 0,60 metres resultà negativa d'estructures, arribant fins a cota d'afectació a 1,20 metres de la rasant.


Quan a la **Rasa 6** paral·lela a l'anterior va permetre documentar el paviment de formigó lliscat (UE 6004) i el mur associat (UE 6005) que ja van aparèixer a les rases 3 i 4 i que també es corresponen amb un àmbit de l'antiga Caserna.

Vista del paviment i el mur apareguts a la Rasa 6



Rasa 7 i Rasa 8

Aquestes dues rases es van fer al replà corresponent als Bloc 2 i Bloc 1, respectivament.



La **Rasa 7** va tenir una llargada de 9,00 metres i una amplada de 0,60 metres arribant a una profunditat de 1,24 metres respecte a la rasant. Es va poder documentar un paviment de formigó allisat (UE 7004) també relacionat amb l'antiga Caserna, tot i que no semblava tractar-se del mateix paviment trobat a les rases 3, 4 i 6, donat que es trobava a una cota inferior (1,10 metres respecte a la rasant) i estava únicament allisat.



Vista del paviment aparegut a la Rasa 7



La **Rasa 8**, paral·lela a l'anterior feia 7,75 metres de llargada i 0,60 metres d'amplada. Es va documentar un tram més de paviment de formigó amb marques de retícula (UE 8004) associat a un àmbit de l'antiga Caserna, documentat a les altres rases i que es trobava a 0,92 metres de la rasant.




Detall del paviment aparegut a la Rasa 8

Amb aquesta rasa es va donar per finalitzada la intervenció al costat Oest de la plaça amb 8 rases documentades en total, passant a intervenir seguidament al costat Est de la plaça.

Rasa 9. Tram 1

La Rasa 9 partia des del col·lector del carrer de la Maquinista i des de la part central es desviava per continuar paral·lela a la línia de façana dels blocs d'habitatges del costat Est. Es a dir, que seguia una trajectòria paral·lela a la Rasa 1 realitzada al costat Oest de la plaça.

El **Tram 1** començà partint del pou de registre que es troba a la part central d'accés a la plaça, al carrer i anà a buscar la cantonada Est dels habitatges. Aquest tram tingué un llargada de 9,70 metres i una amplada final irregular entorn als 6,50 metres donat les característiques del subsòl que es trobà en fer l'excavació mecànica.



El resultat del seguiment de l'obertura del **Tram 1** de la Rasa 9 significà trobar la continuïtat del mur de façana de l'antiga caserna (UE 9003) que ja s'havia evidenciat al primer tram de la Rasa 1 a l'altre costat (UE 1004). En aquest cas es va poder documentar un tram de 6,50 metres (tot l'espai de la rasa). A més l'afectació de les peces del paviment i el planxet que cobrien la plaça en aquell punt permeteren delimitar el mur, recuperant una longitud de 10,30 metres.

En total, el tram de mur aparegut a la Rasa 1 i a la Rasa 9 més el tram delimitat a la part central de la plaça i que no fou excavat, donà una longitud de 17,30 metres. Aquest mur de façana conservava una amplada entre 0,92 i 0,97



metres, segons el punt i una fondària estimada en més de 2,00 metres, no podent arribar, per raons de seguretat, al seu nivell fundacional.

Per un altra banda es va poder buidar una gran part del tram fins a deixar a la vista gairebé la totalitat de la cara vista exterior del mur donat que l'estrat que es lliura consistiren en sorres (UE 9004) que protegien diversos serveis elèctrics (UE 9017) que seguien una trajectòria paral·lela a la cara exterior del mur de façana i a l'eix longitudinal del carrer.



Vista del Tram 1 de la Rasa 9 i vista del mur UE 9003 vist en planta i en alçat



També es va poder documentar un mur de les mateixes característiques (UE 9005) i de trajectòria perpendicular a la del mur de façana (UE 9003) i que conservava part del seu revestiment consistent en rajoles aplacades al lateral del mur i que feien d'arrambadors. Una de les rajoles sembla marcar una

obertura o accés. Aquest mur presenta una amplada de 0,50 metres i es va poder documentar una llargada de 10,33 metres, seguint la seva traça més enllà del tram excavat.




Vista general i en detall del mur UE 9005

Els dos murs conservaven les seves banquetes de fonamentació (UE 9007 i UE 9008).



Vista de les banquetes de fonamentació UE 9007 i UE 9008

Rasa 9. Tram 2, Tram 3 i Tram 4



El **Tram 2** de la Rasa 9 presenta una llargada d'uns 8 metres i 3,25 metres d'amplada. La seva obertura presentà la dificultat afegida que en aquell punt, al contrari que a la part Oest de la plaça no es trobà un estrat d'anivellament de

terra que compactés el solar sota el planxet, sinó que es trobà directament un nivell de runa i terra molt solta (UE 9009) que impedia mantenir els perfils i que van obligar a sanejar el tram. Aquesta circumstància, per altra banda, va permetre observar part del recorregut del mur UE 9005 amb les restes del seu revestiment de rajoles i la seva banqueteta de fonamentació (UE 9008).



Vista en alçat del mur UE 9005 i la banqueteta de fonamentació UE 9008

Seguidament es va poder documentar una canalització de maons (UE 9010) en desús i a 1,30 metres de distància d'aquest element una estructura encofrada amb formigó que protegia una canalització (UE 9011).



A dalt la canalització UE 9010 i a la dreta la canalització UE 9011




Quan al **Tram 3** de la Rasa 9 presentava una llargada de 4,44 metres per una amplada de 1,44 metres. En aquest tram es va documentar un mur de trajectòria E/W perpendicular a la rasa (UE 9012) obrat amb pedres sense treballar lligades amb morter de calç, en un estat molt precari i que possiblement estava relacionat amb les estructures de l'antiga caserna. Tenia una amplada de 1,08 metres i travessava tot l'ample de la rasa.



El mur UE 9012 vist en planta i en alçat

El **Tram 4** tenia una llargada de 7,33 metres i una amplada de 1,20 metres arribant a una potència de 1,75 metres respecte la rasant del carrer. En aquest punt es va documentar una claveguera de maons (UE 9013) de 60 cm d'amplada i que travessava perpendicularment la rasa.

Rasa 9. Tram 5 a Tram 8



El **Tram 5** tenia una llargada de 6,30 metres per una amplada de 1,20 metres i no es va documentar cap estructura ni element. Igualment succeí en obrir el **Tram 6**, que també tenia una llargada de 6,30 metres i 1,20 metres d'amplada.

El **Tram 7** va permetre documentat a l'inici del tram una canalització encofrada (UE 9018). El **Tram 8** de la mateixa llargada que els anteriors resultà negatiu d'estructures i elements.

Rasa 9. Tram 9 a Tram 12

El **Tram 9** tenia una llargada de 6,32 metres per una amplada de 1,20 metres arribant a 1,30 metres de la rasant del carrer i resultà negatiu d'estructures.

El **Tram 10** de la mateixa longitud i amplada es documentà una canalització encofrada (UE 9019) a 40 cm de la rasant del carrer.



Vista de la canalització
UE 9019

El **Tram 11** tingué 9,09 metres de llargada i 1,20 metres d'amplada i a l'igual que el darrer tram de la Rasa 9, el **Tram 12** de 7,80 metres de llargada, resultaren negatius d'elements i estructures.


En resum, la **Rasa 9** tingué una llargada final de 78,30 metres, més el tram inicial que partia del carrer que mesurà 7,83 metres, marcant un pendent en direcció al carrer de la Maquinista.

Vista final de la Rasa 9 des del Sud



Seguint el progrés de la Rasa 9 i a l'igual que a la part Oest de la plaça, es van anant obrint rases secundàries als diferents replans que marcaven els accessos als diferents blocs d'habitatges per tal de realitzar les escomeses que anaven a connectar amb el col·lector principal.

Rasa 10 a Rasa 19



Aquestes rases secundàries continuaren amb la numeració correlativa, partint de la primera que es va fer i totes elles van resultar negatives d'estructures i elements. Aquesta circumstància fou possible donat que des de la direcció facultativa de l'obra es prengué la decisió de realitzar el rebaix fins a la potència estrictament necessària per la instal·lació dels elements soterrats, de manera que no s'arribés a la cota on es van poder documentar estructures i elements relacionats amb l'antiga caserna i que van aparèixer al sector Oest de la plaça.

D'aquesta manera, en totes les rases, des del número 10 fins a la rasa número 19 es van documentar l'afectació del paviment, la preparació, un planxet de formigó i part de l'estrat d'anivellament de terra i runa.




A l'esquerra la Rasa 11 i a la dreta les Rases 11 i 12

Amb la realització d'aquestes 19 rases es va donar per acabada la intervenció arqueològica a la plaça del Llagut.

5.- CONCLUSIONS



En aquesta intervenció de control i seguiment arqueològic es van realitzar un total de 19 rases a l'interior de la plaça del Llagut. Com a resultat de les mateixes es va poder recuperar, encara que molt parcialment, una part de les estructures que formaven part de l'antiga caserna d'infanteria que ocupava tan l'espai de l'actual plaça com la dels blocs d'habitatges.

Amb la creació del barri de la Barceloneta es van construir dues casernes, una de cavalleria i un altre caserna destinada a infanteria. Aquesta darrera es la que ocupava l'espai de l'actual plaça del Llagut. Totes dues eren exemples de l'arquitectura militar barroca i foren construïdes entre 1765 i 1779 seguint les directrius de l'escola d'enginyers francesos i que va plasmar l'enginyer Juan Martín Cermeño. La seva façana repetia els elements estructurals i decoratius de tots els edificis del barri tenien capacitat per a 1.200 homes cadascuna.




A nivell arquitectònic la caserna d'infanteria funcionava repetint un esquema funcional dissenyat pel seu ús concret que es plasmava en una construcció que

s'articulava entorn a un espai central al qual conflüen les diferents dependències amb una façana principal monumental i les tres façanes restants tancades per fer l'edifici defensable en cas d'escomesa. Resten alguns testimonis planimètrics on es poden observar la planta i alçat de l'edifici de la caserna, en base als quals s'han pogut identificar les estructures aparegudes durant la intervenció arqueològica com a parts de la caserna.



Segons la documentació conservada en la present intervenció arqueològica s'han pogut identificar com a part de la caserna el murs UE 1004/9003, que es correspon amb el mur de façana de la caserna i els murs UE 1005, UE 9005, UE 1012 i UE 9012 que es corresponen amb murs interiors de l'edifici.

També s'han trobat murs i paviments associats que poden correspondre a la darrera fase d'ús de la caserna, poc abans del seu enderroc el 1939 i que es van documentar a la Rasa 3 (UE 3004 paviment i UE 3005 mur), la Rasa 4 (UE 4005 paviment i UE 4006 mur), Rasa 6 (UE 6004 paviment i UE 6005 mur) i Rasa 7 (UE 7004 paviment).




Planta general de les estructures associades a la Caserna d'Infanteria aparegudes

En conclusió durant les tasques arqueològiques realitzades, s'ha pogut recuperar una petita part de la planta de l'antiga caserna d'infanteria en la seva darrera fase d'utilització abans de ser enderrocada.

Donades les característiques de la intervenció, que només contemplava la realització de rases i no un rebaix general de la plaça, les evidències han

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la Plaça del Llagut, Barcelona (Barcelonès)
CODI : 097/14

resultat molt fragmentàries i no s'han pogut documentar cap element anterior a la construcció militar, sense que en cap moment s'exhaurís el substrat arqueològic que no excedí la cota d'afectació.



Planta final de les rases realitzades i dels elements apareguts



6.- BIBLIOGRAFIA

BALAGUER, V. (1865): **Las calles de Barcelona**, 2 volums. Barcelona.

CIRICI, A. (1971) **Barcelona pam a pam**. Editorial Teide, Barcelona.

GALERA, M.; ROCA, F.; TARRAGÓ, S. (1982) **Atlas de Barcelona**. Barcelona.

GARCÍA I ESPUCHE, A. I GUÀRDIA I BASSOLS, M. (1986) **Espai i societat a la Barcelona pre-industrial**. Edicions de la Magrana, Barcelona.

MARIAGES GLEZ, Cristina (2007) **Estudi gràfic i històric de l'Església Sant Miquel del Port i el seu entorn**. (Treball de recerca d'ESO, inèdit)

MATAS, Jaume (Dir.) (1995) **Historia de Barcelona. Desde su fundación al siglo XXI**.

PLADEVALL, A. (1982): “**Barcelona i el Barcelonès**” a *Gran geografia comarcal de Catalunya. El Barcelonès i el Baix Llobregat*. Volum 8. Obra dirigida per J. Carreras i Martí. Barcelona. Pàg.11-14.

SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume (Dir.) (1992) **Història de Barcelona**. Volum 1 *La ciutat antiga*, Volum 2 *La formació de la Barcelona medieval* Volum 3 *La ciutat consolidada (segles XIII-XV)*, Volum 4 *Barcelona dins de la Catalunya moderna (segles XVI-XVII)*. Ajuntament de Barcelona i Enciclopèdia Catalana, Barcelona.



ANNEX I. FITXES D' UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES



RASA 1

U.E. 1000

Definició: Paviment

Relacions físiques:

Solidari amb 1009

Cobreix: 1001

Interpretació: Peces de formigó de 60x40x4 cm que cobreixen la zona d'accés a la plaça des del carrer.

Cronologia: Contemporània. Segle XX.

U.E. 1001

Definició: Preparació

Relacions físiques:

Cobert per: 1000

Cobreix: 1002

Interpretació: Capa de ciment de 3 cm de gruix per assentar el paviment

Cronologia: Contemporània. Segle XX.

U.E. 1002

Definició: Planxet de formigó

Relacions físiques:

Cobert: 1001

Cobreix a: 1003

Interpretació: Planxet de formigó que ocupa tota la plaça per estabilitzar el sòl

Cronologia: Contemporània. Segle XX.

U.E. 1003

Definició: Estrat

Relacions físiques:

Cobert: 1002

Cobreix: 1004, 1005, 1007, 1008, 1012, 1013, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026

Interpretació: Nivell de reompliment de terra argilosa vermelles que prepara el terreny i que arriba a 60 cm de potència

Cronologia: Contemporània. Segle XX.

U.E. 1004

Definició: Mur

Relacions físiques:

Igual a 9003

Cobert per 1003

Reomple a 1028

Solidari amb 1005

Interpretació: Mur obrat amb pedres poc treballades lligades amb morter blanc. Trajectòria E/W del qual s'ha documentat una traça de 3,54 metres amb una amplada de 0,97 metres i una potència de 2,03 metres. Es tracta del mur de façana de l'antiga Caserna d'Infanteria.

Cronologia: Moderna. 1764-1779.



U.E. 1005

Definició: Servei

Relacions físiques:

Cobert per 1003

Reomple a 1029

Solidari amb 1004

Interpretació: Mur obrat amb pedres poc treballades lligades amb morter blanc. Trajectòria N/S amb una traça de 1,90 metres de llargada per 1,03 metres d'amplada i una potència de 2,01 metres. Es tracta d'un dels murs de l'antiga Caserna d'Infanteria.

Cronologia: Moderna. 1764-1779.

U.E. 1006

Definició: Estrat

Relacions físiques:

Igual a 1014

Cobert per 1003

Interpretació: Reompliment de runa i terra procedent de l'enderroc de l'antiga caserna i que anivella el sector.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX.

U.E. 1007

Definició: Element

Relacions Físiques:

Reomple a 1027

Interpretació: Fossa sèptica de planta quadrada feta amb maons

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 1008

Definició: Servei

Relacions Físiques:

Reomple a 1027

Interpretació: Serveis encofrats de trajectòria perpendicular a la rasa 1 que presenten 70 cm d'amplada.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 1009

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Solidari amb 1000

Cobreix a 1010

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 1010

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Cobert per: 1009

Cobreix a 1011



Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 1011

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1002

Cobert per: 1010

Cobreix a 1003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 1012

Definició: Mur

Relacions Físiques:

Cobert per: 1003

Reomple a 1030

Interpretació: Mur de pedres poc treballades lligades amb morter de calç, molt arrasat i que es troba a 1,10 metres per sota de la rasant de la plaça i penes resta una filada. Segueix una trajectòria E/W travessant la Rasa 1, amb una llargada de 2,160 metres per una amplada de 71 cm. Es tracta d'un dels murs que formaven part de l'antiga Caserna d'Infanteria.

Cronologia: Moderna. 1764-1179

U.E. 1013

Definició: Serveis

Relacions Físiques:

Rebleix a : 107

Interpretació: Arqueta d'aigües residuals de dimensions conservades de 2,18 metres de llarg per una amplada de 1,20 metres, que es troba a 1,30 metres de la rasant de la plaça.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 1014

Definició: Estrat

Relacions Físiques:

Igual a 1006

Cobert per 1003

Interpretació: Estrat de reompliment de runa i terra procedent de l'enderroc de l'antiga caserna i que anivella el sector.

Cronologia: Contemporània. Segle XX

U.E. 1015

Anul·lat

U.E. 1016

Definició: Serveis

Relacions Físiques:

Rebleix a 107



Interpretació: Arqueta i serveis d'aigües residuals, que es troba a 0,60 metres de la rasant de la plaça, amb unes mides de 1,20 x 1,10 metres

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 1017

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Cobert per: 1014

Interpretació: Restes d'un paviment o nivell de circulació de de morter de ciment que es trobà al perfil Est de la rasa 1 a 1,40 metres de la rasant i amb una longitud conservada de 4,50 metres. Podria relacionar-se amb el darrer moment de funcionament de la Caserna d'Infanteria.

Cronologia: Contemporània. Segle XX

U.E. 1018

Definició: Serveis

Relacions Físiques:

Reomple a 1027

Interpretació: Canalització de serveis encofrada que travessa perpendicularment la rasa i que es troba a 0,60 metres de la rasant i presenta 0,70 metres d'amplada.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 1019

Definició: Serveis

Relacions Físiques:

Reomple a: 1027

Interpretació: Canalització de serveis encofrada que travessa perpendicularment la rasa i que es troba a 0,70 metres de la rasant i presenta 0,70 metres d'amplada.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 1020

Definició: Serveis

Relacions Físiques:

Reomple a 1027

Interpretació: Arqueta i canalització de serveis encofrada que travessa perpendicularment la rasa i que es troba a 0,70 metres de la rasant i presenta 0,70 metres d'amplada. L'arqueta mesura 40x40 cm.

Cronologia: Contemporània. Inicis Segle XX

U.E. 1021

Definició: Serveis

Relacions Físiques:

Reomple a 1027

Interpretació: Serveis encofrats formats per un tub situat a 0,55 metres de la rasant i un altre tub de fibrociment a 1,00 m de la rasant, amb una amplada de 0,70 metres.

Cronologia: Contemporània. Segle XX



U.E. 1022

Definició: Serveis

Relacions Físiques:

Reomple a 1027

Interpretació: Canalització de desguàs encofrada que travessa perpendicularment la rasa i que es troba a 0,70 metres de la rasant i presenta 0,70 metres d'amplada.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 1023

Definició: Serveis

Relacions Físiques:

Reomple a 1027

Interpretació: Escomesa de claveguera encofrada que travessa perpendicularment la rasa i que es troba a 0,70 metres de la rasant i te una amplada de 1,00 metres

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 1024

Definició: Servei

Relacions Físiques:

Reomple a 1027

Interpretació: Arqueta rectangular de maons a 0,40 metres de la rasant i mides 1,00x0,70 metres

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 1025

Definició: Servei

Relacions Físiques:

Reomple a 1027

Interpretació: Claveguera encofrada que travessa perpendicularment la rasa i que es troba a 0,70 metres de la rasant i presenta 0,70 metres d'amplada.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 1026

Definició: Servei

Relacions Físiques:

Reomple a 1027

Interpretació: Claveguera encofrada que travessa perpendicularment la rasa i que es troba a 0,70 metres de la rasant i presenta 0,70 metres d'amplada.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 1027

Definició: Negatiu

Relacions Físiques:

Reomplert per 1007, 1008, 1013, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026

Interpretació: Retall per encabir els diversos serveis del blocs d'habitatges del costat Oest de la plaça

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX



U.E. 1028

Definició: Negatiu

Relacions Físiques:

Reomplert per 1004

Interpretació: Retall de fonamentació del mur UE 1004

Cronologia: Moderna. 1764-1179

U.E. 1029

Definició: Negatiu

Relacions Físiques:

Reomplert per 1005

Interpretació: Retall de fonamentació del mur UE 1005

Cronologia: Moderna. 1764-1179

U.E. 1030

Definició: Negatiu

Relacions Físiques:

Reomplert per 1012

Interpretació: Retall de fonamentació del mur UE 1012

Cronologia: Moderna. 1764-1179

RASA 2

U.E. 2000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 2001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 2001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 2000

Cobreix a 2002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 2002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per: 2001

Cobreix a: 2003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX



U.E. 2003

Definició: Estrat

Relacions Físiques:

Cobert per: 2002

Interpretació: Capa de terra argilosa amb runa barrejada

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

RASA 3

U.E. 3000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 3001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 3001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 3000

Cobreix a 3002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 3002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per: 3001

Cobreix a: 3003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 3003

Definició: Estrat

Relacions Físiques:

Reomplert per 136

Interpretació: Terra barrejada amb sauló i fragments de maó massís i ossos d'ovicaprins.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 3004

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Cobert per 3003

S'adossa a 3005



Annex I. FITXES D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

Interpretació: Paviment de formigó lliscat amb ratlles marcant quadrats de punta que es troba a 0,93 metres de la rasant i ocupa l'amplada de la rasa. Es pot relacionar amb el darrer ús de la Caserna d'Infanteria.

Cronologia: Contemporània. *Circa* 1939

U.E. 3005

Definició: Mur

Relacions Físiques:

Cobert per: 3003

Se li adossa 3004

Interpretació: Mur molt arrasat de pedra lligat amb morter de calç que possiblement es pot relacionar amb les estructures de l'antiga caserna.

Cronologia: Contemporània. *Circa* 1939

RASA 4

U.E. 4000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 4001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 4001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 4000

Cobreix a 4002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 4002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per: 4001

Cobreix a: 4003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 4003

Definició: Estrat

Relacions Físiques:

Cobert per 4002

Cobreix a 4004

Interpretació: Estrat format per terra i runa d'uns 60 cm de potència.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX



U.E. 4004

Definició: Estrat

Relacions Físiques:

Cobert per: 4003

Cobreix a: 4004, 4005

Interpretació: Nivell de poca potència d'argiles vermelles

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 4005

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Cobert per: 4004

S'adossa a 4006

Interpretació: Paviment de formigó lliscat amb ratlles marcant quadrats de punta que es troba a 0,93 metres de la rasant i ocupa l'amplada de la rasa. Es pot relacionar amb el darrer ús de la Caserna d'Infanteria.

Cronologia: Contemporània. *Circa* 1939

U.E. 4006

Definició: Servei

Relacions Físiques:

Cobert per: 4004

Se li adossa 4005

Interpretació: Mur molt arrasat de pedra lligat amb morter de calç que possiblement es pot relacionar amb les estructures de l'antiga caserna.

Cronologia: Contemporània. *Circa* 1939

RASA 5

U.E. 5000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 5001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 5001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 5000

Cobreix a 5002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX



U.E. 5002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per: 5001

Cobreix a: 5003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segle XX

U.E. 5003

Definició: Estrat

Relacions Físiques:

Cobert per: 5002

Interpretació: Estrat de terra i runa

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

RASA 6

U.E. 6000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 6001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 6001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 6000

Cobreix a 6002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 6002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per: 6001

Cobreix a: 6003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segle XX

U.E. 6003

Definició: Estrat

Relacions Físiques:

Cobert per 6002

Cobreix a 6004, 6005



Interpretació: Estrat de terra i runa

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 6004

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Cobert per 6003

S'adossa a 6005

Interpretació: Paviment de formigó lliscat amb ratlles marcant quadrats de punta que es troba a 0,93 metres de la rasant i ocupa l'amplada de la rasa. Es pot relacionar amb el darrer ús de la Caserna d'Infanteria.

Cronologia: Contemporània. *Circa* 1939

U.E. 6005

Definició: Mur

Relacions Físiques:

Cobert per: 6003

Se li adossa 6004

Interpretació: Mur molt arrasat de pedra lligat amb morter de calç que possiblement es pot relacionar amb les estructures de l'antiga caserna.

Cronologia: Contemporània. *Circa* 1939

RASA 7

U.E. 7000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 7001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 7001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 7000

Cobreix a 7002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 7002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per: 7001

Cobreix a: 7003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX



U.E. 7003

Definició: Estrat

Relacions Físiques:

Cobert per 7002

Cobreix a: 7004

Interpretació: Capa d'argiles vermelles de poca potència

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 7004

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Cobert per 7003

Interpretació: Paviment de formigó lliscat que es troba a 1,10 metres de la rasant..

Cronologia: Contemporània. Circa 1939

RASA 8

U.E. 8000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 8001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 8001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 8000

Cobreix a 8002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 8002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per: 8001

Cobreix a: 8003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 8003

Definició: Estrat

Relacions Físiques:

Cobert per 8002



Cobreix a 8004

Interpretació: Nivell d'argiles de poca potència

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 8004

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Cobert per 8003

Interpretació: Paviment de formigó lliscat amb ratlles marcant quadrats de punta que es troba a 0,92 metres de la rasant i ocupa l'amplada de la rasa. Es pot relacionar amb el darrer ús de la Caserna d'Infanteria.

Cronologia: Contemporània. *Circa* 1939

RASA 9

U.E. 9000

Definició: Paviment

Relacions físiques:

Igual 1000

Solidari amb 1009

Cobreix: 9001

Interpretació: Peces de formigó de 60x40x4 cm que cobreixen la zona d'accés a la plaça des del carrer.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX.

U.E. 9001

Definició: Preparació

Relacions físiques:

Igual a 1001

Cobert per: 9000

Cobreix: 9002

Interpretació: Capa de ciment de 3 cm de gruix per assentar el paviment

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX.

U.E. 9002

Definició: Planxet de formigó

Relacions físiques:

Igual a 1002

Cobert: 9001

Cobreix a: 9003

Interpretació: Planxet de formigó que ocupa tota la plaça per establir el sòl

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX.

U.E. 9003

Definició: Mur

Relacions Físiques:

Igual a 1004

Cobert per: 9002

Cobreix a 9007



Interpretació Mur obrat amb pedres poc treballades lligades amb morter blanc. Trajectòria E/W del qual s'ha documentat una traça de 13,63 metres amb una amplada de 0,97 metres i una potència de 2,03 metres. Es tracta del mur de façana de l'antiga Caserna d'Infanteria que també es va documentar al Tram 1 de la Rasa 1.

Cronologia: Moderna. 1764-1779.

U.E. 9004

Definició: Estrat

Relacions Físiques:

Reomplen a 9014, 9016

S'adossen a 9003

Interpretació: Capa de sorres fines de platja de més de 2 metres de potència, que es troben al subsòl en aquest sector i que es troben afectades per diferents serveis que transcorren pel carrer i s'adossen al mur de façana de l'antiga Caserna.

Cronologia: Anterior a 1764

U.E. 9005

Definició: Mur

Relacions Físiques:

Cobert per 9002

Cobreix a: 9008

Se li adossa 9006, 9009

Interpretació: Mur de trajectòria N/S del qual només s'ha pogut seguir una traça de 5,50 metres, amb una amplada de 0,50 metres. Conserva una potència de 0,92 metres. El tram documentat conserva part de les seves rajoles de revestiment a mode d'arrambadors que semblen afegits posteriorment al moment de construcció del mur.

Cronologia: Moderna. 1764-1779.

U.E. 9006

Definició: Estrat

Relacions Físiques:

Igual a 9009

Cobert per 9002

Cobreix a 9010, 9011, 9012, 9013, 9018, 9019

Interpretació: Nivell de runa i terra molt poc compactada que reomple i puja la cota per preparar el solar.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 9007

Definició: Banqueta de fonamentació

Relacions Físiques:

Cobert per 9003

Se li adossa 9004

Reomple a 9014

Interpretació: Banqueta de fonamentació del mur de façana UE 9003 i del qual s'ha pogut documentar una potència de 1,50 metres aproximadament.

Cronologia: Moderna. 1764-1779.



U.E. 9008

Definició: Banqueta de fonamentació

Relacions Físiques:

Cobert per 9005

Se li adossa 9006, 9009

Reomple a 9015

Interpretació: Banqueta de fonamentació del mur UE 9005 i de la qual només s'ha pogut documentar una filada.

Cronologia: Moderna. 1764-1779.

U.E. 9009

Definició: Estrat

Relacions Físiques:

Igual a 9006

Cobert per 9002

Cobreix a 9010, 9011, 9012, 9013, 9018, 9019

Interpretació: Estrat consistent en un reompliment de força potència format per runa i terra molt poc compactat, amb la finalitat de regularitzar el sector i preparar-lo per la construcció de la plaça.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 9010

Definició: Servei

Relacions Físiques:

Cobert per 9009

Reomple a 9020

Interpretació: Canalització de maons que travessa perpendicular la traça de la rasa 9i que es troba a 0,58 metres de la rasant de la plaça. Conserva una amplada e 67 cm i una llargada de 2,01 metres.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 9011

Definició: Servei

Relacions Físiques:

Cobert per 9009

Reomple a 9020

Interpretació: Canalització encofrada que es troba a 0,60 metres de la rasant, amb una amplada de 75 cm i una llargada de 2,00 metres.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 9012

Definició: Mur

Relacions Físiques:

Cobert per 9009

Reomple a 9021

Interpretació: Mur de pedres poc treballades lligades amb morter de calç, de trajectòria E/W, travessant perpendicularment la rasa 9. Conserva una amplada de 1,08 metres, amb una llargada de 1,20 metres i una potència de 0,50 metres, trobant-se a 1,30 metres de la rasant. Aquest mur formaria part de les construccions de l'antiga Caserna d'Infanteria que ocupava el solar.

Cronologia: Moderna. 1764-1779.



U.E. 9013

Definició: Servei

Relacions Físiques:

Cobert per 9009

Reomple a 9020

Interpretació: Claveguera de maons per aigües residuals que es troba a 0,40 cm de la rasant de la plaça.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 9014

Definició: Negatiu

Relacions Físiques:

Reomplert per 9007

Interpretació: Retall de fonamentació del mur de la façana UE 9003 i la seva banqueteta de fonamentació UE 9007

Cronologia: Moderna. 1764-1779.

U.E. 9015

Definició: Negatiu

Relacions Físiques:

Reomplert per 9008

Interpretació: Retall de fonamentació del mur UE 9005 i la seva banqueteta de fonamentació UE 9008

Cronologia: Contemporània. Segle XX

U.E. 9016

Definició: Negatiu

Relacions Físiques:

Reomplert per 9017

Interpretació: Retall per fer passar els diferents serveis soterrats que transcorren sota el carrer de la Maquinista.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 9017

Definició: Serveis

Relacions Físiques:

Reomple a 9016

Interpretació: Diferents serveis elèctrics, com cablejat de mitja tensió, aigua i gas que transcorren sota el carrer de la Maquinista seguin la seva traça.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 9018

Definició: Servei

Relacions Físiques:

Cobert per 9009

Reomple a 9020

Interpretació: Canalització encofrada que transcorre perpendicular a la Rasa 9, de 0,70 metres d'amplada i a 0,45 metres de la rasant.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX



U.E. 9019

Definició:

Relacions Físiques:

Cobert per 9009

Reomple a 9020

Interpretació: Canalització encofrada que transcorre perpendicular a la Rasa 9, de 0,70 metres d'amplada i a 0,47 metres de la rasant

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 9020

Definició: Negatiu

Relacions Físiques:

Reomplert per 9010, 9011, 9013, 9018, 9019

Interpretació: Retall de fonamentació del diversos serveis soterrats que transcorren pel costat Est de la plaça i trobats en el recorregut de la Rasa 9.

Cronologia: Contemporània. Segle XX

U.E. 9021

Definició: Negatiu

Relacions Físiques:

Reomplert per 9008

Interpretació: Retall de fonamentació del mur UE 9012

Cronologia: Moderna. 1764-1779.

RASA 10

U.E. 10000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 10001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 10001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 10000

Cobreix a 10002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 10002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per: 10001

Cobreix a: 10003



Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segle XX

U.E. 10003

Definició: Estrat

Relacions Físiques:

Cobert per 10002

Interpretació: Estrat de terra i runa

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

RASA 11

U.E. 11000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 11001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 11001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 11000

Cobreix a 11002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 11002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per: 11001

Cobreix a: 11003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segle XX

U.E. 11003

Definició:

Relacions Físiques:

Cobert per 11002

Interpretació: Estrat de terra i runa

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX



RASA 12

U.E. 12000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 12001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 12001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 12000

Cobreix a 12002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 12002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per: 12001

Cobreix a: 12003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segle XX

U.E. 12003

Definició:

Relacions Físiques:

Cobert per 12002

Interpretació: Estrat de terra i runa

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

RASA 13

U.E. 13000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 13001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX



U.E. 13001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 13000

Cobreix a 13002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 13002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per: 13001

Cobreix a: 13003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segle XX

U.E. 13003

Definició:

Relacions Físiques:

Cobert per 13002

Interpretació: Estrat de terra i runa

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

RASA 14

U.E. 14000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 14001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 14001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 2000

Cobreix a 2002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX



U.E. 14002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per: 14001

Cobreix a: 14003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segle XX

U.E. 14003

Definició:

Relacions Físiques:

Cobert per 14002

Interpretació: Estrat de terra i runa

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

RASA 15

U.E. 15000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 15001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 15001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 15000

Cobreix a 15002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 15002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per: 15001

Cobreix a: 2003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segle XX

U.E. 15003

Definició:

Relacions Físiques:

Cobert per 15002



Interpretació: Estrat de terra i runa

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

RASA 16

U.E. 16000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 16001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 16001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 16000

Cobreix a 16002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 16002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per: 16001

Cobreix a: 16003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segle XX

U.E. 16003

Definició:

Relacions Físiques:

Cobert per 16002

Interpretació: Estrat de terra i runa

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

RASA 17

U.E. 17000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 17001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX



U.E. 17001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 17000

Cobreix a 17002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 17002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per 17001

Cobreix a 17003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segle XX

U.E. 17003

Definició:

Relacions Físiques:

Cobert per 17002

Interpretació: Estrat de terra i runa

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

RASA 18

U.E. 18000

Definició: Paviment

Relacions Físiques:

Igual a 1009

Cobreix a 18001

Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX

U.E. 18001

Definició: Preparació

Relacions Físiques:

Igual a 1010

Cobert per 18000

Cobreix a 18002

Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del paviment.

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX



U.E. 18002

Definició: Planxet

Relacions Físiques:

Igual a 1011

Cobert per: 18001

Cobreix a: 18003

Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny

Cronologia: Contemporània. Segle XX

U.E. 18003

Definició:

Relacions Físiques:

Cobert per 18002

Interpretació: Estrat de terra i runa

Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX



**ANNEX II. INVENTARI FOTOGRÀFIC
CONTACTES FOTOGRÀFICS**



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada a la Plaça del Llagut, Barcelona (Barcelonès) CODI: 097/14
Annex II. INVENTARI FOTOGRÀFIC



plaça Llagut inicial 2.jpg



plaça Llagut inicial 3.jpg



plaça Llagut inicial 4.jpg



Plaça Llagut inicial.jpg



Fotos Finals Blocs



Fotos material arqueològic



Fotos Material fauna



Rasa 1 final



Rasa 1 Tram 1



Rasa 1 Tram 2



Rasa 1 Tram 3



Rasa 1 Tram 4



Rasa 1 Tram 5



Rasa 1 Tram 6 i Tram 7



Rasa 1 Tram 8



Rasa 1 Tram 9



Rasa 1 Tram 10



Rasa 1 Tram 11



Rasa 1 Trama 12



Rasa 1 Trama 13



Rasa 2



Rasa 3



Rasa 4



Rasa 5



Rasa 6



Rasa 7



Rasa 8



Rasa 9 Tram 1



Rasa 9 Tram 2



Rasa 9 Tram 3



Rasa 9 Tram 4 i 5



Rasa 9 Trams 6 a 12 i finals



Rasa 10



Rasa 11



Rasa 12



Rasa 13



Rasa 14



Rasa 15



Rasa 16



Rasa 17



ANNEX III. INVENTARI MATERIAL ARQUEOLÒGIC



UE	Nº difere	Nº fragme	Classificació	Definició	Forma	Tècnica	Pasta	Dec Ext	Dec Int	Acabats	Cronologia	Observacions	Foto	Dib
1006	01	1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI	XIX	Marró interior i regalims exterior		
1006	02	4	60051	FAUNA	-							Ovicaprins.1 fg crani i ossos llarg		
1014	01	1	30000	VO	AMP	MR	-			VI	XIX	Vidre marró	X	
1014	02	2	14103	VP	PAT	TO	AO			VI	XVII	Una A al fons. 1 fg + 1 fons	X	
1014	03	1	14003	FO	ESF	TO	AO			VI	XVII-XIX	Restes vidrat marró		
1014	04	1	14003	SF	GER	TO	AO			VI	XIX	Vidrat exterior verd i groc		
1014	05	1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI	XIX	Marró fosc interior		
1014	06	1	14002	SF	-	TO	AO				XIX			
1014	07	6	14003	VO	CSS	TO	AO			VI	XIX	Vora amb nansa+5 sf verd fosc		
1014	08	1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI	XIX	Vora amb nansa verd fosc		
1014	09	2	14003	VO	GER	TO	AO			VI	XIX	Verdd fosc		
3003	01	2	60051	FAUNA	-							Ovicaprin. 1 banya+1fg os		
3003	02	1	30000	AG	AMP						XIX	Agafador ampolleta perfum		
3003	03	1	30000	SF	VIN							Rebuig vidre		
3003	04	1	14102	FO	PAT	TO	AO				XVII	Blava catalana		
3003	05	1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI	XIX	Marró interior regalims exteriors		
3003	06	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	XIX	marró interior regalims exteriors		
3003	07	1	14002	SF	TEN	TO	AO				XIX	Pasta sandwich. Ondulacions int		
3003	08	1	14100	SF	TAS	TO	AO				XIX			
9009	01	1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI	XVIII-XIX	Vidrat marró		

ANNEX IV. PLANIMETRIA



01) Planta de situació. DIN-A-4. s/e




02) Planta general Rases. DIN-A-3.Escala 1:250

03) Planta murs antiga caserna UE 1005, UE 1012, UE 9003, UE 9005. DIN-A-A-4. Escala 1:100

04) Secció mur façana antiga caserna. DIN-A-4. Escala 1:50 i 1:100

05) Planta estructures documentades antiga caserna d'infanteria. DIN-A-4. Escala 1:300





ARQUEOLÒGIC.CAT

INTERVENCIÓ 097/14

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

ESCALA: s/e


PLAÇA DEL LLAGUT
BARCELONA (BARCELONÈS)

DIRECCIÓ I DIBUIX: JÚLIA MIQUEL LÓPEZ

MARÇ, 2017

Núm.


01





CARRER DE LA MAQUINISTA






INTERVENCIÓ 097/14	PLAÇA DEL LLAGUT BARCELONA (BARCELONÈS)	Núm.
PLANTA GENERAL RASES	DIRECCIÓ I DIBUIX: JÚLIA MIQUEL LÓPEZ	02
ESCALA: 1:250	MARÇ, 2017	






PLAÇA DEL LLAGUT



	INTERVENCIÓ 097/14	PLAÇA DEL LLAGUT BARCELONA (BARCELONÈS)	Núm.
	PLANTA MURS ANTIGA CASERNA UE 1004, UE 1005, UE 1012 UE 9003 I UE 9005	DIRECCIÓ I DIBUIX: JÚLIA MIQUEL LÓPEZ	03
	ESCALA: 1:100	MARÇ, 2017	



	INTERVENCIÓ 097/14	PLAÇA DEL LLAGUT BARCELONA (BARCELONÈS)	Núm.
	SECCIÓ MUR FAÇANA ANTIGA CASERNA	DIRECCIÓ I DIBUIX: JÚLIA MIQUEL LÓPEZ	04
	ESCALA: 1:50 (Secció) 1:100 (Planta)	MARÇ, 2017	



 ARQUEOLÒGICS.CAT	INTERVENCIÓ 097/14	PLAÇA DEL LLAGUT BARCELONA (BARCELONÈS)	Núm.
	ESTRUCTURES DOCUMENTADES ANTIGA CASERNA D'INFANTERIA	DIRECCIÓ I DIBUIX: JÚLIA MIQUEL LÓPEZ	05
	ESCALA: 1:300	MARÇ, 2017	