

**MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ
ARQUEOLÒGICA AL CARRER
MONTALEGRE NÚM. 6. JARDINS
VICTORIA DE LOS ÁNGELES
(BARCELONA, BARCELONÈS).
JUNY-JULIOL 2015**


CODI: 059/15

Dates de la intervenció: 22 de juny - 17 de juliol de 2015

Autor:

Jacinto Sánchez Gil de Montes

Data de lliurament: Gener 2017



[2015]

MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER MONTALEGRE, NÚM. 6. JARDINS DE VICTORIA DE LOS ÁNGELES, (BARCELONA, BARCELONÈS), 059/15. JUNY-JULIOL 2015



Jacinto Sánchez Gil de Montes

CODEX -ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

18-XI-2015

ÍNDEX

1.- INTRODUCCIÓ	3
1.1.-MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ.....	3
2.- SITUACIÓ GEOGRÀFICA I CONTEXT GEOLÒGIC.....	5
3.- ANTECEDENTS.....	7
3.1.- ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS	7
3.2.- ANTECEDENTS HISTÒRICS.....	16
4.- METODOLOGIA	20
5.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS I RESULTATS OBTINGUTS.....	26
6.- CONCLUSIONS.....	50
7.- BIBLIOGRAFIA	59

Annex 1. Planimetria

Annex 2. Estudi materials

Annex 3. Inventari UE i llistat de UA

Annex 4. Inventari fotogràfic

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria presenta els resultats i les conclusions de la intervenció arqueològica que s'ha dut a terme al solar situat als Jardins Victoria de los Ángeles, (carrer Montalegre, 6) de la ciutat de Barcelona (Barcelonès).

Les tasques arqueològiques es van dur a terme entre els dies 22 de juny i 17 de juliol de 2015. La coordinació de la intervenció va estar a càrrec del Dr. Josep Maria Gurt Esparraguera, Director del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, i la direcció tècnica de l'arqueòleg Jacinto Sánchez Gil de Montes de l'empresa CODEX – Arqueologia i Patrimoni, tal i com es disposa a l'autorització de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya (expedient R/N 470 K121-NB 2015-1-13461) segons el procediment establert en article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

L'execució de la planimetria i les tasques de topografia han estat realitzades pels alumnes de grau d'Arqueologia de la Facultat d'Història de la UB i l'empresa de topografia AL-TOP Topografia S.A. respectivament.

El finançament ha anat a càrrec de la promotora de la intervenció arqueològica, la Universitat de Barcelona.

El projecte d'intervenció arqueològica (PIA) i la supervisió dels treballs han estat realitzats pel Servei d'Arqueologia de Barcelona, que ha enregistrat aquesta intervenció amb el codi **059/15**.

1.1. MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ

Els treballs arqueològics desenvolupats als Jardins Victoria de los Ángeles (carrer Montalegre, 6) s'emmarquen dins del conveni de col·laboració entre

l'Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella), l'Institut de Cultura de Barcelona i la Universitat de Barcelona amb l'objectiu de formar de manera empírica a l'alumnat del grau d'Arqueologia de la universitat, així com la recuperació urbana de l'espai.

El solar objecte de les tasques arqueològiques, propietat de l'Ajuntament de Barcelona, se situa en una zona cèntrica de Barcelona, dins de les antigues muralles de la ciutat, i s'inclou en una Zona d'Interès Arqueològic i d'alt valor històric.



Vista general del solar des de l'ENE.

2.- SITUACIÓ GEOGRÀFICA I CONTEXT GEOLÒGIC

El solar objecte d'estudi es localitza al terme municipal de Barcelona, comarca del Barcelonès, al barri del Raval, en concret al pati de la Facultat d'Història i Filosofia (carrer Montalegre, 6) anomenat Jardins Victoria de los Ángeles. Originàriament aquest solar pertanyia al núm. 45 del carrer dels Tallers.

Històricament, aquest indret s'ubica dins del tercer recinte de la muralla que tancava la part oriental de la ciutat i que es va construir al segle XIV.



Vista aèria de la situació del solar (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya)

Les coordenades UTM són¹: Zone 31 430402 – 4581762 ETRS89 . Les cotes absolutes de l'actual perímetre del solar segons les dades facilitades per l'empresa de topografia AL-TOP oscil·len entre 14,25 i 13,86 msnm.

¹ Presa al centre del solar

A nivell general, la ciutat de Barcelona se situa entre els deltes dels rius Besos i Llobregat, ocupant la planícia o plataforma suament inclinada cap al mar Mediterrani, que enllaça progressivament cap al nord-est amb el vessant marítim de la Serra de Collserola, on es troba el Tibidabo com el punt més alt (512 m). El relleu del Pla de Barcelona es veu alterat en dues grans zones: d'una banda, pels turons situats entre Horta i Sarrià (turó de la Peira, turó de la Rovira, el Carmel, la Creueta, el Putxet i Monterols). D'altra banda, al costat marí al sud de la ciutat, s'alça la muntanya de Montjuïc (189 m), acompanyada per una sèrie d'elevacions menors, algunes d'elles gairebé desaparegudes per la progressiva urbanització de la ciutat.

Barcelona presenta una notable varietat de litologies al seu subsòl, conflueixen roques i sòls de diversa edat i origen geològic. A nivell general, se situa geològicament en una depressió formada a causa de l'extensió neògena del marge occidental del mar Catalano-Balear. El subsòl de Barcelona està constituït per un substrat pre-quaternari, que comprèn els massissos de Collserola i els serrats de la Rovira; els sediments miocens de Montjuïc i de Barcelona, i les margues i sorres pliocenes, recobert per formacions d'edat quaternària, integrades per la planícia de *peudemont* del Pla de Barcelona i els deltes dels rius Besòs i Llobregat (Ventayol, 2002).

Pel que fa al solar, aquest es localitza a la part baixa de la plana de *peudemont* de la ciutat, en un sector originàriament planer, amb una suau pendent en direcció sud, és a dir, cap al mar. El solar estava situat entre les rieres de Magoria a l'oest i la d'en Malla a l'est.

3.- ANTECEDENTS

3.1. ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS

En aquest apartat es descriuen somerament les principals intervencions arqueològiques dutes a terme fonamentalment dins del complex format pels edificis de les Facultats de Filosofia i Geografia i Història de la UB, no s'inclouen les intervencions exteriors. Les excavacions arqueològiques realitzades als voltants d'aquest solar del carrer Montalegre núm. 6, s'ordenen segons la seva proximitat a aquest solar:


Tallers, 45 (093/04) (Caballé, Forés 2005) (<http://cartaarqueologica.bcn.cat/345>): Intervenció arqueològica realitzada als edificis que formaven part de la finca del núm. 45 del carrer Tallers, la qual fou motivada per l'aterrament dels edificis que ocupaven la part més meridional de la finca, els quals quedaven afectats pels nous projectes de la Universitat de Barcelona.



Plànol general de la intervenció Tallers 45

Aquest fet planteja la necessitat d'una recerca preventiva que valori el potencial arqueològic i les restes patrimonials, a més, de l'afectació que puguin tenir amb l'actuació urbanística, per això es van plantejar quatre sondeigs a cadascun dels edificis a enderrocar.

El més interessant dels quatre (**Rasa 1**) fou el realitzat a l'edifici més meridional anomenat com a Àmbit A (sector 100), que correspondria amb el solar objecte d'estudi. Es tracta d'una rasa de 10 x 1,5 m situada al centre de la planta baixa de l'immoble que posteriorment fou enderrocat.



Dues vistes de les cubetes de decantació d'argiles de la Rasa 1

Els principals resultats d'aquesta intervenció es podrien resumir en tres fases principals. La més antiga correspondria amb la construcció de tres espais (o cubetes) pavimentats amb maons lligats amb morter de calç, els quals foren destinats a la decantació d'argila anteriors a la fase de la casa-fàbrica del mestre gerrer Antoni Tarrés, entre finals del s. XVIII i principis del s. XIX. Una segona fase seria la construcció d'un sistema de clavegueram que estava formada per un conjunt de canalitzacions realitzades amb peces de ceràmica

vidrada les parets i coberta de les quals estaven fets de maons lligats amb morter de calç que amortitza la fase anterior. L'última es podria adscriure a la reforma integral de l'edifici als anys 50 del segle XX, quan es va documentar un nou conjunt de canalitzacions i paviments de ciment portland i formigó, respectivament.

La **Cala 2**, de 3 x 2 m, es localitza en el soterrani de l'edifici situat en la zona més oriental de la finca (àmbit C), identificat en la documentació com a “mostruario” de la fàbrica Tarrés (1858). En aquest es van trobar les restes d'un dipòsit realitzat amb maons lligats amb morter de calç i sorra atribuïble al moment constructiu del taller de Tarrés.

La **Cala 3** s'ha realitzat, a l'igual que la Cala 2, en el soterrani però de l'edifici més occidental del conjunt, i que segueix la línia que definiria el passadís d'entrada a l'interior de la parcel·la. En aquest cas només es va documentar les restes d'un retall rectangular farcit per abundants fragments de ceràmica d'època moderna (segles XVI i XVII).

L'últim sondeig, la **Cala 4**, es va realitzar en el pati interior de la parcel·la. L'accés al qual es fa a través del passatge interior de la finca. Resta delimitat pel frontis posterior de l'edifici que dóna al carrer Tallers, i per les corresponents façanes dels cossos esmentats anteriorment. En aquesta cala es va documentar una seqüència de colgament i farciment d'aquest indret, sense trobar-hi cap estructura, només part del clavegueram del pati, possiblement una d'elles fos la continuació cap al nord del la que es va trobar a la Cala 1 amb el número 112, la qual possiblement desguassava al col·lector del carrer Tarrés.

Montalegre, 6-8 (nova Facultat de Geografia, Història i Filosofia de la UB) (262/05) (Pascual, 2008) (<http://cartaarqueologica.bcn.cat/384>). Intervenció arqueològica motivada per la construcció dels nous edificis de les Facultats de Filosofia i Geografia i Història de la UB. Aquesta fou realitzada

al costat occidental del solar objecte d'estudi i es va plantejar com una excavació en àrea de tot el lateral oest del solar. Les evidències més antigues documentades en aquesta actuació foren una sèrie de retalls fets a les argiles que formen el nivell geològic, datada la seva amortització entre finals del segle XIV i el XVI. Aquesta activitat formaria part de la producció ceràmica desenvolupada en aquest sector de la ciutat a partir del segle XIV. En aquests retalls es van trobar restes associats a les estructures de combustió, d'una banda, fragments de les parets dels forns terrissaires i de l'altra banda, nivells de cendres i carbons. Altres elements relacionats amb la producció ceramista trobats a l'amortització dels retalls a les argiles foren els separadors de les peces en el forn i els individus defectuosos per efecte de la mala cocció.



Vista general de l'excavació des del sud

A inicis del segle XVII es va construir una estança a l'extrem nord de l'àrea intervinguda, la funcionalitat de la qual no es va poder determinar, tot i que, va continuar en aquesta centúria l'extracció d'argiles per a l'activitat terrissaire.

Al segle XVIII es va documentar un canvi d'ús, s'abandona l'extracció d'argiles i aquest indret passa a ésser un àrea d'explotació agrícola, relacionada fonamentalment amb les cases de la Misericòrdia.

Aquesta finalitat agrícola d'aquest espai de la ciutat es consolida en el segle XIX amb la construcció d'estructures que separen espais de conreu i una sèrie d'estructures hidràuliques entre les quals destaquen canonades pel regadiu i un pou.

En el segle XX aquest sector s'urbanitza amb la construcció d'un edifici del qual es van documentar paviments, clavegueres i fonaments.

Montalegre 4-8, Ramalleres, 21-25, Tallers, 45 (nova Facultat de Geografia, Història i Filosofia de la UB) (059/06) (Castillo, 2007) (<http://cartaarqueologica.bcn.cat/428>): Intervenció arqueològica motivada per la construcció dels serveis dels nous edificis de les Facultats de Filosofia i Geografia i Història de la UB. Aquesta fou plantejada en 8 sectors, dels quals, per proximitat, ens interessen els 1, 2 i 8.

Sector 1: Situat al sud del solar objecte d'estudi. En aquest espai es van documentar una sèrie d'estructures que se situen entre els segles XVII i XX. Les evidències més antigues són els nivells UE 6 i 8 datats entre els segles XIV i XVI. Al segle XVII es construí el mur UE 14, que servia de límit sud del solar objecte d'estudi i límit nord d'una sèrie d'àmbits datats entre inicis del segle XVIII i la primera meitat del XIX, definits pels murs UE 15, 18 i 24. D'aquest mateix moment seria la claveguera UE 136, l'estructura UE 160 i

l'àmbit format pels murs UE 145 i 147 i el paviment de rajoles quadrades UE 146. Entre la segona meitat del segle XIX i la primera del XX, es construí el mur UE 2, que delimita per l'oest un soterrani que es va construir aprofitant el mur UE 14, dins del qual es documentaren les estructures UE 20 i 29 que fonamentarien una estructura metàl·lica. Aquest soterrani es compartimentaria a la segona meitat del segle XX amb uns envans fets de totxos UE 3 i 4.

Sector 2: Plantejat a l'est del solar, on estava situat el "mostruario" del taller ceràmic de Tarrés. L'evidència més antiga documentada en aquest sector fou el mur UE 37, estructura datada al segle XVII, la funcionalitat del qual no es va poder determinar. A aquesta estructura, i dins la mateixa fase cronològica, es lliurava el mur UE 71, que definia dos àmbits.

Entre principis del segle XVIII i el XIX, es construí a l'àmbit més septentrional dels definits pel mur anterior, el forn ceràmic UE 73. A l'àmbit sud es va documentar el mur UE 36 i part d'una volta de maons UE 42. A l'altra banda del mur UE 37 es documentà un conjunt d'estructures, petits murets i canalitzacions, que foren interpretades com a part d'un jardí o un espai interior de caràcter ornamental (UE 78, 79, 40, 57, 85, 101, 104, 105, 107 i 109). Al nord del sector es va documentar una canalització de ceràmica (UE 128) que es podria adscriure a aquesta fase amb moltes reserves.

Entre mitjans del segle XIX i la primera meitat del segle XX, es van dipositar els nivells que amortitzaven el forn i es va documentar una estructura de combustió formada per les UE 45, 46, 47 i 62. A aquesta fase pertanyeria el mur UE 58 que formava part de la construcció del soterrani de l'edifici del "mostruario" del taller de Tarrés.

Sector 8: Es va documentar a l'extrem nord del sector, situat a l'oest del solar objecte d'estudi, un mur i un paviment de cronologies indeterminades.

Als altres sectors intervinguts en aquesta intervenció es van trobar estructures de diverses fases cronològiques (sempre a partir del segle XVII) i de diferents tipus, murs, canalitzacions, dipòsits, fonamentacions...

Montalegre 4 (nova Facultat de Geografia, Història i Filosofia de la UB) (134/05) (Carbonell, 2005) (<http://cartaarqueologica.bcn.cat/368>):

Intervenció arqueològica motivada per la construcció dels nous edificis de les Facultats de Filosofia i Geografia i Història de la UB, en concret per la realització d'un col·lector darrere de l'edifici SE del complex. En aquesta excavació preventiva es van trobar les restes del fonament d'un mur, datat genèricament anterior al segle XVIII i fet de pedres irregulars lligades amb fang. De mitjans del segle XVIII seria la construcció d'un forn ceràmic, del qual es conservava només l'extrem SE, la resta fou destruïda amb la construcció del nou edifici de la Facultat de Filosofia i Geografia i Història. Aquest forn estava format per la paret exterior, realitzada amb maons i la graella sostinguda per una cúpula feta de maons massissos posats drets. A més a més es va documentar un possible espai d'assecamment de les peces ceràmiques abans d'ésser enforades.





Vista general i detall del forn trobat a la intervenció 134/05

**Montalegre 6 (Facultat de Geografia, Història i Filosofia de la UB)
(020/14) (Sánchez, 2015):**

Intervenció arqueològica duta a terme entre juny i juliol del 2014, com a indret de pràctiques dels alumnes del grau d'arqueologia de la UB. Aquesta es va realitzar al solar situat dins del pati de la facultat de Geografia, Història i Filosofia de la UB, el qual pertanyia originalment al núm. 45 del carrer Tallers. Els treballs arqueològics desenvolupats tenien com objectius principals formar de manera empírica a l'alumnat del grau d'Arqueologia de la universitat, així com la recuperació urbana de l'espai.

Els treballs arqueològics es van desenvolupar al quadrant NE del solar per tal de datar el mur de tancament SE del mateix, estructura que el separava dels horts de la Casa de Misericòrdia, i confirmar la funcionalitat d'aquest edifici com a lloc de processament de les argiles del centre productor de

ceràmica com ja es va veure a la Rasa 1 de la intervenció de 2004 (093/04). Altres objectius d'aquesta intervenció foren, datar aquesta fase constructiva de l'edifici per adscriure-la al taller d'Antonio Tarrés, determinar les diferents fases constructives que conformen l'evolució urbanística del solar, i per últim, definir arquitectònicament l'edifici representat en gris en la planta de Garriga i Roca de 1858, construcció en forma de L sobre la qual està escrit "*Vecino*".



Vista general de la intervenció 020/14

Els resultats obtinguts en aquesta campanya foren, en primer lloc, la confirmació de la presència de basses de decantació d'argila a la part central del solar, les quals es van modificar al llarg del temps, en segon lloc, la part sud-oriental es va definir com un espai de funcionalitat possiblement complementària a l'anterior (no es va excavar totalment) que estava comunicat amb l'edifici del costat, antic *mostruario* del taller, en tercer lloc, es va definir una fase posterior a la del taller ceràmic pròpiament dit, caracteritzada per un conjunt de clavegueres que desguassaven en un col·lector principal que segurament estaria comunicat amb el col·lector del carrer Tallers, i per últim, es van localitzar els fonaments dels pilars d'una lluernia que es va fer als anys 40 del segle XX.

3.2. ANTECEDENTS HISTÒRICS

La ciutat romana de *Barcino* o *Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino*, la fundació de la qual es data tradicionalment entre els anys 15 i 13 aC, s'ubicava a la zona del *Monts Taber*, pròxim a la Catedral i a l'actual plaça de Sant Jaume. La ciutat es trobava encerclada per una muralla de morfologia octagonal allargada construïda poc després de la seva fundació (segle I dC) pel magistrat C. Coelius. L'espai que ocupa actualment el solar objecte d'estudi formaria part del *suburbium* de la ciutat romana, en concret a uns 645 m a l'oest de la porta NO de la ciutat, un indret en què les evidències d'època romana són molt escasses.

El primer element a tenir en compte des del punt de vista urbanístic fou la construcció d'un camí que partia de l'esmentada porta romana i que passaria pels actuals carrers dels Arcs i Canuda per enllaçar amb el carrer Tallers.

El sistema defensiu romà de la ciutat de Barcelona funcionà al llarg de centenars d'anys, però va quedar obsoleta a partir del segle XIII com a conseqüència del creixement urbanístic fora muralles. Els *burgs* o *vilanoves* esdevenen incipients focus de població que es relacionen amb centres d'ordre econòmic o religiós com convents, monestirs, el mercadal o les drassanes, que amb el temps esdevenen àrees plenament urbanitzades (Banks, 1991). Aquest procés que s'inicia al segle X-XI i es consolida al segle XII.

D'aquests suburbis destaquem el que començà a desenvolupar-se als voltants de l'església de Santa Anna, a partir del segle XII, que propiciaria la constitució de la vilanova del Sant Sepulcre i la consolidació del camí que anava vers l'oest (actual carrer Canuda/Tallers) (Busquets-Pastor, 2011 p. 120-121).

A partir del segle XIII la muralla romana perd la seva funció defensiva i resta darrera de les noves construccions, encara que es manté com un important element de delimitació de l'espai urbà. Així doncs, a l'interior de la ciutat es localitzen els principals edificis polítics i religiosos, el call jueu i les residències aristocràtiques.

En època de Jaume I, i coincidint amb importants canvis organitzatius i econòmics, es comença a construir una nova muralla que transcorria per les actuals Rambles o l'antiga riera d'en Malla. Aquesta comptava amb un total de cinc portals d'accés a la ciutat flanquejats per torres: Framenors o Drassanes, Trentaclaus o dels Ollers, Boqueria, Portaferrixa i Santa Anna o dels Bergants. També del segle XIII data el tram que discorria al llarg de l'actual Ronda de Sant Pere, Arc de Triomf, passeig Lluís Companys i el Parc de la Ciutadella, que comptava amb els portals dels Orbs, el de Jonqueres i el de Sant Pere.

El nou perímetre murat, que s'estenia al llarg d'uns 5000 m², complia una triple funció: per una banda, renovava i millorava les defenses de la ciutat contra possibles atacs enemics; el traçat encabia al seu interior els suburbis o nuclis poblacional i econòmics localitzats fora de la muralla de l'antiga ciutat romana i, finalment, realitzava una funció de dic de contenció de les aigües dels torrents que baixaven des de la serralada de Collserola (Huertas, 2000).

L'espai que ocupa l'actual carrer Tallers quedaria fora d'aquest segon perímetre emmurallat, tot i que ja estava ocupat per una sèrie de tallers terrissaires, al menys uns anys abans de 1350, com posa de manifest un acord del Consell de Cent, prohibint als ollers deixar les terres per a la producció ceràmica al carrer (Caballé, García, 2003).

En temps de Pere el Cerimoniós, al segle XIV, es va realitzar una nova ampliació de la muralla, tancant d'aquesta forma el que actualment coneixem

com a Raval, barri on s'ubica el solar objecte d'estudi. Aquesta zona de la ciutat restaria com a primera línia de defensa per davant de la muralla de Les Rambles. Amb aquest projecte es pretenia protegir, en cas de setge, un espai que aportava a la ciutat recursos alimentaris de primer ordre, així com protegir els incipients nuclis de població establerts en aquest indret.

Així doncs, cap a mitjan segle XIV, simultàniament al tancament del recinte per la part oriental de la ciutat, es construeixen els trams que porten del capdamunt de La Rambla fins al portal dels Tallers i d'aquest fins al portal de Sant Antoni. La muralla continuava des de Sant Antoni a Sant Pau on la fortificació canviava de direcció fins connectar amb el Paral·lel, essent aquest el darrer sector de la muralla que arribava fins al mar o les Drassanes. Al tram de muralla que tancava l'actual Raval es construïren quatre portals: el de Tallers que data de 1359, el de Sant Pau de 1389, el de Drassanes i, finalment, el portal de Sant Antoni.

És en aquest període quan el carrer Tallers passa a estar dins del recinte emmurallat de la ciutat i durant els segles posteriors continuarà amb la tradició terrissaire fins a finals del segle XIX. El desenvolupament urbanístic del Raval es va realitzar seguint els antics camins que es van traçar fora de la muralla del segle XIII quedant extenses àrees sense urbanitzar. Un altre element de desenvolupament urbanístic en aquesta àrea SO de la ciutat foren les fundacions conventuals, en concret, i per proximitat, el monestir de Montalegre, el priorat de Santa Maria de Nazaret i els convents de Santa Elisabet i Mare de Déu dels Àngels.

Un fet molt important per comprendre l'evolució urbanística d'aquest solar, fou la fundació de la Casa de Misericòrdia en 1581, originalment aprofitant les dependències de la Casa dels Àngels. En la illa on es va construir el nou edifici, també estava ja fundada des del segle XIV la casa-capella dels Infants Orfes, ampliada amb edificis del segle XVI (Lacuesta, 1992). El nou edifici es construï a l'interior de la illa, formant una gran ala rectangular (ala

de migdia) les plantes superiors de la qual estaven ocupades pels dormitoris. En aquest primer moment es construí l'església alineada amb el carrer Elisabets. L'edifici continuà creixent cap el nord i oest durant el segle XVII, de tal manera que en 1699 ja estava format la major part del pati central, de planta rectangular. El convent de les Terciàries de Sant Francesc es va construir al costat occidental del nou edifici. El pati quedà tancat per aquest costat per una capella. El tancament oriental del gran pati es va realitzar a finals del segle XVIII, amb la construcció de la infermeria i un edifici que tenia façana al carrer Ramalleres on s'allotjarien les dones. Tota la part interior de l'illa delimitada pels carrers Elisabets, Tallers, Montalegre i Ramalleres era un espai buit dedicat a horts per abastir la Casa de Misericòrdia, els quals foren adquirits per la institució al llarg del temps. Els límits SO i O del solar objecte d'estudi limitarien amb aquests horts i altres dependències de la Misericòrdia, segons es pot apreciar al plànol de Garriga i Roca de 1858.

L'evolució urbanística del solar del carrer Tallers 45, on s'ubica la intervenció arqueològica, no s'entendria sense la instal·lació el 1841 del taller del ceramista Antoni Tarrés. Els antecedents històrics d'aquest immoble com a centre productor de ceràmica amb presència de forns terrissaires, es remunta a la segona meitat del segle XVII, continuant amb la tradició medieval. A la segona meitat del segle XVIII (1763), els propietaris Jaume i Ramón Arnaudies venen la propietat al gerrer Bernat Barba, i a la descripció d'aquesta parlen de la presència de forns de ceràmica. Aquest gerrer amplia la finca i la reforma, fins que els seus hereus la van vendre al 1841 al terrissaire Antoni Tarrés. El solar en aquell moment constava de tres cases amb carreró, pati, hort de gran extensió, naus per teixir i per elaborar terrisseria, forn i altres construccions destinades a aquesta activitat (Caballé, Garcia, 2003).

Antoni Tarrés, el qual ja va estar com a llogater en aquest taller, va realitzar reformes i adequacions a la finca segons les seves necessitats. Les reformes consistiren en la construcció d'un forn, un dipòsit de llenya amb

volta de maons, adobar la botiga de la casa vella, pujar tres pisos la casa interior i fer una caixa d'escala i una galeria. Més endavant va realitzar tres habitacions, una galeria o porxo, una escala, la pavimentació del pati i el terrat nou de l'obrador. En 1852 reedifica el frontis de l'edifici del carrer Tallers, obra de l'arquitecte Josep Buxareu. En 1858 va construir un nou edifici al pati interior de la finca, el qual es va conèixer com a "mostruario", essent l'arquitecte el mateix Buxareu. Es tracta d'una construcció de cinc pisos amb soterrani i terrat i una escala interior, que delimitava per l'est el solar objecte d'estudi. En resum, la propietat del carrer Tallers 45 a 1858 estava formada per un edifici destinat a habitacions que dóna al carrer Tallers, un passadís que serveix com a distribuïdor interior del complex terrissaire al qual s'obre un altre edifici destinat al dipòsit o exposició permanent d'objectes de terrisseria. Un altre edifici de quatre pisos amb soterrani destinat a la fabricació. A més a més hi havia tres forns amb els elements necessaris pel seu funcionament, uns grans soterranis amb volta de maons com a dipòsit de llenya i varis edificis pels vidrats de la indústria terrissaire (Caballé, García, 2003).

Les últimes reformes es van fer en tres moments, 1923, 1939 i 1953. En el primer cas es van realitzar dos coberts a l'àrea del pati, un a tocar de l'edifici del "mostruario". En el segon cas, després de la Guerra Civil, durant la qual l'edifici fou afectat, el nou propietari, Octavi Domènech, sol·licità la reconstrucció de la part damnificada. I finalment en 1953, es va substituir la coberta del cos corresponent al solar on es va realitzar la intervenció arqueològica, per una lluernia, l'arquitecte en aquesta ocasió fou Josep Garriga (Caballé, García, 2003).

Antoni Tarrés (Barcelona 1802-1879) es va fer mestre del gremi de "alfareros" l'any 1824 i va figurar al cadastre d'industrials de la ciutat al carrer Tallers des de l'any 1835, tot i que no es va poder confirmar que estava establert a Tallers 45, propietat de Bernat Barba. A partir de 1840 consolidà la seva posició i va iniciar un procés expansiu amb la compra i reforma de

Tallers 45 (1841), adquisició d'una bòvila a l'Hospitalet de Llobregat (1845) i compra d'un forn de terrissa i d'altres dependències annexes a la falda del Montjuïc (1847). La producció de Tarrés és molt diversa, " ladrillo y tejas" desde 1846 fins 1876, "vasijería, tinajería y cacharrería con barniz o sin él" des de 1848 fins 1879, "adornos para fachadas" 1854-1856, "adornos para habitaciones o fachadas" 1860-1868, altres "objetos cerámicos" a partir de 1878. Tarrés va destacar per la decoració escultòrica en terracota, l'any 1842 inclou al seu equip a l'escultor Josep Anicet Santigosa i Vestraten (Tortosa, 1823, Barcelona 1895). A partir d'aquest moment el seu taller es convertirà en la primera fàbrica d'elements ornamentals en terracota per a la seva aplicació a l'arquitectura de la ciutat, aprofitant la reforma de 1846 del ban de 1838 en què es permeteix pujar 100 pams de la façana a canvi d'ornar-la i fer-la de bon gust. Tarrés va treballar amb els principals arquitectes de la ciutat, Garriga i Roca, Buxareu, Fontseré, Molina..., destaca entre tots Francesc Daniel Molina. Uns exemples d'ornamentació de la façana són, Tallers 45, Ferran, 30, Carrer del Pi, 12, Hospital 10, Sant Gil, 1, Sant Vicenç , 11, etc... (Caballé, García, 2003).

A la mort d'aquest mestre terrissaire, el va succeir el seu fill, Antoni Tarrés i Martínez, el qual es va associar amb el terrissaire Macià, i va traslladar la seu social a la Ronda de Sant Pere, 11. Es va continuar amb els mateixos productes anteriors, elements ornamentals de terracota, material constructiu i altres elements ceràmics de la vida quotidiana, a més a més, es van realitzar en aquest període, els "azulejos vidriados" datats en 1884 i "las tejas prensadas" de 1906. D'aquest període és la publicació d'un interessantíssim catàleg de l'empresa Tarrés i Macià (1892) que recull la tradició anterior amb nous productes del taller (Caballé, García, 2003).

4. METODOLOGIA

Els objectius d'aquesta intervenció arqueològica realitzada al solar d'un dels edificis pertanyents al taller del terrissaire Antonio Tarrés són:

- Datar el mur de delimitació sud-occidental del solar, que servia de separació d'aquest amb els horts de la Casa de Misericòrdia.
- Delimitar pel SO les basses de decantació i processament de les argiles.
- Definir arquitectònicament l'edifici representat en gris en la planta de Garriga i Roca de 1858, construcció en forma de L sobre la qual està escrit "Vecino".
- Comprovar que el dipòsit UA 6 és una de les construccions més antigues de les que formen part del complex de tractament de les argiles.

Per assolir aquests objectius es va excavar en àrea una franja de 18,5 x 3 m situada a l'extrem N del solar, delimitada al sud i al nord per un límit arbitrari, a l'oest pel mur (UE 2145) que separa el solar de la Casa de Misericòrdia i a l'est pel mur que tancava per l'oest l'edifici del "mostruario". En aquesta intervenció en cap cas es va assolir el nivell geològic, es va quedar a cota de paviment dur, tant a l'àrea de les basses com a l'àmbit del molí. La potència màxima d'excavació ha sigut 0,9 m, assolida a l'àmbit UA 16.

El procés d'excavació s'ha fet en tot moment amb mitjans manuals, per un equip format per estudiants de les assignatures Pràctiques I i Pràctiques II del Grau d'arqueologia de la Universitat de Barcelona² i dirigits per un arqueòleg tècnic director.


² Aquest grup estava format per 23 estudiants que es van dividir en dos grups, els quals excavaren cadascun dues setmanes. Primer grup: Tamar Zamora, Jordi Mir, Judit Romero, María Gisbert, Edgar Rosell, Irene Guàrdia, Albert García, Fran Calero, Marc Contel, Elisabet Molina, Laura Becerra. Segon grup: Iris Baena, Llorenç Francès, Peter Engel, Aroa Phillips, Irene Estévez, Alba Monroy, Laura Palau, Desiree Ojeda, Andrea Porcar, Aina Mas, Francesc Cervera, Ainara Blanco.



Per aconseguir una documentació el més exhaustiva possible s'ha seguit el model proposat per E.C. Harris-Carandini, assignant un número d'Unitat Estratigràfica (**UE**) a cadascun dels estrats, estructures o retalls/interestrats. Aquest mètode de registre estratigràfic s'ha fonamentat en l'ús de Fitxes d'Unitats Estratigràfiques (a partir d'ara UE) de tradició anglosaxona. En aquestes es defineixen, bàsicament, el tipus d'unitat i la seva descripció, i, molt important, s'estableixen les relacions físiques amb les altres unitats individualitzades per obtenir una seqüència d'anterioritat i posterioritat fonamentals per entendre el procés formatiu de l'estratigrafia. A més a més s'han individualitzat una sèrie d'unitats arquitectòniques (UA), que engloben un conjunt d'UE relacionades, tant arquitectònicament com cronològicament, que formen conjunts lògics dins de l'àrea d'excavació.

Així mateix es portà a terme el corresponent registre gràfic que consistí en la realització de plantes acotades de tota la intervenció, tant d'estructures com d'estrats) i les seccions finals dels sectors (amb cotes de metres sobre el nivell del mar -m.s.n.m.-). Per realitzar aquestes seccions es va seguir, tant el mètode Harris com el mètode Ph. Barker de seccions acumulatives.

També es realitzà l'aixecament topogràfic amb escàner i estació total que ha permès incloure la totalitat de les restes documentades, durant aquesta campanya, dins de la trama urbana actual i antiga. Aquest aixecament topogràfic fou realitzat per un equip de l'empresa *Alt-top*. Totes les restes trobades foren documentades també fotogràficament en format digital.



Imatge de l'escanejat (AI-top)

El **punt 0** de la intervenció es va prendre al mur de formigó que tanca pel SE el solar, en un punt topogràfic (c1) pres per ALTOP, cota absoluta 14,60 msnm.

A la intervenció se li ha donat el codi **059/15**. Tot el material extret en aquesta campanya fou marcat amb aquestes sigles, juntament amb la UE a la qual

correspon, més el número de inventari d'aquelles peces que foren documentades gràficament. Igualment les fotografies digitals portaren el mateix codi que la ceràmica i el número identificador d'inventari.

Finalment, les directrius a seguir en aquesta intervenció han estat donades pel Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona.

5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS I RESULTATS OBTINGUTS

Com s'ha dit abans, l'excavació arqueològica d'aquest any es va realitzar a l'extrem nord del solar, essent els objectius principals delimitar l'àrea de les basses de decantació d'argiles cap a l'oest, datar el mur de tancament oest de la finca i verificar que el dipòsit UA 6, trobat a la campanya del 2014, és una de les estructures originàries d'aquest complex de tractament de les argiles. Aquests objectius s'emmarquen en un general que consisteix en poder reconstruir els diferents components del taller del terrissaire Tarrés.

La descripció del procés formatiu de l'estratigrafia i dels resultats obtinguts en aquesta intervenció s'ordenen per les diverses UA documentades.

UA 6

Aquesta unitat arquitectònica està formada al nord, est, sud i oest pels murs realitzats de filades de maons col·locats de través i a trencajunts lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós UE 2134, 2082, 2068 i 2069 respectivament. Aquest dipòsit de 3 x 1,7 x 0,6 m, estava pavimentat amb maons col·locats en horitzontal (29,5 x 14,5 cm) a trencajunts i lligats amb morter de calç, els quals es disposen perpendiculars als murs de tancament oest i est, UE 2133. Als murs nord, sud i oest es van realitzar uns forats relacionats amb el transvasament d'argiles a altres basses. El dipòsit estava revestit amb una capa de morter de calç que es va conservar parcialment als murs anteriors, es tracta de les UE 2135, 2138, 2137 i 2136³, corresponents a les UE 2134, 2082, 2068 i 2069.

³ El revestiment es va dividir en quatre UE corresponent a cada mur, a causa de la seva fragmentació.



Vista des del SE del dipòsit UA 6



Vista des del SSO del dipòsit UA 6

El dipòsit en un moment indeterminat fou reformat rematant, al menys els murs UE 2069 i 2068 amb una filada de maons col·locats a sardinell lligats amb morter de calç de color rosaci. D'aquesta reforma, la qual és realitzà posteriorment al mur UE 2139, el qual es descriurà a l'àmbit UA 15, només queda la preparació amb les empremtes dels maons UE 2140 i 2141.

Aquest dipòsit, que fou possiblement utilitzat dins del procés de decantació i purificació de les argiles del taller de Tarrés, fou farcit per un nivell molt potent d'argila gairebé pura (UE 2112), molt compacta, de color vermell, tot i que la part superior de l'estrat era groguenc. És en aquesta part superior de l'estrat on s'han trobat gairebé tots els elements que componen el nivell: motlles de guix, rajoles vidriades, ceràmica, fragments gairebé complets de canalons de ceràmica vidriada, algun carbó i ossos. La part inferior d'aquest estrat també estava formada per unes argiles més groguenques i menys depurades, UE 2112. Es tractaria d'un nivell d'argiles gairebé preparades per ésser utilitzades per a la fabricació de peces del taller de Tarrés o pel contrari, foren dipositades per acabar de depurar-les en aquesta construcció.



Vista des del SE del nivell UE 2112

Aquest estrat quedà cobert pels nivells UE 2110 i 2107, els quals es van considerar el mateix estrat. Es tracta d'una capa de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró vermellós, compost d'algun fragment d'os, malacofauna molt esporàdica, material constructiu ceràmic (rajoles blanques), ceràmica contemporània, taques d'argiles, pedres i morter de calç. La

interpretació d'aquests és que formen part de l'anivellament constructiu del paviment UE 2148, realitzat per almenys 5 filades de maons sencers i fracturats, lligats amb morter de calç i sorra de color grisenc, col·locats en horitzontal i a trencajunts. Aquesta estructura pertany a una gran reforma d'aquesta part del taller de Tarrés, la qual possiblement consistí en la conversió d'aquest sector de la finca en un edifici tancat.

UA 15

Unitat arquitectònica definida al nord, est, sud i oest pels murs UE 2178, 2069, 2139 i 2143 respectivament.



Vista des del sud del mur UE 2139 i de la bassa UA 15

Possiblement l'evidència més antiga d'aquesta UA és el mur de tancament occidental del dipòsit UA 6, UE 2069, que serveix de tancament oriental a aquesta UA 15. A l'extrem oest, la primera construcció documentada fou el paviment UE 2183, realitzat de maons (29,5 x 14,5 cm) col·locats en horitzontal i de manera irregular, lligats amb morter de calç, els quals apareixen bastant fissurats. Aquest paviment pertanyeria a una bassa de decantació d'argiles les dimensions i característiques arquitectòniques de la qual no es van poder

definir en aquesta intervenció. Posteriorment aquesta bassa es reformaria, d'una banda, amb la construcció del mur construït de filades de maons i rajoles (rebuig de forn que conserven els separadors de forn) col·locats de través i a trencajunts lligats amb morter de calç i sorra de color rosaci amb nòduls de calç, UE 2139, i de l'altra banda, amb la reforma del paviment anterior UE 2155. Aquest últim està format de maons col·locats en horitzontal a trencajunts i lligats amb morter de calç, els quals es disposen perpendiculars al mur anterior.



Vista des del NE del mur UE 2143 i el paviment UE 2155/2183



Vista des del SE del mur UE 2178

És molt possible que aquesta nova bassa es dividís amb la construcció del mur UE 2178, estructura feta de tres filades de maons col·locats en horitzontal de través lligats amb morter de calç. Aquesta estructura, la qual es corona amb una filada de maons a sardinell lligats amb morter de calç, es construeix damunt una capa d'argila dipositada damunt el paviment UE 2183 que no es va retirar per a la seva construcció. Posteriorment, el costat occidental es tanca amb el mur UE 2143, estructura feta de filades regulars de maons col·locats al llarg i a trencajunts lligats amb morter de calç en una filera, a mode d'envà. No se sap amb certesa com tancava aquesta bassa UA 15 per l'oest abans de la construcció d'aquest nou mur, possiblement amb el mur de tancament oriental de l'espai UA 16, UE 2144.



Vista des del SE del nivell UE 2172

Pràcticament tota la bassa fou amortitzada per una capa d'argiles groguenques amb multitud de nòduls de carbonats que no es va excavar en aquesta intervenció. L'extrem occidental d'aquest nivell fou cobert per l'estrat de terra argilosa, compacta, de color vermellós, compost de nòduls de carbonats abundants, pedra de pissarra, algun os i material constructiu ceràmic, UE 2172. Es tractaria d'argila dipositada en la bassa sense tractar, és a dir, sense

decantar els elements gruixuts de nòduls de carbonats, pràcticament tal qual va arribar de la pedrera.

A l'angle NO d'aquesta UA es va documentar el forat de pal de planta circular i secció en U, UE 2171 (75 cm de diàmetre), el qual estava farcit pel nivell de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró i vermell, compost de ceràmica esporàdica i morter de calç, 2169. En aquest nivell es va documentar l'empremta d'un element, possiblement de fusta, de secció quadrada, UE 2167 (24 x 26 cm). Posteriorment aquest element fou extret mitjançant la realització del forat UE 2170 que estava farcit pel nivell de terra argilosa sorrenca, poc compacta, de color grisenc fosc, compost de partícules de carbó, calç, ceràmica esporàdica i alguna pedra, UE 2166.



Vista des del O del forat UE 2170

Aquest últim estrat i pràcticament tota la superfície de la bassa UA 15 foren coberts pel l'estrat de poca potència de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró vermell, compost de morter de calç i algun fragment de ceràmica, UE 2159. Possiblement aquest nivell i el següent, UE 2149, estrat de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró ataronjat, compost de fragments esporàdics de ceràmica, material constructiu ceràmic i morter de calç, es podrien interpretar com l'anivellament constructiu del paviment UE

2148, ja esmentat anteriorment. D'aquest últim només es va documentar en aquest espai, una part molt reduïda de la seva preparació a base de morter de calç i sorra de color grisenc, UE 2158.

L'última evidència d'activitat documentada en aquesta UA 15 fou l'extrem nord de la rasa arqueològica 1 de la intervenció de l'any 2004 (codi 093/04). Aquesta, de 1,25 m d'amplada, estava farcida per geotèxtil (UE 2154), una capa de sauló UE 2153 amb fustes i un farciment de terra argilosa sorrenca, poc compacta, de color marró, compost de metalls, paper d'alumini, material constructiu ceràmic, restes de murs, morter de calç, fusta, pedres petites i algun carbó, UE 2152.



Extrem nord de la Rasa 1 de la intervenció 093/04

UA 16

Unitat arquitectònica definida al nord i al sud per un límit arbitrari, a l'est i oest, pels murs UE 2144/2180 i 2181/2145 respectivament.



Vista des del NE del mur UE 2145/2181

L'inici de la urbanització d'aquest espai començaria amb la construcció del mur UE 2181, estructura feta de maçoneria de pedres lligades amb morter de calç col·locades formant filades regulars. Aquest separa els horts de la Casa de Misericòrdia amb la finca del núm. 45 del carrer Tallers, on s'ubicaria el taller del ceramista Tarrés. Aquest mur fou reformat a l'extrem nord del tram documentat en aquesta campanya en un moment indeterminat. Aquesta reforma consisteix en la realització d'un aparell mixte, la base està realitzada a base de filades gairebé regulars de pedres i material constructiu ceràmic lligats amb morter de calç de color blanquinós, damunt la qual es va col·locar una filada de carreus més o menys regulars lligats amb morter de calç de color blanquinós, UE 2145.



Vista des del sud de les estructures UE 2144, 2179 i 2180



Detall des del SO de les estructures UE 2179 i 2180

No s'ha pogut determinar si aquesta reforma és contemporània a l'establiment de la terrisseria. En aquest moment és quan es construí l'àmbit UA 16, que quedaria delimitat a l'oest pel mur anterior i a l'est per l'estructura construïda de filades (es conserven 7 filades) de maons col·locats de través i a trencajunts lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós, UE 2144. L'extrem nord

d'aquesta fou reformat amb la construcció del mur UE 2180 (1,12 x 0,31 x 0,42 m), de major amplada que l'anterior però molt similar des del punt de vista constructiu. El desfasament entre ambdues estructures es corregeix amb la realització de la UE 2179 (0,3 x 0,15 x 0,38 m).



Vista des del sud de la base de molí UE 2142 i el solc UE 2176

Al centre d'aquest àmbit, pavimentat amb una capa de material constructiu ceràmic i pedres compactades (UE 2174), es construí la base d'un molí, UE 2142, estructura de planta circular, de 2 m de diàmetre, formada per una gran llosa també circular de pedra (1,21 m de diàmetre) amb un forat al centre on anava encaixat un altre element del mateix tipus de material de planta tendent a rectangular amb un forat quadrangular al centre. La gran llosa estava delimitada per una sèrie de carreus heteromètrics lligats amb morter de calç que es disposen radialment i a una major alçada. Aquests últims apareixien rebaixats i erosionats per la fricció i desgast produïts per la mola que girava. Possiblement els components d'aquesta estructura provenen de les pedreres de Montjuïc. La funcionalitat d'aquesta estructura dins del taller de ceràmica podria ésser, probablement, la de triturar l'argila que arribava directament de les pedreres, per aconseguir un grà més fi d'aquesta matèria prima. Vorejant

aquesta estructura circular es va documentar el solc deixat per l'animal de tracció que girava fent rotar la mola del molí, UE 2176.



Detall del paviment UE 2174

La configuració arquitectònica d'aquest àmbit es completaria amb la construcció de l'estructura feta de sis filades de maons col·locats de través lligats amb morter de calç que es construeix en diagonal amb respecte del mur UE 2145, UE 2146. Possiblement es tracti d'un reforç de l'angle format pel mur UE 2145 i el mur de tancament sud de l'àmbit dels forns, els quals es troben a l'espai septentrional contigu a aquest (UA 16). Al parament d'aquesta estructura de maons es lliura el cossi UE 2147, que tindria una funció lligada a l'activitat desenvolupada en aquest àmbit.



Vista des del SE de l'estructura de maons UE 2146 i el cossi UE 2147

Una vegada s'abandona la funcionalitat d'aquesta part de la finca com indret per processar l'argila, aquest àmbit s'amortitza amb un conjunt de nivells que anivellen l'espai per crear una superfície homogènia i regular per a la construcció del paviment UE 2148, ja descrit abans. Aquests estrats d'amortització són, UE 2173, 2168, 2165, 2164, 2161, 2160, 2150, 2120, 2113 i 2109.



Vista des de l'E del nivell de runa UE 2168

El primer d'ells, és un nivell de terra sorrenca, poc argilosa, solta, de color blanquinós a causa de la degradació de l'abundant morter de calç disgregat, compost de material constructiu ceràmic, ceràmica (ceràmica d'ús domèstic vidriada del segle XIX), carbons, pintura parietal i nòduls d'argila, el qual s'estén per tot l'àmbit. El segon d'aquests és un abocament de runa compost de terra argilosa sorrenca, poc compacta, de color marró ataronjat, material constructiu ceràmic, morter de calç, fragments de murs, fragments d'una estructura de combustió, ceràmica i carbons, el qual s'estén per la meitat nord i oriental de l'àmbit. Els nivells UE 2165, 2164, 2160, 2161 i 2150 són molt similars, estrats de terra argilosa sorrenca, poc compacta, de color marró vermellós, compost principalment de material constructiu ceràmic i morter de calç de color blanquinós (runa), ceràmica i carbó. Aquests se succeeixen als costats nord i est de l'àmbit.



Vista des del sud del nivell UE 2120

Tots aquests foren coberts pel nivell de terra argilosa sorrenca, solta, de color grisenc clar, compost bàsicament de runa i material ceràmic provinent del taller ceràmic. Està format aquest abocament de fragments de material constructiu ceràmic, separadors de forn, morter de calç, argila sense treballar, alguna pedra, balustres, peces ja elaborades d'argila sense coure..., UE 2120. Aquest,

que ocupa gran part de l'àmbit, fou cobert pel nivell UE 2113, estrat de terra argilosa sorrenca, poc compacta, de color marró ataronjat, compost de ceràmica, material constructiu ceràmic, rebuig de forn, morter de calç i separadors de forn. A l'extrem occidental de l'àmbit i cobrint aquest últim nivell es va excavar la UE 2109, nivell de terra sorrenca, poc argilosa, solta, de color blanquinós, a causa de la disgregació del morter de calç, compost bàsicament de runa i material ceràmic provinent del taller ceràmic. Està format aquest abocament de fragments de murs, material constructiu ceràmic, multitud de separadors de forn, morter de calç, argila sense treballar, alguna pedra, ceràmica amb restes de pigments, peces d'argila sense coure...



Part meridional del paviment UE 2148 i el canal UA 1

Tot aquest conjunt es regularitza mitjançant una capa de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró ataronjat, compost de ceràmica, UE 2106, que servia com a preparació del paviment UE 2148. Aquest estava tallat per l'extrem occidental de la rasa constructiva del canal UA 1 (4,1 x 0,3 m), construcció de parets de totxanes (UE 2029 i 2030) i fons de ciment UE 2028

que fou documentat a la campanya de 2014. Es tracta d'una claveguera que possiblement es podria relacionar amb uns banys de l'edifici.

UA 17

Espai definit al nord, est, sud i oest, pel mur UE 2105, el dipòsit UA 14, els murs UE 2043 i 2082 respectivament.



Vista general des del NE de la UA 17

L'evidència més antiga documentada en aquest àmbit és el nivell de terra argilosa poc sorrenca, compacta, de color marró fosc grisenc, compost de multitud de fragments de ceràmica, material constructiu, escòria (escassa), malacologia terrestre esporàdica i algun nòdul d'argila vermellosa, UE 2156. Aquest, interpretat com un farciment o nivell de colgament indeterminat, es va disposar abans de la construcció del taller ceràmic, possiblement a partir del segle XVIII, per la presència de plats vidriats en groc amb aigües en melat i verd (059/15-2156-5) i melat amb manganés, imitació de la producció a Taches Noires?.



Vista des de l'est del nivell UE 2156 una vegada fou excavat

Aquest, que es va documentar a l'espai comprés entre el canal UE 2095 i el mur UE 2043 i el canal UE 2034, fou cobert per un estrat d'argila groguenca, compost de ceràmica i alguna pedra UE 2157. La presència d'argila en aquest nivell podria indicar que en aquest espai ja es començaria a produir ceràmica. Damunt aquest es va dipositar el nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color gris, compost de ceràmica, carbons, fauna escassa, material constructiu ceràmic, còdols i nòduls d'argila groguenca i verdosa, UE 2151.

És molt possible, malgrat que no hi hagi relació física, que aquests dos últims nivells fossin dipositats quan es va construir el dipòsit UA 6, ja descrit abans, i que tanca per l'oest aquest espai del taller.



Vista des del NE de la rasa UE 2163

Tant el nivell UE 2156 com el 2157, foren tallats per la rasa constructiva UE 2163 del mur de maons lligats amb morter de calç, UE 2043, el qual tanca pel nord la bassa de decantació d'argiles UA 2 (documentada l'any 2014), la qual es lliura a l'angle SE del dipòsit UA 6. Aquesta rasa fou farcida pel nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró fosc, compost de poc material arqueològic, UE 2162. Possiblement a aquest moment pertanyeria la construcció del mur de maons lligats amb morter de calç i sorra UE 2105, el qual tanca pel nord aquest espai. Anivellant aquest àmbit com a lloc de circulació, es va dipositar el nivell UE 2116, estrat de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró fosc, compost de ceràmica, material constructiu ceràmic i partícules de carbó esporàdiques.

Aquest nivell fou tallat per la rasa constructiva UE 2128, de l'estructura indeterminada, UE 2129. Es tracta d'un alineament de fragments de maons lligats amb morter de calç, que no s'ha pogut interpretar, possible coberta

d'estructura hidràulica?. Damunt aquesta es disposaren els nivells UE 2126 i 2121. El primer d'ells és un estrat de terra sorrenca, poc argilosa, poc compacta, compost de multitud de fragments de morter de calç disgregat, material constructiu ceràmic i graves. Aquest fou cobert pel següent, nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró ataronjat, compost de material constructiu ceràmic, ceràmica i morter de calç. Damunt d'aquest últim es diposità el nivell format per morter de calç disgregat i revestiment pictòric blanc UE 2122.




Vista des del SE de l'estructura UE 2129

A l'altra banda del canal UE 2095, es va documentar el forat indeterminat UE 2118, que estava realitzat al nivell UE 2114⁴, no excavat, i estava farcit per l'estrat de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró fosc grisenc, compost de pedres, ceràmica i material constructiu ceràmic, UE 2117.

Posteriorment tot aquest àmbit UA 17 fou cobert per una capa de sorres, soltes, de color grisenc beix clar, compost de multitud de fragments de ceràmica, material constructiu ceràmic, partícules de carbó esporàdiques i algun fragment de morter de calç, UE 2104/2115. Aquest estava tallat per la rasa constructiva UE 2130, de la canonada feta de tubs vidriats a l'interior UE 2095 (3,30 x 0,16

⁴ Possiblement aquest sigui igual al nivell UE 2116.

cm). Aquest tub es col·locà dins d'una estructura feta amb una base de maons (UE 2186) damunt la qual es construeixen dues parets paral·lels de maons lligats amb un morter pobre en calç de color ataronjat UE 2184 i 2185 entre les quals es col·locà la canonada. La rasa constructiva es farceix amb els estrats d'anivellament de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró fosc, compost de fragments de ceràmica i material constructiu ceràmic i pedres UE 2103 i 2111. No se sap l'origen ni la funcionalitat concreta d'aquesta estructura que apareix connectada amb el dipòsit UA 6, probablement estigui relacionada amb el procés de decantació i depuració de les argiles.



Vista des del N del nivell UE 2104

A l'extrem nord d'aquesta es lliura l'estructura indeterminada UE 2127 (0,46 x 0,27 m), la qual està feta de maons col·locats en horitzontal i lligats amb morter de calç, que possiblement sigui la coberta d'una altra canalització.



Vista des del NE de la canonada UE 2095



Vista des del sud del canal UE 2095 i el mur UE 2043

Tot aquest conjunt fou tallat per la rasa constructiva del dipòsit UA 14. Es tracta d'una estructura circular feta de maons lligats amb morter de calç, UE 2188, el fons de la qual estava pavimentat amb rajoles quadrades vidriades en marró de 20 cm de costat. Les dimensions d'aquest no es van poder determinar perquè no es va documentar completament. A l'extrem sud d'aquesta estructura es construí un petit dipòsit quadrat de 0,42 x 0,47 m (UE 2190),

pavimentat amb rajoles similars a les anteriors però amb un vidriat més fosc (UE 2189) el qual estava connectat amb el canal anterior UE 2095. Aquesta estructura hidràulica que forma una unitat amb l'estructura circular estava connectada amb un canal de secció rectangular i pavimentat amb rajoles vidriades UE 2191 (0,77 x 0,10 m).



Vista des del NO del dipòsit circular UE 2188.



Vista des del NE del dipòsit UE 2188 i l'estructura UE 2190.

Al mur meridional d'aquest canal es lliura l'estructura indeterminada UE 2132, que possiblement reforçaria aquesta estructura. Aquest dipòsit circular estaria relacionat amb el procés de purificació i decantació de les argiles, l'objectiu del qual era aconseguir els diferents tipus de fangs necessaris per als diferents tipus de productes que es fabricaven al taller de Tarrés.



Detall des del S de les estructures UE 2127 i 2132

L'última evidència documentada en aquest àmbit UA 17, seria la construcció del col·lector realitzat de peces de ceràmica vidriada UE 2034 (7,38 x 0,27 m), el qual estava tancat per la coberta UE 2033. La construcció d'aquesta infraestructura implicà la destrucció del mur UE 2043 i l'estructura UE 2129. Damunt la coberta d'aquest canal-col·lector es va documentar una altra coberta, UE 2123, que possiblement correspongui a una reforma del col·lector, la finalitat per a la qual fou realitzada no es va poder determinar. El conjunt fou anivellat per l'estrat UE 2119. Aquesta fase correspondria amb el moment en què les estructures dedicades al processament de les argiles foren ja amortitzades.




Vista des del NE del col·lector UE 2034

6. CONCLUSIONS

Una vegada finalitzats i descrits els treballs de camp, passem a exposar un seguit de valoracions entorn a les característiques de les restes arqueològiques i arquitectòniques localitzades als diferents àmbits en què es va dividir aquesta intervenció arqueològica i l'evolució urbanística i històrica del solar.

Fase I: segle XVII?

La urbanització del solar començaria amb la construcció del mur occidental, UE 2181, que separava aquesta finca (pertanyent al 45 del carrer Tallers), amb els horts de la Casa de la Misericòrdia. La cronologia d'aquesta estructura no es va poder determinar en aquesta campanya, un dels objectius marcats en aquesta intervenció, ja que no es van poder excavar els contextos associats al moment de construcció d'aquesta.



Plànol segle XVIII (AHCB) i situació aproximada del solar.

L'idret coincidiria amb els patis de darrere de les cases del carrer Tallers

Fase II: Fase prèvia a la ocupació del solar. Segle XVIII

A aquesta fase correspondria el nivell UE 2156 datat a partir del segle XVIII, la interpretació del qual no es va poder determinar a causa que es va excavar parcialment. La gran quantitat de material ceràmic que el componia podria suposar que es tractés d'un nivell de farciment abocat en aquest indret amb la intencionalitat d'anivellar?. La potència de l'estrat podria també indicar que aquest espai de la ciutat en aquestes dates encara podria ésser sense ocupar com també es pot veure a les planimetries del segle XVIII.


Fase III: Primera fase constructiva del solar. Terrisseria anterior a Tarrés?, primera meitat segle XIX.

Les primeres estructures d'urbanització i ocupació d'aquesta finca en aquesta intervenció, són en primer lloc el dipòsit UA 6 i probablement el paviment d'una bassa de decantació UE 2183 situada a l'oest d'aquest. Es tractaria de l'ocupació d'aquest espai com a lloc de tractament i depuració de les argiles en un moment anterior a l'adquisició d'aquesta finca per part de Tarrés, la qual es va produir a l'any 1841 (Caballé-García 2003, p. 6). Aquest dipòsit (bassó) serviria com el lloc on arribaria l'argila sense depurar i es barrejaria amb aigua per decantar els elements més gruixuts i així transvasar els més fins a les basses dels voltants on es vaporaria l'aigua (decantació de l'aigua) i quedaria el fang per fer els productes ceràmics (Cirici-Manent, 1977, p.9).

Possiblement aquestes estructures van funcionar amb el moment en què ja estaria construït l'edifici denominat "Vecino" que fou representat en una tonalitat grisosa⁵ al plànol topogràfic de Barcelona de 1858 de M. Garriga i Roca, conegut popularment com dels Quarterons. Es tracta d'un edifici de planta en L que es lliuraria als murs de divisió amb la Casa de Misericòrdia que se situa a l'oest i al sud. D'aquest edifici no s'ha pogut identificar clarament cap estructura

⁵ A la llegenda del plànol original de Garriga, el color groguenc representa els edificis antics, el gris els de mitjana existència i el marró fosc els de nova edificació.

de les documentades en aquesta campanya. El que sí es pot observar en relació a les estructures excavades és que d'alguna manera es conserven els alineaments d'aquesta construcció anterior, de fet, el límit entre les UA 15 i 16 coincideix bastant amb la façana oriental de l'ala occidental d'aquest edifici del "Vecino", la qual s'obre al pati de la finca. A mode d'hipòtesi es podria determinar que el mur UE 2144 fos aquest límit entre l'edifici i el pati, però amb moltes reserves ja que no es va poder ésser documentat completament.



Plànol de Garriga i Roca (1858) amb la situació de l'àrea intervinguda

Fase IV: Taller de Tarrés: Àrea de processament d'argiles. 1841-1879.

Probablement a aquesta fase es podria adscriure les basses de decantació d'argiles UA 2 i 15 i l'àmbit del molí UA 16.



Vista general de l'àrea excavada, en primer terme el molí de l'àmbit UA 16

Als costats meridional i occidental del dipòsit o bassó UA 6 es van construir les basses de decantació d'argiles UA 2 i 15 respectivament. La primera, de 4,05 x 5,4 m, ja excavada i documentada a l'any 2014, estava construïda amb murs fets de maons lligats amb morter de calç i sorra disposats al llarg formant una filera (UE 1030, 2025, 2043 i 2041) i estava pavimentada amb maons col·locats

a trencajunts, menys l'extrem nord que es van disposar perpendicular al mur septentrional a mode de sanefa. La segona, de 5,16 x 2,76 m, estaria definida al sud pel mur UE 2139, a l'est pel mur UE 2069, mur de tancament occidental del bassó UA 6, i a l'oest pel envà UE 2143. Aquesta aprofitaria en part el paviment UE 2183, sobretot a la meitat nord, i la resta es pavimentaria amb el terra fet de maons col·locats en horitzontal a trencajunts i lligats amb morter de calç UE 2155, i que es disposen perpendiculars al mur de tancament sud (UE 2139), al contrari que els del paviment de la UA 2.



Vista general de l'edifici de processament de les argiles del taller de Tarrés

A l'oest de l'àrea excavada es va trobar l'àmbit UA 16, estança pavimentada amb un terra fet a base de compactar fragments de material constructiu ceràmic i pedres, UE 2174, el qual es troba a una cota inferior que els paviments de les diverses basses de decantació. Al centre de l'àmbit es van trobar les restes d'un molí, en concret la base, UE 2142. Vorejant aquesta estructura de dos metres de diàmetre es va documentar el solc, UE 2176, fet

per l'animal de tracció que feia girar la mola del molí⁶. La funcionalitat d'aquest molí dins del taller ceràmic podria estar relacionada amb el procés de transformació de les argiles provinents de les àrees d'extracció fins assolir un fang apropiat per a la creació dels diferents productes ceràmics. Dues hipòtesis, d'una banda, aquesta estructura serviria per la trituració de l'argila per aconseguir un gra més fi, i de l'altra banda, el molí se utilitzaria per pastar el fang (Ibabe, 1995, p. 80)

A l'angle NO de l'àmbit es va trobar l'estructura UE 2146, realitzada en diagonal al mur UE 2145 a base de filades de maons lligats amb morter de calç. Aquesta probablement reforçava l'angle format per aquest mur i el que tanca l'àrea dels forns pel sud.




Vista general de l'àmbit del molí.

A l'extrem oposat a aquest, a l'àmbit UA 17, es van documentar un conjunt d'estructures que se superposen. Les més antigues serien les relacionades amb la bassa UA 2, en concret el mur UE 2043 que la tanca pel nord.

⁶ Possiblement es tracti d'una mola vertical

Possiblement contemporani a aquest mur es construiria el mur de tancament nord d'aquest espai, UE 2105, que quedaria com a un lloc de circulació per accedir a les basses de decantació des del carrer Tallers a través del carreró que comunica aquest amb l'àrea de producció del taller. Posteriorment es construiria l'estructura indeterminada UE 2129 a l'angle SE de l'àmbit, la funcionalitat de la qual es desconeix. Travessant aquest espai es va construir la canonada UE 2095, que possiblement té el seu origen al dipòsit UA 6. Es tracta d'una canalització feta de tubs de ceràmica vidriada que es col·loca dins d'una "caixa" de maons lligats amb morter de calç ataronjat. A l'extrem oriental d'aquesta infraestructura relacionada amb la decantació de l'argila, es construí l'estructura UE 2127, possible coberta d'una altra canalització, que no es va excavar. Tot aquest conjunt es va reformar amb la construcció del dipòsit circular UA 14. Estructura feta de maons lligats amb morter de calç, UE 2188, i pavimentat amb rajoles quadrades vidriades, UE 2187. A l'extrem sud es lliura una estructura quadrangular, UE 2190, connectada amb el canal UE 2095 i amb la canalització UE 2191 construïda al mateix temps que aquesta. La construcció del dipòsit UA 14 estaria relacionada amb els últims moments d'activitat del taller de Tarrés com a lloc on es processaven les argiles.



En resum, la intervenció d'aquest any va poder determinar clarament el límit occidental de les basses de decantació d'argila i va afegir un altre element del taller de Tarrés com és el molí, del qual no hi havia notícies. Amb les dades actuals es van configurant les distintes àrees funcionals de la terrisseria, al NO els forns, a l'area del pati, les basses de decantació d'argiles, i als espais que limiten amb els horts de la Casa de Misericòrdia el molí i altres dependències que encara no s'han pogut identificar.

Fase V: Taller de Tarrés: Amortització de les construccions de tractament d'argiles. Inicis segle XX?

Una vegada va deixar de funcionar aquesta part del taller de Tarrés, és a dir, l'indret on es processava l'argila, els diferents àmbits foren amortitzats per una sèrie de nivells que serviran de base i anivellament a la següent fase

constructiva documentada en la finca. L'àmbit UA 6 es va amortitzar amb el nivell d'argiles UE 2112, les quals estarien preparades per a la seva decantació a les basses contigües. La UA 6 també amb el nivell d'argiles amb nòduls de carbonats UE 2172, probablement aquestes provindrien directament de les pedreres d'extracció. L'àmbit del molí fou amortitzat amb un conjunt de nivells de runa, provinents del desmantellament d'altres construccions del taller, i restes de productes de la terrisseria de Tarrés, com balustres, rajoles, vaixel·la, escultura i elements que servien com a separador de les peces en el forn, UE 2173, 2168, 2165, 2164, 2161, 2160, 2150, 2120, 2113 i 2109.

Fase VI: Taller de Tarrés: construcció d'un edifici cobert?. Primer quart del segle XX.

Aquests nivells d'amortització i a la vegada d'anivellament general de la finca, foren regularitzats mitjançant un conjunt de nivells d'argiles de color marró ataronjats que es van excavar als diversos àmbits excavats. A la UA 6, aquesta regularització es va fer amb els nivells UE 2110 i 2107, a la UA 15, amb el UE 2149 i a l'àmbit UA 16 amb l'estrat UE 2106. Damunt aquests es va construir el paviment UE 2148, estructura realitzada per almenys 5 filades de maons sencers i fracturats, lligats amb morter de calç i sorra de color grisenc, col·locats en horitzontal i a trencajunts. Aquest pavimentava gairebé tota la superfície del solar, és el moment en què aquesta part de la finca del núm. 45 del carrer Tallers es converteix en un espai ampli i únic, i probablement tancat totalment, ja que quan era la part de processament de l'argila, només quedarien coberts els laterals sud i occidental formant una L, justament la que forma l'edifici del "Vecino" a la planta de Garriga i Roca de 1858.



Vista des del sud de les restes del paviment UE 2148

7. **BIBLIOGRAFIA.**

- A.A.V.V. (1991): *Història de Barcelona*. Vol. II, Enciclopèdia Catalana.
- BANKS, P.H. (1991): "L'estructura urbana de Barcelona, 714-1300". *Història de Barcelona. La formació de la Barcelona medieval*, vol. 2, pàg. 25-71 (1991).
- BARKER, Ph. (1977): *Techniques of Archaeological Excavation*, London.
- BUSQUETS PASTOR (2011): "Aportació a l'estudi de la trama urbana baix medieval de l'actual plaça Vila de Madrid (segles XIII-XV). Resultats de la recerca arqueològica i documental", *Quaris* 07. Barcelona.
- CABALLÉ, F., GARCÍA, S. (2003): *Estudi documental de la finca del carrer Tallers núm. 45*, Veclus, S. L., Barcelona, inèdit.
- CABALLÉ, F., FORÉS LÓPEZ, C. (2005): *Memòria científica dels sondeigs arqueològics realitzats a la finca núm. 45 del carrer Tallers de Barcelona (093/04)*, Barcelona, inèdita.
- CARBONELL BADIA, C. (2005): *Intervenció arqueològica a la finca situada al carrer Montalegre, núm. 4.I. Barcelona, Barcelonès.*, Barcelona, inèdita.
- CARRERAS CANDI, F. (1908-18): *Geografia general de Catalunya*. Barcelona.
- CASTILLO, R. J. (2007): *Intervenció arqueològica al Carrer Montalegre, 4X-8 / Carrer Ramalleres, 21-25 / Carrer Tallers, 45*, Mataró, inèdita.
- CATÀLEG TARRÉS-MACIÀ (1892): *Centro de productos cerámicos Tarrés-Macià y Compañía*. Barcelona.
- CIRICI, A., MANENT, R. (1977): *Ceràmica catalana*, Barcelona.

- CORTADA COLOMER, LL. (1998): *Estructures territorials, urbanisme i arquitectura poliorcètics a la Catalunya preindustrial*. Vol. I, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona

- CUBELLES, A. PUIG, F. (2004): "Les fortificacions de Barcelona" dins de *Abajo las Murallas!!!. 150 any de l'enderroc de les muralles de Barcelona*. - Catàleg de l'exposició. MHCB, Barcelona.

- DURAN i SANPERE, A. (1975): *Barcelona i la seva historia. La formació d'una gran ciutat*. Vol. I, Barcelona.

- FULLANA, M (1984): *Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció*. Ed. Moll. Palma de Mallorca.

- GALERA, M. ROCA, F. TARRAGÓ, S. (1982): *Atles de Barcelona. Segle XVI-XX*. Col·legi oficial d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona.

- GARCIA ESPUCHE, A; GUARDIA BASSOLS, M. (1986): *Espai i societat a la Barcelona pre-industrial*. Curs d'Història de Catalunya, 9, Ajuntament de Barcelona, Barcelona

- HARRIS, E.C. (1991): *Principios de estratigrafía arqueológica*. Barcelona.

- HUERTAS, J. i RODRÍGUEZ, M. (2000): "Muralla medieval de Barcelona: darreres intervencions arqueològiques", a *Ier Congrés d'arqueologia medieval i moderna a Catalunya*.

- IBABE ORTIZ, E. (1995): *Cerámica popular vasca*, Bilbao.

- LACUESTA CONTRERAS, R. (1992): "La Casa municipal de Misericordia de Barcelona. Historia de su evolución arquitectónica", Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, t. V, 1992, pp 97-158.


- PASCUAL GARCÍA, S. (2008): *Intervenció arqueològica al carrer de Montalegre, 6-8 (Nova Facultat de Geografia, Història i Filosofia de la UB)*, Mataró, inèdita.

- PÍ I ARIMÓN, A. (1854): Barcelona antigua y moderna, ó Descripcion é historia de esta ciudad desde su fundacion hasta nuestros dias, 1. Impr. y Libr. Politécnica de Tomás Gorchs, Barcelona.

Annex 1 PLANIMETRIA

LLISTAT PLANIMÈTRIC

NÚM.	TÍTOL	ESCALA
1	Localització de la intervenció	1/5000
2	Situació de la intervenció dins de la trama urbana actual	1/500
3	Planta general de les restes arqueològiques del solar	1/50
4	Planta general l'àmbit del molí UA 16	1/20
5	Planta general dels àmbits UA 15 i 6	1/20
6	Planta general de las UA 14 i 17	1/20
7	Seccions A-A', B-B', C-C', D-D'	1/20
8	Situació de les restes arqueològiques del solar dins del plànol de Garriga i Roca 1858	1/100
9	Situació de les UA	s/e



MONTEALEGRE, 6 (059/15)
BARCELONA (BARCELONÈS)

INTERVENCIÓ	MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER MONTEALEGRE, NÚM. 6 BARCELONA, BARCELONÈS. JUNY-JULIOL 2015.
-------------	---

TÍTOL DEL PLÀNOL	Situació del solar dins de la trama urbana actual
------------------	---

Autors:

Jacinto Sánchez



Direcció arqueològica:

Jacinto Sánchez Gil de Montes


CARRER LITELL 57-59 T. 935531587 F. 935531588 08005 BARCELONA E-mail: codekben@codek.cat



DIN A3 Escala: 1:500

Data: Novembre 2015

Núm. 2



LLEGGENDA


CIMENT

OCODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI GABRIEL LLORET GONZÁLEZ ARQUITECTE TEL. 935531574 FAX 935531588 EMAIL: GABRIEL@OCODEXCATALUNYA.COM		Autor: Jacinto Sánchez Topografia: AL-TOP Direcció arqueològica: Jacinto Sánchez Gil de Montes	
INTERVENCIÓ MINIÀRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER MONTTALEGRE, NÚM. 6 BARCELONA, BARCELONÉS, JUNY-JULIOL 2015.		TÍTOL DEL PLÀNOL Planta general de l'àmbit del molí UA 16	
DIN A2 Escala: 1/20 0 </			



MONTEALEGRE, 6 (059/15)
BARCELONA (BARCELONÈS)

INTERVENCIÓ		MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER MONTEALEGRE, NÚM. 6, BARCELONA, BARCELONÈS, JUNY-JULIOL 2015.	
TÍTOL DEL PLÀNOL		Situació de les restes arqueològiques del solar dins del plànol de Garriga i Roca 1858	
Autors:		Jacinto Sánchez	
Direcció arqueològica:		Jacinto Sánchez Gil de Montes	
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI		CARRER LLULL, 57-59 08005 BARCELONA	
DIN A3		E = 1:100	
Data: Novembre 2015		Núm. 8	



MONTALEGRE, 6 (059/15)
BARCELONA (BARCELONÈS)


 ARQUEOLOGIA I PATRIMONI CARRER LLEUL, 57-59 08005 BARCELONA T: 935531587 F: 935531588 E: info@codexnet.org/codex.cat		Autors: Jacinto Sánchez	
Direcció arqueològica: Jacinto Sánchez Gil de Montes		INTERVENCIÓ MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER MONTALEGRE, NÚM. 6, BARCELONA, BARCELONÈS, JUNY-JULIOL 2015.	
TÍTOL DEL PLÀNOL		Situació de les UA	
DIN A3		Escala: S/E	Data: Gener 2015
		Núm. 9	

Annex 2. ESTUDI MATERIALS



059/15-2104-1


Dibujo Ramón Álvarez Arza




059/15-2104-2

Dibujo Ramón Álvarez Arza



0 5 cm



059/15-2104-3




059/15-2104-4



059/15-2104-5


Dibujo Ramón Álvarez Arza

0 5 cm




059/15-2104-6

Dibujo Ramón Álvarez Arza




059/15-2104-7




059/15-2104-8

Dibujo Ramón Álvarez Arza


0 5 cm



059/15-2104-9




059/15-2104-10




059/15-2104-11

0 5 cm



059/15-2109-2

0 5 cm



059/15-2107-1




0 2 cm




0 5 cm

Foto Ramón
Álvarez Arza



059/15-2109-3


0 5 cm



059/15-2109-1

Dibujo Ramón Álvarez Arza

0 5 cm





059/15-2109-4



059/15-2109-7

Foto Ramón
Álvarez Arza




059/15-2109-5



059/15-2109-6

Dibujo Ramón Álvarez Arza



059/15-2109-8


Dibujo Ramón Álvarez Arza

0 5 cm





059/15-2112-1

0 5 cm



059/15-2112-2

0 5 cm



059/15-2112-3

0 5 cm



059/15-2112-4

Foto Ramón
Álvarez Arza




059/15-2112-5

Foto Ramón
Álvarez Arza






Foto Ramón Álvarez Arza



059/15-2112-6





059/15-2112-7

Foto Ramón Álvarez Arza



059/15-2112-8


Foto Ramón Álvarez Arza





Foto Ramón Álvarez Arza

059/15-2113-1



059/15-2113-2







Foto Ramón Álvarez Arza

059/15-2115-1




059/15-2116-1






059/15-2116-2




059/15-2116-3




059/15-2116-4

0 5 cm



059/15-2116-5

0 5 cm




059/15-2116-6

0 5 cm



059/15-2116-7

0 5 cm



059/15-2120-1

Dibujo Ramón Álvarez Arza



059/15-2120-3

Foto Ramón Álvarez Arza





Foto Ramón
Álvarez Arza

059/15-2120-2

0 5 cm



059/15-2120-4

0 5 cm



059/15-2120-5

Foto Ramón Álvarez Arza

0 5 cm



059/15-2120-6

Foto Ramón Álvarez Arza


0 5 cm



059/15-2120-7



059/15-2120-8



0 5 cm

059/15-2120-9



059/15-2120-10

Foto Ramón Álvarez Arza


0 5 cm



Foto Ramón Álvarez Arza

059/15-2120-11

0 5 cm



0 5 cm

Dibujo Ramón Álvarez Arza

059/15-2120-12





Foto Ramón Álvarez Arza




059/15-2120-13






059/15-2120-14



059/15-2120-15

Foto Ramón Álvarez Arza



059/15-2120-16


0 5 cm



059/15-2120-17


Foto Ramón Álvarez Arza

0 5 cm



059/15-2120-18

0 5 cm




059/15-2120-19

0 5 cm



059/15-2120-20

0 5 cm




059/15-2120-21

0 5 cm



Foto Ramón Álvarez Arza




059/15-2120-22

0 5 cm



Foto Ramón Álvarez Arza

059/15-2120-23



059/15-2120-24







Foto Ramón Álvarez Arza

059/15-2120-25

0

5 cm






059/15-2151-3






059/15-2151-4




059/15-2156-1



059/15-2156-2


0 5 cm



059/15-2156-3




059/15-2156-4




059/15-2156-5





059/15-2156-6



059/15-2156-7

Dibujo Ramón Álvarez Arza



059/15-2161-1

Foto Ramón Álvarez Arza






059/15-2168-1

Foto Ramón Álvarez Arza

0 5 cm



059/15-2168-2


0 5 cm



059/15-2173-1

0 5 cm

Foto Ramón Álvarez Arza



0 5 cm





Foto Ramón Álvarez Arza

059/15-2173-2



059/15-2175-1

0 5 cm

INVENTARI DE MATERIALS

Secció d'Arqueologia-Museu d'Història de la Ciutat

Num. Intervenció: 059/15

Jaciment: MONTEALEGRE, 6

Districte

Carrer

Parcel·la

Data

L'arxiu

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 1001

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Ext.	Acabats Int.	Ext.	Cronologia	Observacions
	2	14002	NA		TO	AO				VI		Vidriat marró groguenc
	1	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat gris blauenc. Rebuig de forn. Possible canonada
	1	14003	PE		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb línies paral·leles en groc
	1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat. Amb ansa
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat. Possible plat d'ala
	1	14005	VO	OLL	TO	AR						
	1	15000	VO	CFO	TO	AO						
	1	20002	PS	CLA	FJ							
	1	20006		MON								Una peseta de 1982?
	3	20006		MON								50 céntimos de 1949?
	1	20006		MON								Una peseta de Franco?
	2	20006		MON								
	1	30000	SF									Transparent decoració impresa a retícula
	1	50002			MO	AR						"Capitell" balustre pasta gris fosc
	2	50002			MO	AR						"Basa" de balustre pasta gris fosc
	1	50002			MO	AR						Fust amb "collarino" de balustre pasta gris fosc
	1	50002			MO	AR						Part de "capitell" de balustre pasta gris fosc

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2103

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Ext.	Acabats Int.	Ext.	Cronologia	Observacions
	2	14002	SF		TO	AO						
	1	14002	VO	GER	TO	AO						
	1	14002	VO	OLL	TO	AO						Vora recta exvasada
	1	14002	VO	OLL	TO	GO						
	1	14003	NA		MA	AO			VI			Vidriat marró fosc interior i parcial exterior, amb part de la paret
	2	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat
	2	14003	FO		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat marró fosc
	1	14003	BR		MA	AO				VI		Vidriat verd.
	1	14003	VO		TO	GO			VI			Vidriat marró, vora exvasada.
	2	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat.
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb taques verdes

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2103

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Decoració			Acabats		Cronologia	Observacions	
					Tècnica	Pasta	Int.	Ext.	Int.			Ext.
	3	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat melat.
	16	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat.
	2	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat negrenc
	7	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat marró fosc
	2	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat verd fosc
	2	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós clar. Rebuig de forn
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd exterior i marró fosc a l'interior
	1	14003	AG	ESF	MA	AO			VI			Vidriat blau, rebuig de forn?
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat marró fosc, amb ansa completa
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós i parcial exterior
	2	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	CR	OLL	TO	AO			VI			Vidriat marró
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Vidriat marró fosc de bona qualitat. Vora recta exvasada.
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat verdós. Rebuig de forn. El vidriat ocupa la rotura de la vora.
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat verd. Dubtós
	4	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior
	2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat marró fosc amb motius decoratius en manganés. Imitació de Taches
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat marró de molt bona qualitat. Restes de separadors de forn
	2	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior
	2	14003	SF	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat. Dubtós
	1	14003	PS	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14005	NA		MA	AR			VI			Vidriat negrenc parcial
	1	14005	NA		MA	AR						
	1	14005	VO	OLL	TO	AR						
	1	14006	NA		TO	AR			VI			Vidriat interior indeterminat cremat
	1	14006	VO	OLL	TO	GR			VI	VI		Vidriat verd molt fosc
	1	14006	FO	PAT	TO	AR			VI			Vidriat indeterminat i parcial exterior. Rebuig de forn
	1	14006	CR	PAT	TO	AR			VI	VI		Vidriat negre exterior i indeterminat a l'interior
	1	14103	SF		TO	AO			VI	VI		
	1	15000	FO	CFO	TO	AO						Amb una part de forat
	1	15000	PS	CYF	MA	AR						Clau cilíndric
	1	15000	PS	CYF	MA	AO						Clau cilíndric
	1	15000		CYF	MA	AO						Separador de forn de rajola "tires". Pasta vermella
	1	15000	VO	DCT	TO	AO						Separador de forn de rajola "tires". Pasta vermella
	1	20001		BOT								
	1	50014			MO	AO						Franges impreses al darrere per la fixació
	2	50025	VO		TO	AO						Canonada amb una mena de bordó de secció de quart de cercle
	1	50025	VO		TO	AO			VI			Canonada amb una mena de bordó de secció de quart de cercle. Vidriat
	1	50029			MO	AR						Rebuig de forn

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2103

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		
2	60051										

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2104

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		
1	14002	SF		TO	AO						Possibles gerres
3	14002	VO	ESF	TO	AO						Amb ansa i arrencament d'ansa
2	14002	VO	ESF	TO	AO						
1	14002	VO	ESF	TO	AO						Amb pom agafador
1	14002	AG	ESF	TO	AO						
2	14002	FO	FTA	TO	AO						Possible "botija".
1	14002	FO	TES	TO	AO						
1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd amb taca groga
1	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat
1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd, manganés i blanc a l'exterior i blanc a l'interior
1	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat groc
1	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat indeterminat, rebuig de forn
1	14003	PE		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat, rebuig de forn
1	14003	BR		TO	AO				VI		Vidriat melat
1	14003	VO	BOL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat. Vora exvasada
1	14003	VO	BOL	TO	AO			VI			Vidriat melat.
1	14003	NA	CAT	TO	AO			VI			Vidriat melat?. Rebuig de forn
1	14003	BR	CAT	TO	AO			VI			Vidriat indeterminat. Rebuig de forn
1	14003	VO	FTA	TO	AO			VI	VI		Rebuig de forn.
1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat verdós
5	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Vidriat marró
3	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós
20	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriada melada amb decoració de línies en zig zag de color groc
2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriada melada amb decoració de línies en zig zag de color groc. Part de la
2	14003	FO	PAT	TO	AO			VI			Vidriada melada amb decoració de línies en zig zag de color groc
1	14003	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriada melada amb decoració de línies en zig zag de color groc. Amb línies
1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			Vidriat marró
2	14003	PE	PAT	TO	AO			VI			Vidriat marró. Dubtós
5	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat i manganés. Imitació de Taches Noires?
1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
1	14003	CR	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat manganés. Imitació de Taches Noires?
1	14003	CR	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat
2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat manganés. Imitació de Taches Noires?
6	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2104

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat vora acanalada
	3	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat verdós i manganés. Rebuig de forn.
	2	14003	PS	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat
	2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb decoració d'aigües en marró
	1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb decoració d'aigües en marró
	1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat i manganés, imitació Taches Noires??. Rebuig de forn
	4	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat i manganés, imitació Taches Noires??. Rebuig de forn
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós interior i parcial exterior. Rebuig de forn
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat negrenc. Rebuig de forn
	1	14003	VO	PAT	TO	AO				VI		Vidriat melat. Rebuig de forn. Dubtós
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc i verd
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat
	3	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb decoració d'aigües en melat
	1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat
1	1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI			Vidriada melada amb decoració en groc. Rebuig de forn.
10	1	14003	VO	FTA	TO	AO			VI	VI		Vidriat verd, melat. "Botija"?
11	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Imitació de Taches Noires. Rebuig de forn
2	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb línia ondulada en groc. Rebuig de forn
3	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb línia formant bucles en groc.
4	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb línia formant aigües en groc.
5	1	14003	PS	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat. Rebuig de forn
6	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb decoració d'aigües en marró
7	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb decoració d'aigües en melat
8	1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb decoració d'aigües en melat. Rebuig de forn
9	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós interior i parcial exterior. Rebuig de forn
	1	14005	SF		TO	AR						
	1	14006	VO	GER	TO	AR			VI			Rebuig de forn
	2	15000		CFO	MA	AO						
	6	15000	VO	CFO	TO	AO						
	19	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajoles "tires" pasta vermella
	9	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajoles "tires" pasta groguenca
	1	15000		CYF	MA	AO						Separador de forn enganxat a una rajola vidriada de blau cel
	1	15000		CYF	MA	AO						
	1	15000		CYF	MA	AO						Fusió de separadors de forn de rajoles "tires"
	2	15000	VO	PLC	MO	AO						Plaques relacionades amb la col·locació de les peces al forn.
	2	15000	FO	ROD	TO	AO						Possibles anells separadors de forn
	5	15000		TPT	MA	AR						
	1	50014	SF		MO	AO						Pasta groguenca

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2104

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	16	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat. Canonada amb cordó de quart de cercle a l'exterior.
	14	50025	CR		TO	AO						Canonada amb cordó de quart de cercle a l'exterior
	23	50025	CR		TO	AO						Canonada amb cordó de quart de cercle a l'exterior. Rebuig de forn
	12	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat melat. Canonada amb cordó de quart de cercle a l'exterior.
	10	50025	VO		TO	AO						Canonada amb cordó de quart de cercle a l'exterior.
	21	50025	VO		TO	AO						Canonada amb cordó de quart de cercle a l'exterior. Rebuig de forn
	1	50025	VO		TO	AO						Canonada amb cordó de quart de cercle a l'exterior. Rebuig de forn amb una
	3	50025	CR		TO	AO						Diàmetre de 5,5 cm
	1	50025	VO		TO	AO						Diàmetre de 5,4 cm
	1	50025	CR		TO	AO						Canonada o tub relacionat amb la col·locació de les peces al forn.
	1	50025	VO		MO	AO						Diàmetre de 8,8 cm
	1	50025	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat
	3	50025	FO		TO	AO			VI			Rebuig de forn
	1	50025	SF		TO	AO						Dubtós
	1	50025	SF		TO	AO						Dubtós, canonada o tub relacionat amb la col·locació de peces al forn?
	1	50029	VO		MO	AO						Amb restes de vidriat
	1	50037	VO		MO	AO						Vidriat melat. 2,3 cm de gruix
	2	50037			MO	AO	IN			VI		Vidriat melat +23 x +14 x 2,1 cm
	57	60051										Un individu. Gat.

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2107

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
1	1	14400	PS	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat blanc amb dues línies paral·leles a la vora. Marca terrisser RC?
	1	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola, "tires"
	1	50014			MO	GO						Amb restes de morter de calç blanquinós
	1	50037	VO		MO	AO						Vidriat blau. Rebuig de forn?
	1	50037	VO		MO	AO						Vidriat blanc
	1	50037	SF		MO	AO				VI		Vidriat blanc i motius decoratius en blau

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2108

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14002	SF		TO	GO						
	1	14003	VO		TO	AO				VI		Vidriat parcial
	1	14003	VO	COS	TO	AO			VI			Vidriat melat i negre i parcial exterior. Dubtós
	1	14303	SF		TO	AO			VI	VI		Motiu decoratiu en negre, una casa.
	5	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola, "tires"
	1	30000	BR	POR	VG							Broc de porró
	1	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat melat

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2108

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat verd, rebuig de forn
	1	50025	CR		TO	AO						

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2109

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14002	FO		TO	AO						
	1	14002	NA		MA	AO						
	1	14002	NA		MA	AO						Ansa molt ampla
	1	14002	FO		TO	AO						
	1	14002	NA		MA	AO						Argila sense coure
	1	14002	SF		TO	AO						Argila sense coure
	1	14002	SD		TO	AO						Argila sense coure. Vora?
	1	14002	PS	COS	TO	AO						Sense ansa
	1	14002	NA	OLL	TO	AO						Possible olla. Es conserva part de la carena de la vora
4	1	14002	VO	FIN	TO	AO						Argila sense coure
	3	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat indeterminat
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	NA		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd exterior i melat interior amb restes de la parte de la peça
	1	14003	NA		MA	AO			VI			Vidriat verd
	1	14003	PE		TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	BR		TO	AO				VI		Vidriat melat
	1	14003	BR		MA	AO				VI		Vidriat melat fosc. Coll del broc
	1	14003	FO		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat. Fons complet
	3	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat.
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat fosc
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós
	1	14003	FO		TO	AO			VI	VI		Vidriat marró verdós fosc
	1	14003	BR	CAT	MA	AO				VI		Vidriat groc amb taques verdes i manganés. Dubtós
	1	14003	BR	CAT	MA	AO				VI		Vidriat verd pràcticament sense cristallitzar. Dubtós
	1	14003	VO	COS	TO	AO			VI			Vidriat melat amb part de l'ansa
	1	14003	VO	COS	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós amb ansa completa.
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Vidriat marró fosc. Vora recta vertical
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Vidriat marró amb arrencament d'ansa
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Vidriat melat fosc
	1	14003	VO	PAT	TO	AO				VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	PDA	TO	AO				VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb taques verdoses

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2109

Num. Frag.		Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14003	VO	TEN	TO	AO			VI	PE		Vidriat melat verdós clar. Pentinat formant línies i ones
	1	14003	VO	TES	TO	AO			VI			Vidriat groc
2	1	14003	PS	TAP	MO	AO			VI	VI		Vidriat negre
3	1	14003	PS	BOL	TO	AO			VI			Vidriat groguenc
	1	14005	VO	OLL	TO	AR						Rebuig de forn?
	1	14103	SF		TO	AO						Franja groga emmarcada amb línies blaves
	24	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola, "tires". Pasta groguenca
	1	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola, "tires". Pasta vermelloa
	2	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola, "tires". Pasta groguenca amb restes d'argila
	7	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola, "tires". Pasta groguenca fusionats amb restes
	1	15000		CYF	MA	AO						Argila sense coure. Separadors de forn de rajoles de pasta vermelloa
	1	15000	VO	DCT	TO	AO						
5	1	15000	PS	FVE	MO	AO			VI			Vidriat verd, manganés i groc
6	1	15000		FAN	MA	AO						Tors i part dels braços d'un personatge masculí?
7	1	15000		FVE	MO	AO						Figura en forma de fruit vidriada en negre buida, amb petits forats
	1	20002		CLA								Cabota i part de la punta
	3	20002		ESR								
	1	50002			MO	AO				VI		Vidriat negre base d'un gran gerro. Dubtós
	4	50002			MO	AO				VI		Vidriat negre. Passamà
	1	50002	PS		MO	AO						Possible "estilobat" de balustre
	1	50002			MO	AR						Fust de balustre en pasta gris
	1	50002			MO	AR						Basa de balustre en pasta gris
	1	50002			MO	AO						Teula en forma de palmeta vidriada blanca.
1	1	50002	PS		MO	AO						Vidriat negre passamà.
	1	50014			MO	AO						
	7	50014	VO		MO	AO						Fragments amb separadors de forn. Franges impreses al darrere per a la fixació.
	1	50014	PS		MO	AO						Conjunt de dos rajoles enganxades amb separadors de forn. Franges impreses al
	2	50014	PS		MO	AO						Rajola amb separadors de forn. Franges impreses al darrere per a la fixació.
	1	50014	VO		MO	AO						Rajola de pasta vermella de +17 x 12 x 1,4 cm amb separadors de forn
	1	50014	PS		MO	AO						Rajola amb restes de peces semicirculars que estaven col·locades en vertical.
8	1	50014	PS		MO	AO						Conjunt de tres rajoles enganxades amb separadors de forn. Franges impreses al
	1	50029	SF		MO	AO						
	1	50037			MO	AO				VI		Vidriat negre 18 x 15 x 1,8 cm
	1	50037			MO	AO				VI		Vidriat negre
	1	50037			MO	AO				VI		Vidriat negre. Forma triangular amb costats mixtilinis
	1	50037	PS		MO	AO				VI		Vidriat blanc. 20 x 20 x 1,3 cm. Franges impreses al darrere per a la fixació.
	1	50037			MO	AO				VI		Vidriat blanc. Franges impreses al darrere per a la fixació.

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2111

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		
Àrea:											
Sector:											
Àmbit:											
UE: 2111											
Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Ext.	Acabats Int.	Ext.	Cronologia	Observacions
	1	14002	SF		TO	AO					Vidriat marró parcial a l'exterior i a l'interior
	4	14002	NA		MA	AO		VI			Vidriat melat verdós
	1	14002	NA		MA	AO					Vidriat melat parcial
	2	14002	CR		TO	AO					
	1	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat defectuós, beix a l'interior i melat verdós a l'exterior
	1	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat marró
	1	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat verd fosc parcial a l'exterior i marró clar a l'interior
	1	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat marró verdós i parcial a l'exterior
	1	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat marró fosc
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat indeterminat, rebuig de forn
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat indeterminat, rebuig de forn
	1	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat marró
	1	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat marró amb taques verdoses
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat verdós
	1	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat marró fosc
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat melat clar
	1	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat marró verdós
	1	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat marró verdós exterior i marró a l'interior
	1	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat marró
	1	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat marró interior i exterior defectuós (rebuig de forn)
	1	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat marró clar
	1	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat verd
	1	14003	FO		TO	AO		VI			Vidriat marró fosc i parcial exterior
	1	14003	NA		TO	AO		VI	VI		Vidriat marró fosc
	2	14003	FO		TO	AO		VI			Vidriat melat.
	1	14003	CR		TO	AO		VI			Vidriat melat.
	1	14003	BR		MA	AO			VI		Vidriat beix clar groguenc, possible càntir
	1	14003	AG		MA	AO			VI		Vidriat melat, escalfeta?
	1	14003	AG		MA	AO			VI		Vidriat indeterminat, tapadora?
	1	14003	VO	GER	TO	AO		VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	GER	TO	AO		VI	VI		Vidriat marró fosc
	1	14003	VO	OLL	TO	AO		VI			Vidriat melat, vora recta exvasada
	1	14003	VO	OLL	TO	AO		VI			Vidriat marró fosc verdós
	1	14003	VO	PAT	TO	AO		VI	VI		Vidriat marró fosc negrenc.

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2111

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb motius decoratius en groc
	1	14003	CR	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat fosc amb línies i punts en groc
	1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior
	1	14003	CR	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat. Dubtós
	1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat marró fosc verdós. Dubtós
	2	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat marró fosc
	2	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI			Vidriat melat. Dubtós
	1	14005	SF		TO	AR						
	1	14100	FO		TO	AO			VI	VI		Pasta caolinítica?
	5	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajoles. Pasta vermella
	2	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós
	1	60051										

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2112

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14001	NA		MA	AO						Restes de vidriat blau
	1	14002	NA		MA	AO						Amb fragment de paret vidriada melada
	1	14002	VO		TO	AO						Possible embut?
	2	14002	VO	TES	TO	AO						Llavi amb engruiximent bifid
	6	14002	VO	TES	TO	AO						Possiblement algunes vores formin un individu. Dubtós
	5	14002	SF	TES	TO	AO						Possiblement formin part de les 6 vores anteriors. Dubtós
	9	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat melat
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	COS	TO	AO			VI			Vidriat melat, amb bec i ansa, 6 fragments
	1	14003	VO	COS	TO	AO			VI			Vidriat melat, amb guix enganxat
	1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI	VI		Vidriat verd. Dubtós
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat verd. Rebuig de forn?
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat i manganés, imitació de Taches noires?
	1	14400	VO		TO	AO			VI	VI		Vidriada blanca amb línies blaves
3	4	14400	VO		TO	AO			VI	VI		Vidriat blanc amb línies paral·leles blaves i franja vermella
	4	15000	VO		MO	AO						Plaques de forn refractàries per a la col·locació d'elements en el forn?.
	1	15000			MO	AO						Placa de forn refractària per a la col·locació d'elements en el forn?.
	1	15000	VO		MA	AR						Basa de balustre en argila gris
	2	15000	CR		MO	AO						Dubtós
	1	15000			MO	AO						Peça decorativa, rematada d'un element decoratiu

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2112

		Decoració		Acabats								Observacions
Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Cronologia	
	1	15000	PE		TO	AO			VI			
	1	15000	CR		MO	AO						Possible pedestal amb estries.
	1	15000	SF	CYF	MA	AO						Separador de forn de rajoles de pasta vermellosa
	8	15000	SF	CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola de pasta groga
	2	15000	PS	CYF	MA	AO						Clau cilíndric separador de forn
	1	15000		DCT	TO	AO						39 cm de diàmetre, 6 fragments un individu
	1	15000		DCT	TO	AO						32 cm de diàmetre, 4 fragments un individu
	1	15000		DCT	TO	AO						45 cm de diàmetre, 4 fragments un individu
	1	15000	PS	JOG	MO	CA						Meitat d'una fitxa
4	1	15000		DCT	TO	AO						30 cm de diàmetre. Tres fragments. Segell BB
	1	20002	PS		FG							Navalla
	1	20002		CLA								
	1	50002	VO		MO	AO				VI		Passamà vidriat blau
	1	50002	VO		MO	AO				VI		Passamà vidriat en blau
	7	50014			MO	AO			ET			Dues amb gotes de vidriat blanc.Franges impreses al darrera per a la fixació
	2	50014			MO	AO			ET			Amb taques de vidriat blanc.Franges impreses al darrera per a la fixació
	2	50014			MO	AO			ET			Franges impreses al darrera per a la fixació
	1	50014			MO	AO			IN			X x 10 x 1,3 cm
	2	50014			MO	GR			IN			X x 18,5 x 2,1 cm
	1	50014			MO	AR			IN			Rajola quadrangular de pasta grisenc de 8 x 8 x 1,5 cm
	1	50014			MO	AO			IN			Rajola rectangular de pasta marró de 24,5 x 12 x 1,5 cm
	1	50014			MO	AO			IN			Rajola hexagonal
	1	50014			MO	AO			IN			Rajola octogonal de 6,5 cm de costat
	1	50014			MO	AO			IN			
	1	50014			MO	AO						Rajola rectangular importació francesa.
1	1	50014			MO	AO			ET			Línies incises formant figures geomètriques. Possibles línies de tall per
	1	50025	PS		TO	AO			VI			Vidriat melat, gairebé completa. Diàmetre de 6,5 cm
	2	50025			TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	50025			MO	AO						
	1	50025	VO		MO	AO			VI			Vidriat verdós. Diàmetre de 20 cm
	1	50025	VO		MO	AO			VI			Vidriat melat. Diàmetre de 20 cm
	1	50025	VO		MO	AO			VI			Vidriat marró. Diàmetre de 20 cm
	1	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat melat. Dubtós
	2	50025	VO		MO	AR						Dubtós
	1	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat. Part de la vora
	1	50029	VO		MO	AO						Decoració de palmeta
	1	50029	VO		MO	AO						Teula plana amb els orificis per col·locar-les. Teulada d'escates?
	1	50029	VO		MO	AO						Teula plana amb extrem arrodonit. Teulada d'escates?
5	1	50029	VO		MO	AO						Teula en forma de palmeta
	1	50035	VO		TO	AO			VI			Vidriat parcial exterior. Dubtós

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2112

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	3	50037	PS		MO	AO			IN	VI		Vidriat marró. Rajola sencera. Incisions en retícula al darrera per fixació.
	3	50037	PS		MO	AO			IN	VI		Vidriat marró. Rajola sencera. Incisions en retícula al darrera per fixació.
	2	50037	PS		MO	AO			IN	VI		Vidriat marró. Rajola sencera. Incisions en retícula al darrera per fixació.
	2	50037	PS		MO	AO			IN	VI		Vidriat marró. Rajola sencera. Incisions en retícula al darrera per fixació.
	3	50037	PS		MO	AO			IN	VI		Vidriat marró. Rajola sencera. Incisions en retícula al darrera per fixació.
	2	50037	PS		MO	AO			IN	VI		Vidriat marró. Rajola sencera. Incisions en retícula al darrera per fixació.
	5	50037	PS		MO	AO			IN	VI		Vidriat marró. Rajola sencera. Incisions en retícula al darrera per fixació.
	1	50037	PS		MO	AO			IN	VI		Vidriat marró. Rajola sencera. Incisions en retícula al darrera per fixació.
	11	50037	PS		MO	AO			ET	VI		Vidriat blanc. Franges impreses al darrera per a la fixació. 20,5 x 20,5 x 1,4 cm
	1	50037			MO	AO			ET	VI		Vidriat blanc. Franges impreses al darrera per a la fixació
	2	50037			MO	AO				VI		Vidriada blanca amb motius geomètrics en blau
	2	50037			MO	AO				VI		Vidriada blanca i blava
2	1	50037	PS		MO	AO			IN	VI		Vidriat marró. Rajola sencera. Incisions en retícula al darrera per fixació.
	60	50039										Motlles de guix
	2	50039			MO							Motlle de guix en forma de pilastra
	1	50039			MO							Motlle de guix per, possiblement, balustre
6	1	50039			MO							Motlle de guix per, possiblement, balustre
7	1	50039			MO							Motlle de guix en forma de pilastra
8	1	50039			MO							Motlle de guix en forma de pilastra
	3	60051										
	4	70000										4 bosses d'argila.

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2113

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14002	SF		TO	AO						
	1	14002	NA		MA	AO						Amb restes de la paret de la peça
	1	14002	PE		TO	AO						
	1	14002	VO		TO	AO						Dubtós, possible canonada
	1	14002	VO	ESF	TO	AO						
	1	14002	VO	GIB	TO	AO						
	1	14002	CR	OLL	TO	AO						Carena amb arrencament d'ansa
	1	14002	FO	TES	TO	AO						Dubtós
	1	14002	VO	TES	TO	AO						Llavi amb engruiximent fífid
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd exterior i melat verdós interior
	3	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat, gran contenidor
	1	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós, gran contenidor
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	2	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd exterior i melat interior
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2113

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat fosc
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat marró
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat fosc parcial
	1	14003	FO		TO	AO			VI	VI		Vidriat marró
	1	14003	PE		TO	AO			VI			Vidriat indeterminat
	2	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat parcial melat, amb restes de paret
	1	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat verd i melat
	1	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat verd
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat verd
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat groc
	1	14003	VO	BOL	TO	AO			VI	VI		Vidriat verd fosc
	1	14003	BR	CAT	MA	AO				VI		Vidriat verd, dubtós. Rebuig de forn
	1	14003	VO	COS	TO	AO			VI			Vidriat melat amb ansa
	2	14003	VO	COS	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós
	1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior, amb bec
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat verdós
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat, dubtós
	1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior
	1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior, dubtós
	1	14003	PE	GRR	TO	AO				VI		Vidriat groc amb taques negres i verdes.
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Vidriat melat, vora recta exvasada
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb aigües marrons
	1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb aigües marrons I taques verdes
	1	14003	FO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat, rebuig de forn
	1	14003	FO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat, rebuig de forn
	1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat marró fosc i parcial exterior
	1	14003	VO	TAS	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior, dubtós, amb ansa
2	1	14003	VO	COS	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós amb nansa horitzontal
	1	14005	NA		MA	AR						
	1	14005	VO		TO	AR						Amb ansa
	1	14005	VO	ESF	TO	AR						Amb ansa. Dubtós
	1	14005	VO	ESF	TO	AR						Dubtós
	1	14006	VO	ESF	TO	AR			VI			Vidriat negre
	1	14006	VO	TAP	TO	AR			VI	VI		Vidriat indeterminat, rebuig de forn
	1	14101	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		Línees blabes sobre una franja de gro
	1	14200	OR	ESC	MA	AO			VI	VI		Decoració floral

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2113

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	2	15000	ER									Escòria de ceràmica
	1	15000			MO	AO						Angle d'una possible placa refractària, per la col·locació de les peces al forn
	1	15000	SF									Peça d'argila sense treballar
	1	15000	SF	CFO	TO	AO						Amb un orifici
	1	15000	PS	CYF	MA	AR						Clau cilíndric de separadors de forn
	4	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola, "tires".
	1	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola, "tires", amb argila enganxada.
	1	15000	PS	ROD	TO	AO						Rodet de forn? per a separar les peces
	1	15000	PS	SAN	TO	AR						Anell ceràmic utilitzat com a separador de forn
	3	20002		PLC								
	1	50002	PS		MO	AR						"Estilobat" de balustre de pasta gris
	1	50002			MO	AR						Fragment "d'estilobat" de balustre de pasta gris
	1	50002			MO	AO						Teula plana amb forma de palmera.
1	1	50002			MO	AO						Balustre gairebé sencer, Làmina 1, Balustres núm. 5 del catàleg de Tarrés
	1	50014	VO		MO	AO						Dubtós
	1	50014			MO	AO						Rajola de pasta groguenca amb els separadors de forn enganxats
	1	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat. Canonada amb bordó de secció de quart de cercle.
	1	50025	CR		TO	AO						Canonada amb bordó de secció de quart de cercle.
	2	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat melat. Canonada amb bordó de secció de quart de cercle.
	1	50028			MO	AO				VI		Vidriat negre, pla amb forma floral
	1	50029			MO	AO						Possible rebuig de forn
	1	50035	VO		MO	AO			VI			Vidriat marró. 5 cm d'amplada
	1	50037			MO	AO				VI		Vidriat negre amb incisions en retícula al darrere
	2	60051										

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2115

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14002	SF		TO	AO						
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat verd parcial
	1	15000	FO		TO	AO						
	1	15000	FO	CFO	TO	AO						Amb cinc línies horitzontals de forats
	1	15000	SF	CFO	TO	AO						Amb dues línies horitzontals de forats
1	1	15000		PIP	MO	AO						Decoració impresa de guirnalda
	1	50007			MO	AO						Gotes de vidriat verd
	1	50014			MO	AR						Rebuig de forn amb incisions en retícula al darrere. Costats bisellats
	3	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat. Canonada amb bordó exterior de quart de cercle
	4	50025	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat. Canonada amb bordó exterior de quart de cercle
	3	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat indeterminat. Canonada amb bordó exterior de quart de cercle. Rebuig

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2115

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		
4	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat melat. Canonada amb bordó exterior de quart de cercle
4	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat verd fosc. Canonada amb bordó exterior de quart de cercle

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2116

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		
19	14002	SF		TO	AO						
1	14002	SF		TO	AO			VI			Vidriat parcial melat
1	14002	SF		TO	AO			VI			Vidriat parcial verd fosc
1	14002	VO	FIN	MA	AO						
4	14002	VO	GER	TO	AO						Dubtós
3	14002	VO	OLL	TO	AO						
2	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós clar
2	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat clar
8	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat fosc
2	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós fosc
2	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat
3	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat melat fosc
1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat melat fosc. Rebuig de forn
1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat i manganés. Rebuig de forn
1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verdós. Rebuig de forn
1	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat verd parcial. Rebuig de forn
2	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat indeterminat
1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat exterior i interior indeterminat amb línies en manganés. Rebuig de
2	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat melat fosc. Rebuig de forn
2	14003	FO		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
2	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat
1	14003	FO		TO	AO				VI		Vidriat melat parcial
1	14003	PE		TO	AO			VI			Vidriat melat
1	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat melat
1	14003	BR		MA	AO				VI		Vidriat melat
1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat melat amb traç groc
1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb motius decoratius lineals en groc
4	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat melat amb línies grogues i verdes
1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd exterior i melat interior
1	14003	NA		MA	AO			VI	VI		Vidriat verd exterior i melat interior
1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat verd parcial exterior i melat interior
1	14003	BR		MA	AO			VI	VI		Vidriat verd
1	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat groguenc amb taques verdes i manganés. Rebuig de forn

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2116

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat groguenc amb taques verdes i manganés. Rebuig de forn
	1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat clar
	1	14003	VO	FIN	TO	AO				VI		Vidriat groguenc amb taques verdes. Rebuig de forn
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat. Dubtós
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb traç groc. Amb arrencament d'ansa
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat . Dubtós
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat. Dubtós
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb motius decoratius en groc i verd ala part superior del llavi. A
	2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb motius decoratius en groc i verd ala part superior del llavi. A
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb línia groga a la vora. Rebuig de forn
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat indeterminat interior i parcial exterior. Rebuig de forn.
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat indeterminat i parcial exterior negre. Rebuig de forn
	2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat i manganés. Imitació Taches Noires. Rebuig de forn
	3	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat. Plat d'ala?
	2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat.
	2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat marró fosc, parcial exterior
	4	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb traços grocs.Vidriat parcial exterior
	1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb motius decoratius en groc i verd. Dubtós
	1	14003	CR	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb motius decoratius en groc i verd
	2	14003	PE	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb motius decoratius en groc i verd
	2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb motius decoratius en groc i verd
	13	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb motius decoratius en melat i verd
	2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb motius decoratius en melat
	2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb motius decoratius en melat. Rebuig de forn
	1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb motius decoratius en melat i verd
	1	14003	CR	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb motius decoratius en melat i verd
	1	14003	PE	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb motius decoratius en melat i verd
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb motius decoratius en melat i verd.
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat i manganés. Imitació Taches Noires. Rebuig de forn
	1	14003	CR	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat i manganés. Imitació Taches Noires. Rebuig de forn
	1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat i manganés. Imitació Taches Noires. Rebuig de forn
	1	14003	CR	PAT	TO	AO			VI			Vidriat indeterminat. Dubtós
	2	14003	VO	PDA	TO	AO			VI	VI		Vidriat indeterminat. Rebuig de forn.
	1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI	VI		Vidriat indeterminat interior i melat exterior. Rebuig de forn.
	2	14003	VO	PDA	TO	AO			VI	VI		Vidriat indeterminat interior i negre exterior. Rebuig de forn.
	2	14003	VO	PDA	TO	AO			VI	VI		Vidriat negre. Rebuig de forn
	1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI	VI		Vidriat marró
	1	14003	PS	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat. Rebuig de forn
	1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat.
	1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat marró fosc

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2116

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
1	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb motius decoratius en groc i verd. Rebuig de forn
2	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb motius decoratius en groc i verd.
3	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb motius decoratius en groc i verd ala part superior del llavi. A
4	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb motius decoratius en melat i verd. Rebuig de forn
5	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb motius decoratius en melat i verd.
6	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat groc amb motius decoratius en verd i manganés (taques). Dubtós.
	3	14005	SF		TO	AR						
	2	14006	SF		TO	AR			VI			Vidriat negre, parcial exterior. Rebuig de forn
	2	14006	FO	PAT	TO	AR			VI	VI		Vidriat indeterminat. Rebuig de forn.
	1	14006	VO	PDA	TO	AR			VI	VI		Vidriat indeterminat. Rebuig de forn.
	1	14306	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		Taca blava i groga. Dubtós
	35	15000	TPT		MA	AO						Alguns conserven restes de vidriat verd i blanc
	3	15000	VO	CFO	TO	AO						
	1	15000	VO	CFO	TO	AO						Amb dos forats
	6	15000	VO	CFO	TO	AO			VI			Dubtós, possiblement siguin també part de canonada.
	1	15000	VO	CFO	TO	AO			VI			Vidriat verd fosc. Dubtós, possiblement siguin també part de canonada
	1	15000	VO	CFO	TO	AO						Amb 1 forat
	16	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajoles "tires", pasta vermelloa.
	1	15000		CYF	MA	AR						Separadors de forn de rajoles "tires", pasta grisenca.
	4	15000	PS	CYF	MA	AR						Clau cilíndric, separador de forn
	1	15000	PS	CYF	MA	AO						Clau cilíndric, separador de forn
	1	15000		CYF	MA	AR						Clau cilíndric, separador de forn
	1	15000		CYF	MA	AR						Clau piramidal, separador de forn
	1	15000		CYF	MA	AO						Separador de forn de rajoles "tires", pasta vermelloa, enganxat a un fragment
	10	50014	SF		MO	AO						1,2 cm de gruix
	1	50014	SF		MO	AO						2,4 cm de gruix
	1	50014	SF		MO	AO						1,8 cm de gruix. A la part posterior retícula incisa
	3	50014	SF		MO	AO						1,8 cm de gruix. Rebuig de forn
	1	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós, parcial exterior. Rebuig de forn
	1	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat arró fosc. Canonada amb bordó exterior de quart de cercle
	1	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat verdós melat. Dubtós
	1	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat. Rebuig de forn
	2	50028			MO	AO						Teula parcialment vidriat verd fosc
	4	50037			MO	AO						Vidriat melat verdós parcial
	1	50037			MO	AO						Vidriat marró fosc
7	1	60002	PS	AND								
	1	60051										

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2117

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		
Àrea:											

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2119

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14003	FO		TO	AO			VI	VI	Vidriat melat verdós fosc
	1	14003	CR	PDA	TO	AO			VI		Vidriat melat
	1	14005	VO	OLL	TO	AR					
	1	50014	SF		MO	AO					Dubtós (en formes)

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2120

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	52	14002	SF		TO	AO					
	5	14002	NA		MA	AO					
	12	14002	FO		TO	AO					
	10	14002	PE		TO	AO					
	1	14002	SF		TO	AO			PE		Tota la superfície pentinad
	1	14002	SF		TO	AO					Amb bordó
	1	14002	VO		TO	AO					Dubtós
	1	14002	NA		MA	AO					nansa horitzontal

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2120

						Decoració		Acabats				Observacions
Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Cronologia	
	1	14002	PE		TO	AO						Possible peu d'element decoratiu
	1	14002	VO	BOL	TO	AO						Dubtós, parets verticals
	6	14002	VO	CFO	TO	AO						
	1	14002	SF	CFO	TO	AO						
	1	14002	SF	COL	MA	AO						Dubtós
	1	14002	VO	COS	TO	AO						
	1	14002	NA	COS	MA	AO						Dubtós
	1	14002	AG	ESF	TO	AO						Dubtós
	2	14002	VO	FOB	TO	AO						
	1	14002	VO	FTA	TO	AO						Possible Botija?
	1	14002	VO	FTA	TO	AO						
	1	14002	VO	GRR	TO	AO						
	2	14002	VO	OLL	TO	AO						
	2	14002	VO	OLL	TO	AO						Vora recta vertical
	1	14002	VO	PTA	TO	AO						
	6	14002	VO	TES	TO	AO						
	6	14002	VO	TES	TO	AO						Dubtós
	1	14002	VO	TES	TO	AO						Dubtós
	1	14002	VO	TES	TO	AO						Llavi amb engruiximent bifid
24	1	14002	VO	FTA	TO	AO						Possible Botija?
	5	14003	NA		MA	AO			VI			Vidriat melat verdós
	2	14003	NA		MA	AO			VI			Vidriat indeterminat, rebuig de forn?
	13	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat interior
	3	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat verdós
	6	14003	PE		TO	AO			VI			Vidriat melat
	8	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat verd clar
	6	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb motius decoratius en groc a l'exterior i melat a l'interior
	6	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat i verd a l'exterior i melat a l'interior
	4	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat a l'exterior i rosaci a l'interior
	3	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat marró a l'exterior i melat a l'interior
	11	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	5	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat negrenc
	34	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat
	15	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat marró verdós
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat indeterminat
	1	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat rosaci
	8	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat negre
	20	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd clar exterior i marró interior

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2120

						Decoració		Acabats				Observacions
Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Cronologia	
	5	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat verd clar
	2	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd clar exterior i groc interior
	11	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat, test?
	1	14003	PE		TO	AO			VI	VI		Vidriat groc i verd interior i melat exterior
	1	14003	FO		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat interior i verd exterior
	1	14003	FO		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd, marró i groc exterior i melat i groc interior
	2	14003	BR		TO	AO				VI		Vidriat melat, podria ésser cànir o poal.
	1	14003	BR		TO	AO				VI		Vidriat verd, podria ésser cànir o poal.
	1	14003	BR		TO	AO				VI		Vidriat verd, manganés, groc i marró
	1	14003	BR		TO	AO				VI		Vidriat melat. Possible porró
	2	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat groc i manganés exterior i groc interior
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat groc i verd exterior i melat parcial interior
	1	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat groc i verd
	1	14003	NA		TO	AO				VI		Vidriat groc, verd i manganés
	1	14003	AG		TO	AO				VI		Vidriat melat,
	1	14003	PE		TO	AO				VI		Vidriat verd, peu de gerro decoratiu?
	2	14003	VO	BOL	TO	AO			VI			Vidriat melat, un gairebé perfil complet
	2	14003	VO	BOL	TO	AO			VI			Vidriat indeterminat
	1	14003	VO	BOL	TO	AO			VI			Vidriat melat i verdós
	1	14003	VO	BOL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat i verd interior i rosaci exterior
	1	14003	VO	BOL	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	NA	CAT	TO	AO				VI		Vidriat melat
	1	14003	NA	CAT	TO	AO				VI		Vidriat marró i groc
	2	14003	BR	CAT	TO	AO				VI		Vidriat verd clar
	17	14003	VO	COS	TO	AO			VI			Vidriat melat
	4	14003	VO	COS	TO	AO			VI			Vidriat melat, amb bec
	1	14003	FO	COS	TO	AO			VI			Vidriat melat. Fons complet
	1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			Vidriat marró
	2	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			Vidriat melat
	2	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			Vidriat verd fosc
	3	14003	AG	ESF	TO	AO				VI		Vidriat melat i verd
	1	14003	VO	FOB	TO	AO			VI			Vidriat melat i verd.
	1	14003	VO	FOB	TO	AO			VI	VI		Vidriat negrenc, sabonera? decoració vegetal
	1	14003	VO	FTA	TO	AO						Possible Botija? Vidriat verd
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	6	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Vidriat marró
	2	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Vidriat melat, parcial exterior. Amb ansa
	1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Vidriat verd amb ansa.
	1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Vidriat marró amb ansa.

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2120

							Decoració		Acabats				
Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Cronologia		Observacions
	2	14003	VO	GRE	TO	AO			VI				Vidriat indeterminat
	2	14003	VO	GRR	TO	AO			VI	VI			Vidriat verd exterior i melat interior
	1	14003	VO	GRR	TO	AO			VI	VI			Vidriat marró
	1	14003	VO	GRR	TO	AO				VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	GRR	TO	AO			VI	VI			Vidriat verd
	2	14003	SF	GRR	TO	AO				VI			Vidriat negre. Gerro decoratiu amb decoració vegetal
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI			Vidriat marró i decoració en groc. Dubtós
	3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI				Vidriat marró, vora vertical exvasada
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI			Vidriat verd fosc, vora vertical exvasada
	2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI			Vidriat melat, vora vertical exvasada
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI				Vidriat melat
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI				Vidriat melat. Amb ansa petita. Dubtós
	1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI				Vidriat groc amb línies marrons
	5	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI			Vidriat marró
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI			Vidriat melat i verd
	3	14003	VO	PAT	TO	AO			VI				Vidriat melat
	6	14003	VO	PDA	TO	AO			VI				Vidriat melat
	2	14003	VO	PTA	TO	AO			VI	VI			Vidriat marró
	2	14003	AG	PTA	TO	AO			VI	VI			Vidriat melat
	2	14003	AG	PTA	TO	AO			VI	VI			Vidriat marró fosc verdós
	3	14003	SF	TEN	TO	AO			VI	PE			Vidriat melat, pentinat a base de línies horitzontals i ondulades
	3	14003	VO	TEN	TO	AO			VI				Vidriat melat
	1	14003	VO	TEN	TO	AO			VI	VI			Vidriat groc i verd, amb restes de morter de calç
	1	14003	FO	TES	TO	AO				VI			Vidriat verd amb orifici de sortida
1	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI			Vidriat groguenc, verd i manganés. Dubtós
16	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI			Vidriat marró fosc amb motius dèscates a l'exterior en groc i punts verds al llavi
17	1	14003	VO	TEN	TO	AO			VI	PE			Decoració lineal i ondulada i vidriat verdós
18	1	14003	VO	BOL	TO	AO			VI				Vidriat melat amb restes de morter
19	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI				Vidriat groc amb decoració d'aigües en marró
20	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI				Vidriat groc amb decoració d'aigües en marró i verd
21	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI				Vidriat groc amb decoració d'aigües en marró i verd
22	1	14003	VO	FOB	TO	AO			VI	VI			Vidriat negrenc, sabonera? decoració vegetal
23	1	14003	VO	FOB	TO	AO			VI	VI			Vidriat negrenc, sabonera? decoració impresa tipus cordó?
	7	14005	SF		TO	AR							
	1	14005	VO	CSS	TO	AR							Cassola o greixonera?
	1	14005	VO	ESF	TO	AR							Amb ansa
	1	14005	AG	PTA	TO	AR							
	1	14006	BR		TO	AR							Possible rebuig de forn
	1	14006	VO		TO	AR				VI			Vidriat marró, rebuig de forn?
	1	14006	VO	GER	TO	AR			VI				Amb bec, rebuig de forn

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2120

Decoració							Acabats				Cronologia		Observacions
Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Int.	Ext.	Int.	Ext.				
	2	14100	SF		TO	AO			VI	VI			
	3	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		Dubtós	
	1	14306	SF		TO	AO						Motius florals en negre	
	5	15000	ER			AR							
	1	15000	VO	AND	TO	AO						Vidriat parcial verd fosc	
	1	15000	PS	CYF	MA	AO						Clau cilíndric de separador de forn	
	16	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajoles, pasta vermella	
	8	15000		CYF	MA	AR						Separadors de forn de rajoles, pasta grisa	
	26	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajoles, pasta groguenca	
	1	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajoles, pasta groguenca fusionats	
	1	15000	VO	DCT	TO	AO							
	9	15000	SF	FAI								"Tires" d'argila groguenca preparades per ésser usades al taller ceràmic de 3 cm	
	2	15000	VO	FAI								Fragment de gelosia	
	1	15000		FAI								Esbós de relleu escultòric?	
	1	15000	SD	FIN	MA	AO						Indeterminat	
	1	15000	VO	FVE	MO	AO						Element decoratiu vegetal, remat	
	5	15000	SF	PLC	MO	AO						Placa refractària de forn?, argila vermella	
	8	15000	VO	PLC	MO	AO						Placa refractària de forn?, argila groguenca	
	2	15000	VO	PLC	MO	AO						Placa refractària amb parets laterals	
	1	15000	VO	PLC	MO	AO						Placa refractària amb parets laterals que es conserven en tres costats	
	1	15000	VO	PLC	MO	AO						Placa refractària amb un traç pintat en negre	
	1	15000	PS	TPT	MA	AO							
14	1	15000	VO	FAI								Fragment de gelosia d'argila sense coure	
3	1	15000	PS		MA	AO						Fulla de vidriat verd amb restes de separadors de forn	
	1	20002	SF		FJ								
	1	20002	PS	AGU	FJ								
	2	20002	PS	CLA									
	2	20002		CLA								Puntes	
	2	20002		CLA								Cabotes	
	1	20002		GNV	FJ							Amb anella de bronze	
	1	20002		PLC									
	1	20005	PS									Canonada	
	1	30000	SF									Transparent, placa?	
	1	30000	SF									Blau cel, ampolla?	
	1	30000	VO									Placa rectangular de vidre transparent	
	1	30000	VO									Placa circular de vidre transparent	
	1	30000	VO	VEC								Transparent, finestra?	
	1	50002	VO		MO	AO						Vidriat negre, passamà	
	3	50002	VO		MO	AO						Vidriat negre, passamà	
	1	50002	SF		MO	AO						Vidriat negre, passamà	

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2120

						Decoració		Acabats					
Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Cronologia	Observacions	
	1	50002	VO		MO	AO						Possible pedestal pedestal de gerro decoratiu vidriat negre	
	2	50002	VO		MO	AO						Possible pedestal pedestal de gerro decoratiu vidriat negre	
	19	50002	VO		MO	AR						"Basa" de balustre, pasta gris fosc	
	3	50002	PS		MO	AR						"Basa" de balustre, pasta gris fosc.	
	2	50002	VO		MO	AR						"Capitell" de balustre, pasta gris fosc.	
	2	50002	PS		MO	AR						"Capitell" de balustre, pasta gris fosc.	
	1	50002	PS		MO	AR						"Capitell" de balustre, pasta gris fosc, amb "entaulament".	
	1	50002	PS		MO	AR						"Entaulament" de balustre, pasta gris fosc	
	2	50002	PS		MO	AR						"Estilobat" de balustre, pasta gris fosc	
	10	50002			MO	AR						"Estilobat" de balustre, pasta gris fosc	
	3	50002			MO	AR						"Entaulament" de balustre, pasta gris fosc	
	4	50002			MO	AR						"Entaulament" o "estilobat" de balustre, pasta gris fosc	
	4	50002			MO	AR						"Collarino" del fust de balustre, pasta gris fosc	
	54	50002			MO	AR						Fust de balustre, pasta gris fosc	
	1	50002	VO		MO	AO						"Estilobat" de balustre de pasta groguenca	
12	1	50002	PS		MO	AO						Balustre complet de pasta groguenca	
2	1	50002	VO		MO	AO						Passamà, vidriat blau	
25	1	50002	VO		MO	AR						"Capitel" i fust de balustre	
5	1	50002	VO		MO	AO				VI		Vidriada negre, passamà	
	1	50013										Blanc	
	1	50014	VO		MO	AO	PN					Amb línies pintades en negre verticals i paral·leles	
	18	50014	VO		MO	AO						Rajola rectangular amb franges impreses a la part posterior per a la fixació	
	1	50014	VO		MO	AR						Rajola rectangular amb retícula incisa a la part posterior per a la fixació	
	2	50014	VO		MO	AR						Rajola rectangular	
	2	50014	VO		MO	AO						Rajola rectangular amb retícula posterior per a la fixació	
	1	50014	VO		MO	AO						Rajola rectangular amb restes de morter de calç	
	1	50014	VO		MO	AO						Rajola octogonal? amb retícula incisa a la part posterior per a la fixació	
	1	50014	VO		MO	AO						Rajola francesa hexagonal. Segell COLLE	
	2	50014	VO		MO	AO						Rebuig de forn amb separadors enganxats i franges impreses a la part posterior	
	4	50014	VO		MO	AO						Rebuig de forn amb retícula incisa a la part posterior per a la fixació	
	2	50014	SF		MO	AO						Rebuig de forn amb retícula incisa a la part posterior per a la fixació	
	1	50014			MO	AO						Separadors de forn de pasta vermella enganxats. Rajola de 1,8 cm de gruix	
	1	50014			MO	AO						Separadors de forn de pasta groguenca enganxats. Rajola de 1,8 cm de gruix	
	1	50014			MO	AO						Rajola amb restes de vidriat verdós. +18,5 x 9,4 x 1,8 cm	
13	1	50014	PS		MO	AO						Rajola mab separadors de forn enganxats i restes de vidriat verd. 28,8 x 14 x 1,8	
	1	50025	VO		MO	AR			VI			Rebuig de forn de canonada vidriada verd fosc a l'interior	
	4	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat marró canonada amb cordó de quart de cercle a l'exterior.	
	1	50025	VO		TO	AR			VI			Vidriat negrenc, rebuig de forn	
	9	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat canonada amb cordó de quart de cercle a l'exterior.	
	1	50025	CR		TO	AR			VI			Vidriat negrenc, rebuig de forn	

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2120

Num. Frag.		Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	4	50025	CR		TO	AR						Canonada amb cordó de quart de cercle a l'exterior.
	3	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat melat
	2	50025	VO		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	2	50025	VO		TO	AR			VI			Vidriat negrenc, rebuig de forn?
	2	50025	VO		TO	AR						
	2	50025	SF		TO	AR			VI			Vidriat melat
	1	50025	SF		MO	AR			VI	VI		Vidriat melat, colze de canonada de pica?
	1	50027			MO	GO						Amb restes de cremat (associat a estructura de combustió)
	4	50029			MO	GO						
	1	50035	VO		MO	AO			VI			Vidriat melat
	3	50035	VO		MO	AO			VI			Vidriat melat
	14	50035	SF		MO	AO						Amb restes de morter de calç
	3	50035	VO		MO	AO						Amb restes de morter de calç
	2	50035	VO		MO	AO						Baixant?
	1	50035	VO		MO	AO						Vidriat melat, 15 cm d'amplada
10	1	50036	VO		MO	AO						Possible pedestal?
11	1	50036	VO		MO	AO						Teula amb decoració impresa de palmeta
	3	50037	PS		MO	AO						Vidriat negre 18 x 9,5 x 1,8 cm
	2	50037	PS		MO	AO						Vidriat negre 18 x 15 x 1,8 cm
	1	50037	PS		MO	AO						Vidriat negre 13 x 11,5 x 1,5 cm
	2	50037	PS		MO	AO						Vidriat negre 16 x 12 x 1,8 cm
	5	50037	PS		MO	AO						Vidriat negre 18,3 x 18,3 x 2 cm
	4	50037	SF		MO	AO						Vidriat negre 1,8 cm de gruix
	1	50037	SF		MO	AO						18 x X x 1,4 cm rebuig de forn
	1	50037	SF		MO	AO						Verd fosc 17,8 x X x 1,5 cm, amb retícula incisa posterior
	1	50037	SF		MO	AO						Vidriat negre, rebuig de forn. 2 cm de gruix
	1	50037	VO		MO	AO						Vidriat blanc amb decoració geomètrica en blau
	2	50037	VO		MO	AO						Vidriat blanc i blau cel
	1	50037	PS		MO	AO						Vidriat verd. Rajola de forma triangular
	1	50037	VO		MO	AO						Vidriat verd. Rajola de forma triangular
	3	50037			MO	AO						Rajola quadrangular, vidriada blanca amb franges impreses a la part posterior
	5	50037	VO		MO	AO						Rajola quadrangular, vidriada blanca amb franges impreses a la part posterior
	1	50037	PS		MO	AO						Vidriat melat 17,8 x 17,8 x 1,4 cm, amb retícula incisa a la part posterior per a
	3	50037			MO	AO						Vidriat melat 17,8 x 17,8 x 1,4 cm, amb retícula incisa a la part posterior per a
	1	50037	VO		MO	AO						Vidriat melat, de 2,4 cm de gruix
	1	50037			MO	AO						Rajola vidriada groga que forma part d'un arc, amb restes de morter de calç
	1	50037	PS		MO	AO						Rajola vidriada negra en forma de triangle amb costats mixtilinis
	1	50037	VO		MO	AO				VI		Vidriat blanc, rebuig de forn
	1	50037	VO		MO	AO						Vidriat negre. X x 15,7 x 1,2 cm. Incions a la part posterior per a la fixació
15	1	50037	VO		MO	AO						Vidriada blanca i decoració geomètrica lineal en blau

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2120

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		
6	1	50037	VO		MO	AO					Rajola policroma amb motius geomètrics i florals als angles
7	1	50037	PS		MO	AO					Rajola vidriada groga que forma part d'un arc, amb restes de morter de calç
8	1	50037	PS		MO	AO					Rajola vidriada groga que forma part d'un arc, amb restes de morter de calç
	10	60051									
	1	60051									Amb restes de tall
	1	60054									Cargol
	1	70000									Una bossa d'argila

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2150

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	2	14002	SF		TO	AO					
	3	14002	NA		MA	AO					
	1	14002	PE		TO	AO					
	1	14002	VO	FTA	TO	AO					Botija?
	2	14002	PE	GRR	TO	AO					Part del peu d'un gerro decoratiu amb estries salomòniques
	1	14002	AN	OLL	TO	AO					
	1	14002	VO	OLL	TO	AO					
	2	14002	VO	TES	TO	AO					
	2	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat melat interior i verd exterior
	2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat melat
	2	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat marró fosc
	4	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat melat verdós
	1	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat blau fosc
	1	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat indeterminat rebuig de forn
	8	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat verd exterior i melat interior
	2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat verd
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat parcial, verd i manganés
	1	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat verd exterior amb traços marrons i melat interior
	2	14003	PE		TO	AO		VI			Vidriat melat
	1	14003	PE		TO	AO		VI			Vidriat groc
	1	14003	CR		TO	AO		VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	NA		TO	AO		VI	VI		Vidriat verd exterior i melat interior
	1	14003	NA		TO	AO			VI		Vidriat verd
	1	14003	BR		TO	AO			VI		Vidriat verd parcial
	2	14003	VO	COS	TO	AO		VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	COS	TO	AO		VI			Vidriat melat amb arrencament d'ansa
	1	14003	VO	ESF	TO	AO		VI	VI		Vidriat melat

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2150

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior
	1	14003	AG	ESF	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Vidriat marró amb ansa
	1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Vidriat groguent i manganés
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb línies grogues
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat groc amb motius decoratius en melat i verd. Exterior melat
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb motius decoratius en melat i verd. Exterior parcial
	1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb motius decoratius en melat i verd.
	1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior
	1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior
	1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI			Vidriat marró molt fosc
	2	14005	SF		TO	AR						
	2	14005	NA		MA	AR						
	1	14006	SF		MO	AR			VI			Vidriat negre. Rebuig de forn
	1	14006	NA		MA	AR				VI		Vidriat parcial marró fosc
	1	14006	VO	ESF	TO	AR			VI	VI		Vidriat verd fosc. Rebuig de forn
	1	14103	FO		TO	AO			VI	VI		
	1	14400	FO		TO	AO						Decoració franja groga emmarcada en línies taronjes i taques liles
	1	14400	VO	POT	TO	AO			VI	VI		Vidriat blanc. pasta caolinínica? Amb carena
	2	15000	ER									
	2	15000	SF	CFO	TO	AO						Dubtós
	1	15000	SF	CFO	TO	AO						Amb dos forats
	1	15000	VO	CFO	TO	AO						Vidriat melat interior, possible canonada?
	1	15000	VO	CFO	TO	AO						
	15	15000		CYF	MA	AO						Separadors forn per a rajoles. Pasta vermella
	3	15000		CYF	MA	AR						Separadors forn per a rajoles. Pasta grisa
	9	15000		CYF	MA	AO						Separadors forn per a rajoles. Pasta groga
	1	15000	PS	DCT	MA	AO						
	2	20002	PS	CLA								
	1	20002	VO	CLA								Cabota
	1	20006	VO	PLC								
	1	50014			MO	AO						Amb separadors de forn enganxats
	1	50014			MO	AO						Amb separadors de forn enganxats. +11 x 9 x 1,7 cm
	1	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat indeterminat. La carena exterior consisteix en un bordó de secció de
	2	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat marró. La carena exterior consisteix en un bordó de secció de quart de
	2	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat. La carena exterior consisteix en un bordó de secció de quart de
	2	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós. La carena exterior consisteix en un bordó de secció de
	1	50025	VO		TO	AR			VI			Vidriat melat verdós.

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2150

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	2	50025	CR		TO	AO						La carena exterior consisteix en un bordó de secció de quart de cercle.
	2	50025	VO		TO	AO						Amb un bordó de secció de quart de cercle a l'exterior.
	1	50025	VO		TO	AO						
	1	50027	SF		TO	AO						Tub modern de ceràmica del forn?
	2	50029	SF		MO	AO						
	1	50035	SF		MO	AO			VI			Vidriat melat. Dubtós
	1	50037	SF		MO	AO				VI		Vidriat melat. 2 cm de gruix

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2151

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	9	14002	SF		TO	AO						
	1	14002	VO	OLL	TO	AO						Dubtós
	1	14002	VO	PAT	TO	AO						
	3	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat marró fosc. Rebuig de forn?. Gran recipient
	2	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat marró fosc opac. Gran recipient
	2	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat marró. Gran recipient
	2	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat. Gran recipient
	3	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat fosc interior i verd fosc melat a l'exterior
	1	14003	BR		MA	AO				VI		Vidriat indeterminat, rebuig de forn
	1	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat melat
	1	14003	VO		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat, part de la vora
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat marró fosc amb bec i ansa
	2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb motius decoratius, aigües, en melat i verd.
	1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb motius decoratius, aigües, en melat i verd.
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb motius decoratius en groc i verd.
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb motius decoratius en groc i verd. Rebuig de forn
2	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb motius decoratius en groc i verd. Rebuig de forn
3	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb motius decoratius, aigües, en melat i verd. Rebuig de forn
4	1	14003	VO	POT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat fosc. Vora amb línia en groc i punts en verd. Rebuig de forn
	2	14006	SF		TO	AR			VI			Vidriat indeterminat. Rebuig de forn. Vidriat parcial exterior
	1	14006	SF		TO	AR			VI	VI		Vidriat interior negrenc, defectuós i a l'exterior negre de bona qualitat
	3	14006	FO		TO	AR			VI			Vidriat negrenc, rebuig de forn
	4	14006	VO	PAT	TO	AR			VI			Vidriat indeterminat, rebuig de forn
	2	14006	VO	PAT	TO	AR			VI			Vidriat indeterminat, rebuig de forn
1	1	14006	VO	PAT	TO	AR			VI			Vidriat indeterminat
	5	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola, pasta vermellosa
	2	15000		CYF	MA	AR						Clau cilíndric separador de forn
	12	15000		TPT	MA	AO						Pasta groguenca i restes de vidriat

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2151

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	50014			MO	AO						Possiblement formi part dels elements que componen l'interior del forn, té
	2	50014			MO	AO						Pasta groguenca
	1	50014			MO	AO						Rebuig de forn
	1	50025	CR		TO	AO						
	1	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós
	1	50025	VO		TO	AO						Dubtós
	1	50037			MO	AO				VI		Vidriat negrenc. Incisions a la part posterior per a la fixació
	1	50037			MO	AO				VI		Vidriat verd fosc. Rebuig de forn. Incisions a la part posterior per a la fixació
	1	60051										

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2156

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	107	14002	SF		TO	AO						
	24	14002	NA		MA	AO						
	1	14002	PE		TO	AO						
	7	14002	FO		TO	AO						
	1	14002	VO		TO	AO						Canaló?
	1	14002	VO	BOL	TO	AO						Dubtós
	13	14002	VO	GER	TO	AO						Dubtós
	1	14002	VO	GER	TO	AO						Dubtós, amb arrencament d'ansa
	1	14002	VO	GER	TO	AO						Amb bec
	13	14002	VO	OLL	TO	AO						Llavi recte exvasat
	8	14002	VO	OLL	TO	AO						Llavi recte exvasat
	1	14002	VO	OLL	TO	AO						Dubtós
4	1	14002	VO	ESF	TO	AO		IX				
	81	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat
	6	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós
	2	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat amb taques verdes
	15	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat marró
	28	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat verd fosc
	16	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat
	5	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat marró
	3	14003	FO		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	FO		TO	AO			VI	VI		Vidriat marró
	2	14003	FO		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd fosc
	1	14003	FO		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb taques verdes
	8	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	2	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd fosc
	3	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb taques verdes

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2156

						Decoració		Acabats				Observacions
Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Cronologia	
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat verd possible gibrell
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd exterior i melat interior
	2	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd amb línies manganés exterior i verd interior
	3	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat melat parcial
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat verd fosc
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat melat
	4	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat verd
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat melat
	2	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat marró
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat groguenc
	2	14003	VO		TO	AO			VI			Vidriat verd fosc interior i parcial exterior
	2	14003	VO		TO	AO			VI			Vidriat marró
	9	14003	VO		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd fosc
	1	14003	VO		TO	AO			VI			Vidriat marró fosc
	10	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat melat
	3	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat verd
	7	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat verd fosc
	2	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat melat verdós
	4	14003	PE		TO	AO			VI			
	1	14003	NA		TO	AO				VI		Vidriat verd amb línies verdes
	1	14003	BR		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós
	1	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat. Rebuig de forn
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós
	1	14003	FO		TO	AO			VI	PE		Vidriat melat
	1	14003	VO	AMP	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós, parcial exterior
	1	14003	VO	BOL	TO	AO			VI			Vidriat melat, parcial exterior
	2	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	AG	ESF	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	2	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			Vidriat melat
	2	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	2	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb taques verdes
	3	14003	BE	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	4	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Vidriat melat
	2	14003	VO	GER	TO	AO				VI		Vidriat melat
	1	14003	BE	GER	TO	AO				VI		Vidriat melat parcial interior
	1	14003	BE	GER	TO	AO				VI		Vidriat melat parcial interior, rebuig de forn
	6	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Vidriat verd fosc
	2	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat verd fosc
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Vidriat marró molt fosc amb bec
	1	14003	SF	GER	TO	AO		IN		VI		Vidriat melat, dubtós

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2156

Num. Frag.		Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	2	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Vidriat melat, amb ansa
	4	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	CR	GIB	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Vidriat melat amb dos foradets
	1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI	VI		Vidriat verdós
	1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Vidriat melat, parcial exterior, amb ansa
	1	14003	VO	MOR	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós
	8	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat, dubtós
	7	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat verd fosc, dubtós
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Llavi recte exvasat. Vidriat marró fosc
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Llavi recte exvasat. Vidriat marró fosc
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Llavi recte exvasat. Vidriat melat verdós
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Llavi recte exvasat. Vidriat melat
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Llavi recte exvasat. Vidriat melat, amb arrencament d'ansa
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Llavi recte exvasat. Vidriat melat, amb ansa
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat verdós, amb arrencament d'ansa
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós, verd i manganés.
	10	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat marró amb taques negres
	21	14003	CR	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior
	47	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior
	1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Rebuig de forn
	2	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós
	2	14003	VO	PDA	TO	AO		AC		VI		Vidriat verd
	12	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	2	14003	VO	TAP	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat i verd
	2	14003	AG	TAP	TO	AO				VI		Vidriat indeterminat
	1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat marró
	1	14003	AG	TAP	TO	AO				VI		Vidriat marró, dubtós
1	1	14003	PS	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat
2	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb decoració d'aigües en groc
3	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat, amb ansa
5	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb aigües melat i verd
	1	14004	VO	OLL	MA	AR						
	11	14005	NA		MA	AO						
	16	14005	SF		TO	AR						

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2156

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14005	FO		TO	AR						
	1	14005	FO		TO	AR						Dubtós
	1	14005	PE		TO	AR				PE		Ondulacions contínues
	1	14005	VO	GER	TO	AR						Dubtós
	1	14005	VO	GER	TO	AR						Amb ansa
	1	14005	VO	GER	TO	AR						Amb bec
	1	14005	VO	GIB	TO	AR						Dubtós
	1	14005	NA	OLL	TO	AR						Vora amb nansa
	2	14005	VO	OLL	TO	AR						Llavi recte exvasat
	5	14005	VO	OLL	TO	AR						Llavi recte exvasat
	3	14005	CR	OLL	TO	AR						Llavi recte exvasat
	1	14005	VO	OLL	TO	GR						Llavi exvasat.
	1	14005	VO	TAP	TO	AR						
	5	14006	SF		TO	AR			VI			Vidriat negre, possible rebuig de forn
	5	14006	SF		TO	AR			VI			Vidriat verd fosc
	1	14006	FO		TO	AR			VI			Vidriat verd fosc
	1	14006	VO	OLL	TO	AR			VI			Llavi recte exvasat. Vidriat negrenc, rebuig de forn?
	4	14006	VO	OLL	TO	AO			VI			Vidriat negrenc, rebuig de forn
	4	14100	SF		TO	AO						
	1	14100	VO	ESC	TO	AO						
	1	14100	OR	ESC	MA	AO						
	1	14100	VO	PAT	MA	AO						
	1	14101	OR	BOL	MA	AO						
	8	14103	SF		TO	AO						
	1	14103	VO	ESC	TO	AO						
	2	14103	SF	ESC	TO	AO						
	2	14103	SF	PAT	TO	AO						
	1	14103	PE	PAT	TO	AO						
	1	14103	SF	PAT	TO	AO						
	1	14103	VO	PAT	TO	AO						
7	1	14103	PS	ESC	TO	AO						
	1	14120	VO	PAT	TO	AO						
	3	14200	SF		TO	AO						
	1	14208	OR	ESC	MA	AO						
	1	14211	VO	ESC	TO	AO						
	1	14211	FO	ESC	TO	AO						
	8	15000	ER									
	1	15000	SF	CFO	TO	AO						Dubtós
	2	15000		CYF	MA	AO						Separador de forn de rajoles
	1	15000		CYF	MA	AR						Separador de forn de rajoles

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2156

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	15000		CYF	MA	AR						Clau cilíndric de separador de forn
	1	15000		CYF	MA	AR						Fragment de clau cilíndric de separador de forn
	4	15000	PS	ROD	TO	AO						Espècie d'anell utilitzat com a separador de forn?
	4	15000		TPT	MA	AO						Impressió reticular
6	1	15000	PS	ROD	TO	AO						Espècie d'anell utilitzat com a separador de forn?
	1	20002		CLA								Punta
	1	20002		GNV								
	1	20006		FFR								
	1	50014			MO	AO						Pasta groguenca
	1	50027			TO	AO						Tub associat al funcionament del forn?
	4	50029			MO	GO						
	4	50029			MO	GO						Restes de vidriat i dels separadors de forn
	35	60051										
	3	60054										

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2157

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	52	14002	SF		TO	AO						
	1	14002	SF		TO	GO						
	5	14002	NA		MA	AO						
	4	14002	FO		TO	AO						
	5	14002	VO	GER	TO	AO						Dubtós
	1	14002	VO	GER	TO	AO						Amb bec
	1	14002	VO	OLL	TO	GO						Llavi exvasat
	4	14002	VO	OLL	TO	AO						Vora recta exvasada
	40	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat
	9	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat marró
	14	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat marró fosc
	6	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat indeterminat, rebuig de forn?
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat marró
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	2	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat verdós
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd exterior indeterminat interior
	2	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat marró
	2	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat marró parcial, gotes
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat verd parcial, gotes
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat marró parcial
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat blanc amb traços verds a l'exterior i groguenc a l'interior
	5	14003	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat, plats?

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2157

						Decoració		Acabats				Observacions
Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Cronologia	
	1	14003	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat, parcial exterior
	1	14003	PE		TO	AO			VI			Vidriat marró
	3	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat
	3	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat marró
	1	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat marró molt fosc
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat groc amb motius decoratius d'aigües en melat
	1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	FTA	TO	AO			VI			Vidriat melat, tenalla?
	2	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI			Vidriat melat verdós, parcial exterior. Vora exvasada
	3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Vidriat marró. Vora recta vertical
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Vidriat melat. Vora recta vertical
	6	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat marró fosc
	1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat. amb carena
	4	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat, parcial a l'exterior
	1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat i verd
	1	14003	AG	TAP	MA	AO				VI		Vidriat melat, dubtós
	16	14005	SF		TO	AR						
	3	14005	SF		TO	GR						
	9	14006	SF		TO	AR			VI			Vidriat negre, rebuig de forn
	1	14006	SF		TO	AR			VI			Vidriat negre
	2	14006	NA		MA	AR						
	1	14006	FO		TO	GR						
	1	14006	AN		TO	AR			VI			Vidriat verd fosc, rebuig de forn
	1	14006	NA		MA	AR				VI		Vidriat parcial marró molt fosc
	1	14006	PS	CFO	TO	AR						
	1	14006	VO	OLL	TO	AR						Vora recta exvasada
	1	14006	CR	OLL	TO	AR						Vora recta exvasada
	1	14100	OR	ESC	TO	AO			VI	VI		
	1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
	1	14100	CR	PAT	TO	AO				VI		Ha perdut el vidriat interior
	1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
	1	14101	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		Vaixella del segle XIX?
	2	14200	SF		TO	AO			VI	VI		
	1	14208	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		Dubtós
	2	50029	SF		MO	AO						

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2161

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		
Àrea: Sector: Àmbit: UE: 2161											
Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Ext.	Acabats Int.	Ext.	Cronologia	Observacions
	1	14002	SF		TO	AO					
	1	14002	FO		TO	AO					
	3	14002	NA		MA	AO					
	1	14002	PE		TO	AO					
	1	14002	VO	TES	TO	AO					Vora amb engruiximent bífid
	7	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat verd exterior i melat interior
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat parcial verd amb línia en manganés que separa la part vidriada de la no
	1	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat marró fosc
	1	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat indeterminat interior i blanquinós exterior, rebuig de forn
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat melat verdós
	3	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat melat verdós exterior i melat interior
	2	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat verdós melat
	1	14003	NA		MA	AO			VI		Vidriat verd, rebuig de forn?
	1	14003	NA		MA	AO			VI		Vidriat melat verdós parcial
	1	14003	NA		MA	AO			VI		Vidriat melat parcial
	2	14003	FO		TO	AO		VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	PE		TO	AO		VI			Vidriat melat
	1	14003	CR		TO	AO		VI	VI		Vidriat verd molt fosc
	1	14003	NA		TO	AO			VI		Vidriat verd
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat melat fosc amb motius decoratius en groc
	3	14003	FO		TO	AO			VI		Vidriat groc amb motius en verd i manganés
	1	14003	VO	AMP	TO	AO		VI	VI		Vidriat verd, dubtós
	1	14003	BR	CAT	TO	AO			VI		Vidriat verd, dubtós
	1	14003	VO	ESF	TO	AO		VI	VI		Vidriat melat verdós, amb pom agafador
	1	14003	AG	ESF	MA	AO		VI	VI		Vidriat melat verdós, dubtós
	1	14003	VO	GRE	TO	AO		VI			Vidriat melat
	1	14003	PE	GRR	TO	AO			VI		Vidriat groc amb aigües en verd i manganés. Possible gerro decoratiu
	1	14003	VO	OLL	TO	AO		VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	OLL	TO	AO		VI			Vidriat melat amb línies paral·leles en groc i restes de morter de calç
	2	14003	VO	OLL	TO	AO		VI	VI		Vidriat melat amb dues línies grogues a la vora i una central ondulada.
	2	14003	VO	OLL	TO	AO		VI	VI		Vidriat groc amb aigües en color verd i manganés
	1	14003	VO	PAT	TO	AO		VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	PAT	TO	AO		VI	VI		Vidriat melat molt fosc i manganés a l'interior, imitació de Taches Noires?
	1	14003	CR	PAT	TO	AO		VI			Vidriat melat amb motius en groc

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2161

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb aigües en melat, possible producció del taller?
	1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós
	1	14006	SF		TO	AR			VI			Vidriat indeterminat, rebuig de forn
	1	14006	SF		TO	AR			VI			Vidriat negre, rebuig de forn
	1	14103	SF		TO	AO			VI	VI		
	1	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
	1	14300	VO	BOL	TO	AO			VI	VI		Segle XIX?
	1	15000	ER									
	2	15000	SF	CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola, pasta groga
	3	15000	SF	CYF	MA	AR						Separadors de forn de rajola, pasta grisa
	17	15000	SF	CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola, pasta vermella
	1	15000	VO	CYF	MA	AR						Clau piramidal de separació de forn, pasta de color gris fosc
	1	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola fusionats.
	3	15000	PS	TPT	MA	AO						Alguns amb restes de vidriat verd i groc
	1	15000	VO	TPT	MA	AO						
1	1	15000	VO	PIP								
	1	20001	PS	ATI								Element dentat
	1	20001		CLA								Cabota amb gran part de la punta
	3	20002		CLA								Puntes
	1	20002		CLA								Cabota amb part de la punta
	1	50014	SF		MO	GO						Rebuig de forn
	1	50025	CR		TO	AO			VI			Canonada amb amb bordó de quart de cercle exterior. Vidriat marró
	1	50025	CR		TO	AO						Canonada amb amb bordó de quart de cercle exterior.
	2	50025	VO		TO	AO						Canonada amb amb bordó de quart de cercle exterior.
	1	50028	SF		MO	AO				VI		Vidriat verd
	2	50029	SF		MO	AO						
	1	50037	SF		MO	AO				VI		Vidriat groc i motius decoratius d'aigües en verd
	3	70004										

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2162

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	13	14002	SF		TO	AO						
	1	14002	VO	TEN	TO	AO						Dubtós
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat melat
	7	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat marró fosc
	13	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat indeterminat
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat verd

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2162

Num. Frag.		Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	2	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat verd
	3	14003	FO	GET	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	CR	OLL	TO	AO			VI			Vidriat melat, dubtós
	2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	CR	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós, dubtós
	2	14005	SF		TO	AR						
	2	14006	SF		TO	AR			VI			Vidriat negre, rebuig de forn
	1	14006	VO	OLL	TO	AR			VI			Vidriat negre, rebuig de forn
	1	14101	SF		TO	AO			VI	VI		
	4	15000	ER									
	2	60051										

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2164

Num. Frag.		Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	2	14002	SF		TO	AO						
	1	14002	NA		MA	AO						
	1	14002	PE		TO	AO						
	1	14002	PE	GER	TO	AO						Dubtós
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	3	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd exterior i marró fosc interior
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat verd
	1	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat melat verdós
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat marró
	2	14003	BR		TO	AO				VI		Vidriat verdós, part del coll
	1	14003	BR		MA	AO				VI		Vidriat melat amb taques verdoses
	1	14003	SD			AO			VI	VI		Vidriat verd
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat groc interior i groc amb línia verda i manganés a l'exterior
	1	14003	PE		TO	AO			VI	VI		Vidriat marró interior i marró amb motius decoratius en groc a l'exterior
	1	14003	VO	FOB	TO	AO			VI			Vidriat marró fosc, possible gerro
	1	14003	BE	GER	TO	AO				VI		Vidriat marró
	1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Vidriat groc amb traços verds
	1	14003	VO	MOR	TO	AO			VI	VI		Vidriat verdós exterior i melat verdós interior
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb aigües marrons i verdes
	3	14005	NA		MA	AR						
	1	14100	PE		TO	AO			VI	VI		
	1	14100	PE	TAS	TO	AO			VI	VI		
	1	14101	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2164

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	15000	VO	CFO	TO	AO						Dues línies de forats
	1	15000	SF	CFO	TO	AO						
	3	20002		CLA								Cabota i part de la punta
	1	20002	PS	CLA								
	1	20002		CLA								Cabota i part de la punta, clau de més de 12 cm de longitud
	1	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat melat parcial
	1	50025	VO		TO	AO						
	1	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós
	1	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós, peça defectuosa

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2165

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	2	14002	SF		TO	AO						
	1	14002	SF		TO	AO				PE		Pentinada tota la superfície exterior
	2	14002	PE		TO	AO						
	1	14002	FO		TO	AO						
	1	14002	NA		MA	AO						
	1	14002	NA		TO	AO						
	1	14002	AN	GER	TO	AO						Dubtós
	1	14002	VO	OLL	TO	AO						Dubtós
	2	14002	VO	TES	TO	AO						Llavi amb engruiximent bifid
	5	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat negre, rebuig de forn
	2	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verdós melat exterior i melat interior
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat verd
	1	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat verd
	11	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd exterior i melat interior
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat indeterminat
	2	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat fosc, gran contenidor
	1	14003	PE		TO	AO			VI	VI		Vidriat groc, a l'exterior amb taques verdes
	2	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat melat
	1	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat groc amb aigües en melat
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat groc amb taca manganés (en formes)
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat fosc interior i a l'exterior igual amb motius decoratius en groc
	1	14003	VO	AMP	TO	AO			VI	VI		Vidriat verd exterior i melat interior, dubtós.
	1	14003	BR	CAT	TO	AO				VI		Vidriat verd, dubtós
	1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Vidriat melat amb ansa

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2165

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Vidriat groc amb taques verdes
	1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Vidriat melat, parcial exterior
	1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Vidriat melat, parcial exterior, amb ansa
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Vidriat melat
	2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat. A la vora 4 línies paral·leles en groc
	1	14003	VO	PAD	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	PAD	TO	AO			VI			Vidriat melat amb taques verdes
	1	14003	CR	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb aigües en melat
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb aigües en melat i taques verdes
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb ondulacions en melat, rebuig de forn
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb aigües en melat i taques verdes, rebuig de forn
	1	14003	FO	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14005	VO	OLL	TO	AR						Vora exvasada
	1	14005	VO	OLL	TO	AR						Vora recta vertical
	1	14006	NA		MA	AR				VI		Vidriat parcial negrenc
	1	14006	VO	TAP	TO	AR			VI			Vidriat negre, rebuig de forn
	1	14103	SF		TO	AO			VI	VI		
	1	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
	1	14306	SF		TO	AO			VI	VI		Amb motius vegetals en verd
	1	15000	VO	CFO	TO	AO						Amb un forat
	2	15000	SF	CYF	MA	AO						Doble separador de forn de rajola, pasta vermella
	21	15000	SF	CYF	MA	AO						Separador de forn de rajola, pasta vermella
	2	15000	SF	CYF	MA	AO						Separador de forn de rajola, pasta groga
	3	15000	SF	CYF	MA	AR						Separador de forn de rajola, pasta grisa
	1	15000	SF	CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola, pasta groga fusionats
	1	15000	SF	CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola, pasta vermella fusionats
	1	15000	SF	CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola, pasta vermella amb part de la rajola
	1	15000	SF	TPT	MA	AO						
	8	20002		CLA								Gairebé sencers
	17	20002		CLA								Puntes
	1	20002		FTS								Dubtós
	1	50002	VO		MO	AO		VI				Passamà vidriat verd
	1	50002	VO		MO	AR						"Estilobat" de balustre pasta grisa
	1	50014	VO		MO	AO				VI		Vidriat parcial verd amb restes enganxats de separadors de forn
	1	50014	SF		MO	AO						
	3	50025	CR		TO	AO						Canonada amb bordó exterior de quart de cercle
	3	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat.Canonada amb bordó exterior de quart de cercle
	3	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat melat. Canonada amb bordó exterior de quart de cercle
	1	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat melat. Canonada amb bordó exterior de quart de cercle, dubtós

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2165

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	50028	SF		MO	GO					Vidriat melat verdós
	1	50035	VO		MO	AO		VI			Vidriat
	1	60051									
	5	70004									5 bosses

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2166

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	10	14002	SF		TO	AO					
	1	14002	FO		TO	AO					
	1	14002	NA		MA	AO					
	1	14002	VO	OLL	TO	AO					Dubtós
	1	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat negre
	1	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat marró
	9	14003	SF		TO	AO		VI			Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat melat verdós
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat marró fosc
	2	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat melat
	5	14005	SF		TO	AR					
	1	14006	SF		TO	AR		VI			Vidriat negre, rebuig de forn
	1	14006	SF		TO	AR			VI		Vidriat negrenc
	1	14006	SF		TO	AR		VI			Vidriat verd molt fosc
	3	15000		CYF	MA	AO					Separadors de forn de rajola, pasta groga
	2	15000		CYF	MA	AO					Separadors de forn de rajola, pasta vermella

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2168

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	3	14002	FO		TO	AO					
	1	14002	PE		TO	AO					
	6	14002	NA		MA	AO					
	1	14002	VO	COS	TO	AO			PE		Cossi ornamental? Vora del cossi 2168-1
1	1	14002	FO	COS	TO	AO			PE		Diàmetre inferior interior 39 cm, cossi ornamental?
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat verd parcial
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat groc i manganés
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat groc, verd i manganés
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat verd, parcial en groc a l'interior
	1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidriat verd exterior i marró interior
	2	14003	NA		MA	AO			VI		Vidriat verd

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2168

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	2	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat melat parcial
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	BR		MA	AO				VI		Vidriat verd, càntir?
	2	14003	BR		MA	AO				VI		Vidriat verd, càntir?
	1	14003	PE		TO	AO			VI	VI		Vidriat verd exterior i groc amb aigües en melat interior
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat verdós, fons complet
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat groc amb aigües verdes
	1	14003	VO	COS	TO	AO		IN	VI			Vidriat marró. Incisions línies ondulades
	2	14003	VO	COS	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat verd
	2	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb línies ondulades i rectes en groc a la vora
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb línies ondulades i rectes en groc a la vora i a l'exterior traç en
	1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Vidriat marró
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Vidriat melat, parcial exterior
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat amb ansa
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb aigües melades i verdes
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb aigües melades i verdes, rebuig de forn
	1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat, parcial exterior
2	1	14003	VO	COS	TO	AO		IN	VI			Vidriat marró. Incisions línies ondulades
	1	14006	SF		TO	AO				VI		Vidriat verd amb restes de morter
	1	15000	ER									
	1	15000	SF	CFO	TO	AO						
	2	15000	SF	CFO	TO	AO						Amb forats
	2	15000	SF	CYF	MA	AO						Separador de forn de rajoles, pasta groguenca
	1	15000	SF	CYF	MA	AO						Separador de forn de rajoles, pasta vermella
	1	15000	SF	CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajoles, pasta groguenca, fusionats
	1	15000	SF	CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajoles, pasta vermella, fusionats
	1	20002	PS	CLA	FJ							Clau sencer
	1	30000	SF									Vidre transparent
	1	50002			MO	AR						"Estilobat" balustre pasta gris fosc
	1	50002	PS		MO	AR						"Estilobat" balustre pasta gris fosc
	1	50002			MO	AR						Part de la basa que enganxa amb el fust del balustre pasta gris fosc
	1	50002			MO	AO				VI		Vidriat verd, passamá?
	1	50003										Pintura grisenca i franja en blanc
	1	50009										Morter de calç amb fragments de ceràmica vidriada.
	1	50014	PS		MO	AR						Rajola quadrangular de 10,3 x 10,4 x 1,5 cm
	1	50014	PS		MO	AO						Rajola quadrangular de 14 x 14 x 1,5 cm pasta vermella
	1	50025	VO		TO	AO			VI			Vidriat marró, amb restes de morter de claç
	1	50025	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat molt clar. Canonada amb bordó exterior de secció de quart de

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2168

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	50037	PS		MO	AO				VI		Vidriada blanca de 20 x 20 cm
	1	50037			MO	AO				VI		Vidriada blanca
	1	50037			MO	AO				VI		Vidriada marró
	1	50037			MO	AO				VI		Vidriada verda, forma triangular
	1	50037			MO	AO				VI		Vidriat groc amb aigües verds i manganés

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2172

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14306	SF						VI	VI		

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2173

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14002		FIN	MA	AO						
	1	14002	VO	GET	TO	AO						Joguina?
	1	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat melat parcial, cossi?
	1	14003	FO		TO	AO			VI	VI		Vidriat verdós clar
	2	14003	VO	COS	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós
	1	14003	VO	COS	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós amb ansa
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Vidriat verd
	1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Vidriat marró fosc
	1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb aigües grogues i verdes
2	1	14003	PS		MO	AO				VI		Vidriat marró gairebé negre, parcial a l'interior
	1	20002	PS									Rosca d'1,8 cm de diàmetre.
	1	50014	PS		MO	AR						Peça triangular de pasta grisa, part de mosaic
	1	50028			MO	AO				VI		Vidriat melat. Teula de forma floral
1	1	50028	PS		MO	AO				VI		Vidriat melat. Teula de forma floral
	1	50037	PS		MO	AO				VI		Vidriat negre, rectangular de 18 x 13,8 x 1,8 cm
	1	50037			MO	AO				VI		Vidriat blanc, amb franjes impreses a la part posterior per a la fixació
	1	70000										1 bossa d'argila

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2175

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	14	14002	SF		TO	AO						
	2	14002	NA		MA	AO						
	1	14002	PE		TO	AO						
	1	14002	CR		TO	GO						
	2	14002	CR		TO	AO						

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2175

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14002	BE		TO	AO						
	4	14002	VO	GER	TO	AO						Dubtós
	3	14002	VO	OLL	TO	AO						
	1	14002	VO	OLL	TO	AO						Dubtós
	1	14002	VO	TAP	TO	AO						Dubtós
1	1	14002	PS	SAN	TO	AO						Anell de ceràmica utilitzat com a separador de forn
	21	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat
	22	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat marró fosc
	3	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat negre
	1	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat marró, rebuig de forn?
	1	14003	SF		TO	GO			VI			Vidriat melat verdós
	7	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat exterior i verd i melat interior
	3	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat melat
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat verd
	2	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat i taques verdes
	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI		Vidriat verdós melat
	6	14003	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat, plats d'ala?
	1	14003	CR		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat, tapadora?
	1	14003	CR		TO	AO			VI			Vidriat melat, plat d'ala?, rebuig de forn, el vidriat s'estén per la rotura de la
	5	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat melat
	1	14003	NA		MA	AO				VI		Vidriat verd
	2	14003	PE		TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	PE		TO	AO			VI			Vidriat marró fosc
	1	14003	BE		MA	AO			VI			Vidriat marró molt fosc
	2	14003	FO		TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	3	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat
	2	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat marró
	1	14003	FO		TO	AO			VI			Vidriat melat, rebuig de forn, el vidriat s'estén per la rotura de la peça
	1	14003	BR		MA	AO				VI		Vidriat verd, càntir?
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat marró fosc amb línia verd
	1	14003	SF		TO	AO				VI		Vidriat groc amb aigües en melat
	1	14003	SF		TO	AO			VI			Vidriat melat i manganés
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Vidriat melat, dubtós
	1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Vidriat melat, possible bec
	2	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior
	3	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior, vora recta exvasada
	1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Vidriat melat i parcial exterior, vora recta vertical

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 2175

Num.	Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
							Int.	Ext.	Int.	Ext.		
	1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI			Vidriat melat, parcial exterior
	10	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat, plat d'ala?
	2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat verdós, plat d'ala?
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat marró fosc
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat groc amb aigües en melat i verd, rebuig de forn
	1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Vidriat melat amb aigües en groc i verd, rebuig de forn, el vidriat s'estén per la
	4	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Vidriat melat
	1	14003	VO	PDA	TO	AO				VI		Vidriat melat parcial
	2	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat i taques verde
	1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat verdós fosc melat
	1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat
	1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Vidriat melat, rebuig de forn, el vidriat s'estén per la rotura de la peça
	5	14005	SF		TO	AR						
	6	14005	NA		MA	AR						
	1	14005	VO	OLL	TO	GR						
	2	14006	SF		TO	AR			VI			Vidriat negre, rebuig de forn?
	1	14006	NA		MA	AR				VI		Vidriat verd fosc parcial
	1	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
	1	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		Decoració d'un ocell
	1	14200	SF		TO	AO			VI	VI		
	4	15000		CYF	MA	AO						Separadors de forn de rajola, pasta vermella
	2	15000		TPT	MA	AO						
	7	60051										

Annex 3. INVENTARI UE i llistat de UA

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2068
	6	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Estructura		FOTO			

DESCRIPCIÓ

Estructura construïda de filades de maons col·locats de través i a trencajunts lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós. Té dos forats situats a la part superior del mur, però un a la cantonada sud-oest (propera al 2069), i l'altre a la banda més propera al mur 2082. Aquests podrien estar relacionats segurament amb el transvasament d'aroles a altres basses de decantació?

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A		LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	2137 2140
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA	2069 2082	SE LI LLIURA	2133 2112 2042
PLÀNOL			

INTERPRETACIÓ

Mur de tancament meridional del dipòsit de decantació d'argiles UA 6, possiblement sigui el més antic dels construïts a la terrisseria, podria ésser anterior al taller de Tarrés?.

DATACIÓ

--

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2069
	6	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Estructura		FOTO			

DESCRIPCIÓ

Estructura construïda de filades de maons col·locats de través i a trencajunts lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós. Té dos forats, situats a la zona més propera al mur 2068. Aquests podrien estar relacionats segurament amb el transvasament d'argiles a altres basses de decantació?

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A		LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	2141 2136
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	2068 2133 2112
PLÀNOL			

INTERPRETACIÓ

Mur de tancament occidental del dipòsit de decantació d'argiles UA 6, possiblement sigui el més antic dels construïts a la terrisseria, podria ésser anterior al taller de Tarrés?.

DATACIÓ

--

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2082
	6	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Estructura		FOTO			

DESCRIPCIÓ

Estructura construïda de filades de maons col·locats de través i a trencajunts lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós.

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A		LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	2138
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	2095
LLIURA		SE LI LLIURA	2068 2133 2112 2134
PLÀNOL			

INTERPRETACIÓ

Mur de tancament oriental del dipòsit de decantació d'argiles UA 6, possiblement sigui el més antic dels construïts a la terrisseria, podria ésser anterior al taller de Tarrés?.

DATACIÓ

--

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2095
	18	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Estructura		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Canonada formada per tubs de ceràmica vidriada a l'interio (melat i verd fosc).					

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A		LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	
FARCEIX		FARCIT PER	2108
TALLA		TALLAT PER	2101
RECOLZA	2186	SE LI RECOLZA	
LLIURA	2185 2184	SE LI LLIURA	
PLÀNOL			

INTERPRETACIÓ

Canonada que possiblement funcionava dins del procés de purificació i decantació de les argiles del taller del ceramista Tarrés. Ja fou documentat parcialment a la campanya de 2014.

DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2100
	17	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Ceràmica		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró ataronjat, compost de ceràmica. Es documentà per sobre de la canalització UE 2095.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A	2106 2109 2149???	LLIGA	
COBREIX	2102	COBERT PER	
FARCEIX	2101	FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			

INTERPRETACIÓ

Nivell dipositat posteriorment a la destrucció de la canalització UE 2095, la qual connectava, possiblement, el dipòsit UA 6 amb l'estructura hidràulica circular UA 14. És probable que aquest nivell servís de base o anivellament al paviment UE 2148.

DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2101
	17	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Retall		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Retall de planta indeterminada i secció en U amb fons pla. Es documenta a la canonada UE 2095.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A		LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	
FARCEIX		FARCIT PER	2100 2102?
TALLA	2095 2184 2185 2103	TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			

INTERPRETACIÓ

Destrucció de la canalització UE 2095, la qual connectava, possiblement, el dipòsit UA 6 amb l'estructura hidràulica circular UA 14. És probable que aquesta destrucció es va realitzar amb el moment de la construcció del paviment UE 2148.

DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2102
	17	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Ceràmica, material constructiu ceràmic		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró grisenc, compost de ceràmica, material constructiu ceràmic i alguns carbons. Se localitza dins de la canonada UE 2095.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Nivell dipositat possiblement (no es va assegurar) amb posterioritat a la destrucció de la canalització UE 2095, la qual connectava, probablement, el dipòsit UA 6 amb l'estructura hidràulica circular UA 14.	
COBREIX		COBERT PER	2100		
FARCEIX	2095 2101?	FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2103
	18	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Ceràmica, material constructiu ceràmic		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró fosc, compost de fragments de ceràmica i material constructiu ceràmic.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Farciment de la rasa constructiva de la canonada UE 2095, la qual connectava, probablement, el dipòsit UA 6 amb l'estructura hidràulica circular UA 14.	
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX	2130	FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER	2101		
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA	2185	SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2104
	17	GEOLOGIA	Sorra		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Ceràmica, material constructiu ceràmic, morter		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra sorrenca, solta, de color grisenc beix clar, compost de multitud de fragments de ceràmica, material constructiu ceràmic, partícules de carbó esporàdiques i algun fragment de morter de calç.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A	2115	LLIGA		Nivell d'interpretació indeterminada, possiblement sigui un nivell d'abocament de sorres barrejades amb fragments de ceràmica i material constructiu ceràmic provinents del propi taller.	
COBREIX	2114 2117	COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER	2101 2130 2131		
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2105
	17	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura feta de filades de maons lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós que es va documentar parcialment (es troba sota el paviment UE 2148) al nord del quadre 1.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA	Mur d'interpretació indeterminada, a causa de que no es va poder documentar completament, que tanca pel nord l'àmbit associat al canal UE 2095.		
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA	2082	SE LI LLIURA			
PLÀNOL			DATACIÓ		

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2106
	16	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Capa de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró ataronjat, compost de ceràmica, material constructiu (possiblement provinent de l'estrat de sota), cendres esporàdiques, separadors de forn (possiblement també provinents de l'estrat de sota). Aquest nivell s'estén per tot el sector occidental.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ			
IGUAL A	2107?	LLIGA	Nivell d'anivellament i preparació constructiva del paviment UE 2148, gran reforma d'aquesta part del taller de Tarrés, possiblement quan aquest sector es va convertir en un edifici tancat?			
COBREIX	2109 2143 2113 2120	COBERT PER				2148
FARCEIX		FARCIT PER				
TALLA		TALLAT PER				
RECOLZA		SE LI RECOLZA				
LLIURA	2145	SE LI LLIURA				
PLÀNOL			DATACIÓ			

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2107
	6	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró vermellós, compost d'algun fragment d'os, malacofauna molt esporàdica, material constructiu ceràmic (rajoles blanques), ceràmica contemporània, taques d'argiles, pedres i morter de calç.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ			
IGUAL A	2106? 2110	LLIGA	Nivell d'anivellament constructiu del paviment UE 2148, gran reforma d'aquesta part del taller de Tarrés, possiblement quan aquest sector es va convertir en un edifici tancat?			
COBREIX	2112 2069 2082 2140	COBERT PER				
FARCEIX		FARCIT PER				
TALLA		TALLAT PER				
RECOLZA		SE LI RECOLZA				
LLIURA		SE LI LLIURA				
PLÀNOL			DATACIÓ			

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2108
	18	GEOLOGIA	Argila		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	ceràmica, vidre, botons				
DESCRIPCIÓ		FOTO			
Nivell de terra argilosa, compacta, de color vermellós ataronjat, compost d'algun fragment de ceràmica, botons i vidre esporàdic.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Farciment que amortitza el canal UE 2095, possiblement sigui el tipus de material que conduïa aquesta estructura hidràulica, és a dir, argila diluïda? pertanyent al procés de decantació de l'argila del taller.	
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX	2095	FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER	2101		
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2109
	16	GEOLOGIA	Sorra argila		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	Material constructiu ceràmic, morter, ceràmica, argila sense modelar.				
DESCRIPCIÓ		FOTO			
Nivell de terra sorrenca, poc argilosa, solta, de color blanquinós a causa de la disgregació del morter de calç, compost bàsicament de runa i material ceràmic provinent del taller ceràmic. Està format aquest abocament de fragments de murs, material constructiu ceràmic, multitud de separadors de forn, morter de calç, argila sense treballar, alguna pedra, ceràmica amb restes de pigments, peces d'argila sense coure. Es documenta a l'extrem oest de l'àmbit del molí UA XXXX					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Nivell d'abocament de runa que amortitza i a la vegada anivella l'àmbit del molí UA 16, per crear una superfície homogènia, regular i a la mateixa cota per a la construcció del paviment UE 2148.	
COBREIX	2113	COBERT PER	2106		
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA	2145	SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2110
	6	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	Ceràmica				
DESCRIPCIÓ		FOTO			
Nivell de terra argilosa, poc sorrenca, compacta de color marró vermellós, compost de ceràmica i algun fragment de guix de l'estrat de sota. Es va documentar a l'angle sud del dipòsit UA 6.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A	2107	LLIGA		Restes del nivell UE 2107 que quedaren sense excavar a l'angle meridional del dipòsit UA 6.	
COBREIX	2112	COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA	2068 2069	SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2111
	18	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Ceràmica, material constructiu ceràmic, pedres		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró fosc, compost de fragments de ceràmica i material constructiu ceràmic i pedres, carbons i fauna esporàdics.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	
FARCEIX	2130	FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	2101
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA	2184	SE LI LLIURA	
PLÀNOL			DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2112
	6	GEOLOGIA	Argila		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Motlles de guix, material constructiu ceràmic, ceràmica, separadors de forn, metall		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell molt potent d'argila gairebé pura, molt compacta, de color vermell, tot i que la part superior de l'estrat era groguenc i és en aquesta argila, la part superficial del nivell, on s'han trobat gairebé tots els elements que componen l'estrat: motlles de guix, rajoles vidriades, ceràmica, fragments gairebé complets de canals de ceràmica vidriada, algun carbó i ossos. Al fons del nivell també apareixen unes arcaïes més aroquenques.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA	
COBREIX	2133	COBERT PER	2107 2110
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA	2068 2069 2082 2134	SE LI LLIURA	
PLÀNOL			DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2113
	16	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Material constructiu ceràmic, ceràmica, separadors i rebuig de forn		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra argilosa sorrenca, poc compacta, de color marró ataronjat, compost de ceràmica, material constructiu ceràmic, rebuig de forn, morter de calç, separadors de forn. Es documenta a la meitat central-occidental de l'àmbit del molí UA 16					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA	
COBREIX	2120	COBERT PER	2106 2109
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2114
	17	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
No excavada					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A	2116?	LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	2104
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	2118
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2115
	17	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra sorrenca, solta, de color grisenc beix clar, compost de multitud de fragments de ceràmica, material constructiu ceràmic, partícules de carbó esporàdiques i algun fragment de morter de calç.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A	2104	LLIGA	
COBREIX	2116	COBERT PER	
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	2101 2130 2128
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2116
	17	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró fosc, compost de ceràmica, material constructiu ceràmic, partícules de carbó esporàdiques. Es documenta al sud del canal UE 2095					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA	
COBREIX	2151 2157 2162	COBERT PER	2115
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	2130 2125 2128
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA	2043	SE LI LLIURA	
PLÀNOL			DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2117
	17	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Pedres, ceràmica, material constructiu ceràmic, morter		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró fosc grisenc, compost de pedres, ceràmica i material constructiu ceràmic.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Farciment del forat indeterminat UE 2118, situat al nord del canal UE 2095.	
COBREIX		COBERT PER	2104		
FARCEIX	2118	FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL					
			DATACIÓ		

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2118
	17	GEOLOGIA			
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Retall		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Forat de planta ovalada i secció en U.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Forat indeterminat situat al nord del canal UE 2095.	
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER	2117		
TALLA	2114	TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL					
			DATACIÓ		

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2119
	17	GEOLOGIA	Sorra argila		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Morter de calç,		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra sorrenca, poc argilosa, poc compacta, de color grisenc clar, compost de morter de calç, malacologia molt esporàdica i algun fragment de ceràmica.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Nivell d'anivellament de la reforma UE 2123 de la coberta UE 2033 del col·lector UE 2034, fase constructiva posterior a la de decantació de les argiles del taller.	
COBREIX	2033	COBERT PER			
FARCEIX	2124	FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA	2123	SE LI LLIURA			
PLÀNOL					
			DATACIÓ		

SECTOR

UA

COMPOSICIÓ

UE

16

GEOLOGIA

Argila sorra

ORGÀNICA

DEFINICIÓ

ARTIFICIAL

Material constructiu ceràmic, morter, ceràmica, argila sense treballar, balustres,

Estrat

FOTO

DESCRIPCIÓ

Nivell de terra argilosa sorrenca, solta, de color grisenc clar, compost bàsicament de runa i material ceràmic provinent del taller ceràmic. Està format aquest abocament de fragments de material constructiu ceràmic, separadors de forn, morter de calç, argila sense treballar, alguna pedra, balustres, peces d'argila sense coure. Es documenta a la meitat oriental de l'àmbit del molí UA 16

SEQÜÈNCIA FÍSICA

INTERPRETACIÓ

IGUAL A

LLIGA

COBREIX

2144

COBERT PER

2113

FARCEIX

FARCIT PER

TALLA

TALLAT PER

RECOLZA

SE LI RECOLZA

LLIURA

2143

SE LI LLIURA

PLÀNOL

DATACIÓ

Nivell d'abocament de runa i productes del taller que amortitza i a la vegada anivella l'àmbit del molí UA 16, per crear una superfície homogènia, regular i a la mateixa cota per a la construcció del paviment UE 2148.

SECTOR

UA

COMPOSICIÓ

UE

17

GEOLOGIA

Argila sorra

ORGÀNICA

DEFINICIÓ

ARTIFICIAL

Material constructiu ceràmic, ceràmica i morter de calç

Estrat

FOTO

DESCRIPCIÓ

Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró ataronjat, compost de material constructiu ceràmic, ceràmica i morter de calç. Es documenta a l'espai entre el canal UE 2034 i el dipòsit circular UA 14

SEQÜÈNCIA FÍSICA

INTERPRETACIÓ

IGUAL A

LLIGA

COBREIX

2126

COBERT PER

2122

FARCEIX

2125

FARCIT PER

TALLA

TALLAT PER

2124 2128 2125

RECOLZA

SE LI RECOLZA

LLIURA

SE LI LLIURA

PLÀNOL

DATACIÓ

Farciment constructiu i d'anivellament de l'estructura indeterminada UE 2129.

SECTOR

UA

COMPOSICIÓ

UE

17

GEOLOGIA

Sorra

ORGÀNICA

DEFINICIÓ

ARTIFICIAL

Morter de calç

Estrat

FOTO

DESCRIPCIÓ

Nivell constituït bàsicament per morter de calç i sorra de color blanquinós disgregat.

SEQÜÈNCIA FÍSICA

INTERPRETACIÓ

IGUAL A

LLIGA

COBREIX

2121 2116

COBERT PER

FARCEIX

FARCIT PER

TALLA

TALLAT PER

2124

RECOLZA

SE LI RECOLZA

LLIURA

SE LI LLIURA

PLÀNOL

DATACIÓ

Nivell d'abocament de morter de calç disgregat, posterior a la construcció de l'estructura UE 2129 i anterior a la UE 2123, reforma de la coberta UE 2033 del col·lector UE 2034.

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2123
	17	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura realitzada de maons col·locats en horitzontal lligats amb un morter de calç pràcticament sense sorra.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A	LLIGA
COBREIX	COBERT PER 2119
FARCEIX	FARCIT PER
TALLA	TALLAT PER
RECOLZA 2033	SE LI RECOLZA
LLIURA	SE LI LLIURA
PLÀNOL	

INTERPRETACIÓ

Reforma puntual de la coberta UE 2033 del col·lector principal del solar UE 2034 pertanyent a la fase posterior a la del tractament de les argiles del taller.

DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2124
	17	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Retall	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Retall de planta indeterminada i secció en U amb fons pla.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A	LLIGA
COBREIX	COBERT PER
FARCEIX	FARCIT PER 2123 2119
TALLA 2122	TALLAT PER
RECOLZA	SE LI RECOLZA
LLIURA	SE LI LLIURA
PLÀNOL	

INTERPRETACIÓ

Rasa constructiva de la reforma puntual UE 2123 de la coberta UE 2033 del col·lector principal del solar UE 2034 pertanyent a la fase posterior a la del tractament de les argiles del taller.

DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2125
	17	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Retall	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Retall de planta indeterminada i secció en U amb fons pla.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A	LLIGA
COBREIX	COBERT PER
FARCEIX	FARCIT PER 2121 2126 2129
TALLA 2116	TALLAT PER
RECOLZA	SE LI RECOLZA
LLIURA	SE LI LLIURA
PLÀNOL	

INTERPRETACIÓ

Rasa constructiva de l'estructura indeterminada UE 2129 anterior a la construcció del dipòsit circular UA 14

DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2126
	17	GEOLOGIA	Sorra argila		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Material constructiu ceràmic, morter de calç		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra sorrenca, poc argilosa, poc compacta, compost de multitud de fragments de morter de calç disgregat, material constructiu ceràmic i graves.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Farciment d'anivellament de l'estructura indeterminada UE 2129 anterior a la construcció del dipòsit circular UA 14	
COBREIX	2129	COBERT PER	2121		
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER	2128		
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2127
	17	GEOLOGIA			
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Estructura		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Estructura realitzada amb maons col·locats en horitzontal lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós, la qual estaria orientada OE.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Estructura de funcionalitat indeterminada, possiblement sigui la coberta d'una estructura hidràulica, però no es va poder confirmar en aquesta campanya.	
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX	2128	FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA	2132		
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2128
	17	GEOLOGIA			
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Retall		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Retall de planta possiblement lineal i secció en U.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Rasa constructiva de l'estructura de funcionalitat indeterminada UE 2127.	
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER	2127		
TALLA	2126 2121	TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2129
	17	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura realitzada amb maons complets i fragmentats col·locats en horitzontal lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós, la qual estaria orientada NS.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Estructura de funcionalitat indeterminada, possiblement sigui la coberta d'una estructura hidràulica, però no es va poder confirmar.	
COBREIX		COBERT PER	2126 2121		
FARCEIX	2125	FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER	2048		
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2130
	18	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Retall	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Rasa de planta lineal i secció en U.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Rasa constructiva del canal UE 2095 (UA 18)	
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER	2103 2111 2095 2184		
TALLA	2114 2104 2115	TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2131
	14	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Retall	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Retall circular i secció en U					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Rasa constructiva del dipòsit circular UA 14	
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER	2187 2188 2189 2190		
TALLA	2104 2095	TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2132
	14	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Morter de calç i sorra de color blanquinós compost de fragments de maons, que es lliura a l'estructura UE 2190					

SEQÜÈNCIA FÍSICA				INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA		Restes d'una estructura que reforçaria el costat meridional del mur UE 2190, estructura auxiliar del dipòsit circular UA 14.	
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA	2127	SE LI RECOLZA			
LLIURA	2190	SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2133
	6	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura feta de maons col·locats en horitzontal a trencajunts i lligats amb morter de calç. Aquests es disposen perpendiculars als murs de tancament oest i est del dipòsit UA 6.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA				INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA		Paviment del dipòsit UA 6, possiblement sigui el més antics dels que formen aquest espai del taller on es decanten i purifiquen les argiles.	
COBREIX		COBERT PER	2112		
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA	2069 2068 2082 2134	SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2134
	6	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura construïda de filades de maons col·locats de través i a trencajunts lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós. Té un forat situat a l'extrem NE, el qual podria estar relacionat segurament amb el transvasament d'argiles a altres basses de decantació?					

SEQÜÈNCIA FÍSICA				INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA		Mur de tancament nord del dipòsit de decantació d'argiles UA 6, possiblement sigui el més antic dels construïts a la terrisseria, podria ésser anterior al taller de Tarrés?.	
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA	2082 2069	SE LI LLIURA	2133 2112 2135		
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2135
	6	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				

DESCRIPCIÓ

Capa molt prima de morter de calç i sorra que es conserva de manera irregular pel parament nord (UE 2134) del dipòsit UA 6.

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A	2136 2137 2138	LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA	2134	SE LI LLIURA	2112
PLÀNOL			
		DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2136
	6	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				

DESCRIPCIÓ

Capa molt prima de morter de calç i sorra que es conserva de manera irregular pel parament occidental (UE 2069) del dipòsit UA 6.

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A	2135 2137 2138	LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA	2069	SE LI LLIURA	2112
PLÀNOL			
		DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2137
	6	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				

DESCRIPCIÓ

Capa molt prima de morter de calç i sorra que es conserva de manera irregular pel parament meridional (UE 2068) del dipòsit UA 6.

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A	2135 2136 2138	LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA	2068	SE LI LLIURA	2112
PLÀNOL			
		DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2138
	6	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Estructura		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Capa molt prima de morter de calç i sorra que es conserva de manera irregular pel parament oriental (UE 2082) del dipòsit UA 6.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A	2135 2136 2137	LLIGA	Revestiment del mur de tancament oriental (UE 2082) del dipòsit de decantació d'argiles UA 6, possiblement sigui el més antic dels construïts a la terrisseria, podria ésser anterior al taller de Tarrés?.
COBREIX		COBERT PER	
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA	2082	SE LI LLIURA	
PLÀNOL			DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2139
	15	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Estructura		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Estructura construïda de filades de maons i rajoles (rebuig de forn amb separadors) col·locats de través i a trencajunts lligats amb morter de calç i sorra de color rosaci amb nòduls de calç.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA	Mur de tancament meridional de la bassa NO (UA 15) del complex d'estructures relatives a la decantació i preparació de l'argila del taller de Tarrés.
COBREIX		COBERT PER	
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA	2144 2068	SE LI LLIURA	
PLÀNOL			DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2140
	6	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Estructura		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Capa de morter de calç de color rosaci compost de sorres molt fines, damunt la qual van quedar les empremtes dels maons col·locats de través i de cantell (sardinell) que coronaven el mur UE 2068 del dipòsit UA 6. Només es va conservar a la part central del mur.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A	2141	LLIGA	Restes del coronament a sardinell del mur UE 2069 realitzat possiblement com a reforma d'aquesta estructura que tanca per l'oest el dipòsit de decantació d'argilas UA 6.
COBREIX	2068 2042	COBERT PER	
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2141
	6	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Capa de morter de calç de color rosaci compost de sorres molt fines, damunt la qual van quedar les empremtes dels maons col·locats de través i de cantell (sardinell) que coronaven el mur UE 2069 del dipòsit UA 6.Només es va conservar a la meitat meridional del mur.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A	2140	LLIGA	
COBREIX	2069	COBERT PER	2107
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA	2139	SE LI LLIURA	
PLÀNOL			
		DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2142
	16	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura de planta circular formada per una gran llosa circular de pedra (1,21 m de diàmetre) amb un forat al centre on anava encaixat un altre element de pedra de planta rectangular amb un forat quadrangular al centre.La gran llosa estava delimitada per una sèrie de carreus heteromètrics lligats amb morter de calç que es disposen radialment i a una major alçada. Aquests últims apareixien rebaixats i erosionats per la fricció i desgaït produïts per la pedra que girava. Diàmetre complet de l'estructura 2 m. Possiblement els components					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	2120 2168
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	2173
PLÀNOL			
		DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2143
	15	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura feta de filades regulars de maons col·locats al llarg i a trencajunts lligats amb morter de calç en una filera, a mode d'envà.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	2106
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA	2139 2144? 2178	SE LI LLIURA	2172 2159
PLÀNOL			
		DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2144
	16	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Estructura		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Estructura construïda de filades (es conserven 7 filades) de maons col·locats de través i a trencajunts lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A		LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	2120
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	2143 2139 2179 2180?
PLÀNOL			

INTERPRETACIÓ

Tram sud del mur de delimitació oriental de l'àmbit del molí UA 16.

DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2145
	16	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Estructura		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Estructura feta d'un aparell mixte, la base està realitzada a base de filades gairebé regulars de pedres i material constructiu ceràmic lligats amb morter de calç de color blanquinós, damunt la qual es va col·locar una filada de carreus més o menys regulars lligats amb morter de calç de color blanquinós.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A		LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA	2181	SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	2173 2109 2106
PLÀNOL			

INTERPRETACIÓ

Possible reforma del mur que tanca per l'oest l'àmbit del molí UA 16 i que separa la finca del taller amb els horts de la Casa de Misericòrdia per l'occident.

DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2146
	16	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Estructura		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Estructura feta de sis filades de maons col·locats de través lligats amb morter de calç que es construeix en diagonal amb respecte del mur UE 2145.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A		LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	2109
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA	2145	SE LI LLIURA	2173
PLÀNOL			

INTERPRETACIÓ

Possiblement es tracti d'un reforç de l'angle format pel mur UE 2145, tancament occidental del taller i el mur de tancament sud de l'àmbit dels forns.

DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE 2147
	16	GEOLOGIA	ORGÀNICA	
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL			
Estructura	FOTO			
DESCRIPCIÓ				
Contenidor ceràmic, possible galleda amb anses, vidriat interior, documentat in situ a l'angle format pel mur UE 2145 i l'estructura UE 2146.				

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A	LLIGA
COBREIX	COBERT PER 2173 2109
FARCEIX 2177	FARCIT PER
TALLA	TALLAT PER
RECOLZA	SE LI RECOLZA
LLIURA	SE LI LLIURA
PLÀNOL	

INTERPRETACIÓ

Recipient de funcionalitat indeterminada que apareix in situ a l'àmbit del molí, per tant estaria relacionat, possiblement, amb l'activitat de la trituració de l'argila.

DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE 2148
	16 15 6 17	GEOLOGIA	ORGÀNICA	
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL			
Estructura	FOTO			
DESCRIPCIÓ				
Estructura realitzada per almenys 5 filades de maons sencers i fracturats, lligats amb morter de calç i sorra de color grisenc, col·locats en horitzontal i a trencajunts.				

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A	LLIGA
COBREIX 2106 2107 2149	COBERT PER
FARCEIX	FARCIT PER
TALLA	TALLAT PER
RECOLZA	SE LI RECOLZA
LLIURA	SE LI LLIURA
PLÀNOL	

INTERPRETACIÓ

Paviment del taller de Tarrés quan aquesta part de la finca fou reformada completament, convertint-la probablement en un espai tancat. És el moment en què tota l'activitat relacionada amb el processament de l'argila deixa de funcionar, o per un canviament tecnològic o pel trasllat de tota la producció a un altre centre.

DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE 2149
	15	GEOLOGIA	ORGÀNICA	
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL			
Estrat	FOTO			
DESCRIPCIÓ				
Nivell de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró ataronjat, compost de fragments esporàdics de ceràmica, material constructiu ceràmic i morter de calç, el qual s'estén per tota la part central de l'àrea oberta aquesta campanya.				

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A 2106 2107	LLIGA
COBREIX 2159 2143 2139	COBERT PER 2148 2158
FARCEIX	FARCIT PER
TALLA	TALLAT PER
RECOLZA	SE LI RECOLZA
LLIURA	SE LI LLIURA
PLÀNOL	

INTERPRETACIÓ

Nivell d'anivellament constructiu del paviment UE 2148, gran reforma d'aquesta part del taller de Tarrés, possiblement quan aquest sector es va convertir en un edifici tancat?

DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2150
	16	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	Material constructiu ceràmic, ceràmica, pedres				
DESCRIPCIÓ		FOTO			
Nivell de terra argilosa sorrenca, poc compacta, de color marró ataronjat, compost principalment de material constructiu ceràmic (runa), ceràmica, malacologia terrestre i marina, fauna. Documentat a la meitat oriental de la UA 16					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA	
COBREIX	2160	COBERT PER	2120
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA	2144 2179 2180	SE LI LLIURA	
PLÀNOL			
		DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2151
	17	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	Ceràmica, còdols, material constructiu ceràmic				
DESCRIPCIÓ		FOTO			
Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color gris, compost de ceràmica, carbons, fauna escassa, material constructiu ceràmic, còdols i nòduls d'argila groguenca i verdosa. S'estén per la meitat oriental de l'espai comprés entre el canal UE 2095 i el mur UE 2043.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA	
COBREIX	2156 2157	COBERT PER	2157
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			
		DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2152
	15	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	Paper d'alumini, morter de calç, material constructiu ceràmic, ceràmica, metalls				
DESCRIPCIÓ		FOTO			
Nivell de terra argilosa sorrenca, poc compacta, de color marró, compost de metalls, paper d'alumini, material constructiu ceràmic, restes de murs, morter de calç, fusta, pedres petites, algun carbó, s'estén per tot l'extrem nord de la rasa.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA	
COBREIX	2153	COBERT PER	
FARCEIX	2182	FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			
		DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE 2153
	15	GEOLOGIA	ORGÀNICA	
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL		
Estrat		FOTO		
DESCRIPCIÓ				
Nivell de terra sorrenca (sauló), solta, de color marró, compost de metalls, paper d'alumini, material constructiu ceràmic, restes de murs, morter de calç, fusta, pedres petites, algun carbó, s'estén per tot l'extrem nord de la rasa.				

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA	Farciment de cubrició de la rasa arqueològica 1 de la intervenció de 2004, (Caballé, Forés, 2005)	
COBREIX	2153	COBERT PER		
FARCEIX	2182	FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
RECOLZA		SE LI RECOLZA		
LLIURA		SE LI LLIURA		
PLÀNOL			DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE 2154
	15	GEOLOGIA	ORGÀNICA	
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Geotèxtil	
Altres		FOTO		
DESCRIPCIÓ				
Geotèxtil de color blanc que cobreix tot l'extrem nord de la rasa arqueològica incloent l'estructura UE 2139.				

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA	Geotèxtil que cobreix i protegeix les estructures aparegudes a l'extrem nord de la rasa arqueològica 1 de la intervenció de 2004, (Caballé, Forés, 2005)	
COBREIX	2155 2139	COBERT PER		2153
FARCEIX	2182	FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
RECOLZA		SE LI RECOLZA		
LLIURA		SE LI LLIURA		
PLÀNOL			DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE 2155
	15	GEOLOGIA	ORGÀNICA	
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL		
Estructura		FOTO		
DESCRIPCIÓ				
Estructura feta de maons col·locats en horitzontal a trencajunts i lligats amb morter de calç. Aquests es disposen perpendiculars al mur de tancament sud (UE 2139) de la bassa UA 15.				

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA	Paviment meridional de la bassa NO del conjunt d'estructures de processament de les argiles, UA 15. Al fons d'aquesta es van documentar dos tipus de paviment corresponent possiblement a dos moments d'aquesta estructura, probablement aquest sigui el més modern i el UE 2183 el més antic.	
COBREIX		COBERT PER		2154 2172
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
RECOLZA		SE LI RECOLZA		
LLIURA	2183?	SE LI LLIURA		
PLÀNOL			DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2156
	17	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	ceràmica, material constructiu ceràmic, pedres		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra argilosa poc sorrenca, compacta, de color marró fosc grisenc, compost de multitud de fragments de ceràmica, material constructiu, escòria (escassa), malacologia terrestre esporàdica i algun nòdol d'argila vermellosa. S'estén per tot l'espai comprés entre el canal UE 2095 i el mur UE 2043.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Nivell de colgament o farciment d'aquest espai del solar anterior a la construcció del taller de Tarrés.	
COBREIX		COBERT PER	2151 2157		
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER	2163		
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2157
	17	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	ceràmica, pedres		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra argilosa molt poc sorrenca, compacta, de color groguenc, compost de fragments de ceràmica i alguna pedra. S'estén per la meitat occidental de l'espai comprés entre el canal UE 2095 i el mur UE 2043.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Nivell d'anivellament o farciment d'aquest espai del solar anterior a la construcció del taller de Tarrés. La coloració d'aquest estrat es a causa de l'alt component d'argiles per a la producció terrissaire.	
COBREIX	2156	COBERT PER	2151 2116		
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER	2163		
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2158
	15	GEOLOGIA			
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Estructura		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Capa de morter de calç i sorra de color grisenc, de la qual només queda una porció a la part central de l'àrea excavada en aquesta campanya. Damunt aquesta capa es conserven les empremtes dels maons que formen aquesta estructura i algun fragment d'aquests.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Capa de morter preparatòria del paviment de maons UE 2148, del taller de Tarrés quan aquesta part de la finca fou reformada completament, convertint-la probablement en un espai tancat.	
COBREIX	2139 2149	COBERT PER	2148		
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2159
	15	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Morter de calç i ceràmica		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de poca potència de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró vermell, compost de morter de calç i algun fragment de ceràmica.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA	
COBREIX	2166 2172	COBERT PER	2149
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			
		DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2160
	16	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Material constructiu ceràmic i morter de calç		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra argilosa sorrenca, poc compacta, de color marró ataronjat, compost principalment de material constructiu ceràmic i morter de calç de color blanquinós (runa). Documentat a la meitat oriental de la UA 16					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A	2161?	LLIGA	
COBREIX	2165	COBERT PER	2150
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			
		DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2161
	16	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Material constructiu ceràmic, morter de calç, ceràmica, pedres, metall		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra argilosa sorrenca, poc compacta, de color marró vermellós, compost principalment de material constructiu ceràmic i morter de calç de color blanquinós (runa), ceràmica, malacologia i carbó. Documentat a la meitat nord de la UA 16					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A	2160?	LLIGA	
COBREIX	2164	COBERT PER	2120
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			
		DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2162
	17	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Ceràmica, morter de calç, pedres		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró fosc, compost de poc material arqueològic, ceràmica, pedres, carbons i morter de calç. Es documentà al costat nord del mur UE 2043.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ			
IGUAL A		LLIGA	Farciment de la rasa constructiva UE 2163 del mur UE 2043, tancament nord de la bassa de decantació d'argila UA 2.			
COBREIX		COBERT PER				2116
FARCEIX	2163	FARCIT PER				
TALLA		TALLAT PER				
RECOLZA		SE LI RECOLZA				
LLIURA		SE LI LLIURA				
PLÀNOL			DATACIÓ			

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2163
	17	GEOLOGIA			
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Retall		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Retall de planta lineal i secció en U. Es documentà al costat nord del mur UE 2043.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ			
IGUAL A		LLIGA	Rasa constructiva del mur UE 2043, tancament nord de la bassa de decantació d'argila UA 2.			
COBREIX		COBERT PER				
FARCEIX		FARCIT PER				2162
TALLA	2157 2156	TALLAT PER				
RECOLZA		SE LI RECOLZA				
LLIURA		SE LI LLIURA				
PLÀNOL			DATACIÓ			

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2164
	16	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL	Material constructiu ceràmic, morter de calç, ceràmica, pedres, metall		
Estrat		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra argilosa sorrenca, poc compacta, de color marró ataronjat, compost principalment de material constructiu ceràmic i morter de calç de color blanquinós (runa), ceràmica i carbó. Documentat a la meitat nord de la UA 16					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ			
IGUAL A	2165?	LLIGA	Nivell d'abocament de runa i ceràmica que amortitza i a la vegada anivella l'àmbit del molí UA 16, per crear una superfície homogènia, regular i a la mateixa cota per a la construcció del paviment UE 2148.			
COBREIX	2168	COBERT PER				2161
FARCEIX		FARCIT PER				
TALLA		TALLAT PER				
RECOLZA		SE LI RECOLZA				
LLIURA		SE LI LLIURA				
PLÀNOL			DATACIÓ			

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2165
	16	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	Material constructiu ceràmic i morter de calç, ceràmica, fragments de murs, pedres				
DESCRIPCIÓ		FOTO			
Nivell de terra argilosa sorrenca, poc compacta, de color marró ataronjat, compost principalment de material constructiu ceràmic i morter de calç de color blanquinós, fragments de murs (runa), ceràmica, pedres i carbó. Documentat a la meitat oriental de la UA 16					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A	2164?	LLIGA	
COBREIX	2168	COBERT PER	2160
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			
		DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2166
	15	GEOLOGIA	Argila sorra		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	ceràmica, pedres, calç				
DESCRIPCIÓ		FOTO			
Nivell de terra argilosa sorrenca, poc compacta, de color grisenc fosc, compost de partícules de carbó, calç, ceràmica esporàdica i alguna pedra.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	2159
FARCEIX	2170 2167	FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			
		DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2167
	15	GEOLOGIA			
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Interestrat					
DESCRIPCIÓ		FOTO			
Empremta de pal de secció quadrangular.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA		INTERPRETACIÓ	
IGUAL A		LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	
FARCEIX		FARCIT PER	2166
TALLA	2169	TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			
		DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE 2168	
	16	GEOLOGIA	Argila sorra		ORGÀNICA
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	Material constructiu ceràmic, fragments de murs, restes estructura combustió, ceràmica				
DESCRIPCIÓ		FOTO			

Nivell de terra argilosa sorrenca, poc compacta, de color marró ataronjat, compost principalment de runa (material constructiu ceràmic, morter de calç, fragments de murs...), fragments d'una estructura de combustió, ceràmica i carbons. S'estén per la meitat nord i oriental de l'àmbit UA 16

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A		LLIGA	
COBREIX	2173 2142	COBERT PER	2164 2165
FARCEIX		FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			

INTERPRETACIÓ

Nivell d'abocament de runa que amortitza i a la vegada anivella l'àmbit del molí UA 16, per crear una superfície homogènia, regular i a la mateixa cota per a la construcció del paviment UE 2148.

DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE 2169	
	15	GEOLOGIA	Argila sorra		ORGÀNICA
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	ceràmica, morter de calç				
DESCRIPCIÓ		FOTO			

Nivell de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró i vermell, compost de ceràmica esporàdica i morter de calç.

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A		LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	
FARCEIX	2171	FARCIT PER	
TALLA		TALLAT PER	2167 2170
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			

INTERPRETACIÓ

Farciment constructiu del forat de pal UE 2171, possiblement realitzat per encaixar un dels elements sustentadors d'una bastida?, molt dubtós.

DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE 2170	
	15	GEOLOGIA			ORGÀNICA
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Retall					
DESCRIPCIÓ		FOTO			

Forat de planta ovalada i secció en U. Es localitza a la meitat occidental de l'espai que ocupa la bassa UA 15

SEQÜÈNCIA FÍSICA

IGUAL A		LLIGA	
COBREIX		COBERT PER	
FARCEIX		FARCIT PER	2166
TALLA	2169	TALLAT PER	
RECOLZA		SE LI RECOLZA	
LLIURA		SE LI LLIURA	
PLÀNOL			

INTERPRETACIÓ

Forat realitzat per a l'extracció d'un pal de planta quadrangular.

DATACIÓ

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2171
	15	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Retall	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Forat de planta ovalada i secció en U, localizat al quadrant NO de l'espai que ocupa la bassa UA 15					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Forat realitzat per encaixar un pal de secció quadrangular, possiblement relacionat amb una bastida, molt dubtós.	
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER	2169		
TALLA	2172	TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2172
	15	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra argilosa, compacta, de color vermellós, compost de nòduls de carbonats abundants, pedra de pissarra, algun os i material constructiu ceràmic.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Nivell de farciment de la bassa UA 15, possiblement sigui part d'un apilament d'argila sense tractar ni purificar.	
COBREIX	2155 2183	COBERT PER	2159		
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER	2171		
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA	2143 2139	SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2173
	16	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Nivell de terra sorrenca, poc argilosa, solta, de color blanquinós a causa de la degradació del morter de calç, compost de material constructiu ceràmic, ceràmica, carbons, pintura parietal i nòduls d'argila. S'estén per gairebé tot l'àmbit UA 16					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Nivell d'abocament de runa que amortitza i a la vegada anivella l'àmbit del molí UA 16, per crear una superfície homogènia, regular i a la mateixa cota per a la construcció del paviment UE 2148.	
COBREIX	2174	COBERT PER	2168 2120 2109		
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA	2142 2145	SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2174
	16	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Capa de material constructiu ceràmic compactat, possiblement amb morter de calç. Només es va documentar en planta					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Paviment de l'àmbit del molí UA 16	
COBREIX		COBERT PER	2173		
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER	2176		
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2175
	17	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estrat	FOTO				
DESCRIPCIÓ					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Unitat individualitzada arbitràriament per recollir el material ceràmic de la neteja dels perfils de l'espai comprés entre el canal UE 2095 i el mur UE 2043.	
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2176
	16	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Retall	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Retall de planta lineal que forma un cercle i secció en U. Es documenta vorejant la base del molí UE 2142					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Solc deixat al paviment de l'àmbit del molí per l'acció de l'animal de tracció que feia girar la pedra per a la mòlta possiblement de l'argila.	
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER	2173		
TALLA	2174	TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2177
	16	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Retall	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Repicat documentat a l'extrem oest del parament de l'estructura UE 2146					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ			
IGUAL A		LLIGA	Repicat a l'estructura UE 2146 per a col·locar el contenidor de ceràmica vidriada UE 2147.			
COBREIX		COBERT PER				
FARCEIX		FARCIT PER				2147?
TALLA	2146	TALLAT PER				
RECOLZA		SE LI RECOLZA				
LLIURA		SE LI LLIURA				
PLÀNOL			DATACIÓ			

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2178
	15	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura feta de tres filades de maons col·locats en horitzontal de través lligats amb morter de calç. Aquesta estructura es corona amb una filada de maons a sardinell lligats amb morter de calç. Aquesta es construeix damunt el fang deixat a la bassa damunt el paviment UE 2183.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ			
IGUAL A		LLIGA	Mur divisori de la bassa NO UA 15 del conjunt d'estructures que constitueixen l'àrea de processament de les argiles del taller de Tarrés.			
COBREIX		COBERT PER				
FARCEIX		FARCIT PER				
TALLA		TALLAT PER				
RECOLZA	2183	SE LI RECOLZA				
LLIURA		SE LI LLIURA				2172 2139
PLÀNOL			DATACIÓ			

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2179
	16	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura feta de filades de maons lligats amb morter de calç, es conserven sis d'aquestes filades.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ			
IGUAL A		LLIGA	Estructura que reforça l'angle format pels murs UE 2144 i 2180, tancament oriental de l'àmbit UA 16 del molí. Aquesta estructura regularitzaria el desfasament entre ambdues estructures ja que no tenen el mateix alineament, tot i que un és la continuació de l'altre.			
COBREIX		COBERT PER				
FARCEIX		FARCIT PER				
TALLA		TALLAT PER				
RECOLZA		SE LI RECOLZA				
LLIURA	2144 2180	SE LI LLIURA				2168
PLÀNOL			DATACIÓ			

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2180
	16	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Estructura		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Estructura realitzada de 8 filades de maons col·locats en horitzontal i de través (la majoria) lligats amb morter de calç i sorra de color blanc.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA	Tram septentrional del mur de tancament oriental de l'àmbit del molí UA 16.		
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA	2144?	SE LI LLIURA	2179 2168	DATACIÓ	
PLÀNOL					

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2181
	16	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Estructura		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Estructura feta de maçoneria de pedres lligades amb morter de calç col·locades formant filades regulars. Es documenta a l'extrem occidental de l'àmbit del molí UA 16					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA	Mur original que separa els horts de la Casa de Misericòrdia amb el costat occidental de la finca núm. 45 del carrer Tallers, on se situava el taller ceràmic de Tarrés.		
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA	2109 2173	DATACIÓ	
PLÀNOL					

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2182
	15	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ		ARTIFICIAL			
Retall		FOTO			
DESCRIPCIÓ					
Rasa de planta rectangular i secció en U amb fons pla.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ			
IGUAL A		LLIGA	Rasa arqueològica (núm. 1) realitzada a l'any 2004 al centre de l'edifici abans d'ésser enderrocat (Caballé, Forés 2005).			
COBREIX		COBERT PER				
FARCEIX		FARCIT PER				2152 2153 2154
TALLA	2149 2159	TALLAT PER				
RECOLZA		SE LI RECOLZA				
LLIURA		SE LI LLIURA		DATACIÓ		
PLÀNOL						

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2183
	15	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura feta d'una filada de maons col·locats en horitzontal i de manera irregular, tot i que la majoria estan a trencajunts i orientats NO-SE. Els maons apareixen bastant fisurats.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Paviment septentrional de la bassa NO del conjunt d'estructures de processament de les argiles, UA 15. Al fons d'aquesta es van documentar dos tipus de paviment corresponent possiblement a dos moments d'aquesta estructura, probablement aquest sigui el més antic i el UE 2155 el més modern.	
COBREIX		COBERT PER	2172		
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA	2143 2178		
LLIURA		SE LI LLIURA	2155?		
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2184
	18	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura feta de filades de maons sencers i fragmentats (es conserven fins a quatre filades en un punt del mur), col·locats al llarg i a trencajunts, lligats amb morter pobre en calç de color marró clar ataronjat.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Mur que delimita pel nord la canonada UE 2095, la qual connectava, possiblement, el dipòsit UA 6 amb l'estructura hidràulica circular UA 14	
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX	2130	FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER	2101		
RECOLZA	2186	SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA	2095		
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2185
	18	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura feta de filades de maons sencers i fragmentats (es conserven tres filades i no senceres), col·locats al llarg i a trencajunts, lligats amb morter pobre en calç de color marró clar ataronjat.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA		Mur que delimita pel sud la canonada UE 2095, la qual connectava, possiblement, el dipòsit UA 6 amb l'estructura hidràulica circular UA 14	
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX	2130	FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER	2101		
RECOLZA	2186	SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA	2095		
PLÀNOL				DATACIÓ	

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2186
	18	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura feta d'una filada de maons sencers i fragmentats, col·locats de través (possiblement de dos en dos), lligats amb morter pobre en calç de color marró clar ataronjat.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ			
IGUAL A		LLIGA	Base constructiva de la canonada UE 2095, la qual connectava, possiblement, el dipòsit UA 6 amb l'estructura hidràulica circular UA 14			
COBREIX		COBERT PER				
FARCEIX	2130	FARCIT PER				
TALLA		TALLAT PER				
RECOLZA		SE LI RECOLZA				2095 2184 2185
LLIURA		SE LI LLIURA				
PLÀNOL			DATACIÓ			

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2187
	14	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Paviment de rajoles quadrades, vidriades en marró, de 20 cm de costat les quals estan lligades amb morter de calç					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ			
IGUAL A		LLIGA	Paviment del dipòsit circular UA 14.			
COBREIX		COBERT PER				
FARCEIX		FARCIT PER				
TALLA		TALLAT PER				
RECOLZA		SE LI RECOLZA				
LLIURA	2188	SE LI LLIURA				
PLÀNOL			DATACIÓ			

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2188
	14	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura circular realitzada amb maons lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós del qual només s'ha conservat pràcticament la primera filada.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ			
IGUAL A		LLIGA	Mur del dipòsit circular UA 14.			
COBREIX		COBERT PER				
FARCEIX		FARCIT PER				
TALLA		TALLAT PER				
RECOLZA		SE LI RECOLZA				
LLIURA		SE LI LLIURA				2187
PLÀNOL			DATACIÓ			

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2189
	14	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Paviment de rajoles quadrades, vidriades en marró fosc, de 20 cm de costat les quals estan lligades amb morter de calç. La superfície d'aquestes presenten moltes calcificacions					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA	Paviment de l'estructura quadrangular auxiliar UE 2190 del dipòsit circular UA 14.		
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA	2190	SE LI LLIURA			
PLÀNOL			DATACIÓ		

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2190
	14	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura quadrada realitzada amb maons lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós del qual només s'ha conservat un parell de filades.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA	Estructura quadrangular auxiliar del dipòsit circular UA 14, la qual estava connectada al canal UE 2095.		
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL			DATACIÓ		

SECTOR	UA	COMPOSICIÓ		UE	2191
	14	GEOLOGIA	ORGÀNICA		
DEFINICIÓ	ARTIFICIAL				
Estructura	FOTO				
DESCRIPCIÓ					
Estructura formada de parets de maons lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós de la qual només s'ha conservat un parell de filades, que està pavimentada amb rajoles vidriades de color marró. Es documenta al costat oriental de l'estructura UE 2190, con la que forma un conjunt.					

SEQÜÈNCIA FÍSICA			INTERPRETACIÓ		
IGUAL A		LLIGA	Canal de desguàs de l'estructura quadrangular auxiliar UE 2190 del dipòsit circular UA 14.		
COBREIX		COBERT PER			
FARCEIX		FARCIT PER			
TALLA		TALLAT PER			
RECOLZA		SE LI RECOLZA			
LLIURA		SE LI LLIURA			
PLÀNOL			DATACIÓ		

LLISTAT DE UA (059/15) (Plànol número 9)

UA 1: Canalització del segle XX formada per les parets de totxana UE 2029 i 2030 i el fons de ciment UE 2028.

UA 2: Gran bassa de decantació d'argiles delimitada al sud pel mur UE 1030, a l'oest pel mur UE 2041, al nord pel UE 2043 i a l'est pel mur UE 2025.

UA 3: Primera gran reforma de la bassa UA 2, aquesta consisteix en la reducció de la mateixa per l'est amb la construcció del mur UE 2010.

UA 4: Segona reforma de la bassa UA 2, primera de la UA 3, consisteix en la reducció de la part nord d'aquesta última amb la construcció de l'envà UE 2038.

UA 5: Petita bassa de decantació realitzada a l'angle NO de la bassa UA 2. Aquesta està definida a l'est pel mur UE 2042, a l'oest pel mur UE 2070 i al nord pel mur UE 2068.

UA 6: Possible bassó anterior a la construcció de la bassa UA 2, situat al nord d'aquesta, format pels murs UE 2068, 2069, 2082.

UA 7: Bassa oriental del sector meridional del taller.

UA 8: Bassa central, delimitada a l'est pel mur UE 1037 i a l'oest per l'empremta d'un mur UE 1036.

UA 9: Bassa central occidental, delimitada a l'est per l'empremta d'un envà UE 1043 i a l'oest per l'empremta del mur UE 1039.

UA 10: Bassa occidental, delimitada a l'est per l'empremta d'un envà UE 1039.

UA 11: Dipòsit d'aigües pluvials?, format pels murs UE 1046, 1047, 1048 i 1049, revestit per la UE 1026 i de fons la UE 1027.

UA 12: Canal que desguassa al dipòsit UA 11.

UA 13: Espai a l'est de la UA 7, definit pels murs UE 1063, 1023, 1019 i 1022

UA 14: Dipòsit circular de decantació d'argiles, relacionat probablement amb les últimes fases de funcionament del taller de Tarrés, definida pel paviment UE 2187, el mur UE 2188 i una estructura auxiliar quadrangular formada pel paviment UE 2189 i el mur UE 2190.

UA 15: Piscina de decantació d'argilas situada a l'angle NO del pati central del taller, definida pels murs UE 2143, 2139, 2178 i 2069, i el paviment UE 2183/2155.

UA 16: Àmbit del molí UE 2142, crugia occidental de l'edifici en L que delimita per l'oest i el sud el pati central del taller de Tarrés.

UA 17: Àmbit de transició entre el carreró d'entrada al taller, des del carrer Tallers, i el pati on es troben les piscines de decantació d'argiles.

UA 18: Canonada que connectava el dipòsit circular UA 14, amb el bassó UA 6.

Annex 4. INVENTARI FOTOGRÀFIC

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

CODI_SIGLA 059/15 INTERVENCIÓ MONTEALEGRE, 6 ANY 2015 FOTOGRAFIA

NÚM. FOTO 0013 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del nivell UE 2104 i 2115

UE 2104 2115 2095

NÚM. FOTO 0014 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del N del nivell UE 2104 i 2115

UE 2104 2115 2095

NÚM. FOTO 0015 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del nivell no excavat UE 2114

UE 2114 2095 2115

NÚM. FOTO 0016 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del nivell no excavat UE 2114

UE 2114 2095

NÚM. FOTO 0017 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del nivell de farciment UE 2117

UE 2117

NÚM. FOTO 0018 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del N del nivell de farciment UE 2117

UE 2117

NÚM. FOTO 0019 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del N del forat indeterminat UE 2118

UE 2118

NÚM. FOTO 0020 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del forat indeterminat UE 2118

UE 2118

NÚM. FOTO 0021 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del N del nivell UE 2119

UE 2119 2123

NÚM. FOTO 0022 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del nivell UE 2119

UE 2119 2123

NÚM. FOTO 0023 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del N del nivell UE 2122

UE 2122 2121 2123

NÚM. FOTO 0024 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del nivell UE 2121

UE 2122 2121 2123

CODI_SIGLA 059/15 INTERVENCIÓ MONTEALEGRE, 6 ANY 2015 FOTOGRAFIA

NÚM. FOTO 0025 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del nivell UE 2121

UE 2122 2121 2123

NÚM. FOTO 0026 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del N del nivell UE 2126

UE 2126 2123

NÚM. FOTO 0027 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE de l'estructura indeterminada UE 2129

UE 2129 2033 2034

NÚM. FOTO 0028 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des de l'O de l'estructura indeterminada UE 2129

UE 2129 2033 2034

NÚM. FOTO 0029 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del nivell UE 2116

UE 2116 2033 2043 2095

NÚM. FOTO 0030 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des de l'E del nivell UE 2116

UE 2116 2033 2043 2095

NÚM. FOTO 0031 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del nivell no excavat UE 2114

UE 2114 2095 2118

NÚM. FOTO 0032 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del nivell no excavat UE 2114 i el 2116

UE 2114 2095 2190 2116

NÚM. FOTO 0033 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del nivell no excavat UE 2114

UE 2114 2095 2118 2105

NÚM. FOTO 0034 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SE de les restes d'un gat a la UE 2104

UE 2104

NÚM. FOTO 0035 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del nivell UE 2116

UE 2116 2129 2043 2095 2123

NÚM. FOTO 0036 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del N del nivell no excavat UE 2114 i el 2116

UE 2114 2095 2190 2116 2123 2033

CODI_SIGLA 059/15 INTERVENCIÓ MONTEALEGRE, 6 ANY 2015 FOTOGRAFIA

NÚM. FOTO 0037 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del N del nivell UE 2116
UE 2116 2043 2095 2123

NÚM. FOTO 0038 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del N del nivell UE 2151
UE 2151

NÚM. FOTO 0039 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del nivell UE 2151
UE 2151 2095 2129

NÚM. FOTO 0040 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del nivell UE 2156 i 2157
UE 2156 2157

NÚM. FOTO 0041 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del N del nivell UE 2156 i 2157
UE 2156 2157

NÚM. FOTO 0042 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del farciment UE 2162
UE 2162

NÚM. FOTO 0043 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE de la rasa constructiva UE 2163
UE 2163 2043

NÚM. FOTO 0044 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del nivell UE 2156
UE 2156 2043 2095

NÚM. FOTO 0045 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del sud de l'àmbit UA 17 una vegada fou excavat
UE 2082 2095 2043

NÚM. FOTO 0046 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE de l'àmbit UA 17 una vegada fou excavat
UE 2082 2095

NÚM. FOTO 0047 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE de l'àmbit UA 17 una vegada fou excavat
UE 2191 2095 2190 2188 2187 2132 2127

NÚM. FOTO 0048 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE de la UA 14
UE 2191 2190 2188 2187 2132 2127

CODI_SIGLA 059/15 INTERVENCIÓ MONTEALEGRE, 6 ANY 2015 FOTOGRAFIA

NÚM. FOTO 0049 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del N de l'àmbit UA 17 una vegada fou excavat

UE 2191 2095 2190 2188 2187 2132 2127

NÚM. FOTO 0050 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NO del nivell no excavat UE 2114

UE 2114 2095 2082

NÚM. FOTO 0051 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE de la UA 14

UE 2191 2190 2188 2187 2132 2127

NÚM. FOTO 0052 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO de la canonada UE2095

UE 2095 2043 2033 2123

NÚM. FOTO 0053 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE de l'espai excavat de la UE 2156

UE 2095 2043

NÚM. FOTO 0054 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del N de l'estructura UE 2129

UE 2129 2123

NÚM. FOTO 0055 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall de l'extrem nord de la canonada UE 2095

UE 2095

NÚM. FOTO 0056 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall de l'extrem nord de la canonada UE 2095

UE 2095

NÚM. FOTO 0057 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall constructiu de l'extrem meridional de la canonada UE 2095

UE 2095

NÚM. FOTO 0058 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE de la canonada UE 2095

UE 2095

NÚM. FOTO 0059 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE de l'àmbit UA 17 una vegada fou excavat

UE 2191 2095 2190 2188 2187 2132 2127 2129

NÚM. FOTO 0060 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE de la UA 14

UE 2129 2127 2190 2188 2187 2191 2132 2095

CODI_SIGLA 059/15 INTERVENCIÓ MONTEALEGRE, 6 ANY 2015 FOTOGRAFIA

NÚM. FOTO 0061 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE de les estructures UE 2127 i 2132

UE 2127 2132 2129 2190 2191 2095

NÚM. FOTO 0062 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE de la canonada UE 2034

UE 2034 2033 2123 2127

NÚM. FOTO 0063 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE de la UA 14

UE 2191 2190 2188 2187 2132 2127

NÚM. FOTO 0064 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del N de la UA 14

UE 2191 2190 2188 2187 2132

NÚM. FOTO 0065 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NO de la UA 14

UE 2191 2190 2188 2187 2132 2127

NÚM. FOTO 0066 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del NO del mur UE 2043

UE 2043 2095 2033

NÚM. FOTO 0067 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del nivell UE 2107

UE 2107

NÚM. FOTO 0068 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del nivell UE 2107

UE 2107

NÚM. FOTO 0069 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del nivell UE 2110

UE 2110 2112

NÚM. FOTO 0070 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del nivell UE 2110

UE 2110 2112

NÚM. FOTO 0071 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del nivell UE 2112

UE 2112

NÚM. FOTO 0072 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del nivell UE 2112

UE 2112

CODI_SIGLA 059/15 INTERVENCIÓ MONTEALEGRE, 6 ANY 2015 FOTOGRAFIA

NÚM. FOTO 0073 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SE del nivell UE 2112

UE		2112													
----	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚM. FOTO 0074 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del bassó UA 6

UE	2068	2069	2082	2134	2133										
----	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚM. FOTO 0075 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del bassó UA 6

UE	2068	2069	2082	2134	2133										
----	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚM. FOTO 0076 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del bassó UA 6

UE	2068	2069	2082	2134	2133										
----	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚM. FOTO 0077 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del bassó UA 6

UE	2068	2069	2082	2134	2133										
----	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚM. FOTO 0078 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del NO del mur UE 2068 del bassó UA 6

UE	2068	2133	2137												
----	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚM. FOTO 0079 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del NO de la UE 2141

UE	2141	2069	2139												
----	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚM. FOTO 0080 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del NO de la UE 2141

UE	2141	2069	2139												
----	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚM. FOTO 0081 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del bassó UA 6

UE	2068	2069	2082	2134	2133										
----	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚM. FOTO 0082 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SSO del bassó UA 6

UE	2068	2069	2082	2134	2133										
----	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚM. FOTO 0083 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall del parament est del mur UE 2069

UE	2069	2136	2133												
----	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚM. FOTO 0084 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del N de la UE 2140

UE	2140	2068	2042												
----	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODI_SIGLA 059/15 INTERVENCIÓ MONTEALEGRE, 6 ANY 2015 FOTOGRAFIA

NÚM. FOTO 0085 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des de l'E de la UE 2140

UE 2140 2068 2042

NÚM. FOTO 0086 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des de l'E de la UE 2140

UE 2140 2068 2042

NÚM. FOTO 0087 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des de l'E del bassó UA 6

UE 2068 2069 2082 2134 2133 2042 2044

NÚM. FOTO 0088 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del nivell UE 2149

UE 2149 2158

NÚM. FOTO 0089 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del nivell UE 2149

UE 2149

NÚM. FOTO 0090 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SE del nivell UE 2149

UE 2149 2158

NÚM. FOTO 0091 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SO del nivell UE 2149 i la preparació UE 2158 del paviment UE 2148

UE 2149 2158

NÚM. FOTO 0092 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SE del nivell UE 2149

UE 2149 2158

NÚM. FOTO 0093 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del nivell UE 2152 farciment de la Rasa Arqueològica 1 de 2004

UE 2152

NÚM. FOTO 0094 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del nivell UE 2152 farciment de la Rasa Arqueològica 1 de 2004

UE 2152

NÚM. FOTO 0095 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del farciment de sauló de la Rasa 1 de la intervenció arqueològica de 2004

UE 2153

NÚM. FOTO 0096 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NO del farciment de sauló UE 2153 de la Rasa 1 de la intervenció arqueològica de 2004

UE 2153

CODI_SIGLA 059/15 INTERVENCIÓ MONTEALEGRE, 6 ANY 2015 FOTOGRAFIA

NÚM. FOTO 0097 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NO del geotèxtil UE 2154 de la Rasa 1 de la intervenció arqueològica de 2004
UE 2154

NÚM. FOTO 0098 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des de l'E del geotèxtil UE 2154 de la Rasa 1 de la intervenció arqueològica de 2004
UE 2154

NÚM. FOTO 0099 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des de NE de l'extrem N de la Rasa 1 de la intervenció arqueològica de 2004
UE 2182

NÚM. FOTO 0100 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des de SE de l'extrem N de la Rasa 1 de la intervenció arqueològica de 2004
UE 2182

NÚM. FOTO 0101 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del nivell UE 2159
UE 2159 2182 2139

NÚM. FOTO 0102 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des de l'O del nivell UE 2159
UE 2159 2182 2139

NÚM. FOTO 0103 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NO del farciment UE 2166
UE 2166

NÚM. FOTO 0104 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del farciment UE 2166
UE 2166 2170

NÚM. FOTO 0105 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NO de l'empremta de pal UE 2167
UE 2167 2169 2170

NÚM. FOTO 0106 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SE de l'empremta de pal UE 2167
UE 2167 2169 2170

NÚM. FOTO 0107 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del forat UE 2171
UE 2171

NÚM. FOTO 0108 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del nivell UE 2172
UE 2172 2171

CODI_SIGLA 059/15 INTERVENCIÓ MONTEALEGRE, 6 ANY 2015 FOTOGRAFIA

NÚM. FOTO 0109 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del nivell UE 2172

UE 2172 2171 2182

NÚM. FOTO 0110 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del nivell UE 2172

UE 2172 2171 2182

NÚM. FOTO 0111 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE de l'extrem SO de la bassa UA 15

UE 2155 2183 2178 2143 2139

NÚM. FOTO 0112 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE de l'extrem SO de la bassa UA 15

UE 2155 2183 2178 2143

NÚM. FOTO 0113 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del S de la bassa de decantació UA 15

UE 2144 2143 2139 2178 2183

NÚM. FOTO 0114 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE de l'extrem SO de la bassa UA 15

UE 2155 2183 2178 2143 2139

NÚM. FOTO 0115 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SE del mur UE 2178

UE 2178 2183

NÚM. FOTO 0116 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SE del mur UE 2178

UE 2178 2183 2143

NÚM. FOTO 0117 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SE del mur UE 2178

UE 2178 2183 2143

NÚM. FOTO 0118 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del S de la bassa de decantació UA 15

UE 2144 2143 2139 2178 2183

NÚM. FOTO 0119 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE de l'extrem SO de la bassa UA 15

UE 2155 2183 2178 2143 2139

NÚM. FOTO 0120 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des de l'E de l'extrem SO de la bassa UA 15

UE 2155 2183 2178 2143 2139

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

CODI_SIGLA 059/15 INTERVENCIÓ MONTEALEGRE, 6 ANY 2015 FOTOGRAFIA

NÚM. FOTO 0133 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del S de la UA 16 una vegada fou excavat el nivell UE 2106

UE 2120 2113 2109 2148

NÚM. FOTO 0134 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE de la UA 16 una vegada fou excavat el nivell UE 2106

UE 2120 2113 2109

NÚM. FOTO 0135 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del S de la UA 16 una vegada fou excavat el nivell UE 2106

UE 2120 2113 2109 2148

NÚM. FOTO 0136 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO de la UA 16 una vegada fou excavat el nivell UE 2106. En primer terme el nivell UE 2109

UE 2120 2113 2109 2148

NÚM. FOTO 0137 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del N del nivell UE 2109

UE 2109

NÚM. FOTO 0138 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NO del nivell UE 2109

UE 2109

NÚM. FOTO 0139 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del NO del nivell UE 2109

UE 2109

NÚM. FOTO 0140 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del nivell UE 2113

UE 2113

NÚM. FOTO 0141 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NNE del nivell UE 2113

UE 2113

NÚM. FOTO 0142 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del N del nivell UE 2113

UE 2113

NÚM. FOTO 0143 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del S del nivell UE 2113

UE 2113 2148

NÚM. FOTO 0144 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del nivell UE 2113

UE 2113 2148

NÚM. FOTO 0145 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NO de l'espai deixat per l'excavació del nivell UE 2109

UE 2113

NÚM. FOTO 0146 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del farciment UE 2120

UE 2120

NÚM. FOTO 0147 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del farciment UE 2120

UE 2120

NÚM. FOTO 0148 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SO del farciment UE 2120

UE 2120

NÚM. FOTO 0149 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del S del farciment UE 2120

UE 2120

NÚM. FOTO 0150 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del nivell UE 2150

UE 2150

NÚM. FOTO 0151 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del nivell UE 2150

UE 2150

NÚM. FOTO 0152 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del nivell UE 2150

UE 2150

NÚM. FOTO 0153 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del ESE del nivell UE 2150

UE 2150 2144 2142

NÚM. FOTO 0154 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del nivell UE 2150

UE 2150 2142

NÚM. FOTO 0155 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del nivell UE 2160

UE 2160

NÚM. FOTO 0156 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del S del nivell UE 2160

UE 2160 2161

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ

UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ
 UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ
 UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ
 UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ
 UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ
 UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ
 UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ
 UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ
 UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ
 UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ
 UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ
 UE

NÚM. FOTO SECTOR

DESCRIPCIÓ
 UE

CODI_SIGLA 059/15 INTERVENCIÓ MONTEALEGRE, 6 ANY 2015 FOTOGRAFIA

NÚM. FOTO 0181 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO de les testaments UE 2179 i 2180
UE 2179 2180

NÚM. FOTO 0182 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SO del mur UE 2144
UE 2144

NÚM. FOTO 0183 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SE del mur UE 2144
UE 2144 2143

NÚM. FOTO 0184 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SE de les estructures UE 2179 i 2180
UE 2179 2180 2143

NÚM. FOTO 0185 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del mur UE 2181 i la reforma UE 2145
UE 2181 2145 2146 2147 2142

NÚM. FOTO 0186 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SE del cossi UE 2147 i l'estructura UE 2146
UE 2146 2147

NÚM. FOTO 0187 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO dels murs UE 2144 i 2180 i l'estructura UE 2179
UE 2144 2179 2180

NÚM. FOTO 0188 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista general de l'àrea intervinguda des del SO
UE 2142 2144 2179 2180

NÚM. FOTO 0189 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del S del molí UE 2142
UE 2142 2148 2176

NÚM. FOTO 0190 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del molí UE 2142
UE 2142 2148

NÚM. FOTO 0191 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SSO dels murs UE 2143, 2144 i 2180 i l'estructura UE 2179
UE 2143 2144 2180 2179

NÚM. FOTO 0192 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del mur UE 2181 i la reforma UE 2145
UE 2181 2145 2146 2147 2142

CODI_SIGLA 059/15 INTERVENCIÓ MONTEALEGRE, 6 ANY 2015 FOTOGRAFIA

NÚM. FOTO 0193 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO de les teststructures UE 2179 i 2180

UE 2179 2180

NÚM. FOTO 0194 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del canal UA 1

UE 2028 2029 2030 2148

NÚM. FOTO 0195 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del NE del canal UA 1

UE 2028 2029 2030 2148

NÚM. FOTO 0196 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del NE del canal UA 1

UE 2028 2029 2030 2148

NÚM. FOTO 0197 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del S del canal UA 1

UE 2028 2029 2030 2148 2142

NÚM. FOTO 0198 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del canal UA 1

UE 2028 2029 2030 2148 2142

NÚM. FOTO 0199 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del NE del canal UA 1

UE 2028 2029 2030 2148 2142

NÚM. FOTO 0200 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del paviment UE 2148

UE 2028 2029 2030 2148 2142

NÚM. FOTO 0201 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del S del paviment UE 2148

UE 2028 2029 2030 2148

NÚM. FOTO 0202 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del SO del canal UA 1

UE 2028 2029 2030 2148

NÚM. FOTO 0203 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del NE del canal UA 1

UE 2028 2029 2030 2148

NÚM. FOTO 0204 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SO del paviment UE 2148

UE 2148

CODI_SIGLA 059/15 INTERVENCIÓ MONTEALEGRE, 6 ANY 2015 FOTOGRAFIA

NÚM. FOTO 0205 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista des del SE del paviment UE 2148

UE 2148

NÚM. FOTO 0206 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista general del solar des de l'O una vegada finalitzà la intervenció arqueològica

UE

NÚM. FOTO 0207 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des de l'O de les UA 6, 17 i 14 una vegada finalitzà la intervenció arqueològica

UE

NÚM. FOTO 0208 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista general del solar des del NE una vegada finalitzà la intervenció arqueològica

UE

NÚM. FOTO 0209 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista general del solar des del NE una vegada finalitzà la intervenció arqueològica

UE

NÚM. FOTO 0210 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des del NE de la UA 16 una vegada finalitzà la intervenció arqueològica

UE 2142 2143 2181 2145 2146 2148 2147 2155 2183 2028 2029 2030

NÚM. FOTO 0211 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des de l'ENE de la UA 17 i 6 una vegada finalitzà la intervenció arqueològica

UE 2095 2043 2105 2133 2082 2068 2069 2134 2033 2042

NÚM. FOTO 0212 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des de l'ENE de la UA 15 una vegada finalitzà la intervenció arqueològica

UE 2139 2155 2182 2183 2143 2069

NÚM. FOTO 0213 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista general de l'àrea excavada des de l'ENE una vegada finalitzà la intervenció arqueològica

UE

NÚM. FOTO 0214 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des de l'O de les UA 6, 17 i 14 una vegada finalitzà la intervenció arqueològica

UE

NÚM. FOTO 0215 SECTOR

DESCRIPCIÓ Vista general del solar des del NE una vegada finalitzà la intervenció arqueològica

UE

NÚM. FOTO 0216 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des de l'ENE de la UA 15 una vegada finalitzà la intervenció arqueològica

UE 2139 2155 2182 2183 2143 2069

CODI_SIGLA 059/15 INTERVENCIÓ MONTEALEGRE, 6 ANY 2015 FOTOGRAFIA

NÚM. FOTO 0217 SECTOR

DESCRIPCIÓ Detall des de l'ENE de les UA 15 i 6 una vegada finalitzà la intervenció arqueològica

UE

NÚM. FOTO 0218 SECTOR

DESCRIPCIÓ Cartell explicatiu de les excavacions del solar com a camp de pràctiques dels alumnes del grau

UE