



PLAÇA DE L'ESGLÉSIA, 1-B
08328 ALELLA (BARCELONA)

TEL.: 93 540 64 83
CORREU@ACTIUM.CAT

Actium[®]

GESTIÓ DEL PATRIMONI
HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC

ACTIUM 0811

Intervenció arqueològica al carrer d'en Gignàs, 22-24 Barcelona, el Barcelonès

Juny 2018 – Gener 2019

Lluís Joan i González
Òscar de Castro López
Alella, 19 de febrer de 2019



Memòria

Núm. Exp. Dept. de Cultura: 470 K121 NB 2018/1-22226
470 K121 NB 2018/2-22378
470 K121 NB 2018/1-22436
437 K121 NB 2018-4-22713
437 K121 NB 2018-5-23021
437 K121 NB 2019-1-23191

Codi Servei d'Arqueologia de Barcelona: 091/18



SUMARI

1.	SITUACIÓ	3
2.	MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC.....	3
3.	CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC.....	6
	3.1. Context històric	6
	3.2. Context arqueològic.....	9
4.	MOTIVACIÓ I OBJECTIUS.....	14
5.	FONAMENTS DE DRET.....	15
6.	TREBALLS REALITZATS.....	16
	6.1. Fase I.....	17
	6.2. Fase II.....	18
	6.3. Fase III	19
	6.4. Fase IV	19
7.	METODOLOGIA	19
8.	RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ	20
	8.1. Soterrani 1. Àmbit 1	20
	8.2. Soterrani 1. Àmbit 2	21
	8.3. Soterrani 2.....	23
	8.4. Rasa de serveis, clavegueram i fossat d'ascensor.....	24
9.	CONCLUSIONS.....	24
10.	BIBLIOGRAFIA.....	26

ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA

ANNEX 4. UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

ANNEX 5. INVENTARI DE MATERIALS

ANNEX 6. LÀMINES DE MATERIAL

FITXA TÈCNICA

Tipus d'intervenció	Preventiva
Activitat autoritzada	Control i excavació arqueològica
Dates autoritzades	Del 26 de juny al 20 de juliol de 2018, de l'1 al 3 d'agost de 2018, del 16 al 26 d'octubre de 2018, del 28 de novembre al 5 de desembre de 2018 i del 9 al 25 de gener de 2019
Codi Servei Arqueologia Barcelona	091/18
Núm. Exp. Dept. Cultura	470 K121 NB 2018/1-22226; 470 K121-NB 2018/2-22378 437 K121 NB 2018-4-22713; 437 K121 NB 2018-5-23021 437 K121 NB 2019-1-23191;
Promoció	LORENS METROS CUADRADOS, SL
Execució de l'obra	
Execució de la intervenció	Actium Patrimoni Cultural, SL
Direcció tècnica	Lluís Joan i González Òscar de Castro López
Lloc de la intervenció	Carrer Gignàs, 22-26
Població i comarca	Barcelona, el Barcelonès
Coordenades UTM (ETRS89 31N)	X = 431447, Y = 4581393
Paraules clau	Murs Rehabilitació Romà altimperial època medieval Segle XVIII Segle XIX
Resum	El control arqueològic dels moviments de terres amb motiu del <i>Projecte executiu per la rehabilitació d'un habitatge plurifamiliar al número 22-24 del carrer d'en Gignàs, de la ciutat de Barcelona</i> , ha permès documentar diverses estructures i estrats pertanyents a tres moments d'ocupació de l'indret: restes d'estratigrafia i un pany de mur d'època romana; un llenç de mur d'època medieval i diverses estructures coetànies a l'edifici actual datat a l'entorn de 1874.

1. SITUACIÓ

La intervenció arqueològica es situa al número 22-24 del carrer de Gignàs, edifici que fa cantonada amb el carrer de Regomir, al barri Gòtic de Barcelona del districte de Ciutat Vella. Es tracta d'una via situada dins el clos medieval i a escassos metres del nucli emmurallat de la *Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino*.

Les coordenades UTM (ETRS89), del lloc de la intervenció són:


X = 431447, Y = 4581393

2. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC

La ciutat de Barcelona comprèn el territori existent entre la Mediterrània i la Serralada Litoral, en el tram conegut com a Collserola, i delimitat pels rius Llobregat i Besòs. Des del punt de vista morfològic s'aprecien dues grans unitats, la Serralada de Collserola i el Pla de Barcelona. A la Serra de Collserola hi trobem una formació de horst compostat per materials granítics i esquistosos, limitat al Nord pel Vallès (Sector central de la Depressió Prelitoral), a Llevant amb el Turó de Roquetes (Besòs), al Sud el Turó de Valldaura i a l'Oest pel Llobregat. El Pla es troba obert a mar i limitat al nord per la Serralada Litoral i a migjorn per la falla que segueix ran de mar des del Garraf i el turó de Montjuïc fins al Turó de Montgat, més enllà del Besòs. La falla, originada en el moment de la fractura del Massís Català-Balear, va dibuixar el que, a grans trets, havia de ser la costa catalana.

En el miocè i el pliocè, damunt del sòcol paleozoic, sedimentaren dipòsits marins dels quals són testimoni una sèrie de petits i suaus turons (dels Ollers, del Tàber, de les Falzies, de la Bota). La falla es fa visible al Pla, ja que si des de Collserola els dipòsits baixen d'una manera continuada, suau i regular, al punt de contacte entre Ciutat Vella i l'Eixample es produeix una ruptura amb la presència d'un salt d'uns 20 metres, clarament observable en la morfologia urbana (les baixades de Jonqueres, de la Via Laietana, els carrers d'Estruc, de les Moles o de Jovellanos). Aquest salt fou aprofitat per la defensa de la ciutat situant-hi les muralles, i explotat econòmicament mitjançant la ubicació de diversos molins a la zona, que fou coneguda com *de les moles* (actual carrer de les Moles).

De l'esglaó cap a mar hi ha un mantell al·luvial format durant el quaternari per les aportacions de les rieres, dels torrents, dels deltes dels rius veïnals i el corrent litoral. En aquest sector del pla es formaren maresmes i estanyols avui desapareguts per la reculada del mar i com a conseqüència d'una intensa urbanització. Malgrat això, molt d'ells han continuat vius en els topònims de la ciutat: Banyols a la marina de Provençals, la Llavineria al Portal Nou, la Llacuna i la Llanera al Llobregat o l'estany del Cagalell a la zona del Port.



Imatge 1. Plànol geològic simplificat de Barcelona (BAC & Ventayol Geoserveis, SL)

Litològicament el material quaternari es pot dividir en dues unitats. Per una banda hi ha la plataforma superior, que s'inicia des del peu de la Serralada del Tibidabo i baixa fins al mar. Es troba molt afectada per l'acció dels torrents, i és on s'assenta la ciutat, sobre tot el sector antic. El substrat presenta argiles i sorres grogues pliocèniques damunt de les quals trobem els derrubis quaternaris molt potents, graves anguloses dins d'una matriu d'argiles vermelles que provenen de la zona del Tibidabo per aportacions torrencials. D'altra banda, hi ha la plataforma baixa, que va del graó o talús erosiu de 20 o 30 metres de desnivell fins a la línia de costa. Està constituïda per la formació de les terrasses i deltes dels rius Llobregat i Besòs (Palet, 1994).

L'acció sedimentària de la plataforma presenta una sèrie de característiques que ha permès definir-la com un procés cíclic. Sembla que allà on l'efecte dels torrents no ha estat tan violent, es poden diferenciar tres nivells que es superposen quasi sempre en el mateix ordre i que es repeteix cíclicament unes tres vegades, és per aquest motiu que se'l coneix com "tricycle" (Palet, 1994). Aquests nivells són de baix a dalt:

- Argiles vermelles de procedència col·luvial i que seria la conseqüència d'un sòl format en condicions de clima semblant al de les regions tropicals humides, es a dir, una fase humida i una altra de seca.
- Llims groguencs d'origen eòlic, loess, i que sembla que es formarien amb un clima sec i fred.

- Per últim, trobem el torturà; aquestes crostes calcàries s'haurien format en períodes de transició entre els dos climes anteriors, és a dir, més humit que durant el loess perquè hi hagués circulació de carbonat càlcic, però més càlid que el primer nivell, per tal que s'evaporés l'aigua.

En aquests nivells anirien incidint els diferents torrents i rieres, encaixant-se i produint formacions al·luvials i col·luvials de llims i argiles poc consolidades, la qual cosa explicaria l'aparició esporàdica de llengües de còdols i graves que trenca aquest cicle.

Tot aquest territori que acabem de descriure es troba pràcticament urbanitzat, podent-ne observar tres zones clarament diferenciades:

a) El nucli antic, actual districte de Ciutat Vella, que restà emmurallat fins a mitjans del segle XIX. Proper a la mar, està dominat en el seu costat sud pel gran promontori de Montjuïc, que s'aixeca suaument sobre el pla i cau bruscamment sobre la mar, facilitant així la defensa del litoral. En aquesta zona hi podem diferenciar:

- Un nucli central, sobre l'anomenat *Mons Taber*. Fou sobre aquest petit puig calcari on es va establir la primigènia ciutat romana que més tard donaria lloc a l'actual Barcelona, la *Colonia Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino*.
- Al voltant d'aquest nucli central trobem tot un seguit de petites viles que es van formar en època medieval, dins el perímetre de les muralles aixecades al segle XIII. Aquestes viles noves són els actuals barris coneguts amb els noms de les esglésies que els centralitzen: del Pi, de Santa Anna, de Santa Maria del Mar, de Sant Pere i de la Mercè o dels Còdols. Els darrers sectors del nucli antic de la ciutat, és a dir, la Rambla i el Raval, començaren a ser urbanitzats quan quedaren inclosos dins del tercer recinte fortificat, que es bastí al llarg de la segona meitat del segle XIV.

b) Una sèrie de petits nuclis de poblament més densos, antics pobles forans creats a l'entorn de la ciutat, sense possibilitat d'aproximar-se a la Barcelona emmurallada per evidents raons estratègiques. No serà fins a darreries del segle XIX, una vegada enderrocades les muralles, que aniran essent annexionats a la ciutat; així serà Sarrià la darrera de les vil·les incorporades, cosa que succeirà l'any 1921.

c) Una àmplia zona quadriculada, de carrers amples, planificada a la segona meitat del segle XIX (l'Eixample del pla Cerdà), quan caigueren les muralles medievals que impedien el creixement urbà de la ciutat. L'Eixample va representar la unió entre la Barcelona vella i els municipis del Pla (que, com ja hem dit, acabarien formant part de la ciutat majoritàriament a partir de la fi del segle).

Cal situar el carrer d'en Gignàs dins el quadrant meridional de l'entramat urbà de la *Colonia Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino*, extramurs però a pocs metres de la muralla, en un indret de terrenys quaternaris i arenals.

3. CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC

3.1. Context històric

El carrer de Gignàs forma part del Barri Gòtic, uns dels quatre barris que formen el districte de Ciutat Vella. Malgrat que el seu emplaçament coincideix amb la part més antiga de Barcelona, la seva denominació actual és moderna, del segle XX, i referint-se originàriament al sector que envolta la Catedral, on es va recrear un barri d'aquest estil, coincidint en el temps amb la construcció de la nova façana neogòtica (1888-1913) de la Seu, i aprofitant les restes provinents dels edificis afectats per la obertura de la Via Laietana (1908-1913).

Des de l'aprovació de la nova divisió de barris de l'any 2006, el Gòtic esdevé una unitat administrativa del Districte de Ciutat Vella, que engloba set barris històrics:

- El **Barri de la Catedral**, al voltant de la mateixa.
- El **Barri del Call i Sant Felip Neri**, al voltant de l'antic call jueu i l'església de Sant Felip Neri.
- El **Barri de Sant Just**, al voltant de l'església dels sants Just i Pastor.
- El **Barri de Palau**, al voltant de que havia estat l'antic Palau Reial Menor.
- El **Barri del Pi**, al voltant de l'església de Santa Maria del Pi.
- El **Barri de Santa Anna**, al voltant de l'església de Santa Anna.
- El **Barri de la Mercè**, al voltant de la basílica de la Mercè.

Cal situar el carrer Gignàs als límits entre el Barri de la Mercè i el Barri de Palau, a la banda oriental i més propera al mar de l'actual Gòtic.

Pel que respecta a l'immoble, es tracta d'un habitatge format per soterrani, planta baixa amb altell i quatre pisos, construït cap el 1880 a l'illa delimitada pels carrers d'en Gignàs, de l'Hostal d'en Sol, Ample i del Regomir. L'edificació es situa a la cantonada formada pels carrers d'en Gignàs i del Regomir, i la superfície construïda és de 182 m².

3.1.1. Els orígens

La zona afectada per la intervenció es troba en franca proximitat a la *Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino*, ciutat de nova fundació sorgida entre el 15 i el 13 a. de n. sobre el turó calcari que coneixem amb el nom de Mons Tàber. L'aparició d'aquest nucli, origen del que més tard serà la ciutat de Barcelona, cal emmarcar-lo en la reestructuració del nord-est peninsular per part de l'emperador August al finalitzar la guerra contra les tribus càntabres, el 19 a. de n.; el nou enclavament acollirà als soldats llicenciats a la fi del conflicte, que reben lots de terra com a compensació als seus serveis dins les legions romanes.

El traçat originari de la colònia seria similar al d'un campament o *castrum* romà, amb dos carrers perpendiculars, el *cardo* (actuals carrers del Bisbe, de la Ciutat i de Regomir) i el *decumanus* (actual carrers de la Llibreteria i del Call), l'encreuament dels quals forma un gran espai lliure que servirà com a plaça pública o *forum* (actuals places de Sant Jaume i de Sant Miquel). La ciutat quedaria delimitada per una muralla amb quatre portes d'entrada (una per punt cardinal) que en un primer

moment tindria un caràcter més simbòlic que no pas defensiu; serà durant la reforma duta a terme cap el s. IV d'ne quan es basteix el cinturó defensiu que podem observar avui en dia i que va convertir Barcino en un punt estratègic inexpugnable; aquesta transcorria aproximadament pels carrers actuals següents: Plaça Nova, avinguda de la Catedral, carrer Tapineria, places Ramon Berenguer el Gran i de l'Àngel, carrer del Sotstinent Navarro, plaça Traginers, carrers del Correu Vell, del Regomir, d'en Gignàs, d'Avinyó, dels Banys Nous i de la Palla¹. Pel costat de mar, molt a prop de l'actual zona d'intervenció arqueològica, la planta rectangular de la colònia quedava alterada per la presència d'un cos quadrangular conegut com a *castellum*, d'ús indeterminat i datació difícil de concretar².

3.1.2. Època Medieval

Fins el segle X, la ciutat va viure reclosa dins el perímetre delimitat per la muralla romana, amb la diferència que l'estructura va passar de ser un bé col·lectiu a ser-ne un de privat, la defensa de la qual quedà assignada, en els seus diversos trams, a cada un dels senyors civils i eclesiàstics que dominaven el sector per on transcorria; d'aquesta manera, per exemple, els quatre portals de la muralla, que havien estat reforçats i convertits en castells, van quedar reservats al comte, al vescomte i al Capítol de la Catedral³; en general, la majoria de les cases ben valorades del recinte incloïen part de la muralla, i era molt preuada la possessió d'alguna de les torres, que sovint adoptaven el nom de qui les ocupava.

A partir de la darrerria del segle X, i, sobretot, durant els segles XI i XII, es va produir un fort creixement demogràfic, fruit de la bonança agrícola i el posterior desenvolupament comercial, que comportà l'aparició de nous barris, les anomenades *vilanoves*, al voltant de la ciutat romana, seguint els eixos que marcaven els camins que sortien de la mateixa, la qual va continuar conservant les funcions de centre polític, religiós i simbòlic⁴; la zona on avui dia trobem el carrer d'en Gignàs va quedar inclosa en l'anomenada *Vilanova de Còdols*, amb una economia basada en l'activitat comercial i portuària gràcies a la proximitat de la línia de costa. En aquest context, l'any 1134, l'orde militar dels templers, establerts a Catalunya des del 1128, passà a ser propietària de les anomenades *cases d'en Gallifa*, unes cases amb torres i trams de la muralla romana, prop del *castellum* i d'on actualment trobem del carrer d'en Gignàs, i hi construïren un palau urbà fortificat que es convertirà en la seu de la Comanda del Temple de Barcelona⁵. D'ençà aleshores, aquest sector de la ciutat serà conegut com el barri del Palau, el qual, després de la dissolució de l'ordre l'any 1317, passarà per diferents mans (Ordre de Sant Joan, bisbe de Vic) fins a ser comprat pel rei Pere III el Cerimoniós, que va afegir els terrenys als del proper Palau Reial Menor i en va fer la residència de la seva esposa, Elionor de Sicília. Des del segle XV, el palau va passar a pertànyer a la família Requesens.

També en aquests moments, i de manera gairebé simultània, es construïren els dos altres nuclis vertebradors d'aquest sector de Barcelona: el convent de Sant Francesc (1236), que s'ubicava on ara trobem la plaça del Duc de Medinaceli, i l'església de la Mercè (1268), situada on trobem actualment la basílica del segle XVIII. Ambdós centres neuràlgics quedaran articulats pel carrer Ample, un dels més carismàtics de la Barcelona medieval; també conegut com a carrer dels Marquet, degut a l'existència de diverses propietats d'aquesta família de prohoms barcelonins, va acabar rebent el

¹ Puig, 1999: 85

² Puig, 1999: 85

³ Garcia i Guàrdia, 1986: 11.

⁴ Garcia i Guàrdia, 1986: 11-14

⁵ Fuguat, 1982: 233-234.

nom amb que el coneixem avui dia per ser el carrer més ample de la ciutat emmurallada; segons un document del 1203, el rei Pere I va decretar, en el moment de la seva urbanització, que calia *deixar un espai prou ample entre les construccions noves i les ja existents, perquè les pedres de molí que es baixaven des de les pedreres de Montjuic fins el port poguessin passar.*

El progressiu augment de la població a la ciutat i els seus voltants, va anar provocant la unió progressiva de les diverses *vilanoves* i la difuminació dels límits entre el nucli d'origen romà i el teixit urbà que s'havia anat formant al seu exterior, la muralla romana va perdre tot valor defensiu i va sorgir la necessitat de bastir un nou recinte fortificat que englobés tots els nuclis habitats, la construcció del qual es va iniciar durant la segona meitat del segle XIII. El perímetre d'aquesta nova muralla, si prenem com a referència el traçat urbà actual, pujava aproximadament Rambla amunt, girava a la plaça de Catalunya en direcció a la plaça d'Urquinaona, continuava fins al passeig de Sant Joan pel carrer de Trafalgar i, des d'aquí, baixava fins al parc de la Ciutadella⁶. A la segona meitat del segle XIV, la construcció de la tercera muralla, que ja incorporava el Raval, va tancar de manera gairebé definitiva les defenses de la ciutat, que encara restava oberta per la banda de mar.

3.1.3. Època moderna

Durant el segle XVI, tant el barri de la Mercè com el de Palau viuen el seu moment d'esplendor. Moltes de les famílies benestants de la ciutat (els Gualbes, els Queralt, els Cardona, etc.) edifiquen els seus palaus i casals al carrer Ample, heretant l'esperit que fins llavors havia tingut el carrer de Montcada; en aquest espai s'hi celebraran justes, torneigs i curses de cavalls, i els monarques hi sojornaran durant les seves visites a la ciutat.

En aquest període, entre 1605 i el 1653, es construeix el Convent de la Mercè, actualment seu de la Capitania General, i, entre els anys 1765 i 1777, la basílica de la Mercè, en ambdós casos substituint edificis anteriors. També destaca la construcció del palau dels ducs de Sessa entre els anys 1772 i 1778, al solar on havia existit el palau de l'Arquebisbe de Tarragona i, més tard, dels Cardona.

D'altra banda, l'any 1563, l'acabament definitiu de la muralla de mar, que es trobava en construcció des del segle XV, va fer desaparèixer el poc contacte natural que li restava al barri amb la línia de costa.

3.1.4. Època contemporània

Entre el 1820 i el 1840 l'ajuntament va propiciar la formació de diferents juntes d'obra amb la finalitat reformar i millorar l'aspecte, la fisonomia i la salubritat de la ciutat, a partir de diferents mesures que transformaran l'estructura medieval, fins llavors encara intacta, de bona part dels barris que formen el Gòtic. Així es tancaran i desmantellaran els antics cementiris parroquials intramurs, s'obriran nous carrers (carrer Ferran, Princesa i la Via Laietana), es farà desaparèixer diferents monestirs per convertir el seu espai en places o altres equipaments públics, i s'enderrocaran les muralles, entre d'altres accions.

Bona part dels edificis que observem avui als barris de Palau i de la Mercè foren construïts en aquest període. En aquesta zona, les mesures més destacades foren l'enderroc del Plau Reial Menor, pràcticament abandonat des del segle XVIII, i llavors propietat de la comtessa de Sobradiel com a descendent de la família Requesens, els terrenys del qual foren parcel·lats i destinats a la construcció

⁶ Cubeles i Puig, 2005: 58

d'edificis de vivendes. Fora important també la reforma i conversió del tram de la muralla del mar en un passeig, fet que va permetre allargar l'esplendor del barri fins la darrera del segle XIX, doncs el nou Passeig de la Muralla es va convertir en l'indret de moda i exhibició de la burgesia barcelonina; el seu prestigi va fer que moltes entitats bancàries portessin la seva seu a les rodalies del carrer Ample i la zona baixa de la Rambla.

Finalment, el progressiu trasllat de les residències benestants i de l'activitat econòmica en general cap el nou barri de l'Eixample, planificat després de l'enderroc de les muralles durant la segona meitat del segle XIX, va donar el tret de sortida per la decadència d'aquest sector de la ciutat. El tram de la muralla de mar existent entre el Pla de Palau i les Drassanes fou el darrer en ser enderrocat (1878) i substituït pel Passeig de Colom amb la intenció que es convertís en quelcom semblant al que havia estat el Passeig de la Muralla; si bé això es va aconseguir durant el breu període de temps que va durar l'Exposició Universal de 1888, el barri ja no va tornar a ser el mateix ni mai més ha gaudit de l'esperit que va tenir en el passat.

Pel que fa al carrer d'en Gignàs, aquest transcorre en sentit N-S entre els carrers de la Fusteria i d'Avinyó; el seu traçat segueix clarament el perímetre de la muralla romana en el seu sector oriental, del qual resta separat per una illa de cases. La nomenclatura amb que és conegut sembla antiga i podria fer referència al ciutadà Guillem (*Gim*) Nas, un navilier documentat l'any 1391. L'any 1512, el carrer apareix amb la grafia Gimnàs, la qual fou modificada com a conseqüència d'una Reial Ordre de 1860 que va obligar a traduir la nomenclatura dels carrers a la llengua castellana, adoptant l'actual sense que s'hagi tornat a fer cap canvi d'ençà aleshores.

3.2. Context arqueològic

Prop de l'àmbit d'actuació a que fa referència la present memòria, cal destacar les següents intervencions:

- **Pati Llimona (1984-1985).** En motiu dels treballs de restauració al complex anomenat Pati d'en Llimona i el Palau Gualbes, es va procedir a la pràctica de repicats murals i sondejos arqueològics al peu de la façana interior de la muralla romana. Una de les cales es va ubicar a la cruïlla posterior de l'edifici gòtic primitiu conegut com Casa Gualbes, on es documentà una espluga buidada en el massís de la fortificació que datava dels segles X i XI. També s'evidenciaren nivells de pavimentació de l'*intervallum* associats a l'obra defensiva alt imperial, formats amb terra compactada i pedruscall, amb una datació dels segles V-VI. Per sota es va localitzar una claveguera construïda amb *opus signinum* amb un traçat perpendicular al tram de muralla. Per damunt del vial, es van localitzar diversos estrats de terres i pedres que es trobaven tallats per una sitja amortitzada amb material arqueològic que es va datar del segle X.⁷
- **Pati Llimona (1991).** Una nova intervenció al Pati Llimona permet documentar estructures pertanyents a la porta sud-est de la Barcelona romana augustal. La porta es correspon a les anomenades trifores, de la qual s'evidencià una de les obertures laterals, la de llevant, a més

⁷ <http://cartaarqueologica.bcn.cat/3337>

d'un corredor que la perllonga i algunes dovelles del pas destinat al trànsit rodat. També es va documentar la fonamentació i les primeres filades d'una de les dues torres circulars que la flanquejaven. La porta fou bastida d'un *opus quadratum* pels muntants, les dovelles i les filades que s'entregaven a l'arc lateral. Per damunt de la clau de la porta lateral, es tractava d'un *opus vittatum*. La majoria dels materials constructius utilitzats procedien d'edificacions preexistents i enderrocades amb la nova refortificació baix imperial. D'aquesta manera es va observar alguna peça arquitectònica com era el cas d'un capitell troncopiramidal; fragments de fris amb mètopes i fragment de cornisa motllurada. També es va localitzar les restes d'una estructura tripartida coberta per sengles voltes de canó que precedia la porta, corresponents al passadís del sector oriental, amb una seqüència estratigràfica formada per diversos paviments, la majoria de terra piconada i recoberts en alguns casos de primes capes de calç. De la torre de flaqueig es conservava una fonamentació de 1,80 m. de fondària i presentava un parament fet de pedres petites i mitjanes disposades irregularment i lligades amb morter de calç. Per damunt es localitzava les restes d'un opus quadratum pertanyent al parament extern de l'obra defensiva⁸.

- **Carrer del Regomir 7-9 (1993).** En el context del futur enderroc de l'edifici d'habitatges que ocupava el solar, s'hi efectuà una intervenció arqueològica que tenia com a objectiu documentar els testimonis de la torre circular que flanquejava el costat oest de la porta i que aixoplugava la capella de Sant Cristòfor. El reconeixement superficial dels paraments i del subsòl a nivell de planta principal va permetre la identificació d'una part important de la cortina defensiva, de les torres d'època romana i dels dors de l'edificació medieval del pati llimona: pel que fa a la banda de la muralla es conservava l'aparell d'opus quadratum de la muralla del baiximperi des de la planta baixa fins a la cota del sòl del pis principal (o segon nivell de l'edifici) i es perfila la torre de planta rectangular que es projecta cap el pati del Correu Vell. La primera remunta medieval de petits carreus arribava al primer pis (tercer nivell de l'edifici) on foren localitzats una obertura d'arc rebaixat i un pas obert en el mur que comunicaria amb les dependències del carrer de Sant Simplicí. Una segona remunta, de maó massís i morter de calç, es sobreposaria en correspondència amb el pisos segon i tercer. Pel que fa a la mitgera amb el Palau Gualbes, aquesta presentaria en planta baixa un parament de carreus petits, lligats amb morter pobre de calç i inclusió d'obertures (arcada de mig punt) cegades amb material poc consistent. A nivell de pisos (entresòl, principal i primer), es combinaven bàsicament la paret de tàpia amb importants esquerdes, amb els paraments de carreus petits, mentre que en els pisos superiors (segon i tercer) la paret era de maó massís⁹.
- **Carrers del Regomir, del Correu Vell, d'en Gignàs i Ample (1997).** Amb motiu de les obres de repavimentació dels carrers i millores a la xarxa de sanejament, es realitzà un control arqueològic, fruit del qual es recuperà material ceràmic i restes de material constructiu (*opus signinum*), malgrat que descontextualitzat¹⁰.
- **Carrers del Regomir, núm. 6 i d'Ataülf, núm. 9 (2004).** En el context de la rehabilitació dels baixos i soterrani de la Fundació "La Caixa", s'efectuà una intervenció arqueològica que va

⁸ <http://cartaarqueologica.bcn.cat/3337>

⁹ <http://cartaarqueologica.bcn.cat/1355>

¹⁰ <http://cartaarqueologica.bcn.cat/589>

permetre documentar estructures i nivells arqueològics que comprenen un ampli arc cronològic, des del segle I d. n. e. fins al segle XIX¹¹.

Fase 1. Darrer quart del segle I d. n. e., amb estructures pertanyents a una habitació absidal de funció desconeguda (potser termal), un criptopòrtic i la planta o plantes superiors que degué suportar, de funció també desconeguda (tal vegada com a magatzems), i un espai al nord-est del carrer, potser *tabernae* o només un espai de circulació o pòrtic, encarat al *Decumanus Màximus*, en la via d'entrada/sortida de la ciutat cap al mar i cap al possible port de la ciutat. Segurament després d'un incendi corregut durant la primera meitat del segle II d. n. e., s'amortitzà el possible nivell de circulació del criptopòrtic. Al mateix temps, la claveguera que discorria sota el nivell de carrer, que era la continuació del *Decumanus Màximus*, sembla que s'abandonà.

Fase 2. segle IV d. n. e. Es fortificà el *Castellum* amb la construcció de la muralla i les torres, inclosa la de planta circular, que va amortitzar possiblement la porta monumental geminada dibuixada per Puiggarí, documentada en la present intervenció. Per la banda oposada, la que actualment ocupen les finques de Regomir, núm. 3 i Regomir núm. 7-9, el reforç d'una torre de planta circular de la muralla fundacional va comportar en aquell mateix moment la inutilització del pas de vianants de la porta triforada. Les dades són força escadusseres per a l'època medieval, al final de la qual s'hauria pogut enderrocar part de la muralla, entre la torre circular i la torre rectangular.

Fase 3. Mitjans del segle XVIII. Apareix també documentada a nivell arqueològic per nombroses restes que pertanyen a una habitació i diversos dipòsits i pous.

Fase 4. Època contemporània. Es documenta la present edificació de Fontserè acabada el 1857, així com les reformes posteriors (eliminació de basses, nova pavimentació, accés al soterrani des del pati de llums, etc).

- **Carrer del Regomir núm. 7-9 (2005).** Arrel dels repicats del mur de la cuina del primer pis de l'edifici, es documenten fins a quatre configuracions parietals que responien a moments cronològics diferents, amb dos conjunts significatius. Un d'ells correspon a la secció d'un part del segon nivell de la torre romana baiximperial (segles IV- V d. n. e.). El segon conjunt és el mur que es remuntà sobre el pany de muralla vers la fi de l'època medieval (segle XV). La resta de paraments, tot i mostrar datacions diferents, semblen correspondre a obres de reforma o arranjament de la paret baix medieval. Al segle XVI la primera construcció de la capella de Sant Cristòfol (1530) i la posterior ampliació (1567-1568) a l'interior de l'esmentada torre del portal comportà el seu buidatge parcial. Els testimonis d'època moderna (segle XVII - XVIII) que van aparèixer a la mitgera de la cuina podrien correspondre a alguna d'aquestes operacions. Amb tot, la part inferior de la torre i del pany de muralla es mantingueren sense modificacions i sense pas entre ambdues finques. Pel que fa la cuina amb el seus revestiments de rajola, mobles, campana de fums, i envà regulador, pertanyien a les obres dutes a terme al 1862, tot i detectar-hi altres obres de menor importància de

¹¹ <http://cartaarqueologica.bcn.cat/373>

datacions més contemporànies relacionades amb les canonades d'aigua, aixetes i desguassos¹².

- **Carrer Ample, 5 (2005).** En el context de les obres d'instal·lació d'un ascensor, es va documentar un conjunt d'estructures contemporànies que formaven part de la finca actual. La finca és de finals de segle XIX, moment en què desapareixen els grans palaus del barri i aquests són substituïts per vivendes i altres edificacions. També hi ha evidències estructurals dels segles XVIII i XIX. Per sota s'evidencià part d'una seqüència estratigràfica de cronologia romana, formada per dos nivells d'enderroc consecutius i un enterrament en precari estat de conservació datat al voltant del segle I dne, i que cal relacionar amb la vil·la d'època alt-imperial situada a l'actual plaça de Joaquim Xirau¹³.
- **Carrer d'en Gignàs, 17-19 (2006).** Amb motiu de l'excavació d'una sèrie de cales per tal d'avaluar la cimentació d'un edifici en rehabilitació, a la finca, es localitzà un mur d'*opus vittatum* i un paviment d'*opus signinum* no relacionats físicament (s'evidenciaren en diferents sondatges) tot i que amb una mateixa forquilla cronològica, situada entre els segles I- II dne El paviment s'amortitzà entre la segona meitat del segle II i el segle IV dne El mur s'amortitzà quelcom més tard, entre els segles IV i V dne També es documentà una estructura de combustió datada el segle V¹⁴.
- **Carrer d'Ataülf, 11 (2007).** En el decurs d'aquesta intervenció es van poder documentar diverses estructures d'època romana, que van des del moment fundacional de la ciutat a l'alt imperi, fins a època tardana. L'edifici actual aprofita un pany de muralla i el mur lateral d'una torre de la muralla tardana fins a l'alçada de l'entresol. També es va poder documentar un nou tram de muralla i una claveguera que la creuava des de l'interior del *castellum*. A l'interior es va localitzar el *prae-furnium* d'una zona termal que havia ocupat aquest sector de la ciutat i un tram de mur, d'època alt imperial, del qual se'n conserven uns 3m d'alçada¹⁵.
- **Carrer del Regomir, 7-9 (2007).** En el context de les obres de rehabilitació de la finca, s'efectuà una intervenció arqueològica preventiva centrada en l'obertura de quatre sondejors. Es documentaren quatre fases:

Fase 1. Època romana. Es corresponen les restes d'un mur, junt a la seva fonamentació, i una claveguera, amortitzats a finals del segle II o primera meitat del segle III dne Per damunt s'hi documentà un altre mur, bastit al segle III i retallat durant les grans obres de remodelació del sector que comportà la construcció del segon llenç de muralles al voltant del 350 dne L'amortització d'aquests retalls es datà entre els segles IV i V dne

Fase 2. Època altmedieval. A totes les cales realitzades, sembla que els nivells baiximperials, de l'antiguitat tardana i altmedievals foren eliminats com a conseqüència d'un rebaix important de tot el sediment del sector efectuat, segurament, al segle XV, data en la que es documenten les primeres construccions a la zona ocupada per la finca actual.

¹² <http://cartaarqueologica.bcn.cat/3337>

¹³ <http://cartaarqueologica.bcn.cat/191>

¹⁴ <http://cartaarqueologica.bcn.cat/434>

¹⁵ <http://cartaarqueologica.bcn.cat/3134>

Fase 3. Època moderna. Es detectaren estructures pertanyents a la construcció consignada en el cadastre de l'any 1716 que constava de planta baixa i tres pisos.

Fase 4. Època contemporània. Es documentaren nombroses restes que indicaven l'existència d'un obrador de terrissa a la zona .

- **Carrer del Regomir, 7-9 (2009).** A la mateixa finca ja citada, es procedí al control de sis cales de fonamentació. La fase alt imperial és representada per una part de la torre circular que flanquejava la porta *praetoria* per la vessant est del decumanus *màximus*, amb un diàmetre de 3,90 m realitzada amb opus *vittatum*. D'altra banda, s'ha documentat la construcció d'un edifici termal de caire públic, situat fora del recinte emmurallat de la ciutat. L'edificació d'aquest conjunt es data a mitjan del segle I dne – inicis del segle II dne i se n'han identificat un total de quatre estances: una correspondria a la zona d'accés a l'interior de l'edifici i des del qual s'accediria a l'interior del *frigidarium*, on s'han documentat les restes d'una piscina de capçalera semicircular amb tres esglaons d'accés. També s'ha detectat les restes d'una altre àmbit format per un esglaó construït amb opus *sectile*, que hauria format part d'una altra piscina de petites dimensions. I finalment, s'ha documentat un paviment d'opus signinum amb quatre lloses de marbre adossat al mur que delimita aquesta estança per la banda oest i que també es troba revestit d'opus signinum. Aquestes estructures correspondrien a les restes d'una piscina de grans dimensions: segurament el *caldarium*. Els murs d'aquest edifici estarien revestits amb estucs pintats de diverses tonalitats. Entre mitjan del segle III dne – inicis del segle IV es dugué a terme l'amortització del conjunt termal, fet que s'ha de relacionar directament amb la construcció de la nova muralla d'època baiximperial, adossada al parament exterior de la muralla augustal. D'aquest moment, s'ha documentat un tram de muralla de 12 m de longitud, la bestorre semicircular i una torre de planta quadrada. Fins ben entrada l'època medieval, i sobretot en època moderna, apareixen les primeres estructures muràries que corresponen a edificis domèstics, que aniran patint reformes fins arribar a l'edificació actual¹⁶.
- **Carrer d'Ataülf, 11 (2010).** De nou en aquesta finca, s'hi efectuà una nova intervenció arqueològica motivada per la rehabilitació integral de l'edifici. Es documentaren quatre estructures d'època romana, bastides amb anterioritat a la construcció del castellum de Barcino (segle IV dne), que, per les seves dimensions, formarien part d'un edifici de mides importants. Consta d'un àmbit al qual s'accediria mitjançant una escala, fet que implica l'existència de dos espais amb nivells de circulació a cotes diferenciades. Es tractaria d'un edifici termal situat fora les muralles fundacionals, però que quedà a l'interior del castellum de les muralles del segle IV. És molt probable que quedés definitivament amortitzat entre els segles IX- X, moment en el que es considera que s'ocupa amb noves construccions el pas de ronda de les muralles¹⁷.
- **Carrer d'Ataülf, 7 (2010).** L'obertura de diversos sondejos, va permetre documentar un mur baixmedieval i un altre d'època altimperial, construït amb la tècnica de l'*opus vittatum*, amb una cronologia al voltant del segle I dne¹⁸.

¹⁶ <http://cartaarqueologica.bcn.cat/3198>

¹⁷ <http://cartaarqueologica.bcn.cat/3235>

¹⁸ <http://cartaarqueologica.bcn.cat/3281>

- **Carrer Ample, 46 - Carrer de Marquet, 1 (2011).** Fruit de l'excavació d'una rasa de serveis i un fossat d'ascensor, fou possible documentar restes materials de diferents èpoques. La fase moderna era representada per un mur possiblement corresponent als fonaments d'una construcció prèvia a l'edifici noucentista. D'època medieval hi havia un fragment de mur localitzat a l'entrada del edifici i un llenç de mur de grans dimensions, fent cantonada, bastit amb blocs de pedra i maons lligats amb morter argilós, ubicat a l'interior de l'edifici. Sota aquest mur aparegué un altre mur malmès. La fase romana era representada a través d'un estrat que cobria un gran mur constituït per grans blocs de pedres lligades amb morter¹⁹.
- **Carrer de Riudarenes, 5-7-9 (2013).** En motiu de la construcció d'un hotel, es va realitzar una intervenció que va permetre documentar estructures de fins a quatre fases cronològiques²⁰.

Fase 1. L'estructura més antiga documentada d'aquest període es tracta d'un paviment d'argiles depurades que es posa directament sobre les sorres del litoral i sembla que quedà obsolet a durant la segona meitat del segle II dne. Així, aquest paviment que funcionà i quedà amortitzat de manera prèvia a la refortificació de la muralla i l'aixecament del castellum l'entorn portuari romà.

Fase 2. Emmarcada entre els segles IV i VI trobem les primeres traces clares de la urbanització de l'espai que ocupa l'actual finca. Es tracta d'un mur obrat amb tècnica d'encofrat –opus caementicium–, i una claveguera que passa per sota funcionant junts. De fet en el decurs de la intervenció s'observà com l'encofrat del mur feia un arc de descàrrega per tal de deixar pas lliure a la claveguera. La orientació tant del mur com de la claveguera semblen respondre a les línies del traçat hipodàmic de la ciutat, trobant que la claveguera seria paral·lela a l'orientació del *Decumanus Màximus* al que s'accediria pel Portal de Regomir. Sembla que al segle V es bastí un nou mur seguint els mateixos eixos que l'anterior essent, però, de factura molt diferent. Aquest es obrat amb pedres sense escairar lligades amb morter de calç molt pobre de color taronja. Totes aquestes estructures quedaren amortitzades definitivament a mitjans del segle VI dne.

Fase 3. Es registrà una nova estructura emmarcada dins del període tardoromà /altmedieval. Es tracta de dues fonamentacions possiblement de pilar o columna de sustentació que forçosament a de tenir paral·lels dins la mateixa finca i que es bastiren a partir del segle VI dne.

Fase 4. El període baixmedieval es troba escassament representat, tan sols a partir de la tècnica constructiva d'alguns elements i del *terminus ante quem* que assenyalen les estructures que s'hi recolzen.

4. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS

La intervenció arqueològica es motivada per el *Projecte executiu per la rehabilitació d'un habitatge plurifamiliar al número 22-24 del carrer d'en Gignàs, de la ciutat de Barcelona.*

¹⁹ <http://cartaarqueologica.bcn.cat/3280>

²⁰ <http://cartaarqueologica.bcn.cat/3768>

L'obra preveia una sèrie de moviments de terres amb afectació al subsòl que inclouen l'enderrocament de paviments i rebaix general per a la construcció d'un nou paviment, l'excavació de noves rases de serveis i d'un fossat d'ascensor.

Tal i s'indica en el Projecte d'intervenció arqueològica redactat pel Servei d'Arqueologia de Barcelona:

- El lloc de la intervenció és a l'exterior del recinte de la ciutat romana de *Barcino*, a tocar de la muralla i als peus del *castellum*. En aquest sector es podrien localitzar restes d'edificacions suburbials, i és un sector proper on hi podria haver hagut la zona portuària, al *suburbium* de la ciutat romana.
- Diferents intervencions realitzades a l'entorn de la zona afectada evidencien una ocupació humana ininterrompuda almenys des del segle I d'ne.
- Ens trobem a l'interior del recinte murat medieval de Barcelona, al costat de mar.
- Aquest sector és sotmès a remodelació en època medieval i durant el segle XVIII i, principalment, durant el segle XIX, moment en que es construeixen bona part dels edificis actuals.

Tots aquests motius justifiquen per si sols la importància de dur a terme el control arqueològic de tots els moviments de terres a fi i efecte de establir les mesures que garanteixen la salvaguarda dels valors patrimonials de les possibles restes que pogueren romandre al subsòl de la finca.

Ahora la finca és un Bé Cultural d'Interès Local ja que es troba inclosa dins el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona amb la qualificació "D", que pertany al Conjunt Especial del Sector de la Muralla Romana, i que està classificat amb Clau 12b, Zona Nucli Antic, Subzona II de Conservació del Centre Històric.

Tot i que aquesta classificació no implica un nivell de protecció, si que comporta la documentació i conservació de la seva memòria històrica. Per aquest motiu, i previ a l'inici de les obres de les quals es deriva la present intervenció, es va dur a terme un estudi històric-arquitectònic redactat per l'arqueòloga i historiador Jordina Sales Carbonell²¹.

5. FONAMENTS DE DRET

La intervenció és de caràcter preventiu, atenent a:

- Llei 9/1993 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807 de l'11 d'octubre de 1993)
- Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC 3594 de 13 de març de 2002).


²¹ Jordina Sales Carbonell, *Estudi històric-arquitectònic de la finca del carrer d'en Gignàs, 22-24, Barcelona, el Barcelonès*, Actium, febrer de 2017, inèdit

- Normes urbanístiques del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la Ciutat de Barcelona. Districte de Ciutat Vella (BOP Núm.277 del 18 de novembre de 2000). Fitxa 0, identificador 7504 (C. Gignàs, 22-24).

6. TREBALLS REALITZATS

El control arqueològic amb motiu del *Projecte executiu per la rehabilitació d'un habitatge plurifamiliar al número 22-24 del carrer d'en Gignàs, de la ciutat de Barcelona* s'ha dut a terme en 3 fases diferenciades que inclouen:

- a) Excavació i sanejament soterrani 1 – Fase I –
- b) Excavació i sanejament soterrani 2 – Fase II –
- c) Excavació registre nou clavegueram – Fase III –
- d) Excavació del fossat de l'ascensor – Fase IV –
- e) Excavació de la rasa i registre de serveis – Fase IV –



Imatge 2. Plànol de la planta baixa amb els moviments de terres amb afectació al subsòl. En blau, afectacions a la planta soterrani; en vermell, afectacions a la planta baixa

6.1. Fase I

Les obres es van iniciar al mes de juny de 2018 fins al mes d'agost i van afectar al soterrani 1 amb entrada pel número 41 del carrer de Regomir. A aquest espai s'accedeix per una estreta escala en mitja espiral que permet salvar els gairebé tres metres de desnivell existents entre la cota de circulació del carrer (6,69 msnm) i la cota de circulació de l'espai intervingut (3,77 msnm). Aquest espai es troba dividit en dos àmbits que es comuniquen a través d'una porta.

Originalment el projecte constructiu incloïa la realització d'un seguit de rases i encepats per al reforç estructural de l'immoble però el bon estat de conservació va fer variar el projecte i optar per a la realització d'una llosa de formigó que va requerir el rebaix general d'entre 0,30 i 0,40 m de tot el soterrani.

Soterrani 1. Àmbit 1

És la primera cambra que trobem en l'accedir per les escales del carrer Regomir. Es tracta d'un espai rectangular de 4,65 m d'amplada i 10,60 m de llargada, amb cobertura de volta i pavimentat amb rajoles ceràmiques de 20 x 20 cm; la distància entre el paviment i la clau de la volta és de 2,50 m, essent aquest el punt més alt del sostre. Tret de l'envà que tanca l'àmbit pel costat N, la resta dels murs no presenten cap mena d'arrebossat o pintura, per la qual cosa és perfectament visible el parament de la fonamentació de l'edifici, realitzat amb pedres escairades alternades amb maó, tot disposat de manera irregular. Per contra, la volta es troba arrebossada amb guix i pintada de blanc. Un sòcol de ciment, de 15 cm d'ample i 5 cm de gruix, recorre les quatre parets per sobre del paviment.

Malgrat l'evident solidesa de la volta, l'extrem meridional de l'àmbit es trobava afermat amb puntals a l'hora d'encetar els treballs, pel fet d'haver-se situat al pis superior un contenidor per acumular la runa procedent del desmantellament dels interiors de l'edifici, i que és buidat diverses vegades durant la jornada. En aquest extrem, el paviment ja havia estat desmantellat abans de l'arribada del tècnic arqueòleg, doncs la presència d'una fossa sèptica contemporània prop de la cantonada NO de la cambra, havia fet témer la direcció d'obra la possible existència d'altres espais buits sota el paviment on calia assentar els puntals.

Els treballs realitzats en aquest àmbit han consistit en el desmantellament de tot el paviment existent, que es trobava a una cota homogènia de 3,77 msnm, i el posterior rebaix del subsòl fins a una cota aproximada de 3,50 msnm. Totes les tasques han estat dutes a terme de manera manual pels operaris de l'empresa constructora Baldó i Associats.

Soterrani 1. Àmbit 2

A l'àmbit 2 s'hi accedeix des de l'àmbit 1, a través d'una porta de 0,80 m d'amplada i 1,90 d'alçada oberta al mur E d'aquest darrer, a prop de l'escala. És un espai lleugerament més reduït que l'àmbit 1, també rectangular, de 3 m d'amplada i 5,89 m de llargada, i amb coberta de volta, tot i que més baixa, en aquest cas. El paviment, de nou format per rajoles de 20 cm x 20 cm, es troba a una cota lleugerament superior (3,93 msnm) respecte el de l'àmbit 1, i les parets es troben pintades de blanc, tot i que s'hi observa el mateix parament que descrivíem en parlar de l'altra cambra. Només el mur S presenta una diferència tipològica, doncs és recobert de maó massís.


Tal com dèiem en parlar de l'Àmbit 1, a l'Àmbit 2 els treballs realitzats també han consistit en el desmantellament de tot el paviment existent i el posterior rebaix del subsòl fins a una cota

aproximada de 3,50 msnm. Altra vegada les tasques han estat dutes a terme de manera manual pels operaris de l'empresa constructora.

Duran es treballs al soterrani 1 van aparèixer diverses estructures arqueològiques que van propiciar la redacció d'un informe de tractament de restes (núm. exp. 470 K121 NB 2018/1-22436 de 8 d'agost de 2018).

6.2. Fase II

Es va dur a terme al mes d'octubre de 2018 i va incloure els treballs al **soterrani 2** de la finca. A aquest soterrani s'accedeix per el local 4 del carrer de Gignàs mitjançant una escala d'obra situada en l'entrada del local a peu de carrer. El soterrani 2 ocupa un espai de uns 14 m², és de forma quadrangular i d'ídèntica factura al soterrani 1. També és cobert amb volta de canó de maons arrebossats.



Imatge 3. Soterranis de la finca. En blau, espai tapiat actualment no accessible.

En aquest espai els treballs es van centrar en la retirada del paviment i el rebaix del subsòl fins a cotes entorn als 0.30-0.40 m (3.35 msnm) per a la col·locació d'una llosa de formigó. Durant aquestes tasques fou identificat un llenç de mur que no es va veure afectat per les obres en curs en localitzar-se just a la cota de d'obra, cobrint-lo amb una malla geotèxtil per a la seva conservació.

Dins aquesta mateixa fase dels treballs però sense control arqueològic es va obrir una porta tapiada en paret meridional del soterrani 2 identificant-se dos espais annexos que ocupen bona part del subsòl de la finca. En no veure's afectat aquest espai i per motius tècnics es va tornar a tapiar. En la imatge 3 es situa de forma aproximada la planta d'aquest soterrani.

6.3. Fase III

Duta a terme en el mes de novembre de 2018 i consistent en l'excavació d'un fossat per encabir un registre de la nova xarxa de clavegueram. Per a tal efecte es va obrir una cala de 1,20 x 1 m fins a una fondària de 1.30 m sota el nivell de circulació actual. Els treballs es van fer amb mitjans manuals per personal de l'empresa constructora.

6.4. Fase IV

Consistent en l'excavació del fossat de l'ascensor i una rasa de serveis. El fossat de l'ascensor amida 1.8 x 3.0 m assolint una fondària de 1.50 m sota el nivell de circulació (4.80 msnm). Es situa en la part posterior de la finca, entre els locals 4 i 5. El control arqueològic va constatar la inexistència de restes d'interès arqueològic en localitzar-se, enrunat, una part del soterrani identificat en la fase II (veure imatge 3).

Per que respecta a la rasa de serveis, aquesta amida un total de 9.5 m amb una amplada de 0.30 m i una fondària de l'entorn dels 0.20 m. Va precisar l'excavació d'un fossat situat en la paret de façana per situar-ne un passa-murs. El fossat amida 1.5 x 1.20 assolint una fondària de 1 m sota el nivell de circulació actual (5.30 msnm).

7. METODOLOGIA

Registre estratigràfic

La metodologia utilitzada per aquesta intervenció es basa en el mètode de registre Harris / Carandini, que consisteix en el registre objectiu i en la documentació exhaustiva de restes i estrats, utilitzant per això un model de fitxes específiques.

Topografia i planimetria

Les restes s'han vinculat geogràficament amb les coordenades UTM (ETRS89), per tal de documentar i facilitar la interpretació de la seqüència estratigràfica. La topografia i la planimetria han estat tractats informàticament amb programari CAD (Autodesk Autocad) i SIG (ESRI ArcGis).

Documentació fotogràfica

Per tal de deixar una constància visual dels treballs realitzats, així com de les restes aparegudes, s'ha realitzat un registre fotogràfic exhaustiu en format digital d'alta resolució.

8. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ

8.1. Soterrani 1. Àmbit 1

Un cop desmantellat tot el paviment (UE **1001**), que es trobava a una cota força homogènia de 3,77 msnm, ha quedat a la vista la preparació del mateix (UE **1002**), formada per una capa de morter blanc d'uns 5 cm. Aquesta preparació cobreix un estrat format per argiles vermelles molt plàstiques (UE **1003**), que en molts punts de l'espai intervingut no apareix; la seva potència amb prou feines arriba als 10 cm i no sembla presentar material ceràmic de cap mena. Per sota d'aquestes argiles s'ha documentat un estrat de sorres vermelles compactes (UE **1004**), del qual s'ha recuperat un certa quantitat de material ceràmic de cronologia altimperial, bàsicament fragments d'àmfora tipus Pascual 1 i Dressel 2-4, a més d'un fragment de ceràmica africana de cuina.

Els estrats UE **1003** i **1004** es troben afectats per diferents estructures modernes i contemporànies i, de manera òbvia, per les fonamentacions de l'actual edifici. La primera afectació d'aquests dos estrats ve donada per la UE **1011**, un retall allargat de 3,35 m de llargada i 1 m d'amplada, que observem seccionat tant per la fonamentació occidental de l'edifici, com per la fossa sèptica contemporània de la qual parlàvem al principi de l'apartat; aquesta estructura no s'ha excavat al trobar-se per sota de la cota d'afectació de l'obra, però del seu farciment (UE **1012**) s'ha recuperat un fragment de ceràmica blava catalana del segle XVII i s'hi aprecien restes de l'enderroc d'una estructura bastida amb pedres escairades lligades amb morter sorrenc ataronjat. Seguint l'ordre cronològic, la següent afectació estaria relacionada amb la construcció de l'edifici actual vers el 1880, tant per l'execució de la fonamentació, com per altres estructures que hi estan vinculades i que serien:

La UE **1005**, un petit dipòsit quadrat de 1,20 x 1,40 m, realitzat amb pedra i maó lligat amb morter blanc i adossat al mur oriental de l'àmbit. L'hem interpretat com una fossa sèptica que formaria part del sistema de sanejament original de l'immoble. El sediment que l'amortitza (UE **1006**), sorrenc i ple de runa, indica que es va deixar de fer servir en algun moment força actual.



Imatge 4. Dipòsit UE 1005



Imatge 5. Retall UE 1017

La UE **1013**, una possible riosta que transcorre paral·lela al mur que tanca l'àmbit 1 pel seu costat nord, del qual resta separada uns 40 cm. Presenta una llargada de 2,90 m i una amplada de 0,30 m, havent estat bastida amb maó massís, pedra i morter blanc. Un dels seus extrems s'adossa a la

fonamentació O de l'edifici, però no arriba a connectar i fer unió amb la fonamentació E, doncs l'estructura queda tallada i sense continuïtat.



Imatge 6. Retall UE 1011



Imatge 7. Riostra UE 1013

La UE **1015**, una estructura existent a la cantonada NE de l'àmbit, d'ídèntica tipologia a la UE **1013**, amb la qual resta alineada, però separada per un buit de 0,80 m. S'adossa al mur E de l'habitació i és visible una superfície de 1 m x 0,50 m

La fossa sèptica UE **1008**, deixada al descobert en el moment d'afermar els sector N de l'àmbit, és una obra força recent, un quadrat de 1 m x 1 m, que empra totxanes buides i ciment en la seva factura;. Encara mostra dues barres de ferro que servien de reforç pel tram de paviment que la cobria.

La UE **1017**, un retall circular de 0,55 m de diàmetre, situat al costat esquerra de la porta que connecta els àmbit 1 i 2, amb un farciment sorrenc i sense material de cap mena.

8.2. Soterrani 1. Àmbit 2

Un cop desmantellat el paviment (UE **2001**) i la seva preparació de morter de calç blanca (UE **2002**), s'ha evidenciat la presència d'un estrat d'uns 20 cm de potència (UE **2011**) format per una barreja de sorres, argila i material constructiu que anivella tot l'espai; cal destacar la presència de diverses pedres abocades en el sediment. Per sota d'aquest estrat, han començat a aparèixer les sorres vermelles compactes (UE **2009**) que ja havíem documentat a l'àmbit 1 (UE **1004**), de les quals hem pogut recuperar també material ceràmic corresponent a les tipologies amfòriques Pascual 1 i Dressel 2-4. Talment com quan hem parlat de l'àmbit 1, el rebaix s'ha aturat a una cota homogènia entorn

als 3,50 msnm, fent-se evident que a la meitat S de l'àmbit 2 ja havia aparegut la UE **2009**, però que a la meitat N encara es mantenia la UE **2011**.

A la meitat S de l'àmbit 2, s'han documentat les restes d'una estructura (UE **2007**) construïda sobre la UE **2009**. Es tracta de les primeres filades d'un pany de mur de 2,60 m de llargada i 0,60 m d'amplada, bastit amb pedra sense escairar i material constructiu, tot lligat amb morter blanc, que pren una orientació NO-SE, i del qual es conserven uns 0,40 m de potència, entre unes cotes que van dels 3,89 msnm als 3,48 msnm. La presència de *tegulae* i algun fragment d'àmfora en el parament, ha permès atribuir a aquesta estructura una cronologia romana. L'extrem SE del mur es troba seccionat pel la fonamentació de l'edifici (la façana del carrer del Regomir), mentre que per l'extrem NO es troba afectat per un seguit d'estructures contemporànies que citarem més endavant. L'estratigrafia de la banda E del mur, també es troba alterada i només es documenta un estrat sorrenc (UE **2008**) que es deuria generar durant l'execució de la fonamentació de l'edifici.



Imatge 8. UE 2007



Imatge 9. UE 2007

Com ja hem dit, la meitat N es troba afectada per la construcció de diferents estructures (UE **2012**, **2014** i **2016**) de les quals només queden restes adossades al mur E de l'àmbit. Totes elles foren bastides amb pedra i maó lligats amb morter blanc, presentant la mateixa tipologia que les UE **1005**, **1013** i **1015** descrites a l'àmbit 1, per la qual cosa les hem vinculat a la construcció de l'immoble actual a finals del segle XIX.

Totes les estructures que acabem d'enumerar es trobaven amortitzades per la UE **2011**, que es deuria formar en un moment indeterminat, però no gaire llunyà en el temps, en que es va pavimentar l'habitació. S'ha conservat una seqüència estratigràfica no alterada a la franja existent sota el recobriment de maons que tanca l'àmbit 2 pel seu costat sud. En ella s'observa un capa d'argila vermella (UE **2003**) similar a la UE **1003** documentada a l'àmbit 1, que amortitza les cotes més altes del mur UE **2007**. Per sota d'aquest nivell, observem un estrat argilós (UE **2010**) que s'entrega al mur UE **2007** i cobreix les sorres vermelles compactes (UE **2009**). Dins la UE **2010** es documenta part d'un retall (UE **2004**) amb un farciment (UE **2005**) de sorres soltes. No s'ha documentat material ceràmic en aquesta estratigrafia.

La presència del mur UE **2007** a l'àmbit 2 ha fet que des del Servei d'Arqueologia de Barcelona es considerés oportú la realització d'un sondeig al costat de dita estructura per documentar la possible existència d'estratigrafia arqueològica per sota de l'estrat UE **2009** i la seva relació física amb l'estructura apareguda. Aquest sondeig, de 1m x 1m, s'ha practicat al costat occidental del mur UE

2007, al seu extrem NE; assolint una fondària de 0,80 m (2,80 msnm) ha permès evidenciar els següents aspectes:

- Per sota de l'estrat UE **2009** ja no existeix estratigrafia arqueològica, només sorres estèrils i sense restes d'activitat antròpica. Aquestes sorres han començat a aparèixer a una cota de 3,20 msnm.
- La rasa per al mur UE **2007** retalla la UE **2009** i les sorres estèrils. L'estructura encara presenta uns 0,40 cm de fonamentació formada per pedres grans lligades amb una argila vermella molt plàstica i compacta.
- A la paret N del sondeig s'aprecia clarament com la meitat E de l'àmbit 2, a partir de l'extrem del mur UE **2007**, es troba afectada per un retall (UE **2021**) el farciment del qual (UE **2022**) fou afectat per la construcció de les estructures UE **2012**, **2014** i **2016**. Aquest retall secciona el mur UE **2007**.

8.3. Soterrani 2

Sota el paviment actual fet a base de rajola de 30x15 cm (UE **3004**) i la seva capa de preparació a base de morter de calç (UE **3005**) apareix en la meitat occidental un nou paviment (UE **3006**) fet a base de rajola quadrada i el seu estrat de preparació a base de morter de calç. En la meitat oriental el paviment es substituït per una capa d'argila (UE **3008**) on es constata la presència de materials d'època moderna i contemporània (a excepció de materials plàstics o de la segona meitat del segle XX). Interpretem el paviment UE **3006** així com el estrat 3008 com a nivell de circulació original del soterrani i per tant de l'entorn de 1874.



Imatge 10. Paviment UE 3006



Imatge 11. Mur UE 3010

En la part oriental, quasi tocant a la paret del soterrani i trencat per la rasa de fonamentació de d'aquesta (UE **3011**) apareix un fragment de mur (UE **3010**), de 0.30 m d'amplada, una llargària de prop d'1 m i una fondària indeterminada atès que es situa tot ell per sota de la cota d'obra. Es fet a base de pedres desbastades lligades amb morter argilós. No ha estat possible recuperar cap tipus de material que permeti definir amb exactitud la cronologia de l'element tot i que sembla clar que es tracta d'una fonamentació d'una construcció prèvia, probablement d'època medieval atès el seu parament. La seva orientació es troba lleugerament esbiaixada respecte als eixos de l'edifici actual.

8.4. Rasa de serveis, clavegueram i fossat d'ascensor

En aquest apartat s'inclou els treballs d'excavació de la rasa de clavegueram, serveis i fossat d'ascensor donat que tots ells han donat uns resultats similars.

Es va constatar com sota el paviment actual de la finca (UE **3013**) aflora un paquet de potencia indeterminada compost bàsicament per runa (UE **3014**). Aquest paquet vindria a reblir l'espai entre soterranis sense que sembli que restin espais no alterats per la construcció de l'actual immoble, com a mínim fins a cotes de l'entorn de 3.40 msnm (nivell de construcció del soterrani 1 i 2).

L'excavació del fossat de l'ascensor per la seva banda va constatar la presència de part de les galeries del soterrani 2, l'accés del qual es trobava tapiat i sense que sembli que tingui connexió física amb el soterrani 1. Cal senyalar que aquesta part de les galeries del soterrani 2 es troben trencades per la fonamentació del pati de llums. Aquest fet ens indica una reforma en un moment indeterminat del segle XX que vindria a reforçar l'estructura portant de l'edifici mitjançant aquesta nova fonamentació.



Imatge 12. Fossat d'ascensor. S'observen les parets i part de la coberta de la galeria del soterrani enderrocat. A la dreta la fonamentació del pati de llums que trenca la galeria.

9. CONCLUSIONS

El control arqueològic dels rebaixos duts a terme a la finca del carrer Gignàs, 22-24 amb motiu del *Projecte executiu per la rehabilitació d'un habitatge plurifamiliar al número 22-24 del carrer d'en Gignàs, de la ciutat de Barcelona*, ha permès documentar diverses estructures i estrats pertanyents a tres moments d'ocupació de l'indret: restes d'estratigrafia i un pany de mur d'època romana; un llenç de mur d'època medieval i diverses estructures coetànies a l'edifici actual datat a l'entorn de 1874.

Per que respecta a les **restes d'època romana** es conserva un nivell sorrenc vermellós (UE 1004 a l'Àmbit 1 del soterrani 1 i UE 2009 a l'Àmbit 2 del soterrani 1) del qual s'han recuperat una bona quantitat de fragments d'àmfora tarraconense dels tipus Pascual 1 i Dressel 2-4, a més de dos fragments de ceràmica africana de cuina (formes Ostia III 332 i Ostia III 267); aquests dos darrers elements ens permeten establir la cronologia de formació de l'estrat entre les darreries del segle I dne. i principis del segle II dne. Pel que fa a l'estructura murària (UE 2007), la seva rasa retalla

l'estratigrafia descrita, per la qual cosa només podem fixar la seva construcció en algun moment a partir de finals del segle I d'ne., però sempre dins l'espai cronològic romà, doncs el parament presenta material constructiu romà (*tegula*). No s'ha documentat cap mena de nivell d'ús associat, doncs el que es conserva són les primeres filades de morter i pedra de l'estructura.

Per sobre de la UE 1004 (UE 2009 a l'Àmbit 2) només es conserven les restes de l'estrat argilós UE 1003 (UE 2003 a l'Àmbit 2), que considerem deuria amortitzar tota l'estratigrafia romana abans de l'excavació del soterrani; no presenta material de cap mena, però la seva afectació pel retall UE 1011, el farciment del qual conté material ceràmic del segle XVII, ens permet donar un cronologia, si més no, no posterior a aquest segle.

L'execució del sondeig al constat occidental del mur UE 2007 ha permès evidenciar que sota la UE 1004 (UE 2009 a l'Àmbit 2) només existeixen nivells de sorres sense restes d'activitat antròpica.

Les restes romanes identificades venen a sumar-se a l'ampli registre arqueològic d'aquest indret de la ciutat. Estem davant d'un espai fora muralles, façana marítima de *Barcino*, que fou utilitzada com a port, zona de treball i espai funerari. Als voltants de la intervencions són molts els testimonis d'aquestes activitats. Només senyalar, per proximitat, la veïna finca del carrer Gignàs, número 26 amb l'aparició de dos inhumats dels segles II a III dC així com diversos llenços de mur d'aquest horitzó cronològic, o les restes aparegudes al llarg del carrer Ample, considerat antiga via sepulcral. Al nord de la intervenció i ja a tocar de la porta de mar tenim constància de la presència d'un espai termal i de les restes del *Castellum*.

Del **període medieval** s'ha identificat un llenç de mur fet a base de pedres lligades amb morter argilós, amb una orientació lleugerament esbiaixada respecte als eixos del immoble i trencada per les rases de construcció del soterrani 2. No descartem però la possibilitat de tractar-se d'un mur romà, com els localitzats en el soterrani 1 tot i que no tenim cap dada que no confirmi.

Coetanis **de l'edifici actual** són un seguit d'estructures i retalls identificats en els diversos moviments de terres, tots ells amortitzats. Es tracta d'un dipòsit (fossa sèptica), diversos retalls de funcionalitat indeterminada, paviments en desús i un fragment de riostra. Alhora s'ha identificat una part del sistema de soterranis que es trobava tapiat i en part enderrocat per la reforma de l'edifici en un moment indeterminat del segle XX i que va comportar la construcció d'una nova riostra al pati de llums de la finca.

L'excavació de les rases de serveis també va deixar de manifest el mètode emprat en la construcció de l'immoble. Sembla prou plausible que el solar que actualment ocupa el edifici fou rebaixat com a mínim fins a al nivell de circulació del soterrani (3.40 msnm) enderrocant totes les estructures modernes i medievals que restessin al indret i deixant únicament el llenç de mur medieval localitzat al soterrani 2 així com el mur romà localitzat al soterrani 1. Un cop rebaixat la totalitat de la superfície de l'edifici s'hi va construir el sistema de soterranis, obliterated els espais romanes amb runa procedent de l'enderrocament de les finques preexistents. Una darrera fase va consistir en el reforçament del pati de llums amb la construcció d'una riostra que va anular part de les galeries del soterrani 2, que foren tapiades.

10. BIBLIOGRAFIA

AADD. (1982). Gran geografia comarcal de Catalunya. Volum 8: El Barcelonès i el Baix Llobregat. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

CARRERAS i CANDI, F.- [1916]. *Geografia General de Catalunya. La ciutat de Barcelona.* Establiment Editorial de Albert Martín. Barcelona.

CUBELES i BONET, A.; PUIG, F. (2004). "Les fortificacions de Barcelona". AADD. Abajo las murallas!!! 150 anys de l'enderroc de les muralles de Barcelona. Museu d'Història de la Ciutat. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona. Barcelona.

FUGUET SANS, J. (1982). "La Comanda Templera de Palau a Barcelona". A: AA. VV. Catalunya romànica. Vol. XX. El Barcelonès. El Baix Llobregat: 233-236. El Maresme. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

GARCIA DIEZ, R.; MESSEGUÉ GIL, R. (2006). *Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer d'en Gignàs, 17-19. Barcelona.* Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya

GARCIA ESPUCHE, A.; GUÀRDIA BASSOLS, M.- (1986). *Espai i societat a la Barcelona preindustrial.* Edicions de la Magrana. Barcelona.

MORENO, I.- (2013). *Memòria de la intervenció arqueològica efectuada al carrer Riudarenes 5-7-9.* Codi Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament 025/13. Lliurat al Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. Inèdita.

PUIG, F.- (1999). "Ciutat i muralla de Bàrcino". AADD. *Del romà al romànic Història, art i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X:* 84-86. Enciclopèdia Catalana, S. A. Barcelona.

Servei d'Arqueologia de Barcelona, *Projecte d'Intervenció Arqueològica. Carrer d'en Gignàs, 22-24, Districte de Ciutat Vella, Barcelona (el Barcelonès),* Barcelona, juny 2018, inèdit

ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Expedient R/N 470 K121 NB 2018/1-22226: d'autorització d'una intervenció arqueològica preventiva a: C. Gignàs 22-24 de Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Fets

1. En data 21 de juny de 2018 (registre d'entrada núm. 0390/2101/2018), els senyors Myriam Laurence Amsellem, representant de Lorens Metros Cuadrados, i Carles Vicente Guitart, director de Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud d'intervenció arqueològica de control i excavació al c.Gignàs 22-24 de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció de Lluís Joan González (Actium Patrimoni Cultural S.L) del 20 de juny al 20 de juliol de 2018.
2. En data 22 de juny de 2018 l'arqueòloga territorial va emetre informe favorable sobre la sol·licitud esmentada.
3. En data 22 de juny de 2018 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar la intervenció.

Motivació

Projecte executiu per la rehabilitació d'habitatge plurifamiliar del núm. 22-24 del c. d'en Gignàs, districte de Ciutat Vella.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807).
2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594).
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010).

Resolució

Per tot això, **resolc**:

1. **Autoritzar** la realització d'una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les següents dades i condicions:

Lloc de la intervenció: C. Gignàs 22-24 de Barcelona, (Barcelonès).

Persona o institució autoritzada: Lorens Metros Cuadrados.

Direcció de la intervenció: Lluís Joan González.

Activitat autoritzada: control i excavació.

Termini de realització: del 26 de juny al 20 de juliol de 2018.

Lloc de dipòsit provisional restes: Museu d'Història de Barcelona.

La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del Reglament de



 Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Serveis Territorials a Barcelona

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, així com en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l' expedient.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. **Notificar** aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant el conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 22 de juny de 2018

P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010
La directora

M. Àngels Torras Ripoll

Plaça Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70

2

DEPARTAMENT DE CULTURA



Doc.original signat per:
CPISR-1 MARIA ANGELS
TORRAS RIPOLL 11/07/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CEYIVUGA6LQNAGQVOFUCLVYRHGMY1QN

Data creació còpia:
11/07/2018
Data caducitat còpia:
11/07/2021
Pàgina 2 de 2

Expedient R/N 470 K121-NB 2018/2-22378 d'autorització d'una intervenció arqueològica preventiva a: Carrer Gignàs 22-24, de Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

1. En data 21 de juny de 2018 (registre d'entrada núm. 0390/2101/2018) els senyors Myriam Laurence Amsellem, representant de Lorens Metros Cuadrados, i Carles Vicente Guitart, director de Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUB, van presentar una sol·licitud d'intervenció arqueològica de control i excavació al Carrer Gignàs 22-24 de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció de Lluís Joan González (Actium Patrimoni Cultural S.L) del 20 de juny al 20 de juliol de 2018.

Fets

1. En data 20 de juliol de 2018 (registre núm. 0390/2427/2018) els senyors Myriam Laurence Amsellem, representant de Lorens Metros Cuadrados, i Carles Vicente Guitart, director de Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud de pròrroga d'intervenció arqueològica de control i excavació al Carrer Gignàs 22-24 de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció de Lluís Joan González (Actium Patrimoni Cultural S.L) del 23 al 27 de juliol de 2018.
2. En data 27 de juliol de 2018 l'arqueòloga territorial ha emès informe favorable sobre la sol·licitud esmentada. No obstant, atès que les dates d'execució sol·licitades no s'ajusten al que preveu l'article 15.3 del Decret 78/2002 sobre els terminis de resolució de la sol·licitud es proposa un canvi de dates de la intervenció de l'1 d'agost al 3 d'agost de 2018.
3. En data 31 de juliol de 2018 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia proposa autoritzar la intervenció.

Motivació

Projecte executiu per la rehabilitació d'habitatge plurifamiliar del núm. 22-24 del Carrer d'en Gignàs, districte de Ciutat Vella.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807).
2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594).

Resolució



Per tot això, **resolc**:

1. **Autoritzar** la realització d'una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les següents dades i condicions:

Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
08002 Barcelona
Telèfon 933 162 740

1

GENERALITAT DE CATALUNYA

	Doc. original signat per: Còpia autèntica i compulsada Generalitat de Catalunya 03/08/2018	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat	Data creació còpia: 06/08/2018
		Original electrònic / Còpia autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  002GNYUHWZ9HXG9H5WSGBVM7J82NBH18	Data caducitat còpia: 06/08/2021 Pàgina 1 de 2

 Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Lloc de la intervenció: carrer Gignàs 22-24 de Barcelona (Barcelonès).
Persona o institució autoritzada: Lorens Metros Cuadrados.
Direcció de la intervenció: Lluís Joan González.
Activitat autoritzada: control i excavació.
Termini de realització: de l'1 d'agost al 3 d'agost de 2018.
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona.

La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, així com en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l' expedient.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. **Notificar** aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant la consellera de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per autorització de la directora general del Patrimoni Cultural
(Resolucions de 25 de juliol de 2018 i de 30 de juliol de 2018)





Magda Gassó i Hoja
Cap del Servei de Museus i Protecció dels Béns Mobles

Barcelona, 1 d'agost de 2018.

Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
08002 Barcelona
Telèfon 933 162 740

2

GENERALITAT DE CATALUNYA

	Doc. original signat per: Còpia autèntica i compulsada Generalitat de Catalunya 03/08/2018	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat	Data creació còpia: 06/08/2018 Data caducitat còpia: 06/08/2021 Pàgina 2 de 2
		Original electrònic / Còpia autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  002GNYUHWZ9HXG9H5WSGBVM7J82NBH18	

Expedient R/N 470 K121 NB 2018/1-22436 d'autorització d'un tractament de restes arqueològiques no extretes amb caràcter retroactiu a: carrer Gignàs, 22-24, de Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

1. En data 21 de juny de 2018 (registre núm.0390/2101/2018) els senyors Myriam Laurence Amsellem, representant de Lorens Metros Cuadrados, i Carles Vicente Guitart, director de Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUB, van presentar una sol·licitud d'intervenció arqueològica de control i excavació al carrer Gignàs 22-24 de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció de Lluís Joan González (Actium Patrimoni Cultural S.L) del 20 de juny al 20 de juliol de 2018, que fou resolta favorablement i una pròrroga posterior de l'1 al 3 d'agost de 2018.

Fets

1. En data 20 de juliol de 2018 (registre d'entrada núm. 0390/2427/2018), els senyors Myriam Laurence Amsellem, representant de Lorens Metros Cuadrados, i Carles Vicente Guitart, director de Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud de pròrroga d'intervenció arqueològica de control i excavació al Carrer Gignàs 22-24 de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció de Lluís Joan González (Actium Patrimoni Cultural S.L) del 23 al 27 de juliol de 2018, que fou resolta amb un canvi de dates de l'1 al 3 d'agost de 2018. També van sol·licitar un tractament de restes arqueològiques no extretes.
2. Les restes per a les que es sol·licita el seu desmuntatge, l'eliminació parcial i rebliment indefinit son les següents:
 - UE 2007/Mur/cronologia romana.
3. En data 27 de juliol de 2018 l'arqueòloga territorial va emetre informe favorable sobre la sol·licitud esmentada, atès que les restes proposades per al seu desmuntatge, eliminació parcial i rebliment indefinit han estat correctament excavades i exhaustivament documentades salvant-ne els seus valors culturals.
4. En data 31 de juliol de 2018 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia rep la documentació de l'expedient i, analitzats els diferents informes, proposa autoritzar el tractament de restes arqueològiques no extretes sol·licitat. No obstant, per causes administratives imponderables no es va poder tramitar la sol·licitud en temps i forma escaient i atès que en aquest cas es compleix el que assenyala l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, és procedent autoritzar i regular els treballs realitzats amb caràcter retroactiu en els termes d'excepcionalitat previstos a l'esmentat article.

Motivació

Projecte executiu per la rehabilitació d'habitatge plurifamiliar del núm. 22-24 del carrer d'en Gignàs, districte de Ciutat Vella.



Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807).

Portaferrissa, 1(Palau Moja)
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40

1

GENERALITAT DE CATALUNYA

	Doc.original signat per: Còpia autèntica i compulsada Generalitat de Catalunya 09/08/2018	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat	Data creació còpia: 09/08/2018 Data caducitat còpia: 09/08/2021 Pàgina 1 de 2
		Original electrònic / Còpia autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0BKWQRE80H6OGGKYBOWBMDTQ9FCI72P6	

2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594).
3. Article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Resolució

Per tot això, **resolc**:

1. **Autoritzar** la realització d'un tractament de restes arqueològiques no extretes amb caràcter retroactiu amb les següents dades i condicions:

Lloc de la intervenció: carrer Gignàs 22-24, de Barcelona, (Barcelonès).

Persona o institució autoritzada: Lorens Metros Cuadrados.

Direcció de la intervenció: Lluís Joan González.

Activitat autoritzada: desmuntatge, eliminació parcial i rebliment indefinit de les restes relacionades al punt 2 dels Fets.

Termini de realització: de l'1 d'agost al 3 d'agost de 2018.

Lloc de dipòsit provisional restes: Museu d'Història de Barcelona.

El tractament de restes arqueològiques no extretes autoritzat haurà de ser realitzat d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, així com en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. **Notificar** aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant la consellera de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per autorització de la directora general del Patrimoni Cultural
(Resolucions de 25 de juliol de 2018 i de 30 de juliol de 2018)





Magda Gassó i Hoja
Cap del Servei de Museus i Protecció dels Béns Mobles

Barcelona, 8 d'agost de 2018

Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40

2

GENERALITAT DE CATALUNYA

	Doc. original signat per: Còpia autèntica i compulsada Generalitat de Catalunya 09/08/2018	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat	Data creació còpia: 09/08/2018
		Original electrònic / Còpia autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0BKWQRE80H6OGGKYBOWBMDTQ9FCI72P6	Data caducitat còpia: 09/08/2021 Pàgina 2 de 2



Expedient 437 K121 NB 2018-4-22713 d'autorització de pròrroga i canvi de direcció d'una intervenció arqueològica preventiva a: carrer Gignàs 22-24, Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Fets

1. En data 10 d'octubre de 2018 (registre d'entrada núm. 3063/0390/2018) la senyora Myriam Laurence Amsellem, representant de Lorens Metros Cuadrados, i el senyor Carles Vicente Guitart, director de Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud de pròrroga d'intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al carrer Gignàs 22-24, Barcelona (Barcelonès), amb un canvi de direcció a favor d'Oscar Castro López (Actium Patrimoni Cultural SL) del 15 al 26 d'octubre de 2018.
2. En data 15 d'octubre de 2018 l'arqueòleg territorial va emetre informe favorable sobre la sol·licitud esmentada. No obstant, atès que les dates d'execució sol·licitades no s'ajusten al que preveu l'article 15.3 del Decret 78/2002 sobre els terminis de resolució de la sol·licitud es proposa un canvi de dates de la intervenció del 16 al 26 d'octubre de 2018.
3. En data 15 d'octubre de 2018 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar la intervenció.

Motivació

Projecte executiu per la rehabilitació d'un habitatge plurifamiliar en una àrea d'expectativa arqueològica.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807).
2. Article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594).
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010).

Resolució

Per tot això, **resolc**:

1. **Autoritzar** la realització d'una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i condicions següents:

Plaça Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70

1

DEPARTAMENT DE CULTURA



Doc.original signat per:
CPISR-1 MARIA ANGELS
TORRAS RIPOLL 19/10/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09WX1T1SZYLMNRU5E3Y9K3YS0435R760

Data creació còpia:
25/10/2018
Data caducitat còpia:
25/10/2021
Pàgina 1 de 2



Lloc de la intervenció: carrer Gignàs 22-24, Barcelona (Barcelonès).
Persona o institució autoritzada: Lorens Metros Cuadrados.
Direcció de la intervenció: Oscar Castro López (Actium Patrimoni Cultural SL).
Activitat autoritzada: control i excavació.
Termini de realització: del 16 al 26 d'octubre de 2018.
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona.

La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant la consellera de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010
La directora,

M. Àngels Torras Ripoll
Barcelona, 15 d'octubre de 2018

Plaça Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70

2

DEPARTAMENT DE CULTURA



Doc.original signat per:
CPISR-1 MARIA ANGELS
TORRAS RIPOLL 19/10/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09WX1T1SZYLMNRU5E3Y9K3YS0435R760

Data creació còpia:
25/10/2018
Data caducitat còpia:
25/10/2021
Pàgina 2 de 2



Expedient 437 K121 NB 2018-5-23021 d'autorització d'una intervenció arqueològica preventiva a: carrer Gignàs 22-24, de Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

1. El Departament de Cultura va autoritzar a Lorens Metros Cuadrados la realització d'una intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al c. Gignàs 22-24 de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció de Lluís Joan González (Actium Patrimoni Cultural SL) del 26 de juny al 20 de juliol de 2018, així com una pròrroga sota la mateixa direcció de l'1 al 3 d'agost de 2018 i un tractament de restes arqueològiques no extretes d'afectació parcial i rebliment indefinit d'un mur romà dins els terminis autoritzats.
2. En data 10 d'octubre de 2018 (registre núm. 3063/0390/2018) els senyors Myrriam Laurence Amsellem, representant de Lorens Metros Cuadrados, i Carles Vicente Guitart, director de Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUB, van presentar una sol·licitud de pròrroga d'intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al c. Gignàs 22-24 de Barcelona, Barcelonès, amb un canvi de direcció a favor d'Oscar Castro López (Actium Patrimoni Cultural SL) del 15 al 26 d'octubre de 2018 que fou resolta favorablement.

Fets

1. En data 22 de novembre de 2018 (registre núm.0390/3446/2018) els senyors Myriam Laurence Amsellem, representant de Lorens Metros Cuadrados i Carles Vicente Guitart, director de Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud de pròrroga d'intervenció arqueològica al c. Gignàs 22-24 de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció d'Oscar Castro López (Actium Patrimoni Cultural SL) del 28 de novembre al 5 de desembre.
2. En data 26 de novembre de 2018 l'arqueòloga territorial va emetre informe favorable sobre la sol·licitud esmentada.
3. En data 26 de novembre de 2018 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar la intervenció.

Motivació

Projecte executiu per la rehabilitació d'habitatge plurifamiliar del núm. 22-24 del c. d'en Gignàs, districte de Ciutat Vella.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807).
2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594).
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010).

Plaça Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70

1

DEPARTAMENT DE CULTURA



Doc.original signat per:
CPISR-1 MARIA ANGELS
TORRAS RIPOLL 27/11/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MDNUBV0MH3N5DQ1TIYYA4W9XW70FKZ1

Data creació còpia:
03/12/2018
Data caducitat còpia:
03/12/2021
Pàgina 1 de 2

Resolució

Per tot això, **resolc**:

1. **Autoritzar** la realització d'una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i condicions següents:

Lloc de la intervenció: Carrer Gignàs 22-24,(Barcelona Barcelonès).
Persona o institució autoritzada: Lorens Metros Cuadrados.
Direcció de la intervenció: Oscar Castro López (Actium Patrimoni Cultural S.L).
Activitat autoritzada: control i excavació.
Termini de realització: del 28 de novembre al 5 de desembre de 2018.
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona.

La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. **Notificar** aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant la consellera de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010
La directora,

M. Àngels Torras Ripoll
Barcelona, 26 de novembre de 2018



Doc.original signat per:
CPISR-1 MARIA ANGELS
TORRAS RIPOLL 27/11/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MDNUBV0MH3N5DQ1TIYYA4W9XW70FKZ1

Data creació còpia:
03/12/2018
Data caducitat còpia:
03/12/2021
Pàgina 2 de 2



Expedient 437 K121 NB 2019-1-23191 d'autorització d'una intervenció arqueològica preventiva al carrer Gignàs, 22-24, de Barcelona, (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

1. El Departament de Cultura va autoritzar a Lorens Metros Cuadrados la realització d'una intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al carrer Gignàs 22-24 de Barcelona (Barcelonès), sota la direcció de Lluís Joan González (Actium Patrimoni Cultural SL) del 26 de juny al 20 de juliol de 2018, intervenció que ha estat prorrogada diverses vegades fins el 5 de desembre de 2018.

Fets

1. En data 4 de gener de 2019 (R.E. núm. 25/0390E) la senyora Myriam Laurence Amselleml representant de Lorens Metros Cuadrados i el senyor Carles Vicente Guitart, director de Memòria Història i Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud d'autorització d'intervenció arqueològica preventiva d'excavació al carrer Gignàs 22-24 de Barcelona (Barcelonès), sota la direcció d'Òscar de Castro López (Actium SL), del 9 al 25 de gener de 2019.
2. En data 7 de gener de 2019 l'arqueòleg territorial va emetre informe favorable sobre la sol·licitud esmentada.
3. En data 7 de gener de 2019 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia proposa autoritzar la intervenció.

Motivació

Projecte executiu per la rehabilitació d'habitatge plurifamiliar del núm. 22-24 del c. d'en Gignàs, districte de Ciutat Vella.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807).
2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594).
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC NÚM. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010).

Resolució

Per tot això, **resolc**:

1. **Autoritzar** la realització d'una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i condicions següents:

Plaça Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Teléfono 933 63 28 70



Doc. original signat per:
Maria Angels Torras Ripoll -
DNI 45464328K (AUT)
15/01/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DRDYMM1ZL7KP2YM14BDGPH2U0H1NNY

Data creació còpia:
15/01/2019
Data caducitat còpia:
15/01/2022
Pàgina 1 de 2



Lloc de la intervenció: carrer Gignàs, 22-24 (Barcelona, Barcelonès).
Institució autoritzada: Lorens Metros Cuadrados.
Direcció de la intervenció: Oscar de Castro López (Actium, S.L).
Activitat autoritzada: control i excavació.
Termini de realització: del 9 al 25 de gener de 2019.
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona.

La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. **Notificar** aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant la consellera de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 9 de gener de 2019

P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010
La directora

M. Àngels Torras Ripoll

Plaça Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Maria Angels Torras Ripoll -
DNI 45464328K (AUT)
15/01/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DRDYMM1ZL7KP2YM14BDGPJH2U0H1NNY

Data creació còpia:
15/01/2019
Data caducitat còpia:
15/01/2022
Pàgina 2 de 2

ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



FOTO 01. Façana del edifici (cantonada carrer de Regomir)



FOTO02. Façana de l'edifici al carrer Regomir



FOTO 03. Escales d'accés al soterrani 2



FOTO 04. Escala d'accés al soterrani 1



FOTO 05. Entrada a l'immoble pel carrer Gignàs



FOTO 06. Soterrani 1. Àmbit 1



FOTO 07. Soterrani 1. Àmbit 2



FOTO 08. Cales de comprovació de la fonamentació



FOTO 09. Cales de comprovació de la fonamentació



FOTO 10. Cales de comprovació de la fonamentació



FOTO 11. Desmuntatge paviment soterrani 1



FOTO 12. Soterrani 1. UE 1004



FOTO 13. Soterrani 1. UE 1003



FOTO 14. Soterrani 1. Àmbit 1. Final del rebaix



FOTO 15. Soterrani 1. UE 1011



FOTO 16. Soterrani 1. UE 1005



FOTO 17. Soterrani 1. UE 1013



FOTO 18. Soterrani 1. UE 1015



FOTO 19. Soterrani 1. UE 1008



FOTO 20. Soterrani 1. UE 1017



FOTO 21. Soterrani 1. Àmbit 2. Desmuntatge paviments



FOTO 22. Soterrani 1. Àmbit 2. Aflorament del mur UE 2007



FOTO 23. Soterrani 1. Àmbit 2. UE 2003



FOTO 24. Soterrani 1. Àmbit 2. Final rebaix. Vista sud



FOTO 25. Soterrani 1. Àmbit 2. Final rebaix. Vista nord



FOTO 26. Soterrani 1. Àmbit 2. UE 2007



FOTO 27. Soterrani 1. Àmbit 2. UE 2007



FOTO 28. Soterrani 1. Àmbit 2. Restes contemporànies



FOTO 29. Soterrani 1. Àmbit 2. UE 2011, 2009



FOTO 30. Detall estratigrafia Soterrani 1, àmbit 2



FOTO 31. Soterrani 1. Àmbit 2. Estat inicial sondeig



FOTO 32. Soterrani 1. Àmbit 2. Sondeig. cara Est



FOTO 33. Soterrani 1. Àmbit 2. Sondeig. Cara Sud



FOTO 34. Soterrani 1. Àmbit 2. Sondeig. cara Nord. UE 2021



FOTO 35. Soterrani 1. Àmbit 2. Sondeig. Fonamentació UE 2007



FOTO 36. Soterrani 1. Àmbit 2. Rebliment UE 2007



FOTO 37. Soterrani 1. Àmbit 2. Rebliment sondeig



FOTO 38. Soterrani 1. Àmbit 2. Desmuntatge UE 2007



FOTO 39. Soterrani 1. Àmbit 2. Cobriment UE 2007



FOTO 40. Soterrani 1. Fonamentacions



FOTO 41. Soterrani 1. Fonamentacions



FOTO 42. Soterrani 1. Detall de carreu reaprofitat



FOTO 43. Entrada al soterrani 2 des de local 4



FOTO 44. Soterrani 2. Paviment original de la finca (UE 3006)



FOTO 45. Soterrani 2. Mur UE 3010, paviment 3006 i estrat 3008



FOTO 46. Soterrani 2. Vista zenital mur UE 3010



FOTO 47. Soterrani 2. Cobriment mur UE 3010



FOTO 48. Entrada al immoble.



FOTO 49. Registre de clavegueram. entrada a l'immoble



FOTO 50. Detall estratigrafia registre clavegueram (UE 3014)



FOTO 51. Inici excavació rasa serveis



FOTO 52. Rasa i registre serveis.



FOTO 53. Fossat d'ascensor. Galeria enrunada i riostra pati llums




FOTO 54. Fossat ascensor. Detall galeria enrunada i riostra del pati de llums



FOTO 55. Fossat ascensor. Detall impronta coberta galeria enrunada

ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA








Mapa topogràfic 1:50.000







Ortofotomatge 1:2.500

<p>INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA</p> <p>Carrer d'en Gignàs, 22-24, Barcelona, el Barcelonès</p>	<p>TÍTOL DEL PLÀNOL</p> <p>Situació de la Intervenció</p>		<p>CODI BCN</p> <p>091/18</p>	<p>NÚM. PLÀNOL</p> <p>1</p>
<p>PROMOCIÓ I FINANÇAMENT</p> <p>LORENS METROS CUADRADOS, SL</p>	<p>DIRECCIÓ TÈCNICA</p> <p>Lluís Joan i González Òscar de Castro López</p>	<p>ESCALA</p> <p>1:50.000 1:5.000</p>	<p>DATA</p> <p>02/2019</p>	<p>Actium®</p> <p>GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC</p>












Soterrani 1




Soterrani 1





Soterrani 2



Soterrani 1





ANNEX 4. UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **1001**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

Paviment

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Paviment

Z SUP

3,77

Z INF

3,72

POTÈNCIA

0,05

COBREIX	1002 1008	TALLA		FARCEIX	
COBERT PER		TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Paviment actual, de rajoles vermelles de 20 x 20 cm

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Segle XX

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **1002**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

Paviment

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Preparació de paviment

Z SUP

3,72

Z INF

3,68

POTÈNCIA

0,04

COBREIX	1003, 1005, 1006, 1012	TALLA		FARCEIX	
COBERT PER	1001	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A	304		
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Preparació del paviment UE 1001

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Segle XX

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **1003**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Estrat

Z SUP

3,68

Z INF

3,58

POTÈNCIA

0,10

COBREIX	1004	TALLA		FARCEIX	
COBERT PER	1002	TALLAT PER	1011	FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Argila vermellova, sense material

OBSERVACIONS

Molt afectada per rebaixos anteriors, només es conserva en alguns punts de l'Àmbit 1

CRONOLOGIA Anterior al segle XVII

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs

UE **1004**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Estrat

Z SUP

3,64

Z INF

3,48

POTÈNCIA

0,16

COBREIX		TALLA		FARCEIX	
COBERT PER	1002, 1003	TALLAT PER	1007, 1010, 1011	FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A	2009		
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Sorres vermelles compactes

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Finals segle I dne-principis segle II dne

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **1005**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

Fosa sèptica

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Fosa sèptica

Z SUP

3,65

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,15

COBREIX		TALLA		FARCEIX	1007
COBERT PER	1002	TALLAT PER		FARCIT PER	1006
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Fosa sèptica quadrangular (1,20x1,40 m),
realitzada amb maó i pedra, lligat amb morter beige

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior al 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **1006**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

Z SUP

3,65

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,15

COBREIX		TALLA		FARCEIX	1005
COBERT PER	1002	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Farciment de la fossa sèptica UE 1005, format per
runa contemporània

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior al 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE

1007

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Negativa

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

Z SUP

3,65

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,15

COBREIX		TALLA	1004	FARCEIX	
COBERT PER		TALLAT PER		FARCIT PER	1005
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Rasa per la fossa sèptica UE 1005

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA

Posterior al 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE

1008

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

Fossa sèptica

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Fossa sèptica

Z SUP

3,70

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,20

COBREIX		TALLA		FARCEIX	1010
COBERT PER	1001	TALLAT PER		FARCIT PER	1009
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Fossa sèptica quadrangular (0,90x1 m), realitzada amb totxanes i ciment

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA

Segle XX

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **1009**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

Z SUP

3,70

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,20

COBREIX		TALLA		FARCEIX	1008
COBERT PER	1001	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Farciment de la fossa sèptica UE 1008, formada per runa contemporània

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Segle XX

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **1010**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Negativa

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

Z SUP

3,70

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,20

COBREIX		TALLA	1003, 1004	FARCEIX	
COBERT PER		TALLAT PER		FARCIT PER	1008
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Rasa per a la fossa sèptica UE 1008

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Segle XX

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **1011**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Negativa

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Retall

Z SUP

3,65

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,15

COBREIX		TALLA	1003, 1004	FARCEIX	
COBERT PER	1002	TALLAT PER	1010	FARCIT PER	1012
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Retall de forma irregular, afectat per la fonamentació de l'edifici i la rasa UE 1010

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Segle XVII

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **1012**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

Z SUP

3,65

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,15

COBREIX		TALLA		FARCEIX	1011
COBERT PER	1002	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Farciment del retall UE 1011, sorrenc gris

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Segle XVII

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **1013**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

Fonament

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Fonamentació

Z SUP

3,70

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,20

COBREIX		TALLA		FARCEIX	1014
COBERT PER	1002	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA	1008	S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Possible riosta paral·lela al mur N de l'àmbit 1, realitzada en maons i morter blanc

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior al 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **1014**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Negativa

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

Z SUP

3,70

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,20

COBREIX		TALLA	1004	FARCEIX	
COBERT PER		TALLAT PER		FARCIT PER	1013
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Rasa per l'estructura UE 1013

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior al 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs

UE **1015**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

Fonament

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Fonamentació

Z SUP

3,65

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,15

COBREIX		TALLA		FARCEIX	1016
COBERT PER	1002	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Estructura quadrangular la cantonada NE de l'àmbit 1, possible continuació de l'estructura UE 1013

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior al 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **1016**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Negativa

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

Z SUP

3,65

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,15

COBREIX		TALLA	1004	FARCEIX	
COBERT PER		TALLAT PER		FARCIT PER	1015
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Rasa per l'estructura UE 1015

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior al 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **1017**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Negativa

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Retall

Z SUP

3,60

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,10

COBREIX		TALLA	1003, 1004	FARCEIX	
COBERT PER		TALLAT PER		FARCIT PER	1018
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Retall de forma circular, al costat de la porta que connecta els àmbits 1 i 2

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Contemporània

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **1018**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2012

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

Z SUP

3,60

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,10

COBREIX		TALLA		FARCEIX	1017
COBERT PER	1002	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Farciment del retall UE 1017, sorrenc gris

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Contemporània

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2001**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

Paviment

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Paviment

Z SUP

3,93

Z INF

3,88

POTÈNCIA

0,05

COBREIX	2002	TALLA		FARCEIX	
COBERT PER		TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Paviment actual, de rajoles vermelles de 20 x 20 cm

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Segle XX

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2002**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

Paviment

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Preparació de paviment

Z SUP

3,88

Z INF

3,85

POTÈNCIA

0,03

COBREIX	2003, 2005, 2007, 2008	TALLA		FARCEIX	
COBERT PER	2001	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Preparació per al paviment UE 2001

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Segle XX

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2003**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Estrat

Z SUP

3,88

Z INF

3,80

POTÈNCIA

0,08

COBREIX	2004, 2006	TALLA		FARCEIX	
COBERT PER	2002	TALLAT PER	2018	FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A	1003		
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Argila vermellosa, sense material

OBSERVACIONS

Molt afectada per rebaixos anteriors, només es conserva en alguns punts de l'Àmbit 2

CRONOLOGIA A partir de finals del segle I dne

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2004**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Negativa

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Retall

Z SUP

3,88

Z INF

3,60

POTÈNCIA

0,28

COBREIX		TALLA	2003,2009	FARCEIX	
COBERT PER		TALLAT PER		FARCIT PER	2005
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Retall situat a la cantonada SO de l'àmbit 2, amb farciment de sorres fines, afectat per la fonamentació de l'edifici

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior al segle I dne i anterior al segle XVII

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2005**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

Z SUP

3,88

Z INF

3,60

POTÈNCIA

0,28

COBREIX		TALLA		FARCEIX	2004
COBERT PER	2003	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Farciment del retall UE 2004, de sorres soltes groguenques

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior al segle I dne i anterior al segle XVII

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2006**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2012

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Negativa

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

Z SUP

3,80

Z INF

3,00

POTÈNCIA

0,80

COBREIX		TALLA	2009, 2019	FARCEIX	2007
COBERT PER		TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Rasa de fonamentació del mur UE 2007

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA A partir de finals del segle I dne

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2007**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

Mur

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Mur

Z SUP

3,89

Z INF

3,00

POTÈNCIA

0,89

COBREIX		TALLA		FARCEIX	2006
COBERT PER	2002, 2003, 2011	TALLAT PER	2021	FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA	2008, 2010, 2022	S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Mur bastit amb pedres sense escairar i material constructiu romà, lligat amb morter blanquinós

OBSERVACIONS

Orientació N-S

CRONOLOGIA A partir de finals del segle I dne

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2008**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Estrat

Z SUP

3,89

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,39

COBREIX		TALLA		FARCEIX	
COBERT PER	2002	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA	2007	IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Estrat sorrenc de color gris fosc, que s'entrega al mur UE 2007 pel seu constatat E

OBSERVACIONS

Estrat relacionat amb la construcció de l'edifici actual

CRONOLOGIA 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2009**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Estrat

Z SUP

3,90

Z INF

3,18

POTÈNCIA

0,72

COBREIX		TALLA		FARCEIX	
COBERT PER	2003, 2010	TALLAT PER	2004, 2006, 2021	FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A	1004		
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Sorres vermelloses compactes

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Finals del segle I dne-principis del segle II dne

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2010**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Estrat

Z SUP

3,82

Z INF

3,58

POTÈNCIA

0,24

COBREIX	2009	TALLA		FARCEIX	
COBERT PER	2003	TALLAT PER	2004, 2018	FARCIT PER	
S'ADOSSA	2007	IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Estrat argilós grisenc que s'entrega al mur UE 2007

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior al segle I dne i anterior al segle XVII

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2011**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Estrat d'anivellament

Z SUP

3,89

Z INF

3,68

POTÈNCIA

0,21

COBREIX	2007, 2009, 2010, 2011, 2012	TALLA		FARCEIX	2018
COBERT PER	2002	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Estrat format per argiles i sorres barrejades amb material ceràmic contemporani

OBSERVACIONS

Format arrel de la pavimentació de l'Àmbit 1

CRONOLOGIA 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2012**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

Arqueta

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Arqueta

Z SUP

3,70

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,20

COBREIX		TALLA		FARCEIX	2013
COBERT PER	2011	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Arqueta realitzada amb maó i pedra, lligada amb morter blanc, adossada a la fonamentació de l'edifici

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior a 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2013**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Negativa

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

Z SUP

3,70

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,20

COBREIX		TALLA	2022	FARCEIX	
COBERT PER	2011	TALLAT PER		FARCIT PER	2012
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Rasa per la UE 2012

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior a 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2014**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2012

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

Indeterminada

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Fonamentació

Z SUP

3,67

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,17

COBREIX		TALLA		FARCEIX	2015
COBERT PER	2011	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Estructura indeterminada, adossada a la fonamentació de l'edifici, realitzada amb pedra i maó lligat amb morter blanc

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior a 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2015**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Negativa

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

Z SUP

3,67

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,17

COBREIX		TALLA	2022	FARCEIX	
COBERT PER		TALLAT PER		FARCIT PER	2014
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Rasa per l'estructura UE 2014

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior a 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2016**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

Indeterminada

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Fonamentació

Z SUP

3,75

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,25

COBREIX		TALLA		FARCEIX	2017
COBERT PER	2011	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Estructura indeterminada, adossada a la fonamentació de l'edifici, realitzada amb pedra i maó lligat amb morter blanc

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior a 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2017**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Negativa

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

Z SUP

3,75

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,25

COBREIX

TALLA

2022

FARCEIX

COBERT PER

TALLAT PER

FARCIT PER

2016

S'ADOSSA

IGUAL A

SE LI ADOSSA

S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Rasa per la UE 2016

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior a 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2018**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Negativa

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Retall

Z SUP

3,89

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,39

COBREIX

TALLA

2003, 2010

FARCEIX

COBERT PER

TALLAT PER

FARCIT PER

2011

S'ADOSSA

IGUAL A

SE LI ADOSSA

S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Retall originat per la pavimentació de l'Àmbit 2

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA 1880 o posterior

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2019**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Estrat geològic

Z SUP

3,20

Z INF

2,98

POTÈNCIA

0,22

COBREIX

TALLA

FARCEIX

COBERT PER

2009

TALLAT PER

2006, 2021

FARCIT PER

S'ADOSSA

IGUAL A

SE LI ADOSSA

S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat de sorres compactes marró clar

OBSERVACIONS

Sense restes d'activitat antròpica

CRONOLOGIA Posterior al segle I dne

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2020**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Estrat geològic

Z SUP

2,95

Z INF

2,50

POTÈNCIA

0,45

COBREIX

TALLA

FARCEIX

COBERT PER

2019

TALLAT PER

2021

FARCIT PER

S'ADOSSA

IGUAL A

SE LI ADOSSA

S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat de sorres soltes color beige

OBSERVACIONS

Sense restes d'activitat antròpica

CRONOLOGIA Posterior al segle I dne

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2021**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Negativa

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Retall

Z SUP

3,50

Z INF

3,00

POTÈNCIA

0,50

COBREIX		TALLA	2006, 2007, 2008, 2010, 20	FARCEIX	
COBERT PER		TALLAT PER		FARCIT PER	2022
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Retall anterior a la construcció de la finca, que afecta la meitat de l'àmbit 2 i talla el mur UE 2007

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior al segle I dne i anterior a 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **2022**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani1

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

Z SUP

3,50

Z INF

3,00

POTÈNCIA

0,50

COBREIX		TALLA		FARCEIX	2021
COBERT PER	2011	TALLAT PER	2013, 2015, 2017	FARCIT PER	
S'ADOSSA	2007	IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Farciment de la UE 2021

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Posterior al segle I dne i anterior a 1880

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **3001**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani2

DEFINICIÓ

Paviment

Z SUP

6,30

Z INF

6,27

POTÈNCIA

0,03

COBREIX	3002	TALLA		FARCEIX	
COBERT PER		TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Paviment actual del local 4. Rajola hidràulica

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Finals segle XIX - Inicis segle XX

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **3002**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani2

DEFINICIÓ

Estrat de preparació

Z SUP

6,27

Z INF

6,14

POTÈNCIA

0,13

COBREIX	3003	TALLA		FARCEIX	
COBERT PER	3001	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Morter de calç

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Finals segle XIX - Inicis segle XX

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE

3003

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani2

DEFINICIÓ

Volta del soterrani

Z SUP

6,14

Z INF

POTÈNCIA

COBREIX

TALLA

FARCEIX

COBERT PER

3002

TALLAT PER

FARCIT PER

S'ADOSSA

IGUAL A

SE LI ADOSSA

S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

volta de maons

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA

ca 1874

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE

3004

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani2

DEFINICIÓ

Paviment

Z SUP

3,60

Z INF

3,56

POTÈNCIA

0,04

COBREIX

3005

TALLA

FARCEIX

COBERT PER

TALLAT PER

FARCIT PER

S'ADOSSA

IGUAL A

SE LI ADOSSA

S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Paviment actual del soterrani 2. Rajola de 30x15

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA

Segle XX

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **3005**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani2

DEFINICIÓ

Estrat de preparació

Z SUP

3,56

Z INF

3,52

POTÈNCIA

0,04

COBREIX	3006	TALLA		FARCEIX	
COBERT PER	3004	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Morter de calç

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA Segle XX

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **3006**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani2

DEFINICIÓ

Paviment

Z SUP

3,52

Z INF

3,49

POTÈNCIA

0,03

COBREIX	3007	TALLA		FARCEIX	
COBERT PER	3005	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA	3008	S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Paviment original de la finca

OBSERVACIONS

Només es localitza en la meitat occidental del local.

CRONOLOGIA ca 1874

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE

3007

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani2

DEFINICIÓ

Paviment

Z SUP

3,49

Z INF

3,42

POTÈNCIA

0,07

COBREIX	3009	TALLA		FARCEIX	
COBERT PER	3006	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA	3008	S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Morter de calç

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA

ca 1874

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE

3008

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani2

DEFINICIÓ

Nivell de circulació

Z SUP

3,50

Z INF

3,42

POTÈNCIA

0,08

COBREIX	3009, 3010	TALLA		FARCEIX	
COBERT PER	3005	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA	3006, 3007	IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Estrat d'argila que substitueix el paviment original de la finca en la meitat oriental

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA

ca 1874

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **3009**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani2

DEFINICIÓ

Estrat d'anivellament

Z SUP

3,50

Z INF

3,42

POTÈNCIA

0,08

COBREIX		TALLA		FARCEIX	
COBERT PER	3007. 3008	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA	3010	IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Sorres de platja.

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA > segle XIX

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **3010**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani2

DEFINICIÓ

Mur

Z SUP

3,48

Z INF

POTÈNCIA

COBREIX		TALLA		FARCEIX	
COBERT PER	3008	TALLAT PER	3011	FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA	3009, 3012	S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Mur de funcionalitat indeterminada. Es situa el esbiaix respecte al eix de l'edifici

OBSERVACIONS

Pertanyent a una construcció medieval o moderna prèvia

CRONOLOGIA > segle XIX

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE

3011

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

TIPUS

Negativa

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani2

DEFINICIÓ

rasa de construcció

Z SUP

3,45

Z INF

POTÈNCIA

COBREIX		TALLA	3009	FARCEIX	
COBERT PER	3008	TALLAT PER		FARCIT PER	3012
S'ADOSSA	3010	IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Rasa de construcció del soterrani

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA

ca. 1874

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE

3012

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Soterrani2

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

Z SUP

3,45

Z INF

POTÈNCIA

COBREIX		TALLA		FARCEIX	3011
COBERT PER	3008	TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA	3010	IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Rebliment de la rasa de construcció del soterrani

OBSERVACIONS

CRONOLOGIA

ca. 1874

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **3013**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

TIPUS

Estructura

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Entrada

DEFINICIÓ

Paviment

Z SUP

6,30

Z INF

6,25

POTÈNCIA

0,05

COBREIX	3014	TALLA		FARCEIX	
COBERT PER		TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Paviment actual de l'entrada a l'immoble i al local 3

OBSERVACIONS

Inclou l'estrat de preparació: ciment/formigó

CRONOLOGIA 2a meitat segle XX

INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22-24

UE **3014**

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

TIPUS

Positiva

FET/ESTRUCTURA

SECTOR

Entrada

DEFINICIÓ

Estrat d'anivellament

Z SUP

6,25

Z INF

POTÈNCIA

COBREIX	3014	TALLA		FARCEIX	
COBERT PER		TALLAT PER		FARCIT PER	
S'ADOSSA		IGUAL A			
SE LI ADOSSA		S'UNEIX A			

INTERPRETACIÓ

Paquet de runa que colmata els espais entre soterranis de la finca

OBSERVACIONS

També es documenta en el fossat de l'ascensor (local 4)

CRONOLOGIA 1874 - 1950

ANNEX 5. INVENTARI DE MATERIALS

INVENTARI DE MATERIALS


Intervenció arqueològica al carrer d'en Gignàs, 22-24, Barcelona, el Barcelonès

CODI BCN 091/18

UE	Nº INV.	PRODUCIÓ	FORMA	ALTRES FORMES	INF. VORES	BASES	NANSES	ALTRES	TÈCNICA	ACABAT INTERN	ACABAT EXTERN	NMIN	NMAX	CRONOLOGIA	OBSERVACIONS
1004	000	13309	AMF		36				TO					1ª 1/2 segle I dne	Tot i que la pasta permet catalogar aquests fragmanets com a àmfora bètica, també podrien pertànyer a la tipologia Pascual 1 de pasta blanca
1004	000	13310	AMF		38				TO					Segle I dne	
1004	000	13310	AMF				7		TO					Segle I dne	Formes Dressel 2/4 o Pascual 1
1004	000	13310	AMF				1		TO					Segle I dne	Possible nansa de la forma Dressel 8
1004	000	13310	AMF		1				TO					2ª 1/2 segle I dne	
1004	000	13310	AMF		4				TO					1ª 1/2 segle I dne	Vores d'àmfora Pascual 1
1004	000	13310	AMF			4			TO					Segle I dne	Pivots d'àmfora tipus Pascual 1 o Dressel 2/4
1004	000	13312	AMF		2				TO					Segle I dne	
1004	000	12053	AMF					1	TO					Segle I dne	Pivot d'àmfora ibèrica
1004	001	13258	PTF		1									Finals segle I dne-Principis segle II dne	Forma Ostia III 332
1012	000	14003	GIB		1				TO	VI	AL			1600- 1670	
1012	000	14103						1	MO					1600- 1670	Rajola amb motius heràldics. Es distingeixen les quatre barres del casal de Barcelona i motius vegetals.
2004	000	13309	AMF		36				TO						Podrien ser fragments de les anomenades Pascual I de pasta blanca, descrites per C. Carreras Montfort
2004	000	13106	FIN		1				TO					Segle I dne	
2004	000	13310	AMF		42				TO					Segle I dne	

UE	Nº INV.	PRODUC CIÓ	FORMA	ALTRES FORMES	INF. VORES	BASES	NANSES	ALTRES	TÈCNICA	ACABAT INTERN	ACABAT EXTERN	NMIN	NMAX	CRONOLOGIA	OBSERVACIONS
2004	000	13310	AMF				7		TO					Segle I dne	Formes Dressel 2/4 o Pascual 1
2004	000	13310	AMF				1		TO					Segle I dne	Possible nansa de la forma Dressel 8
2004	000	13310	AMF					4	TO					Segle I dne	Pivots d'àmfora tipus Pascual 1 o Dressel 2/4
2004	000	13312	AMF		2				TO					Segle I dne	
2004	000	12053	AMF					1	TO					Segle I dne	Pivot d'àmfora ibèrica
2004	001	13258	OPC			1			TO					Finals segle I dne-Principis segle II dne	Forma Ostia III 267

ANNEX 6. LÀMINES DE MATERIALS




Intervenció: Carrer d'en Gignàs, 22-24. 091/18
Núm. inventari: 091/18. 1004.1
Mides: alçada: 5 cm base: vora: 28 cm

Ceràmica africana de cuina. Forma Ostia III 332. Finals segle I dne - segle II dne.

Figura 1

Actium®



Intervenció: Carrer d'en Gignàs, 22-24. 091/18
Núm. inventari: 091/18 2004.1
Mides: alçada: 3 cm base: ? cm vora: 27 cm

Ceràmica africana de cuina. Forma Ostia III 267 Segle I-II dne.

Figura 2

Actium®