

MEMÒRIA

EL BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA

Intervenció arqueològica a l'antic mercat del Born.
Excavació dels àmbits núm.21 i núm.22 de la casa
Santmartí.
Barcelona, Barcelonès.

Dates de la intervenció:

25 de juny – 30 de desembre de 2018
2 de gener – 13 de desembre de 2019
10 de febrer – 31 de desembre 2020


Codi: 076/18

R/N 470 K121 NB 2018/1-23037

R/N 437 K121 NB 2019/1-23035

R/N 470 K121 NB 2020/1-27957

Autor:



Antoni Fernández Espinosa

**ANTONI
FERNÁNDEZ
Z ESPINOSA
- DNI
40990819N**

Firmado digitalmente por
ANTONI FERNÁNDEZ
ESPINOSA - DNI 40990819N
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, sn=FERNÁNDEZ
ESPINOSA,
givenName=ANTONI,
serialNumber=IDCES-409908
19N, cn=ANTONI
FERNÁNDEZ ESPINOSA - DNI
40990819N
Fecha: 2023.07.02 17:53:36
+02'00'

Data de lliurament: 30 de juny de 2022

DADES DE LA INTERVENCIÓ

Ubicació

Carrer Comercial, 2 / Carrer de la Ribera, 3 / Plaça Comercial, 12 / Carrer de la Fusina,
4. Barcelona, Barcelonès.

Districte

Ciutat Vella.

Coordenades UTM31N - ETRS89

431757.75, 4581911.20 m.

Nom singular

Antic Mercat del Born.
Casa Santmartí.

Dates

02 – 28 de juliol de 2018.
01 – 26 de Juliol / 07 de novembre – 03 de desembre de 2019.
14 de setembre – 03 de novembre de 2020.

Codi Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona

076/18

Promoció i finançament dels treballs:

El Born Centre de Cultura i Memòria (Institut de Cultura de Barcelona)
Ajuntament de Barcelona.

Coordinació arqueologia:

Carme Miró (Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona. ICUB).

Execució de l'excavació arqueològica:

Àtics SL.

Direcció tècnica:

Antoni Fernández Espinosa.

Equip d'arqueologia:

Emiliano Hinojo, Vanesa Triay, José Espejo, Laia Gallego, Judith Romero, Raül Martínez, Rodrigo Martínez, Sabrina Bianco, Josefa Huertas.

Estudiants del Grau d'Arqueologia:

2018 Universitat de Barcelona: Irene Berenguer, Claudia Chica, Agustina Damini, Daniel González, Alejandra Linares, Estefania Santacreu, Paula Tàrrega, Iris Teruel, Marta Tortras, Arnau Vilella.

2019 Universitat de Barcelona: Mariona Arno, Nil Boix, Jordi Garrober, Carla Gràcia, Rodrigo Martínez, Èric Montesinos, Meritxell Munné, Cristina Navas, Clàudia Pugés, Irene Sanglas, Aleix Saumell.

2019 Universitat Autònoma de Barcelona: Giselle Díaz, Sunny Gerra.

Coordinació de restauració:

Eugènia Bort (El Born Centre de Cultura i Memòria. ICUB).

Empresa de restauració:

Gamarra & García, conservació i restauració SL.

Equip de restauració:

Agustín Gamarra, María José García, Alejandra Miró, Montserrat Soriano, Roser Silvestre.

Aixecament de la planimetria:

Antoni Fernández, Emiliano Hinojo, Vanesa Triay, José Espejo.

Digitalització planimetria:

Antoni Fernández.

Redacció memòria:

Antoni Fernández, Emiliano Hinojo, Vanesa Triay.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'antic mercat del Born, Barcelona, Barcelonès.
Excavació dels àmbits núm.21 i núm.22 de la casa Santmartí. Juliol de 2018 – juliol de 2019 –
novembre / desembre de 2019 – setembre / novembre de 2020 (076/18)

Inventari de materials:

Antoni Fernández.

Dibuix de materials i digitalització:

Antoni Fernández, Ainhoa Pancorbo, Carla Gràcia.

Fotografia:

Antoni Fernández, Emiliano Hinojo, Vanesa Triay, José Espejo, Pere Virgili, Pep Herrero, Cèlia Alset.

Fotogrametria:

Emiliano Hinojo.

INDEX

Crèdits	
1. Introducció.....	04
1.1. Motivacions.....	05
1.2. Plantejament de l'actuació arqueològica.....	07
2. Situació	08
3. Antecedents Arqueològics i Marc Històric.....	09
3.1. Antecedents Arqueològics.....	09
3.2. Marc Històric.....	19
4. Metodologia.....	27
5. Descripció dels treballs realitzats i resultats obtinguts.....	29
5.1. Actuació a l'àmbit núm.21.....	29
5.2. Actuació a l'àmbit núm.22.....	53
5.3. Actuació a l'àmbit núm.22B.....	53
6. Estudi dels materials arqueològics.....	134
7. Conclusions.....	197
8. Bibliografia	206

Annex I Conservació – Restauració.

Annex II Làmines de materials.

Annex III Planimetria.

Annex IV Fitxes d'UE. Inventari de materials. Inventari fotogràfic.

Annex V Documentació administrativa.

Annex VI Fitxes de restauració

1. INTRODUCCIÓ

La present memòria científica fa referència als treballs d'excavació arqueològica que es van desenvolupar entre els mesos de juliol de 2018 i novembre de 2020 en quatre campanyes diferents, a l'interior de l'antic Mercat del Born de Barcelona, actualment el Born Centre de Cultura i Memòria, concretament en la totalitat de la superfície dels àmbits núm.21 i núm.22 de la coneguda segons les fonts documentals com a casa Santmartí¹ del conjunt arqueològic del Born.

La intervenció està motivada per tres motius: en primer lloc, per la necessitat de solucionar els problemes de conservació identificats en els diferents paviments de pedra de la darrera fase d'ús de la casa, aquests paviments pateixen problemes per la presència de sals,² en segon lloc, per continuar amb la recerca de la casa Santmartí, parcialment excavada l'any 2001³ i finalment, en tercer lloc, per la realització d'unes pràctiques amb estudiants dels graus d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

En el desenvolupament de la intervenció s'han documentat diferents fases de la casa datades entre la segona meitat del segle XIII i l'any 1717, així com unes fases anteriors a la urbanització del barri datades al llarg del segle XIII.

La intervenció arqueològica se'n va desenvolupar en quatre campanyes: la primera entre els dies 2 i 28 de juliol de 2018. La segona entre els dies 1 i 26 de juliol de 2019. La tercera entre els dies 7 de novembre i 3 de desembre de 2019 i finalment, la quarta campanya entre els dies 14 de setembre i 3 de novembre de 2020.

¹ GARCIA 2009 pàg. 206 i a SAMPERE 1911 pàg. XLVI (Prueba III)

² En la intervenció arqueològica de l'any 2016 en l'àmbit núm.19 de la casa Corrales (FERNANDEZ: Anuari 2016) un equip de restauradors va aixecar el paviment de pedra de l'àmbit i llosa a llosa, es va practicar un tractament dessalinitzador. Posteriorment, un cop finalitzada la intervenció, es va reomplir l'àmbit amb sauló i es va col·locar el paviment tractat tal com estava abans de la intervenció arqueològica. Per poder aturar el procés de degradació dels paviments es va optar per fer la mateixa operació a la casa Santmartí. Tot el procés està explicat en l'Annex I de Conservació – Restauració redactat per la conservadora del conjunt arqueològic Eugènia Bort.

³ Es va realitzar una excavació en l'únic punt de la casa on no es conservava el paviment de la darrera fase, documentat l'evolució cronoestratigràfica de la casa entre els segles XIV i XVII. Es va aturar l'excavació en un nivell de circulació datat en el segle XIV.

Totes les feines s'han desenvolupat dins dels terminis fixats en els permisos de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.⁴

Les dades obtingudes en el procés d'excavació complementen els coneixements obtinguts en les diferents intervencions arqueològiques en aquest punt del barri de la Ribera,⁵ destruït per ordre del rei Felip V, entre els anys 1716 i 1718.

La intervenció arqueològica es va efectuar tal com es disposa a l'autorització de la Direcció General del Patrimoni Arqueològic, dins de les dates indicades i segons el procediment establert en article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Les tasques arqueològiques han estat dirigides per l'arqueòleg, Antoni Fernández amb la col·laboració dels arqueòlegs Emiliano Hinojo (arqueòleg *freelance*), Vanesa Triay, José Espejo, Laia Gallego, Judith Romero, Raül Martínez, Rodrigo Martínez i Sabrina Bianco de l'empresa Àtics SL.

La intervenció ha estat finançada per El Born CCM - ICUB.

1.1 Motivacions.

La intervenció arqueològica ha estat motivada, d'una banda, per raons de conservació, donades les humitats detectades a la zona, per l'altre, per la necessitat de continuar

⁴ Veure a l'annex V Documentació Administrativa.

⁵ Plaça comercial (FARRÉ – SERRA 1991), Mercat del Born (BARRASSETAS – HUERTAS 1994, FÀBREGAS – HUERTAS 1998, ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2004, FERNÁNDEZ – HINOJO 2008, FERNÁNDEZ - RIUS 2009, FERNÁNDEZ – PEREIRA 2017, FERNÁNDEZ 2019 i FERNÁNDEZ 2020) C./Comercial (RIO 2002, RIO 2004, MONGUILÓ 2004, SANTANACH 2005, FERNÁNDEZ - HINOJO 2008, FERNÁNDEZ 2008, ESQUÉ 2008), C./Ribera (MOIX 2004), Pg. Picasso (CABALLÉ 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007) i carrers circumdants del Born (FERNANDEZ 2017 a FERNÁNDEZ 2017 b).

amb la recerca al conjunt arqueològic, excavant a l'interior del Born, ja que més del 60% del jaciment es troba tal com va quedar l'any 1717⁶.

Dins del programa ArqueoBorn, d'El Born CCM, que té com a objectiu la recerca i la valorització de les seves restes arqueològiques, es va optar entre els anys 2016 i 2020 per la realització d'excavacions en extensió i fins a esgotar l'estratigrafia per mitjà d'excavacions programades anuals amb estudiants universitaris, per recolzar la formació dels futurs arqueòlegs en les cronologies medievals i postmedievals, així com per desenvolupar la recerca d'aquelles parts del conjunt arqueològic, encara no esgotades.

A partir de la realització de l'excavació, es generen recerques complementàries com ara: estudis paleoambientals, arqueobiològics, arqueobotànics, estudis de fauna, estudis ceràmics o numismàtics entre d'altres. També es complementa amb una revisió de la documentació històrica de les cases on s'hi ha d'intervenir.

L'equip d'excavació ha anat variant depenent de la campanya: En la primera i segona campanya (juliol de 2018 i juliol de 2019) l'equip estava format per un arqueòleg director, dos arqueòlegs tècnics dos auxiliars i estudiants dels Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona, deu estudiants l'any 2018 i tretze estudiants l'any 2019. En la tercera i quarta campanya l'equip estava format només per arqueòlegs professionals: un arqueòleg director, entre dos i tres arqueòlegs tècnics i entre dos i quatre auxiliars d'arqueologia.

L'equip també comptava amb la restauradora d'El Born CCM, Eugènia Bort i tres restauradores de l'empresa Gamarra i Garcia.

D'acord amb les disposicions que s'estableixen en la legislació vigent al respecte en matèria de Patrimoni Cultural, s'havien de sotmetre als següents fonaments de dret:

-Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni

⁶ La intervenció arqueològica de l'any 2001-2002 a l'interior de l'antic mercat del Born i sota les directrius de la Generalitat de Catalunya, es va prendre la decisió d'aturar el procés d'excavació quan es localitzava un paviment, fos de l'època que fos i de qualsevol tipologia, aquest fet va permetre conservar la major part dels paviments de la darrera fase d'ús però va impedir que, amb l'excavació arqueològica de la resta de l'estratigrafia es coneguï millor les fases constructives de les cases i dels carrers.

cultural català.

-Decret 78/2002 de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm.3594).

El conjunt arqueològic de l'Antic Mercat del Born està catalogat com a BCIN des de l'any 2006, el jaciment i la seva zona d'influència s'inclouen en una Zona d'Interès Arqueològic i d'alt valor històric, tal com s'ha posat de manifest en les intervencions arqueològiques precedents.

1.2 Plantejament de l'actuació arqueològica.

L'excavació es va centrar en els àmbits núm.21 i núm.22⁷ de la casa Santmartí. Un d'aquests àmbits (la part est de l'àmbit núm.22, anomenat 22B) va ser parcialment excavat en la intervenció arqueològica de l'any 2001, aturant l'excavació en un nivell d'ús de terra piconada, datat en el segle XIV.

La casa es situa en l'extrem nord de l'illa de cases formada pels carrers Qui va del Born al pla d'en Llull – Gensana – el Rec Comtal i el pla d'en Llull.

L'àmbit núm.21 presentava un paviment empedrat de la darrera fase d'ús de la casa, documentat l'any 2001 com a UE 30.129, una claveguera que creuava l'àmbit en direcció sud-nord, recollint l'aigua excedent d'un pou i abocant-la al Rec Comtal, documentada com a UE 30.130. Per poder realitzar la intervenció es va procedir a l'aixecament del paviment i l'excavació sistemàtica de tot l'àmbit fins a esgotar l'estratigrafia. Posteriorment, la idea inicial era la de tornar a recuperar el nivell de la darrera fase d'ús abocant terres per recuperar la cota per poder col·locar el paviment i la claveguera al seu lloc, un cop tractat del problema de sals.

⁷ A l'excavació de l'any 2001-2002 a l'antic mercat del Born, es van diferenciar set sectors d'excavació que majoritàriament coincideixen amb les illes de cases d'aquest sector del barri de la Ribera enderrocada, en cadascun dels sectors es van diferenciar els àmbits o habitacions amb una numeració correlativa des del número 1. Aquesta numeració per identificar els àmbits s'ha mantingut en la resta d'intervencions. En el cas dels sectors 4 i 6, en la intervenció de l'any 2001, es van englobar diferents illes en un sector (tres illes en el sector 4 i dues illes en el sector 6). Posteriorment (any 2012) es va decidir donar un número de sector per cadascuna de les illes documentades al conjunt arqueològic. En l'actualitat tenim, doncs, 11 sectors. Per saber la distribució dels sectors mirar el plànol 5 de la planimetria.

El segon punt d'actuació es localitza en la totalitat de l'àmbit núm.22 de la mateixa casa. Com en el cas anterior l'actuació consistia en el desmuntatge de les restes d'un antic paviment de rajoles, UE 30.396, localitzat en l'extrem sud de l'àmbit núm.22 i del qual només es conserven cinc rajoles i el desmuntatge controlat dels paviments de pedra que cobrien l'àmbit en la darrera fase d'ús. Es tractava d'un paviment enllosat, que ocupa la part central de l'àmbit i documentat en la intervenció arqueològica de l'any 2001 com a UE 30.367, i a banda i banda (i a la mateixa cota) d'aquest enllosat un paviment empedrat, UE 30.390 fet amb pedres irregulars de mides mitjanes i petites.

Com en el cas anterior, un cop excavada l'estratigrafia s'havien de recuperar la cota per col·locar novament els paviments de la darrera fase d'ús.

2. SITUACIÓ.

La intervenció es va desenvolupar íntegrament a l'antic mercat del Born, delimitat pels carrers Comercial, Ribera, Fusina i plaça Comercial, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, al Districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona. Comarca del Barcelonès. La zona excavada queda definida exclusivament a l'interior de la casa Santmartí del conjunt arqueològic.

Les restes estan situades a.

UTM31N - ETRS89: 431757.75, 4581911.20

L'altitud sobre el nivell del mar és de 3,09 metres⁸.



Fig.1 Localització de l'antic Mercat del Born.

Entorn Geogràfic.

Les restes documentades en la intervenció se situen cronològicament entre mitjans del segle XIII i l'any 1717, a la ciutat de Barcelona en el que seria la plana deltaica del riu Besòs, i que actualment formaria l'anomenat Pla de Barcelona.

⁸ Correspon al punt més alt del paviment de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí

El Pla de Barcelona comprèn les formacions quaternàries que s'estenen del mar fins al canvi de pendent en contacte amb la serralada del litoral, quedant delimitat pel sud-oest amb el massís del Garraf a nord-est pel turó de Montgat.

Topogràficament, l'àrea geogràfica, es pot dividir en dues grans unitats La Serralada del Litoral i el Pla. La serralada bé marcada per la Serra de Collserola delimitada entre el riu Besòs i el riu Llobregat amb una elevació màxima de 512 metres amb el cim del Tibidabo. Aquesta inicia un suau pendent vers el pla identificant-se diferents turons com els de Trinitat, el turó de la Peira, el de la Rovira, el del Carmel o el del Putxet. Per altra banda la plana queda dividida en dues: la Plana Alta que s'estén entre la ruptura del pendent de la serralada fins a una cota de 20 metres, i la Plana Baixa que seria la continuació fins a la línia de costa, en la qual podem distingir una alineació de turons, encara que avui dia la majoria es troben emmascarades per la trama urbana, com són Montjuïc amb 173 metres, el *Mons Taber*, el puig de les Fàlcies i les elevacions de la Gavarra i de la Bordeta.

Geològicament, el pla és de formació quaternària on la Plana Alta estaria formada per materials quaternaris preholocens mentre que la Plana Baixa per les planes deltaïques del riu Besòs i el riu Llobregat. Aquestes planes deltaïques s'han creat per la sedimentació aportada tant pel riu Besòs i Llobregat, com per les rieres, aquestes darreres de caràcter torrencial erosionat fortament el terreny i format una superfície més o menys ondulada, on cal destacar les de Malla, Pregon i Vidalet, les quals tindrien el seu tram final al nord de l'antiga ciutat romana (PALET, 1994).

3. ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS I MARC HISTÒRIC.

3.1. Antecedents Arqueològics

L'interès arqueològic i la rellevància històrica que presenta aquest sector de la ciutat de Barcelona és de primer ordre, tal com ho representa les diferents catalogacions en l'àmbit de país i la mateixa ciutat de Barcelona. Aquesta importància es fa palesa a partir de la documentació recopilada en els diferents arxius des de l'època alt medieval fins als nostres dies. Totes les intervencions urbanístiques a Ciutat Vella impliquen un seguiment arqueològic i en especial aquesta part del barri de la Ribera.

L'activitat arqueològica realitzada en aquesta zona ha estat important, especialment en els anys noranta del segle passat, amb moltes intervencions de petites dimensions, obertures de diferents trams de carrers, i solars de planta mitjana o petita. Totes aquestes intervencions han aportat dades que ens ajuden a ampliar el coneixement històric de l'actual districte de Ciutat Vella i en especial del barri de la Ribera.

Cal destacar les intervencions a l'edifici de l'Antic Mercat del Born i en el perímetre que l'envolta, en total onze intervencions.

3.1.1 Plaça Comercial 1991

La primera intervenció a la qual ens referirem és l'excavació de la Plaça Comercial efectuada l'any 1991 i dirigida pels arqueòlegs Robert Farré i Dolors Serra. Aquesta intervenció va ser motivada per la construcció d'un aparcament subterrani, en tota l'àrea que ocupa la plaça. Com a resultat es va documentar una part important de l'antic barri de la Ribera destruït a principis del segle XVIII, després de perdre la Guerra de Successió. Entre les restes més destacades, hi ha la totalitat del carrer Gensana, un tram del carrer del Joc de la Pilota, del carrer Bonaire i un tram molt petit del Rec Comtal.

També es van documentar les cases i tallers que ocupaven l'interior de les illes de cases marcades pels carrers, amb un nivell de conservació de 0,40 m de potència de mitjana pels murs. En els nivells inferiors de la meitat est del jaciment, va aparèixer bona part d'una necròpolis baix-imperial que es prolonga al llarg del carrer Argenteria.

Enllaç Carta Arqueològica de Barcelona:

http://cartaarqueologica.bcn.cat/Docs/1557/2020_06_29_12_20_36_MEM%C3%92RIA%20PL.COMERCIAL-perpenjar.pdf

3.1.2 Parc de la Ciutadella 1989 - 1991

La segona intervenció a la qual fem referència es va realitzar a l'interior parc de la Ciutadella, entre els anys 1989 i 1991, amb motiu de la construcció d'un gran col·lector d'aigües. La direcció de la intervenció va anar a càrrec de les arqueòlogues Tona Majó

i Emília Pagès. En aquesta intervenció va aparèixer bona part del convent de Santa Clara, algunes edificacions de l'antic barri de la Ribera així com un dels petits baluards situats entre els baluards del Rei i el de la Reina, en el qual es va documentar la porta d'entrada a la ciutadella i les restes d'un petit pont que salvava el fossar.

Enllaç Carta Arqueològica de Barcelona:

http://cartaarqueologica.bcn.cat/Docs/711/2015_07_07_14_35_57_310-Volum1.pdf

3.1.3 Mercat del Born 1994

La tercera intervenció a la qual fem referència es va efectuar en l'interior de l'antic mercat del Born l'any 1994. Va ser dirigida per les arqueòlogues Eulàlia Barrasetas i Josefa Huertas. El motiu de la intervenció, era estudiar la possibilitat d'ubicar a l'interior del Mercat la facultat d'Audiovisuals de la Universitat Pompeu Fabra, la qual necessitava plantes subterrànies. Es van realitzar un total de 16 sondeigs, 8 cales i 8 de rases, per la totalitat del solar amb la intenció de comprovar l'estat de conservació dels fonaments de l'antic mercat i al mateix temps, documentar la presència d'estructures i el seu estat de conservació, a més de la potència del registre estratigràfic. Les previsions es van complir i a la pràctica totalitat dels sondeigs, es van detectar estructures pertanyents a l'antic barri de la Ribera amb bon estat de conservació.

Enllaç Carta Arqueològica de Barcelona:

http://cartaarqueologica.bcn.cat/Docs/552/2020_06_19_09_50_48_Born-1994.pdf

3.1.4 Mercat del Born 1998

La quarta intervenció, també en l'interior de l'antic Mercat es va realitzar entre els mesos d'agost i setembre de l'any 1998. La intervenció va ser dirigida per les arqueòlogues Marta Fàbregas i Josefa Huertas. Una vegada aprovat, per les administracions implicades en el projecte de biblioteca, la ubicació a l'antic mercat del Born, es va optar per la realització d'una nova excavació en la part central del Mercat, que va consistir en la realització d'un únic sondeig de 15 m x 20 m al sector nord-oest de l'Antic Mercat. L'objectiu era conèixer qualitativament i quantitativa l'estat de

conservació de les restes arqueològiques de l'antic barri de la Ribera, incloent-hi un dels seus punts més remarcables, com és un tram de l'antic Rec Comtal. Com a resultat es van documentar parcialment algunes edificacions, un tram de 16 metres del Rec i un arc d'un pont que el salvava.

Enllaç Carta Arqueològica de Barcelona:

http://cartaarqueologica.bcn.cat/Docs/268/2020_06_18_12_24_26_066-98.pdf

3.1.5 Mercat del Born 2001 - 2002

La cinquena i més important de les intervencions efectuades al Mercat del Born i zones properes es va dur a terme entre febrer del 2001 i abril del 2002 dirigida pels arqueòlegs Pere Lluís Artigues i Antoni Fernández, amb dues fases, una primera de seguiment i una segona d'excavació en extensió. El projecte de construcció de la biblioteca provincial de Barcelona dins de l'Antic Mercat del Born va incloure una part del pressupost per a l'excavació en extensió del subsol per tal de valorar la importància de les restes que apareguessin. Aquestes restes, finalment tenien un estat de conservació excel·lent.

En total es van documentar 8.004 m² amb restes arqueològiques, amb la trama urbana d'una part del barri de la Ribera de Barcelona destruïda l'any 1717 per ordre del rei Felip V. Aquesta trama té dos punts importants, el primer és el carrer Qui va del Born al Pla d'en Llull, més conegut com a *Bornet*, una de les entrades a la ciutat de Barcelona més importants, amb un carrer de més d'11 metres d'amplada, totalment empedrat, amb artesans i botigues als dos costats del carrer. Aquest punt es troba just al mig de la porta principal d'accés al mercat. El segon punt vertebrador és el rec Comtal, una estructura preexistent a la urbanització del barri a finals del segle XIII, i que marca la trama urbana de la meitat oest del jaciment, es van documentar 72,62 metres de recorregut amb una amplada de 4 m.

Es van documentar totalment o parcialment 8 illes de cases i 9 carrers: en la meitat oest, el carrer de Na Rodés, el carrer dels Ventres i el carrer Gensana, en la part central el carrer Qui va del Born i en la part est, els carrers del Joc de la Pilota, del Bonaire, carrer Abella, carrer Malla i carrer Xucles.

Pel que fa a les edificacions documentades, sempre la planta baixa i en alguns casos un petit soterrani, es va poder observar un cert respecte a l'estructura original de les cases al llarg dels segles, produint-se compartimentacions internes, especialment al llarg del segle XVII. Les edificacions originals del segle XIV, presenten característiques comunes, com ara grans espais diàfans amb particions internes efectuades amb arcades. Les compartimentacions es fan cada vegada de llocs més petits amb pitjors materials i amb la reutilització d'elements arquitectònics.

Dins del jaciment es van diferenciar tres zones, la primera, al voltant del Rec Comtal i el carrer de na Rodés, era una zona on vivien i treballaven artesans, especialment aquells, que per la seva activitat necessitaven el rec Comtal, tant per recollir com per abocar aigua, la feina de l'historiador A. García Espuche, va donar com a resultat la localització precisa d'artesans blanquers, corders de viola, ferrers, boters etc. En la part central del jaciment, tota la zona del Bornet i illes properes, es documenta una zona d'oci, amb tavernes, hostals i oficis relacionats amb els viatges, com ara llogaters de mules o oficis varis com metges etc. Finalment, de forma pràcticament testimonial, es va diferenciar l'inici del barri mariner de Barcelona, una zona molt més massificada que les anteriors, amb cases més petites i altes i amb carrers sense empedrat i molt més estrets.

El conjunt arquitectònic i urbanístic presentava, en línies generals un excel·lent estat de conservació, ja que la destrucció i posterior enterrament van protegir les restes d'una destrucció lenta, les actuacions urbanístiques posteriors i la construcció entre els anys 1873 i 1876, del mercat del Born amb una innovadora tècnica constructiva, l'arquitectura del ferro, que necessita una fonamentació lleugera van afavorir encara més la conservació.

Una bona part del jaciment no es va excavar, ja que la direcció de Patrimoni Cultural de la Generalitat i el Museu d'Història de Barcelona, van donar ordres de no desmuntar paviments, per tant, especialment en la meitat est del jaciment, només es va treure la runa que cobria les restes.

Tots els punts de la intervenció de l'any 2016 als quals fem referència a la memòria van ser identificats en la intervenció dels anys 2001 – 2002.

Pel que fa a l'àmbit núm. 19 únicament es va treure el nivell de runa que cobria la superfície de l'àmbit i es van documentar les estructures que el conformen.

L'àmbit núm.16 sí que es va poder excavar fins a documentar el paviment de rajoles UE 1238, datat al segle XIV. Es van identificar diferents nivells d'ús i anivellaments entre els segles XIV i XVIII.

Enllaç Carta Arqueològica de Barcelona:

[http://cartaarqueologica.bcn.cat/Docs/684/2010_05_12_16_10_17_Mem%C3%B2ria%20003-02%20\(044-01\).pdf](http://cartaarqueologica.bcn.cat/Docs/684/2010_05_12_16_10_17_Mem%C3%B2ria%20003-02%20(044-01).pdf)

3.1.6 Mercat del Born 2005 - 2006

Entre l'abril de 2005 i l'abril de 2006 es van realitzar una sèrie d'intervencions a l'interior del Mercat del Born, aquestes intervencions es dividien entre seguiments de les obres efectuades per l'empresa F.C.C. i excavacions de 37 punts d'actuació. Aquests punts formaven part del projecte dissenyat pels arqueòlegs del Museu d'Història de Barcelona i responien a necessitats de l'obra, especialment per la construcció d'una plataforma al llarg de tota la superfície del mercat. La intervenció tenia un triple objectiu, en primer lloc, garantir la integritat total de les restes arqueològiques, amb motiu de les feines de restauració del jaciment i la construcció d'un nou equipament cultural de la ciutat; en segon lloc, fer feines de sondeig per intentar descobrir possibles esfondraments o fosses al terreny per on, amb posterioritat, podria passar la gent un cop s'inaugurés el Centre Cultural, així com en els punts on s'haurien de situar els peus de la plataforma de treball per la construcció d'un nou espai; i, en tercer lloc, aprofundir en l'estudi científic de punts no exhaurits en l'excavació de l'any 2001. Els resultats finals han aportat una informació molt important per avançar en el coneixement global de les restes arqueològiques del Born, a més d'aclarir algunes cronologies que havien comportat certa controvèrsia. També es van obtenir novetats molt interessants sobre els moments contemporanis a la construcció de la Ciutadella, com és el primer desviament del Rec Comtal de l'any 1716.

En aquesta intervenció es va excavar la meitat de l'esvoranc, provocat per l'esfondrament de la volta del 'Merdañar'. En la present intervenció s'ha pogut excavar la part que faltava.

Enllaç Carta Arqueològica de Barcelona:

http://cartaarqueologica.bcn.cat/Docs/339/2010_12_03_18_01_17_Mem%C3%B2ria%20074-05.pdf

3.1.7 Carrer Comercial núm.5 2007

Dins de les feines relacionades amb la construcció del Centre Cultural, l'any 2007 es va intervenir al davant del núm.5 del carrer Comercial, a tocar de la façana nord del Mercat. Es va realitzar una excavació en extensió i fins a esgotar l'estratigrafia en un espai de 80 m². Es va poder excavar un petit fragment de cases del barri de la Ribera, des dels seus orígens i fins a la seva destrucció.

Enllaç Carta Arqueològica de Barcelona:

http://cartaarqueologica.bcn.cat/Docs/339/2010_12_03_18_01_17_Mem%C3%B2ria%20074-05.pdf

3.1.8 Mercat del Born 2008 - 2009

Les obres de construcció del Centre Cultural van implicar diferents intervencions relacionades amb els fonaments de l'edifici. L'actuació va implicar el creixement d'una de les cares dels 56 encepats que conformen l'espai central de l'edifici. Els pilars situats en la meitat nord creixien cap al sud i els situats en la part sud creixien cap al nord. Els encepats s'ampliaven 0,50 m. En el procés d'adequació de l'antic mercat del Born, com a seu de la biblioteca provincial l'any 2001, es van construir uns daus de formigó sota cada pilar, cadascuna de les cares mesurava 1,9 m de llarg, els dotze pilars de la part central mesuraven 2,70 m de llarg.

Enllaç Carta Arqueològica de Barcelona:

[http://cartaarqueologica.bcn.cat/Docs/3029/2012_02_10_13_21_17_Mem%C3%B2ria%20121-08%20\(031-09\).pdf](http://cartaarqueologica.bcn.cat/Docs/3029/2012_02_10_13_21_17_Mem%C3%B2ria%20121-08%20(031-09).pdf)

3.1.9 Carrer Comercial núm.2, Fusina núm.4, plaça Comercial núm.12, Ribera núm.3, passatge Mercantil núm.2-4 i passeig Picasso 34-38. 2011

Aquesta intervenció arqueològica va permetre la documentació de 200 estructures d'època medieval i moderna, i que són la continuació de les restes conservades en els 8000 m² que formen l'àrea arqueològica del Born. Es van poder documentar parcialment 32 àmbits de fins a 6 illes de cases diferents. Algunes d'aquestes estructures presentaven un estat de conservació excel·lent, en alguns casos, amb murs de més de dos metres d'alçada. Algunes estructures, especialment en l'extrem nord del carrer de la Ribera, amb un alt valor, ja que es tractava de murs i arcs originals de les construccions de finals del segle XIII i començaments del segle XIV, que posteriorment s'acaben tapiant per diferenciar espais. Es va aconseguir tenir més informació d'una de les parts menys documentades del 'barri dels pescadors', la zona més propera al mar amb una trama urbana de carrers estrets i edificacions més petites, es va poder comprovar, com en origen aquestes edificacions gòtiques eren força importants, amb espais diàfans definits per arcs i brancals delimitant portalades.

Enllaç Carta Arqueològica:

http://cartaarqueologica.bcn.cat/Docs/3257/2018_10_31_09_10_38_Mem%C3%B2ria%20072-10.pdf

3.1.10 Carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, ptge. Mercantil, pg. del Born i plaça Comercial. 2012

La intervenció va venir motivada per la construcció d'un sistema de recollida de sòlids urbans i per la urbanització dels carrers circumdants del Born. La construcció dels diferents búnquers de recollida de residus va permetre l'excavació de tres carrers i parcialment de sis cases, permetent recopilar la informació des del seu origen i fins al seu enderroc.

Enllaç Carta Arqueològica:

http://cartaarqueologica.bcn.cat/Docs/3486/2017_05_22_13_41_55_Mem%C3%B2ria%20055-12.pdf

3.1.11 Mercat del Born 2012

La circulació de persones pel jaciment del Born s'ha de fer sense cap mena de risc pels visitants. Es va realitzar una petita intervenció en aquells punts dels carrers i zones de pas més febles. L'actuació va consistir en l'excavació d'una part del sistema de sanejaments dels carrers i la seva posterior consolidació.

Enllaç Carta Arqueològica de Barcelona:

http://cartaarqueologica.bcn.cat/Docs/3485/2017_05_22_14_14_40_Mem%C3%B2ria%20064-12.pdf

3.1.12 Mercat del Born 2016

L'any 2016, en tres fases d'excavació es va intervenir en els àmbits núm. 19, 16 i 21 de la casa Corrales, així com en un punt del carrer de Gensana del conjunt arqueològic del Born. La intervenció més important va ser el desmuntatge del paviment de lloses que cobria la superfície de l'àmbit núm.19, per procedir a l'excavació, fins a esgotar l'estratigrafia de tot l'àmbit. Els resultats van donar com a resultat, una reforma general d'aquesta part de la casa que va comportar la reconstrucció de tota la façana nord, que delimitava la casa del carrer de na Rodés, aquesta reforma es va datar al llarg de la primera meitat del segle XV (cent anys després de la primera edificació). Un cop esgotada l'estratigrafia, i amb el permís corresponent del Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es va procedir a la recol·locació del paviment en el seu punt original. Aquest paviment, que tenia problemes de conservació per la presència de sals, va ser tractat per l'equip de restauració, sota la supervisió de la conservadora del Born CCM Eugènia Bort.

Els altres punts d'actuació, van consistir, en l'excavació de l'estratigrafia conservada sota la base d'una claveguera de l'àmbit núm.16, que va poder confirmar la datació de primera meitat del segle XIV pel paviment de rajoles que cobria tot l'àmbit. La intervenció a l'àmbit núm.21 es va limitar a l'excavació del nivell de rebliment d'una claveguera, confirmant que va estar en ús fins a l'enderroc del barri.

L'actuació al carrer de Gensana, va consistir en l'excavació del nivell d'enderroc de l'any 1717 i a la descoberta del paviment de pedra que cobria la superfície, tant del carrer Gensana com del carrer Qui va del Born al pla d'en Llull.

La intervenció de l'any 1716 va ser la primera del programa de recerca ArqueoBorn d'El Born CCM, els bons resultats van permetre la realització de tres intervencions més, com la d'aquesta memòria científica que remet a la intervenció de l'any 2017.

Enllaç Carta Arqueològica:

http://cartaarqueologica.bcn.cat/Docs/3882/2019_12_09_10_57_39_Mem%C3%B2ria%20053-16.pdf

3.1.13 Mercat del Born 2017

L'any 2017 es va intervenir en l'àmbit núm.14 de la casa Corrales i en un tram del Rec Comtal.

L'àmbit núm.14 de la casa Corrales se situa en la part nord de la casa i era l'únic àmbit amb paviment de terra on encara no s'havia intervingut.

La casa Corrales és una de les tres cases documentades a l'interior de l'illa formada pels carrers Ventres, pont d'en Biromba i na Rodés. L'àmbit núm.14 tenia accés directe des del carrer de na Rodés i en la darrera fase d'ús, feia les funcions d'espai distribuïdor, cap al sud, l'est (amb dues portes) i cap a l'oest amb una obertura diàfana. Presenta un espai interior de 20 m² i de planta quadrada.

L'objectiu en aquest punt va ser l'excavació manual i sistemàtica de tot l'àmbit fins a esgotar l'estratigrafia (d'un metre i mig aproximadament). La dinàmica de la intervenció, no va permetre assolir aquest objectiu i es va finalitzar la intervenció en un nivell de circulació datat en la segona meitat del segle XV.

L'excavació del darrer nivell de circulació de l'àmbit, va permetre recuperar fragments de ceràmica blava catalana de la segona meitat del segle XVII. Un cop extret el nivell de preparació del darrer paviment, es va documentar, en el mur de façana nord, la

fonamentació d'una porta, d'una fase anterior que donava accés a l'àmbit, aquesta porta era més gran que la de la conservada en la darrera fase d'ús, possiblement era el resultat d'una reforma general de la casa, que va implicar el canvi de l'accés principal a l'edifici, substituint el del carrer de na Rodés per un de nou obert a la proa de l'edifici. Aquesta reforma, segons les dades arqueològiques i documentals es faria els anys vint del segle XVII. També van aparèixer les restes de tres estructures d'una fase anterior, corresponents a una claveguera de maons i pedra amb una direcció nord-oest / sud-est, la fonamentació d'una escala i les restes d'un paviment de rajola, disposats a la mescla, així com el seu nivell de preparació. Cal destacar que aquesta preparació, i també les restes del paviment, mostraven un pendent molt pronunciat, amb la part més elevada al costat nord de l'àmbit, aquesta inclinació estava clarament relacionada amb la presència d'una claveguera en l'angle sud-est de l'àmbit. El paviment només es localitzava, de forma parcial, en la part nord de l'àmbit i es va decidir la seva conservació, així com la claveguera.

Per sota de la preparació de paviment es va documentar un estrat d'anivellació amb presència de ceràmica blava de Barcelona i retallat per diferents forats de pal i un retall irregular, localitzat en l'extrem oest de l'àmbit i ocupat per una eina, concretament per un podall amb destraleta relacionat amb les feines de la verema.

Per sota del nivell de preparació es van documentar una successió de set paviments de terra piconada amb morter i calç i sis estrats d'anivellament. La presència de materials arqueològics tant en els paviments de terra com en els anivellaments era pobre, el darrer paviment excavat s'ha situat cronològicament en la segona meitat del segle XV.

La intervenció arqueològica de l'any 2001 a l'interior de l'antic mercat del Born (ARTIGUES – FERNÁNDEZ: 2004) va exhaurir la major part dels estrats deposicionals del Rec Comtal. Un d'aquests punts on encara es conserva l'estratigrafia, a l'interior de l'àrea arqueològica del Born és en la meitat sud, un total de 24 m² que es van conservar per motius de seguretat, en el moment de construcció del que havia de ser la Biblioteca provincial de Barcelona.

El primer objectiu de la intervenció era l'excavació de tots els sediments fins a esgotar l'estratigrafia i la recuperació de materials del seu interior. Al mateix temps que es produïa la intervenció arqueològica es va realitzar un canvi en els objectius, prioritzant la visibilitat de l'estratigrafia. El Born Centre de Cultura i Memòria, per mitjà de les seves visites guiades tant per públic general com per escoles, explica la Barcelona del 1700, amb un pes important del discurs sobre el Rec Comtal. Per tant, un cop s'estava excavant el Rec, es va veure una oportunitat d'explicar el Rec Comtal i el seu ús per mitjà dels diferents nivells deposicionals conservats. Aquesta modificació ha permès conservar els sis nivells, visibles de forma esglaonada.

L'estratigrafia del Rec Comtal és molt clara, es conserven diferents nivells datats entre finals del segle XVII i inicis del segle XVIII, un nivell de la segona meitat del segle XVII i un nivell datat a començaments del segle XV, faltant tots els nivells dels segles XV, XVI i primera meitat del segle XVII.

El nivell més modern, datat l'any 1717 és el format per les pedres de les cases enderrocades sobre el fang del Rec Comtal. Per sota apareix l'estrat del Rec Comtal que funcionava en el darrer moment, i que, a diferència de la resta d'estrats presentava una quantitat de materials més elevada i menys fragmentada. Per sota apareixen dos estrats més, amb el mateix tipus de material però més fragmentat. En aquests nivells es van documentar bales de canó, i fins a 20 daus d'os (el punt on es va excavar coincideix amb la sortida d'una claveguera que transportava les aigües residuals des del trinquet de la casa Corrales. Un cop excavat es va documentar un nivell datat en la segona meitat del segle XVII que cobria directament el nivell més antic datat entre finals del segle XIV i l'inici del segle XV. La característica principal d'aquest darrer nivell és la presència de banyes de boc. Entre els materials recuperats d'aquest estrat destaca una possible peça d'escacs.

Enllaç Carta Arqueològica:

<http://cartaarqueologica.bcn.cat/4084>

3.1.14 Altres intervencions

Entre els anys 2002 i 2008 es van realitzar diferents controls arqueològics en els carrers Ribera i Comercial amb motiu del pas de serveis de llum i la construcció d'una

estació transformadora de la companyia Fecsa. En tres d'aquests controls es van detectar restes arqueològiques pertanyents a l'antic barri de la Ribera destruït l'any 1716, concretament en la intervenció de l'any 2004 dirigida per l'arqueòloga Estíbaliz Monguiló, en la intervenció de l'any 2005 realitzada per l'arqueòloga Laia Santanach i en la intervenció de l'any 2008 realitzada per l'arqueòloga Míriam Esqué.

Finalment, hauríem de parlar de diferents excavacions i controls fets de forma contemporània, o amb posterioritat, a la segona fase d'excavacions a l'interior del Mercat del Born, es tracta de l'excavació, per part de l'arqueòloga Gemma Caballé de dos solars situats en el Passeig Picasso, rases l'any 2003 a l'aparcament de l'estació de França per part de l'arqueòloga Laura Suau, de diferents rases al llarg del carrer del Marquès d'Argentera, carrer de la Ribera, carrer Comercial i al pla de Palau, per part dels arqueòlegs Francesc Antequera i Conxita Ferrer, l'excavació a l'interior del parc de la Ciutadella amb la localització, amb un perfecte estat de conservació del portal de sant Daniel, així com la descoberta de part de la muralla en l'extrem sud-est del parc, ambdues intervencions dirigides per l'arqueòleg Miquel Gea, i finalment, també hem de comentar tres intervencions que han donat com a resultat la documentació la del baluard de migdia i una part important de la muralla de Mar, així com el tram final del Rec Comtal, aquestes intervencions van ser dirigides pels arqueòlegs Mikel Soberón, Pere Lluís Artigues i Laia Santanach. Totes aquestes excavacions aporten una preuada informació a l'hora d'aprofundir en el coneixement de l'evolució, creixement, destrucció i reorganització d'una de les parts més importants de la ciutat de Barcelona. Des d'un punt de vista cronològic, es segueix un mateix criteri, restes romanes fora de muralla, urbanització de finals del segle XIII, creixement entre els segles XVI i XVII, destrucció d'una bona part a principis del XVIII i en alguns casos, la nova urbanització de diferents sectors, primer amb un marcat signe defensiu i posteriorment amb l'obertura de nous espais guanyats per la ciutat.

3.2. Marc històric

L'espai que ocupa la zona excavada es trobava en època romana fora de la muralla de la Colònia *Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino* i forma part del seu *ager*, on hi havia espais agrícoles i productius, com zones d'hàbitat.

Als anys 60 del segle XX es descobreix una necròpolis d'època baix-imperial amb el nucli principal sota l'actual església de Santa Maria del Mar, amb un total de 109 enterraments de tipologia diversa: fossa simple, en àmfora, en caixa de teula plana a doble vessant i en caixa tipus cista realitzada amb teules planes. La necròpolis es troba documentada fora dels límits de l'antiga muralla de la ciutat romana i al llarg del carrer Argenteria fins a l'actual mercat del Born, seguint la línia que ens marcaria el traçat d'un antic camí que aniria des de la ciutat romana a les zones properes al mar, situant-se les tombes en ambdós costats del camí.

L'ocupació esporàdica del territori continuarà fins i tot època altmedieval. Alguns edificis religiosos seran el centre de burgs o *vilanoves* com per exemple Santa Maria de les Arenes, Santa Maria del Pi, Sant Pere de les Puelles o Sant Cugat. Altres factors que faciliten que la població marxés fora de la muralla, a part de l'espai físic que impedia la construcció de noves cases, eren elements com ara el port, el mercat o el Rec.

En el segle X, es troben referències documentals d'un suburbi poblat de pescadors i mariners al voltant de la petita església de Santa Maria de les Arenes.

Entre els anys 1050 i 1250 la ciutat experimenta un creixement considerable, així com les seves *vilanoves*. L'àrea de llevant és la que apareix més densificada; Santa Maria de les Arenes vertebrava una àmplia Vilanova que s'estenia al nord fins a la zona al voltant de l'església de Sant Cugat del Rec. Aquesta és coneguda com la Vilanova del Mar, que gràcies a l'augment de les activitats relacionades amb el mar, creix i es fa més complexa convertint-se en el nucli mercantil de la ciutat.

Cap a finals del segle XII els voltants de Santa Maria de les Arenes estaven plens d'artesans, augmenta la població i la construcció de cases en les travessies del carrer del Mar. La urbanització entre el Mercadal i Santa Maria de les Arenes fan necessaris canvis importants, com la desviació del Torrent del Merdançar cap a la plaça de la Plana i el carrer d'Assaonadors. Així mateix, es duen a terme les feines de dessecació de les llacunes al voltant de Santa Maria de les Arenes. Ambdues modificacions van facilitar en gran manera el desenvolupament d'aquesta extensa àrea suburbana.

L'eclosió comercial i industrial al barri del Mar, fa que es converteixi en el més actiu de la ciutat ja des de l'any 1200. Es tracta d'una barriada de carrers paral·lels i estrets, per a la gent dedicada a la mar, humil; que s'anirà estenent a mesura que el mar retrocedeix cedint més terreny urbanitzable. És la coneguda rodalia de Corbera, anomenada així per la família censatària del bisbat que va dur a terme la urbanització. Era, en part, l'origen del futur barri de la Ribera, que ocuparà les dues bandes del Rec més endavant. El procés d'urbanització de la Ribera serà una constant durant tot el segle XIII i part del segle XIV.

Dins d'aquest sector de la ciutat neixen noves urbanitzacions com les que trobem al cens de 1363, amb el nom de Vilanova dels molins de la mar, en l'àrea ocupada a llevant pel Rec Comtal, consolidada amb la construcció del convent de Sant Agustí l'any 1309 i la construcció de la muralla entre el Portal Nou i Santa Clara, iniciada l'any 1358.

L'expansió del barri de la Ribera es ratifica amb la construcció de l'església de Santa Maria del Mar, que juntament amb el Born es converteixen en el centre del barri més dens i actiu de la ciutat. La construcció de Santa Maria del Mar es comença l'any 1329, set anys després que Santa Maria del Pi, i no va concloure fins mig segle més tard.

La importància del barri quedarà reflectida amb la unitat administrativa coneguda com a Quarter del Mar medieval. Aquest quarter tindrà diferents zones diferenciades; la més deprimida és el llevant del Rec Comtal, des de Sant Agustí a Santa Clara, la zona on anaven a parar els nouvinguts a la ciutat. El sector més ric comprenia els carrers del Mar, de la Bòria, de Montcada, del Born i els Canvis, dues zones extremes dins del mateix quarter.

Darrera de Santa Maria es va obrir el carrer Montcada, que enllaçava la Vilanova de Mar amb el sector comercial del carrer de la Bòria. En aquesta zona es van anar construint grans casalots de mercaders ennoblits i de nobles. Alguns d'aquests personatges són clars protagonistes en la victòria i presa de Tortosa sent recompensats amb possessions importants al barri. Tal és el cas de Guillem Ramon de Montcada (el qual donarà nom a un dels carrers més pròspers).

És tanta la rapidesa i llibertat amb què creix el nou barri, que fa possible el traçat dels seus carrers en línies rectes, prolongades i paral·leles, en contrast amb els foscos i irregulars carrers dels barris veïns. En molts dels casos, de la trama urbana del jaciment del Born així es demostra.

La seva clara disposició regular fa pensar en el fet que van poder ser planejades sobre una àrea totalment lliure d'obstacles físics o legals. En l'extrem del carrer Montcada i darrere de l'absis de Santa Maria s'obria el Born, el lloc on se celebraven gran quantitat de festes, justes i torneigs, d'aquí la paraula bornar. S'adornaven els carrers i balcons sumant-se al seguici de cavallers amb músiques i banderes que recorrien el traçat del carrer Montcada. El Born neix com una plaça allargada amb cases al voltant fins que es decideix la compra d'albergs per regularitzar-la i ampliar-la. En aquesta època és el centre de més moviment de la ciutat gràcies, en part, a les excepcionals dimensions de la seva plaça, permetent la localització d'espais dedicats en venda de tota mena de productes agrícoles així com d'altres petits centres de venda de productes manufacturats.

És un barri que concentra la quantitat més gran i diversitat d'oficis: artesans de la plata, llibreters, ganiveteries, boters, artesans del vidre (a la façana marítima), mariners, pescadors, calafatadors, portadors (en el llevant), i a la zona de la sèquia, en una situació més perifèrica se situen els oficis 'industrials': pel·leters, teixidors, cordés de viola, adobers, blanquers, etc.

Durant el segle XVI Barcelona reforça el seu paper de cap i casal del país, fins i tot perdent la projecció mediterrània i despoblant-se de reis i magnats. Amb això l'economia política quedaria profundament afectada, no obstant això, també és el moment en què es consolida el paper preindustrial de la ciutat, és el segle d'or dels gremis.

Al contrari, el segle XVII vindrà marcat per diferents crisis econòmiques, pestes i guerres que provoquen una caiguda del comerç marítim i de la producció industrial, especialment referent a la llana.

En aquest marc, avançat el segle XVII, i encara que la població no havia sobrepassat demogràficament la d'unès dècades enrere (a començaments de segle), aquesta es congestionava als barris de Santa Maria i de la Ribera.

Les obres de millora al port van facilitar la compactació de terres; es va arrasar la vella muralla i se'n va construir una altra més endavant. Als nous terrenys guanyats es van construir edificis per a serveis públics (com és el cas de l'Escola Militar), i es van obrir nous carrers i espais de treball que van descongestionar els vells barris limítrofs, entre ells el de la Ribera.

L'enfrontament de les corones d'Espanya i França en la primera meitat de segle es converteix en una guerra entre Catalunya i la monarquia de Felip IV. La ciutat no sofreix grans canvis i es manté l'essència de la ciutat del 1500. L'únic canvi és la construcció de la muralla de la Marina.

La gran modificació de la fisonomia de la ciutat i del barri de la Ribera en particular, vindrà provocada per la Guerra de Successió, a començaments del segle XVIII. La mort sense successor del rei Carles II va provocar l'enfrontament de dos possibles successors: l'Arxiduc Carles d'Àustria i Felip d'Anjou de la casa dels Borbons. Catalunya es posiciona al costat de l'arxiduc Carles, així com Mallorca, València i Aragó, per poder canviar la seva situació dins de la monarquia Hispànica, mentre que el regne de Castella ho fa per Felip d'Anjou. Barcelona capitula el 9 d'octubre de 1705 després d'un breu setge de les tropes aliades.

En la primera meitat de 1713 es procedeix a l'evacuació de les tropes imperials i es lliura el Principat als dos exèrcits borbònics.

Només podran resistir Barcelona i Cardona, però la resta del territori restarà envaït per tropes d'ocupació, amb una proporció de 15 a 1 respecte als resistents. Uns 50000 soldats al voltant de Barcelona i una xifra similar repartida pel territori, fent molt difícil la mobilitat dels guerrillers.

Barcelona estava assetjada des de l'estiu de 1713, patint un bloqueig de 13 mesos, en mig d'aquest procés el gener de 1714 encara hi va haver un aixecament generalitzat,

contra la pressió de l'exèrcit, contra els abusos que cometien, aquest aixecament va ser ofegat literalment amb sang, pobles sencers són destruïts, cremats, per tant, la situació del principal en aquells últims anys era dramàtica. Per això es va generalitzar un desig, com en tantes guerres, en la finalització del conflicte.

L'onze de setembre de 1714, després de tretze mesos de setge, i pràcticament deu anys de guerra sobre territori català, van caure unes 30.000 bombes (en aquella època Barcelona tenia entre 30.000 i 40.000 habitants), va acabar el combat. Durant la guerra hi va haver cinc setges el primer l'any 1697. Però sense dubtes el setge simbòlic és el de 1713-14, en termes d'història militar va ser el darrer gran setge d'una ciutat europea, no ni haurà cap altre, perquè la capacitat que adquireix l'artilleria, pren una magnitud que les ciutats emmurallades, seran indefensables. El setge de Barcelona surt en tots els tractats militars de l'època, i fins i tot en parla Voltaire. Però sens dubte és un dels episodis més tèrbols de la història de Catalunya.

A causa del buit de poder, el Consell de Cent va donar un autèntic cop d'estat el febrer de 1714 i va rellevar de les seves funcions la Generalitat assumint l'organització de la defensa de Barcelona.

El setge amb efectivitat militar es produeix a partir del juliol de 1714, El duc de Populi no tenia prou armes, soldats preparats i coratge per realitzar un setge total, és una mica permeable, rep combois de Mallorca amb armament i queviures. Arran que el mariscal duc de Werwick agafa el comandament de les tropes el juliol de 1714, converteix el setge en infranquejable, amb un exèrcit molt nombrós de 40.000 homes, sapadors, artillers, etc... amb material de darrera generació sobretot morters i artilleria potent, 50.000 soldats per contenir el país. Les tropes catalanes capitanejades per Villaroel i Rafael de Casanova, comptaven amb 3.500 homes de la coronela, 900 soldats regulars de diferents procedències, 500 soldats de cavalleria, artilleria i 400 fusellers i voluntaris.

L'ofensiva final va ser precedida d'una intensificació del bombardeig de la ciutat i les seves muralles. L'enginyer militar George Prosper de Verboom, va indicar el punt més feble de les defenses de la ciutat, el fet d'haver caigut pres abans de l'ofensiva va afavorir que fes un estudi de les defenses i baluards.

La bretxa reial, anomenada així pels assaltats, és una bretxa oberta a la muralla que permet l'entrada de tropes amb una columna que tingui un front de 250 soldats, així i tot es va poder aguantar unes quantes setmanes tot i tenir aquests forats. La nit del 10 a l'11 de setembre de 1714 es va fer l'atac final per les set bretxes obertes a la muralla. *“comença a combatre's –sovint cos a cos- a les trinxeres i barricades fetes al barri de la Ribera amb els enderrocs dels bombardeigs, havent de disputar carrer per carrer i casa per casa per poder prosperar la seva conquesta de la ciutat”*. En deu hores de combat, es van produir 6.000 baixes borbòniques i 3.900 militars catalans, el 12 de setembre es fa una capitulació honorable i l'ocupació material el 13 de setembre de 1714.

Després de la capitulació de Barcelona a la cort de Madrid es van presentar tres grups d'opinió, els primers demanaven l'arrasament total de la ciutat de Barcelona, un segon grup demanava el desmantellament de les muralles i un tercer grup la construcció d'una Ciutadella militar que pogués defensar i atacar la ciutat. El concepte de ciutadella el trobem a la Itàlia del Renaixement, concebudes per dominar les ciutats estat. Catalunya, com a país vençut se li va anar desmuntant tot l'edifici institucional, i una forma de donar-li t una imatge física, va ser amb la demolició d'una part de la ciutat rebel, el barri de la Ribera, per aixecar una enorme fortalesa estrellada, materialitzant així el nou poder militarista.

Verboom sabia que la millor manera d'aconseguir el suport total a la construcció de la Ciutadella era augmentar el valor de la mateixa com a instrument de repressió.

El projecte d'aquesta gran obra preveia el desmantellament, la desaparició física del barri de la Ribera: *“ Regla 11: después de haber delineado los ingenieros todas las obras de la Ciudadela, señalaran los términos de la Plaza de Armas o Esplanada de ella, en cuyo distrito se haran derribar las casas y todos los demás edificios que se hallaren en pie á cuyo fin dejando aprovechar à sus dueños de todos los materiales que de ellos resultaren se les señalaran otros parajes hacia San Francisco, La Rambla y otros terrenos vacíos (...)”*

La destrucció d'una ciutat més gran feta a Europa fins aquell moment, el 20% del territori, 38 carrers, 1202 cases. A punt van estar en cas de fer caure Santa Maria del Mar: *"...se hubiera de derribar las casas asta el tiro de fusil, pero en esta forma se havrian de derribar el palacio y la Iglesia de Santa Maria con grande parte de lo mas poblado de la ciudad antigua"*.. A més totes les restes d'edificis que se situaven en cada costat de la muralla afectant en gran manera gent humil es van fer caure: artesans, jornalers, pescadors...

El 20 d'abril de 1716 es va planejar la demolició del barri en tres fases. El 26 d'abril de 1717 un pregó assenyalava el final de les demolicions de la primera línia, el dia 1 de setembre acaba la segona línia i el juliol de 1718 la tercera línia.

El rei va obligar els propietaris a enderrocar la seva casa i als fusters i mestres de cases barcelonins, que participessin en la construcció de la Ciutadella, rebent una retribució dinerària miserable de 5 sous diaris (moltes vegades en moneda falsa), realitzant un mínim de 40 viatges, ja que en cas contrari no cobraven. A més, van haver d'aportar l'enorme volum de materials necessaris per a la construcció. Aquesta es va iniciar el març de 1716, a càrrec d'una companyia de manobres finançada per un grup solvent que s'havia compromès a acabar l'obra en vint mesos i al preu de 25 lliures per 10 pams cúbics elevats. El mes de maig de 1718, quan l'interior ja era habitable, Verboom va ser nomenat governador de la Ciutadella, definitivament armada.

La Ciutadella estava formada per cinc baluards - de la Reina, del Rei, del Príncep, de Don Felipe i de Don Fernando -, units per cortines o murs rectilinis que rebien la protecció dels diferents revellins; aquest conjunt va ser envoltat per una fossa amb el vessant extern formant una entrada encoberta i, més cap en fora, per l'esplanada, espai sense obstacles i en lleuger desnivell que aïllava tant de la ciutat com del camp obert. Altres elements que podrien trobar-se són el fort de Don Carlos, pel costat del mar, i el fort Pienc, pel costat nord. Amb l'enderroc de part del barri es guanyava una esplanada d'un 150 canes que la separava del barri de Santa Maria.

Verboom va proposar un sistema d'indemnització per als propietaris de les cases: donar solars en els camps de cultiu de Sant Pau o a la platja, una aportació econòmica

i la possibilitat d'agafar els materials de les cases fetes caure. La reconstrucció del barri de la Ribera a Sant Pau va ser un fracàs, així com el barri de la platja.

L'any 1856 es van tirar a terra les muralles de la ciutat, neix una nova política d'obertura de carrers per descongestionar la trama medieval. En aquells moments la Ciutadella encara continua en peu, però tots els planejaments, contempen l'espai que ocupa com a disponible per a la seva urbanització i es suggereixen dues possibles solucions: conservar-la de forma parcial i integrada dins del nou teixit urbà o donar-li un tractament diferent.

L'alliberament del solar de la Ciutadella no va arribar fins després de déu anys de l'enderrocament de les muralles, no només per l'aprovació del planejament de l'Eixample sinó també per les dificultats de treure de mans privades els espais necessaris per dur a terme el programa d'equipaments públics de la ciutat.

El dia 29 de setembre de 1868 es va produir l'aixecament contra Isabel II posant fi a la dinastia dels Borbons. Les noves autoritats revolucionàries van decretar, el dia 3 d'octubre, l'enderrocament de la Ciutadella, en un gest que pretenia tancar les ferides provocades per l'onze de setembre del 1714.

Un any després, el 12 de desembre de 1869, es permetia dedicar 53.000 m² de l'espai cedit a la construcció d'edificis particulars amb la finalitat de regularitzar el traçat urbanístic.

Aquesta reforma va plantejar la remodelació i urbanització de la zona ocupada per la ciutadella i el seu perímetre, amb la construcció d'edificis com ara el Mercat del Born o els edificis particulars que l'envoltaven, la zona excavada es situa justament entre els edificis particulars i el mateix Mercat del Born. Les obres de construcció es van dur a terme entre els anys 1873 i 1876, inaugurant-se el 28 de novembre de 1876 i va estar en ús fins a l'any 1972.

4. METODOLOGIA.

La intervenció que es va realitzar en els dos àmbits que formaven la planta baixa de la casa Santmartí del conjunt arqueològic de l'antic Mercat del Born. La intervenció es va fer en quatre campanyes distribuïdes al llarg del mes de juliol de 2018, el juliol de 2018, el novembre – desembre de 2019 i el setembre – novembre de 2020.

Es va plantejar amb els següents objectius:

- En primer lloc, preservar la integritat de les restes arqueològiques, catalogades com a BCIN, pertanyents al barri de la Ribera, que van ser destruïdes l'any 1717 per la construcció de la ciutadella i que es conserven al subsol.
- En segon lloc, continuar amb la recerca arqueològica al jaciment per obtenir un millor coneixement científic d'aquest sector de la ciutat de Barcelona, i com a complement a l'anterior, fer d'El Born CCM un centre de formació per a futurs arqueòlegs per mitjà de pràctiques del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per assolir els objectius proposats es plantejà la següent actuació:

Àmbit núm.21

- Fer un desmuntatge controlat del darrer paviment de l'àmbit així com de la claveguera que el creuava en direcció sud – nord. Realitzar una excavació sistemàtica de tota la superfície de l'àmbit fins a esgotar l'estratigrafia.

Àmbit núm.22

- Fer un desmuntatge controlat dels darrers paviments i fer una excavació sistemàtica de tota la superfície de l'àmbit fins a esgotar l'estratigrafia.

- Desmuntar el tapiat de rajoles de la porta que dona accés al pla d'en Llull. Un cop finalitzada la intervenció es tornaran a col·locar en la mateixa posició.
- En la part nord de l'àmbit (22B) continuar l'excavació de l'estratigrafia començada a excavar l'any 2001 i aturada en un nivell de circulació datat en el segle XIV.

Els estrats i les restes es van documentar segons el mètode proposat per E.C.Harris-Carandini. Els nivells, retalls i estructures es van numerar de forma correlativa a partir del darrer número donat a la darrera intervenció arqueològica en aquest sector del jaciment, en aquest cas serà a partir de la **UE 30.928⁹** inclosa.

L'excavació es realitzarà seguint la seqüència estratigràfica real identificant, numerant i documentant totes les capes de terra diferenciables, així com totes les estructures aparegudes. Cada estrat i cada element té la seva numeració i fitxa d'Unitat Estratigràfica (a partir d'aquest moment UE) i estan tots relacionats amb una seqüència cronoestratigràfica global. El registre és el mateix de totes les intervencions arqueològiques que es duen a terme dins del terme municipal de Barcelona per tal de disposar d'una base de dades homogènia pel que fa al treball de camp i elaboració de resultats.

La intervenció presenta un codi que proporcionat pel Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona, aquest codi respon als codis del registre d'intervencions del mateix Servei. Constarà en tots els documents elaborats, als objectes i als seus embalatges, el codi de la present intervenció és **076/18**.

La planimetria de l'excavació es confeccionarà amb el programa de dibuix vectorial Autocad 2015, (tot i que s'entregarà en una versió compatible amb l'Autocad 2004 i superiors), totes les plantes i seccions es lliuren en format digital i en paper. El plànols d'emplaçament es presenten a escala 1:10.000 i 1:100, les plantes generals de la intervenció a escala 1:250, 1:100 i 1:50 i les estructures, amb planta, secció i alçat a escala 1:20.

⁹ Des de l'any 2001, totes les UE donades en les diferents intervencions arqueològiques a l'interior del Born han estat correlatives. La primera xifra informa del sector d'excavació on es troba la UE, en aquest cas el sector III.

En la caràtula de les plantes hi figurarà el nom jaciment, la campanya, els autors, el codi de la intervenció, la localització del jaciment, i totes les informacions necessàries per a identificar l'element dibuixat. Tots els dibuixos es representaran amb les UE respectives i les cotes absolutes sobre el nivell del mar. Conjuntament amb la planimetria s'entregarà un inventari amb l'explicació de tots els plànols, escala i mides.

Es van fotografiar totes les unitats estratigràfiques de la intervenció, entregant-se els originals, sempre amb el codi de la intervenció i les UE representades. Conjuntament amb les fotografies es lliura un inventari amb l'explicació de totes les fotografies.

Tots els objectes es van individualitzar per UE dins de bosses diferenciades en referència a les dimensions, material, fragilitat, singularitat. Cada bossa o caixa duu la seva identificació bàsica: Codi intervenció, UE i número diferencial si s'escau.

Tots els tractaments de conservació que s'han aplicat durant les feines d'excavació així com la metodologia emprada, són els establerts d'acord amb els responsables del Departament de Restauració del servei d'Arqueologia de Barcelona i de la conservadora d'El Born CCM. Els treballs d'excavació arqueològica es van dur a terme d'acord amb les directrius del Coordinador de Seguretat i Salut del Centre i amb les directrius dels tècnics del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, de la Generalitat de Catalunya i del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona.

5.DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS I RESULTATS OBTINGUTS.

A continuació es descriuran els treballs que es van dur a terme en les quatre campanyes entre els mesos de juliol de 2018 i novembre de 2020.

5.1. Actuació a l'àmbit núm.21

L'actuació a l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí del conjunt arqueològic del Born, va consistir en l'excavació en extensió dels 23,49 m² (4,50 m de llargària per 5,22 m d'amplària) de la superfície de l'àmbit.

Aquest espai va ser documentat en el desenvolupament de la intervenció arqueològica al subsol de l'antic mercat del Born entre els anys 2001 i 2002, amb motiu de la construcció de la Biblioteca Provincial de Barcelona. Tal com va succeir en la major part del conjunt arqueològic, no es va continuar amb el procés d'excavació en trobar-se el paviment de la darrera fase d'ús.



Fig.2 Localització de l'àmbit núm.21 a la casa Santmartí.



Fig.3 Vista general de l'àmbit i el Rec Comtal

L'àmbit núm. 21 presenta una superfície interior d'aproximadament 23,49 m². Es localitza a la part oest de la casa Santmartí, dins del sector III del conjunt arqueològic de l'antic mercat del Born. Es tracta d'una estança amb una planta de tendència trapezoidal delimitada, en la seva darrera fase constructiva, per les següents estructures:

- Originàriament, el costat nord es trobava delimitat pel mur UE 3980, que dona al Rec Comtal. En una darrera fase d'utilització de l'àmbit, relacionada amb la seva funció d'establulació d'animals, es va afegir o superposar un nou mur UE 30.134. Aquest últim es va bastir amb carreus i blocs de pedra de mida mitjana amb alguns maons intercalats. La meitat inferior del parament conserva un enlluït o revestiment de morter amb un acabat groller i una superfície rugosa, UE 31.017. El mur de tancament nord, UE 3980 presentava un baixant ceràmic, UE 30.174 que connectava les plantes superiors per mitjà d'un retall al mur, UE 30.175 que el connectava directament al Rec Comtal. L'estrat que amortitzava el baixant, UE 30.176 estava format per la runa de l'enderroc de l'edifici.

- A l'oest, pel mur mitger UE 3413, que el diferenciava de l'àmbit núm.14, de la veïna casa Duran. Aquest presenta un parament amb aparell regular de carreus de mida mitjana amb zones construïdes a partir de maons, UE 30.757 i UE 30.760, possibles reformes realitzades en algun moment del segle XVII. No conserva revestiment exterior.

- Al sud, pel mur UE 30.108 que el separa de l'àmbit núm. 20 de la veïna casa Martorell. Com en el cas del límit nord d'aquest mateix espai, en una darrera fase constructiva es va afegir o superposar un nou mur UE 30.109. Presenta les mateixes característiques constructives i enlluït del parament, UE 31.016, que el mur UE 30.134.

- Finalment, el costat est, en la darrera fase d'ús, era un espai obert delimitat per una arcada. D'aquesta s'han conservat les pilastres UE 30.136, a l'extrem nord, i UE 30.759, al sud. Ambdues es van bastir amb blocs de pedra ben escairats de morfologia rectangular (0,50 x 0,35 x 0,20 m). Conserven de forma testimonial l'el·luït exterior, UE 30.761 per la pilastra UE 30.759. La pilastra 30.136 es recolza en una pilastra d'una fase anterior, UE 30.771, construïda en el mateix moment que la pilastra UE 30.759, primera meitat del segle XIV, mentre que la UE 30.136 es va construir en la segona meitat del segle XVII.

El paviment més modern, localitzat a una cota entorn als 3 m.s.n.m., ocupava tota la superfície de la meitat sud de l'àmbit, UE 30.128 i, de forma parcial, també es documentava a la meitat nord, UE 30.129. Es tracta d'un paviment de pedra irregular bastit amb blocs de mida mitjana i petita col·locats de forma planera. També es va documentar, a la part central de l'àmbit, UE 30.137 i al costat del mur de tancament UE 30.134, UE 30.931, uns paviments de terra fets per argiles compactades i morter de tonalitat marró es tracta de reformes en diferents punts on s'havia perdut el paviment de pedra.

Destaca la presència d'una claveguera que creuava diagonalment l'habitació, en sentit sud-est / nord-oest. La coberta d'aquesta estructura, UE 30.130, es trobava formada per lloses de pedra sense escairar de mida mitjana (semblants a les pedres del paviment) tot i que alguna era de morfologia rectangular. La canalització tenia el seu origen a l'exterior de l'àmbit, concretament a l'estructura UE 30.127, i es dirigia vers al nord-oest per desguassar al Rec Comtal, a través d'una obertura o arc UE 30.133, practicat en la part inferior del mur de la menjadora UE 30.134.

Finalment, de la darrera fase d'ús de l'àmbit, es va documentar el darrer estrat de rebliment UE 30.933 d'un retall indeterminat UE 30.952 practicat a la cantonada nord-oest.

L'àmbit presenta un únic accés, per mitjà de l'arc obert entre els àmbits núm.21 i núm.22B. L'accés a la casa es feia des de dos punts, la porta principal que donava al carrer qui va del Born al pla d'en Llull i per una porta secundària al pla d'en Llull, aquest accés estava tapiat en el moment de l'enderroc de la casa.

Seqüència crono-estratigràfica.

Primerament, es va excavar el retall indeterminat UE 30.952 que, practicat a la cantonada nord-oest, corresponia a la darrera fase d'ús de l'àmbit. Aquest es trobava reblert per cinc estrats: UE 30.933, 30.951, 30.955, 31.003 i 31.004 on, juntament amb altres materials, es van recuperar diversos fragments de ceràmica blanca i blava catalana de les sèries de la ditada i de Poblet, el que ens indica una cronologia situada en el darrer quart del segle XVII i l'inici del segle XVIII. Desconeixem la finalitat d'aquest retall.

A continuació l'equip de conservació i restauració, va procedir a l'extracció del paviment de pedra UE 30.128 i UE 30.129. Posteriorment, es va excavar el seu nivell de preparació, UE 30.928, datat en la segona meitat del segle XVII. Paral·lelament, també es va excavar el paviment de terra UE 30.931 que ocupava els espais on no hi havia l'empedrat, concretament a la part central de l'àmbit i a tocar del mur UE 30.134, també situat cronològicament en la segona meitat del segle XVII i que va estar en ús fins a l'enderroc de la casa. En aquest darrer espai, per sota del paviment de terra, es va documentar un nou paviment de terra, UE 30.936, que cobria un tercer paviment de terra piconada i morter de calç, UE 30.937 tots situats cronològicament en la segona meitat del segle XVII.



Fig.4 Vista general de l'estrat UE 30.928 que servia com a preparació del paviment de pedra UE 30.128 i 30.129. A la dreta de la imatge i a la part central s'aprecia el paviment de terra UE 30.931

També es van aixecar les lloses de la coberta UE 30.130 de la claveguera que creuava en sentit sud-est/nord-oest l'àmbit. Posteriorment, es va procedir a l'excavació del nivell de colgament interior UE 30.939, compost bàsicament per un sediment orgànic de color verdós, de textura solta amb presència de carbons, cendres, restes faunístiques i gran quantitat d'escates de peix. Un cop excavat, es va documentar la caixa d'aquesta estructura, UE 30.940, formada per unes parets i base construïdes amb rajoles lligades amb morter de calç. La construcció de la claveguera i del paviment de la darrera fase d'ús se situa en la segona meitat del segle XVII.

Per sota dels nivells descrits amb anterioritat, va aparèixer un estrat d'anivellació força potent que ocupava tota la superfície de l'àmbit, UE 30.932, tallat per la trinxera constructiva de la claveguera, UE 30.131. En aquest nivell, compost d'argiles soltes barrejades amb restes de material constructiu, es van recuperar alguns fragments de ceràmica policroma italiana de Montelupo de la sèrie *Mostacci*, blava catalana de la ditada i reflexos metàl·lics pinzell-pinta. El que podria situar l'estrat cap a mitjan segle XVII.



Fig.5 Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30.932

Aquesta anivellació cobria una altra, UE 30.953, que també s'estenia per tota l'estança. A diferència de l'estrat anterior la textura del sediment, compost d'argiles i morter, era més compacta. S'interpreta que aquest correspon al paviment o nivell on es van construir els murs de les menjadores UE 30.109 i 30.134. En aquest sentit, la part inferior de l'enlluït dels paraments d'aquests murs, UE 31.016 i 31.017 cobria i resseguia el relleu irregular d'aquest nivell. La seva excavació va proporcionar fragments de ceràmica policroma catalana i blanca i blava d'orles diverses i de la ditada, possiblement la datació de l'estrat seria al voltant dels anys 30 del segle XVII.



Fig.6 Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30.953, anterior a la construcció de les menjadores

També en aquest estrat es van practicar els retalls de dos forats de pal, UE 30.960 i UE 30.963, amb maons de falca, UE 30.961 i 30.964, que probablement s'haurien de relacionar amb els treballs de construcció dels murs per les menjadores. Els seu nivells de rebliment, UE 30.959 i 30.962, no van aportar materials que poguessin datar, però estratigràficament se situen entre 1630 i 1650.

L'estrat UE 30.953 cobria un seguit de paviments, preparacions i estructures que, en aquest cas, sí que funcionaven amb els murs originals que tancaven els sectors nord i sud de l'àmbit, UE 3980 i 30.108 respectivament.

L'estructura més important amortitzada per l'estrat UE 30.953 és el paviment de pedra UE 30.990 conservat de forma parcial en la part central de l'àmbit. Bastit amb blocs de pedra de mida mitjana i petita col·locats de forma planera, amb algun element arquitectònic aprofitat, s'assentava damunt un nivell de circulació compost d'argiles i morter, UE 31.018 que li servia com a preparació. Cal destacar que en aquest estrat apareixien també les empremtes o negatius d'algunes de les lloses del paviment que, en algun cas, es van colgar o anivellar amb els estrats UE 30.987, 30.999, 31.009. El paviment UE 31.018 també es trobava cobert per quatre estrats d'anivellació: UE 30.988, 30.989, 30.993 i 31.007, situats al llarg dels murs de tancament sud i nord de l'àmbit. L'estrat UE 30.989 també cobria l'estrat d'anivellament UE 31.007.



Fig.7 Vista general del paviment de pedra UE 30.990.

D'altra banda, on no apareixia l'empedrat es va documentar les restes molt malmeses de dos paviments de morter, UE 30.992 i UE 30.991 que s'interpreten com reparacions fetes amb terra piconada en els punts on s'havia perdut el paviment de pedra, datats en el primer terç del segle XVII. El paviment UE 30.991, cobria l'estrat d'anivellació UE 31.011, localitzat al costat del límit est de l'estança. També es va documentar un nou nivell d'ús, UE 31.019, a la cantonada sud-oest, datat en el primer terç del segle XVII.

En la cantonada sud-est, també es va localitzar per sota del mur UE 30.109 les restes d'un paviment de rajola UE 31.010, datat en la segona meitat del segle XVI.

Trobem tres forats de pal relacionats amb aquesta fase. El primer, UE 31.000, a tocar de la part central del mur UE 30.134, presentava una corona o falca de pedres, UE 31.002. El segon, UE 30.984, situat a la cantonada sud-est de l'àmbit, la falca del pal es va realitzar amb fragments de maons, UE 30.986. El tercer, UE 30.982, que es va practicar a la cantonada sud-oest, no presentava cap mena de falca. Els estrats de rebliment d'ambdós forats, UE 31.001, 30.985 i 30.983, no van proporcionar material ceràmic, però estratigràficament se situen en el primer terç del segle XVII.



Fig.8 Detall del forat de pal UE 31.000 relacionat amb la construcció del mur UE 30.134

Coincidint amb l'inici de la segona campanya d'excavació a l'àmbit núm.21, es va procedir a l'extracció controlada, per part de l'equip de restauració, de la claveguera UE 30.940, ja que dificultava les tasques d'excavació i interpretació de l'espai.

Per sota de la claveguera UE 30.940 i associada al paviment UE 30.990 es va poder documentar una segona claveguera, UE 31.047 que seguia el mateix traçat que l'anterior però amb una lleugera corba en la part central. La claveguera no conservava la coberta però sí l'estrat de rebliment, identificat com a UE 31.048 format per una primera capa amb sediment força sorrenc i amb abundants restes de material constructiu i una segona ja a tocar de la solera més llimosa i orgànica. El fet que no conservés la coberta va comportar que el sediment de colmatació fos molt similar a la UE 30.953, les restes ceràmiques i de fauna van ser força escasses la datació de l'estrat es situa en el primer terç del segle XVII. Un cop excavat, es va documentar la caixa d'aquesta estructura formada per unes parets i base construïdes amb rajoles lligades amb morter de calç i sorra. En el moment de l'amortització de la claveguera UE 31.047 es va tapiar el seu extrem nord amb rajoles lligades amb morter de calç, UE 31.108.

Posteriorment, es va aixecar el paviment de pedra UE 30.990 localitzat en la part central de l'àmbit així com un estrat usat anivellar i acabar d'assentar el sòl UE 31.050 concentrat en la mateixa zona de les pedres. Era un estrat de color marró, textura sorrenca i consistència força solta amb presència de ceràmica policroma catalana, importacions italianes i algun reflex metàl·lic de producció catalana. El que marca una cronologia per a la construcció del paviment i de la claveguera entre finals del segle XVI i l'inici del segle XVII.

En la zona sud i una mica posterior al paviment de pedres UE 30.990, es va excavar el nivell de circulació UE 31.019, compost per una capa de morter compacte de tonalitat verdosa a causa de les filtracions per l'estabulació dels animals¹⁰ i es concentrava en la part frontal del mur UE 30.109.

En la cantonada occidental, i per sota del paviment UE 31.019, es va documentar una petita acumulació d'escòria de ferro, amb algunes peces amb forma de ferradura juntament amb restes de material constructiu i ceràmiques vidriades. I en la meitat nord-oest les restes d'un estrat d'anivellament UE 31.057 de textura argilosa i sorrenca i consistència molt solta amb abundants restes de material constructiu i amb presència

¹⁰ Cal destacar que una bona part de l'estratigrafia de l'àmbit núm.21 es trobava afectada per les filtracions fruit de l'estabulació d'animals al llarg de la segona meitat del segle XVII.

de ceràmica blava de Barcelona i reflex metàl·lic situat cronològicament en la segona meitat del segle XVI.

En l'extrem oriental de l'estança entre els àmbits núm.21 i núm.22B es va excavar el retall indeterminat UE 31.062 i el seu rebliment 31.061, amb un sediment sorrenc, força solt amb presència de material constructiu, carbons i un fragment de ceràmica blava catalana de la sèrie de la ditada. Entre el material recuperat i la seqüència estratigràfica es pot datar el retall irregular entre 1620 i 1635 aproximadament.

A partir d'aquest moment, la seqüència estratigràfica de l'àmbit núm.21 és força complexa, amb nombroses reformes que denoten una contínua modificació i adaptació dels espais existents sense que existeixi una gran fase constructiva. En aquest punt es va continuar amb l'excavació de l'àmbit però mantenint les restes de la claveguera UE 31.047 *in situ*.

Tot el sector es trobava cobert pel nivell de circulació UE 31.018 compost per morter compactat en la capa més superficial i molt més heterogeni amb sorres i argiles de color marronós en el seu interior. Cal destacar la presència de ceràmica blava de Barcelona i reflexos metàl·lics de pinzell-pinta amb algun fragment de producció lligur *blau berettino* a volutes tipus C i una moneda de Carles I de la seca de Girona (1516-1556), el que ens marca la cronologia de l'estrat en la segona meitat del segle XVI.



Fig.9 Vista general del nivell de circulació UE 31.018

Aquest nivell de circulació funcionava amb les restes de l'estructura UE 31.064 del qual només es conserva una filada de maons i dos carreus treballats juntament amb el llit de morter de sorra i calç. Es localitzava en el límit sud de l'àmbit núm.21 i tenia una orientació nord-oest / sud-est. Desconeixem quin tipus d'estructura era degut al mal estat de conservació.

En la zona oriental de l'àmbit es van documentar dues estructures que interpretem com a bases d'algun tipus d'element de fusta, que permetia sustentar l'arcada construïda al segle XIV i que possiblement estava deteriorada pel pas dels anys. La primera estructura, UE 31.068, és concretament una pica de pedra de Montjuïc, reaprofitada com a fonamentació, la pica estava enterrada a l'interior del retall UE 31.067. La segona estructura, UE 31.119, localitzada molt a prop de la primera, és una acumulació de pedres irregulars i maons lligats amb morter de calçs. Com en el cas anterior l'estructura rebria el retall UE 31.118. Tant la UE 31.068 com la UE 31.119 funcionaven amb el nivell de circulació UE 31.018 i, per tant, es van construir en la segona meitat del segle XVI.



Fig.10 Detall de l'estructura UE 31.068

En el procés d'excavació de l'àmbit, per la seva part nord, es va poder documentar el mur de façana original de la casa Santmartí amb el Rec Comtal, UE 31.099. Aquest mur va quedar en desús en el moment de la gran reforma de l'edifici esdevinguda al segle XVII, que va implicar la construcció del mur UE 3980, que restarà com a límit nord de l'àmbit fins al moment d'enderroc de la casa.

Es tractava d'un mur bastit amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de calç i sorra. A mesura que s'ha rebaixat el sector s'han pogut documentar diverses filades de la seva cara vista i fixant la seva construcció en la segona meitat del segle XIII. També es va documentar la seva fonamentació, UE 31.242 i la trinxera constructiva, UE 31.243.

A tocar de l'estructura UE 31.064, es va localitzar un forat de pal UE 31.070 de morfologia quadrangular i amb falca de maons, UE 31.182. Reblert amb abundants restes de cendres i carbons cal destacar la presència d'un tupí sencer de ceràmica comuna vidriada verda.



Fig.11 Detall del tupí a l'interior de l'estrat de rebliment UE 31.071.

L'excavació del nivell de circulació UE 31.018 va deixar al descobert un nombre important de forats de pal, set en total, relacionats amb aquesta fase constructiva. Aquests es distribuïen en diversos punts de l'àmbit, els forats de pal UE 31.076 (rebliment UE 31.075 i falca UE 31.183), UE 31.078 (rebliment UE 31.077 i falca UE 31.184), UE 31.089 (rebliment UE 31.088) i UE 31.087 (rebliment UE 31.086) es localitzaven en el límit sud a tocar de l'estructura UE 31.064. També es van localitzar dos en la zona central els forats de pal UE 31.074 (rebliment UE 31.073) i 31.080 (rebliment UE 31.079 i falca UE 31.185). Per la zona on es localitzaven possiblement estarien més relacionats amb la reforma o construcció d'algun sostre, i finalment el forat de pal UE 31.085 (rebliment UE 31.084 i falca UE 31.186) que es trobava en la zona nord. La morfologia dels forats de pal era circular o quadrangular i com hem

pogut veure en la descripció, alguns d'aquests forats de pal presentaven restes de falques fetes amb maons o pedres.

Cal destacar que en aquest punt de la intervenció, la seqüència estratigràfica de la zona nord i sud de l'àmbit núm.21 divergeix força. Tot i que l'espai interior de l'estança no és molt ampli el procés d'ocupació de les dues zones presentava algunes diferències importants.

Així doncs, en la zona nord es documentava el nivell de circulació UE 31.065 format per una capa de morter molt compacte i una base molt més solta amb sediment més sorrenc. Es documenten restes de carbons, fauna i ceràmica blava de Barcelona, reflexos metàl·lics i algun fragment d'importació italiana lligur, concretament *blau berettino a quartieri*, el que ens indica una cronologia de segona meitat del segle XVI.

Per sota es documenta un nou estrat d'anivellament, UE 31.072, localitzat en el límit nord de l'àmbit. Aquest estava format per un sediment de color marró clar, textura sorrenca i consistència molt solta, presentava abundants restes de material constructiu, així com algunes taques de cendres i carbons. En aquest cas tot i que la major part del material és blava de Barcelona i reflexos metàl·lics s'ha de relacionar amb el moment constructiu de la nova línia de façana. També es van localitzar les restes d'un petit estrat UE 31.096 localitzat just a la cantonada est entre el mur UE 31.099 i la pilastra UE 31.134, format bàsicament per material constructiu disgregat. Aquest estrat és el més modern que es lliura al mur de façana nord original de la casa. Per tant ens indica que la reforma de la casa que implica la destrucció del mur original del segle XIII i la construcció del mur UE 3980 es va fer en algun moment de la segona meitat del segle XVI.

L'estrat UE 31.096 cobria una successió de diversos estrats d'anivellament usats per aplanar i facilitar la circulació de l'espai amb pendent cap a l'interior de l'àmbit. Tots ells de característiques força diverses, però concentrats en el temps: UE 31.100 es conservava únicament en la franja central est de l'àmbit, format per un sediment de color verdós fruit de les filtracions també era de composició sorrenca i presentava una consistència solta, presència de ceràmica blava valenciana datada en el segle XV; UE 31.101 en aquest cas es va localitzar en la franja nord i es trobava format per un nivell

de cendres compactes amb restes de carbons, escòria i alguns fragments de material ceràmic, concretament ceràmica blava de Barcelona i un reflex metàl·lic de Paterna o Manises; finalment, l'anivellament més antic documentat en aquesta seqüència fou la UE 31.106, aquest es distribuïa a clapes per diversos punts de l'esmentat àmbit nord i es trobava format per pedres, maons, restes de morter, tot amb una consistència força solta. El material associat a l'estrat és blava de Barcelona, reflexos metàl·lics valencians (un amb el motiu de fulla d'heura datat entre finals del XV i la primera meitat del segle XVI) i una possible blava valenciana. El conjunt d'estrats d'anivellament estarien datats, possiblement entre finals del segle XVI i la primera meitat del XVI.

En la zona sud de l'àmbit núm.21 la dinàmica estratigràfica és menys complexa. Es va documentar una tercera claveguera, en aquest cas es localitza en el límit occidental de la casa Santmartí perpendicular al mur UE 3413, transportava les aigües residuals des de l'àmbit veí de la casa Martorell fins al Rec Comtal, amb orientació sud-est/nord-oest. Es van aixecar les lloses de la coberta UE 31.090 i es va procedir a l'excavació del seu interior, UE 31.109, compost per un sediment de textura solta i marró amb escassa presència de material. Un cop excavat, es va documentar la caixa d'aquesta estructura, UE 31.083, formada per unes parets de pedra i base construïda amb rajoles lligades amb morter de calç. La rasa constructiva de la claveguera, UE 31.082, tallava un nivell datat en el segle XV.



Fig.12 Vista general de la claveguera UE 31.083 – UE 31.090.

Tot i que el mur est de l'esmentada claveguera es trobava afectat pel retall indeterminat UE 31.152, posteriorment s'havia tornat a col·locar les pedres de la coberta de la zona afectada. De planta quadrangular i fons còncav d'aquesta estructura negativa no es pogué discernir la seva funcionalitat. Es trobava reblerta amb l'estrat UE 31.153 de composició sorrenca i molt solta amb abundants restes de morter disgregat, material constructiu, estucs, pedres i ceràmica de reflexos metàl·lics de producció catalana indeterminats.

En aquesta mateixa zona sud també es va documentar un nivell de circulació, UE 31.091, en aquest cas format per la superposició de diferents capes molt compactades de morter. Es van documentar restes de carbons, fauna i ceràmica blava de Barcelona i ceràmica blava valenciana que data l'estrat possiblement en la segona meitat del segle XV.

Un cop excavat l'estrat d'anivellament UE 31.106 va quedar visible un mur, UE 31.121, entre les pilastres UE 30.759 i 31.134 i, per tant, divisor entre els àmbits núm.21 i núm.22B. Aquests dos espais van estar unificats entre la fi del segle XV i l'enderroc de la casa l'any 1717, diferenciant-se únicament pel pas sota l'arc i posteriorment pel canvi en els diferents paviments. La construcció del mur UE 31.121 es va realitzar en algun moment del segle XIV, amortitzant un mur d'una fase anterior que seguia la mateixa orientació i al que fa servir com a fonamentació. Es tracta d'un mur amb una amplada de només una filada de pedra i bastit amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de sorra, la cara nord presentava restes d'un enlluït, UE 31.136, datat a l'inici del segle XV. La seva rasa de fonamentació, UE 31.120, tallava un estrat datat en la primera meitat del segle XIV.

Estenent-se per tot l'interior de l'àmbit núm.21 es va documentar el nivell de circulació UE 31.107 format per una primera capa molt compactada de morter amb una base d'argiles marrons a tall de preparació. Es van recuperar restes de carbons, fauna i ceràmica decorada en verd, blanc i morat, blanc i morat, comunes vidriades melades, un fragment de ceràmica blava de Barcelona i vidriades blanques de producció valenciana, possiblement blau i reflexos amb la decoració perduda. El conjunt ceràmic ens marca una cronologia de primera meitat del segle XV.



Fig.13 Vista general del nivell de circulació UE 31.107.

Aquest nivell de circulació es trobava retallat per un conjunt de quatre forats de pal que s'haurien de relacionar amb la fase constructiva posterior, tres d'ells: UE 31.110, (rebliment UE 31.111), UE 31.112 (rebliment UE 31.113, falca UE 31.187) i UE 31.114 (rebliment UE 31.115) en la zona sud propers al mur UE 30.108 i un quart UE 31.116 (rebliment UE 31.117 i falca UE 31.188) en la zona nord a tocar el mur UE 31.099. Els estrats de rebliment UE 31.111, UE 31.113 i UE 31.117 no van presentar restes ceràmiques, mentre que el rebliment UE 31.115 es van recuperar alguns petits fragments de ceràmica blava de Barcelona. Situem cronològicament la construcció d'aquests forats de pal en la segona meitat del segle XV.

Un cop extret el nivell de circulació UE 31.107 es va documentar, en la meitat occidental de l'àmbit, un estrat d'anivellament, UE 31.135 format per un sediment de color marró clar, amb una consistència molt solta. Aquest presentava gran quantitat de material constructiu, restes de morter i concentracions de pedres de mida mitjana, també va proporcionar vuit fragments de ceràmica blava de Barcelona, una d'elles decorada amb alàfies, un verd, blanc i morat i cinc ceràmiques valencianes amb la decoració perduda, situem cronològicament l'estrat a l'inici del segle XV. L'estrat tenia la funció de regularitzar i aplanar una depressió que es localitzava en aquest sector de l'àmbit i facilitar la construcció de l'esmentat nivell d'ús UE 31.107. Aquest nivell cobria un forat de pal de planta circular, UE 31.198, localitzat en la zona occidental de la casa. Es trobava amortitzat per un únic estrat, UE 31.199 compost per un sediment de

consistència solta i matriu argilosa i sorrenca de color marró amb presència de carbons i una ceràmica blava valenciana.

Per sota de 31.107, en la part central de l'àmbit es van documentar l'estrat UE 31.155, un sediment sorrenc i solt de coloració verdosa encara fruit de l'estabulació de les fases més modernes de la casa Santmartí. Presentava restes de carbons i calç. El material recuperat era ceràmica blava de Barcelona i reflexos metàl·lics catalans i valencians.

També es van documentar dos forats de pal relacionats amb aquesta fase constructiva, UE 31.139 i UE 31.141, tots dos es van localitzar en l'extrem oriental de la zona nord. El forat de pal UE 31.139 situat davant del mur UE 31.099, presentava una falca de pedres i maons, UE 31.189 i fou reblert amb l'estrat UE 31.140, no es van recuperar materials associats. El segon forat de pal, UE 31.141 es va localitzar a tocar del mur UE 31.121, presentava forma circular i estava reblert per l'estrat UE 31.142. Tampoc es van documentar materials ceràmics associats.

Aquests forats de pal tallaven un estrat d'anivellament format per argiles de color marró fosc molt compactes, UE 31.154 localitzat en la part nord de la casa. En aquest cas es van recuperar dos fragments de ceràmica verd, blanc i morat i una vora de plat de blava valenciana de la sèrie del julivert que situa la cronologia de l'estrat en la segona meitat del segle XV.

Per sota d'aquest estrat d'anivellament i estenent-se per la resta de l'àmbit núm.21, tret de la zona més occidental, es va documentar el nivell de circulació UE 31.162, format per una capa de morter compactat. Aquest s'hauria de relacionar amb la fase inicial del mur UE 31.121 amb ceràmica verd, blanc i morat, blanc i morat i vidriades melades. La cronologia de l'estrat és segona meitat del segle XIV.



Fig.14 Vista general del nivell de circulació UE 31.162.

L'esmentat nivell de circulació es trobava retallat per cinc forats de pal relacionats alguna reforma que va patir aquest espai tant a nivell de paraments com de sostre. Aquests es distribuïen en diversos punts de l'estança, així tindríem que el forat de pal UE 31.137 (rebliment UE 31.138) es va localitzar en la cantonada est, el forat de pal UE 31.156 (rebliment UE 31.157 i falca UE 31.190) en la cantonada oest, els forats de pal UE 31.158 (UE 31.159 i falca UE 31.191) i UE 31.160 (rebliment UE 31.161 i falca UE 31.192) en la cantonada est i finalment el forat de pal UE 31.164 (rebliment UE 31.165 i falca UE 31.193) en la part central de l'estança. Cap dels estrats de rebliment van proporcionar materials ceràmics.

En la franja nord-est de l'àmbit es van documentar dos nous estrats d'anivellament. El primer, UE 31.168, format per sorres compactades de color gris fosc. Presentava restes de carbons i abundant presència de material ceràmic verd, blanc i morat, blanc i morat i blava valenciana de Paterna o Manises. La cronologia de l'estrat se situa en la segona meitat del segle XIV. El segon estrat d'anivellament, UE 31.167 estava format per argiles compactades de color ataronjat, aquest nivell no va aportar materials ceràmics.

En el procés d'excavació de l'àmbit es va comprovar com el mur UE 31.121 fonamentava damunt un mur d'una fase anterior, UE 31.176. Aquesta estructura es trobava bastida amb pedres desbastades de mida mitjana lligades amb morter de calç. No es van documentar restes de la cara vista ni de cap nivell de circulació associat.

Però va permetre determinar que en una de les primeres fases constructives de la casa els àmbits núm.21 i núm.22B estaven diferenciats. Si s'observa la cara oest del mur es pot apreciar com les pedres s'adapten a l'estratigrafia que existia en l'àmbit abans de la seva construcció, la part central del mur sembla omplir una petita depressió del terreny.



Fig.15 Detall de la cara oest del mur UE 31.176 i la superposició del mur UE 31.121.

En la meitat oriental de l'àmbit es va documentar un retall longitudinal UE 31.172 de grans dimensions del qual no s'ha pogut determinar la seva funcionalitat, però sí que és anterior ja a la construcció del mur 31176. El retall estava reblert per un nivell de sorres de platja aportades molt netes, UE 31.169.¹¹ Es van recuperar fragments de ceràmica decorada en verd, blanc i morat, amb absència de blaves valencianes, el que possiblement marca una cronologia de primera meitat del segle XIV.

Aquest gran retall afectava un potent estrat d'anivellament UE 31.173 que s'estenia per tot l'àmbit i presentava una capa superficial d'argiles molt compactes de color verdós mentre que el seu interior estava format per un sediment molt heterogeni i més solt, una barreja d'argiles, sorres, morter, pedres i material constructiu, també presentava abundants restes de carbons, fauna, i una quantitat significativa de restes antròpiques, especialment falanges, costelles i algun fragment de crani. La presència de restes antròpiques a l'interior d'un estrat d'anivellament s'explica perquè el lloc des d'on es van agafar les terres per anivellar l'estança devia ser una zona força propera,

¹¹ Es tracta del mateix nivell de sorres documentat en l'àmbit 22B com a UE 31.126.

recordem que en el subsol de l'antic mercat del Born es van documentar dues necròpolis superposades, la més antiga tardoromana i la més moderna una *maqbara* datada entre els segles XI i XII.¹² Les restes humanes apareixien associades a ceràmica decorada en verd, blanc i morat, però també existia una quantitat important de fragments ceràmics d'època romana de diverses cronologies.



Fig.16 Vista general de l'estrat d'anivellament general UE 31.173.

En el mes de novembre de 2019 va començar la tercera campanya d'excavació de la casa Santmartí, prosseguint el rebaix en el punt on s'havia aturat a finals de juliol del mateix any.

L'estrat d'anivellament UE 31.173 cobria les restes molt parcials d'un nivell de circulació de calç blanca compactada UE 31.196 localitzat en l'extrem oriental de l'àmbit a tocar del mur UE 31.176, el material associat és un únic fragment de ceràmica sigil·lata africana i una comuna vidrada. El nivell cobria l'extrem oriental del reblliment UE 31.194 del retall UE 31.195. Aquest nivell de circulació estava relacionat amb les fases inicials de la primera compartimentació dels àmbits núm.21 i núm.22B amb l'arcada esmentada anteriorment.

L'estrat d'anivellament UE 31.173 cobria dos retalls indeterminats. Ambdós afectaven l'estratigrafia existent de la casa. El primer, de grans dimensions i planta irregular, se situava en la part central de l'àmbit, UE 31.195. Aquest es trobava reblert per la UE

¹² ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2004 i FERNÁNDEZ 2013

31.194 compost per un sediment sorrenc de color marró fosc amb abundant presència de pedres de mida petita i material constructiu. La ceràmica documentada d'època medieval era escassa, només fragments de comuna vidriada melada però ressaltant la persistència de ceràmica d'època romana i restes òssies humanes sense connexió. Per tant, en aquesta fase, per anivellar el terreny després d'haver efectuat els retalls es procedia a agafar terres de zones properes afectant, possiblement les necròpolis del subsol. Com en el cas de l'estrat 31.169 no es van trobar ossos llargs o cranis sencers, el que indica una certa tria a l'hora de reomplir els forats existents.

El segon dels retalls, UE 31.200, se situava en la cantonada sud de l'àmbit. Presentava una planta rectangular i discorria resseguint el mur UE 31.176 amb orientació nord-est / sud-est. Es trobava amortitzat per l'estrat UE 31.197 compost per un sediment argilós i solt de color marró amb abundants restes de material constructiu, no va aportar materials que el poguessin datar, únicament un fragment de comuna oxidada i una tègula romana.

En una fase anterior a la dels retalls esmentats es van documentar un seguit d'estrats d'anivellament localitzats en diversos punts de l'àmbit núm.21, tots ells conservats de forma parcial. En la franja nord, a tocar del mur UE 31.099, es va documentar un estrat llimós de color marró i força compacte, UE 31.203, aquest nivell contenia restes ceràmiques decorades en blanc i morat barrejat amb restes de material romà i fauna. La seva excavació va deixar al descobert la banqueta de fonamentació del pilar UE 31.134, documentada com a UE 31.125, així com la seva trinxera de fonamentació, UE 31.126. Aquesta fonamentació estava bastida amb una primera filada de carreus de mida mitjana mentre que la resta de l'estructura estava feta de pedres petites lligades amb morter de calç de color taronja. Aquest estrat ha permès, doncs, la datació de la construcció de l'arc que separava els àmbits núm.21 i núm.22B en la primera meitat del segle XIV.

En la meitat sud es va documentar una seqüència estratigràfica més extensa formada per, l'estrat d'anivellament, UE 31.204, compost per un sediment de matriu argilosa i sorrenca, de color marró fosc amb presència de carbons i fauna, juntament amb material constructiu, morter, pedres i material ceràmic decorat en blanc i morat que porta la datació de l'estrat a la primera meitat del segle XIV. Per sota es va

documentar l'estrat d'anivellament, UE 31.205, format per argiles i sorra de color marró fosc, compacte i amb presència de carbons i fauna. Es localitza ceràmica vidriada melada i dos fragments de pitxer decorats en blanc i morat datat en la primera meitat del segle XIV. Finalment, concentrat en la cantonada sud, es va documentar l'estrat UE 31.220 format per llims compactes de color marró clar, amb poca presència de material ceràmic, bàsicament comuna vidriada melada amb restes de carbons i fauna.

Per sota de l'estrat UE 31.220 i estenent-se per tot àmbit núm.21 de manera homogènia, es va documentar la presència del nivell de circulació UE 31.221 format per terra piconada amb morter compactat de color taronja. Formaria part de les primeres fases constructives de la casa quan encara no existien els pilars UE 31.134 i 30.759 i la finca estaria delimitada pels murs UE 3413 a l'est, UE 30.108 al sud i UE 31.099 al nord. El material associat al nivell de circulació estava format per ceràmiques decorades en verd, blanc i morat, pisa blanca, blanc i morat i dues pises arcaïques, la cronologia de l'estrat podria situar-se entre finals del segle XIII i l'inici del segle XIV.



Fig.17 Vista general del nivell de circulació UE 31.221.

En alguns punts de l'àmbit com ara a tocar de la claveguera UE 31.083 o a tocar del mur de façana nord, UE 31.099, la pavimentació havia perdut la primera capa compacta, de manera que quedaven a vista petites pedres i material constructiu. A tocar del mur UE 31.176 i endinsant-se cap a l'àmbit núm.22, es va localitzar un nivell

de calç compactada UE 31.202¹³. La seva excavació va permetre recuperar ceràmica comuna vidriada melada i pisa decorada en verd, blanc i morat.

Aquesta pavimentació s'assentava sobre un potent estrat d'anivellament, UE 31.222, compost per argiles amb sorres compactades de color marró, amb restes de material constructiu i petites taques de morter de calç. Aquest estrat era ric en materials tant ceràmics com faunístics, carbons, malacofauna, vidre. La ceràmica més representada era la pisa decorada en verd, blanc i morat que permet datar aquesta fase constructiva entre la fi del segle XIII i la primera meitat del segle XIV. També hi ha presència de fragments d'importacions de Síria o Egipte.

En aquest punt de la intervenció, es van realitzar uns petits sondejos per acabar de determinar tipologia constructiva i de funcionament dels murs que acoten l'àmbit núm.21.

- Sondeig cantonada sud. Aquest sondeig va permetre acabar de documentar el mur UE 30.108 i la pilastra UE 30.759.

Pel que fa a la pilastra es va documentar la seva banquetta de fonamentació UE 31.223 i la trinxera constructiva UE 31.224. Aquesta es trobava bastida amb una primera filada de carreus de mida mitjana mentre que la resta presentava petites pedres amb morter de sorra amb calç taronja. La seva construcció, com la de la banquetta 31.225, afectaven el nivell de circulació UE 31.221 i, per tant, serien posteriors. Marcant la seva construcció en la primera meitat del segle XIV.

També es va documentar la banquetta de fonamentació del mur de tancament sud UE 30.108, identificada com a UE 31.227. Aquesta es troba bastida amb pedres de petites dimensions i morter de calç. El paviment UE 31.221 seria el primer nivell de circulació associat al mur. La seva rasa constructiva, UE 31.228, estava coberta per l'estrat d'anivellament UE 31.222 el que marcava la construcció del mur de tancament sud entre finals del segle XIII i l'inici del segle XIV.

¹³ Aquest nivell de circulació és el mateix identificat com a UE 31.250 a l'àmbit núm.22B

- Sondeig nord en relació amb el mur UE 3980.

Aquest sondeig va permetre acabar de documentar el procés constructiu de la línia de façana de la casa Santmartí amb el Rec Comtal. Es constata que el nivell de circulació UE 31.018 i l'estrat UE 31.172 s'endinsarien per sota del mur 30.134 i funcionarien un cop construït el mur UE 3980. Per tant, serien posteriors a la línia de façana medieval. El que marcaria la seva construcció entre finals del segle XVI i l'inici del segle XVII.

També es va documentar la reforma UE 31.133 bastit amb pedres irregulars i morter de calç blanca, fou usat com a contenció de les terres interiors de l'àmbit núm.21 en el moment de construcció de la nova façana, UE 3980 o també és possible que estigués relacionat amb la reforma i ampliació del pont de la Carnisseria¹⁴. S'observa que aquest fou construït des de l'exterior cap a l'interior de la casa. En la zona on encara es conserva el parament medieval UE 31.099 en lloc del mur es va documentar el retall UE 31.131 i l'estrat UE 31.132 fet servir també per acabar d'adequar i condicionar la zona per a la construcció de la nova façana.

- Sondeig occidental per sota claveguera UE 31.083.

Es va desmuntar una part de la claveguera i això va permetre documentar que la seva solera estava construïda amb dues filades de maons. Es va documentar que aquest mur encara presentava cara vista i, per tant, juntament amb la façana UE 31.099 formarien part de les estructures que delimitaven la finca primigènia.

La darrera campanya d'excavació es va desenvolupar entre els mesos de setembre i novembre de 2020 i va continuar excavant l'estratigrafia per sota de l'estrat d'anivellament UE 31.222, concretament tot un seguit d'estrats d'anivellació que s'estenien per tot l'àmbit i que es lliuraven tant al mur del Rec medieval, UE 31.099, com al mur de tancament occidental de la finca, UE 3413, formant part de les primeres fases d'ocupació d'aquest àmbit. En cap cas, però, es van poder documentar evidències de pavimentacions o nivells d'ús relacionades amb la fase primigènia de la casa.

¹⁴ Aquesta ampliació del pont va ser documentada en la intervenció arqueològica dels anys 2001 – 2002, datada entre finals del segle XVI i la primera meitat del segle XVII. ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2004.



Fig.18 Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31.222.

Per sota de la UE 31.222 es va documentar l'estrat d'anivellament UE 31.229. En aquest cas la rasa constructiva de la banqueta de fonamentació UE 31.227, del mur de tancament sud de l'àmbit, tallava aquest nivell. De composició argilosa i consistència compacta, aquest estrat de color marró fosc presentava restes de material constructiu, morter beix i petits nòduls de calç. Es van recuperar restes de metalls com ara bronze i plom, una moneda i petits fragments de vidre. També es van recuperar restes de fauna i alguns carbons. El conjunt ceràmic seria molt similar al ja esmentat en el cas de la UE 31.222, i, per tant, s'hauria d'acotar al mateix context cronològic. Es mantindria la presència de verd, blanc i morat, pisa blanca, blanc i morat amb comunes vidriades melades i comunes oxidades grolleres i amb presència puntual de pisa arcaica. També es van recuperar diferents fragments de ceràmica romana de diferents cronologies.

Per sota de l'estrat UE 31.229 en la zona sud-est de l'àmbit i a tocar del mur UE 30.108 es van documentar les restes del negatiu d'una fusta i un forat de pal. Pel que respecta al negatiu de la fusta UE 31.233 cal destacar les seves reduïdes dimensions, presentava planta de morfologia rectangular i en el seu interior no es va documentar cap mena de rebliment. Pel que fa al forat de pal, UE 31.236, cal destacar que presentava forma ovalada i una falca de maons amb pedres al seu interior, UE 31.235, estava reblert per un sediment barreja d'argiles i sorres de textura solta i de color marró. No es documenten evidències ceràmiques i únicament es localitza un fragment de fauna. Tant el negatiu de la fusta com el forat de pal se situen cronològicament cap a finals del segle XIII i estan relacionats amb la primera urbanització del sector.

Un cop excavat l'estrat UE 31.229 es va localitzar un estrat d'anivellament, UE 31.231, que s'estenia per tot l'àmbit, tret de les cantonades sud i est. Compost per un sediment de matriu sorrenca, totalitat grisa i consistència compacte. Es va documentar la presència de material constructiu i morter beix disgregat per tot l'estrat així com restes de carbons, fauna, malacofauna i avifauna. La ceràmica presenta la mateixa tipologia que els estrats precedents, verd, blanc i morat, ceràmiques comunes vidrades melades i blanc i morat, el que situa l'estrat entre finals del segle XIII i la primera meitat del segle XIV. Tot i que la presència de pises arcaïques apunta la possibilitat de trobar-nos cap a finals del segle XIII. També continua la presència residual de ceràmica romana. L'estrat UE 31.231 es lliura als murs de tancament nord i est de l'àmbit.

Un cop excavat l'estrat UE 31.231, es va documentar l'estrat UE 31.237 localitzat en la zona nord de l'àmbit a tocar del mur UE 31.099 i relacionat amb la seva construcció. De composició argilosa i sorrenca, de color gris, tenia una consistència força compacta. Presentava abundants restes de pedres disgregades i material constructiu, així com restes de carbons i fauna. La presència de material ceràmic era escàs, algunes comunes vidriades verdes i melades i comunes oxidades, cap pisa.

En la resta de l'àmbit núm.21 i per sota de l'esmentat estrat, s'estenia la UE 31.232¹⁵. Es tractava d'un nivell de llims ataronjats amb sorres compactades molt uniforme. Contenia restes de material constructiu i petites taques de calç. Es van recuperar restes de carbons i fusta juntament amb fauna. La presència de ceràmica en aquest cas era escassa amb fragments de ceràmica comuna vidrada melada i un fragment de blanc i morat molt deteriorat que podria tractar-se d'un fragment de pisa arcaïca. Es continuen documentant restes de ceràmica romana residual. L'estrat se situa cronològicament cap a finals del segle XIII.

¹⁵ Aquest mateix estrat es va identificar a l'àmbit núm.22 com a UE 31.218.



Fig.19 Vista general de l'estrat UE 31.232.

L'estrat UE 31.232 lliurava als murs de tancament nord i est i cobria la banquetta de fonamentació i rasa constructiva, UE 31.240 i UE 31.241 respectivament, del mur de tancament occidental UE 3413. La banquetta es trobava bastida amb petites pedres sense treballar i morter de color beix i tot just tenia una amplada d'uns 0,10 m.

Per sota dels llims, UE 31.232, en la franja nord de l'àmbit núm.21 i a tocar el mur, UE 31.099, es localitzen tres petites acumulacions de cendres i carbons, UE 31.238, que no van reportar restes ceràmiques de cap mena. Les cendres es lliuraven al mur de tancament nord UE 31.099.



Fig.20 Detall del procés d'excavació de l'estrat UE 31.238.

Per sota dels estrats UE 31.232 i UE 31.238 es va documentar un nivell important de sorres aportades, molt netes de color marró clar, UE 31.239. Aquestes presenten una capa superficial més compacta mentre que la resta de l'estrat la consistència força solta. En conjunt les restes recuperades de la seva excavació són escasses, alguns carbons, fragments de fauna i malacofauna. Es localitza ceràmica grollera amb algunes comunes vidriades melades i una pisa blanca. Cronològicament, l'estrat se situa en la segona meitat del segle XIII, però també podria ser de finals de segle.

La rasa constructiva de la banqueta de fonamentació del mur de tancament occidental de la casa, UE 31.240 es va excavar en aquest nivell de sorres, mentre que aquestes cobrien la banqueta de fonamentació del mur del Rec UE 31.242. Aquest estrat ens marca la seqüència constructiva del sector. En un primer moment es construeix el mur del Rec Comtal: UE 31.099 – UE 31.242 – UE 31.243, es regularitza l'interior amb sorres de platja aportades, UE 31.239 i posteriorment es construeix el mur de tancament est: UE 31.240 – UE 31.241 – UE 31.242.



Fig.21 Vista general de l'estrat de sorres UE 31.239 i de l'acumulació de pedres UE 31.244.

Per damunt les sorres i cobert pels llims UE 31.232, es va localitzar en la cantonada sud de l'àmbit, una acumulació de pedres sense connexió, UE 31.244. No formen cap estructura, només són pedres abocades en el mateix moment que les sorres UE 31.239 i, per tant, formarien part de la mateixa fase.

Per sota de les sorres UE 31.239 es va poder documentar la rasa constructiva, UE 31.243, de la fonamentació, UE 31.242, del mur nord de l'àmbit UE 31.099. Aquesta, a diferència de la resta de rases constructives documentades fins al moment fetes amb encofrat perdut, tenia una amplada d'uns 0,28 m i una profunditat de 0,70 m. Es trobava reblerta per un estrat d'argiles força depurades i compactes, UE 31.247, de color marró fosc amb presència puntual de sorres i d'algunes pedres de mida mitjana. El seu rebaix va permetre documentar presència de fauna, closques d'ou i algun fragment poc significatiu de ceràmica comuna vidriada, una vidrada blanca i comuna oxidada.

La banquetta de fonamentació UE 31.242 es trobava bastida amb pedres de mida petita i mitjana sense treballar, lligades amb morter de calç de tonalitat beix. En les cotes inferiors l'estructura es localitzaria escassa presència de morter.

Retallat per la rasa de fonamentació del mur del Rec i, per tant, ja anterior a la seva construcció, es va documentar un estrat d'argiles depurades d'aportació natural UE 31.245¹⁶, presentaven un color marró fosc i estaven força compactades fruit de la deposició lenta del sediment. Presentava evidències de carbons, fusta, malacofauna, i abundants restes de banyes de boc. La ceràmica associada a l'estrat estava formada per comuna vidriada melada, bàsicament gibrells, algun fragment de comuna oxidada i una possible pisa arcaica, així com ceràmica romana residual. L'estrat se situa cronològicament en la segona meitat del segle XIII.

¹⁶ Aquest estrat es va documentar a l'àmbit núm.22 amb la UE 31.286



Fig.22 Vista general de l'estrat d'argiles de formació natural UE 31.245.

Aquestes argiles es trobaven afectades per un conjunt de petites depressions, UE 31.246, que segueixen una orientació est – oest, però que majoritàriament es concentraven en la meitat sud i sud-est de l'àmbit. Aquestes presentaven morfologies arrodonides i allargades - amb una potència màxima de 0,10 m i unes longituds que variaven entre els 5 i els 15 cm, podrien ser les petjades d'algun animal, possiblement un èquid, quan les argiles es trobaven humides.



Fig.23 Detall de les possibles petjades d'èquid UE 31.246.

Un cop excavat el nivell d'argiles de formació natural, UE 31.245, es va descobrir un nivell deposicional, UE 31.248, compost per un sediment de matriu sorrenca amb

graves i pedres compactades. Cobriria tota la superfície del que posteriorment serà l'àmbit núm.21 i 22B. Feia pendent nord, és a dir, cap al Rec medieval.

L'estrat no es va excavar, deixant-lo com a part de la museografia del Born Centre de Cultura i Memòria. Presenta grans quantitats de restes de fauna, especialment banyes de boc i abundants restes de material ceràmic sobretot comunes vidriades melades, com ara vores de gibrell, comuna oxidada i pisa arcaica, el que ens marca una cronologia per a la formació de l'estrat de segona meitat del segle XIII.

Presentava una morfologia molt similar a la documentada en les cotes inferiors del Rec Comtal excavat a l'interior del Born dels anys 1998, 2001, 2008 i 2017 i, per tant, es va interpretar, en un primer moment, com el pas del Rec Comtal anterior a la urbanització del barri. Sense descartar totalment aquesta hipòtesi, presenta una sèrie de característiques que apunten a altres explicacions per a la seva formació. El Rec Comtal baixmedieval i modern presenta una amplària màxima de 4,5 m, mentre que el trobat en el subsol de la casa Santmartí s'estén clarament fora dels límits de la casa tant cap el sud (a l'interior de la casa Martorell) com cap al nord (cap al Rec Comtal del segle XIV). Es tracta, doncs, d'una superfície massa gran per ser el Rec. Una altra possibilitat és que fos el recorregut anterior del Merdançar abans de la seva canalització, però ens falten dades per poder-ho assegurar. Una tercera explicació seria que es tracta de l'acumulació de materials arrossegats per un torrent fins a una depressió del terreny. Dins del conjunt arqueològic, un dels punts més baixos és el carrer Qui va del Born al pla d'en Llull, on les cases presenten un accés elevat o presenten brancals amb la superfície rebaixada per col·locar fustes que impedeixin l'entrada d'aigua a l'interior. També sabem gràcies a les fonts documentals com, en època de temporals, l'aigua de mar entrava pel Rec inundant diferents punts de la ciutat, un d'aquests punts era el carrer Qui va del Born.

Per tant, la formació de l'estrat UE 31.248 (no s'han trobat nivells deposicionals anteriors) podria explicar-se per l'aportació de materials arrossegats per un torrent o pel mateix Merdançar.



Fig.24 Detall del nivell deposicional UE 31.248.

Finalment, en les cotes inferiors de la rasa de fonamentació del mur del Rec es van documentar unes sorres molt netes sense material que serien el nivell geològic, UE 31.249. Aquestes serien molt similars a les documentades per sota dels murs del Rec en altres punts del seu actual traçat.



Fig.25 Detall de banyes i pedres a l'interior de l'estrat UE 31.248.

Evolució crono-arquitectònica de l'àmbit núm. 21 de la casa Santmartí

La intervenció arqueològica a l'àmbit núm.21 va permetre diferenciar dues grans fases històriques, la primera, situada genèricament al segle XIII, anterior a la urbanització del barri i la segona, datada entre la segona meitat del segle XIII i l'any 1717 on s'aprecia l'evolució de la casa des de la seva construcció i fins a l'enderroc per construir la zona de seguretat de la ciutadella. Tot i no esgotar l'estratigrafia, ja que es va deixar un nivell de graves amb fauna i ceràmica datat en el segle XIII, l'excavació de la trinxera de fonamentació del mur de façana nord, va permetre documentar l'estrat sota el nivell de graves, com a sorres del nivell geològic.

Fase I (segle XIII).¹⁷

La zona que posteriorment ocuparà la casa Santmartí és una zona on es sedimenta un estrat amb graves, UE 31.248, amb pedres de mida petita, restes de ceràmica i de fauna, especialment banyes de boc, el que ens dona informació que en una zona relativament propera i urbanitzada, existia una o diverses adoberies.

La formació de l'estrat és natural, fruit del pas de l'aigua de forma temporal per aquest punt, ja sigui com a resultat del pas d'un torrent, del pas del Merdançar abans de la seva canalització o, fins i tot, pel pas del Rec Comtal en una fase anterior a la urbanització del barri. L'estrat es col·loca damunt d'un nivell de sorres interpretat com a nivell geològic.

Fase II A (2^a ½ segle XIII).¹⁸

L'estrat format per sediments UE 31.248 queda amortitzat per un nivell d'argiles i sorres, UE 31.245, de formació natural. Posteriorment, el pas d'un èquid per aquest punt, deixa les seves empremtes sobre les argiles, UE 31.246.

Fase II B (2^a ½ segle XIII).¹⁹

¹⁷ Aquesta fase es correspon a la fase I de l'àmbit núm.22B.

¹⁸ Aquesta fase es correspon a la fase IIA de l'àmbit núm.22B.

¹⁹ Aquesta fase es correspon a la fase IIB de l'àmbit núm.22B.

Comença la urbanització d'aquest sector canalitzant el Rec Comtal. Es construeix el mur UE 31.099 amb la fonamentació UE 31.242, la trinxera de fonamentació UE 31.243 i l'estrat que rebleix la trinxera UE 31.247. Posteriorment, la zona que queda al sud del mur es regularitza amb sorres de platja, UE 31.239, posteriorment s'aboquen pedres per la part sud de l'àmbit, UE 31.244. (Plànol 9).

Les primeres fonts documentals que parlen d'aquest sector de la ciutat daten de l'any 1281.

Fase III A (Finals del segle XIII).²⁰

Es construeix el mur, UE 3413 amb la fonamentació UE 31.240 i la trinxera constructiva UE 31.241. Fins que no es faci una excavació exhaustiva dels àmbits veïns a les cases Duran i Martorell, ens falten dades per saber com funcionava l'espai, podria ser que la primera urbanització de l'espai arribés a finals del segle XIII fins a la casa Duran i l'espai que ocupa l'àmbit núm.21 fos una zona per urbanitzar o una zona d'horts. Els murs de tancament nord i sud de la casa Sant Martí ja es construeixen a l'inici del segle XIV. (Plànol 10).

Fase III B (Finals del segle XIII).

En la part nord de l'àmbit s'aboquen cendres i carbons, UE 31.248 i s'anivella tota la superfície de l'àmbit amb l'estrat UE 31.232. Posteriorment, en la part nord-oest s'aboquen pedres i material constructiu a tocar del mur de tancament nord i podria estar relacionat amb alguna reforma o estructura no conservada.

Fase IV A (Finals del segle XIII - 1^a ½ segle XIV)

S'anivella tota la superfície de l'àmbit amb l'estrat UE 31.231 i es realitzen dos retalls en la part sud, el primer es tracta del negatiu d'una fusta, UE 31.233 i el segon un forat de pal, UE 31.236, amb una falca, UE 31.235, posteriorment amortitzats amb l'estrat UE 31.234. (Plànol 11).

Fase IV B (Finals del segle XIII - 1^a ½ segle XIV).²¹

²⁰ Aquesta fase es correspon a la fase IIA de l'àmbit núm.22.

²¹ Aquesta fase es correspon a la fase III de l'àmbit núm.22B i a la fase IIIA de l'àmbit 22

S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 31.229 i es construeix el mur de tancament sud, UE 30.108, amb la fonamentació UE 31.227 i la trinxera constructiva UE 31.228, posteriorment s'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 31.222. (Plànol 12).

Fase V A (1^a ½ del segle XIV).

Es pavimenta tot l'àmbit amb terra piconada i morter, UE 31.221. Es tracta del paviment més antic conservat a la casa Santmartí.

Fase V B (1^a ½ del segle XIV).

S'anivella la part est de l'àmbit amb els estrats UE 31.220, UE 31.205 i UE 31.204. La part oest de l'àmbit es pavimenta amb el nivell de terra piconada, UE 31.202 i la part central de l'àmbit es pavimenta amb el nivell de terra piconada UE 31.196.

Fase V C (1^a ½ del segle XIV).²²

Es construeix un arc en la part sud de l'àmbit, que diferencia per primer cop els àmbits núm.21 i núm.22B. L'arc se sosté per la part nord amb la pilastra UE 31.134 (amb la fonamentació UE 31.225 i la trinxera de fonamentació UE 31.226) i per la part sud amb la pilastra 30.759 (amb la fonamentació 31.223 i la trinxera de fonamentació UE 31.224). (Plànol 13).

Fase V D (1^a ½ del segle XIV).²³

S'anivella la part oest de l'àmbit amb l'estrat UE 31.203 i es construeix el mur de tancament est de l'àmbit, UE 31.176, que es recolza en les pilastres UE 31.134 i UE 30.759. Posteriorment, es realitzen dos retalls irregulars, el primer, UE 31.195, de grans dimensions ocupa tota la franja central fins a arribar al mur de tancament est. El segon, UE 31.200, de petites dimensions es localitza en l'extrem sud-oest de l'àmbit. Posteriorment, van ser amortitzats pels estrats UE 31.194 i UE 31.197 respectivament. Finalment, s'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 31.173. (Plànol 14).

Fase V E (1^a ½ del segle XIV).

²² Aquesta fase es correspon a la fase IVA de l'àmbit núm.22B.

²³ Aquesta fase es correspon a la fase IVC de l'àmbit núm.22B.

Es practica un retall de grans dimensions perpendicular al mur de tancament oest, UE 31.172 i s'amortitza amb un nivell de sorres aportades UE 31.169. Posteriorment, es regularitza tot l'àmbit amb l'estrat d'anivellament UE 31.167. (Plànol 15).

Fase VI (2^a ½ segle XIV).

Es construeix el mur de tancament UE 31.121 – UE 31.120, per damunt del mur de tancament UE 31.176, construït en la primera meitat del segle XIV i s'enllueix la seva cara oest, amb UE 31.136.

S'anivella la part nord-oest de l'àmbit amb l'estrat UE 31.168 i posteriorment, es pavimenta tot l'àmbit amb el nivell de circulació UE 31.162. (Plànol 16).

Fase VII (1^a ½ del segle XV).

Es fan sis forats de pal UE 31.137, UE 31.156 amb la falca UE 31.190, UE 31.158 amb la falca UE 31.191, UE 31.160 amb la falca UE 31.192, UE 31.164 amb la falca UE 31.193 i UE 31.198. Posteriorment, s'amortitzen amb els nivells UE 31.138, UE 31.157, UE 31.159, UE 31.161, UE 31.165 i UE 31.199 respectivament. (Plànol 17).

Fase VIII A (2^a ½ del segle XV).

La part sud de l'àmbit s'anivella amb l'estrat, UE 31.154, la part central amb l'estrat UE 31.155 i la part nord amb l'estrat UE 31.135. Posteriorment, es realitzen dos forats de pal en la part oest de l'àmbit: UE. 31.139 amb la falca UE 31.189 i UE 31.141 que seran amortitzats pels nivells de rebliment UE 31.140 i UE 31.139 respectivament. (Plànol 18).

Fase VIII B (2^a ½ del segle XV).

Es pavimenta tot l'àmbit amb el nivell de circulació UE 31.107. Posteriorment, es realitzen tres forats de pal, UE. 31.110, UE 31.112 amb la falca UE 31.187 i UE 31.114 que seran amortitzats pels nivells de rebliment UE 31.111, UE 31.113 i UE 31.115 respectivament. (Plànol 19).

Fase VIII C (2^a ½ del segle XV).

Es pavimenta la part central i oest de l'àmbit amb el nivell de circulació UE 31.091. En l'extrem est de l'àmbit en paral·lel al mur de tancament UE 3413, es construeix la

claveguera UE 31.083, amb la coberta UE 31.090 i la rasa de fonamentació UE 31.082. Aquesta claveguera transportava les aigües residuals des de l'àmbit situat al sud de l'àmbit núm.21 (que en aquesta fase formaven part de la mateixa casa) fins al Rec Comtal. L'estrat que la rebria era UE 31.109. (Plànol 20).

Fase IX (finals del segle XV – primera meitat del segle XVI).

Es realitza el forat de pal UE 31.116, amb la falca UE 31.188, en la part nord-oest de l'àmbit i s'amortitza amb l'estrat UE 31.117.

S'anivella la meitat nord-est i nord-oest de l'àmbit amb l'estrat UE 31.106 amortitzant el mur de tancament oest UE 31.121. Posteriorment, s'anivella la part oest amb l'estrat UE 31.101 i la part central amb l'estrat UE 31.100. (Plànol 21).

Fase X (segle XVI).

En la part oest de l'àmbit s'aboquen pedres, rajoles i morter, UE 31.096. Posteriorment, s'anivella la meitat nord de l'àmbit amb l'estrat UE 31.072.

En la part sud, en paral·lel al mur de tancament UE 30.108, es practiquen dos forats de pal, el primer, UE 31.076 i el segon UE 31.078, amb la falca UE 31.184. Posteriorment amortitzats pels estrats UE 31.075 i UE 31.077 respectivament. A tocar del límit oest de l'àmbit, es construeix el basament UE 31.119 (rasa constructiva UE 31.118) per a sostenir un pilar, possiblement de fusta, que ajudés a sustentar l'arc que donava l'accés a l'àmbit núm.21 (Plànol 22).

Fase XI A (2^a ½ segle XVI).

S'anivella la part central de l'àmbit amb l'estrat UE 31.065.

Es realitzen sis forats de pal: UE 31.070, amb la falca UE 31.182, UE 31.089, UE 31.087, UE 31.074 amb la falca UE 31.183, UE 31.080, amb la falca UE 31.185 i UE 31.085 amb la falca UE 31.186. Posteriorment amortitzats pels estrats UE 31.071, UE 31.088, UE 31.086, UE 31.073, UE 31.079 i 31.084, respectivament.

En la part nord-oest es realitza un retall quadrangular, UE 31.152, que afecta la claveguera UE 31.083 quan aquesta ja no hi funciona. Per tant la claveguera va estar

en ús entre la segona meitat del segle XV i la segona meitat del segle XVI. Posteriorment, el retall de funció indeterminada va ser amortitzat per l'estrat UE 31.153. (Plànol 23).

Fase XI B (2^a ½ segle XVI).

El mur de tancament nord, UE 31.099, queda possiblement afectat per unes obres relacionades amb l'ampliació del Rec Comtal. Es fa un retall en la part afectada per l'ampliació, UE 31.230, es repara amb la reforma UE 31.133 i posteriorment s'anivella amb un nivell de terres UE 31.132. En el mateix moment es realitza un retall relacionat amb la reforma, UE 31.131, que afecta parcialment a l'estratigrafia de l'àmbit.

En l'extrem oest de l'àmbit es construeix un basament per reforçar, novament, l'arc que separava els àmbits núm.21 i núm.22B. El basament consistia en una antiga pica de pedra de Montjuïc, UE 31.068 (amb la rasa constructiva UE 31.067), reomplerta amb terra i pedres de mida petita.

Es pavimenta l'àmbit amb el nivell de terra piconada UE 31.018 i es construeix l'estructura indeterminada UE 31.064 en la meitat sud-oest i l'estructura UE 31.010 en la meitat sud-est de l'àmbit. Aquestes estructures es conserven de forma parcial, però presenten les mateixes característiques i cota, per tant, podria tractar-se de la mateixa estructura. Finalment, s'anivella la part central de l'àmbit amb l'estrat UE 31.057 i la part nord-oest amb l'estrat UE 31.053. (Plànol 24).

Fase XII (inici del segle XVII).²⁴

En aquest moment històric l'àmbit núm.21 i tota la casa Santmartí experimenten una transformació important, que comporta la reconstrucció de tota la façana nord i en el cas de l'àmbit núm.22 també la façana oest que dona al carrer Qui va del Born al pla d'en Llull. En el cas de l'àmbit núm.21, s'amortitza el mur nord original de la casa (en ús entre la segona meitat del segle XIII i la fi del segle XVI) i es construeix un nou mur amb façana al Rec Comtal, UE 3980, que modifica lleugerament la línia de façana original de la casa, amb una nova inclinació cap al nord-est.

²⁴ Aquesta fase es correspon a la fase IXB de l'àmbit núm.22B i a la fase VIIIE de l'àmbit núm.22

Es reforma la pilastra nord de l'arc entre els àmbits núm.21 i núm.22B. Substituint part de la pilastra original del segle XIV, UE 31.134, per una nova pilastra que fa servir l'anterior com a fonament, UE 30.136.

S'anivella l'àmbit amb l'estrat UE 31.050 que serveix com a preparació del paviment de pedra UE 30.990 que s'estenia per tota l'habitació, però que només es conservava en la part central. Dins de la mateixa actuació es construeix una claveguera en direcció sud - nord, formada per la caixa UE 31.047 i la rasa constructiva UE 31.046. No es conservava la coberta, per tant, desconeixem si era de pedra o de rajola. La claveguera tenia la funció de transportar l'aigua excedent del pou situat a l'interior de l'àmbit núm.22B fins a una obertura al mur del Rec UE 3980, on desguassava. (Plànol 25).

Fase XIII A (1^a ½ del segle XVII).

En les parts on s'ha perdut part del paviment de pedra construït en la fase anterior, UE 30.990, es construeix, a partir de 1620, el paviment de terra piconada, UE 31.019, el paviment de terra piconada UE 30.991 i el paviment de terra piconada UE 30.992.

Es realitza un retall irregular, UE 31.062, en l'extrem oest de l'àmbit i s'amortitza amb l'estrat UE 31.061. Posteriorment s'anivella la part oest amb l'estrat UE 31.011.

Es realitza un forat de pal, UE 31.000, amb la falca UE 31.002, en la part nord-oest de l'àmbit relacionat amb alguna reforma del mur de tancament nord. Posteriorment, s'amortitza amb l'estrat UE 31.001 i s'anivella el sector amb l'estrat UE 30.988.

En paral·lel al mur de tancament sud, s'anivella l'àmbit amb els estrats UE 31.007 i UE 30.989. En l'angle entre la pilastra UE 30.136 i el mur UE 3980 s'anivella amb l'estrat UE 30.993. (Plànol 26).

Fase XIII B (1^a ½ del segle XVII).

Es practiquen els forats de pal UE 30.982 i UE 30.984, amb la falca UE 30.986, Posteriorment, s'amortitzen amb els estrats UE 30.983 i UE 30.985 respectivament.

S'anivella la part central de l'àmbit amb l'estrat UE 31.009 i la part oest amb l'estrat UE 30.999 primer i amb l'estrat UE 30.987 posteriorment. (Plànol 27).

Fase XIV (1650 aproximadament).

S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 30.953.

Es tapia l'extrem nord de la claveguera UE 31.047 amb pedres i rajoles, UE 31.108, i l'estructura queda amortitzada per l'estrat UE 31.048 i posteriorment per l'estrat UE 30.953.

Es realitzen els forats de pal UE 30.960, amb la falca UE 30.961 i UE 30.963 amb la falca UE 30.964, posteriorment s'amortitzen amb els estrats UE 30.959 i UE 30.962 respectivament.

En paral·lel als murs de tancament nord i sud (UE 3980 i UE 30.108) es construeixen dos murs baixos, UE 30.134 al nord i 30.109 al sud, amb la superfície inferior inclinada cap a l'interior que fan les funcions de menjadora per animals. Posteriorment, es cobreix la seva cara vista amb un enlluït fet amb calç, UE 31.017 pel mur nord i UE 31.016 pel mur sud.

S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 30.932.

S'enllueix la cara sud del basament d'arc UE 30.759 amb la UE 30.761. (Plànol 28).

Fase XV (1650 – 1675 aproximadament).²⁵

S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 30.928.

Es construeix una nova claveguera, UE 30.940 – UE 30.941 – UE 30.130 per substituir a la claveguera en ús fins a la fase anterior. També recollia les aigües excedents del pou i les transportava fins al Rec Comtal.

En el mur UE 30.134 s'obre un arc, UE 30.133, per afavorir el pas de la claveguera.

²⁵ Aquesta fase es correspon a la fase XI de l'àmbit núm.22B.

En el mur UE 3980 es construeix un baixant, UE 30.175 – UE 30.176, que condueix els residus procedents, possiblement, d'una comuna situada en la primera planta fins al Rec Comtal.

Es pavimenta la meitat nord de l'àmbit amb el paviment de pedra UE 30.128 i la part sud amb el paviment de pedra UE 30.129.

Es repara part del parament del mur UE 3413 amb les UE 30.757 i UE 30.760. (Plànol 29).

Fase XVI (1675 - 1717).

En la part central de l'àmbit s'evidencia la manca de lloses del paviment UE 30.128 fruit del desgast per l'ús com a zona d'establació d'animals. Es repara la manca de lloses amb el paviment de terra piconada UE 31.137.

Passa el mateix en la part nord-oest de l'àmbit, en aquest cas s'anivella amb una successió de tres nivells de terra piconada: UE 30.937, UE 30.936 i UE 30.931.

En la part nord de l'àmbit es realitza un retall irregular de difícil interpretació, UE 30.952, que posteriorment serà amortitzat pels estrats UE 31.004, UE 31.003, UE 30.955, UE 30.951 i UE 30.933. (Plànol 30).

Fase XVII (abril - juny 1717).²⁶

Es produeix l'enderroc de la casa Santmartí, UE 300, per la construcció de la Ciutadella i la seva zona de seguretat. S'amortitza la claveguera UE 30.940 amb l'estrat UE 30.939 – UE 30.135, el baixant UE 30.175 amb l'estrat UE 30.176.

5.2. Actuació a l'àmbit núm.22

L'actuació a l'àmbit núm.22 de la casa Santmartí del conjunt arqueològic del Born, va consistir en l'excavació en extensió dels 27,00 m² (5 m de llargària per 5,67 m d'amplària) de la superfície de l'àmbit situat a llevant de la casa.

²⁶ Aquesta fase es correspon a la fase XV de l'àmbit núm.22B i a la fase XI de l'àmbit núm.22.

Aquest espai, com la resta de la casa, va ser documentat en el desenvolupament de la intervenció arqueològica al subsol de l'antic mercat del Born entre els anys 2001 i 2002. En aquella intervenció es va excavar l'extrem oest de l'àmbit, just en el punt on no es conservava el paviment de la darrera fase d'ús, arribant fins a un nivell datat a l'inici del segle XVII. La resta de l'àmbit, sí que conservava els paviments de la darrera fase d'ús i no es va continuar amb el procés d'excavació.



Fig.26 Localització de l'àmbit núm.22 a la casa Santmartí.



Fig.27 Vista general de l'àmbit des del nord

L'àmbit núm. 22 presenta una superfície interior d'aproximadament 27 m². Es localitza a la part est de la casa Santmartí, dins del sector III del conjunt arqueològic de l'antic

mercat del Born²⁷. En una darrera fase d'utilització de l'àmbit fa les funcions d'accés principal a la casa i espai de distribució. Es tracta d'una estança amb una planta quadrada delimitada, en la seva darrera fase constructiva, per les següents estructures:

- Pel costat nord es trobava delimitat pel mur UE 30.362 (UE 31.033 fonamentació), que dona al Pla d'en Llull. Aquest mur en la seva part oest presenta una reforma, UE 30.363, feta amb materials reaprofitats col·locats en sec, com ara permòdols de sostre i carreus. Al mur s'aprecia un gran retall, UE 30.756, possiblement relacionat amb l'impacte d'un projectil en el desenvolupament de la Guerra de Successió, la necessitat de continuar vivint a la casa fins al seu enderrocament va fer necessària aquesta arquitectura efímera. Al conjunt arqueològic del Born trobem molts exemples d'aquest tipus de reformes pensades com a solució provisional.

- Pel costat sud, per l'envà UE 30.355 (UE 30.950 fonamentació i UE 30.949 rasa constructiva), que el separa de l'àmbit núm. 20 de la casa Martorell. Aquest envà, per la seva cara sud, presenta un enlluït de calç, UE 30.753. El límit sud de la meitat est de la casa es va anar modificant al llarg dels segles, depenent de si les cases Martorell i Santmartí formaven una mateixa unitat o no. Entre la primera meitat del segle XIV i el segle XVI, el límit sud el marcava el mur UE 30.980 (UE 31.148 fonamentació i UE 30.979 rasa constructiva).

- Pel seu costat est, en la darrera fase d'ús, pel mur de façana UE 30.737 que donava al carrer Qui va del Born al pla d'en Llull per mitjà d'una portalada de grans dimensions, de la qual només es conserva el marxapeu UE 30.688²⁸.

- Pel seu costat oest, en la darrera fase d'ús no existia cap mur o envà entre els àmbits núm.22 i núm.22B, l'únic canvi entre tots dos àmbits el marcava el paviment de pedra de l'àmbit núm.22 i un paviment desaparegut, possiblement de rajola a l'àmbit núm.22B. També es diferenciava per un arc, del qual només es conserva el basament

²⁷ El sector III d'excavació correspon a l'illa de cases delimitada pels carrers Qui va del Born al pla d'en Llull, Gensana, Sabateret, pel Rec Comtal i per una part del pla d'en Llull.

²⁸ Trobem innumerables exemples de l'espoli d'elements arquitectònics com ara brancals i marxapeu per tot el conjunt arqueològic del Born, especialment en la part de llevant.

nord, UE 30.495, construït al segle XVII substituint el basament original del segle XIV, UE 31.277. Entre la primera meitat del segle XIV i el segle XVII els àmbits núm.22 i núm.22B estaven separats per l'envà UE 30.496 (UE 31.149 fonamentació i UE 31.059 rasa constructiva).

En la darrera fase d'ús existien fins a quatre paviments funcionant al mateix temps a l'àmbit núm.22: UE 30.930, UE 30.367, UE 30.934 i UE 30.936. El paviment més antic dels quatre i que en principi ocupava tota la superfície de l'àmbit és el paviment de pedra UE 30.930, tot i que pateix importants reformes conservant-se només en dues franges situades en paral·lel als murs de tancament nord i sud. La construcció del paviment se situa en la primera meitat del segle XVII i coincidiria per cota amb el paviment de pedra de l'àmbit núm.21. Fet amb lloses de pedra de mida mitjana i petita.

El segon paviment, UE 30.367, ocupava tota la part central de l'àmbit, fet amb lloses petites i materials reaprofitats, com ara fragments de finestres gòtiques. Es tracta d'una reforma del primer paviment possiblement relacionat amb l'impacte d'un projectil al llarg de la Guerra de Successió, en el seu nivell de preparació es va documentar ceràmica blava catalana de la sèrie de Poblet i mitja bala de canó.

El tercer paviment, UE 30.934, se situa en la zona més propera a l'escala de la casa i es relaciona amb el desgast d'aquest punt. El paviment estava fet per pedres de petites dimensions. La datació del paviment s'ha de situar al llarg de la segona meitat del segle XVII.

Finalment, el quart paviment només es conserva en una petita franja a l'oest de l'àmbit i s'interpreta com una reforma realitzada entre 1700 i 1717.

No s'han documentat pous, clavegueres ni baixants en cap de les fases constructives. Sí que es van documentar una sèrie de dipòsits datats al segle XVI i que seran descrits a continuació.

L'àmbit presenta un únic accés, el més important de la casa, que donava accés al carrer qui va del Born al pla d'en Llull. Connectava amb l'àmbit 22B en solució de continuïtat.

Seqüència crono-estratigràfica.

Abans de començar a explicar la seqüència crono-estratigràfica documentada en les intervencions dels anys 2018 i 2019, s'explicarà la breu actuació que es va fer a l'àmbit núm.22 en la intervenció arqueològica dels anys 2001 - 2002.

Any 2001

La intervenció arqueològica de l'any 2001 a l'àmbit núm.22 es va concentrar en una petita zona sense paviments localitzada en la part oest, que fa poc més de 5,38 m².

En aquesta franja on no s'havien conservat els paviments trobem un primer estrat, UE 30.797 que s'interpreta com un petit anivellament del darrer moment de la casa, entre la seva composició destaca la presència de cendres i carbons, el que va portar a interpretar aquest estrat com un nivell de destrucció, en altres excavacions dins del conjunt arqueològic del Born, trobem aquests tipus d'anivellaments amb presència de cendres, com en el cas de l'àmbit núm.21 de la casa Corrales²⁹. Un cop extret es documenta l'estrat UE 30.372 que regularitza aquesta part, de textura solta, amb pedres de mida petita, morter i ceràmica datada a l'inici del segle XVIII. Per sota es documenta el nivell de preparació UE 30.387, possiblement es tracta del mateix estrat que 30.929 documentat en la intervenció de l'any 2018 i que s'interpreta com el nivell de preparació del paviment UE 30.367 datat entre 1710 i 1717. L'estrat UE 30.372 també cobria el forat de pal UE 30.554, posteriorment amortitzat per l'estrat UE 30.577.

Per sota de la preparació de paviment UE 30.387 es documenta un paviment de terra piconada i morter de calç, UE 30.388 a 2,61 m.s.n.m. Un cop excavat es documenta un estrat d'anivellament, UE 30.389, de color marró fosc amb taques de calç molt petites. Aquest estrat amortitzava les restes d'un paviment de rajol, UE 30.493, conservat de forma parcial en la part sud de l'àrea excavada i l'estrat d'anivellament estrats d'anivellament, UE 30.429. Tant el paviment com l'estrat se situen cronològicament en la primera meitat del segle XVII.

²⁹ FERNÁNDEZ 2019



Fig.28 Detall del paviment de rajoles UE 30.493

Per sota de l'estrat UE 30.429 es documenta un nou estrat d'anivellament, UE 30.481, que té la funció d'anivellar aquesta part de l'àmbit amortitzant l'envà UE 30.496, que havia estat en ús de forma ininterrompuda entre la primera meitat del segle XIV i el segle XVII. Un cop extret es van documentar dos forats de pal UE 30.494 i UE 30.589, el primer estava amortitzat directament per l'estrat UE 30.481 i el segon presentava dos estrats al seu interior: UE 30.578 i 31.039 així com una falca de pedres de mida petita, UE 31.040.

A banda dels dos forats de pal, l'estrat UE 30.481 cobria un nou estrat d'anivellament, identificat com a 30.501 que al seu torn cobria l'estrat d'anivellament UE 30.550, datat en la primera meitat del segle XVII.

La intervenció de l'any 2001 es va aturar en l'estrat d'anivellament UE 30.770, també datat en la primera meitat del segle XVII i situat a 2,26 m.s.n.m.



Fig.29 Detall del punt on es va aturar la intervenció arqueològica de l'any 2001.

Anys 2018 – 2019 – 2020

Abans de l'extracció dels paviments per part de l'equip de restauració i conservació del Born, es van identificar dos forats de pal al paviment UE 30.390 i un forat de pal al paviment UE 30.367. Aquests tipus de forats de pal estan relacionats amb les reformes dels murs i sostres de les cases. Els dos forats de pal documentats al paviment UE 30.390 es van identificar com a UE 30.752 i com a UE 30.401, aquest darrer forat estava amortitzat per l'estrat UE 30.754. El forat de pal identificat al paviment UE 30.367 es va documentar com a UE 30.755 i estava amortitzat per l'estrat UE 30.402.

Un cop extrets els quatre paviments que conformaven la darrera fase d'ús de l'àmbit núm.22, UE 30.367, UE 30.390, UE 30.934 i UE 30.396 es van documentar els respectius nivells de preparació. Seguint l'ordre constructiu dels paviments es va començar a excavar pel nivell de preparació del paviment de pedra UE 30.934, identificat com a 30.935 i el nivell de preparació del paviment de rajoles UE 30.396 identificat com a 30.798.



Fig.30 Detall del procés d'extracció dels paviments de l'àmbit núm.22

Posteriorment, es va procedir a l'excavació del nivell de preparació UE 30.929 del paviment 30.367, de textura solta, color marró fosc i presència de mitja bala de canó i ceràmica blava catalana de la sèrie de Poblet, el que situa la reforma del paviment entre 1697 i 1714. Un cop excavat es va procedir a l'excavació del nivell de preparació UE 30.930 del paviment de pedra UE 30.390, aquest cop, però, el material associat a l'estrat es data al llarg del segle XVII, ja que es van recuperar fragments de ceràmica blava catalana de la sèrie de la ditada. Ens falten dades per saber si el paviment UE 30.390 es va fer en el mateix moment que el paviment de la darrera fase d'ús de l'àmbit núm.21. El nivell de preparació UE 30.930 cobria el forat de pal UE 30.970 i el seu estrat d'amortització UE 30.971.

Per sota dels nivells de preparació dels paviments de l'àmbit es documenta l'estrat d'anivellament UE 30.938 que es documenta per tota la superfície de l'àmbit amb l'excepció de la part sud. Estrat de matriu argilosa de color marró i textura compacta, el material associat és la ceràmica blava catalana de les sèries de la ditada i d'orles diverses el que situa l'estrat cronològicament en la primera meitat del segle XVII. Aquest estrat presenta les mateixes característiques i cota que l'estrat UE 30.389 documentat en la intervenció arqueològica de l'any 2001. Per la part sud s'anivella l'espai amb l'estrat UE 30.941.



Fig.31 Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30.938

A partir d'aquest punt l'estratigrafia que trobem és anterior a la gran fase constructiva que experimenta la casa a l'inici del segle XVII i que implica la reconstrucció de la façana nord a tots els àmbits i la façana est a l'àmbit núm.22, també en la mateixa fase queden definitivament separades les cases Santmartí i Martorell.

Tal com succeïa a l'àmbit núm.21, als àmbits núm.22 i núm.22B es construeix un nou mur de tancament nord que fonamenta damunt del mur de tancament nord de la casa. En el cas de l'àmbit núm.22, el nou mur de tancament UE 30.362 – UE 31.033 fonamenta damunt del mur original de la casa, UE 31.032, datat en la primera meitat del segle XIV.

Succeeix el mateix amb el mur de tancament est, UE 30.737 que fonamenta damunt del mur de tancament est original de la casa, UE 31.042, també datat en la primera meitat del segle XIV.

Finalment, per la part sud es construeix l'envà UE 30.355 amb la fonamentació UE 30.950 i la rasa constructiva UE 30.949. Aquesta rasa talla diferents estrats datats entre 1600 i 1630.

Per sota de l'estrat UE 30.941 en la part sud es documenta un nivell d'ús de terra piconada UE 30.942 amb materials ceràmics de blava catalana d'orles diverses datats entre 1600 i 1630.

Un cop extret l'estrat d'anivellament UE 30.938, es documenta només en la part sud els paviments de rajoles UE 30.944 i UE 30.947, que coincideixen per cota i tipologia amb el paviment de rajola UE 30.493 documentat en la intervenció de l'any 2001 i que, per tant, tot i tenir tres UE diferents estem parlant del mateix paviment. Per sota del paviment de rajoles es documenten els respectius nivells de preparació UE 31.006 per UE 30.944 i UE 30.969 pel paviment UE 30.947, que se situen cronològicament a l'inici del segle XVII. El nivell de preparació cobria diferents nivells i estructures, per una banda, l'estructura indeterminada UE 30.954 construïda amb pedres irregulars i de la qual desconeixem l'ús, aquesta estructura mesurava 0,61 m per 0,44 m. A banda d'aquesta estructura, el nivell de preparació UE 31.006 també cobria un nou nivell de circulació, UE 30.945, datat entre 1600 i 1630 fet de terra piconada i morter de calç, com els anteriors només es conserva en la part sud de l'àmbit. Finalment, també cobria un paviment ceràmic, UE 30.957, del qual només es conserven dos fragments de rajola., també en la part sud de l'àmbit. Aquest paviment es situa cronològicament entre la fi del segle XVI i l'inici del segle XVII.

Un cop excavat el nivell de circulació UE 30.945 es documenta, per una banda, un nou nivell d'ús amb les mateixes característiques, UE 30.943, també conservat únicament en la part sud i un forat de pal UE 30.966 posteriorment amortitzat pels estrats UE 30.967 i UE 30.965.

Per sota de UE 30.943 es documenten tres nous nivells d'ús, tots tres presenten les mateixes característiques i es distribueixen per diferents punts de la meitat sud, van ser identificats com UE 30.958, UE 30.946 i UE 30.981 se situen cronològicament a l'inici del segle XVII. Per la part sud-oest es realitza un retall irregular de petites dimensions, UE 30.968.

El nivell d'ús UE 30.958 cobria tres estrats d'anivellament, UE 30.974, UE 30.975 i UE 31.008. El primer, UE 30.974 cobria un nou nivell de circulació de terra piconada i morter, UE 30.978, amb ceràmica associada blava catalana de la sèrie de les orles diverses amb una datació de 1600 a 1630. El segon UE 30.975, cobria el forat de pal UE 30.997 i l'estrat d'amortització UE 30.998, també datat a l'inici del segle XVII.

Amortitzats directament per l'estrat d'anivellament general UE 30.938 es documenten dos forats de pal UE 31.024 i UE 31.022 (amb la falca UE 31.041) posteriorment amortitzats pels estrats UE 31.025 i UE 31.023 respectivament. Per la part sud-oest també cobria el retall irregular UE 30.972 i el seu estrat de rebliment UE 30.973.

Un cop excavats es documenta un estrat d'anivellament general, documentat com a UE 30.948, que regularitza tot l'àmbit. De textura solta, color marró i restes de morter, restes de fauna i ceràmica blava catalana datada en la primera meitat del segle XVII, però seguint la seqüència estratigràfica hauria d'estar situat a l'inici del segle XVII. L'estrat clarament amortitza diferents estructures que apareixen en superfície tant per la part nord com per la part sud. La part sud s'anivella amb l'estrat UE 30.976.



Fig.32 Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30.948

A banda de les estructures, l'estrat UE 30.948 cobria una sèrie de retalls irregulars de funció no determinada, un d'ells identificat com a UE 31.034 presentava una planta de tendència circular i estava amortitzat per l'estrat UE 31.035. El retall UE 31.034, al seu torn tallava un altre estrat irregular, UE 31.030 i el seu estrat d'amortització UE 31.031.

En la part sud de l'àmbit, per sota de l'estrat d'anivellament UE 30.976, es documenta una estructura de planta quadrada d'1,40 m de llargària per 1,60 m d'amplària i 0,40 m d'amplària, UE 30.977 (UE 30.994 rasa de fonamentació) que tenia les funcions de dipòsit, l'estructura aprofita un antic mur per fer-li de límit sud, la resta de murets del dipòsit, de 0,24 m d'amplària, estan construïts amb pedres de mida petita, maons i

morter de color ataronjat. Presentava dos nivells de rebliment, UE 30.996 i UE 30.995 datats en la segona meitat del segle XVI.



Fig.33 Detall del dipòsit UE 30.977.

Per la part nord es documenta un altre dipòsit, UE 31.014, de planta quadrada amb unes dimensions de 2 m de llargària per 1,65 m d'amplària i 0,20 m d'alçària, construït amb parets de pedra i maons lligats amb morter ataronjat. La paret sud només es conservava en una petita part, ja que havia estat afectada per la construcció dels retalls UE 31.034 i UE 31.031. La rasa constructiva del dipòsit, UE 31.013, estava reblerta per l'estrat UE 310.58 datat en la segona meitat del segle XVI, per tant, l'estructura va estar en ús entre 1550 i 1600 aproximadament. A l'interior del dipòsit es va documentar un únic estrat que es lliurava a les parets, UE 31.015, amb materials de la segona meitat del segle XVI i moltes escòries. La funció del dipòsit és indeterminada, a la documentació recollida de la casa no es fa cap referència als dipòsits o a un ús artesanal de l'espai al llarg del segle XVI.



Fig.34 Detall del dipòsit UE 31.014.

El dipòsit es va construir damunt d'un retall circular, UE 31.081, amortitzat per l'estrat UE 31.044 datat en la segona meitat del segle XVI. La funció del retall és indeterminada.

En la part sud del dipòsit UE 31.014 es va documentar les restes d'un altre possible dipòsit, molt més petit, UE 31.128, del qual només es conserva part de la paret est, la resta de l'estructura va ser destruïda per la construcció dels retalls irregulars UE 31.034 i UE 31.031. La rasa constructiva del dipòsit, UE 31.097, també presentava un estrat de rebliment, UE 31.043, però que no va proporcionar materials que el poguessin datar. Tot i això, tant el dipòsit UE 31.128, com els dipòsits UE 31.014 i UE 30.977 formaven part d'un taller artesanal que va ocupar l'espai de l'àmbit núm.22 al llarg de la segona meitat del segle XVI, ni en l'àmbit núm.21 ni en l'àmbit núm.22B s'han trobat estructures amb aquestes característiques.



Fig.35 Detall del conjunt de dipòsits de la segona meitat del segle XVI.

A banda dels dipòsits i els retalls irregulars, l'estrat d'anivellament UE 30.948 també cobria les restes d'un nivell de circulació, UE 31.038, conservat de forma parcial en la part oest de l'àmbit a tocar del mur de tancament UE 30.496 datat al segle XVI. De la mateixa cronologia i també coberts per l'estrat UE 30.948 es van identificar dos forats de pal, UE 31.020 i UE 31.026, amortitzats pels estrats UE 31.021 i UE 31.027 respectivament.

En l'extrem sud-oest de l'àmbit es va realitzar el retall irregular UE 31.036 d'un metre de llargària per 0,50 m d'amplària, a diferència dels retalls irregulars i dels forats de pal amortitzats per UE 30.948, amb cronologies datades entre el segle XVI i l'inici del segle XVII, el retall UE 31.036 estava amortitzat per l'estrat UE 31.037 amb materials datats en el segle XIV.

Resulta curiós que tota l'estratigrafia associada a la casa que trobem a partir d'aquest moment se situa cronològicament en la primera meitat del segle XIV. És possible que en la fase constructiva dels dipòsits, que hem situat en la segona meitat del segle XVI es dugués a terme un rebaix general de l'àmbit que acabés amb l'estratigrafia datada entre 1350 i 1550. Als altres àmbits de la casa, sí que s'ha trobat estratigrafia i estructures datades en aquesta franja cronològica que no es conserva a l'àmbit núm.22.

Directament cobert per l'estrat UE 30.948 i tallat per les rases constructives dels dipòsits i forats de pal es va documentar l'estrat d'anivellament UE 31.029 que s'estén de forma regular per tot l'àmbit. De textura argilosa i color marró clar presenta uns materials ceràmics datats en la primera meitat del segle XIV, com ara les decoracions sen verd, blanc i morat; blanc i morat i vidrades blanques. Sí que es van trobar tres fragments ceràmics, dos de reflexos metàl·lics i una blava de Barcelona que podrien pujar la cronologia fins al segle XVI, però semblen clarament una intrusió.



Fig.36 Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31.029

Un cop excavat l'estrat UE 31.029 es van documentar els retalls irregulars UE 31.051 i UE 31.104 posteriorment amortitzats pels estrats UE 31.052 i UE 31.105 respectivament, els materials associats als estrats de rebliment els situen cronològicament en la primera meitat del segle XIV. El retall UE 31.051 en origen era de planta circular, però més de la meitat del retall no es conservava, mesura 0,62 m de llargària per 0,23 m d'amplària i 0,18 m de fondària. El retall UE 31.104 es localitzava en la part nord-oest de l'àmbit i presentava un diàmetre de només 10 cm, tenia una fondària de 0,16 m.

A banda dels retalls irregulars també es van documentar i excavar dos forats de pal, UE 31.102 i UE 31.092 amortitzats amb els estrats UE 31.103 i UE 31.093 respectivament. Finalment, es va construir una llar de foc, UE 31.054, en l'extrem sud de l'àmbit, de la qual només es conserva un tram de 0,51 m de llargària per 0,25 m

d'amplària amb només tres fragments de rajola. Associat a la llar de foc trobem un nivell de cendres, UE 31.069 i un estrat d'anivellament, UE 31.066.

Per sota de l'estrat d'anivellament general UE 31.029 i de les anteriors estructures descrites s'estenia un paviment de terra piconada i morter per tota la superfície de l'àmbit, aquest nivell d'ús es va identificar com a UE 31.049. De textura compacta i color blanc i gris, es recolzava en els quatre murs que configuraven l'àmbit. Els materials associats al nivell es daten en la primera meitat del segle XIV: verd, blanc i morat; blanc i morat i una importació de Síria. No es van trobar ceràmiques blaves valencianes el que ratifica la cronologia.



Fig.37 Vista general del paviment UE 31.049

Per sota del paviment es va documentar i excavar el forat de pal UE 31.094, localitzat en la part est de l'àmbit, a prop del mur de façana, posteriorment va ser amortitzat per l'estrat UE 31.095. A l'interior del forat es van documentar restes d'un gibrell trencat. La datació del forat de pal i el posterior rebliment és de primera meitat del segle XIV.

Un cop excavat el paviment UE 31.049 i el forat de pal UE 31.094 es va procedir a l'excavació d'un estrat d'anivellament general, UE 31.123 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit, de textura compacta i matriu argilosa, presentava un color marró amb presència de material constructiu, carbons, fauna, malacofauna, morter i ceràmica datada en la primera meitat del segle XIV, verd, blanc i morat; blanc i morat i vidrades blanques.

Per sota es documenta el primer nivell de circulació de la casa en aquest punt, documentat com a UE 31.128, es tracta d'un paviment de terra piconada i morter de calç. Només es conservava en un tram de 0,90 m de llargària per 0,70 m d'amplària en l'extrem nord-est de l'àmbit. El paviment presentava dos petits forats de poc més de 3 cm de diàmetre de difícil interpretació, es tracta de les estructures negatives UE 31.129 i UE 31.130 disposades en paral·lel en direcció nord – sud. Estaven amortitzades directament per l'estrat d'anivellament UE 31.049.

La UE 31.049 també cobria un retall circular, UE 31.055, amortitzat posteriorment per l'estrat UE 31.056, amb materials associats datats en la primera meitat del segle XIV.

Un cop excavat el paviment de terra UE 31.128 es localitza un potent estrat d'anivellament, UE 31.012, format exclusivament amb sorres de platja aportades. Tot el material associat es data en la primera meitat del segle XIV. És el primer estrat associat a la construcció de la casa en aquest punt, ja que tota l'estratigrafia que trobem per sota de l'estrat UE 31.012 està tallada per les rases constructives dels murs perimetrals de l'àmbit.

L'origen de la casa en aquest punt és més moderna que a l'àmbit núm.21 on el mur de façana nord es construeix en la segona meitat del segle XIII i el mur de tancament oest entre finals del segle XIII i l'inici del segle XIV. En el cas de l'àmbit núm.22, la ceràmica associada al primer moment constructiu no permet fer una datació més acurada, deixant-la en primera meitat del segle XIV, ja que tot el material associat està format per verd, blanc i morat; blanc i morat i vidrades blanques sense pises arcaïques o blava valenciana. També és veritat que dins d'aquesta cronologia àmplia també podríem estar cronològicament a l'inici del segle XIV.

Constructivament, tal com succeïa a l'àmbit núm.21, es comença per delimitar el perímetre de la casa amb la construcció del mur nord, UE 31.032, amb la fonamentació UE 31.175 i la rasa constructiva UE 31.145, que presentava un estrat de rebliment, UE 31.146, amb materials associats de la primera meitat del segle XIV: cinc fragments de verd, blanc i morat i cinc fragments de blanc i morat. El mur estava construït amb carreus de mida petita, força regulars i amb la cara vista desbastada i

l·ligats amb morter de color blanc. Trobem diferents paral·lels d'aquest tipus constructiu dins del mateix conjunt arqueològic del Born, com el cas del mur de façana oest de la casa Boxadors. Crida l'atenció la gran fonamentació que tenia el mur en aquest punt, el que indica un tipus de sol més inestable respecte a altres zones properes.



Fig.38 Vista general de la cara nord del mur UE 31.032 i la fonamentació UE 31.175 (marcades amb fletxes vermelles) per damunt de la línia blava s'aprecia la reforma del segle XVII UE 30.362 – UE 31.033

Recolzant-se en el mur nord, es construeix el mur est, UE 31.042, amb la fonamentació UE 31.174 i la rasa constructiva UE 31.143, en aquest cas la rasa estava reblerta per dos estrats diferents, UE 31.144 i UE 31.210 també amb materials ceràmics datats en la primera meitat del segle XIV: tres fragments de verd, blanc i morat i quatre fragments de blanc i morat. Presenta les mateixes característiques constructives que el mur nord, amb carreus de mida petita lligats amb morter de calç blanc. La diferència més important la trobem en la fonamentació on no s'aprecien els diferents moments constructius de la mateixa on s'alternen les filades de pedres irregulars i les bases de morter de color beix.



Fig.39 Vista general de la cara est del mur UE 31.042 i la fonamentació UE 31.174 (marcades amb fletxes vermelles) per damunt de la línia blava s'aprecia la reforma del segle XVII UE 30.737

En una segona fase constructiva, però feta a continuació es construeixen els murs sud i oest. El mur sud, UE 30.980, amb la fonamentació UE 31.148 i la rasa constructiva UE 30.979 i l'estrat de rebliment UE 31.201 (sense material ceràmics associats) presenta les mateixes característiques constructives que els murs nord i est: carreus de mida petita força regulars lligats amb morter de calç, la fonamentació també és de grans dimensions, com en els casos anteriors. A diferència dels murs nord i est no té reformes de segles posteriors, ja que va ser amortitzat en algun moment del segle XVI per unificar les cases Santmartí i Martorell. Aquestes cases es tornen a separar entre 1600 i 1630 amb la construcció de l'envà UE 30.355.



Fig.40 Vista general de la cara sud del mur UE 30.980 i la fonamentació UE 31.148

Finalment, el mur oest presenta unes característiques diferents, ja que no es tracta d'un mur de façana sinó d'una compartimentació interior de la casa el que fa que tingui unes característiques constructives molt diferents a la resta, tant pel que fa al gruix com als materials. També presenta una altra característica i és que no recolza directament sobre el mur nord (en el cas del mur sud es veu clarament com tant el mur com la fonamentació es recolzen directament en el mur i la fonamentació est). En el cas del mur oest veiem que recolza sobre el fonament d'un arc, UE 31.277, del qual desconeixem el seu paral·lel sud, ja que es troba sota d'una de les fonamentacions de l'antic mercat del Born. El mur oest, UE 30.496, amb la fonamentació UE 31.149 i la rasa constructiva UE 31.059 està construït amb rajola plana lligada amb morter de calç amb dos petits reforços que fan les funcions de contrafort. Presenta la cara oest coberta per un enlluït de calç UE 31.045.



Fig.41 Vista general de la cara oest del mur UE 30.496 i la fonamentació UE 31.149 també s'aprecia en la part dreta de la imatge la fonamentació de l'arc UE 31.277.

Associats a la primera fase constructiva de la casa es van documentar dos retalls circulars, UE 31.150 i UE 31.151. El retall UE 31.150 mesurava 1,70 m de llargària per 1,60 m d'amplària i 0,22 m de fondària. El retall UE 31.151 mesurava 0,91 m de llargària per 0,61 m d'amplària i 0,21 m de fondària. Ambdós retalls estaven amortitzats pel nivell de sorres aportades UE 31.012.

Tant els retalls circulars com les rases dels quatre murs perimetrals tallaven un estrat d'anivellament anterior a la construcció de la casa, UE 31.127, de textura compacta,

matriu argilosa i color marró que s'estenia per tot l'àmbit tot i que només es conservava de forma fragmentada en la part nord, est i sud de l'àmbit. El material associat continuava sent ceràmica de producció catalana decorada en verd, blanc i morat. En la part nord, per sota de l'estrat UE 31.127 es va documentar una petita bossada formada per terra barrejada amb morter UE 31.166. Aquests estrats possiblement estiguin relacionats amb la preparació de la primera urbanització del barri en aquest sector.

Per sota es va documentar un nivell de circulació, UE 31.163 i el seu nivell de preparació, UE 31.170, que també podrien estar relacionats amb la preparació de la urbanització del barri. El nivell de circulació s'estenia per tota la zona i estava tallat per les rases constructives dels murs, els materials ceràmics associats se situen al llarg de la primera meitat del segle XIV tot i que segurament ens trobem a l'inici del segle XIV.



Fig.42 Vista general del paviment de terra UE 31.163.

Per sota del nivell de preparació UE 31.170, a 1,60 m.s.n.m. es documenta un estrat d'anivellament UE 31.060, de textura compacta, color marró gris, força material constructiu i la presència de gran quantitat de banyes de bòvid i caprins, aquest fet és normal, ja que en els estrats inferiors es documenten nivells deposicionals de torrents o de cursos d'aigua com el Merdançar i el Rec Comtal on és abundant la presència de banyes. Per anivellar el sector s'agafen terres de zones properes amb la presència d'aquests materials. En l'àmbit de la ceràmica segueix marcat per materials datats en la primera meitat del segle XIV.

Per la banda est de l'àmbit es realitza un retall irregular, UE 31.178, de 3,40 m de llargària per 0,80 m d'amplària i 0,34 m de fondària. La funció del retall és desconeguda, posteriorment s'amortitza amb l'estrat UE 31.179, que com amb la resta de casos presenta un material associat datat en la primera meitat del segle XIV.

Per sota del nivell de preparació UE 31.170 es documenta un nou estrat d'anivellament, UE 31.177, amb les mateixes característiques dels anteriors, textura compacta, matriu argilosa, color marró fosc i presència de ceràmica catalana decorada en verd, blanc i morat i blanc i morat.

Per sota de l'estrat d'anivellament trobem un nivell de circulació de terra piconada, UE 31.180, que s'estenia per tota la zona. El fet de no tenir canvis en la tipologia de decoracions i que totes se situïn cronològicament en la primera meitat del segle XIV, ens porta a pensar que formen part (com l'estratigrafia anteriorment descrita) de la urbanització del barri i que el creixement va ser gradual, possiblement d'oest a est. En futures intervencions podríem concretar aquesta hipòtesi.



Fig.43 Vista general del paviment UE 31.180.

L'estratigrafia que trobem per sota del nivell de circulació UE 31.180 és força diferent de la que hem descrit fins al moment, a partir d'ara s'intercalen estrats de formació natural, formats per sediments transportats per un curs d'aigua, amb estrats antròpics.

El segon canvi substancial és la presència de ceràmiques pises arcaïques que fan baixar la cronologia fins a la segona meitat del segle XIII.

El primer estrat que trobem, identificat com a UE 31.206 (UE 31.275 a l'àmbit núm.22B), és un estrat deposicional format pel pas d'un curs d'aigua en aquest punt, que transporta materials ceràmics de verd, blanc i morat i quatre fragments de pisa arcaïca. El verd, blanc i morat podria ser una intrusió de l'estrat superior o que ens trobem a finals del segle XIII.

Aquest estrat deposicional amortitzava una fusta, UE 31.211, clavada en l'estrat inferior, UE 31.207, també de formació natural i també amb materials associats datats en el segle XIII, com ara la pisa arcaïca.

Per sota es documenta un nou estrat deposicional, UE 31.208, que presenta les mateixes característiques i materials ceràmics associats. Com en el cas anterior, aquests nivells només es documenten en una petita franja en la part oest del futur àmbit núm.22.

Aquest nivell deposicional cobria un abocament de cendres, UE 31.212, possiblement relacionades amb una foguera feta en una zona propera, però que no ha estat documentada al no conservar-se o trobar-se fora dels límits de la intervenció.

Les cendres cobrien un nou estrat deposicional, UE 31.213, amb les mateixes característiques que els anteriors. Aquest nivell, al seu torn cobria un nou abocament de cendres, UE 31.217, en el mateix punt que l'abocament anterior.

Per sota es documenta un nou nivell deposicional, UE 31.216 format per sorres. Un cop excavat es documenta un nou nivell deposicional, aquest cop més estens, ja que cobria la major part de la zona excavada formada per argiles. Es tracta del mateix nivell que els estrats UE 31.232 i UE 31.281 trobats als àmbits núm.22B i núm.21.

Aquest estrat de formació natural amortitzava un antic camí, datat en la segona meitat del segle XIII, UE 31.214, amb acumulacions de morter per la superfície, UE 31.215. Es tractava d'un antic camí fet amb pedres de mida petita i terra compactada, no es

van identificar roderes o marques d'ús i s'interpreta com un antic camí anterior a la urbanització del barri que va quedar ràpidament amortitzat pels desbordaments de rieres. El nivell de preparació del camí es va identificar com a UE 31.209.

En la superfície del camí es van documentar diferents fragments de ceràmica romana el que va portar a pensar que es podria tractar de la Via Marítima d'accés a Barcino, una teoria de l'arqueòloga Julia Beltran que marca el pas de la via just per aquest punt de l'antic mercat del Born. Però tant les característiques del camí com la presència de ceràmica vidrada del segle XIII en la superfície van descartar aquesta hipòtesi. L'excavació posterior dels altres àmbits de la casa van demostrar que per sota del camí encara es conserva estratigrafia datada en el segle XIII.



Fig.44 Vista general del camí UE 31.214 i del nivell deposicional UE 31.219.

Tot i documentar-se un nou estrat deposicional, UE 31.219, no es va procedir a l'excavació ni del camí ni de l'estrat deposicional, aturant l'excavació en aquest punt en un acord al qual es va arribar entre el Born CCM i el Servei d'arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona. En el futur s'haurà de decidir que fer-ne: continuar excavant fins a esgotar l'estratigrafia, deixar-lo visible i integrar-lo en el discurs del Centre o conservar-lo sense que sigui visible.

Evolució crono-arquitectònica de l'àmbit núm. 22 de la casa Santmartí

La intervenció arqueològica a l'àmbit núm.22, tal com ja havíem vist a l'àmbit núm.21 va permetre diferenciar dues grans fases històriques, la primera situada cronològicament al segle XIII, anterior a la urbanització del barri i la segona, datada entre la primera meitat del segle XIV i l'any 1717 on s'aprecia l'evolució de la casa des de la seva construcció i fins a l'enderroc per construir la zona de seguretat de la ciutadella. La diferència principal entre els dos àmbits és que a l'àmbit núm.21 es va poder datar la construcció del mur de façana nord en la segona meitat del segle XIII, a l'àmbit núm.22, però, la construcció dels murs perimetrals els hem de situar al llarg de la primera meitat del segle XVII (segurament en els primers anys del segle, però ens falten dades per a poder-ho assegurar). El que sí que es troba a l'àmbit núm.22 que no es va localitzar a l'àmbit núm.21 és un camí de pedra i terres datat en la segona meitat del segle XIII.

Fase I A (2ª ½ del segle XIII).

La zona que posteriorment ocuparà la casa Santmartí en aquest punt presenta un estrat deposicional, UE 31.219, format pel pas d'un curs d'aigua o un torrent. Sobre aquest nivell es construeix un camí, UE 31.214 – UE 31.209 – UE 31.215, del qual desconexim la direcció, però que podria estar relacionat amb les primeres construccions de la zona, com el mur de tancament sud del Rec Comtal, UE 31.099 – UE 31.171, documentat a l'àmbit núm.21 i a l'àmbit núm.22B de la mateixa casa. El camí va estar en ús durant pocs temps i va acabar amortitzat per diferents capes de sediments aportats per un pas d'aigua.

Fase I B (2ª ½ del segle XIII).

La zona continua sense estar urbanitzada i se succeeixen diferents estrats de formació natural i nivells antròpics. UE 31.218 nivell d'argila de formació natural, UE 31.216, nivell de sorres de formació natural, UE 31.217, abocament de cendres, UE 31.213, nivell d'argila i llims de formació natural, UE 31.212, nou abocament de cendres, UE 31.208 nivell de llims de formació natural, UE 31.207, nivell de llims de formació natural, UE 31.211, fusta clavada en el nivell de formació natural i UE 31.206 nivell d'argila de formació natural, que és el mateix estrat documentat com a UE 31.275 en l'àmbit núm.22B.

Fase II A (finals del segle XIII inici del segle XIV)³⁰

Encara no s'ha urbanitzat aquesta part, però sí zones properes, com el mur de tancament oest de l'àmbit núm.21. El que sí que s'aprecia en aquest punt diferents anivellacions i nivells d'ús que s'aniran succeint.

Es pavimenta la zona amb un nivell de terra piconada i morter de calç, UE 31.180, posteriorment s'anivella el sector amb l'estrat UE 31.177 i es realitza el retall irregular UE 31.178, posteriorment amortitzat per l'estrat UE 31.179. (Plànol 53).

Fase II B (finals del segle XIII inici del segle XIV).

S'anivella el sector amb l'estrat UE 31.060 i es pavimenta la zona amb el nivell de circulació UE 31.163 i el seu nivell de preparació UE 31.170. Posteriorment, només en la part nord, s'aboquen terres barrejades amb morter i material constructiu, UE 31.166 i finalment s'anivella el sector amb l'estrat UE 31.127.

Fase III A (1^a ½ del segle XIV)³¹

Comença la urbanització d'aquesta part i es configura la planta de la casa Santmartí, que tindrà fins a l'enderrocament l'any 1717. S'integren els murs construïts prèviament a l'àmbit núm.21 amb els de nova construcció dels àmbits núm.22 i núm.22B. Tot i formar part de la mateixa fase constructiva, el primer mur que es va construir a l'àmbit va ser el mur de tancament nord, UE 31.032 – UE 31.175 – UE 31.145, posteriorment el mur de tancament est, UE 31.042 – UE 31.174 – UE 31.143. Posteriorment, es construeix el mur de tancament sud, UE 30.980 – UE 31.148 – UE 30.979. Un arc del qual només es conserva la seva fonamentació nord, UE 31.277 i el mur de tancament oest, UE 30.496 – UE 31.149 – UE 31.059. En aquest mur, ja des de la seva construcció, se li aplica un revestiment de morter en la seva cara oest, UE 31.045. Els murs de tancament nord i est estaran en ús fins a l'inici del segle XVII on seran desmuntats i serviran de fonamentació de nous murs. El mur de tancament sud, serà amortitzat al segle XVI per unificar les cases Santmartí i Martorell. Finalment, el mur de tancament oest estarà en ús fins a l'inici del segle XVII quan serà amortitzat.

³⁰ Aquesta fase es correspon a la fase IIIA de l'àmbit núm.21.

³¹ Aquesta fase es correspon a la fase IVB de l'àmbit núm.21 i a la fase III de l'àmbit núm.22B.

A banda de la construcció dels murs, en aquesta fase es documenten els retalls UE 31.150 i UE 31.151.

Un cop es construeixen els murs perimetrals es regularitza la superfície interior de l'àmbit amb l'estrat UE 31.012 fet de sorres de platja aportades. (Plànol 54).

Fase III B (1^a ½ del segle XIV).

Es realitza el retall irregular UE 31.055 i s'amortitza amb UE 31.056. (Plànol 55).

Fase III C (1^a ½ del segle XIV).

Es pavimenta la part nord de l'àmbit amb el nivell de terra piconada UE 31.128. Es realitzen dues petites incisions de poc més de tres centímetres en la superfície del paviment, UE 31.129 i UE 31.130. (Plànol 55).

Fase III D (1^a ½ del segle XIV).

S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 31.123 i es practica el forat de pal UE 31.094 posteriorment amortitzat amb l'estrat UE 31.095. Finalment, es pavimenta l'àmbit amb el nivell de terra piconada UE 31.049. (Plànol 56).

Fase III E (1^a ½ del segle XIV)

Es fan els retalls irregulars UE 31.051 i UE 31.104 i s'amortitzen amb els estrats UE 31.052 i UE 31.105 respectivament. També es realitzen els forats de pal UE 31.102 i UE 31.092 i s'amortitzen amb els estrats UE 31.103 i UE 31.093 respectivament.

En la part sud de l'àmbit es construeix una petita llar de foc, UE 31.054 i s'anivellen les zones properes amb els estrats UE 31.069 i UE 31.066.

Finalment, s'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 31.029 (Plànol 57).

Fase III F (1^a ½ del segle XIV)

Es fa el retall irregular UE 31.037 i s'amortitza amb l'estrat UE 31.036. (Plànol 58).

Fase IV (segle XVI)

La fase IV representa un salt cronològic de gairebé cent cinquanta anys respecte a la fase anterior. L'explicació més raonable és pensar que es practica un rebaix de la superfície de l'àmbit que elimina l'estratigrafia existent. Per l'experiència d'altres excavacions dins del conjunt arqueològic de l'antic mercat del Born, i fins i tot en els àmbits veïns de la mateixa casa: àmbit núm.21 i núm.22B, les fases constructives acostumen a créixer damunt de les fases anteriors, i, tot i que es poden veure afectades per la construcció d'estructures i retalls normalment no es fa un rebaix general, de totes maneres al mateix conjunt arqueològic trobem exemples de rebaixos generals, com a la casa Corrales o les cases situades al barri dels pescadors. El fet és que no es van documentar paviments o estrats d'anivellament datats entre la segona meitat del segle XIV i finals del segle XV. L'únic exemple seria l'estrat d'anivellament UE 31.005 localitzat a l'altra banda del mur de separació sud entre les cases Santmartí i Martorell i què, tècnicament formaria part de l'estratigrafia de la casa Martorell i que, per tant no es va veure afectat pel rebaix general de l'àmbit núm.22

Els materials associats a la fase IV no permeten afinar la datació i ens hem de conformar en una datació genèrica de segle XVI.

Es pavimenta la part oest de l'àmbit amb el nivell d'ús UE 31.038. Es realitzen els forats de pal UE 31.020 i UE 31.026 i s'amortitzen amb els estrats UE 31.021 i UE 31.027 respectivament. (Plànol 59).

Fase V A (2^a ½ del segle XVI).

Es practica un retall irregular en la part nord de l'àmbit, UE 31.081 i s'amortitza amb l'estrat UE 31.044.

S'unifiquen les cases Santmartí i Martorell amb el desmuntatge del mur de tancament sud UE 30.980. (Plànol 60).

Fase V B (2^a ½ segle XVI)

Es tracta d'una gran fase constructiva que afecta l'interior de l'àmbit amb la construcció de tres dipòsits. El més gran UE 31.014 – UE 31.013 situat en la meitat nord, un de més petit, UE 30.977 – UE 30.994, localitzat en la part sud i un, UE 31.028 – UE

31.097, del qual només es conserva una de les parets, en la part est de l'àmbit. No podem assegurar que es construïssin els tres en el mateix temps, ni tampoc la seva funció, sí que podem dir, que els estrats de rebliment interior dels dipòsits, UE 31.015 pel dipòsit UE 31.014 i UE 30.995 i UE.30.996 presenten escòries i materials ceràmics datats en la segona meitat del segle XVI. (Plànol 61).

Fase VI A (inici del segle XVII).

Es realitza el retall irregular UE 31.030 i s'amortitza amb l'estrat UE 31.031. (Plànol 62).

Fase VI B (inici del segle XVII).

Es practica el retall irregular UE 31.034 i s'amortitza amb l'estrat UE 31.035. Posteriorment, s'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 30.948 i la part sud amb l'estrat UE 30.976 (Plànol 63).

Fase VI C (inici del segle XVII).

Es duen a terme els forats de pal UE 31.024 i UE 31.022 amb la falca UE 31.041 i s'amortitzen amb els estrats UE 31.025 i UE 31.023 respectivament. S'anivella la part oest amb els estrats UE 30.770 i UE 30550. (Plànol 64).

Fase VII A (1600 - 1630).

Es realitza el forat de pal UE 30.997 i s'amortitza amb l'estrat UE 30.998. Es pavimenta la part sud de l'àmbit amb el nivell de terra piconada UE 30.978. (Plànol 65).

Fase VII B (1600 - 1630).

Es realitza el retall irregular UE 30.968 en la part sud-oest de l'àmbit. S'anivella la part sud de l'àmbit amb els estrats UE 30.974, UE 30.975 i UE 31.008. Posteriorment, es pavimenta la part sud amb els nivells de circulació UE 30.958, UE 30.946 i UE 30.981. (Plànol 66).

Fase VII C (1600 - 1630)

Es pavimenta la part sud de l'àmbit amb el paviment de rajoles UE 30.957 i el seu nivell de preparació UE 30.956. Es porta a terme el retall irregular UE 30.966 i

s'amortitza amb els nivells UE 30.965 i UE 30967. Es pavimenta la part sud amb els nivells d'ús UE 30.943 i UE 30.945. Es construeix l'estructura indeterminada feta amb rajoles i pedres, UE 30.954. (Plànol 67).

Fase VII D (1600 - 1630).

Es pavimenta la part sud de l'àmbit amb els paviments de rajoles UE 30.944 i UE 30.947 amb els seus respectius nivells de preparació, UE 31.006 i UE 30.969 respectivament, també es pavimenta la mateixa part de l'àmbit amb el paviment de rajoles UE 30.943. Posteriorment, es pavimenta el sector amb el nivell d'ús UE 30.942. (Plànol 68).

Fase VII E (1600 - 1630)³²

La casa Santmartí pateix una profunda reforma que implica la reforma integral dels murs que conformen la façana nord de tota la casa i la façana est, així com la segregació de les cases Santmartí i Martorell que formaven una unitat des del segle XVI, a la part sud de l'àmbit núm.22 es construeix l'envà UE 30.355 – UE 30.950 – UE 30.949, construït amb maons lligats amb morter de color blanc. Damunt del mur original nord de la casa, es construeix el mur UE 30.362 – UE 31.031 amb carreus de mida mitjana i rajoles lligat amb morter de color beix. Finalment, damunt del mur est original de la casa, es construeix el mur UE 30.737, fet amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de color beix. Recolzent-se en el mur de façana est es construeix el marxapeu UE 30.688. A banda de la construcció de nous murs també se substitueix el basament d'arcada UE 31.277 per un nou basament, UE 30.495 (Plànol 69).

Fase VII F (1600 - 1630)

Es realitzen els forats de pal UE 30.494 i UE 30.589 amb la falca UE 31.040 i s'amortitzen amb els estrats UE 30.578 i UE 31.039. Finalment, s'anivella la part oest amb l'estrat UE 30.501 (Plànol 70).

³² Aquesta fase es correspon a la fase XII de l'àmbit núm.21 i a la fase IXB de l'àmbit núm.22B.

Fase VIII A (1^a ½ del segle XVII)³³

S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 30.938 – UE 30.389 i la part sud amb UE 30.941. Es realitza el forat de pal UE 30.970 i s'amortitza amb l'estrat UE 30.971. Es porta a terme el retall irregular UE 30.972 i s'amortitza amb l'estrat UE 30.973.

S'amortitza el mur de tancament oest de l'àmbit, UE 30.496, amb l'estrat UE 30.481 i l'estrat UE 30.429. (Plànol 71).

Fase VIII B (1^a ½ del segle XVII).

Es pavimenta tot l'àmbit núm.22 amb el paviment de pedra UE 30.390. (Plànol 72).

Fase IX A (1697 - 1714).

Es pavimenta la part oest de l'àmbit amb el nivell d'ús UE 30.388. Es reforma la part central del paviment amb UE 30.367 i el seu nivell de preparació UE 30.929 – UE 30.387. (Plànol 73).

Fase IX B (1697 - 1714).

S'anivella la part oest amb els estrats UE 30.797 i UE 30.372. Es practica el forat de pal UE 30.554 i s'amortitza amb UE 30.577.

Al paviment UE 30.390 es realitzen els forats de pal UE 30.752 i UE 30.401, i s'amortitzen amb UE 300 i UE 30.754 respectivament. Al paviment UE 30.367 es porta a terme el forat de pal UE 30.755 i s'amortitza amb UE 30.402. (Plànol 74).

Fase IX C (1697 - 1714).

Es construeix el paviment de pedra UE 30.934 amb el nivell de preparació UE 30.935 i el paviment de rajola UE 30.396 amb el nivell de preparació UE 30.798. (Plànol 75).

Fase IX D (1697 - 1714).

Es construeix l'estructura indeterminada UE 30.366 i es revesteix aquesta estructura, l'envà UE 30.355 i el mur UE 30.737 amb l'enlluït UE 30.753. (Plànol 76).

³³ Aquesta fase es correspon a la fase XA de l'àmbit núm.22B.

Fase X (post 1714)³⁴

Es reconstrueix la part oest del mur de façana nord amb UE 30.363, un conjunt de carreus i pedres reaprofitades col·locades en sec per reparar el mur que havia rebut l'impacte d'un projectil, deixant el retall UE 30.756. (Plànol 77).

Fase XI (abril - juny 1717)³⁵

Es produeix l'enderroc de la casa Santmartí, UE 300, per la construcció de la Ciutadella i la seva zona de seguretat.

5.3. Actuació a l'àmbit núm.22B

L'actuació a l'àmbit núm.22B de la casa Santmartí del conjunt arqueològic del Born, va consistir en l'excavació en extensió dels 17,87 m² (4,18 m de llargària per 4,05 m d'amplària) de la superfície de l'àmbit situat en la part central de la casa.

Tal com succeïa amb els àmbits núm.21 i núm.22 va ser documentat en el desenvolupament de la intervenció arqueològica al subsol de l'antic mercat del Born entre els anys 2001 i 2002. En aquella intervenció, degut a la falta de paviments en aquest punt, es va excavar la totalitat de l'àmbit (amb l'excepció de la part més propera al pou) fins a arribar a un nivell de circulació datat en la primera meitat del segle XIV.

L'any 2005 es va tornar a intervenir a l'àmbit núm.22B, aquest cop no per excavar-lo sinó per realitzar una actuació de conservació preventiva, ja que alguns murs patien el risc de caure degut a que havien quedat sobre un nivell de sorres de platja aportades.

³⁴ Aquesta fase es correspon a la fase XIV de l'àmbit núm.22B.

³⁵ Aquesta fase es correspon a la fase XVII de l'àmbit núm.21 i a la fase XV de l'àmbit núm.22B



Fig.45 Localització de l'àmbit núm.22B a la casa Santmartí en procés d'excavació l'any 2001



Fig.46 Vista general de l'àmbit des de l'oest l'any 2018.

L'àmbit núm. 22 presenta una superfície interior d'aproximadament 18 m². Es localitza a la part central de la casa Santmartí, dins del sector III del conjunt arqueològic de l'antic mercat del Born. En una darrera fase d'utilització de l'àmbit fa les funcions d'accés secundari i d'espai de distribució, ja que connecta en solució de continuïtat amb els àmbits veïns. Es tracta d'una estança amb una planta trapezoidal delimitada, en la seva darrera fase constructiva, per les següents estructures:

- Pel costat nord, part oest es trobava delimitat pels murs UE 3980 i UE 30.727 (UE 30.572 - UE 30.628 fonamentació i 30.627 rasa constructiva), que donen al Pla d'en

Llull. Pel costat nord, part est per la reforma, UE 30.363, explicada ja a l'àmbit núm.22. Al llarg del segle XVI el límit nord de l'àmbit el marcava el mur de tancament UE 30.777 (UE 30.664 fonamentació i UE 30.773 rasa constructiva).

- Pel costat sud, pel mur UE 30.108 que el separa de l'àmbit núm. 20 de la casa Martorell.

- Pel seu costat est, en la darrera fase d'ús no existia cap mur o envà entre els àmbits núm.22B i núm.22, l'únic canvi entre tots dos àmbits el marcava el paviment de pedra de l'àmbit núm.22. També es diferenciava per un arc, del qual només es conserva el basament nord, UE 31.277 (UE 31.278 rasa constructiva). Entre la primera meitat del segle XIV i el segle XVII els àmbits núm.22 i núm.22B estaven separats per l'envà UE 30.496 (UE 31.149 fonamentació i UE 31.059 rasa constructiva).

- Pel seu costat oest, en la darrera fase d'ús, era un espai obert delimitat per una arcada. D'aquesta s'han conservat les pilastres UE 30.136, a l'extrem nord, i UE 30.759, al sud. Ambdues es van bastir amb blocs de pedra ben escairats de morfologia rectangular (0,50 x 0,35 x 0,20 m). L'arcada UE 30.759 presentava un clau de ferro a la seva cara oest, possiblement relacionat amb la presència del pou.

No es va documentar cap paviment de la darrera fase d'ús, possiblement es tractava d'un espoli de materials deixant només el seu nivell de preparació.

En la part sud de l'àmbit es localitza un pou amb dues fases constructives, de pedra la més antiga, UE 30.764 i de maons la més moderna, UE 30.123 (UE 30.122 rasa constructiva). Associades a les dues fases constructives del pou es documenten dues clavegueres superposades que transportaven l'aigua excedent del pou fins al Rec Comtal, UE 31.047 la més antiga (inici del segle XVII) i UE 30.940 la més moderna (segona meitat del segle XVII). Al voltant del pou, en la seva fase més moderna, es documenta l'estructura UE 30.127 que tenia la funció d'impedir el pas de l'aigua del pou cap a la resta de l'habitació. En la coberta de la claveguera UE 30.940, UE 31.130, es va documentar un petit embornal, UE 30.125 que recollia l'aigua excedent del pou.

Abans de la Guerra de Successió es podia accedir a l'àmbit des del pla d'en Llull per mitjà d'una porta oberta en el mur nord, però aquest accés va ser tapiat amb rajoles planes col·locades en sec possiblement un cop finalitzada la guerra. La porta estava formada pel marxapeu UE 30.786 i pel brancal nord, UE 30.787. El brancal sud no es va conservar, ja que va ser destruït conjuntament amb la part oest del mur UE 30.362. La posterior reforma UE 30.363 i el tapiat UE 30.364 van amortitzar aquest accés. Al llarg del segle XVII la comunicació amb els àmbits núm.21 i núm.22 es va fer en solució de continuïtat, però entre els segles XIV i XVII existien, a banda i banda de l'àmbit envans que diferenciaven l'àmbit dels àmbits veïns.

Finalment, l'única escala de la casa es va construir en l'extrem sud de l'àmbit, just en el punt de separació amb l'àmbit núm.22. L'escala estava formada per una caixa UE 30.365 (UE 30.768 fonamentació i UE 30.769 rasa constructiva) i dos graons de pedra. La construcció de la mateixa es realitza al llarg de la primera meitat del segle XVII, possiblement al mateix temps de la gran reforma que experimenta la casa a l'inici del segle XVII.

Seqüència crono-estratigràfica.

Abans de començar a explicar la seqüència crono-estratigràfica documentada a la intervenció de l'any 2020, s'explicarà la breu actuació que es va fer en la intervenció arqueològica dels anys 2001 - 2002.

Any 2001

El primer nivell que es va excavar va ser l'estrat d'enderroc UE 30.124 relacionat amb la destrucció de la casa Santmartí l'any 2017. També es va excavar un petit nivell deposicional, UE 30.126, documentat entre el pou i l'estructura UE 30.127, format per l'acumulació de terra barrejada amb l'aigua del pou, la formació del qual es data al segle XVIII.

Posteriorment, es va procedir a excavar l'estrat d'anivellament UE 30.368, documentat en la part nord de l'àmbit, que cobria el nivell de circulació UE 30.405 fet amb terra piconada i morter de calç. Aquest nivell, cobria un altre nivell d'ús, conservat de forma parcial en la part nord-est de l'àmbit, UE 30.511. Al seu torn, el paviment UE 30.405

cobria els forats de pal UE 30.542 i UE 30.543, posteriorment amortitzats per UE 30.545 i el mateix UE 30.405 respectivament.

En l'extrem nord-oest de l'àmbit, a tocar de l'àmbit núm.21 s'excaven quatre petites estrats d'anivellament: UE 30.784, UE 30.783, UE 30.782 i UE 30.781, datats de forma genèrica al segle XVII.

Desconeixem quin és el moment exacte de la segona meitat del segle XVII, en el qual es construeix una segona fase al pou, UE 30.123, fet de maons lligats amb morter de calç i l'estructura UE 30.127. El que sí podem afirmar és que està relacionat amb una reforma integral de l'àmbit núm.21, que implica la construcció d'un paviment de pedra, de dues menjadores i d'una claveguera que porta l'aigua des del pou fins al Rec Comtal.

En la part sud de l'àmbit s'excava l'estrat d'anivellament UE 30.429 i els nivells de circulació de terra piconada i morter, UE 30.480 i UE 30.481 datats al segle XVII. El nivell de circulació UE 30.480 amortitza definitivament l'envà UE 30.496 que diferenciava els àmbits núm.22 i núm.22B des de la primera meitat del segle XIV. El nivell de circulació UE 30.481 cobria els forats de pal UE 30.540 i UE 30.541, posteriorment amortitzats per l'estrat UE 30.551 i el mateix nivell UE 30.481 respectivament.

En aquest punt és on es construeix l'escala UE 30.365, amb la fonamentació UE 30.768 i la rasa constructiva UE 30.769 amb el seu estrat de rebliment UE 30.801 – UE 31.259.

La gran reforma constructiva de la casa que implica la construcció de nous murs en la façana nord als àmbits núm.21, núm.22b i núm.22, així com la reforma del mur de façana est de l'àmbit núm.22 i la construcció d'un envà per separar les cases Santmartí i Martorell es produeix en aquest moment, datat entre 1600 i 1630 gràcies a l'excavació de la part sud de l'àmbit núm.22. Malauradament, la documentació estudiada de la casa Santmartí (fins al moment de la redacció d'aquesta memòria, maig de 2023) no en fa cap referència d'aquesta gran transformació de la casa.

Pel que fa estrictament a l'àmbit núm.22B es construeix el mur de façana nord: UE 3980 (amb la fonamentació UE 30.573) per la part oest i UE 30.727 per la part est, que presenta dues fonamentacions UE 30.752 i UE 30.628 i una gran trinxera constructiva reblerta per fins a sis estrats diferents, de més antic a més modern: UE 30.728, UE 30.600, UE 30.597 i tres estrats més documentats al mateix nivell, però que es van diferenciar depenent de la seva posició: UE 30.497 (oest), UE 30.498 (part central) i UE 30.499 (est). Tota aquesta estratigrafia presenta materials ceràmics de blava catalana datats en la primera meitat del segle XVII i reflexos metàl·lics també datats entre finals del segle XVI i l'inici del segle XVII, el que indica que possiblement ens situem cronològicament en la banda baixa de la primera meitat de segle.

Al mur UE 30.727 s'obre una porta formada pel marxapeu UE 30.786, el brancal UE 30.787 i l'encaix de porta UE 30.762 (el brancal est i part del mur van desaparèixer possiblement per una explosió al llarg de la Guerra de Successió).

En la part nord-oest de l'àmbit núm.22B es construeix un basament d'arc, UE 30.852 (amb la rasa constructiva UE 30.687). Passa el mateix per la part est, on es canvia l'antic basament d'arcada UE 31.277 per un de nou, UE 30.495 (amb la rasa constructiva UE 31.276).

En la part oest de l'àmbit es construeix un pou de planta circular construït amb carreus de pedra, UE 30.764 (amb la rasa constructiva UE 30.122) a l'interior de les parets de pou s'observen fins a tres espais buits, UE 30.765, UE 30.766 i UE 30.767 que s'interpreten com a forats per accedir a l'interior del pou.

Anterior a la gran reforma que pateix la casa es documenta l'estrat d'anivellament general de l'àmbit UE 30.501 i l'estrat UE 30.500, primer i UE 30.559 després només en la part nord. L'estrat UE 30.559 cobria el forat de pal UE 30.779 posteriorment amortitzat per l'estrat UE 30.790. Aquest forat de pal es data de forma genèrica al segle XVI.

En l'extrem nord-oest de l'àmbit es documenten dos nivells de circulació successius UE 30.558 i UE 30.560, aquest darrer nivell cobria el forat de pal UE 30.780 posteriorment amortitzat per l'estrat UE 30.789.

Per la part sud s'anivella l'àmbit amb l'estrat UE 30.554 i per la part est amb els nivells UE 30.616 i UE 30.788, ambdós datats al segle XVI.

En l'extrem nord de l'àmbit es construeix el mur UE 30.777, amb la fonamentació UE 30.664 i la rasa constructiva UE 30.773, que fa les funcions de mur de tancament nord de l'àmbit. Desconeixem els motius, però el mur del Rec Comtal (posteriorment límit nord de la casa Santmartí) datat en la segona meitat del segle XIII, queda amortitzat per la construcció d'aquest nou mur que estarà en ús al llarg de tot el segle XVI i que quedarà amortitzat a l'inici del segle XVII amb la gran reforma general que pateix l'edifici.

Anterior a la construcció del mur UE 30.777 i estenent-se per tota la superfície es documenta l'estrat d'anivellament UE 30.552, datat al segle XVI que cobria el paviment de terra piconada UE 30.602 i l'estrat d'anivellament UE 30.774, així com sis forats de pal: UE 30.785, UE 30.579, UE 30.580, UE 30.581, UE 30.582, UE 30.583 i UE 30.668 amortitzats pels estrats UE 30.791, UE 30.584, UE 30.585, UE 30.586, UE 30.587, UE 30.588 i UE 30.669 respectivament. Tots datats al segle XVI.

Per sota es va descobrir un nivell de circulació de terra piconada, UE 30.553 que s'estenia per la totalitat de l'àmbit amb l'excepció de la part oest. Per sota es van identificar cinc forats de pal: UE 30.598, UE 30.599, UE 30.604, UE 30.613 i UE 30.807 tots ells amortitzats directament pel nivell UE 30.553. A banda dels forats de pal, també cobria per la part sud l'estrat d'anivellament UE 30.601 i per la part oest l'estrat d'anivellament UE 30.612.

Per sota van sortir dos nous nivells de circulació, UE 30.614 en la part nord-oest de l'àmbit i UE 30.630 que s'estenia per la resta de l'àmbit, fet de terra piconada i morter amb cendres barrejades, se situa cronològicament al segle XVI. Aquest nivell de circulació cobria dos retalls irregulars, UE 30.635 i UE 30.637 amortitzats pels estrats UE 30.636 i UE 30.638 respectivament.

També cobria el paviment de terra piconada UE 30.634, conservat només a la part central de l'àmbit. Un cop excavat es van documentar els forats de pal UE 30.647 i UE

30.662 amortitzats pels estrats UE 30.648 i UE 30.663 respectivament. També es van identificar dos nous paviments de terra piconada, UE 30.633 i UE 30.649.

Per sota del nivell d'ús UE 30.633 es va documentar l'estrat d'anivellament UE 30.653, només conservat en la part oest de l'àmbit. Per la seva banda el nivell UE 30.649 cobria l'estrat d'anivellament UE 30.667, conservat en la part sud de l'àmbit i el forat de pal UE 30.666 amortitzat per l'estrat UE 30.665.

Per sota es documenta un nou nivell d'ús general, UE 30.651, possiblement datat en la segona meitat del segle XV.

Per sota es documenta l'estrat d'anivellament general UE 30.652 datat a l'inici del segle XV. Cobria el forat de pal UE 30.775 posteriorment amortitzat per l'estrat UE 30.776 i una sèrie d'estrats d'anivellament UE 30.680, UE 30.678 i UE 30.679.

Un cop excavats es documenta l'estrat d'anivellament general UE 30.654 fet amb sorres de platja aportades i amb materials associats datats en la primera meitat del segle XIV.

En la part nord, per sota de les sorres es documenta l'estrat d'anivellament UE 30.682. Per sota es va documentar el paviment de terra piconada UE 30.683 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit i que és el primer nivell d'ús posterior a la construcció del mur UE 30.496 que delimitava els àmbits núm.22 i núm.22B.

Per sota es va documentar l'estrat d'anivellament general, UE 30.650, punt on es va aturar l'excavació l'any 2001 - 2002.

Any 2020

En primer lloc, es va extreure el material aportat en la intervenció de l'any 2005 per preservar la seguretat dels murs perimetrals de l'àmbit, es tractava de capes de tot-u sobre una capa de geotèxtil.



Fig.47 Detall de l'extracció del tot-u aportat en la intervenció de l'any 2005.

En el moment de la intervenció, la part sud de l'àmbit es trobava a una cota força més elevada que la resta, ja que es conserva part de l'estratigrafia d'època moderna del voltant de l'escala UE 30.365, de la claveguera 30.130 i les pedres relacionades amb el pou UE 30.127 que havien quedat sense excavar l'any 2001 per no posar en perill les estructures. En la intervenció de l'any 2020 es va decidir excavar aquesta petita franja, deixant una base atalussada que, posteriorment l'equip de conservació – restauració d'El Born CCM va acabar de consolidar per mitjà d'un encofrat³⁶.

Per la part nord-oest l'àmbit es va procedir a l'excavació d'un petit triangle de sediments no excavats en la intervenció de l'any 2001, aquesta estratigrafia es trobava a tocar del mur de tancament oest de l'àmbit (posteriorment amortitzat a l'inici del segle XVII), en el nivell superior es va documentar el nivell de circulació UE 31.122, de color marró fosc, composició d'argiles compactades, amb presència de carbons i alguns fragments de ceràmica, el més destacable una vora de ceràmica blava de Barcelona amb decoració d'alàfies i un fragment de blau i reflexos de Paterna - Manises, el que situa cronològicament l'estrat al llarg del segle XV, l'excavació en la campanya anterior del nivell de circulació UE 31.268, amb les mateixes característiques i cota de circulació va permetre afinar la cronologia a mitjan segle XV.

³⁶ Veure pàgina 85 de l'Annex I de la memòria "Memòria de les actuacions de conservació i restauració en relació a la intervenció arqueològica a la casa Santmartí, jaciment de l'antic mercat del Born (2018-2022)"

Per sota es va documentar l'estrat d'anivellament, UE 31.124, format per cendres compactes amb restes de carbons, amb un únic fragment de ceràmica de producció valenciana en reflexos metàl·lics, malauradament amb la decoració perduda. En la intervenció de 2020 es va excavar aquest mateix estrat identificant-lo com a UE 31.269. El següent nivell era la UE 31.125, format per argiles, de textura compacte i color marró clar, presentava restes de material constructiu, carbons i algunes clapes amb cendres. El material associat és el mateix que el de l'estrat superior, ceràmica valenciana de reflexos metàl·lics amb la decoració perduda, situada possiblement al llarg de la primera meitat del segle XV, com en els casos anteriors, aquest estrat va ser identificat a la intervenció de 2020 com a UE 31.270. En una fase anterior relacionada amb el mur UE 31.121 – UE 31.176, es va localitzar un nivell de sorres molt soltes i sense cap tipus de material associat, UE 31.126, situat cronològicament a l'inici del segle XV.

Es va procedir a excavar el nivell UE 31.126, es tractava d'un nivell de sorres aportades molt soltes i netes usades per anivellar tot l'àmbit i ja localitzades en altres punts de la casa (UE 31.169 a l'àmbit 21). Els materials recuperats serien molt escassos amb restes de material constructiu, fauna i alguns fragments ceràmics vidriats datats al segle XIV.

En la cantonada nord de l'àmbit es va documentar la continuació de la línia de façana original de la casa, documentant-se com a UE 31.171, amb el fonament UE 31.284 (el mur nord original de la casa a l'àmbit núm.21 es va identificar com a UE 31.099).

A tocar del mur de tancament est, UE 30.496, es va localitzar el forat de pal UE 30.775 i el seu rebliment UE 30.776, aquest, ja s'havia documentat i excavat parcialment en la campanya d'excavació de l'any 2001.

Les sorres UE 31.126 cobrien les restes de l'estrat d'anivellament UE 31.098 localitzat en la part occidental de l'àmbit. Format per argiles i sorres, de color marró fosc, presentava abundant presència de carbons, però escàs material ceràmic amb un únic fragment de ceràmica de producció catalana en verd i morat. Aquest cobria un forat de pal de planta quadrangular i secció troncocònica UE 31.251 reblert per un sediment de matriu sorrenca de color marró fosc i consistència solta UE 31.252. No es va recuperar

material associat, però, per context estratigràfic s'hauria de relacionar amb les reformes d'aquests espais de la primera meitat del segle XIV.

Als extrems oriental i occidental de l'àmbit, en la franja frontal dels murs UE 30.496 i UE 31.176, es van documentar dos nivells de circulació UE 31.250 i UE 31.253 els quals presentaven un pronunciat pendent cap a l'interior de l'àmbit. En el cas de UE 31.250 es tractava d'un nivell de calç blanca compactada i funcionava amb el mur UE 30.496 i en alguns punts encara conservava part de la mitja canya. Es va documentar ceràmica decorada en verd, blanc i morat, comunes vidrades i comunes oxidades amb pasta grollera, també es va recuperar amb un fragment d'importació de Síria o Egipte. El nivell de circulació UE 31.253 estava format per terra piconada amb morter ataronjat disgregat, en aquest el material era molt escàs amb alguns fragments de ceràmica i fauna. Aquest nivell és anterior als dos murs de tancament de l'àmbit tant per l'est com per l'oest. Per tant, la construcció dels murs, datada en la primera meitat del segle XIV es produeix just en aquests moments.



Fig.48 Detall del nivell de circulació UE 31.250, el primer un cop construït el mur de tancament UE 30.496

Estenent-se per tot l'àmbit es va documentar l'estrat d'anivellament UE 31.254. Compost per un sediment de matriu d'argiles i sorres de color marró fosc i consistència compacta. Es va recuperar pisa decorada en verd, blanc i morat, comuna vidrada i comuna oxidada, també fragments de pisa arcaica i ceràmiques romanes residuals.

En la meitat oest i sud de l'àmbit es van documentar les restes d'un estrat d'anivellació format per argiles compactes de color marró fosc UE 31.257. El material recuperat en aquest cas fou escàs amb les restes d'alguns carbons, fauna i malacofauna. El material ceràmic continua sent el mateix que el dels estrats superiors, pisa decorada en blanc i morat i en blanc, verd i morat, amb comunes vidrades i comunes oxidades.

En l'extrem oriental a tocar del mur UE 30.496 es va documentar un forat de pal UE 31.256, de planta circular i fons pla, reblert per l'estrat UE 31.255 de composició argilosa i consistència solta. Aquest presentava abundants restes de carbons i cendres.

També es va excavar l'estrat UE 30.728 que cobria el mur del Rec UE 31.171. Aquest ja fou intervingut parcialment l'any 2001. Es tractava del rebliment de la rasa constructiva del fonament del mur del Rec d'època moderna UE 30.627. Es van recuperar restes de material constructiu i material ceràmic del qual destaca un fragment de reflexos metàl·lics d'inicis del segle XVII.

Arribats a aquest punt el treball es van centrar en l'excavació de la zona més meridional de l'àmbit a tocar de l'escala UE 30.365 i la claveguera UE 30.130. Un cop extretes les pedres que conformaven l'estructura UE 30.127 per part de l'equip de restauració o conservació, es va procedir a l'excavació de l'estrat d'anivellament UE 30.368, que s'estenia per tot el sector i que fou usat per aixecar el nivell de tot l'àmbit tal com es va fer amb la UE 30.932 a l'àmbit 21. Es tractava d'un estrat de matriu sorrenca, color marró clar i consistència solta, presentava restes de material constructiu, pedres de petites dimensions, amb restes de carbons, fauna i material ceràmic adscrit a la segona meitat del segle XVII.

La seva excavació va permetre acabar de documentar el funcionament de l'escala UE 30.365. En primer lloc, es va localitzar el basament per l'encaix de la barana de l'escala, UE 31.260. Aquest es trobava bastit amb unes filades de maons com a base i una gran pedra treballada en la part vista, lligat amb morter de color beix. Presentava planta quadrangular i es recolzava directament a la caixa de l'escala UE 30.768. Presentava un encaix, UE 31.261 amb un maó interior com a falca, UE 31.272, per encabir-hi la barana. Cal destacar que aquesta estructura no presentava fonamentació

sinó que es va construir directament sobre l'estrat d'inicis del segle XVII UE 31.263. També va permetre acabar de documentar aspectes de la seva fonamentació com la rasa constructiva de la caixa de l'escala UE 30.759 i el seu estrat de rebliment UE 31.259.



Fig.49 Detall del basament UE 31.260 per l'encaix de la barana de l'escala UE 30.365.

Tal com ja s'havia documentat a l'àmbit núm.21, per sota de la claveguera UE 30.130 es va localitzar una segona claveguera, UE 31.047, associada a la fase d'inicis del segle XVII de la casa. En aquest cas, únicament es va documentar la cara externa del mur nord de l'estructura i el rebliment, UE 31.264, de la rasa constructiva UE 31046. D'aquest moment també es va documentar un estrat anterior a la construcció de la claveguera esmentada, documentat com a UE 31.263. Es tractava d'un estrat de matriu sorrenca, compacte i de color marró fosc amb restes de material constructiu i morter. Presentava concentracions de cendres amb carbons.

També es van documentar dos nivells de circulació relacionats amb la casa del segle XVI. El primer, UE 31.265 format per terra piconada amb morter compactat amb força restes de cendres i carbons i el segon, UE 31.266, format per terra piconada amb morter compactat en la capa superficial i amb morter disgregat a les cotes inferiors. Aquest presentava restes de material constructiu i pedres. Tot i que el material era escàs es va documentar un fragment de reflex metàl·lic i una moneda il·legible.

Aquest cobria un nivell de cendres amb carbons compactes assentats sobre una base de sediment sorrenc amb morter disgregat de color marró claret UE 31.267 i localitzat únicament en la zona frontal del basament UE 31.260. En aquest cas, el material ceràmic recuperat fou molt escàs amb un únic fragment de reflexos metàl·lics.

En relació amb la fase constructiva de la casa del segle XV es van documentar diverses restes. Es va localitzar un nivell de circulació format per terra piconada amb morter compactat en la capa superficial i amb morter disgregat amb material constructiu usat com a preparació, UE 31.268. L'any 2019 ja es va documentar aquesta UE, però no es conservava la primera capa compactada de manera que es va considerar com un estrat d'anivellació, UE 31.122. Aquest seria el nivell de circulació que s'hauria de relacionar directament amb el mur UE 31.121 en aquesta part de l'àmbit 22B.

Aquest cobria diversos estrats d'anivellació ja documentats en la campanya de l'any 2019 els quals ja funcionarien amb el mur UE 31.176. El primer es tractava de diverses concentracions de cendres i carbons compactades UE 31.269 (=UE 31.124). El segon, es tractava d'un estrat argilós compacte i de color marró fosc UE 31.270 (=UE 31.125). La ceràmica relacionada amb l'estrat seria molt escassa amb un fragment de blanc, verd i morat. Cal destacar, però, que en excavar l'estrat l'any 2019 es van recuperar fragments de ceràmica blava de Barcelona que endarreririen la seva cronologia fins al segle XV.

Un cop excavats els estrats superiors d'aquest sector sud es van localitzar i excavar els mateixos nivells ja documentats en extensió a l'inici de la intervenció en aquest àmbit: UE 31.126, UE 31.098, UE 31.250, UE 31.253, UE 31.254 i UE 31.257.

A partir de l'estrat UE 31.258 es va excavar l'àmbit completament amb els nous límits establerts. La UE 31.258 era un estrat d'anivellament que presentava una important pendent cap al sud, sense que puguem donar una explicació de per què passava. Era ric en materials com ara restes de material constructiu, morter ataronjat disgregat i pedres irregulars, així com fauna, malacofauna i carbons. Les restes de ceràmica també era abundant, pisa decorada en blanc, verd i morat, comuna vidrada, comuna

oxida i reduïda amb pastes grolleres, així com un fragment de marbre i vidre. Els materials situen cronològicament l'estrat en la primera meitat del segle XIV.



Fig.50 Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31.258 des de l'est.

Aquest estrat cobria el nivell de circulació UE 31.271 format per morter compactat de color ataronjat, s'estenia per la meitat nord de l'àmbit i s'endinsava cap a l'àmbit núm.22 on es va documentar com a UE 31.180, però no es va documentar a l'àmbit núm.21. Associada al nivell de circulació es va recuperar ceràmica pisa decorada en blanc, verd i morat que el situaria en un context cronològic de la primera meitat del segle XIV. Aquest paviment seria anterior a totes les estructures documentades en aquest àmbit tret del mur de tancament nord UE 31.171.

El nivell UE 31.258 cobria en l'extrem nord a tocar del mur de tancament de la casa una petita acumulació de material constructiu amb pedres i morter ataronjat compactat UE 31.273.

Per sota del nivell de circulació UE 31.271 es va documentar l'estrat d'anivellament UE 31.274. Aquest, però, es va documentar únicament en la franja frontal del mur del Rec UE 31.171. De composició sorrenca i solta presenta una tonalitat marronosa amb força pedres de petites dimensions i material constructiu. Aquest podria estar en relació amb alguna actuació de reparació sobre el mur de tancament nord. També hi havia evidències de carbons, fauna i malacofauna, així com fragments de ceràmica vidriada i

pisa decorada en verd, blanc i morat. El que situa l'estrat cronològicament en la primera meitat del segle XIV.

Cal destacar que a partir d'aquest nivell es van documentar un seguit d'estrats de formació natural relacionats amb els desbordaments i posterior sedimentació de les rieres de l'entorn de la futura casa Santmartí. Hi hauria un nivell més modern associat a l'inici del segle XIV mentre que la resta ja se'ls hauria d'adscriure a un context de la segona meitat del segle XIII ja que en cap d'aquests nivells es va detectar la presència de ceràmica decorada en verd, blanc i morat.

D'aquest primer moment serien les argiles UE 31.275, compactes de color marró fosc, presentaven restes de material constructiu i nòduls de calç. Les restes de carbons i fauna eren abundants i també es van documentar fragments de ferro, bronze i vidre. La ceràmica recuperada fou nombrosa amb presència de pisa decorada en blanc, verd i morat, comunes vidrades, pisa arcaica i ceràmica romana residual. També es va localitzar un fragment d'importació de Síria o Egipte.



Fig.51 Vista general de l'estrat de formació natural UE 31.275 des del nord.

Per sota de UE 31.275 es van documentar diversos estrats deposicionals. La UE 31.279 eren unes argiles compactes de color marró amb abundant presència de carbons amb restes de nòduls de morter de calç i pedres. Amb material ceràmic format per pisa arcaica, comunes vidrades de color melat i comunes oxidades i reduïdes amb pastes grolleres.

Aquest cobria un nivell format per llims ataronjats compactes, UE 31.281, que feien pendent cap a l'est. El material que van aportar fou molt escàs tant pel que fa a la fauna com a la ceràmica, on només es van recuperar comunes vidrades melades i un fragment de blanc, verd i morat, però que amb tota seguretat es tractava d'una intrusió facilitada pel tipus de formació de l'estrat. L'estrat UE 31.281 va ser identificat a l'àmbit núm.22 com a UE 31.218 i a l'àmbit núm.21 com a UE 31.232.



Fig.52 Vista general de l'estrat de llims de formació natural UE 31.281 des del nord.

Per sota es va documentar el nivell de sorres UE 31.283. El fet de trobar-se aquestes entre les capes de deposició lenta va fer considerar-les com aportacions naturals i no antròpiques. Eren unes sorres molt netes que presentaven una capa superficial més compacta i més soltes en la resta de l'estrat. A l'interior presenta pedres abocades que no formaven cap mena d'estructura. Els materials relacionats amb l'estrat eren escassos, restes de carbons, fauna i uns pocs fragments de ceràmica comuna vidrada melada. Aquestes sorres cobrien la banqueta de fonamentació del mur de tancament nord, UE 31.284.

Intercalats amb els estrats deposicionals a tocar del mur del Rec es van documentar les restes d'un estrat i una petita acumulació de cendres d'origen antròpic. L'anivellament UE 31.280 es va localitzar en la zona més pròxima del mur del Rec UE 31.171 en relació directa amb l'estructura, ja que presentava abundants restes de pedres disgregades i podria ser fruit d'alguna acció sobre l'estructura muraria. El

material associat era molt escàs amb restes de malacofauna, una ceràmica vidriada melada i ceràmica romana residual. La 31.282 era una petita acumulació de cendres i carbons localitzades que resseguirien la línia del mur del Rec UE 31.171. Aquestes acumulacions de cendres es van documentar també a l'àmbit núm.21 identificades com a UE 31.238.

A partir d'aquest punt, l'estratigrafia documentada en el procés d'excavació, estava tallada per la rasa constructiva UE 31.285 (reblerta per l'estrat UE 31.288) del mur de tancament nord, UE 31.171 amb la fonamentació UE 31.284.

Per sota de les sorres es va poder documentar la rasa constructiva de la fonamentació del mur del Rec, UE 31.285. Aquesta tenia una amplària de 0,50 m i una fondària de 0,50 m. Es trobava reblerta per un estrat d'argiles força depurades i compactes de color marró fosc amb taques de llims de color beix UE 31.288.

La banquetta de fonamentació UE 31.284 no es va poder documentar més que en un petit sondeig realitzat en la zona frontal del mur UE 31.171 i en el lateral del mur quan ja es trobava en contacte amb la fonamentació moderna, UE 30.628. La presència del mur UE 30.770 i la manca de possibilitat del seu desmuntatge no van permetre obtenir una documentació completa del mur del Rec UE 31.171 ni de la seva banquetta de fonamentació. Així doncs, del tram documentat, la fonamentació del mur del Rec tenia una amplada d'uns 0,20 m es trobava bastida amb pedres petites i mitjanes sense treballar lligades amb morter de sorra amb calç de tonalitat beix.

Retallat per la rasa de fonamentació del mur del Rec i, per tant, ja anterior a la seva construcció i es va documentar l'estrat d'argiles d'aportació natural UE 31.286. Compost per argiles depurades de color marró i consistència compacta d'entre 1 i 4-5 cm, en la capa superficial aquestes serien similars a les argiles UE 31.245 documentades a l'àmbit núm.21 i aniria adquirint una textura de llims beix a mesura que l'estrat baixava (aquesta part més llimosa, però no s'estenia cap a l'àmbit núm.21). Es va documentar la presència puntual d'algunes pedres i material constructiu romà (*imbrex*). Alguns carbons i restes de fusta. Les restes de fauna foren abundants amb presència de banyes, aus i conills mentre que en el camp de la ceràmica predominarien comunes vidriades melades (bàsicament gibrells), pisa arcaica i

grolleres amb algun fragment de ceràmica romana residual. També es va documentar un fragment de pedra de molí.

Aquestes argiles es trobaven afectades per un conjunt de petites depressions, UE 31.287, que es concentraven en la meitat sud-oest de l'àmbit 22B. Aquestes, presentaven les mateixes característiques i alineació que les documentades a l'àmbit núm.21, UE 31.246. En aquest cas també morfologies arrodonides i allargades que podrien correspondre al trepitjat d'algun èquid quan les argiles es trobaven humides. En aquest sector tenien una potència màxima d'uns 6 cm i uns 5-15 cm de longitud.



Fig.53 Detall de les possibles petjades UE 31.287 sobre les argiles UE 31.286.

Aquest conjunt de sediments deposicionals cobriren un dels nivells que formarien part d'un curs d'aigua, del qual encara no tenim prou informació, ja que es podria tractar del Merdançar, del mateix Rec Comtal o del pas d'una riera en aquest punt. Les futures intervencions en les cases Martorell, Duran i Auliach del conjunt arqueològic podrien ajudar a definir exactament aquest curs d'aigua. El nivell al qual fem referència, UE 31.289 estava compost per un sediment de matriu sorrenca amb graves i pedres compactades que cobria tota la superfície de l'àmbit 22B i seria la continuació de les restes ja documentades en l'àmbit núm.21 com a UE 31.248 i que amb tota seguretat s'estén per l'àmbit núm.22, ja que feia pendent cap al nord.

Tal com succeïa a l'àmbit núm.21 no es va excavar, deixant la possibilitat de deixar-lo visible dins la museografia d'El Born Centre de Cultura i Memòria. En superfície es van

localitzar restes de fauna amb una quantitat molt important de banyes i abundants restes de material ceràmic sobretot comunes vidrades melades, comuna oxidada i reduïda i alguna possible pisa arcaica. La concentració de materials en aquest sector, però, seria menor que el documentat en l'àmbit núm.21.

Anteriors a l'estrat deposicional del Rec ja serien les sorres UE 31.181, documentades en el fons de la rasa constructiva del mur del Rec UE 31.171, però que sembla que s'estendrien per tot l'àmbit 22B. Eren sorres compactes i força netes amb algunes gravetes amb restes d'alguns carbons juntament amb restes de llims de color marró fosc i molt nets. Com no es van excavar no es va poder determinar si eren o no sorres geològiques.



Fig.54 Vista general de l'estrat UE 31.289 a l'interior de l'àmbit núm.22B



Fig.55 Detall del tipus de material associat a l'estrat UE 31.289

Evolució crono-arquitectònica de l'àmbit núm. 21 de la casa Santmartí

Com en el cas dels àmbits veïns, l'excavació de l'àmbit núm.22B va permetre diferenciar dues grans fases històriques, la primera, situada genèricament al segle XIII, anterior a la urbanització del barri i la segona, datada entre la segona meitat del segle XIII i l'any 1717 on s'aprecia l'evolució de la casa des de la seva construcció i fins a l'enderroc per construir la zona de seguretat de la ciutadella. A diferència dels àmbits núm.21 i núm.22, existeix una fase constructiva datada al segle XVI on es construeix un nou mur de tancament nord, posteriorment substituït per la gran reforma de la casa a l'inici del segle XVII. També com als àmbits veïns, tot i no esgotar l'estratigrafia, ja que es va deixar un nivell de graves amb fauna i ceràmica datat en el segle XIII, l'excavació de la trinxera de fonamentació del mur de façana nord, va permetre documentar el nivell geològic.

Fase I (segle XIII)³⁷

La zona que posteriorment ocupará la casa Santmartí és una zona on se sedimenta un estrat amb graves, UE 31.289, amb graves i pedres de mida petita, restes de ceràmica i de fauna, especialment banyes.

La formació de l'estrat és natural, fruit del pas de l'aigua de forma temporal per aquest punt. L'estrat es col·loca damunt d'un nivell de sorres interpretat com a nivell geològic, UE 31.181.

Fase II A (2^a ½ segle XIII)³⁸

L'estrat format per sediments UE 31.289 queda amortitzat per un nivell d'argiles i sorres, UE 31.286, de formació natural. Posteriorment, el pas d'un èquid per aquest punt, deixa les seves empremtes sobre les argiles, UE 31.287.

³⁷ Aquesta fase es correspon a la fase I de l'àmbit núm.21.

³⁸ Aquesta fase es correspon a la fase II A de l'àmbit núm.21

Fase II B (2^a ½ segle XIII)³⁹

Comença la urbanització d'aquest sector canalitzant el Rec Comtal. Es construeix el mur UE 31.171 amb la fonamentació UE 31.284, la trinxera de fonamentació UE 31.285 i l'estrat que rebleix la trinxera UE 31.288. Posteriorment, s'aboquen cendres UE 31.288 a tocar del mur i es succeeixen l'estrat deposicional, UE 31.281, l'estrat d'anivellament UE 31.280 i l'estrat deposicional UE 31.279. (Plànol 79).

Fase III (Finals del segle XIII inici del segle XIV)⁴⁰

S'anivella la meitat nord de l'àmbit amb UE 31.274 i la zona queda coberta per l'estrat deposicional UE 31.275.

Es construeix la resta de la casa cap a l'est amb el mur de tancament sud, UE 30.108. (Plànol 80).

Fase IV A (1^a ½ del segle XIV)⁴¹

Es construeix el basament d'arc UE 31.277 (31.278 rasa de fonamentació) i el mur de tancament sud.

Es pavimenta la meitat nord de l'àmbit amb UE 31.271 i es produeix l'abocament de cendres UE 31.273. Posteriorment, s'anivella tot l'àmbit amb UE 31.258, la meitat sud amb UE 31.257. (Plànol 81).

Fase IV B (1^a ½ segle XIV).

Es realitza el forat de pal UE 31.256 i s'amortitza amb UE 31.255. Posteriorment, s'anivella l'àmbit amb l'estrat UE 31.254 i es pavimenta la part sud amb el nivell de circulació UE 31.253. (Plànol 82).

³⁹ Aquesta fase es correspon a la fase II B de l'àmbit núm.21.

⁴⁰ Aquesta fase es correspon a la fase IV B de l'àmbit núm.21 i a la fase 3 A de l'àmbit núm.22.

⁴¹ Aquesta fase es correspon a la fase V C de l'àmbit núm.21.

Fase IV C (1^a ½ segle XIV)⁴²

Es construeix el mur de tancament est UE 30.496, amb la fonamentació UE 31.149 i la rasa constructiva UE 31.059 i per la part oest, el mur UE 31.176. Posteriorment, es pavimenta l'àmbit amb el nivell d'ús UE 31.250.

S'anivella l'àmbit amb l'estrat UE 30.650 i es pavimenta amb el nivell d'ús UE 30.683 i es torna a anivellar la part nord amb UE 30.682. (Plànol 83).

Fase IV D (1^a ½ segle XIV).

S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat de sorres aportades UE 30.654.

Es porta a terme el forat de pal UE 31.251 i s'amortitza amb l'estrat UE 31.252. Posteriorment s'anivella l'àmbit amb l'estrat UE 31.098. (Plànol 84).

Fase V (2^a ½ del segle XIV).

Es construeix el mur de tancament UE 31.121 – UE 31.120, per damunt del mur de tancament UE 31.176, construït en la primera meitat del segle XIV. S'anivella la part est amb UE 30.678, UE 30.679 i UE 30.680. Es practica el forat de pal UE 30.775 i s'amortitza amb UE 30.776. (Plànol 85).

Fase VI (inici del segle XV).

S'anivella la part nord-oest amb UE 31.126 i UE 31.125. Posteriorment, s'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 30.652 / UE 31.270.

Fase VII (1/2 del segle XV).

Es pavimenta l'àmbit amb els nivells d'ús UE 30.651, UE 31.268 i UE 31.122 i s'anivella la part nord amb UE 31.124 i la part sud amb 31.269.

Fase VIII A (segle XVI).

Es realitza el forat de pal UE 30.666 i s'amortitza amb UE 30.665. Posteriorment, es pavimenta la part nord-oest amb el nivell d'ús UE 30.633.

S'amortitza el mur de tancament oest UE 31.121. (Plànol 86).

⁴² Aquesta fase es correspon a la fase V D de l'àmbit núm.21

Fase VIII B (segle XVI).

Es realitza el retall irregular UE 30.647 i s'amortitza amb UE 30.648 i es realitza el forat de pal UE 30.662 amortitzat per l'estrat UE 30.663. Posteriorment, es pavimenta la part central amb el nivell d'ús UE 30.634, finalment s'anivella la part oest amb UE 31.267. (Plànol 87).

Fase VIII C (segle XVI).

Es practica el retall irregular UE 30.635 i s'amortitza amb UE 30.636 i el retall irregular UE 30.637 amortitzat per l'estrat UE 30.638. Posteriorment, es pavimenta l'àmbit amb els nivells d'ús UE 30.630 i UE 31.266. Finalment, es pavimenta la part est i nord-oest amb el nivell de circulació UE 30.614. (Plànol 88).

Fase VIII D (segle XVI).

Es porten a terme els forats de pal UE 30.598, UE 30.599, UE 30.604, UE 30.613 i UE 30.807. S'anivella la part sud de l'àmbit amb UE 30.601 i la part oest amb 30.612.

Posteriorment, es pavimenta l'àmbit amb el nivell d'ús UE 30.553 (que amortitza els forats de pal) i el nivell d'ús UE 31.265. (Plànol 89).

Fase VIII E (segle XVI).

Es porten a terme els forats de pal UE 30.785, UE 30.579, UE 30.580, UE 30.581, UE 30.582, UE 30.583 i UE 30.668. Posteriorment, s'amortitzen amb UE 30.791, UE 30.584, UE 30.585, UE 30.586, UE 30.587, UE 30.588 i UE 30.669 respectivament.

Posteriorment, es pavimenta la part est de l'àmbit amb el nivell d'ús UE 30.602 i s'anivella la part nord-est amb UE 30.774. Finalment, s'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 30.552. (Plànol 90).

Fase VIII F (segle XVI).

Es construeix un nou mur de tancament nord, només en aquesta part de l'àmbit, UE 30.777, amb la fonamentació UE 30.664 i la rasa UE 30.773. Aquest fet implica l'amortització del mur original UE 31.171, desconeixem el per què no succeeix també a l'àmbit núm.21, potser que estigués en molt mal estat en aquest punt de la casa. (Plànol 91).

Fase VIII G (segle XVI).

Es realitzen els forats de pal UE 30.780 i UE 30.779 i s'amortitzen amb els estrats UE 30.789 i UE 30.780 respectivament.

Posteriorment, s'anivella la part est amb els estrats UE 30.616 i UE 30.788.

Es pavimenta la part oest amb els nivells d'ús UE 30.558 i UE 30.560. (Plànol 92).

Fase IX A (inici del segle XVII).

S'anivella la part sud amb l'estrat UE 30.554.

S'anivella l'àmbit amb els estrats UE 30.501 i UE 31.263.

S'anivella l'extrem oest amb els estrats UE 30.500 i UE 30.500.

Es porten a terme els forats de pal UE 30.540 i UE 30.541 i s'amortitzen amb els estrats UE 30.551 i UE 30.481 respectivament. (Plànol 93).

Fase IX B (inici del segle XVII)⁴³

Tal com succeeix a la resta dels àmbits de la casa Santmartí l'àmbit núm.22B experimenta una transformació important, que comporta la reconstrucció de tota la façana nord, l'amortització dels murs de tancament est (UE 30.496) i oest (UE 31.121), per deixar una lliure circulació entre els tres àmbits de la casa.

En el cas de l'àmbit núm.22B, s'amortitza el mur nord construït al llarg del segle XVI, UE 30.777 i es construeix un nou mur amb façana al Rec Comtal, UE 3980 per la meitat oest (amb la fonamentació UE 30.573) i UE 30.727 en la part oest (amb la fonamentació UE 30.752) tots dos trams de mur amb les seves respectives fonamentacions recolzaven damunt la fonamentació, UE 30.628 que al seu torn reomplia la trinxera constructiva UE 30.627. A l'interior de la trinxera es van documentar sis nivells de rebliment: UE 30.728, UE 30.600, UE 30.957, UE 30.497, UE 30.498 i UE 30.499.

Al mur UE 30.727 es construeix una porta formada pel marxapeu UE 30.786, pel brançal nord UE 30.787 (el sud va desaparèixer possiblement per l'impacte d'una bala de canó) i l'encaix de porta UE 30.762.

⁴³ Aquesta fase es correspon a la fase XII de l'àmbit núm.21 i a la fase VII E de l'àmbit núm.22.

Es reforma la pilastra nord de l'arc entre els àmbits núm.22B i núm.21. Substituint part de la pilastra original del segle XIV, UE 31.134, per una nova pilastra que fa servir l'anterior com a fonament, UE 30.136.

Es reforma la pilastra est de l'arc entre els àmbits núm.22B i núm.22. Substituint la pilastra original, UE 31.277 per una nova pilastra UE 30.495.

En l'extrem nord de l'àmbit es construeix la pilastra UE 30.852 i el seu fonament UE 30.757.

Es construeix un pou de pedra, UE 30.764, amb la rasa constructiva UE 30.122, en la part oest de l'àmbit.

A l'àmbit núm.21 i en un petit tram de l'àmbit núm.22B es construeix una claveguera en direcció sud - nord, formada per la caixa UE 31.047, la rasa constructiva UE 31.046 i el rebliment UE 31.264. No es conservava la coberta, per tant, desconeixem si era de pedra o de rajola. (Plànol 94).

Fase X A (1^a ½ del segle XVII)⁴⁴.

Es construeix una escala en la part sud de l'àmbit, formada per la caixa d'escala UE 30.365, la fonamentació UE 30.768 i la rasa constructiva UE 30.769 amb el seu estrat de rebliment UE 30.801. Dins de la mateixa actuació de l'escala es construeix el basament de la barana UE 31.260, amb el negatiu per la fusta UE 31.261, i la falca UE 31.272 i el rebliment del negatiu UE 31.262.

Es pavimenta la part sud de l'àmbit amb el nivell d'ús UE 30.480 primer i amb el nivell d'ús UE 30.481 després. (Plànol 95).

⁴⁴ És possible que aquesta fase situada cronològicament al llarg de la primera meitat del segle XVII formés part de la fase anterior datada a l'inici del segle, però ens falten dades per poder-ho assegurar, tot i això no seria estrany que al mateix temps que es construeix el pou i la claveguera també es fes amb l'escala. *Aquesta fase es correspon a la fase VII A de l'àmbit núm.22.*

Fase X B (1^a ½ del segle XVII).

Es realitzen els forats de pal UE 30.542 i UE 30.543 i posteriorment s'amortitzen amb els estrats UE 30.545 el primer i amb l'estrat superior UE 30.405 el segon.

S'anivella la part sud de l'àmbit amb UE 30.429 i es pavimenta la part nord amb 30.405 primer i UE 30.511 després. (Plànol 96).

Fase XI (1650 – 1675 aproximadament).⁴⁵

Es reforma el pou fent un nou brocal de rajoles, UE 30.123. Es construeix una nova claveguera, UE 30.940 – UE 30.941 – UE 30.130 per substituir a la claveguera en ús fins a la fase anterior. També recollia les aigües excedents del pou i les transportava fins al Rec Comtal. Es construeix l'estructura UE 30.127 per impedir la sortida de l'aigua del pou cap a altres parts de l'habitació. Damunt d'una de les pedres de la coberta de la claveguera es realitza un forat, UE 30.125, que fa les funcions d'embornal.

En la cara oest del basament d'arc UE 30.759 es clava un clau de ferro, UE 30.121. (Plànol 97).

Fase XII (2^a ½ segle XVII).

S'anivella l'extrem nord de l'àmbit amb una successió de quatre estrats: UE 30.781, UE 30.782, UE 31.783 i UE 30.784.

En la cara oest del basament d'arc UE 30.759 es clava un clau de ferro, UE 30.121.

Fase XIII (1700 - 1714).

S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 30.368 i la zona al voltant del pou amb UE 30.126.

⁴⁵ Aquesta fase es correspon a la fase XV de l'àmbit núm.21.

Fase XIV (1710 - 1714).⁴⁶

Es reforma la meitat est del mur de tancament nord, malmès per l'impacte d'un projectil, que va deixar un retall de grans dimensions, UE 30.756, posteriorment reconstruït amb la reforma UE 30.363, feta amb pedres reaprofitades de sostres i carreus posats en sec.

Es tapia la porta que donava accés a la casa des del pla d'en Llull amb rajoles de paviment col·locades en sec, UE 30.364. (Plànol 98).

Fase XV (abril - juny 1717).⁴⁷

Es produeix l'enderroc de la casa Santmartí, UE 300 – UE 30.124, per la construcció de la Ciutadella i la seva zona de seguretat.

⁴⁶ Aquesta fase es correspon a la fase X de l'àmbit núm.22..


⁴⁷ Aquesta fase es correspon a la fase XVII de l'àmbit núm.21 i a la fase XI de l'àmbit núm.22.

6. ESTUDI DELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS

Els materials arqueològics recuperats en el desenvolupament de la intervenció a l'interior del conjunt arqueològic del Born Centre de Cultura i Memòria, se situen cronològicament entre el segle I dC i l'any 1717, tot i això, els materials anteriors al segle XIII sempre han aparegut fora de context, barrejats amb materials més moderns.

En total s'han identificat 22.419 peces al llarg de les diferents campanyes d'excavació a l'interior de la casa Santmartí.

Els materials més abundants han estat els ceràmics, amb el 52,37% dels fragments recuperats. El segon grup amb més materials és la fauna, amb un 37,68% dels casos. El tercer grup és el metall, amb un 6,60% dels casos. El quart grup és el vidre amb un 1,91% dels casos. El cinquè lloc l'ocupa el material constructiu amb el 0,84% dels casos. El sisè lloc l'ocupen les restes antropològiques amb un 0,39%. En vuitè lloc, el lític amb un 0,11% dels casos i finalment, en novè lloc, la matèria orgànica amb un 0,10% del total de materials recuperats.






Fig.56 Gràfics amb els percentatges dels materials arqueològics trobats a la intervenció 076/18.

6.1 La Ceràmica.

En l'estudi de la ceràmica s'han fet servir quatre criteris de classificació, el primer correspon al seu ús: taula, cuina i tècnic. En segon lloc, hem fet una anàlisi de les diferents tècniques de fabricació i decoració. En tercer lloc també s'han classificat els materials ceràmics segons la seva cronologia i finalment segons el seu centre productor. Totes les classificacions s'han acompanyat de diferents gràfics, que representen els tants per cents respecte al conjunt de fragments i el número total d'aquests fragments en cada apartat.

6.1.1. La vaixel·la segons la seva funció.

L'excavació ha proporcionat un total d'11.741 fragments ceràmics, dels que es pot determinar la tipologia en 7907 casos, que representen un 67,27% del total.

Dins de la ceràmica que s'ha pogut identificar la seva funció s'han diferenciat dotze tipologies segons el seu ús: atuell de cuina, 2324 fragments el 29,39% del total; atuell de rebost, 794 fragments el 10,04% del total; atuell de servei de taula i consum d'aliments, 3107 fragments el 39,29% del total; atuell per a la higiene personal, 116 fragments l'1,47% del total; atuell per al subministrament d'aigua, 245 fragments el 3,10% del total; atuell per il·luminar, 22 fragments el 0,28% del total;

consum de tabac, 56 fragments, el 0,71% del total; ceràmiques de transport, 81 fragments l'1,02% del total; atuell multifuncional, 1131 fragments el 14,30% del total; joc i joguines, 21 fragments el 0,27% del total; ceràmica d'ús tècnic, 8 fragments el 0,10% del total; i finalment estalvi, 2 fragments el 0,03% del total.




Fig.57 Gràfics amb els percentatges de la ceràmica segons la seva funció.

Les dades de la ceràmica segons la seva funció, mostren que els atuell de taula i consum d'aliments són els més abundants (gairebé 4 de cada deu fragments), el segon grup més nombrós són els atuell de cuina i els atuell multifuncional, bàsicament gibrells recuperats en les fases més antigues de la intervenció.

6.1.1.1 Atuell de cuina

Grup d'atuell amb diferents tipologies depenent del seu ús, amb morfologies i argiles diferents en la seva fabricació (refractàries per aquelles que anaven directament al foc). Distingim els atuell amb foc i sense foc. Dins dels atuell de foc distingim els atuell amb foc directe i els atuell amb foc indirecte. Els atuell de cuina representen el 29,39% de la ceràmica segons la seva funció

Dels 2311 fragments d'atuell de cuina documentats 18 són sense foc, 2293 són amb foc, d'aquests 1263 no es pot saber la tipologia de forma i si es tractava de peces amb foc directe o indirecte.

6.1.1.1.1 Atuell de cuina sense foc.

S'han identificat dues tipologies, el morter i el colador.

Colador (COL)

Atuell de cuina amb el fons perforat, que serveix per a colar. S'han identificat 2 fragments, tots al Rec Comtal, el que representa un 0,09% del total dels atuell de cuina.

Morter (MOR)

Vas de cavitat semiesfèrica, on mitjançant una mà de morter, es trituren substàncies fragmentades per tal de polvoritzar-les o fer-ne una pasta. S'han identificat 16 fragments el que representa el 0,69% del total dels atuell de cuina.

6.1.1.1.2 Atuell de cuina amb foc

Dels 2293 fragments d'atuell de cuina amb foc, 898 són amb foc directe, 132 són amb foc indirecte i la resta no es pot assegurar a quin grup pertanyien.

S'han identificat set tipologies, quatre amb foc directe: cassola, fogó, olla i tupí i tres amb foc indirecte: greixera, greixonera i tapadora.

Amb foc directe

Cassola (CSS)

Recipient ordinàriament rodó, més ample que alt, que serveix per cuinar. S'han documentat 138 fragments, el que representa el 5,97% del total dels atuells de cuina.

Fogó (FOG)

Suport on es col·loca un altre recipient per escalfar-ne el contingut, té un dispositiu adequat per a la combustió d'un combustible qualsevol. S'han identificat 61 fragments el que representa el 2,64% del total dels atuells de cuina.

Olla (OLL)

Recipient rodó, ventrut, generalment amb nanses que serveix per a cuinar, fer bullir líquid, etc. S'han documentat 672 fragments d'olla el que representa el 29,08% del total dels atuells de cuina. És la tipologia amb el número més gran de fragments dins del grup dels atuells de cuina.

Tupí (TUP)

Olla petita amb una sola nansa, serveix per cuinar o fer bullir líquids. S'han documentat, 27 fragments, el que representa l'1,17% del total dels atuells de cuina.

Amb foc indirecte

Greixera (GRE)⁴⁸

Recipient baix i pla que recull el greix sobrant d'un rostit o fregit. S'han localitzat 7 fragments el que representa el 0,30% del total dels atuells de cuina.

Greixonera (GRE)

Recipient semblant a una cassola gran, amb un broc per on raja el greix quan el couen també serveix per a contenir el greix sobrant d'un rostit o fregit. S'han localitzat 31 fragments el que representa l'1,34% del total dels atuells de cuina.

⁴⁸ Dins de la classificació per forma que es fa servir actualment a l'Arxiu Arqueològic del MUHBA no existeix una entrada pròpia per Greixera i per tant, s'ha fet servir la mateixa entrada que per la greixonera, especificant la forma a les observacions.

Tapadora (TAP)

Peça que s'adapta a la boca, obertura o cavitat d'un recipient per interceptar la comunicació de l'interior amb l'exterior i així ajudar a la cocció. S'han identificat 94 fragments el que representa el 4,07% del total dels atuells de cuina.




Fig.58 Gràfics amb els percentatges de les tipologies dels atuells de cuina.

Els atuells de cuina amb més fragments són els atuells amb foc, especialment les olles seguides de les cassoles i les tapadores.

6.1.1.2 Atuell de rebost.

Es tracta de peces de mides diverses i acabats, depenent del seu contingut: herbes aromàtiques, oli, làctics, confitures, mel... majoritàriament envernissades per evitar les infiltracions de greixos i per facilitar la neteja. Serveixen per emmagatzemar i conservar aliments. Els atuell de rebost representen el 10,04% de la ceràmica de la qual es coneix la seva funcionalitat.

S'han documentat 792 fragments d'atuell de rebost. D'aquests fragments s'han pogut identificar set tipologies: alfabreguera, gerra, orsa, pot, tenalla i *dolium*.

Alfabreguera (FOB)⁴⁹

Vas de terrissa amb forma lleugerament troncocònica amb la vora oberta i decoració de merlets. S'han identificat 27 fragments. L'alfabreguera representa el 3,41% del total de l'atuell de rebost.

Gerra (GER)

S'ha diferenciat les gerres per la mida i per l'ús que tenen, com per exemple guardar, servir, abocar, beure. Presenten un coll alçat, amb la panxa ampla que disminueix a mesura que s'apropa al peu. S'han identificat 685 fragments, el que representa el 5,30% del total dels atuell de rebost.

Orsa (ORS)

Recipient petit tipus *alfabieta*, ample amb la vora arrodonida que servia per tenir conserves. S'han identificat 42 fragments, el que representa el 26% del total de l'atuell de rebost.

Pot (POT)

Vas generalment cilíndric, més alt que ample, que serveix per a guardar-hi, confitures, medicines, espècies etc. S'han identificat, 22 fragments, el que representa el 2,78% del total de l'atuell de rebost.


Tenalla (TEN)

⁴⁹ En l'actual taula de codis per a l'inventari de materials arqueològics que es fa servir a l'Arxiu Arqueològic del MUHBA no existeix un acrònim per les alfabegueres, per tant s'ha utilitzat el genèric FOB (Formes Obertes).

Recipient de perfil ovalat, boca i peu estrets i generalment sense nanses. Servia per emmagatzemar vi, oli o cereals. S'han documentat 5 fragments, el que representa el 0,63% del total de l'atuell de rebost.

***Dolium* (DOL)**

Recipient de ceràmica de gran grandària, utilitzat principalment per emmagatzemar i transportar líquids. Solia tenir una capacitat de fins a uns 900 litres i era de forma arrodonida, amb una base plana per permetre la seva estabilitat. El *dolium* també es podia fer servir per a altres finalitats, com ara per fermentar aliments o per mantenir frescos els productes alimentaris. S'ha documentat 1 fragment, el que representa el 0,13% del total de l'atuell de rebost.






Fig.59 Gràfics amb els percentatges dels atuell de rebost.

6.1.1.3 Atuell de servei de taula i consum d'aliments

Com acostuma a succeir a les intervencions arqueològiques al conjunt arqueològic del Born, és el grup més nombrós i el que ofereix més diversitat de tipologies. Els atuell de servei de taula i consum d'aliments representen el 39,29% de la ceràmica de la qual es coneix la seva funcionalitat.

Es tracta de peces de diferents mides, però normalment són de mida petita i mitjana. A diferència d'altres grups funcionals, una bona part de les peces estan decorades, ja que es tracta de conjunts d'ús preferencial a totes les cases, també és el grup funcional on s'han documentat més importacions. Per tant, aquest grup compleix també una funció representativa dels habitants de les cases en el cas de tenir visites. La funció d'aquest grup ceràmic és el de servir pel consum d'aliments sòlids o líquids com ara els plats i les escudelles, contenir productes que acompanyin els àpats, com els salers i especiers, mantenir el menjar calent, com les escalfetes, o de transport entre la cuina i la taula com les servidores.

S'han documentat 3105 fragments d'atuell de servei de taula i consum d'aliments. D'aquests fragments s'han pogut identificar 15 tipologies: bol, copa, escudella, escudella d'orelletes, escalfeta, gerra, gerreta, got, plat, plat tallador, salsera, setrill, servidora, saler i xicra.

Bol (BOL)

Recipient de terrissa de forma hemisfèrica que es destina a contenir aliments líquids, o a rentar-se els dits. S'han identificat 6 fragments, tots al Rec Comtal el que representa el 0,19% del total dels atuells de servei de taula i consum d'aliments.

Copa (COP)

Vas de beure, generalment de forma acampanada, sostingut per un peu. El 98% de les copes trobades a les intervencions al conjunt arqueològic del Born són de vidre. S'ha identificat un fragment, la copa representa el 0,03% del total dels atuells de servei de taula i consum d'aliments.

Escudella (ESC)

Recipient de terrissa que té forma de casquet esfèric i que s'utilitza per menjar aliments líquids, com ara sopa o brou. S'han documentat 487 fragments, el que representa el 15,68% del total de la vaixel·la de taula.

Escudella d'orelletes (EOR)

Aquest tipus de recipient és una variant de l'anteriorment descrit, amb l'afegit d'una o pràcticament sempre, dues petites nanses. S'han documentat 64 fragments, el que representa el 2,06% del total de la vaixel·la de taula. La pràctica totalitat tant de les escudelles com de les escudelles d'orelletes presenten decoracions pintades. Si sumem els percentatges dels dos grups d'escudelles, representen gairebé el 20% del total de la vaixel·la de taula i, per tant, és la segona tipologia més emprada.

Escalfeta (ESF)

L'escalfeta feia les funcions de petit braser portàtil, té forma de copa, molt més ample a la vora que al peu, es col·locava el plat o servidora per mantenir l'escalfor dels aliments. S'han identificat 48 fragments, el que correspon a un 1,55% dels atuells de servei de taula i consum d'aliments.

Pitxer (GER)⁵⁰

⁵⁰ En la taula de codis d'inventari de materials arqueològics que es fa servir a l'Arxiu Arqueològic del MUHBA i que és el que es fa servir per la classificació a les intervencions realitzades a la ciutat de Barcelona, no existeix una entrada específica per pitxer, per tant s'ha fer servir l'acrònim de gerra (GER).

Recipient de terrissa, sense peu i amb una nansa, que s'utilitza per servir líquids. S'han identificat 129 fragments, el que representa el 4,15% del total dels atuells de servei de taula i consum d'aliments.

Gerreta (GET)

Gerra de mida petita que s'empra per servir salses. S'han identificat 136 fragments, el que representa el 4,38% del total dels atuells de servei de taula i consum d'aliments.

Got (GOT)

Vas generalment de forma cilíndrica o lleugerament cònica, sense peu, que serveix per a beure. Com en el cas de la copa, normalment els gots que es troben al Born són de vidre. S'ha identificat 3 fragments, la copa representa el 0,10% del total dels atuells de servei de taula i consum d'aliments.

Plat (PAT)

Recipient ceràmic pla, baix, amb una vora ampla, plana o cilíndrica, amb un peu exempt o sense peu. El seu ús consisteix a servir els diferents menjars líquids i no líquids de forma individual. És el recipient més nombrós amb diferència, de tots els identificats, amb 1873 fragments, el que representa el 60,32% del total de la vaixel·la de taula i consum d'aliments.

Plat tallador (PTL)

Plats de fins a 0,25 m de diàmetre de forma troncocònica, amb els llavis arrodonits i en alguns casos de forma d'ametlla lleugerament corb cap a l'interior. La seva funció era tant presentar el tall com trinxar-lo⁵¹. S'han identificat 10 fragments, el que representa el 0,32% del total de la vaixel·la de taula i consum d'aliments.

Salsera (SAL)

Vas per a servir la salsa. S'han identificat 5 fragments, el que representa el 0,16% del total de la vaixel·la de taula i consum d'aliments.

Setrill (SET)

⁵¹ RIERA – CABESTANY 1980.

Recipient que serveix per a contenir i abocar l'oli o el vinagre. S'ha identificat 1 fragment, el que representa el 0,03% del total dels atuells de servei de taula i consum d'aliments. Com el cas de la copa i el got, en la majoria dels casos es fabricaven en vidre.

Saler (SLR)

Recipient en què hom conserva la sal o en què hom serveix la sal a taula. Es documenten dues tipologies, la primera presenta una forma d'escudella o plat petit i la segona una forma cilíndrica amb orificis de sortida per la part superior i un orifici gran amb tapa (també ceràmica) per la part inferior. S'han identificat 2 fragments, el que representa el 0,06% del total dels atuells de servei de taula i consum d'aliments.

Servidora (SEV)

Recipient pla destinat a transportar menjar de la cuina a la taula de menjar. S'han identificat 153 fragments, el que representa el 4,93% del total dels atuells de servei de taula i consum d'aliments.

Xicra (TAS)⁵²

Vas petit, emprat per a beure xocolata, a diferència de la tassa, no presenten una nansa lateral. La vora és més ampla que el cos. S'ha identificat un fragment, el que representa el 0,03% del total dels atuells de servei de taula i consum d'aliments.

Altres servei de taula

Forma oberta (FOB)

Es tracta de fragments massa petits per saber si es tracta d'un plat o una escudella. S'han identificat 22 fragments, el que representa el 0,71% del total.

⁵² En la taula de codis d'inventari de materials arqueològics que es fa servir a l'Arxiu Arqueològic del MUHBA i que és el que es fa servir per la classificació a les intervencions realitzades a la ciutat de Barcelona, no existeix una entrada específica per xicra, per tant s'ha fer servir l'acrònim de tassa (TAS).




Fig.60 Gràfics amb els percentatges de la vaixel·la de taula.

Els atuells de servei de taula i consum d'aliments són el grup funcional més nombrós amb diferència, de tots els identificats en el procés d'inventari, en tots els nivells i en totes les cronologies excepte en els nivells datats al segle XIII.

6.1.1.4 Atuell·s per a la higiene personal

L'absència d'aigua corrent a les cases facilitava l'ús de recipients per contenir-la així com de recipients destinats a solucionar les necessitats fisiològiques. Només s'ha identificat una tipologia ceràmica: el bací. Els atuells d'higiene personal representen l'1,47% de la ceràmica segons la seva funcionalitat.

Bací (BAC)

Vas de terrissa destinat a recollir l'orina i altres deposicions corporals, presenta una forma troncocònica amb una vora molt oberta per afavorir la comoditat de qui ha de seure. S'han identificat 116 fragments.

6.1.1.5 Atuellis pel subministrament d'aigua.

L'aigua s'extreia de pous i dipòsits a l'interior de les cases o es portava des d'una font propera. Totes les cases del conjunt arqueològic del Born (de les que s'ha documentat la major part de la seva superfície) presenten pous, però no s'ha documentat cap font.

Els atuellis pel subministrament d'aigua representen el 3,10% de la ceràmica segons la seva funcionalitat.

Es van identificar 245 fragments dividits en cinc tipologies ceràmiques: els cànirs, els poals, les ampolles, els aiguamans i els càniers.

Aiguamans (GER)⁵³

Gerra gran, gairebé sempre amb dues nanses; la part baixa és estreta, amb un forat per a adaptar-hi l'aixeta. Es posava sobre un recipient o pica, que recollia l'aigua per a rentar-se les mans. S'han identificat 23 fragments, el que representa el 9,39% del total dels atuellis pel subministrament d'aigua. La major part dels fragments presenten vidrat parcial a l'exterior de color verd.

Cànter (GER)⁵⁴

Recipient d'obra de ventre gros i de coll curt i estret, generalment amb una ansa a cada costat, que s'utilitza per a posar aigua. S'han identificat 7 fragments, el que representa el 2,86% del total dels atuellis pel subministrament d'aigua.

⁵³ En la taula de codis d'inventari de materials arqueològics que es fa servir a l'Arxiu Arqueològic del MUHBA i que és el que es fa servir per la classificació a les intervencions realitzades a la ciutat de Barcelona, no existeix una entrada específica per aiguamans, per tant s'ha fer servir l'acrònim de gerra (GER).

⁵⁴ En la taula de codis d'inventari de materials arqueològics que es fa servir a l'Arxiu Arqueològic del MUHBA i que és el que es fa servir per la classificació a les intervencions realitzades a la ciutat de Barcelona, no existeix una entrada específica per cànter, per tant s'ha fer servir l'acrònim de gerra (GER).

Càntir (CAT)

El càntir és una tipologia de terrissa que té com a finalitat mantenir l'aigua fresca, és més ample de dalt que del peu, de forma globular, amb una nansa a la part superior central i dos orificis, un per omplir-lo, anomenat broc, i un més petit per a beure anomenat galet o bec. S'han identificat 65 fragments, el que representa el 26,53% del total dels atuells pel subministrament d'aigua. La major part dels fragments presenten vidrat parcial a l'exterior (majoritàriament de color verd) i total a la nansa.

Cantimplora (AMP)⁵⁵

Recipient portàtil de coll estret i cos globular, destinat a contenir aigua o altres líquids. S'han identificat 34 fragments, el que representa el 13,88% del total dels atuells pel subministrament d'aigua. Aquest percentatge pot portar a error, ja que pertanyien a una única peça i es tracta d'una tipologia poc freqüent.

Poal (POA)

S'emprava per 'poar' l'aigua dels pous, és a dir per treure-la. Presenta una forma globular, amb una nansa d'estrep que creua per sobre de la boca i un broc a la part alta de la panxa. S'han identificat 101 fragments, el que representa el 41,22% del total dels atuells pel subministrament d'aigua. Com en el cas dels càntirs La major part dels fragments presenten vidrat parcial a l'exterior de color verd i total a la nansa.

Forma tancada (FTA)

Es tracta de fragments massa petits per saber si es tracta d'un càntir o un poal. S'han identificat 15 fragments, el que representa el 6,12% del total.

⁵⁵ En la taula de codis d'inventari de materials arqueològics que es fa servir a l'Arxiu Arqueològic del MUHBA i que és el que es fa servir per la classificació a les intervencions realitzades a la ciutat de Barcelona, no existeix una entrada específica per cantimplora, per tant s'ha fer servir l'acrònim d'ampolla (AMP).




Fig.61 Gràfic amb els percentatges dels atuells pel subministrament d'aigua.

Els atuells pel subministrament d'aigua ocupen el cinquè lloc més nombrós, en altres intervencions a l'interior del Born acostuma a ser el tercer grup més nombrós després dels atuells de servei de taula i consum d'aliments i dels atuells de cuina.

6.1.1.6 Atuell per il·luminar

L'interior dels àmbits, tallers i magatzems s'il·luminava amb llànties i espelmes, emprant l'oli o la cera. Es van desenvolupar diferents atuells amb nansa i sense, que podien ser ceràmics o metàl·lics.

Els atuells per il·luminar representen el 0,28% de la ceràmica segons la seva funcionalitat.

Es van recuperar 22 fragments distribuïts tres tipologies ceràmiques: el canelobre, la llàntia de cassola i bec pessigat i la llumenera.

Canelobre (CAN)

Utensili consistent amb un peu o columna allargat amb dolles per a aguantar dretes les espelmes. S'han identificat 5 fragments, el que representa el 22,73% dels atuells per il·luminar.

Llàntia de cassola i bec pessic (LCB)

Llum d'oli consistent en un recipient pla amb la vora pessigada en un dels extrems. S'han identificat 16 fragments, el que representa el 72,73% dels atuells per il·luminar.

Llumenera (LLU)

Llum d'oli que consisteix en un receptacle, amb un o més brocs per als blens, proveït d'un peu a l'extrem inferior i, al superior, d'una anella per a penjar-lo i transportar-lo. S'ha identificat un únic fragment. Representa el 4,55% dels atuells per il·luminar.

6.1.1.7 Consum de tabac

A partir del segle XVII es generalitza el consum de tabac, és molt comú en les darreres fases històriques del conjunt arqueològic del Born trobar restes de pipes, tant d'importació com de producció local.

La ceràmica pel consum de tabac, representa el 0,71% de la ceràmica segons la seva funcionalitat.

S'han documentat 56 fragments. L'única tipologia documentada és la pipa feta amb caolí.

Pipa (PIP)

Petit recipient generalment cilíndric. Consta de tres parts: la cassoleta, on es col·loca el tabac, la canya, un tub prim que arrenca de la part baixa terminada generalment en una peça tubular anomenada broquet; serveix per a fumar tabac i a vegades altres substàncies. A la part inferior de la cassoleta s'hi localitza el taló, on sovint es posa la marca del fabricant (depenent de la procedència). Totes les pipes eren d'importació del nord d'Europa i majoritàriament dels Països Baixos.

6.1.1.8 Ceràmica de transport.

Es tracta d'un grup d'atuells dissenyats pel transport de mercaderies, amb unes formes que les feien resistents i que s'ajustaven als diferents mitjans de transport emprats. S'han identificat dues tipologies: gerres i àmfores romanes, que van aparèixer

descontextualitzades, en nivells d'època medieval i moderna, un fet força comú en el conjunt arqueològic.

Es van recuperar 81 fragments, el que representa l'1,02% de la ceràmica segons la seva funcionalitat.

Àmfora (AMF)

Recipient de terrissa de cos ovalat i coll estret flanquejat per dues nanses, normalment acabat en un piu, usat per a guardar-hi i transportar-hi aliments. Es van recuperar 64 fragments, el que representa el 79,01% de la ceràmica de transport.

Gerra (GER)

Recipient de terrissa de boca ampla, la secció circular del qual va augmentant fins a la mitjana i disminuït fins a la base. Es van recuperar 17 fragments, el que representa el 20,99% de la ceràmica de transport.

6.1.1.9 Atuellis multifuncionals

Aquesta categoria engloba aquells atuellis que per les seves característiques podien tenir més d'una funció.

Els atuellis multifuncionals representen el 14,30% de la ceràmica segons la seva funcionalitat.

Es van recuperar 1131 fragments, molts dels quals en estrats datats entre els segles XIII i XIV. L'única tipologia d'aquest grup és el gibrell.

Gibrell (GIB)

Recipient de forma troncocònica invertida, amb el llavi engruixit o penjant. La seva funció podia variar, però entre les més comunes trobem posar aliments en remull, netejar altres recipients més petits o la higiene personal. Una bona part dels fragments presenten vidrat interior de color marró, melat o verd. La forma més comuna és la que té el llavi engruixit i el peu exempt, tot i que també han sortit fragments amb el llavi pla.

Els atuellis multifuncionals són el tercer grup més nombrós.

6.1.1.10 Joc / Joguines

En aquest apartat s'inclouen, tant els objectes ceràmics destinats al joc d'adults com infantil. S'han identificat tres tipologies: Les fitxes de joc, les firetes i les figures de terracota.

Es van recuperar 21 fragments. La ceràmica de joc i joguines representa el 0,27% de la ceràmica segons la seva funcionalitat.

Figura antropomorfa (FAN)

Figures de terracota realitzades amb un motlle que representen persones. Les figures de terracota tant antropomorfes com zoomorfes són comuns en les intervencions arqueològiques del Born, especialment en els nivells dels segles XVII i XVIII. S'han documentat 6 figures de terracota, el que representa el 28,57% de les ceràmiques de joc i joguines.

Fireta (JOG)

Estris de cuina petits, fets de terrissa, per a jugar a cuinar. En el cas de la casa Santmartí s'han trobat una escalfeta, dos morters, una guardiola etc. S'han documentat 9 firetes, el que representa el 40,86% de les ceràmiques de joc i joguines.

Disc retallat (PC)

Ceràmica retallada de forma circular d'uns 3,5 cm de diàmetre. Normalment, es feien a partir d'un plat trencat (tant de comuna com de pisa). S'han identificat 6 fragments, el que representa el 28,57% de la categoria. Aquest tipus de fitxes es troben per tota Europa i ja en època moderna a Amèrica, com les trobades al jaciment de Pointe-à-Callière de Mont-real, que són idèntiques a les trobades al Born⁵⁶.

6.1.1.11 Ceràmica d'ús tècnic

En aquest apartat s'inclou la ceràmica que s'emprava en les terrisseries en el moment de la cocció de les peces. S'han identificat tres fragments i dues tipologies, el peu de terrisser i el disc.

La ceràmica d'ús tècnic representa el 0,04% de la ceràmica segons la seva funcionalitat.

⁵⁶ POTHIER 2016 pàg.101

Disc circular de terrisser (DCT)

També conegut com a rodell, Disc de terrissa que el terrisser posa entre el rodell de fusta i la peça, per a poder-la treure, un cop acabada, sense tocar-la amb els dits. Es va recuperar 1 fragment.

Peus de terrisser (TPT)

Instrument de ceràmica de forma triangular que servien per a poder amuntegar ceràmiques, especialment plats i escudelles dins del forn i així economitzar l'espai. També es coneix com a tres peus. Es van recuperar dos fragments

6.1.1.12 Ceràmica per l'estalvi

En aquest apartat s'inclou la ceràmica que s'emprava exclusivament per l'estalvi. Només s'ha identificat una tipologia, la guardiola.

S'han recuperat 2 fragments, el que representa el 0,03% de la ceràmica segons la seva funcionalitat.

Guardiola (GUA)

Recipient clos que té una petita escletxa per la qual hom introdueix diners per guardar-los-hi sense possibilitat de treure'ls-en fàcilment.

6.1.1.13 Ceràmica sense tipologia

En aquesta primera classificació de la ceràmica pel seu ús, el 32,73% del total de la ceràmica documentada al jaciment no ha pogut ser adscrita sota cap criteri d'ús, en la major part dels casos es tracta de fragments massa petits per saber-ne la tipologia. Tot i això, s'ha fet una classificació interna: Formes obertes (FOB), 165 fragments, 4,29% de la ceràmica sense tipologia, formes tancades (FTA) 121 fragments, 3,15% de la ceràmica sense tipologia i formes indefinides (FIN), 3561 fragments el 92,57% del total de la ceràmica sense tipologia.

Dins de la classificació de la ceràmica segons la seva funció s'han diferenciat 12 grups, el més nombrós dels quals i amb diferència, és el dels atuells de servei de taula i consum d'aliments, 4 de cada 5 ceràmiques de les quals es coneix la seva funció

entra dins d'aquesta categoria, la tipologia de peça més nombrosa dins d'aquesta categoria són els plats, el 60,32% dels fragments de servei de taula eren plats, seguit de les escudelles amb un 17,75% si sumem escudelles i escudelles d'orelletes.

El segon grup amb més nombre de fragments és el dels atuellers de cuina, gairebé el 29,41% dels casos, la tipologia amb més nombre de fragments és el de les olles amb el 29,08% dels casos. Un altre grup significatiu són els atuellers multifuncionals, format íntegrament per gibrells que representen el 14,31%. El quart grup en nombre de fragments, amb el 10,05% dels casos, són els atuellers de rebost, amb la gerra com a tipologia més nombrosa amb el 86,49% dels casos.

Si comparem aquests resultats amb els d'altres intervencions al subsol del Born i zones properes, es confirma que dins del context urbà, la ceràmica més comuna segons la funció és el servei de taula i la tipologia més comuna són els plats. Destaca la presència de gibrells, molt superior a la mitjana d'altres intervencions al subsol del Born, aquest fet es deu a la presència d'aquesta tipologia ceràmica en nivells datats en el segle XIII i XIV, poc excavats en altres intervencions.

6.1.2. Tècniques i decoracions.

Es distingeixen tres grups tècnics: la pisa (o ceràmica fina) envernissada amb coberta estannífera; La ceràmica comuna vidriada amb altres colors i la terrissa comuna sense vidriar amb cocció oxidant o reductora. La classificació es podria dividir en dos grans grups: la ceràmica comuna, amb vidriar o sense i la pisa. Els artesans dels centres productors, normalment realitzaven tant la terrissa comuna com la pisa.

S'han classificat 11669 fragments per tècniques i decoracions.

D'aquestes quantitats, 3479 fragments són de terrissa comuna sense vidriar, el que representa el 29,89% del total; 5821 fragments corresponen a terrissa comuna vidrada monocroma o bicromat, el que representa un 49,88% del total; l'últim grup correspon a 2369 fragments de pisa, el que representa el 20,30% del total. Aquests percentatges es corresponen perfectament amb els resultats obtinguts en els estudis de materials de les intervencions fetes al Born amb anterioritat, amb l'excepció de la intervenció al

Rec Comtal de l'any 2017 on existien variacions percentuals entre la comuna vidrada i la comuna sense vidrar, en aquella intervenció el percentatge de vidrades era un 20% superior.




Fig.62 Gràfics amb els percentatges de la ceràmica per tècniques i decoracions.

6.1.2.1 La ceràmica comuna sense vidriar

La ceràmica sense vidriar es documenta en el 29,81% del total de fragments de terrissa classificada per tècniques en la intervenció, en total 3479 fragments. Dins de la terrissa comuna no vidriada s'ha fet una classificació interna: comuna de coccio

oxidant i comuna de cocció reduïda. El grup més nombrós de fragments correspon a la ceràmica comuna de cocció oxidant amb una total de 2778 fragments, el que representa el 82,78% del total de ceràmiques no vidriades.

L'altre grup, el de les ceràmiques de cocció reduïda, el formaven 578 fragments, representa el 17,22% del total. Aquests resultats s'ajusten als percentatges d'aquest grup en la resta d'intervencions al Born.

La ceràmica comuna sense vidriar està associada a principalment als atuells de cuina i de rebost. Les decoracions més extenses són les incisions fent dibuixos geomètrics per la part exterior de les peces, com l'anomenada ceràmica de Vilafranca, on els càntrics de cocció reduïda presenten tota mena de dibuixos i línies incises.

El nombre màxim de fragments amb aquesta tècnica es troba als nivells baixmedievals.

6.1.2.2 La ceràmica comuna vidrada

La ceràmica vidrada és el grup més nombrós de totes les ceràmiques classificades per tècniques i decoracions, s'han identificat 5821 fragments, el que representa el 49,88% del total, la major part dels fragments presentaven una cocció oxidant i la resta reduïda o mixta.

S'ha fet una segona classificació, en funció del color del vidrat, el grup més nombrós és el vidriat de color marró, amb 1829 el que representa el 31,26% dels casos, en segon lloc, trobem les vidriades melades amb 1792 fragments, el que representa el 30,63% dels casos, en tercer lloc, i gairebé empatades amb el segon lloc trobem les vidriades verdes amb 1770 fragments el que representa el 30,26% dels casos. Altres colors documentats són: bicromat verd-melat amb 51 fragments, negre amb 19 fragments, bicromat verd-marró amb 16 fragments, bicromat melat-verd amb 4 fragments, bicromat marró-verd amb 3 fragments, turquesa amb 3 fragments, bicromat blanc-marró amb 2 fragments, groc amb un fragment i bicromat groc-melat amb 1

fragment. Finalment, en 359 fragments no s'ha pogut apreciar el color del vidrat, per culpa de les concrecions o les alteracions provocades per l'exposició al foc directe.




Fig.63 Gràfic amb el percentatge del color del vidrat.

També s'ha realitzat una tercera classificació en funció de la disposició del vidrat a la peça, el grup més nombrós, té el vidrat a l'interior de la peça amb 4309 fragments, el que representa el 76,93% dels casos, en segon lloc, trobem les peces que presenten el vidrat tant a l'interior com a l'exterior de la peça amb 1010 fragments, el que representa el 18,03% dels casos i en tercer lloc, les peces amb el vidrat en la part exterior de la peça amb 282 fragments, el que representa el 5,03% del total.




Fig.64 Gràfic amb el percentatge de la disposició del vidrat.

Les ceràmiques que utilitzen el vidrat com a tècnica, són els atuell de cuina, els atuell multifuncionals, els atuell d'higiene personal, els atuell pel subministrament d'aigua, per la il·luminació i els atuell de vaixel·la de taula i consum d'aliments. Les formes més nombroses trobades són els plats, les olles i els gibrells.

Un cop analitzades les ceràmiques comunes vidriades que han estat documentades en el procés d'excavació, es pot dir que la peça més comuna dins d'aquesta categoria correspondria a un fragment de plat amb el vidrat interior i de color marró.

Els resultats obtinguts en l'anàlisi d'aquesta categoria són extrapolables a la de la resta d'intervencions al conjunt arqueològic del Born entre els anys 2001 i 2017.


6.1.2.3 Pisa

La ceràmica que es coneix com a pisa, presenta unes característiques pròpies que la fan diferent de les produccions tradicionals. Les produccions estaven molt condicionades pels diferents gremis de les ciutats productores, com és el cas de Barcelona, aquests gremis agrupaven a tots els productors, regulant les produccions tant de la matèria primera com del preu final de les peces, també protegien les produccions locals de les produccions d'altres centres, tant nacionals com estrangers.

Molts gremis eren els encarregats de proporcionar les argiles i els materials per fer els vidrats⁵⁷.

La pisa es fa servir com a vaixel·la de taula, presenta una coberta estannífera i pot tenir, o no, decoració pintada tant a l'interior com a l'exterior de la peça. En la majoria dels casos de la pisa documentada en la present intervenció presenta decoració pintada en la part interna del recipient, majoritàriament en plats i escudelles.

La pisa representa el 20,3% del total de la ceràmica classificada per tècniques i decoracions. A continuació es descriuran les diferents classificacions per decoracions realitzades sobre pisa.



⁵⁷ SÁNCHEZ CORTEGANA 1994. CERDÀ 2001.




Fig.65 Gràfics amb els percentatges de les pises.

6.1.2.3.1 Ceràmica decorada en blanc i morat, ceràmica decorada en blanc verd i morat i la pisa arcaica.

En aquest apartat es comenta el conjunt ceràmic decorat en morat (tant el blanc i morat, com el blanc, verd i morat, així com de l'anomenada pisa arcaica). Aquest tipus de decoració és característica de peces petites, principalment escudelles i plats. Són peces monocolors o bicolors i normalment estan associades, ja que es produïen alhora als mateixos tallers⁵⁸. Els plats són lleugerament troncocònics i amb els llavis arrodonits o reforçats, en alguns casos estan inclinats a l'interior de la peça. Estan envernissats per la cara interior en blanc estannífer i la decoració acostuma a estar situada al centre de la peça.

S'han documentat 323 fragments amb decoració de blanc i morat, el que representa un 13,64% del total de les pises. Percentatge força més elevat que la resta d'intervencions anteriors, aquest fet es deu a la documentació de diferents fases datades entre la fi del segle XIII i el segle XIV.

⁵⁸ MONREAL - BARRACHINA 1983 pàg. 117.

Les decoracions en blanc, verd i morat, estan representades per 379 fragments, el que representa el 16,01% de les pises. Com en el cas interior es tracta d'un percentatge més elevat respecte a la mitjana d'intervencions al conjunt arqueològic del Born.

Pel que respecta a la pisa arcaica, s'han recuperat 27 fragments, el que representa l'1,14% de la pisa. La major part dels fragments de pisa arcaica documentats van aparèixer de forma residual en estrats datats en la primera meitat del segle XIV, tot i això, en nivells anteriors a la urbanització del barri es van recuperar fragments associats a vores de gibrell sense la presència de pisa decorada en blanc i morat o en blanc, verd i morat, datant els estrats en la segona meitat del segle XIII.

Entre les orles representades en les pises decorades en blanc i morat tenim dos fragments de la núm.4⁵⁹, cinc fragments de la núm.5, un fragment de la núm.6, un fragment de la núm.7, un fragment de la núm.7 variant 1, dos fragments de la núm.8 i dos fragments de la número 14.

Entre les orles representades en les pises decorades en blanc, verd i morat tenim un fragment de la núm.1, quatre fragments de la núm.2, dinou fragments de la núm.3, vint-i-set fragments de la núm.4, trenta fragments de la núm.5, tres fragments de la número 5 variant 1, un fragment de la número 5 variant 2, dotze fragments de la núm.7, un fragment de la número 7 variant 1, un fragment de la número 7 variant 2, tres fragments de la número 7 variant 3, cinquanta-sis fragments de la número 8, un fragment de la número 8 variant 1, tres fragments de la número 11, setze fragments de la número 14, cinc fragments de la número 14 variant 1 i un fragment de la número 15 variant 1. També es va identificar una orla no classificada amb decoració d'arc doble i punt.

⁵⁹ MONREAL – BARRACHINA 1983 al llibre 'El castell de Llinars del Vallès. Un casal noble a la Catalunya del segle XV, van identificar 10 orles diferents per decoracions en morat o en verd i morat. Posteriorment SOBERON 2017 a la 'Revisió dels materials ceràmics del carrer dels Ventres' (inèdit) va identificar diferents variants: Orla 7 variant 1, variant 2, variant 3, variant 4; Orla 8 variant 1 així com 5 orles noves: Orla 11, Orla 12, Orla 13, Orla 14 i Orla 15, tot i que aquesta última ja estava publicada a HUERTAS 2009, p.117.

Com a motius centrals destaca la de fulles radials, les fulles de pi, l'asterisc, l'estrella de sis o vuit puntes, la retícula, els cercles concèntrics, la Tau, motius pseudoheràldics, les flors, els pètals, els ocells, els peixos, les pinyes i filigranes, les volutes, les escates, les torres i els motius esquemàtics.

Aquest tipus de decoració (blanc, verd i morat, i blanc i morat) representa el 30,91% del total de les pises.

6.1.2.3.2 Ceràmica decorada en blau de cobalt.

En aquest apartat es descriuen els conjunts ceràmics decorats en blau de cobalt. On es veurà l'evolució des de les produccions valencianes de qualitat dels segles XIV i XV, fins a les produccions catalanes dels segles XV i XVI. A partir del segle XVI les produccions de blau cobalt valencià van ser substituïdes per peces de reflex metàl·lic. S'han identificat 69 fragments de ceràmica decorada amb blau cobalt, el que representa el 2,99% del total de les pises.

Dins d'aquest grup de pises decorades, s'ha fet una classificació interna segons la seva procedència: ceràmiques decorades en blau de cobalt dels tallers valencians de Paterna i Manises i la ceràmica blava de Barcelona (també conegut com a blau gòtic).




Fig.66 Gràfic amb els percentatges de ceràmiques decorades en blau de cobalt.

- Les ceràmiques decorades en blau de cobalt de Paterna-Manises

Les ceràmiques valencianes decorades en blau de cobalt inicien la seva producció en el segon terç del segle XIV⁶⁰. Produint-se de forma massiva als tallers de Manises i Paterna, i en menor quantitat a València. Tipològicament, la forma que predomina de les identificades a l'excavació són les escudelles amb 6 fragments i els plats, amb 4 fragments.

Es caracteritzen per tenir la pasta ataronjada o beix i en grau més baix el nucli ataronjat i els perfils beix, amb partícules de calcària i micàcies. El vernís en blanc estannífer de bona qualitat, acostuma a estar present tant a l'interior com a l'exterior de la peça, encara que puntualment puguin aparèixer només a la cara interna. La decoració es pot realitzar en dos processos diferents, el que comporta necessàriament dues coccions. La primera consistiria en la col·locació de la decoració de cobalt directament sobre la pasta, envernissant posteriorment, mentre que la segona opció consisteix a pintar la decoració sobre el vernís blanc.

Les decoracions solen ser totes, centrades en una configuració radial, predominant les sèries denominades medievals i esquemàtiques de tipus geomètric, de les quals cal destacar la simple i la complexa.

Les sèries geomètriques simples comencen a produir-se mitjan el segle XIV incloent segurament bona part del segle XV⁶¹. Una part de les peces que han aparegut es podrien classificar en aquesta sèrie, de la qual destaquen les palmetes radials, on apareixen 8 radis que acaben alternativament a palmes triangulars i fulles farcides de ratlles.

D'altra banda, també es documenten altres peces de les denominades geomètric complex, de la qual les més comunes són les escudelles decorades amb bandes circulars. El motiu central és un disc amb quatre segments que en l'espai del mig es representa una palmeta estilitzada. Els segments es decoren amb línies concèntriques. Al voltant d'aquest motiu central hi ha dibuixat una sanefa o banda amb

⁶⁰ LERMA. 1992, pàg.176. COLL. 1995 i 1998, pàg.76.

⁶¹ COLL 1998

una retícula, mentre que a la sanefa existent sota el llavi està decorat amb l'orla denominada de "peixos", s'han documentat 8 fragments amb aquesta decoració. Aquest tipus de peces estan inspirades en les denominades d'estil malagueny, així com en els de tipus naturalista i vegetals⁶².

De la denominada sèrie medieval s'han de destacar els plats lleugerament troncocònics amb llavis arrodonits. Acostuma a ser bastant pla, amb peu anular. Dins d'aquesta sèrie s'han localitzat diversos plats de l'estil esquemàtic naturalista⁶³ on el centre de la peça l'ocupa una creu floral embolicada en una orla de dos cercles i línies radials. Malauradament en la majoria dels casos els fragments eren massa petits per identificar-ne el dibuix, tot i això, s'han documentat decoracions de palmetes, de palmetes amb fulles ratllades i de circumferències concèntriques (situades cronològicament al segle XV).

Pel que fa a la sèrie denominada estilitzada, es comença a produir abans de la segona meitat del segle XIV incloent la totalitat del segle XV. Han aparegut poques peces, sempre plats. També s'hi han documentats alguns plats incomplets, amb sanefes del tema pseudoepigràfic *d'alàfies* documentada en un dels fragments.

S'han identificat 10 fragments de ceràmica valenciana decorada amb blau de cobalt, el que representa un 14,49% del total de les ceràmiques decorades amb aquest tipus de blau.

- Ceràmica decorada en blau de cobalt denominada "Estil de Barcelona", o 'blau gòtic'.

Les produccions de ceràmica decorades en blau de cobalt més antigues localitzades a Barcelona són les troballes de la volta de la capella de l'antic Hospital de la Santa Creu, datades entre el 1404 a 1414⁶⁴ També les restes d'un forn a la plaça de Medinaceli⁶⁵. La migració de ceramistes valencians al llarg del segle XV a Barcelona és un fet, així com que produïen aquest material a la ciutat, com ho prova la

⁶² COLL 1998

⁶³ COLL 1998

⁶⁴ LLUBIA. 1973, pàg.139; AINUD. 1952, pàg.121.

⁶⁵ AINUD. 1952, pàg.121

documentació existent⁶⁶ el cas més conegut és el de Pere Eiximeno de Mislata, mestre terrisser que realitza un contracte d'associació amb un altre Pere Eiximeno mestre terrisser de la ciutat de Barcelona l'any 1461, segurament familiar seu⁶⁷. Tots els investigadors creuen en la imitació, per part dels productors catalans, de la ceràmica valenciana decorada amb temes senzills. Són produccions que es fan en massa arribant la seva distribució a bona part de la Mediterrània especialment el sud de França⁶⁸ i les Illes Balears⁶⁹.

La seva producció i perduració arribarà fins a finals del segle XVI associades a peces de reflex metàl·lic amb decoració de pinzell-pinta, la datació de finals del segle XVI s'ha pogut corroborar en diferents jaciments arqueològics excavats a Catalunya com el castell de la Cartoixa de Vallparadís⁷⁰, a la ciutat de Reus⁷¹, a l'església parroquial de Sant Boi de Lluçanès⁷², o al mateix jaciment del Born⁷³.

Tal com s'ha comentat les produccions denominades estil de Barcelona, són una imitació de les produccions valencianes, amb una decoració molt més esquemàtica i senzilla. Tècnicament, la cocció és oxidant, amb pastes ben depurades de color beix, groguenca i tonalitats ataronjades o rosades, barrejant-se algunes vegades. La coberta en blanc estannífer té una tonalitat rosa característica, a causa de la falta d'estany que permet que el color de la pasta es transparenti, ja que per regla general el nucli d'aquestes peces sempre és rosat, quedant simplement la cara exterior de color beix. La coberta de blanc estannífer es realitza a la cara interior, pel fet que és la que porta la decoració en blau.

La decoració en blau de cobalt utilitza motius vegetals simplificats amb alguns traços entrecreuats, com per exemple fulles de falguera. Abunden les estrelles amb nou o deu puntes curvilínies, estrelles centrals amb múltiples puntes curtes, petites palmes estilitzades, diferents tipus de creu, radis centrals, V invertides, algunes formes geomètriques i les decoracions en *alàfies*. Tots els motius acostumen a estar barrejats

⁶⁶ ALBERTI. 1987, Pàg.32

⁶⁷ OSMA. 1923. Pàg.138. Doc. 60

⁶⁸ AMIGUÉS. 1984, pàg.93

⁶⁹ COLL. 1998

⁷⁰ MORO. 1993, pàg.21.

⁷¹ BOLÓS i MALLEST, 1986, pàg.62

⁷² ROVIRA. 1989, pàg.131

⁷³ ARTIGUES i FERNÁNDEZ, 2004

en plats i escudelles. Els llavis acostumen a estar decorats amb línies concèntriques o filets, variant el seu número entre dos i quatre. També existeixen algunes peces amb línies intermitents. Els espais buits es decoren amb petites creus o punts.

El nombre més gran de línies concèntriques són presents en les escudelles, igual que els diversos tipus d'estrelles, mentre que els plats presenten una decoració més treballada, barrejant línies concèntriques amb falgueres o *alàfies* amb motius vegetals i V enfrontades.

La major part de les peces identificades com blau cobalt de Barcelona són plats, 49 fragments seguits de les escudelles amb 6 fragments.

S'han classificat 59 fragments de ceràmica decorada en blau de cobalt de Barcelona, el que representa un 85,51% del total de les ceràmiques decorades amb aquest tipus de blau.

Les proporcions entre ceràmiques valencianes i barcelonines són lleugerament diferents de les obtingudes en les intervencions a l'àmbit núm.19 de la casa Corrales (FERNÁNDEZ 2019), i al Rec Comtal (FERNÁNDEZ 2020), on la presència de blava valenciana era lleugerament superior a la trobada en l'excavació de la casa Santmartí.

6.1.2.3.3 Les ceràmiques amb decoracions daurades o de reflex metàl·lic.

Els conjunts més importants del segle XV es produïen als tallers valencians, tant els que tenen una decoració en daurat com els que tenen una decoració en blau i daurat, les quals arriben en gran quantitat al territori català. Les produccions catalanes del segle XVI, passen de copiar els motius decoratius valencians a la creació pròpia apostant per decoracions més simples i esquemàtiques. S'han identificat 289 fragments de ceràmica decorada amb reflexos metàl·lics i reflexos amb blau, el que representa el 12,20% del total de ceràmiques decorades.

- Ceràmica daurada de producció valenciana.

Denominem a aquesta ceràmica de tallers valencians o de producció valenciana, en la que englobem els tallers de Paterna i Manises així com els pobles al voltant de València, Mislata i Quart de Poblet. Encara avui en dia és molt difícil diferenciar les produccions d'aquests tallers, especialment en les produccions clàssiques, ja que moltes formes i decoracions es repetien.

La producció de daurat té el seu origen a les terrisseries islàmiques, però ja en el segle XIV, es va iniciar a Manises una producció seriada que les imitava, just en aquest moment es van instal·lar al poble diferents terrissers *nasrins* i murcians⁷⁴. Cal destacar segons diversos autors, tres estils: estil Malagueny, estil Pula⁷⁵ i sèries clàssiques⁷⁶.

La lluentor daurada d'aquestes ceràmiques s'aconsegueix barrejant sulfur de coure i de plata, peròxid de ferro i bisulfur de mercuri. En ser escalfada la barreja s'evapora el mercuri combinant-se el sofre amb la resta de components. El resultat es tritura i es dissolt en vinagre per a posteriorment, ser aplicat sobre una superfície esmaltada, realitzant-se una segona cocció de la peça perquè quedi adherida i en el cas de decorar-la amb blau, perquè el cobalt es vitrifiqui⁷⁷.

En la present intervenció s'ha identificat un fragment de plat de l'estil Malagueny o Pula. L'estil anomenat de sèries clàssiques són produccions fetes i àmpliament distribuïdes per tota la Mediterrània a partir de l'últim terç del segle XIV i al llarg del segle XV⁷⁸. El seu origen procedeix dels tallers de València, Manises i Paterna. Les formes més comunes són les escudelles amb decoració vegetal estilitzada. En la present intervenció s'ha documentat un fragment de plat amb motiu d'atàuriques descuidades, un fragment de palmetes estilitzades i un fragment de palmetes en cercle. Tal com succeeix en altres intervencions del conjunt arqueològic del Born, la decoració en daurat no sempre es conserva i impedeix identificar l'estil decoratiu.

No hi ha pràcticament cap diferència en el nombre de peces més comunes entre la ceràmica decorada en daurat d'origen valencià amb el 45,45% d'escudelles i 54,55% de plats.

⁷⁴ VICENT 1992, COLL. 2000, pàg.7

⁷⁵ Aquest estil s'ha posat en dubte, i alguns autors el consideren el mateix que l'estil malagueny.

⁷⁶ VICENT 1992, 125. COLL 1998, pàg.76

⁷⁷ VICENT 1992, pàg.125

⁷⁸ COLL 1998, pàg.76

S'han identificat 10 fragments de ceràmica valenciana decorada en daurat, el que representa el 0,42% del total de les ceràmiques decorades.

- Ceràmica de producció valenciana decorada en blau i daurat.

Cronològicament, es produeixen exactament en el mateix moment a les anteriorment descrites, es poden trobar molts dels motius descrits combinant-se en daurat i blau. Es produeixen tant en escudelles com en plats, la tipologia de les quals són les mateixes que les descrites anteriorment.

Les decoracions solen combinar diferents motius que a més dels ja esmentats de fulla parra, cal afegir el motiu de la fulla de julivert, la rosa gòtica, les sèries figurinistes, o amb anagrames de lletres gòtiques, especialment a partir de la segona meitat del segle XV.

Les fulles d'heura solen estar combinant-se entre reflex i blau, i al centre del plat o escudella es pot trobar algun motiu heràldic. Amb les roses gòtiques, una creu amb punta rome que entre els espais té una fulla amb tres lòbuls, sol estar combinada amb divisions de quatre mètopes, principalment amb fulles de card. Els motius denominats de fulla de julivert solen combinar amb fulles en reflex que semblen falgueres i a l'ala del plat trobem en blau el motiu denominat de l'AVE MARIA.

Un dels motius que més pot aparèixer en aquest tipus de ceràmica és el denominat de la corona, tant en escudelles com en plats. La corona dibuixada en blau i el fons de la peça en reflex amb alguns motius vegetals. També s'han documentat algunes peces que recorden les *nasrins*. Amb decoració radial que combinen línies en daurat i signes epigràfics islàmics, que recorden a les *alàfies*.

La forma més comuna entre la ceràmica d'aquesta categoria, són els plats amb el 66,67% dels casos, seguit de les escudelles amb el 33,33% dels casos.

S'han identificat 3 fragments de ceràmica valenciana decorada en blau i daurat, el que representa el 0,13% del total de les ceràmiques decorades.

- Ceràmica daurada de producció catalana.

A finals del segle XV sembla iniciar-se la producció d'aquest tipus de material, tant a Barcelona com a Reus, però segons alguns autors l'evidència material més fiable de la fabricació de la ceràmica són els farciments amb aquests materials documentats a les Drassanes de Barcelona, datades entre 1553 i 1562. Però, tanmateix, se sap que l'any 1548 un escudeller de Reus vingut de Barcelona rep la sol·licitud de Jaume Tegell per poder aprendre l'ofici segons la pràctica de Barcelona⁷⁹. Però la producció d'aquest tipus de ceràmica podria retrocedir fins mitjan segle XV, basant-se en el contracte de 1461, existent entre Pere Eiximeno de Mislata i el de Barcelona dins del qual s'inclou la producció d'aquest material daurat. També és segura la producció d'aquest material a començaments del segle XVI, ja que al "Llibre de les fornades" (Llibres de les coccions) de 1514 a 1519 i escrit pel mestre terrisser Nicolau Reyner, escriu una fórmula per a la realització del daurat⁸⁰.

Les formes no tenen grans diferències entre les produccions catalanes i valencianes, realitzant-se les mateixes decoracions sobre plats i escudelles. Les produccions dels tallers de Barcelona i Reus no difereixen en absolut en tipologia de peces i motius decoratius. Els motius es repeteixen, sobretot els de finals del segle XV i primera meitat del segle XVI. Es troben plats i escudelles decorades amb la divisió en quatre mètopes, unes amb una retícula amb puntejat o sense i les altres amb faixes de retícules.

Unes de les decoracions més característiques dels tallers barcelonins i reusencs, són els plats i escudelles decorades amb *pinzell - pinta*, 46 fragments documentats en aquesta intervenció, el que representa gairebé el 16,67% de les decoracions en reflexos metàl·lics de producció catalana. Es denominen així per l'ús d'un pinzell amb tres puntes, tot i que també s'utilitzava el de dues puntes, amb el que es realitzaven dibuixos geomètrics. Aquestes produccions es daten entre la segona meitat del segle XVI i principis del XVII.

⁷⁹ COLL 1998, pàg.78

⁸⁰ BATLLORI i LLUBIA. 1974, pàg.57

La tipologia de formes més abundants han estat els plats amb 140 fragments, seguit de les escudelles i les escudelles d'orelletes amb 127 fragments.

S'han localitzat 276 fragments de ceràmica catalana decorada en reflexos metàl·lics, el que representa l'11,66% del total de pisos decorades. Pel que fa a la procedència, el 95,5% de la ceràmica decorada en reflexos metàl·lics prové de tallers catalans.




Fig.67 Gràfic amb els percentatges de ceràmiques decorades en reflexos metàl·lics

6.1.2.3.4 La ceràmica Blava Catalana

Aquesta categoria decorativa és, amb diferència, la que presenta un major nombre de fragments en totes les intervencions arqueològiques realitzades tant a l'interior de l'antic mercat del Born com de les seves zones adjacents.

Al llarg del segle XVII es generalitza la producció de ceràmica en blau de cobalt als tallers catalans, repetint-se formes i decoracions, especialment en els tallers de Barcelona, Reus i Lleida (entre d'altres). Aquestes peces han estat estudiades per diferents autors, que han precisat les cronologies i les decoracions⁸¹. A partir de finals del segle XVI i principis del XVII, es realitza pisa decorada en blau i franges en groc (també coneguda com a orla del Renaixement) s'han documentat 23 fragments. Sempre ha cridat l'atenció l'escassíssim nombre de fragments documentats en els vint

⁸¹ BATLLORI 1974. TELESE, 1991.

anys d'intervencions arqueològiques al Born, en comparació amb altres intervencions, tant de Barcelona com d'altres poblacions catalanes, com és el cas de la Plaça Gran de Mataró⁸². No es produiran peces policromes fins al segon quart del segle XVII, deixant-se de produir a mitjan segle, amb una clara influència de les ceràmiques nord-italianes. Aquestes produccions policromes presenten les mateixes orles i motius que les peces decorades monocromes en blau, amb les orles denominades diverses que es descriuran més endavant. A partir de 1640 l'orla imperant és l'anomenada *ditada* que es generalitzarà durant la segona meitat del segle XVII, alguns autors marquen la seva desaparició cap al 1670, però a les excavacions realitzades a l'interior de l'antic mercat del Born, apunten una prolongació d'ús de 30 anys més, ja que apareix en gran quantitat, juntament amb produccions de finals de segle com poden ser les sèries de *Poblet*⁸³. Acompanyant aquest motiu tenim la sèrie de la *corbata* (també anomenat de la “palmera”) que no apareix en cap context arqueològic abans de 1650⁸⁴, tot i que autors com Telese l'emmarquin cronològicament en el segon quart de segle.

A finals del segle s'inicia un canvi en els estils, en bona part influïts per la ceràmica francesa i especialment per la italiana, d'aquest moment tenim els grups, anomenats de *Transició*, de la *Panotxa*, *Faixes o cintes* i d'*influència de Savona*. Però els conjunts més nombrosos són els coneguts com a producció de *Poblet* i de la *Botifarra*, que s'inicien en l'últim quart del segle perdurat dins del primer quart del segle XVIII.

⁸² CERDÀ 2001.

⁸³ FERNÁNDEZ i HINOJO 2008 i FERNÁNDEZ 2020 (comparativa Rec Comtal)

⁸⁴ CERDÀ 2001.




Fig.68 Gràfics amb els percentatges de la ceràmica blava catalana.

S'han identificat 707 fragments de ceràmica blava catalana, el que representa el 29,81% del total de la pisa.

El grup més abundant de fragments, 549 no s'han pogut associar a cap sèrie decorativa a causa del seu fraccionament. A continuació passarem a descriure les cinc sèries decoratives de ceràmica blava catalana trobades en la present intervenció.

- Ceràmica de la sèrie *orles diverses*.

Les formes on s'utilitza aquesta decoració són les escudelles amb nanses d'orelleta i als plats d'uns 20 centímetres de diàmetre de fons pla amb una concavitat molt suau.

Les *orles diverses* comparteixen les mateixes decoracions centrals, acostumen a trobar-se tant en escudelles com en plats. Són motius simples, principalment geomètrics que segueixen un esquema simètric en els que la majoria són cruciformes, elements vegetals senzills i retícules. Igualment, existeixen decoracions més complexes per als plats.

Les *orles diverses* engloben a totes aquelles sanefes anteriors a l'any 1650. Ocupaven l'ala del plat o estaven situades just sota el llavi de l'escudella.

S'han documentat 79 fragments, el que representa l'11,17% del total de ceràmica blava catalana. Majoritàriament, sobre plats en el 95% dels casos, seguit per escudelles amb el 5% dels casos.

Tot i que es coneixen un número més gran, explicades al llibre 'La vaixel·la blava catalana de 1570-1670' de A. Telese Comte, només es descriuran les *orles diverses* documentades en el procés de l'excavació, les cronologies que dona Telese, serveixen per emmarcar-les cronològicament però no per fer una datació exacta.

1. Orla d'arc doble. Formada per la successió d'elements constituïts per dos traços curvilinis sobreposats que descansen en el seu origen i final en l'anell exterior de la sanefa. La cronologia proposada per Telese és 1600 – 1670. S'han documentat 5 fragments el que representa el 6,33% de les *orles diverses*.

2. Orla d'arc doble cap endins. Formada per la successió d'elements constituïts per dos traços curvilinis sobreposats que descansen en el seu origen i final en l'anell interior de la sanefa. La curvatura màxima descansa en l'anell exterior de la mateixa. La cronologia proposada per TELESE és 1600 – 1635. S'ha documentat 1 fragment el que representa l'1,27% de les *orles diverses*.

3. Orla d'arc doble i pinça. Formada per la successió d'elements constituïts per dos traços curvilinis sobreposats que descansen en el seu origen i final en l'anell exterior de la sanefa i per la successió d'elements constituïts per dos traços rectilinis o lleugerament corbats que s'originen en un punt comú i terminen separats a la manera

d'unes pines. La cronologia proposada per Telese és 1600 – 1670. S'ha documentat fragment el que representa l'1,27% de les *orles diverses*.

4. Orla d'arc doble i punt. Formada per la successió d'elements constituïts per dos traços curvilinis sobreposats que descansen en el seu origen i final en l'anell exterior de la sanefa. Per dins de l'arc hi ha un punt. La cronologia proposada per Telese és 1600 – 1670. S'han documentat 3 fragments el que representa el 3,8% de les *orles diverses*.

5. Orla d'arc triple obert cap enfora. Formada per la successió d'elements constituïts per tres traços curvilinis sobreposats que descansen en el seu origen i final en l'anell exterior de la sanefa. La curvatura màxima descansa en l'anell interior de la mateixa. La cronologia proposada per Telese és 1600 – 1635. S'ha documentat 1 fragment el que representa l'1,27% de les *orles diverses*.

6. Orla de fulles i cadenes de punts. Formada per la combinació de fulles de disposició alternativa superior i inferior dins la sanefa i una línia ondulada que les envolta, essent, aquesta, puntejada en els angles d'inversió. La cronologia proposada per Telese és 1600 – 1635. S'ha documentat 1 fragment el que representa l'1,27% de les *orles diverses*.

7. Orla de la essa. Formada per la successió d'elements constituïts per un tret gruixut que dibuixa dos angles oberts en sentit oposat. La cronologia proposada per Telese és 1600 – 1635. S'han documentat 3 fragments el que representa el 3,8% de les *orles diverses*.

8. Orla de la figueta. Formada per la successió d'elements constituïts per dos traços curvilinis que s'originen en un punt comú i terminen formant una massa arrodonida i globulosa que s'assembla a una figa. La cronologia proposada per Telese és 1630 – 1670. S'han documentat 8 fragments el que representa el 10,13% de les *orles diverses*.

9. Orla de la pinça. Formada per la successió d'elements constituïts per dos traços rectilinis o lleugerament corbats que s'originen en un punt comú i terminen separats a

la manera d'unes pines. La cronologia proposada per Telese és 1630 – 1670. S'han documentat 3 fragments el que representa el 3,8% de les *orles diverses*.

10. Orla de la salsitxa doble. Formada per la successió d'elements constituïts per dos traços gruixuts allargats d'aplicació paral·lela al sentit de la sanefa. Els elements estan entrelaçats per línies fines, de manera que el conjunt s'assembla a un grup de salsitxes amb els cordills que les uneixen. La cronologia proposada per Telese és 1600 – 1670. S'han documentat 11 fragments el que representa el 13,92% de les *orles diverses*.

11. Orla de la salsitxa triple. Formada per la successió d'elements constituïts per tres traços gruixuts allargats d'aplicació paral·lela al sentit de la sanefa. Els elements estan entrelaçats per línies fines, de manera que el conjunt s'assembla a un grup de salsitxes amb els cordills que les uneixen. La cronologia proposada per Telese és 1600 – 1635. S'han documentat 2 fragments el que representa el 2,53% de les *orles diverses*.

12. Orla de roda de carreta. Formada per la successió d'un motiu circular creuat en forma de roda de carro. La cronologia proposada per Telese és 1600 – 1635. S'ha documentat 1 fragment el que representa l'1,27% de les *orles diverses*.

13. Orla de roda de carreta i volutes. Formada per l'alternança de volutes de desenvolupament oposat entre si, i un element circular creuat per dos trets perpendiculars que s'assembla a una roda de carro. La cronologia proposada per Telese és 1600 – 1650. S'han documentat 2 fragments el que representa el 2,53% de les *orles diverses*.


14. Orla de volutes contraposades. Formada per l'alternança de volutes de desenvolupament oposat entre si. Les parelles d'elements així constituïts acostumen a estar separats per línies paral·leles. La cronologia proposada per Telese és 1600 – 1635. S'han documentat 10 fragments el que representa el 12,66% de les *orles diverses*.

15. Orla de volutes i cadenes de punts. Formada per la combinació de volutes de disposició alternativa superior i inferior dins la sanefa i una línia ondulada que les envolta, essent, aquesta, puntejada en els angles d'inversió. La cronologia proposada per Telese és 1600 – 1635. S'han documentat 2 fragments el que representa el 2,53% de les *orles diverses*.

16. Orla d'esglaons. Formada per la successió d'elements (oposats en la seva seqüència) de perfil piramidal, amb la base sobre els anells exterior i interior de la sanefa. El contorn dels motius és esglaonat. La cronologia proposada per Telsese és 1600 – 1635. S'han documentat 2 fragments el que representa el 2,53% de les *orles diverses*.

17. Orla del martell. Formada per la successió d'elements constituïts per dos traços gruixuts, un corbat i vertical i un altre recte i horitzontal. L'element representa el cap i el mànec d'un martell. La cronologia proposada per Telese és 1635 – 1670. S'han documentat 2 fragments el que representa el 2,53% de les *orles diverses*.

Per concloure s'han identificat 19 fragments de ceràmiques de blava catalana de la sèrie d'*orles diverses*, que no s'han pogut classificar en cap grup per culpa del seu fraccionament o per tenir concrecions.






Fig.69 Gràfics amb els percentatges de les orles diverses.

- Ceràmica de la sèrie de la *corbata* o de la *palmera*.

Aquest tipus de sanefa està formada per la successió d'elements constituïts per traços gruixuts divergents i de diferent longitud, originaris d'un punt comú i que es dirigeixen als anells interior i exterior de la sanefa. Els motius dibuixats tenen sentit radial i poden estar enfrontats entre si o seguir la mateixa direcció. L'ornament s'assembla a les corbates que s'utilitzaven al segle XIX i és per això que els col·leccionistes de ceràmica, a l'hora de classificar li van posar aquest nom. Tot i que Telese situa la seva cronologia a partir de 1620 i la fa arribar fins a l'any 1670, altres autors com Cerdà marquen l'inici de la producció a partir de 1650.

Els motius decoratius del disc central són els mateixos que el de la resta de sèries decoratives del segle XVII.

S'han documentat 7 fragments de ceràmica de la sèrie de la *corbata*, el que representa el 0,99% de la blava catalana. Tots els fragments són de plat.

- Ceràmica de la sèrie de la *figueta*.

Formada per la successió d'elements constituïts per dos traços curvilinis que s'originen en un punt comú i terminen formant una massa arrodonida i globulosa. Els motius així configurats s'assemblen a una figa. La cronologia proposada per Telese és 1630 – 1670. S'ha documentat 1 fragment, el que representa el 0,14% de la ceràmica blava catalana.

- Ceràmica de la sèrie de la *ditada*.

És la més popular de totes les decoracions de la segona meitat del segle XVII, es tracta d'una orla formada per la successió d'elements constituïts per un traç gruixut i curt, lleugerament corbat, perpendicular al sentit de la sanefa, pel seu gruix i curvatura, sembla dibuixat amb el dit. Es tracta d'una evolució esquemàtica i estilitzada de l'orla anomenada de gallons.

Els motius del disc central són molt variats, tot i que en la present intervenció només s'ha pogut identificar un únic motiu decoratiu consistent en un gerro amb flors.

El 94,12% de les formes on apareix la decoració de la *ditada* són plats, majoritàriament de 20 cm de diàmetre. També s'ha documentat en escudelles i escudelles d'orelletes en un 5,88% dels casos.

La cronologia proposada per Telese és 1620 – 1670, però l'experiència de les intervencions al conjunt arqueològic del Born fa que es pugi aquesta cronologia fins al 1700. S'han documentat 68 fragments, el que representa el 9,62% de la ceràmica blava catalana. És la segona sèrie més comuna entre les ceràmiques blaves catalanes després de les *orles diverses*.

- Ceràmica blava catalana de la sèrie de *Poblet*

En el darrer quart del segle XVII, es realitzen noves produccions ceràmiques que trenquen completament l'estil establert. Aquestes produccions estan influenciades pels centres productors nord-italians i francesos. Són els denominats estil de *Poblet*,

Botifarra i de *Transició*, tot i que en l'excavació de la casa Santmartí només s'ha documentat l'estil de *Poblet*.

El nom de la sèrie de *Poblet* pot portar a confusió, ja que amb tota seguretat es va començar a produir a la ciutat de Barcelona i no pas a la localitat de la Conca de Barberà. Alguns autors com Telese situen l'origen a la ciutat de Reus⁸⁵.

La sanefa està formada per la successió d'elements constituïts per tres traços curvilinis superposats que descansen en el seu origen i final en l'anell interior de la sanefa. Entre els traços curvilinis, per la part inferior de la sanefa es dibuixa una figura amb tres formes rectilínies lligades per la part central, com si es tractés d'un bri de gespa.

Els plats es caracteritzen per ser d'ala suau i tenir un peu anular, així com una coberta de blanc estannífer abundant que els proporciona un blanc molt viu amb una tonalitat brillant, en comparació amb el blanc de les ceràmiques de mitjans i primera meitat del segle XVII, on el blanc és molt més apagat. Els plats tenen diverses mides sent la més generalitzada la de 20 centímetres, encara que no és l'única, també s'han documentat servidores, especiers i escudelles.

Els motius del disc central són els mateixos que al segle XVII amb l'afegit d'altres nous.

S'han documentat 3 fragments, el que representa el 0,42% de la ceràmica blava catalana.

6.1.2.3.5 Ceràmica vidrada blanca sense decoració

S'han identificat 484 fragments, el que representa el 20,44% del total de les pises. Es tracta de petits fragments de plat i d'escudella, que en algun cas podrien estar relacionats amb les ceràmiques decorades amb blanc i morat o en blanc, verd i morat, en altres casos es podria tractar d'un plat amb la decoració de reflexos metàl·lics

⁸⁵ TELESE 1984, pàg.38.

perduda i en la resta de casos, de petits fragments de blava catalana on no s'ha trobat el blau.

6.1.2.3.6 Pisa d'importació

S'ha identificat 52 fragments de pises d'importació.

- Produccions Italianes

Se situen geogràficament al nord de la Península Itàlica i en el 68,57% procedien de la zona de la Ligúria (Savona, Albisola i Gènova). També s'han documentat ceràmiques procedents de la Toscana (Montelupo i Val d'Arno) amb el 25,71% de les importacions italianes. Finalment, un fragment de la zona del Tirrè (Toscana, Laci, Campània i Calàbria).

La pisa d'importació italiana representa el 70% del total de les pises d'importació trobades al llarg de la intervenció i és equiparable a la resta d'intervencions a l'interior de l'antic mercat del Born.

Produccions de la Toscana:

Montelupo

S'ha identificat tres fragments, un fragment *Policromo figurato 'Mostacci'*, es tracta d'un peu de plat on no s'aprecia la decoració al tractar-se d'un fragment massa petit i set fragments de *stile compendiaro*.

Val d'Arno.

S'ha identificat un fragment de *Graffita policroma* datada al segle XVII. (MIRÓ – BELTRAN, làmina 8)

Produccions del Tirrè.

La zona del Tirrè engloba la zona de costa de diferents regions de la Península Itàlica: Toscana, Laci, Campània i Calàbria. S'ha identificat un fragment. Es tracta d'una vora de servidora de *Graffita arcaica* datada en el segle XIII. Aquest fragment té un paral·lel

en una de les ceràmiques trobades a l'interior del Rec Comtal i classificada per SOBERON figura 8 Est-50 2017 (pàg.19).

Produccions italianes indeterminades.

Es va identificar un fragment de ceràmica vidrada blanca, possiblement de procedència italiana sense que es pugui determinar la seva procedència exacta.

Produccions de la Ligúria: Savona i Albisola (Majòlica Lígur)

S'han identificat 23 fragments de majòlica lígur.

D'aquests 23 fragments, 20 s'han pogut classificar en alguna de les cinc sèries decoratives identificades:

Blu Berettino sense identificar la sèrie, 3 fragments

Sèrie amb la decoració *Blu Beretino Calligrafico a volute tipus C*, amb 13 fragments.

Sèrie amb la decoració *Blu Beretino a quartieri*, amb 1 fragment.

Sèrie amb la decoració *Calligrafico naturalistico policromo*, amb 2 fragments.

Sèrie amb la decoració *Calligrafico naturalistico monocromo*, amb 1 fragment.

Sèrie amb la decoració *Calligrafico a tapezzeria*, amb 3 fragments.

.

- Produccions Síria i Pròxim Orient

S'han identificat 8 fragments de ceràmica procedent de la zona de Síria, es tracta de fragments de pot de color blau turquesa.

- Produccions del nord d'Àfrica

S'han identificat 2 fragments, un fragment de servidora de procedència desconeguda i l'altre un fragment de plat decorat en blanc i línies concèntriques en blau, produït a Tunísia al segle XIII.

- Altres produccions

S'han identificat 5 fragments de pisa d'importació de la qual es desconeix el centre productor.

Com a resum d'aquesta classificació de la ceràmica per tècniques i decoracions, cal assenyalar que la major part de les ceràmiques trobades en el desenvolupament de la intervenció arqueològica, són ceràmiques comunes vidrades (el 50% de les ceràmiques) el tipus més comú dins d'aquesta categoria seria un fragment informe amb vidrat per la cara interior, de color marró i de cocció oxidant. El segon grup més important és la ceràmica comuna sense vidrar de cocció oxidant.

El tercer grup és el de la pisa. Dins d'aquesta categoria de classificació, la decoració més abundant és la ceràmica decorada en blanc i morat, en verd, blanc i morat i la pisa arcaica amb el 30,29% dels casos. El segon grup més nombrós és el de la ceràmica blava catalana, amb el 29,81%, dins d'aquest grup destaca la sèrie de les *orles diverses*. El tercer grup amb importància dins la pisa és la ceràmica vidrada blanca amb el 20,44% dels casos.


Les ceràmiques d'importació més nombroses són les procedents de la Península Itàlica, amb el 70% dels casos, dins d'aquest grup destaquen les ceràmiques provinents de la Ligúria i la sèrie més representada és la *de Blu Berettino calligrafico a volute* tipus C.

A diferència d'altres intervencions al subsol de l'antic mercat del Born on la decoració més abundant és la ceràmica blava catalana, veiem que a la intervenció de la casa Santmartí és el tercer grup més nombrós, això es deu a dos factors: el primer és a la pervivència dels darrers paviments de la casa anteriors a la segona meitat del segle XVII (amb alguna reparació ja al segle XVIII) i, en segon lloc, a la documentació de diverses fases datades entre la segona meitat del segle XIII i el segle XIV que afavoreix la presència de ceràmiques decorades en blanc i morat, en verd, blanc i morat i de vidrades blanques.

6.1.3 Classificació de les ceràmiques per la seva cronologia.

En la present classificació es parlarà de la ceràmica que ocupa els aproximadament quatre-cents anys d'història que va des de la urbanització d'aquesta part de la ciutat de Barcelona fins al moment de l'enderroc de l'any 1717, per la construcció de la ciutadella, també es farà referència a la ceràmica residual d'època romana trobada en el procés d'excavació.

S'han classificat 2173 fragments ceràmics en aquesta categoria, 120 són d'època romana, el 5,52% del total, 914 són d'època medieval, el 42,06% del total, 59 són d'època medieval i moderna, el 2,72% del total i 1080 són d'època moderna, el 49,70% del total.






Fig.70 Gràfics amb els percentatges de les ceràmiques segons la seva cronologia.

6.1.3.1 Conjunt datat en època romana.

A les intervencions arqueològiques al subsol de l'antic mercat del Born, és comú trobar fragments de ceràmica romana residual en estrats d'època medieval o moderna. Aquests no passen de quatre o cinc fragments aïllats. En el cas de l'excavació de la casa Santmartí, el nombre de fragments documentats és força superior, 120, el que representa gairebé el 5,52% del total de la ceràmica classificada per la seva cronologia.

Tots els fragments ceràmics datats en època romana han sortit en nivells d'època medieval, especialment en nivells de reompliment de retalls amortitzats en la primera meitat del segle XIV. En la intervenció arqueològica a la plaça Comercial de l'any 1991 i a la intervenció a l'interior de l'antic mercat del Born de l'any 2001 es va documentar una necròpolis romana datada entre els segles III i V, per tant, és normal trobar materials residuals romans, barrejats amb ceràmiques medievals i modernes, els moviments de terres per la construcció de les cases o de reformes posteriors van afavorir la presència d'aquestes ceràmiques.

S'han documentat 123 fragments. Les ceràmiques se situen cronològicament entre el segle I aC fins al segle VI.

Destaca la presència d'àmfores amb 62, fragments, 35 dels quals d'àmfora bètica i 12 d'àmfora tarraconense. També és remarcable el número de comuna africana de cuina, amb 21 fragments i la *terra sigillata* Africana A amb 13 fragments. Igualment s'han identificat fragments de TS sud gal·lica, TS hispànica, TS africana C, parets fines i un fragment de *dolium*.

A banda de la ceràmica d'època romana es va recuperar un fragment de comuna ibèrica molt rodada.

6.1.3.2 Conjunt datat en la baixa edat mitjana.

Aquest grup ceràmic normalment està associat a la urbanització del barri en l'espai que ocupa el conjunt arqueològic del Born (finals del segle XIII i segle XIV) i la posterior consolidació i evolució estructural de les cases al segle XV. Però en l'excavació de la casa Santmartí s'han pogut documentar nivells del segle XIII anteriors a la urbanització del barri, com és el cas d'un camí medieval, datat en la segona meitat del segle XIII així com uns nivells relacionats amb la circulació de l'aigua (ja sigui per la presència d'un torrent o un rec, datat en el segle XIII. Als segles XIII i XIV hi predominen les produccions catalanes i ja al segle XV, el grup més nombrós de la ceràmica baixmedieval, és el de la ceràmica blava cobalt i blava amb reflexos dels tallers valencians.

Aquest grup baixmedieval s'ha dividit en quatre subgrups:

- El segle XIII, amb la pisa arcaica i vidrada blanca amb 79 fragments en total el que representa el 8,64% de la ceràmica baixmedieval.
- Finals del segle XIII i segle XIV, amb la ceràmica decorada en blanc i morat, i blanc, verd i morat, així com de ceràmica vidrada blanca. Representat per 796 fragments, el que representa el 87,09% de la ceràmica baixmedieval.
- Segle XIV – XV, amb les importacions valencianes de blau cobalt, de blau amb reflexos, així com la ceràmica de reflexos metàl·lics dels tallers de Paterna i Manises, també estan adscrits dins del grup, 39 fragments de ceràmica vidrada blanca, el que representa el 4,27% de la ceràmica baixmedieval.

S'han documentat 914 fragments ceràmics datats en aquest període, el que representa el 42,06% de la ceràmica classificada per la seva cronologia. Un cop més el tant per cent de la ceràmica medieval trobada en la intervenció a l'interior de la casa Santmartí és molt superior a la de la resta d'intervencions a l'interior de l'antic mercat del Born, gairebé triplica el percentatge.

6.1.3.3 Conjunt datat entre els segles XV i XVI.

Aquest grup cronològic engloba ceràmiques que tant es poden trobar en les darreres fases d'època baixmedieval com en les primeres d'època moderna. Format per ceràmiques blaves de Barcelona, vidrades blanques i alguns fragments de reflexos metàl·lics.

S'han classificat 59 fragments ceràmics datats en aquest període el que representa el 2,72% de la ceràmica classificada per la seva cronologia.

6.1.3.4 Conjunt datat en època Moderna.

S'ha realitzat una divisió cronològica interna a partir de sis grups:

- Segle XVI, format per ceràmica de reflexos metàl·lics català, amb 51 fragments i importacions com un fragment de majòlica lígur *blau Beretino a quartieri* i un fragment de Montelupo de la sèrie Policroma figurada '*Mostacci*'. 53 fragments en total el que representa el 4,91% de la ceràmica d'època moderna.
- Segle XVI inici del segle XVII, format per ceràmica decorada en reflexos metàl·lics de producció catalana, bàsicament reflexos metàl·lics de la sèrie pinzell-pinta 47 fragments en total el que representa el 4,35% de la ceràmica d'època moderna.
- Segle XVI - segle XVII, format per ceràmica decorada en reflexos metàl·lics de producció catalana, 184 fragments, majòlica lígur indeterminada, majòlica lígur *blau Beretino* indeterminat, 14 fragments, majòlica lígur *blau Beretino*

calligrafico volute tipus C 3 fragments. En total 202 fragments, el que representa el 18,70% de la ceràmica d'època moderna.

- Segle XVII, format per ceràmica decorada en reflexos metàl·lics, 14 fragments, en vidrat blanc, 5 fragments, blava catalana indeterminada, 548 fragments, blava catalana d'*orles diverses*, 79 fragments, blava catalana de la *ditada*, 68 fragments, blava catalana de la sèrie de la figueta, 1 fragment, blava catalana de la sèrie de la corbata, 7 fragments, ceràmiques decorades en blanc, blau i groc (orla del Renaixement), 23 fragments, importacions indeterminades, 5 fragments, policromes, 6 fragments, importacions italianes de la Val d'Arno *graffita*, un fragment, *stile compendiaro* 7 fragments i majòlica lígur indeterminada, 4 fragments, a *Tapezzeria*, 2 fragments i *Calligrafico naturalistico monocromo* 3 fragments. És el grup amb més fragments, amb un total de 774, el que representa el 71,67% de la ceràmica d'època moderna.
- 1670 - 1700, format per ceràmica blava catalana de la sèrie de *Poblet*, 4 fragments, el que representa el 0,37% de la ceràmica d'època moderna.

S'han documentat 1080 fragments de ceràmiques datades en època moderna, el que representa el 49,70% del total de la ceràmica classificada per la seva cronologia. En la majoria dels casos es tracta de ceràmica de blava catalana datada entre 1600 i 1670.

6.2 Els metalls.

S'han identificat 1040 elements metàl·lics en el procés d'excavació. Els metalls representen el 6,6% del total de materials documentats.




Fig.71 Gràfics amb els percentatges dels metalls documentats en el procés d'excavació.

6.2.1 Ferro

El ferro és el metall amb més presència en les excavacions que es realitzen al conjunt arqueològic del Born i el cas de la casa Santmartí no és una excepció. S'han documentat 620 peces de ferro, el que representa el 59,62% dels metalls identificats. Els objectes de ferro més abundants són els claus, amb 478 peces, no sempre surten peces senceres, de vegades només es troba la part de la cabota, o el cos, o la punta, en molts casos tenen l'extrem torçat en forma de L. Els claus de ferro representen el 77,10% de les peces de ferro.

A molta distància es documenten les ferradures, amb 14 peces, el 2,26% de les peces de ferro, les claus del pany d'una porta, 2 peces, el 0,32% del total. Altres peces de ferro documentades són: una bala de canó, una anella, una sivella, una esquella i una frontissa. Finalment, es van documentar 121 fragments de ferro indeterminats.



Fig.72 Detall del l'esquilla i la sivella un cop restaurades. Autor: Àbac.



Fig.73 Detall d'una clau de pany en procés de restauració i un cop restaurada. Autor: Àbac.

6.2.2 Bronze

És el segon grup de metalls amb més presència al jaciment amb 408 peces, el que representa el 39,23% dels metalls identificats en el procés d'excavació. Entre els objectes de bronze més comuns, trobem les agulles de cap, amb 182 fragments, els claus, amb 47 fragments i a poca distància les monedes, amb 41 peces.




Fig.74 Detall d'una de les monedes de la casa Santmartí. Autor: Àbac.

També es van documentar altres peces com ara 7 reblons, 6 pines, 6 sivelles, 5 anelles, 4 barretes, 3 cadenes, 3 picarols i 2 botons. Altres objectes documentats van ser un didal, una bola, un penjoll, el fragment d'una caldera i un agafador.



Fig.75 Detall d'una pinça en procés de restauració i un cop restaurada. Autor: Àbac.

Però entre totes les troballes cal destacar la muntura d'unes ulleres amb el vidre integrat.



Fig.76 Detall de les ulleres en procés de restauració i un cop restaurada. Autor: Àbac.

Entre els bronzes documentats, s'han trobat 76 casos on no s'han pogut associar a cap objecte, per ser massa petits o estar massa deteriorats.

6.2.3 Plom

El darrer metall documentat és el plom, amb 12 peces, el que representa l'1,15% del total de metalls. Els objectes d'aquest grup més representats són els segells amb 4 peces, seguit dels reblons amb 2 peces i els botons, barres i bales de fusell amb una peça cadascú. També s'han documentat 4 peces informes de plom.



Fig.77 Detall d'una barreta de plom de funció indeterminada. Autor: Àbac.

6.3 El vidre.

S'han identificat 428 fragments de vidre, el que representa l'1,91% del total de materials documentats en el desenvolupament de l'excavació.


En el 71,96% dels casos, els fragments eren tan petits que no s'ha pogut saber a quin objecte pertanyien. Entre els objectes de vidre més abundants destaquen les ampolles amb 38 fragments, les copes amb 33 fragments, els gots amb 8 fragments, els ungüentaris amb 3 fragments, els setrills amb 3 fragments, les tasses amb 2 fragments i els tubs amb un fragment.



Fig.78 Detall de diferents fragments de vidre. Autor: Àbac

També s'han documentat 4 polseres, 1 anell, 2 anelles, i dues denes de collaret fets amb pasta vítria.

El color més utilitzat és el blanc amb 268 fragments, seguit del verd amb 53 fragments, del blau amb 46 fragments i el negre amb 28 fragments.



79. Gràfic amb els percentatge dels color emprat en les peces de vidre.

6.4 El material de constructiu.

S'han identificat 188 fragments de material constructiu en el procés d'inventari, el que representa el 0,84% del total del material arqueològic recuperat en l'excavació. En la

majoria dels casos es tracta de canons de canonada (fa les funcions de baixant o canalització) amb 49 casos, seguit de fragments d'estuc, amb 37 peces. També s'han recuperat 7 teules, 5 de les quals estaven retallades per fer-les servir de tap i 4 maons, dos d'ells també retallats per servir de tap. S'han recuperat dos fragments de *tegulae*.

Pel que fa a la resta de materials, s'han recuperat 18 rajoles valencianes datades en el segle XV, 29 rajoles a *la trepa* de producció catalana del segle XVI, 9 rajoles policromes de producció catalana datades en el segle XVII i 32 fragments de rajola vidrada.

6.5 La fauna

S'han recuperat 8448 fragments de fauna, el que representa el 37,68% dels materials identificats en el procés d'inventari. Un percentatge força superior al de la resta de les intervencions a l'antic mercat del Born. En la major part dels casos, 8103 fragments són restes de macrofauna. A molta distància es troba la malacofauna amb 178 peces, la microfauna amb 99 fragments i l'ictiofauna amb 68 fragments.

En el moment de presentar la memòria científica de la intervenció (maig de 2023) no s'ha realitzat cap estudi sobre la fauna, en el moment que es realitzi s'adjuntarà com a annex. Tot i això, l'espècie més representada són els ovicaprins seguit del *Bos taurus*, el *Sus domesticus* i el *Equus caballus*.

La presència de l'ictiofauna és testimonial en comparació a la macrofauna i no es recuperen més d'un o tres fragments per estrat amb presència de fauna aquàtica, amb l'excepció de l'estrat UE 31.044, datat en la segona meitat del segle XVI i que amortitzava un dels tres dipòsits documentats a l'àmbit núm.22 de la casa Santmartí.

També es van poder recuperar 12 fragments de closques d'ou en el procés d'excavació.

6.6 La matèria orgànica.

S'han identificat 9 objectes de matèria orgànica. Entre tots els objectes, destaquen dues varetes de ventall que van ser trobades a l'interior del tapiat d'una porta realitzat un cop finalitzada la Guerra de Successió.



Fig.80 Detall de les dues varetes del ventall fetes d'os treballat. Autor: Àbac

També es va recuperar el mànec d'un ganivet, i tres fragments d'agulla.




Fig.81 Detall del mànec de ganivet amb decoració incisa fet d'os treballat. Autor: Àbac

6.7 El material lític.

S'han identificat 25 peces de material lític en el procés d'excavació. Aquestes peces es poden dividir en dos grups: els objectes i els elements arquitectònics. Dins del grup dels objectes trobem un fragment de molí de mà, dues mans de molí, tres pedres per esmolar, tres ascles de sílex (dues retocades i una sense retoc), un nucli de jaspi i el fragment d'una roda de molí de pedra de Montjuïc. Aquest tipus d'objecte, un cop amortitzat el seu ús s'emprava molt sovint en paviments de pedra o com a fons a l'interior de pous (ARTIGUES - FERNÁNDEZ 2004 i FERNÁNDEZ HINOJO - 2008).

Dins la categoria d'elements arquitectònics, trobem dos fragments de permòdol amb pedra de Montjuïc, dos fragments de columna amb pedra nummulítica i dos elements arquitectònics indeterminats un dels quals presenta una forma cilíndrica, també amb pedra de Montjuïc.

Pel que fa a la classificació per tipologies lítiques destaca el gres amb tretze peces, el marbre amb quatre peces, el conglomerat amb tres peces, el sílex amb tres peces i el jaspi amb una peça. En un cas es tracta d'un fragment de mineral.



6.8 Les restes antròpiques

Tot i no haver-se trobat cap enterrament en la zona d'excavació, destaca el gran nombre de restes antròpiques trobades a l'interior de la casa Santmartí, 88 en total, mai en connexió anatòmica.

Dels 88 fragments, 85 van aparèixer a l'àmbit núm.21 i 3 a l'àmbit núm.22. En 79 casos en estrats d'anivellaments (77 en un únic estrat, UE 31.173), 8 en un estrat de rebliment i 1 en un paviment.

En 77 casos es documenta en un estrat datat en la primera meitat del segle XV i en 11 casos en estrats datats en la primera meitat del segle XIV.

La tipologia d'os més comú són les costelles, amb 40 fragments, seguit de falanges amb 27 casos, les epífisis i diàfisis d'ossos llargs. Destaca la presència de 4 fragments de crani i 4 dents.

Tant per la tipologia d'os, la cronologia i el tipus d'estrat on apareix majoritàriament (anivellaments i rebliment) es tracta de la recollida de terres en zones properes amb la intenció de regularitzar una habitació per continuar construint en una nova fase. Les dues necròpolis documentades tant en el subsol del Born com en zones properes, explicarien la presència de les restes antròpiques identificades. El fet de trobar majoritàriament ossos de mida petita com falanges i costelles fa pensar en la possibilitat d'una certa tria a l'hora de recollir la terra, és a dir, els ossos llargs de braços i cames sencers i els cranis sencers es llançaven i la resta quedava a l'interior de la terra que després s'abocaria per regularitzar el terreny i per reblir retalls.

En la data de presentació de la memòria científica de l'excavació de la casa Santmartí no s'ha realitzat cap estudi antropològic de les restes ni cap prova de C14. Com en el cas de la fauna, en el moment que es pugui fer s'afegiria com a annex de la memòria.

7. CONCLUSIONS

La intervenció arqueològica desenvolupada als àmbits núm.21, núm.22 i núm.22B, de la casa Santmartí del conjunt arqueològic conservat a l'antic mercat del Born, forma part del programa de recerca ArqueoBorn, impulsat per El Born Centre de Cultura i Memòria, que té com a objectiu la recerca i la posada en valor del conjunt arqueològic del Born, tant dels materials exhumats com de les estructures del mateix jaciment, amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement de les restes i l'evolució crono-arquitectònica de les cases, així com d'altres possibles restes anteriors que es puguin anar documentant, es va plantejar un programa d'excavacions en diferents parts del subsol. L'ampliació del programa va començar l'any 2016 amb la intervenció als àmbits núm.16 i núm.19 de la casa Corrales i que va continuar, un any després, amb la intervenció a l'àmbit núm.14 de la casa Corrales i d'un tram del Rec Comtal que havia quedat com a zona de reserva en la intervenció de l'any 2001 – 2002. Aquestes intervencions preventives es realitzaven els estius, amb estudiants del grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona i en el cas de l'any 2019 també amb alumnes del grau d'Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, conjuntament amb un equip d'arqueòlegs professionals i formen part de les pràctiques obligatòries del Grau, fora dels mesos d'estiu la continuació de les intervencions només es feia amb arqueòlegs professionals, tal com va succeir els anys 2016 i 2019. L'any 2020 només es va excavar amb arqueòlegs professionals, ja que les pràctiques van ser anul·lades per la pandèmia del coronavirus.

El programa ArqueoBorn, articula la recerca per mitjà d'una intervenció arqueològica anual que genera una sèrie d'estudis associats, aquests estudis permeten conèixer millor aquesta part de la ciutat. Es realitzen estudis de bioarqueologia que permeten tenir més dades sobre el paleo-paisatge, l'ús de fustes per mitjà l'antracologia, de llavors amb l'estudi dels fitòlits, o de fauna entre d'altres. Amb els resultats obtinguts i sota la direcció del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona es posen en coneixement de la comunitat científica, per mitjà de publicacions en revistes especialitzades i la participació en congressos. També s'expliquen al públic generalista en jornades de portes obertes en el moment de l'excavació o afegint els resultats, als continguts de les explicacions del mateix Centre o també, en jornades com les de l'*InMuseu* o a la *Nit dels Museus*. La divulgació és,

doncs, una fase més del procés científic que permet compartir el coneixement i generar pensament crític.

La intervenció a la casa Santmartí es va desenvolupar, en diferents campanyes d'excavació entre els anys 2018 i 2020. L'any 2018 es va dur a terme la primera campanya al llarg de tot el mes de juliol amb deu estudiant i quatre arqueòlegs professionals. L'any 2019 es van realitzar dues campanyes, la primera al llarg del mes de juliol, amb la presència de tretze estudiants de les universitats UB i UAB i cinc arqueòlegs professionals. La segona campanya es va desenvolupar entre els mesos de novembre i desembre amb un equip de cinc arqueòlegs professionals. Finalment, l'any 2020 es va fer una campanya entre els mesos de setembre i novembre, també amb un equip de cinc arqueòlegs professionals. Dins l'equip hi va participar l'arqueòloga Josefa Huertas, que va ajudar en les pràctiques d'inventari arqueològic dels anys 2018 i 2019. Des d'El Born CCM, es col·laborava en la formació de futurs i futures arqueòlogues donant l'oportunitat d'excavar en un jaciment medieval i modern.

Més del 60% del conjunt arqueològic del Born es troba tal com va quedar l'any 1717, moment de la destrucció del barri. Un dels objectius del programa de recerca ArqueoBorn, és el de conèixer com eren aquests espais no excavats en els quatre-cents anys anteriors a la destrucció de les cases, així com explorar la possibilitat de trobar restes anteriors, com ara les dues necròpolis trobades tant a la plaça Comercial, com a l'interior del mateix Born. L'objectiu de la intervenció arqueològica a la casa Santmartí, doncs, era la d'esgotar l'estratigrafia en tota la superfície i tornar a deixar els paviments de la darrera fase d'ús tal com es va fer a l'àmbit núm.19 de la casa Corrales (FERNÁNDEZ 2016).

La tria de la casa Santmartí com a punt d'excavació es va fer per diferents motius, el primer perquè la casa havia format part de l'estudi documental realitzat per l'empresa Veclus, que ampliava el coneixement respecte a les dades aportades per l'historiador Albert Garcia Espuche. El segon motiu va ser perquè es tractava d'una casa parcialment excavada l'any 2001, on es va arribar (a l'interior de l'àmbit núm.22B) fins a nivells datats en la primera meitat del segle XIV, la realització d'una excavació en la resta de la casa afavoriria el coneixement general de la seva evolució crono-arquitectònica.

El tercer motiu és per la seva posició estratègica dins el conjunt arqueològic, ja que es localitza en l'extrem de l'illa de cases formada pels carrers Qui va del Born al pla d'en Llull, Gensana, Pont d'en Biromba (fora dels límits de l'antic mercat del Born), pel Rec Comtal i pel mateix Pla d'en Llull. Per tant, resultava especialment interessant la seva relació amb infraestructures com el Rec Comtal, el Merdançar o el pla d'en Llull.

Finalment, com a quart motiu, seria la presència d'una arquitectura modificada en el seu límit nord amb la presència de diferents elements arquitectònics en posició secundària en la darrera fase d'ús i les reformes apreciades en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2001, on, un cop més s'apreciava una reforma de grans dimensions en el mur de tancament nord. Com si aquesta casa hagués patit unes reformes de grans dimensions relacionades amb els conflictes bèl·lics desenvolupats al país entre el segle XVII i l'inici del segle XVIII.

En un primer moment es va plantejar la intervenció en els dos àmbits no excavats l'any 2001 per la presència de paviments de la darrera fase d'ús. Amb l'horitzó, un cop arribats a la cota de l'àmbit núm.22B, de prosseguir amb el rebaix de tota la superfície de la casa.

Per poder començar a excavar es va passar per la Comissió Territorial de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya la necessitat del desmuntatge controlat dels paviments de la darrera fase d'ús dels àmbits núm.21 i núm.22. Aquest desmuntatge va ser autoritzat i l'equip de restauració va procedir a fer un calc i a numerar totes les pedres que formaven els dos paviments. Un cop aixecats va començar l'excavació dels dos punts.

Des de l'inici es va comprovar com la dinàmica estratigràfica dels dos àmbits de la casa funcionaven de forma molt diferent. En el cas de l'àmbit núm.21, l'estratigrafia era força més complexa, amb estrats conservats de forma parcial, constants reparacions dels paviments de terra piconada, retalls irregulars i la presència, en els nivells baixmedievals de restes antròpiques possiblement relacionades amb les dues necròpolis localitzades a l'interior i a l'exterior de l'antic mercat del Born. Una altra característica de l'estratigrafia de l'àmbit núm.21 és la seqüència cronològica, on s'aprecien les diferents ceràmiques associades als estrats entre la fi del segle XVII i la

fi del segle XIII, amb una especial concentració d'estrats datats en la primera meitat del segle XIV.

L'estratigrafia de l'àmbit núm.22 era molt més clara i homogènia que la dels àmbits veïns, amb grans paquets d'anivellament que es van succeint amb nivells d'ús de terra piconada. A escala cronològica, tot i trobar estrats datats en els segles XVII (especialment estrats datats entre 1600 i 1630) i XVI, no hi ha presència d'estrats datats entre la segona meitat del segle XIV i tot el segle XV. Els estrats datats en la primera meitat del segle XIV són força abundants i marquen la cronologia dels murs perimetrals de la casa en aquest punt.

Pel que fa a la continuació de l'excavació de l'àmbit núm.22B respon a la mateixa dinàmica que la de l'àmbit núm.22, amb presència d'estrats d'anivellament i paviments de terra piconada datats en la primera meitat del segle XIV.

En l'àmbit núm.21 s'han documentat 17 fases i 11 subfases, situades cronològicament entre el segle XIII i l'any 1717. En l'àmbit núm.22 s'han documentat 11 fases i 19 subfases, situades cronològicament entre la segona meitat del segle XIII i l'any 1717. Finalment, en l'àmbit núm.22B s'han documentat 15 fases i 11 subfases, situades cronològicament entre el segle XIII i l'any 1717.

No existeix una explicació concreta de per què existeixen menys fases a l'àmbit núm.22 respecte dels àmbits veïns, però com a hipòtesi trobem dues possibilitats, la primera i més clara és que als àmbits núm.21 i núm.22B es va excavar, no fins a esgotar l'estratigrafia que era l'objectiu principal, sinó que es va excavar fins a trobar un estrat (el mateix a ambdós espais) format per la presència de pedres, banyes i ceràmica datada en el segle XIII). Aquest nivell no es va trobar a l'àmbit núm.22, no perquè no hi fos sinó perquè per damunt es va documentar un camí de pedres irregulars amb ceràmica datada en la segona meitat del segle XIII. La segona possible explicació està relacionada amb l'absència total d'estrats o estructures datades entre la segona meitat del segle XIV i l'inici del segle XVI a l'àmbit núm.22, mentre que als àmbits núm.21 i núm.22 no només trobem estratigrafia datada en aquestes cronologies sinó que fins i tot hi trobem estructures, com el cas d'una claveguera en paral·lel al mur de tancament oest. L'absència d'estratigrafia i estructures associades a

aquestes cronologies està relacionada, amb tota seguretat a un rebaix de terres efectuat al segle XVI amb la intenció de regularitzar tot l'espai i permetre la construcció de noves estructures.

El fet més rellevant de la intervenció arqueològica a la casa Santmartí és la documentació de nivells anteriors a la urbanització del barri i que no estiguin relacionades amb les necròpolis romana i musulmana. Fins al moment de començar la intervenció, en totes les intervencions arqueològiques realitzades tant a l'interior, com a l'exterior del Born entre els anys 1990 i 2018 no s'havien documentat fases anteriors a la construcció del barri (deixant de banda les necròpolis datades entre el segle III – V la primera i entre la segona meitat del segle XI i la primera meitat del segle XII la segona). Aquest fet també es pot aplicar a les diferents intervencions arqueològiques dutes a terme al passeig Picasso, al carrer Comerç, al passeig del Born i al carrer Antic de Sant Joan. En totes aquestes intervencions no s'ha pogut documentar la construcció d'una casa més enllà de finals del segle XIII. Aquestes dades arqueològiques corroboren les dades documentals on, historiadors com Philip Banks (BANKS 20303), no han pogut situar la construcció de les cases més enllà de finals del segle XIII.

En el cas de la intervenció de l'any 2010 a l'interior de l'antic mercat del Born, per a la construcció de l'escala principal d'accés al jaciment, on es va documentar el Merdançar, sí que es va localitzar el mateix nivell deposicional que als àmbits núm.21 i núm.22B de la casa Santmartí, en aquest cas, però, en tractar-se d'un espai molt reduït no es van documentar restes de ceràmica que permetessin la seva datació, tot i això, es va observar que era anterior a la construcció del col·lector.

La fase més antiga de la present intervenció se situa en algun moment del segle XIII, malauradament la ceràmica no ha permès una datació més acurada. Es tracta d'un nivell deposicional, que en un primer moment es va identificar com el pas del Rec Comtal en aquest punt, anterior a la urbanització del barri. Les característiques de l'estrat, amb la presència de moltes banyes, ceràmica i pedres de mida petita recordaven al nivell medieval documentat a l'interior del Rec Comtal en les intervencions de 2001, 2005 i 2017. Però amb algunes diferències importants, en primer lloc, es tracta d'un únic nivell, format pel pas de l'aigua en un període concret,

mentre que en el Rec es van documentar diferents estrats deposicionals superposats, tot i ser de fases molt properes en el temps. La segona característica que el diferenciava del Rec, eren les dimensions, ja que s'estenien tant pel nord com pel sud fora dels límits de la zona excavada (d'unes dimensions semblants a les del Rec) el Rec Comtal té una amplària que varia entre els 3,90 m i els 4,50 m depenent del punt del recorregut, en el cas del nivell trobat no es van localitzar els límits, però segur que eren d'una amplària superior. La teoria més plausible seria la possibilitat que es formessin pel pas d'una riera en aquest punt. Una altra teoria, relacionada amb un nivell molt semblant trobat en el desenvolupament d'una intervenció arqueològica a la casa Riera del conjunt arqueològic del Born, com aportava la directora de la intervenció en una conferència realitzada l'any 2023 a El Born CCM, es podria tractar del pas del Merdançar per aquest punt abans de la seva canalització. Si agafem la distància entre les cases Riera i Santmartí, tot i estar properes, i pensem que els nivells trobats en la intervenció de l'any 2021 i en les intervencions a la casa Santmartí són els mateixos, seríem davant un Merdançar de dimensions considerables. Només amb l'excavació sistemàtica fins a esgotar l'estratigrafia es podrà saber si es tracta de sediments de riera que arrossegueu al seu pas la brutícia generada per les adoberies del segle XIII en zones properes, del Merdançar o d'un primer Rec Comtal.

Aquest nivell deposicional queda amortitzat en algun moment de la segona meitat del segle XIII, sense que puguem saber si és més proper a mitjans o a finals de segle. En l'espai que posteriorment ocuparà l'àmbit núm.22 es construeix un camí amb pedres, còdols i morter, mentre que en els espais que posteriorment esdevindran els àmbits núm.21 i núm.22B s'amortitza el nivell deposicional amb un nivell d'argiles de formació natural, posteriorment trepitjades pel pas d'un o diversos èquids. Dins la mateixa cronologia (segona meitat del segle XIII) es construeix el mur sud del Rec Comtal, anterior a la construcció de la casa.

No és fins a finals del segle XIII (ja amb presència de verd, blanc i morat juntament amb pisa arcaica) que es construeix el que serà el mur de tancament oest de la casa Santmartí (i mur de tancament sud de la casa Duran). El que està clar és que la construcció d'aquest mur no es pot portar més enllà de finals del segle XIII. Tot fa pensar que la urbanització del barri es va anar fent de forma progressiva de nord a sud, el que desconeixem si existeix molta diferència cronològica entre l'inici i la

finalització de la urbanització del barri. En la intervenció arqueològica de l'any 2001 – 2002 es va esgotar l'estratigrafia en un dels àmbits situats en l'extrem oest de la casa del Baró de Sant Vicenç, ja a tocar de la casa Albardaner, amb una cronologia situada també entre finals del segle XIII i l'inici del segle XIV. Un cop més ens falten dades per saber el moment concret de la primera urbanització, només amb l'excavació del sector podrem a saber-ne l'origen.

Poc després de la construcció del mur de tancament oest de la casa Santmartí es construeix el mur de tancament sud (finals del segle XIII inici del segle XIV) que definirà, fins a l'enderroc, la fisonomia d'aquesta part de la casa. Pel que fa a la meitat est de la casa (àmbit núm.22) no es defineixen els murs de tancament fins a la primera meitat del segle XIV. Sembla que la casa es va anar construint per fases de nord a sud, de fet la casa no continua en línia recta, buscant l'ortogonalitat sinó que fa un gir cap al sud, que és l'espai que ocupa l'àmbit núm.22. No hem documentat cap mur de tancament est ni en l'àmbit núm.21 o núm.22B que apunti la possibilitat que la casa, en origen, fos més petita i que s'ampliés ja en la primera meitat del segle XIV.

Un cop definida tota la casa, se separen els espais interiors en tres àmbits (identificats en el procés d'excavació com a núm.21, núm.22 i núm.22B. La separació entre l'àmbit núm.21 i núm.22B es fa per mitjà de la construcció d'un mur recolzat entre pilastres. La separació entre l'àmbit núm.22B i núm.22 es fa per mitjà d'un envà amb fonamentació de pedres irregulars, aquest envà també es recolza en dues pilastres. Aquests tipus de tancaments d'espais separats per arcades s'ha pogut documentar en diferents cases del conjunt arqueològic, com ara la casa Corrales, tot i que en cronologies ja dins del segle XV.

La casa no pateix grans canvis estructurals fins a l'inici del segle XVI, quan es desmunta el mur de tancament sud de l'àmbit núm.22, unificant així les cases Santmartí i Martorell.

En la segona meitat del segle XVI, a l'àmbit núm.22 es construeixen tres dipòsits que ocupen la major part de l'espai. Aquests dipòsits de planta quadrada i rectangular no se'ls hi a pogut definir un ús concret, únicament que dins els estrats que els

amortitzaven s'han documentat moltes escòries. Van ser amortitzats dins la segona meitat del segle XVI.

No és l'únic canvi estructural que experimenta la casa en la segona meitat del segle XVI, en la part nord de l'àmbit núm.22B es construeix un nou mur de tancament adossat al mur de tancament original i estarà en ús fins a l'inici del segle XVII.

A l'inici del segle XVII la casa Santmartí experimenta un canvi radical que implica la substitució de tota la línia de façana nord tant en l'àmbit núm.21, com en els àmbits núm.22B i núm.22. Dins d'aquest darrer àmbit, també es substitueix el mur de façana que dona al carrer Qui va del Born al pla d'en Llull i es construeix un envà que torna a independitzar la casa Santmartí de la casa Martorell. En el cas dels àmbits núm.21 i núm.22B els nous murs no es construeixen damunt els antics sinó, que es construeixen guanyant una mica d'espai marcant una nova línia de façana. En el cas de l'àmbit núm.22, els nous murs (nord i est) fonamenten damunt els murs del segle XIV. En el cas del mur de tancament sud, en tractar-se d'un envà no és tan evident, tot i que també es recolza damunt les restes del mur del segle XIV.

La casa no només es transforma per l'exterior, a l'interior es construeix una escala, un pou de pedra, una claveguera que creua l'àmbit núm.21 buscant el Rec Comtal i es pavimenten els àmbits núm.22 i núm.21 amb pedres de mida mitjana i petita.

En la segona meitat del segle XVII, torna a haver-hi una nova transformació, es reforma part de l'escala, es fa un nou brocal amb rajola al pou i es construeix una nova claveguera. A l'interior de l'àmbit núm.21 continua la claveguera que desguassa al Rec Comtal, es construeixen dues menjadores en paral·lel als murs de tancament nord i sud de l'àmbit i es construeix un nou paviment de pedra.

A partir d'aquesta darrera fase els canvis documentats estan relacionats amb el conflicte bèl·lic de la Guerra de Successió. La part central del paviment de l'àmbit núm.22 se substitueix per un nou paviment de pedra realitzat amb lloses i materials reaprofitats. Possiblement finalitzada la guerra es reconstrueix part del mur de tancament nord entre els àmbits núm.22 i núm.22B, per mitjà de l'ús de pedres reaprofitades, especialment permòdols col·locats en sec. La porta que donava accés a

la casa des del pla d'en Llull, es va veure greument afectada pel conflicte i va acabar sent tapiada amb rajoles posades en sec.

L'enderroc de la casa Santmartí es va produir entre els mesos d'abril i juliol de l'any 1717.

La intervenció arqueològica a la casa Santmartí ha proporcionat dades molt interessants sobre la primera urbanització del sector i sobre els sediments anteriors a la urbanització. Ha esdevingut la casa excavada al conjunt arqueològic amb més fases baixmedievals, i, tot i les reduïdes dimensions de la mateixa ha proporcionat materials que permeten ampliar la forquilla cronològica dels materials exhumats al Born. Tot i això, també ha deixat molts dubtes que només es podran resoldre amb l'excavació sistemàtica i fins a esgotar l'estratigrafia de les diferents cases del sector III del conjunt arqueològic.

8. BIBLIOGRAFIA.

AD (1988): *"Ceràmica medieval i postmedieval"*. Publicacions Universitat de Barcelona.

AD (2006): *"El descobriment de la ceràmica catalana a les col·leccions privades. Segles XIV-XVIII"*. Fundació Francisco Godia, Barcelona.

AINUD, J. (1952): *ARS HISPANIAE. Historia Universal del Arte Hispánica. Cerámica y vidrio*. Vol. X. Madrid.

ALBAREDA, J.; GARCIA ESPUCHE, A. (2005): *11 de setembre de 1714*. Barcelona

ALBERTÍ, S. (1964): *L'onze de Setembre*. Barcelona.

ALBERTI, S. (1987): *"Dades inèdites sobre ceramistes valencians immigrants a Barcelona durant el segle XV"* a Butlletí Informatiu de Ceràmica. núm. 32. Barcelona.

AMIGUES, F. (1984): *La céramique émaillée: tenons des relations entre la Languedoc-Roussillon, la Catalogne et le pays Valencien*. Tesis doctoral presentada a l'Université Paul Valéry de Montpellier. Juny 1984.

ARTIGUES, P.LL.; FERNÁNDEZ, A. (2004): *Intervenció arqueològica a l'antic Mercat del Born entre els anys 2001-2003* (inèdit) Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament.

ARTIGUES, P.LL.; FERNÁNDEZ, A. (2014): "El jaciment arqueològic de l'antic mercat del Born". La seva darrera fase d'ús (1700-1717) Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis, núm. 10, p. 31-55.

BANKS, Ph. (2003): "El creixement físic de Barcelona, segles X-XIII" *dins de Barcelona Quaderns d'Història*, 8. Barcelona.

BARRASETAS, E; HUERTAS, J. (1994) *Memòria d'excavació a l'Antic Mercat del Born*. Arxiu del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.

BATLLORI I MUNNÉ, A.; LLUBIÀ I MUNNÉ, LL M^a. (1974) *Ceràmica Decorada Catalana*. Ed. Vicens-Vives. Barcelona.

BELTRAN DE HEREDIA, J.; MIRÓ, N. (2010) "El comerç de ceràmica a Barcelona als segles XVI i XVII: Itàlia, França, Portugal, els tallers del Rin i Xina. Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis, núm. 6, p. 14-91.

BELTRÁN DE HEREDIA, J. (1998): "Tipologia de la producció barcelonina de ceràmica comuna baix medieval: una proposta de sistematització". A PADILLA, J.I.; VILA, J.M. *Ceràmica medieval i postmedieval. Circuits productius i seqüències culturals. Monografies d'Arqueologia medieval i postmedieval*. Universitat de Barcelona núm.4

BELTRAN DE HEREDIA, J. (1994): "Terminologia i ús dels atuells ceràmics de cuina a la baixa Edat Mitjana, del Rebost a la Taula. Cuina i Menjar a la Barcelona Gòtica, Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, p.46-58.

BOLÓS, J.; MALLEST, L. (1986) "La Granja Cistercenca d'Ancosa. La Llacuna" *Excavacions Arqueològiques de Catalunya*. núm. 7 Barcelona.

BROTONS, R. (2008): *La ciutat captiva, (Barcelona 1714 -1860)*. Albertí, Editors SL. Barcelona.

CABALLÉ, G. (2007): "La intervenció arqueològica al Passeig Picasso 24-30 de Barcelona: localització d'una església i una part del barri baix medieval de la Ribera de Barcelona, desmuntat al segle XVIII, *III Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sabadell, 2006) Associació Catalana per la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM)*, p. 258-267

CERDÀ, J.A. (2001): *La ceràmica catalana del segle XVII trobada a la plaça Gran (Mataró)*. Barcelona.

COLL, J. (1995): "El azul en la loza de la Valencia medieval. Catálogo, Sala de Exposiciones de la Fundación Bancaja, Madrid

COLL, J. (1998): "Mallorca, moviments i corrents comercials a través de la ceràmica." a *Mallorca i el comerç de la ceràmica a la Mediterrània*. Fundación "la Caixa " i Govern Balear. Palma de Mallorca.

COLL, J. (2000): "Evolución de la vajilla cerámica: de los alfareros mudéjares a moriscos." a *X jornadas Históricas del Alto Guadalquivir "De la Edad media al siglo XVI"*. Jaén 2000.

COLL, J.; PÉREZ, J. (1993): "Aspectos de la técnica de fabricación en la cerámica de Manises (siglos XIV – XVI)", a IV Congreso de Arqueología Medieval española. Sociedades en Transición. Alacant.

FÀBREGAS, M.; HUERTAS, J. (1998): *Intervenció arqueològica a l'antic Mercat del Born. Agost – setembre de 1998 (068/098)* (inèdit) Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona.

FARRÉ, R; FERNÁNDEZ, A. (2010): *Memòria de la intervenció arqueològica efectuada a la Plaça Comercial per la construcció d'un aparcament Abril – Juny i Novembre de 1991*. Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona.

FERNÁNDEZ, A.; HINOJO, E. (2008): *Intervenció arqueològica a l'antic Mercat del Born i al carrer Comercial núm.5 entre els anys 2005-2007 (074/05)* (inèdit) Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona.

FERNÁNDEZ, A.; SOBERON, M. (2015): El tram final del Rec Comtal: condicionants i aprofitaments poliorcètics. V Congrés d'arqueologia medieval de Catalunya. Volum I

FERNÁNDEZ, A.; RIUS, A. (2010): *Memòria de la intervenció arqueològica subsidiària del projecte d'infraestructures i restauració. Centre Cultural del Born. Fonaments (121/08 i 031/09)* (inèdit) Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona.

FERNÁNDEZ, A (2017a): *Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Comercial 2, carrer de la Fusina 4, plaça Comercial 12, carrer de la Ribera 3, passatge Mercantil 2 – 4 i passeig Picasso 34 – 38 i a l'interior de l'antic mercat del Born. Projecte d'Infraestructures Bàsiques. Centre Cultural del Born. (Ciutat Vella - Barcelona) (072/10)* Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament.

FERNÁNDEZ, A (2017b): *Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, Passeig del Born i plaça Comercial. Obres d'urbanització al voltant del Mercat del Born i instal·lacions de recollida pneumàtica de sòlids urbans. Ciutat Vella – Barcelona. Agost de 2012 – Juny de 2013 (055/12).* Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament.

FERNÁNDEZ, A (2019): *Memòria de la intervenció arqueològica als àmbits núm.16, núm.19 i núm.21 de la casa Corrales i actuació al carrer Gensana del conjunt arqueològic de l'antic mercat del Born. Ciutat Vella – Barcelona. Juny - setembre de 2016 (053/16).* Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament.

FERNÁNDEZ, A (2020): *Memòria de la intervenció arqueològica a l'àmbit núm.1, de la casa Corrales i actuació al Rec Comtal al conjunt arqueològic de l'antic mercat del Born. Ciutat Vella – Barcelona. Juliol de 2016 (075/17).* Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament.

GALERA, M.; ROCA, F.; TARRAGÓ, S. (1982): *Atles de Barcelona. Segle XVI-XX.* Barcelona.

GARCIA ESPUCHE, A; GUARDIA BASSOLS, M. (1986): *Espai i societat a la Barcelona pre-industrial.* Barcelona.

GARCIA ESPUCHE, A. (2004): *Barcelona entre dues guerres. Economia i vida quotidiana (1652-1714).* Vic.

GARCIA ESPUCHE, A. (2009): *La ciutat del Born.* Barcelona.

GEA, M. (2008). "El portal de Sant Daniel. Darreres troballes arqueològiques al parc de la Ciutadella". Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis, núm. 04, p. 116-136.

GEA, M.; SANTANACH, L.; SOBERÓN, M.; PUIG, F. (2010) "Noves dades arqueològiques sobre les fortificacions de Barcelona." *Tribuna d'Arqueologia 2008-2009*. Generalitat de Catalunya, 2010. p. 147-171.

GONZÁLEZ, E. (1998): "*La ceràmica baixmedieval decorada en verd i manganès a Catalunya. Un estat de la qüestió*".

HARRIS, E.C. (1991): *Principios de estratigrafía arqueológica*. Barcelona.

HERNÁNDEZ , F.X. (2003): *Història militar de Catalunya. Vol. III: La defensa de la terra*. Barcelona.

HINOJO, E. (2012): "Mercat de Sant Antoni" a *Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona*. ICUB. Ajuntament de Barcelona.

HUERTAS, J. (2009): "La pisa arcaica i decorada en verd i manganès de la intervenció a la prolongació de l'avinguda de Francesc Cambó de Barcelona" *Revista catalana d'arqueologia medieval*, Núm. 4, p. 116-119,

LERMA, J.V. (1992): *La loza gòtico-Mudéjar en la ciudad de Valencia*. Monografías del Museo Nacional de cerámica y de las artes suntuarias "González Martí" núm. 1. Ministerio de Cultura. Valencia.

LLORENS, J. (2003): *Ceràmica catalana de reflex metàl·lic. Segles XV al XVII*. F. Llorens, S.A.

LLUBIÀ, LI. M^a. (1973): *Cerámica Medieval Española*. Nueva colección Labor. Barcelona.

MESQUIDA, M. (2002): *“La cerámica de Paterna reflejos del Mediterráneo”*. Generalitat Valenciana. València.

MIRÓ, N. (2002): *“Els conjunts ceràmics del carrer Petritxol núm.8 de Barcelona (Barcelonès)”*. Actes del II Congrés d'arqueologia medieval i moderna a Catalunya. Els conjunts monàstics. Intervencions arqueològiques, 1998-2002. Eines, elements d'indumentària i armament en contextos arqueològics. Sant Cugat del Vallès .

MONREAL,L.; BARRACHINA, J. (1983): *El castell de Llinars del Vallès. Un casal noble a la Catalunya del segle XV*. Publicació de l'Abadia de Montserrat.

MORO, A. (1993): *El fossat nord del castell cartoixa de Vallparadís. Terrassa. Vallès Occidental*. Memòria d'intervencions arqueològiques a Catalunya. núm. 5. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

OSMA, G.J. (1923): *Los maestros alfareros de Manises: Paterna y Valencia; contratos y ordenanzas de los siglos XIV, XV y XVI*. Editorial Reus

PALET, J.M. (1997): *Estudi territorial del Pla de Barcelona. Estructura i evolució del territori entre l'època iberoromana i altmedieval segles II-I aC – X-XI dC*. Barcelona.

PEREIRA, I. (2017): *Memòria de la intervenció arqueològica i de restauració efectuada a l'antic mercat del Born de Barcelona. Tractament dels paviments originals del jaciment arqueològic per adaptar-los a la visita pública. Octubre de 2012 – gener de 2013*. Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona.

PASCUAL, J.; MARTÍ, J. (1987): *“La cerámica verde-manganeso bajomedieval valenciana”*. València.

POTHIER, L. (2016): *Fragments d'humanité. Archéologie du Québec. Pièces de collections*. Pointe-à-Callière. Les éditions de l'home. Montréal.

RIERA, F.; CABESTANY J.F. (1980): *“Ceràmica de Manresa (S.XIV)”* Caixa d'estalvis de Manresa. Manresa.

RIU, E. (1984): "*D'algunes formes de terrissa alt-medieval barcelonina. Ceràmica grisa i terrissa popular de la Catalunya medieval*". Acta Medievalia. Annex 2.

ROVIRA, J. (1989): "Intervenció arquitectònica al campanar de l'església parroquial de Sant Boi de Lluçanès (Osona)" *Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern. Segle X al XVIII. Quaderns científics i tècnics*. núm. 3. Diputació de Barcelona.

SANPERE I MIQUEL, S. (1911): *Los terrenos de la Ciudadela*. Ed. Henrich y Comp. Barcelona.

SANPERE I MIQUEL, S. (1890): *Topografía antigua de Barcelona*. Rodalía de Corbera. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona

SÁNCHEZ, J.M. 1994. *El oficio de ollero en Sevilla en el siglo XVI*. Diputación provincial de Sevilla. Servicio de publicaciones.

SANTANACH, L. (2007): *Intervenció arqueològica al passeig de Circumval·lació, 8-14. –Estació de França-*. (inèdit) Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament.

SOBERÓN, M. (2006): *Intervenció arqueològica a la plaça de Pau Vila, 12-3b; carrer del Dr. Aiguader, 1-27; carrer de la Marquesa, 2-6 de Barcelona*. (inèdit) Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament.

SOBERÓN, M. (2017): *Revisió dels materials ceràmics del carrer dels Ventres*. (Inèdit) El Born Centre de Cultura i Memòria. ICUB. Ajuntament de Barcelona.

TELESE, A. (1987): "Les sèries de Poblet" a Butlletí Informatiu de Ceràmica. núm. 32.

TELESE, A. (1991): *La vaixella blava catalana de 1650 a 1670. Repertori, catalogació i proposta per a la seva nomenclatura. Investigació bibliogràfica sobre la pisa hispànica*. Barcelona.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'antic mercat del Born, Barcelona, Barcelonès. Excavació dels àmbits núm.21 i núm.22 de la casa Santmartí. Juliol de 2018 – juliol de 2019 – novembre / desembre de 2019 – setembre / novembre de 2020 (076/18)

TELESE, A. (1998): Elementi di identitat della ceramica catalana, *CeramicAntica* , 10 (87) p. 44-59

TORRAS, J.M^a. (2001): "*La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714)*". Rafael Dalmau, editor. Barcelona

VICENT, J. (1992): "*La loza gótico-Mudéjar en la ciudad de Valencia*". Monografías del Museo Nacional de cerámica y de las artes suntuarias "González Martí" núm. 1. Ministerio de Cultura. València.

MEMÒRIA D 'ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ EN RELACIÓ A LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A LA CASA SANTMARTÍ (076/18)

JACIMENT DE L'ANTIC MERCAT DEL BORN. BARCELONA

Eugènia
Bort Tena-
DNI
43513207J

Signat digitalment
per Eugènia Bort
Tena-DNI
43513207J
Data: 2023.06.26
08:51:09 +02'00'

Eugènia Bort
Conservació Preventiva i Restauració
El Born Centre de Cultura i Memòria

Agost 2022

MEMÒRIA D 'ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ EN RELACIÓ A LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A LA CASA SANTMARTÍ. JACIMENT DE L'ANTIC MERCAT DEL BORN, BARCELONA

Index continguts

1. FITXA TÈCNICA DE LA INTERVENCIÓ DE RESTAURACIÓ.....	3
2. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS	4
3. LOCALITZACIO DE LES INTERVENCIONS	7
4. ANTECEDENTS I DESCRIPCIO FÍSICA DE L'ESPAI A INTERVENIR	8
4.1. ÀMBIT 22B.....	9
4.2. ÀMBIT 21.....	13
4.3. ÀMBIT 22.....	15
5. METODOLOGIA I ACTUACIONS	17
5.1. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA I DESMUNTATGE TAPIAT ACCÉS DE FAÇANA	17
5.1.1. Observacions durant el procés de desmuntatge:.....	23
5.2. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA I AIXECAMENT PAVIMENT EMPEDRAT ÀMBIT 21	27
5.3. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA I AIXECAMENT PAVIMENT EMPEDRAT ÀMBIT 22	35
5.4. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA I DESMUNTATGE CLAVEGUERA TRANSVERSAL DE L'ÀMBIT 21	40
5.5. EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ DELS ELEMENTS EXTRETS	54
5.6. TRACTAMENTS CURATIUS DELS ELEMENTS LÍTICS.....	57
5.7. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ PARAL·LELES A LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA	66
5.7.1. Supervisió dels espais adjacents	67
5.7.2. Suport in situ a la l'excavació	68
5.7.3. Preparació dels materials exhumats pel seu trasllat	76
5.8. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ POSTERIORIS A LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA:	78
5.8.1 Consolidació d'estructures	78
5.8.2. Instal·lació i millora d'accés a l'espai	86
6. ÚS I MANTENIMENT DELS ESPAIS	88
7. ESTAT ACTUAL I CONCLUSIONS	90

1. FITXA TÈCNICA DE LA INTERVENCIÓ DE RESTAURACIÓ

CODI INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA	076/18
ÀMBIT D'ACTUACIÓ	Jaciment de L'Antic Mercat del Born, Barcelona Paviments entrada, i posterior de la Casa Santmartí (sector3 - àmbits 21-22)
COORDINACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA	Carme Miró (Servei d'Arqueologia de Barcelona- ICUB)
DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	Antoni Fernández Espinosa
EXECUCIÓ INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 1a fase_Juliol 2018	Arqueòlegs Tècnics: Vanesa Triay, Jose Luis Espejo, Emiliano Hinojo Empresa arqueologia: Recerca i Estudis Culturals,S.L. Equip: Alumnes Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona
EXECUCIÓ INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 2a fase_Juliol 2019-novembre 2019	Arqueòleg Tècnics: Vanesa Triay, Jose Luis Espejo, Emiliano Hinojo, Sabrina Bianco Empresa arqueologia: ATICS, S.L. Equip: Alumnes Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona
EXECUCIÓ INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 3a fase_setembre-novembre 2020	Arqueòleg Tècnics: Vanesa Triay, Jose Luis Espejo, Emiliano Hinojo, Sabrina Bianco Empresa arqueologia: ATICS, S.L.
COORDINACIÓ DE CONSERVACIÓ PREVENTIVA I RESTAURACIÓ	Eugènia Bort Tena (El Born CCM)
EXECUCIÓ INTERVENCIÓ RESTAURACIÓ	Gamarra i Garcia, Conservació i Restauració, S.L
EQUIP TÈCNIC DE RESTAURADORS	Agustín Gamarra Campuzano, M ^a José García Mulero, Alejandra Miró Manguin, Montse Soriano Presumido Roser Silvestre Ximenis
ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES (juliol 2019)	Mariona Calabuig . Alumna de Grau de Conservació-Restauroció de Béns Culturals (Fac. Belles Arts-Universitat de Barcelona)
SUPORT DESMUNTATGE DEL PAVIMENT	Empresa de construcció Vimarq-Bernardo Márquez Murillo
DATES D'EXECUCIÓ D' ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ	18 de juny a 3 juliol 2018 (desmuntatge paviments) 4-27 juliol 2018 (tractament del paviment de pedra i suport excavació arqueològica) 3 juny-26 juliol 2019 (extracció claveguera i suport excavació arqueològica) 18 agost- novembre 2020 (tractament del paviment de pedra i suport excavació arqueològica) Desembre 2020 i abril 2021: consolidacions estructurals de murs Juny 2022: instal·lació escales d'accés

2. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS

Les intervencions arqueològiques dins l'àrea arqueològica del Born s'emmarquen dins el programa ArqueoBorn, programa de recerca arqueològica que El Born Centre de Cultura i Memòria inicia al 2016 per dur a terme per al coneixement, la divulgació i l'estudi de l'àrea arqueològica. La represa de noves intervencions arqueològiques de caràcter localitzat permet posar en relació les dades arqueològiques que se'n deriven de la investigació en aquells punts on encara hi ha estratigrafia per excavar, i les recerques de tipus documental i arxivístic que paral·lelament s'efectuen per a obtenir més informacions a partir de l'anàlisi exhaustiu dels arxius notariais.

Emparats per un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona, l'any 2016 s'iniciaren unes campanyes de intervenció arqueològica d'estiu, que suposen un camp de pràctiques per als alumnes de 3er i 4rt curs del Grau d'Arqueologia de les Universitats de Barcelona (UB) i de l'Autònoma (UAB). Sempre acompanyats i dirigits per un equip d'arqueòlegs professionals, aquestes excavacions comporten important formació per als estudiants i, alhora, permeten que al El Born Centre de Cultura i Memòria es perpetui la tasca de investigació.

Com altres campanyes anteriors de l'ArqueoBorn, en la tria d'aquest indret com a àrea de intervenció convergeixen múltiples motivacions, a banda de les pròpiament divulgatives i educatives.

D'una banda, la metodologia arqueològica: s'escullen aquells punts on va aturar-se l'excavació del subsòl per raons històriques i museogràfiques (manteniment dels paviments d'ús en el darrer moment abans de l'enderroc del barri). Grans extensions del jaciment resten sense esgotar-se, estratigràficament parlant. Aquests estrats intactes poden aportar dades molt interessants respecte aquestes cases en èpoques anteriors al 1700. Amb motivació de recerca arqueològica, ens trobem en la línia de recuperar progressivament aquesta informació encara desconeguda.

Per altra banda, dins dels estudis de recerca que actualment segueix El Born CCM, es troba

el projecte de restitució arquitectònica de les edificacions que conformen el conjunt arqueològic, basada en la interrelació entre informacions que es poden extreure de documents notariais conservats als arxius, i les dades aportades per l'arqueologia. És important comptar amb tota la seqüència estratigràfica de cada casa per a fer-ne la interpretació més fidedigna. En aquest sentit, un altre element de tria és la coincidència amb els espais on se centra actualment el procés de recerca documental.

Deixem per darrer motiu, que no menys important, el que ens ocupa en aquesta memòria, i el que condiciona bona part de l'actuació que es descriu en els capítols següents. Es tracta de l' estat d'alteració en la conservació d'algunes àrees del jaciment. Com ja hem explicat en campanyes anteriors, l'àrea arqueològica del el Born es troba afectada, de forma localitzada, per l'existència d'aqüífers molt propers a les cotes de circulació i visita.

Algunes zones del jaciment acusen aquesta presència tant pròxima de l'aigua, que, per capil·laritat, ascendeix a través dels murs afectant la part baixa dels mateixos, alhora que s'estén pels paviments. Aquest fenomen de humitat per ascensió capil·lar es visualitza en superfície en forma d'ombra humida. En aquelles zones on coincideix la proximitat dels aqüífers amb la presència d'un subsòl d'argila, aquest queda amarat per l'aigua que queda retinguda pel sediment argilós poc permeable. Quan la temperatura exterior produeix l'assecamment de la humitat comporta el dipòsit en superfície de les sals solubles que l'aigua ha conduït cap a l'exterior.

Els riscos venen donats pel comportament higroscòpic d'aquestes eflorescències de sal. Les fluctuacions de humitat que es produeixen al jaciment en diferents situacions ambientals, fins i tot al llarg d'un mateix dia, suposen constants augments i pèrdues de volum dels cristalls. La consecució dels processos de contracció i dilatació de la pedra provocats per la humitat comporta una afectació visible sobre la superfície dels blocs lítics que es van disgregant i perdent matèria. Aquests micro-moviments que es repeteixen cíclicament, alteren la superfície de la pedra i podrien arribar a ocasionar fractures interiors.

La Casa Santmartí, focus d'actuació d'aquesta intervenció, presentava dos àrees amb paviments empedrats afectats per aquesta patologia. El subsòl argilós, la compactació dels

estrats arqueològics i la porositat d'elements com la pedra sorrenca de Montjuïc que conforma la part pavimentada conservada, activa l'ascensió de la humitat, i altera l'estat de conservació del materials de superfície.

Davant d'aquesta circumstància, que es repeteix cíclicament, l'acció duta a terme pels conservadors consisteix en aspirar amb assiduïtat els dipòsits de sals i retirar-los abans que tornin a rehidratar-se. Però aquesta acció no suposa una solució sinó un pal·liatiu. Una veritable actuació de millora passa per aixecar els blocs de paviment, lliurar-los de la humitat inferior i incloure una barrera que dificulti un retorn de l'ascens de l'aigua. Actuació que, irremeiablement comporta la intervenció dels arqueòlegs.


L'objectiu de l'equip de conservació-restauració d'El Born CCM durant la campanya de intervenció en aquesta casa és poder actuar per sanejar i reparar els efectes de la salinitat a la superfície dels blocs, i establir mesures correctores per alentir una nova aparició del mateix fenomen.

3. LOCALITZACIO DE LES INTERVENCIONS

Tant l'excavació arqueològica com les tasques d'aixecament, tractament i posterior restitució de paviments, es localitzen en dos àmbits de l'anomenada Casa Santmartí, en el Sector III del jaciment:

- àmbit 22a: accés d'entrada a la casa, des del Bornet (*color fúcsia al plànol*)
- àmbit 21: estança posterior de la casa, possiblement una establia o lloc per animals, encara que sense constatació clara de la seva funció (*color blau al plànol*)

Un cop extretes les pavimentacions, s'ha efectuat la intervenció arqueològica de manera simultània a les dues àrees, en dos equips de treball.




Al plànol està indicada la localització dels dos àmbits de intervenció on s'ha extret la pavimentació, i la distribució dels palets on s'ubiquen els elements pertanyents a cada àmbit i/o estructura.

4. ANTECEDENTS i DESCRIPCIÓ FÍSICA DE L'ESPAI A INTERVENIR

Els espais escollits per a la intervenció arqueològica de l'estiu del 2018 pertanyen a la coneguda com a Casa Santmartí. Aquesta casa està conformada per dos àmbits, identificats com a estança número 21 i estança número 22, i es localitzen a l'extrem septentrional del sector III del conjunt arqueològic.

Tant l'un com l'altre àmbits presenten paviments de pedra, però són incomplets. De fet, just enmig dels dos es localitza una gran àrea (àmbit 22b), on, per causes no conegudes, no es conserva cap resta d'aquesta pedra al terra. Per tant, dins dita casa, els nivells de conservació de paviments i estructures són irregulars.



La present intervenció pretén una intervenció integral de l'habitatge, deixant sense intervenir aquesta zona intermèdia no es durà a terme rebaix arqueològic durant la present campanya, perquè ja va ser esgotada en altra excavació anterior (Codi intervenció 044/01-003/02, dates: 4 de febrer de 2001 – 20 de juny de 2003). Al 2001 la intervenció arqueològica extensiva del subsòl de l'antic Mercat estigué afectada per certes decisions sobre la metodologia a emprar en el rebaix de les superfícies: s'extreien els diferents

estrats arqueològics fins l'esgotament, o fins l'aparició d'estructures. Aquelles àrees on es preservaven paviments en bon estat, es mantingueren intactes, mentre que allà on l'abandonament, els desmuntatges forçats, la destrucció pels bombardejos, o l'espoli havien suposat la pèrdua dels sòls, permeteren aprofundir en la investigació del subsòl. La imatge final: un espai que presenta una irregularitat en la recuperació dels nivells.

4.1. ÀMBIT 22B

Així, fou el cas de la casa Santmartí, el 2001 els dos extrems restaren sense excavar, i la part central fou esgotada estratigràficament. Aquesta zona central, és la denominada amb la nomenclatura **àmbit 22b**. Precisament per ser un dels punts on l'excavació arqueològica incidí fins al subsòl geològic, va englobar-se dins d'una nova fase de intervencions, l'any 2006¹.

Dita intervenció s'englobava dins el *Projecte Integral d'Arquitectura del*, llavors anomenat, *futur Centre Cultural del Born*. Tot un conjunt de tasques prèvies que preveien la consolidació de diversos punts febles del jaciment enfront l'inici del període d'obra civil.

Els raonaments per dur a terme aquestes tasques de compactació i consolidació eren diversos:

- d'una banda, s'incidí en la necessitat d'aconseguir uns fermes segurs tant per a la circulació de persones com per a qualsevol eventualitat de l'obra civil, a fi d'evitar risc de col·lapse o ensorraments
- d'altre, s'estudiava de manera individual la resistència d'estructures tals com la volta de la claveguera del Merdançar o la del Pont de la Carnisseria
- també s'aprofità per donar solidesa a estructures que restaven en estat precari perquè com a resultat de l'excavació arqueològica s'havia alterat la seva fonamentació.

En relació a aquest darrer raonament, el projecte incloïa el confinament de 35 punts, descrits com *"parts de terreny excavat degut a sondejos i cales practicats durant les*

¹ Rafael de Cáceres i Enric Sòria, Arquitectes : CENTRE CULTURAL DEL BORN. PROJECTE EXECUTIU DELS TREBALLS DE CONSOLIDACIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC, PREVIS A L'OBRA D'INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES I RESTAURACIÓ. Barcelona, 22 de Novembre de 2005.

excavacions, o be de buits que han quedat al descobert per a la seva inspecció i estudi com a pous, fosses sèptiques, etc. S'ha de reconstruir el nivell original del terra, amb un replè de material compactat donant-li l'acabat adequat en consonància amb l'entorn, i en les condicions per ser susceptible de ser trepitjat pel públic". En aquest context cal entendre públic com a qualsevol operari que tingués necessitat de circular per realitzar la seva feina.

La tria i reblert d'aquestes àrees havia estat consensuat per arqueòlegs i restauradors . Suposava l'anivellament de les superfícies, la cerca d'un ferm estable i alhora, la millora en l'estabilitat dels murs que havien perdut tota fonamentació per ser en àrees excavades fins l'esgotament estratigràfic .

La zona central de l'estança 22 de la Casa Santmartí fou un d'aquests punts de intervenció, identificat dins del projecte com a PUNT DE CONFINAMENT num 5.²

El farcit dels buits excavats es feu amb l'abocament i compactació manual de terres d'aportació Tot-u tipus artificial, consistent en una barreja de grava petita, sorra i argila. Per raonaments de bona conservació, es va sol·licitar que el material triat per al reblert complís els requeriments següents: bona permeabilitat, bona compactació i ésser lliure de sals solubles.

En aquesta àrea el "farcit" es va limitar a no amagar els substrats antics ni les estructures antigues existents (datades al s.XIV). Però l'aportació de les graves permetia estabilitzar els fonaments d'alguns talls estratigràfics que presentaven risc d'esllavissament donat que es recolzaven directament sobre les sorres geològiques.

² Fernández Espinosa, Antoni: MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A L'ANTIC MERCAT DEL BORN (BARCELONA) AMB MOTIU DE LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU CENTRE CULTURAL. Març-Novembre 2005 i Abril-Maig 2006 (codi excavació 074-05)



©Foto PereVivas, 2005



Aspecte de l'espai al 2005, el ressecament i la pèrdua de consistència de les sorres subjacents feia perillar la verticalitat d'alguns talls.



Procés de confinament amb grava, 2006



Imatge a maig 2018

La present intervenció centrarà les tasques precisament a l'entrada i la part posterior de la casa, les dues àrees que al 2001 van restar sense excavar donat que conservaven el paviment de pedra de la darrera etapa d'ús de la casa.

Es tracta d'un enllosat, pel que fa l'entrada (àmbit 22), i un empedrat a l'interior amb blocs de grans dimensions (àmbit 21). En totes dues àrees s'identifiquen reformes en els paviments amb disposicions irregulars dels elements. Ambdues pavimentacions són fetes amb grans blocs de pedra, directament assentats sobre el substrat inferior, sense mostrar cap argamassa d'unió, només immobilitzats amb terra i argila que fa de farcit entre les juntes de pedra. Quant a material, estem parlant, majoritàriament, de pedra calcària de Montjuïc (tot i que també s'hi identifiquen alguns elements de granit).

4.2. ÀMBIT 21

L'àmbit 21 del Sector III del conjunt arqueològic del Born es correspon amb l'estança interior de la Casa Santmartí, amb una superfície aproximada de 24m2.



Imatge del paviment empedrat de la part posterior de la casa Santmartí- àmbit 21

Estaria identificada com a estable per a animals. Segons aquesta identificació, el que sembla un doble mur per la cara interior, en realitat serien les bases de dues estructures,

una per banda, per recolzar unes menjadores. Aquestes estructures presenten una factura d'obra mixta realitzada amb carreus irregulars i peces ceràmiques intercalades, que semblava descansar directament sobre el paviment que calia aixecar per a la intervenció.

El paviment es tracta d'un empedrat amb elements de mida i forma irregulars que no cobreix tota la superfície de l'estança. Aproximadament dos terços del terra de l'habitació són de pedra, mentre que el darrer terç conserva el que semblaria un ferm de terra piconada, distribuït en dues franges longitudinals, una central i l'altra resseguint el mur de tancament nord.

També és destacable la presència d'una canalització, coberta per grans lloses de pedra, que travessa completament l'estança en diagonal, conduint directament l'excedent d'aigües recollides des d'un embornal pròxim al pou, fins al Rec Comtal. Aquest canal travessa, pel dessota, l'estructura de la menjadora el propi mur nord i, a partir d'una petita arcada de maçoneria permet el vessament dels residus directament al Rec.



Imatge del canal des de l'interior de l'estança i visió del desguàs directe al Rec pròxim.

4.3. ÀMBIT 22

L'àrea pavimentada conservada és aproximadament de 21m² dels 24m² que correspondrien al total de l'àmbit. Sembla evident que tota l'estança era empedrada però part de la pavimentació no hi és, i sembla que hauria estat desmuntada seguint la disposició en filera de les lloses. Les dues àrees laterals pròximes als murs presenten un empedrat molt irregular i discontinu, similar al vist a l'àmbit 21 però amb elements de mida inferior. Pel contrari, la part central és totalment distinta: es tracta d'una superfície on es disposen grans carreus de pedra rectangulars i quadrangulars, de mida diversa però tots amb la cara superior treballada, llisa i aplanada. Com a curiositat, s'identifiquen alguns element reaprofitats, com un finestral gòtic.



Imatge del paviment enllosat de l'entrada de la casa Santmartí- àmbit 22, amb la presència d'elements reaprofitats

Aquesta dissemblança entre diferents parts d'un mateix paviment podria correspondre's amb una reparació, potser coincidint amb la reforma de la façana nord de la casa, que les dades arqueològiques daten cap al primer terç del segle XVII. A partir d'aquest moment, l'entrada principal a la Casa Santmartí es feu per una porta oberta al Bornet, precisament

coincidint amb l'àrea millor pavimentada de tota la planta baixa.

Des del punt de vista de conservació, al igual que en el paviment de l'estança 21, la part superior d'algunes d'aquestes lloses es troba afectat per les eflorescències salines que resten sobre la superfície en evaporar-se l'aigua de humitat i precipitar-se les partícules de sals solubles que porta dissolta. Aquest fenomen no és uniforme per a tots els elements, presentant alguns una alteració més marcada que altres a causa de les característiques petrològiques (porositat³ i capacitat d'absorció d'aigua) del propi material petri.

³ La quantitat de porus de la pedra i el diàmetre d'aquests (macroporus-microporus) intervenen en la facilitat de penetració d'aigua i sals solubles a l'interior de la pedra. Però també és important conèixer la capacitat de retenció d'aquesta aigua. Quan més ràpid s'elimina, menys alteracions comporta.

5. METODOLOGIA I ACTUACIONS

Les tasques d'excavació arqueològica previstes durant la campanya de l'ArqueoBorn 2018 en l'àrea descrita comporten, inevitablement, l'aixecament dels paviments superior que es mantenen a les dues estances. Aquesta actuació es duta a terme per un equip de restauradors especialitzats. El procediment seguit és el mateix que hem fet servir en altres intervencions similars⁴.

Podem agrupar totes les actuacions realitzades en 8 blocs que s'aniran explicitant de forma separada en aquesta Memòria:

- Documentació prèvia i desmuntatge tapiat accés de façana nord
- Documentació prèvia i aixecament paviment empedrat àmbit 21
- Documentació prèvia i aixecament paviment enllosat àmbit 22
- Tractaments curatius dels elements lítics
- Reblert i confinat dels espais rebaixats
- Reposició de paviments
- Reconstrucció de tapiat
- Supervisió del espais adjacents durant els processos d'excavació

5.1. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA I DESMUNTATGE TAPIAT ACCÉS DE FAÇANA

Com hem explicat, des de inicis del s XVII, l'accés principal a la casa es trasllada al Bornet, encara que es mantenia altra porta per la cara nord. Al jaciment actual, l'única porta que es manté "en ús" és la del Bornet, ja que d'haver-ne d'altres, haurien estat tapiades durant èpoques posteriors. La casualitat fa que tot just davant la façana de la Casa Sanmartí al Bornet hi ha un sot produït pel col·lapse de la volta del Merdançar que enfonsà la superfície del carrer més d'un metre per sota del nivell de pas.

⁴ Fernández Espinosa, Toni: INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA a L'ANTIC MERCAT DEL BORN DE BARCELONA. EXCAVACIÓ ÀMBITS 16-19-21 DE LA CASA CORRALES i ACTUACIÓ AL CARRER GENSANA DEL CONJUNT ARQUEOLÒGIC DEL BORN, juliol 2016 (Codi Intervenció 056/16)

Aquesta circumstància comporta que actualment per accedir a la casa es requereix haver de passar per sobre dels murs. Per tant, l'accés a l'espai de intervenció és presentava complex i el trànsit continu suposava comprometre la bona preservació d'altres elements pròxims que no s'inclouen dins la intervenció : façana al carrer Bornet, envà de separació amb la casa contigua,... Per tal de minimitzar els efectes d'alteració en altres àrees pròximes, i facilitar totes les operatives que comporta aquesta intervenció (tant els desmuntatges controlats dels paviments, com a la pròpia excavació arqueològica), es decideix el desmuntatge d'un petit tapiat existent al mur de tancament nord de la Casa Santmartí.

Es tracta d'una estreta porta (0.66 m d'amplada x 0. 75 m d'alçada màxima conservada) situada al nord de l'estança que mena directament sobre del Pont de la Carnisseria. Està compostat per un amuntegament de peces ceràmiques disposades una sobre l'altra sense amorterar, unides per la part inferior només amb una argamassa de terra.

Segons la Memòria Arqueològica⁵, *aquest tapiat es correspondria amb les conseqüències del setge de 1714. Es tapiaria llavors la porta nord de la casa amb materials constructius, carreus, mènsules, fragments de columna,... tot apilat en sec, deixant un estret pas pel costat oest. Aquest pas (precisament el que ara ens ocupa) es mantindria en funcionament durant poc temps, fins que fou definitivament tancat amb una mena d'envà de maons.*

Aquest envà es va decidir que calia desmuntar-lo prèviament a la campanya de intervenció arqueològica ArqueoBorn 2018'.

⁵ Artigas Conesa, Pere Lluís; Fernández Espinosa, Toni: MEMORIA DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL "ANTIC MERCAT DEL BORN" DE BARCELONA. NOVIEMBRE 2001-ABRIL 2002 (Codi Intervenció 032/01).Inèdita



Imatges de la porta tapiada des de l'interior i l'exterior de l'estança. Detall de disposició d'elements ceràmics

Descrivim gràficament el procediment seguit pel desmuntatge d'aquest tapiat:

1. Documentació exhaustiva de l'espai amb fotografies generals i de detall, numeració sobre dibuix, cotes
2. Numeració identificadora de cada element (guix) i calc de posició a escala 1:1, tant per la banda interior a la casa, com per l'exterior





Procés de identificació individual de cada element conformant del tapiat, amb marcador de guix líquid sobre pel·lícula protectora de Paraloid[®] B72 al 20% en cetona. Posterior calc sobre polietilè.

3. Extracció individual de les lloses de forma manual, per filades. Disposició controlada dels elements en caixes reixades de plàstic, amb la identificació de les filades.



Les caixes amb els elements desmuntats queden endreçats en l'àrea del jaciment triada per emmagatzemar (habitació 27a-Setor I). En total son 5 caixes, disposades sobre un palet.



5.1.1 Observacions durant el procés de desmuntatge:

Es comprova durant el desmuntatge que els elements estan disposats de forma somera, sense aglutinant. Només per la cara interior de la casa mantenen una alineació regular, però entre la cara interna i externa el tapiat és format per un reblert de terra i bocins de rajoles ceràmiques trencades. Els conjunts per filades es fan en relació a les rajoles numerades que donen a la façana interior de la casa, i la resta d'elements, amb forma, que es troben en un mateix pla. Iniciant com a Fila 1 la que es troba al damunt de tot i, per tant, la primera en desmuntar. Es mantenen units com a sol bloc els elements que conserven restes d'un bast morter d'adhesió.

S'han produït dues troballes interessants. Formant part del reblert terri es localitzen dues peces, presumiblement d'ivori. En trobar la segona, sencera, acabem, per identificant-les com a possibles varetes d'un ventall.⁶

⁶ Es pot consultar el tractament de restauració d'aquests objectes a l'annex de la Memòria Arqueològica ABAC,S.L.:INFORME DE LES TASQUES DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DEL MATERIAL PROCEDENT DE LA INTERVENCIÓ 076/18 DEL MERCAT DEL BORN DE BARCELONA, CASA SANTMERTÍ (BARCELONÈS) _ (Fitxa de BDRestauració – R14288)



Imatge conjunta de les dues peces recuperades durant el desmuntatge del tapiat que podrien correspondre a elements integrant d'un vano o ventall.

La segona de les troballes es tracta d'un parell d'elements constructius de ferro, annexionats al lateral esquerre de l'accés (vist des de l'interior de l'estança). S'identifiquen com a possible frontissa i elements sustentadors de la porta de tancament. I la seva localització ens indica la direcció d'obertura de la mateixa (es tractaria d'un batent que obriria cap a l'interior de l'estança).

Decidim mantenir les restes metàl·liques *in situ*, i protegir-les durant el procés de intervenció amb un plafó de poliestirè extruït que permeti el control del seu estat però n'eviti la pressió.



El procés de tractament d'aquesta frontissa s'ha fet en diferents fases. S'examina de inici en el moment de la troballa, per determinar el seu estat de conservació. Sembla estable i preferim no extreure-li la terra que l'envolta perquè li fa de suport fins que no es pugui fer una consolidació específica. Cal pensar que les intervencions en aquesta àrea han de continuar.

Després de les dues campanyes de intervencions arqueològiques del 2019, i donat que la incertesa sobre el futur de presentació de l'espai és gran, decidim fer-ne el tractament per consolidar i estabilitzar l'objecte. Amb cura, s'extreu la terra adherida, es fa una neteja mecànica de la superfície metàl·lica, i s'efectuen tasques de consolidació injectant punts de resina acrílica Paraloid B72 (en format adhesiu) per petites fissures i també amb adhesiu epoxi (Araldite ràpid Ceys, dos components) per enganxar fragments des cohesionats. Un cop la peça endureix, es retiren les restes i s'apliquen capes de inhibidor de corrosió (àcid tànnic en dissolució alcohòlica) i capes de protector (Paraloid B72).




Per assegurar la seva unió al suport (mur), s'ha reforçat amb morter acolorit (fabricat en base calç aèria i sorra fina) per tal d'estabilitzar els punts de unió entre la peça i el mur.



5.2. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA I AIXECAMENT PAVIMENT EMPEDRAT ÀMBIT 21

1. **Documentació** exhaustiva de l'espai amb ajut de planimetries AutoCad, fotografies generals i de detall, fotogrametria (per part dels arqueòlegs) , dibuix i cotes (al plànol superior hem indicat en vermell les noves cotes incorporades).



2. **Anivellament:** Amb una línia blanca discontinua (dibuixada amb pintura acrílica) resseguim al llarg de les parets perimetrals la cota superior on arriba la superfície del paviment,



3. Es realitza una **quadrícula** de tota l'estança, a partir dels eixos que formen els murs confrontants amb les cases Duran i Martorell. Per aconseguir-la es fan servir línies paral·leles dibuixades amb una guinyola, i amb pintura acrílica groga (pintura removable amb l'aigua) es traça una línia discontinua que dibuixa una quadrícula de 50*50 cm.



La finalitat de la quadrícula és poder agrupar amb la major precisió tots els elements que per petita mida no permeten ser anotats al calc, o aquells que apareixen durant el desmuntatge i que no són visibles en superfície.



Indicació topogràfica dels quadrants que serveixen per a localitzar petits elements de pedra durant el desmuntatge.

4. **Numeració** identificadora de cada element (amb chalk pen- rotuladors de guix líquid que permeten marcatge fàcil de tots els elements). S'utilitzen diversos colors de guix: blanc per a la franja esquerra del paviment, groc per a la franja central-dreta, blau per als elements de cobertura de la claveguera.





Imatge del procés de numeració i marcatge, amb aproximació de les línies de quadrícula

5. **Calc** del total de l'àmbit, a escala 1:1, amb làmina de polipropilè transparent. Al calc es traspasa la informació de la disposició dels elements, la numeració de totes les pedres i el dibuix de la quadrícula





6. Un cop documentat, es procedeix a l'extracció individual de les lloses de forma manual



7. I, ja individualitzades, cadascuna de les pedres es marca de forma estable amb pintura acrílica per assegurar que les neteges ni el tractaments provoquin pèrdua de la numeració identificadora. Per al marcatge es fa servir Aqualux[®] blanc entre dues capes protectores de Paraloid[®] B 72.




8. Deixem les lloses de cobertura de la claveguera per aixecar-les un cop iniciada l'excavació arqueològica, en presència dels arqueòlegs que son qui ressegueixen i buiden el canal



9. **Ordenació:** Documentació del procés i disposició ordenada controlada dels elements en palets de fusta per rebre tractament posterior de neteja i sanejament. I els elements de petita mida, s'agrupen en sacs que van identificats segons la quadrícula a la qual pertanyen.



5.3. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA I AIXECAMENT PAVIMENT EMPEDRAT ÀMBIT 22



La metodologia seguida per a aquest àmbit ha estat exactament la mateixa que per l'àmbit anterior. En aquest cas, la problemàtica afegida ha estat la gran dimensió d'alguns dels blocs de la part central. Per això ens ajudem de personal eficient en l'aixecament de pesos.


Com que, a diferència de l'àmbit 21, aquesta entrada està en bona part enllosada amb blocs regulars i recognoscibles, es decideix només marcar la quadrícula en les zones laterals (formades per pedra petita i irregular), mentre que tota l'àrea central és la que traslladem, en disposició original, a l'àrea del Bornet, on es comencen a dur a terme els tractaments de neteja a vistes del públic que visita El Born CCM.


Tret d'aquesta diferent localització en el desament de peces a l'espera de ser reposades al lloc d'origen, la resta del procés d'aixecament dels blocs és idèntic al ja descrit per l'àmbit


anterior:


1. Documentació: planimetries Cad, fotografies generals i de detall, fotogrametria, dibuix i cotes
2. Delineació de la cota superior als murs perimetrals amb una línia blanca discontinua
3. Numeració identificadora de cada element amb guix i pintura acrílica de color verd
4. Quadricula de l'estança
5. Calc a escala 1:1 de tot el paviment i les referències identificadores
6. Procés d' extracció individual de les lloses de forma manual
7. Disposició controlada dels elements en palets de fusta a l'àrea del Bornet
8. Fixació de la numeració identificadora dels elements
9. Ordenació i revisió dels blocs
10. Imatge general del paviment estret a una àrea pròxima a l'excavació
11. Aspiració i sanejament de cada element
12. Inici dels tractaments de dessalinització
13. Intervencions de restauració a la vista del visitant

A continuació passem una bateria numerada de fotografies per il·lustrar el procés:









5.4. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA I DESMUNTATGE CLAVEGUERA TRANSVERSAL DE L'ÀMBIT 21

El rebaix de l'estratigrafia a l'àmbit 21 s'atura, l'estiu del 2018, just amb l'aparició d'un paviment conservat de forma discontinua tot just sota la claveguera transversal que separa l'àmbit en dues meitats.



Àmbit 21 un cop finalitzada la intervenció arqueològica de juliol 2018

A nivell formal, aquesta claveguera és una construcció bastida a partir de parets laterals i base de rajola ceràmica massissa. Per l'interior, el canal és revestit amb un morter presumiblement impermeable, que no deixa veure l'enrajolat.

Es planteja la possibilitat de retirada de la claveguera per aprofundir en l'estratigrafia que resta evident pel dessota. Prèvia consulta als responsables dels Serveis d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona es pren la decisió d'estudiar el procediment per extreure l'estructura de forma controlada, amb la intenció de retornar-la al seu lloc un cop finalitzada la total excavació de l'àmbit.

Pel que fa al paviment, es tractava d'una estructura en lloses de pedra de mides diverses conservat parcialment i datat, segons estratigrafia, cap a finals del s.XVI (com a data màxima). Tant des del Servei d'Arqueologia de Barcelona, com del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de Generalitat de Catalunya, atorguen el consentiment per al seu desmuntatge (tant de la claveguera com del paviment localitzat). Si be s'acorda des d'inici

que caldrà establir els protocols i metodologia adients per a una extracció controlada de la claveguera amb l'objectiu del seu retorn a lloc, finalitzada la intervenció arqueològica. Altrament, en el cas del paviment l'opció escollida és l'eliminació definitiva, basant-nos en diversos motius:


- La disposició visible del paviment enllosat més antic resultaria incompatible amb la reposició de l'empedrat superior (desmuntat i desat) pertanyent al darrer moment d'ús de l'espai (any 1717).
- La reposició de l'enllosat i posterior cobriment amb més capes d'àrid no aporta cap avantatge museogràfic ni didàctic.
- L'eliminació no suposaria cap pèrdua de informació, donat que totes les dades quedaran documentades mitjançant planimetries, fotografies i fotogrametria de l'espai.
- L'operativa de desmuntatge controlat, identificació individual dels elements, tractaments i reposició posterior suposaria una important inversió en temps i equip de personal tècnic que es transformen en un cost econòmic evitable.
- Es calcula un mínim d'una setmana de feina per a dos-tres tècnics entre documentació prèvia, identificació, extracció, i posterior muntatge. Més possible inversió en neteja dels elements.
- Al nostre parer, els esforços personals i econòmics destinats no es troben recompensats per altres motivacions en l'àmbit de la conservació, difusió, museografia, recerca, informació,...

No obstant, es prenen totes les dades i documentació pertinent, inclosa la fotogrametria. Les lloses també es desen en previsió que puguin funcionar, si més no, igualment com a material de solera per a estabilitzar les seccions de claveguera un cop es retornin a lloc. D'aquesta manera sempre estariem en disposició del remuntatge complet en cas que una darrera decisió optés per retornar-lo a lloc d'origen encara que hagi de restar soterrat i sense visibilitat.

Per la fase de intervenció del 2019, El Born CCM licita un concurs per l'execució d'intervenció arqueològica, que inclou diverses tasques tant d'excavació com de

tractament previ i posterior de les estructures arqueològiques, el desmuntatge controlat d'aquesta claveguera, i la restitució a lloc de les lloses de paviment estretes l'any anterior.

A partir de les premisses indicades als Plecs Tècnics, el licitant guanyador (ATICS,S.L.) presenta una proposta conjunta amb un equip d'especialistes restauradors (Gamarra i Garcia, Conservació-Restaureació, S.L.), per a l'extracció de la claveguera de forma controlada. La proposta presentada és la que es mostra a continuació:



Proposta gràfica d'extracció seccionada de la claveguera (Àtics,SL-Gamarra i Garcia, Conservació-Restaureació)

La idea bàsica era fragmentar l'estructura en seccions de mida transportable i, alhora, separar-los de la base mitjançant perforacions perpendiculars on es travessen varetes metàl·liques roscades que suporten l'estructura de la claveguera.

Per tal que l'operativa de tall, perforació inferior i aixecament dels fragments no comportin

el col·lapse dels materials, es fabrica un reforç interior i exterior amb planxes de poliestirè extruït i injeccions d'espuma de poliuretà. D'aquesta forma es construeixen llits rígids que faciliten la manipulació i transport sense aportar pes innecessari.

Aquest és el procés que se segueix per a l'esquarterament controlat i l'extracció de la canalització:

- **Planificació:** El primer pas a fer és preparar l'operativa amb tot l'equip que participarà (foto 1). Es decideixen els punts de tall determinant particions aproximades de 70 cm i es documenta gràficament la posició de cada element A més de fotografies i fotogrametria, es dibuixa un calc a escala 1:1 on s'identifiquen cadascun dels elements que formen la base o solera de la claveguera(foto 2). Pel que fa les parets laterals, es documenten, numeren i s'extreuen les rajoles pròximes al punt de tall per a evitar que quedin malmeses o trencades. Resten emmagatzemades per a posteriorment retornar-se al seu lloc (fotos 3-4).
- **Engassat:** Es procedeix a preparar l'engassat de protecció intern de la claveguera a fi de mantenir tots els elements cohesionats (fotos 5-6-7). Primer s'aspiren exhaustivament les superfícies i es netegen amb aigua. Aquesta humitat facilita l'adhesió. S'apliquen dues capes de material adhesiu, deixant entre elles un mínim de 24h d'assecatge. La primera capa en contacte amb l'original és de gasa fina remullada i mal·leable que permet adaptar-se als diferents volums. Per sobre, se superposa una segona, amb tela d'arpillera també prèviament humida, que en assecar-se aportarà molta més rigidesa. L'adhesivat d'aquestes capes es fa amb acetat de polivinil (cola blanca Rayt-Uso General) diluïda amb aigua per a millorar l'aplicació.
- **Fragmentació dels blocs:** Un cop l'engassat és totalment sec, es marca i documenta la posició on es realitzaran els talls de fragmentació. També es grafien aquests punts en el calc 1:1 de referència inicial (foto 8). Les seccions verticals es realitzen amb l'ajut d'una talladora radial de diàmetre ampli (foto 9) . Un cop fets els talls es torna a sanejar les superfícies de pols (foto 10).
- **Caixa rígida:** A partir d'aquí, s'inicia la fabricació d'un suport rígid per a immobilitzar


l'estructura tant per l'interior com per l'exterior del canal, a fi d'aconseguir que l'extracció en bloc dels fragments sigui exitosa. Per a la realització de les caixes rígides s'usen planxes de poliestirè extruït de 3cm de gruix i escuma de poliuretà expandit per a farcir tots els buits existents resultant un conjunt compacte (fotos 11-12-13). Els punts on l'escuma ha d'entrar en contacte amb el material original es protegeixen amb una làmina de paper d'alumini que evita possibles taques innecessàries (foto 13).

- **Separació de la base inferior:** Per possibilitar el posterior aixecament i extracció dels blocs, es necessari separar-los de l'estrat inferior de terra que suporta la base de la claveguera. Aquesta tasca de microexcavació la realitza l'arqueòleg (foto 14) que va eliminant poc a poc la superfície de contacte fins el màxim possible sense que hi hagi risc de col·lapse i despreniment. El darrer gruix de terra que queda com a suport se salvarà amb la realització d'unes perforacions transversals de banda a banda per on s'introdueixen fins a 4-5 varetes metàl·liques roscades per bloc, totes de 80-85 cm de llarg (fotos 15-16). I totes elles es traven entre si amb altres dues varetes paral·leles a la claveguera, una per cada lateral (foto 17), que permeten estabilitzar l'estructura i funcionen alhora com a punts d'agafada.

Per acabar d'aportar unitat a cada bloc o fragment ja tallat, es passen un parell de corretges eslingues que permeten ajustar tot el conjunt (fotos 17-18-19). Així queda preparat per l'aixecament.

- **Documentació del procés:** Tot el procés és seguit de la documentació i anotacions que es consideren oportunes i amb un seguiment fotogràfic (fotos 20-21).
- **Aixecament i extracció:** Amb l'ajut d'operaris professionals (empresa VIMARQ) es realitza l'operativa d'aixecament i disposició dels fragments al lloc definitiu (fotos 22-23-24-25). Per mides i pes, només ha estat possible desplaçar-los mínimament en l'espai. Es traslladen a l'espai lliure d'excavació arqueològica entre els àmbits 21 i 22. Ha estat necessari desar-los uns sobre els altres, no obstant, es comprova que no hi ha pressió entre ells ja que s'ha intercalat una gruixuda escuma (10 cm) entre els dos pisos.
- Els 6 fragments queden a l'espera de poder-se reposar a lloc (foto 26-27)











Un cop lliurat l'espai de la claveguera que dificultava la intervenció arqueològica (juny 2018), es reprenen les excavacions, mentre els restauradors continuem realitzant la supervisió de requeriments de conservació-restauració.

Val a dir que el rebaix de l'estratigrafia de l'àmbit 21 sota aquesta claveguera desmuntada havia de sorprendre amb una nova troballa: l'existència d'una segon canalització, al dessota de la primera, i amb una trajectòria força idèntica, amb igual desguàs al Rec Comtal.



Imatge de les dues clavegueres superposades amb quasi idèntic traçat

Tant les restes de paviment que eren tot just sota la claveguera estreta, com aquest segon canal queda documentat amb fotografia, fotogrametria i planimetries, però arqueològicament es decideix desmuntar-los totalment sense cap previsió de ser retornats a lloc. Cal indicar que s'estava treballant sota la previsió de rebliment i re pavimentació total de l'estança, i essent així, aquestes segones restes localitzades mai quedarien visibles.

La campanya arqueològica del 2019 (juliol i novembre) acaba sense haver esgotat del tot l'estratigrafia pel que fa l'àmbit 21, i amb troballes esperançadores en els estrats més profunds de l'àmbit 22. Això fa repensar-se quin ha de ser la continuïtat en les tasques de recerca. I s'emplaça a deixar de banda, de moment, les tasques relatives al confinament i reblert dels espais en espera d'esgotar arqueològicament l'estratigrafia d'aquesta casa i prendre decisions amb una visió global de les troballes.

Per tant, una nova fase d'excavacions arqueològiques es duu a terme l'any 2020. En aquesta ocasió, amb motiu de la crisi sanitària i els tancaments del Centre provocats per la pandèmia del CoVid-19, no és possible la campanya amb estudiants universitaris.

L'excavació es realitza entre els mesos d'octubre-novembre de 2020, i l'executa un equip professional de l'empresa Àtics, sota la mateixa direcció de l'arqueòleg Toni Fernández.

Avançades les excavacions, i esgotada l'estratigrafia de l'àmbit 21, les troballes del que podria ser un paleocanal o la llera primitiva d'una canalització anterior al Rec Comtal, engega l'atenció dels arqueòlegs, que veuen necessari enllaçar el que s'ha trobat en ambdues estances. L'espai intermedi de totes dues, aparentment esgotat amb les excavacions de l'any 2001, ara resulta dubtós, i es decideix tornar a buidar per continuar rebaixant-lo. Això requerirà una operativa prèvia per part dels restauradors, ja que era l'espai on restava emmagatzemada la claveguera seccionada en espera a ser reposada.

Es valoren diverses possibilitats de moviment. Finalment, ens decidim per extreure els 6 fragments a l'exterior de la casa i deixar l'espai lliure per a permetre exhaurir l'estratigrafia arqueològica.





Moment del trasllat dels fragments de la claveguera a l'exterior de l'estança i disposició final.


5.5. EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ DELS ELEMENTS EXTRETS

Per les dimensions de l'espai de intervenció preveiem un llarg període de temps entre els desmuntatges i la tornada a lloc dels blocs de paviment. A més, estem parlant d'una gran quantitat d'elements extrets que calia emmagatzemar de forma segura.

Es decideix aplegar bona part dels elements en una àrea del sector I del jaciment, lliure d'estructures arqueològiques de manera que el volum no interfereixi al ritme de funcionament habitual del centre. A més, en ser un espai fora del circuit de visita, permet que es puguin fer els tractaments pertinents en aquest mateix indret.



Els blocs estan distribuïts en diversos palets i sacs, tots ells numerats i amb llista de tots els components que l'integren per facilitar la cerca de qualsevol d'ells (*al plànol general del punt 2 -pàgina 7- d'aquesta memòria queda indicada la distribució dels palets de recollida dels elements desmuntats).



Identifiquem tots els palets amb numeració correlativa, començant per l'1. En conseqüència, els palets de numeració més baixa (de cadascun dels àmbits) es corresponen als primers elements desmuntats. L'ordre a l'hora del muntatge serà a l'inrevés.

Finalment els elements queden distribuïts de la forma següent:

- Al Sector I (entre els àmbits 27a i b):
 - Palets 1-4, es corresponen al paviment de l'àmbit 21
 - Palets 5-11, es corresponen al paviment de l'àmbit 22
 - Palet 12, recull la coberta de la claveguera transversal de l'àmbit 21
 - Palet 13 conté altres elements desmuntats corresponents a unes restes de pavimentació trobades al llarg del rebaix estratigràfic (tot just sota la claveguera de l'àmbit 21). També, en aquest palet es dipositen unes poques lloses que formaven la coberta superior d'una tercera claveguera descoberta per l'excavació que transcorre adossada al mur nord-oest de tancament de l'àmbit 21.
 - Elements de pedra i ceràmics pertanyents a l'estructura d'encerclament que es dibuixava al voltant del pou de l'espai 22b (desmuntat parcialment a la fase de intervenció del 2020)

- Per últim, hi ha un darrer palet, que ajunta 5 caixes amb els elements ceràmics desmuntats del tapiat de façana (descriu a l'apartat 4.1. d'aquesta memòria)



- Al Bornet:
 - palets numerats com 5-6-7-8. Es tria aquesta disposició per les grans dimensions de les lloses i per fer més visibles els tractaments de neteja i dessalinització, tal com s'explica a l'apartat 4.3.

A més a més de la grafia d'ubicació dels palets, paral·lelament al desmuntatge es llista una a una cadascuna de les pedres que van a cada palet, o a cada sac. Tot es recull en un full d'Excel per facilitar la recerca de cadascun dels blocs a l'hora del remuntatge.

- A l'exterior de la Casa Santmartí:
 - Els 6 fragments corresponents a la claveguera desmuntada.

5.6. TRACTAMENTS CURATIUS DELS ELEMENTS LÍTICS

Paral·lelament a l'interès per la recerca arqueològica, un important objectiu que motiva inicialment la intervenció en aquestes habitacions és el tractament dels paviments de pedra que requerien accions per a millorar el seu estat de conservació, molt afectat per la presència de humitats i dipòsits de sals.

Estat inicial

Ambdós espais triats per a intervenir presenten idèntiques alteracions. La presència cíclica d'humitats seguida de posteriors èpoques de ressecament que fa aparèixer sobre aquestes lloses eflorescències salines amb important acumulació de cristal·litzacions .



Imatge de l'àmbit 21 totalment moll per efectes de la humitat

Es coneguda la problemàtica que suposen aquests dipòsits de sals sobre la superfície de la pedra. El grau d'afectació depèn de la porositat de cada element i les sals solubles que arriben a la superfície per capil·laritat cristal·litza en superfície en forma de crosta compacta o eflorescències amb aspecte més esponjós. Els cristalls de sals són altament higroscòpics, és a dir, atreuen humitat ambiental. La conseqüència més directa de la presència de sals sobre la superfície de la pedra són els trencaments o microfissures que es produeixen a partir dels alternants augments i decreixement del seu volum. I aquestes microfissures poden comportar la pèrdua progressiva de material.



Imatge de l'àmbit 22 en època de ressecament, amb els dipòsits de sals



Detalls de la cristal·lització sobre els elements de paviments

Les mesures de conservació i manteniment actiu duts a terme fins ara, ha estat l'aspiració i retirada mecànica dels dipòsits salins, a fi que amb un nou període d'augment de la humitat els propis cristalls esdevinguin absorbidors d'aquesta humitat i torni a activar-se de nou el procés .

A la recerca de solucions

El març de 2016 decidim incorporar una altra mesura de cares a solucionar o millorar la problemàtica. Vam instal·lar un aparell MURSEC-ECO, sense fils, que emet una freqüència d'ones que activen la inversió de la tendència natural de l'aigua a ascendir a través dels murs.⁷ Tenint en compte que el radi d'acció de l'aparell és limitat, es va col·locar en un punt estratègic determinat amb la intenció que la freqüència emesa actués precisament sobre aquesta àrea de l'espai arqueològic (casa Santmartí i Rec Comtal). Si bé és veritat que es tracta d'un sistema adreçat a superfícies verticals, els beneficis sobre els paviments es donen per proximitat i contacte.



Després de dos anys de funcionament ininterromput, les mesures preses constaten una baixada dels percentatges de humitat a l'interior dels murs. L'aspecte sobre els paviments de la casa Santmartí no presenta la millora que desitjaríem (val a dir que el fenomen de la humitat en el cas del jaciment no té una única causa: és veritat que influeix la capil·laritat procedent del subsòl, però també és força important l'efecte de la condensació de vapor d'aigua que es diposita sobre la pedra freda en els dies d'alta concentració de humitat

7 Aquest sistema es coneix com a electroosmosi. Es basa en un dispositiu que emet un senyal de molt baixa freqüència que actua sobre cations i anions presents dins dels porus i capil·lars del mur, anul·la el procés d'absorció capil·lar i provoca que la humitat tendeixi a anar cap al subsòl. Aquest sistema multifreqüència actua sobre un radi d'acció determinat i permet la reducció de la humitat i l'assecatament de parets, murs i sòls, evitant que torni a remuntar en el futur. (Informació extreta de la pàgina <http://www.humicontrol.com/es/humedades-por-capilaridad/mursec-eco-inalambrico/>)

relativa ambiental). No obstant, sí hem pogut apreciar, un canvi notablement visible a la llera del Rec.



Comparativa de l'estat a novembre de 2015 (fotografia esquerra) i gener 2018 (imatge dreta)

Si comparem les mesures de humitat interior dels murs al 2016 i tot just abans de iniciar la intervenció arqueològica (estiu del 2018) si podem llegir una certa diferència en els resultats extrets de les diverses mesures:

		14/03/2016		20/06/2016	12/09/2016	23/11/2016	30/05/2018	
		CM	GANN	GANN	GANN	CM	GANN	CM
CASA SANTMARTÍ								
0,15 cm	JUNTA	7,00%	88,50	86,10	86,50	3,00%	87	3,00%
terra	JUNTA		87,20	87,20	86,80		82	

Com llegir aquestes dades?

S'han dut a terme dos sistemes de mesura. D'una banda, l'extracció d'una petita quantitat de material de l'interior dels murs i activant-lo amb una bomba de carbur (CM)⁸ que permet llegir el percentatge de humitat que conté el morter interior; de l'altra, mesures amb un higròmetre electrònic (Gann)⁹ sobre la superfície. De les dues mesures mostrades, la més fiable és la que resulta del primer dels sistemes de mesura (CM), perquè recull un valor interior mentre que la segona és superficial i, en cas d'existir sals (el cas present) aquestes alteren els resultats . Per últim, val a dir que per que aquestes mesures siguin comparables, cal que es facin sempre en un mateix punt de presa.



Primera imatge: moment de calibració de humitat amb bomba de carbur, imatge següent: lectura directa de humitat interior de mur mitjançant conductímetre electrònic.

Observant la taula de la pàgina anterior, es pot comprovar com des de la primera mesura (març 2016) fins la darrera (estiu 2018) el percentatge ha baixat d'un 7 a un 3%. No és tan apreciable a cop d'ull com en el Rec, però la valoració en quant a l'eficàcia és positiva, i en tot cas, no deixa de consistir en una ajuda contra el fenomen de l'ascens hídric per capil·laritat.

⁸ S'agafa una quantitat coneguda de morter de l'interior del mur (20 gr) i s'insereix dins un recipient amb carbur càlcic. El principi de funcionament d'aquesta bomba és la reacció entre l'aigua-humitat i el carbur càlcic. Aquesta reacció produeix una quantitat de gas acetilè directament proporcional al percentatge de humitat present a la mostra . El manòmetre incorporat al recipient ens indica el % de humitat exacte de la mostra.

⁹ El sistema Gann no llegeix el grau de humitat, sinó que permet obtenir una lectura de la conductivitat a l'interior del mur. A més humitat, més conductivitat. Per tant, es pot deduir si hi existeix una tendència a l'asseccament.

Estat a l'estiu del 2018

Amb tot, a l'inici d'aquesta intervenció el 2018, els paviments de pedra continuaven presentant l'alternança entre superfície molla i superfície resseca, i conseqüents dipòsits d'eflorescències salines amb el potencial risc de pèrdues sobre les superfícies. Per tal motiu, la intervenció arqueològica de l'espai de la Casa Santmartí es concep, des del punt de vista dels conservadors, com una oportunitat inequívoca de millorar la situació. Excavar aquestes estances suposa:

- l'aixecament de les lloses,
- el lliurament d'un paquet molt important de terres estratificades amarades de humitat (i sals solubles),
- ventilació del substrat,
- i el posterior confinat amb grava seca, drenant i lliure d'àcids.

A més de tots aquests beneficis indicats, el fet de treure les lloses del terra ens permetia fer-ne un tractament de neteja i sanejament.

Procés de tractament de la pedra després del desmuntatge dels paviments

Comptàvem amb l'experiència que ja havíem adquirit amb la intervenció d'aixecament-tractament-reposició del paviment de l'entrada a Casa Corrales (estança H19-sector I) l'estiu de 2016, en que es feu la primera de les intervencions arqueològiques del projecte ArqueoBorn.

Decidim seguir la mateixa línia de tractament que ens havia donat bons resultats en aquell moment. La diferència bàsica entre Corrales i Santmartí son les dimensions de l'àrea excavada (en conjunt) i el volum de material petri extret i tractat. Per això, adaptem el tractament per acotar recursos. En resum:

1. Tots els elements lítics passen per una neteja mecànica per lliurar-los de la terra i incrustacions adherides. Es fa servir: raspall i aspiració dels dipòsits més tous, i cisell, martell i raspall metàl·lic en cas de concrecions de calç de major duresa.



2. Donat el gran volum de material a tractar, s'efectuen una sèrie de proves prèvies per a determinar el tractament a aplicar: s'han fet proves amb l'aplicació de fins a 3 tandes d'aplicació de sepiolita¹⁰ absorbent, i també s'ha mesurat els resultats després de 24h+24h en immersió d'aigua destil·lada. La intencionalitat de les provatures és determinar quin serà el millor tractament a realitzar, donat que la gran quantitat d'elements i l'important pes i volum de molts d'ells fan inviable algun dels sistemes anteriorment citats.
3. Finalment, a tots els blocs se'ls aplica una neteja humida: un primer bany amb aigua corrent, i un segon amb aigua destil·lada. En el cas de pedra petita, la neteja és fa per immersió. Si les dimensions dificulten i impossibiliten aquesta opció, s'utilitzen raspalls i esponges.

¹⁰ La Sepiolita és un mineral de argila de color blanc, gris o amb lleugera coloració groguenca. És altament higroscòpica i inodora. Es tracta d'un silicat natural de magnesi deshidratat, que deu el seu origen a la sedimentació calcària de fòssils marins. Es presenta amb grans Los 100% naturals y no tòxics. El seu ús és fonamentalment com a absorbidor.



4. Només els elements que presenten a simple vista uns dipòsits importants de concrecions salines, se'ls fa un tractament amb apòsits: be amb sepiolita, be amb polpa de paper, i es mesura la salinitat de l'aigua pre i post neteja per comprovar que s'ha rebaixat el nivell de sal en els blocs.



Es decideix no fer tractaments de dessalació extensius a totes les pedres per diversos motius: el primer i evident és l'elevat número d'elements i les dimensions dels blocs que dificulta el generalitzat, i suposaria gran inversió d'hores, mà d'obra de manipulació,... El segon, perquè avaluem que el lapse de temps entre el desmuntatge dels elements (juliol 2018) fins el moment que es duu a terme el procés de neteja (setembre 2020) ha estat suficientment ampli per poder assecar internament els elements estrets. Si la humitat i l'accés de les sals provenien dels efectes de capil·laritat, aquesta ha quedat aturada i les sals de l'interior han fet camí per sortir a la superfície. S'han produït dos cicles anuals complets (amb estacions fredes i càlides, amb dies de ressecament i dies de condensació ambiental importants). Considerem que és suficient la neteja humida amb aigua desionitzada de les superfícies que s'ha realitzat per reduir la presència de sals en superfície aquests blocs.

Aquestes raons, junt amb la proposta de que, en ésser re col·locades tindran un substrat aïllant, fa decidir-nos per evitar la important inversió de recursos que havien quedat minvats a causa del perllongament de la intervenció arqueològica.

5.7 ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ PARAL·LELES A LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

Més enllà de que les necessitats de la pròpia intervenció requereixin l'actuació d'un equip de restauració (en aquest cas el desmuntatge controlat de la pavimentació de les estances a excavar), considerem imprescindible comptar amb la presència i l'opinió dels conservadors en tot el procés de intervenció.

Des que El Born CCM va re emprendre les excavacions al jaciment i es va iniciar el programa ArqueoBorn, l'estiu del 2016, a totes les campanyes de intervenció arqueològica hem fet per incorporar la presència del restaurador al llarg de tot el procés. Per diversos motius:

- Per què com a espai patrimonial museïtzat, vetllar per la conservació i el bon estat d'aquest conjunt arqueològic és prioritat absoluta dels equips d'El Born CCM
- Per què, de manera continuada, al llarg de tot l'any els conservadors-restauradors treballem en la supervisió d' activitats i esdeveniments que es desenvolupen al jaciment perquè aquests es duguin a terme de manera segura i sense afectació ni alteració a les restes arqueològiques. Tanmateix, no tindria cap sentit no fer-ho precisament durant les excavacions per tot el que comporten.
- Per què, en aquest seguiment continuat de l'estat de conservació de l'espai, la intervenció en alguns dels espais "verges" (no intervinguts abans) requereix dels treballs coordinats entre arqueòlegs i restauradors. En aquest sentit, un tractament per solucionar alteracions provocades per humitats ascendents no podríem dur-lo a terme sense la presència d'una supervisió arqueològica. Per tant, com a professionals, som disciplines complementàries que ens requerim mútuament.
- Per què ArqueoBorn se entén com a espai de recerca i de coneixement, per als professionals que hi participem i gestionem el conjunt arqueològic d' El Born CCM, i també per als equips d'estudiants universitaris que hi desenvolupen les seves pràctiques formatives. En aquest sentit, la seva estada a la campanya de intervenció resulta profitosa per adquirir uns coneixements de la pràctica de la

professió, i considerem molt important que aprenguin de la importància dels equips interdisciplinaris en una intervenció arqueològica, on cada professional te una responsabilitat d'acord amb les seves aptituds i formació.

Tanmateix, en la campanya del juliol del 2019, vam poder comptar amb la incorporació d'una estudiant que finalitzava els seus estudis de Conservació-Restauroció. I en aquest cas, per a ella també era summament important poder conèixer totes les facetes en les quals te un paper important el restaurador durant una excavació arqueològica, i així reivindicar les tasques que es corresponen amb cada especialitat.

- Per últim, i no menys important, assenyalar que tota campanya d'actuació al conjunt arqueològic d' El Born CCM constitueix un marc incomparable de difusió de les professions i professionals que treballem en el món del patrimoni, de la recerca i de la conservació. Totes les persones que entren a l'edifici, ja tinguin voluntat de visita especialitzada o passavolants, tenen ocasió de veure en directe els treballs que s'efectuen. I intentem que la conservació-restauroció sigui una disciplina reconeguda i visible.

Amb tot això, relacionem a continuació tota mena de funcions que desenvolupem al llarg de les campanyes.

5.7.1. Supervisió dels espais adjacents

Amb anterioritat a l'inici de les intervencions es prenen les mesures necessàries per a evitar possibles alteracions i accidents causats pels moviments. Es protegeixen terres i superfícies que seran molt transitades, com per exemple el carrer Corders de Viola, que és la via de pas entre l'àrea de desmuntatge i l'àrea d'acopi.



Protecció de les vies de circulació per al trasllat dels elements desmuntats fins al lloc d'emmagatzematge

5.7.2. Suport in situ a la l'excavació

- a) Paral·lelament als treballs d'arqueologia hem anat **consolidant elements mòbils** o despresos de la cresta de murs i estructures properes a l'espai d'excavació per assegurar-ne l'estabilitat i evitar que s'extraviïn.





Actuacions de restauració coetànies a les intervencions arqueològiques per mantenir a lloc elements que resulten alterats

- b) La presència del restaurador dins dels equips de intervenció arqueològica permet actuar amb immediatesa en casos com per exemple la **recuperació d'objectes o materials fràgils** que puguin veure's compromesos per una extracció equivocada. Es tracta per exemple de materials metàl·lics o de vidre que sovint necessiten de petits engassats per a assegurar que no es desintegren els fragments.



foto ©PereVirgili



- c) Altre dels avantatges de disposar del conservador-restaurador a l'equip de intervenció, és d'actuar de immediat en cas de valorar la necessitat de **reforç**


d'estructures que puguin resultar compromeses pels treballs de rebaix arqueològic. Com a exemple d'actuació anomenem la realització d'un encofrat per consolidar una estructura que presentava possibilitat de perdre estabilitat amb els rebaixos dels estrats inferiors. A la foto es pot apreciar la naturalesa d'aquest mur, just a tocar de l'entrada d'accés a l'àrea d'excavació.



Formalment es tracta d'una estructura conformada per l'amuntegament d'elements lítics , molts d'ells d'origen clarament reaprofitat, sense argamassa d'unió, i travats entre si amb una capa de morter vesat per la cresta superior conservada. Sembla una construcció improvisada i amb una finalitat de contrafort o reforç puntual al costat de la petita porta d'accés -en realitat molt més gran però tapiada en diverses fases- *(VEURE APARTAT 5.1. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA I DESMUNTATGE DEL TAPIAT-ACCÉS DE FAÇANA)*.

En inici, malgrat la manca de morter d'unió entre els elements, aquests es mantenien estables. El que els restauradors vam fer abans de iniciar els treballs en aquesta estança era assegurar l'estatisme de tots els blocs de l'estructura a partir de la inclusió de petites cunyes de pedra o farcits de morter estratègicament distribuït per eliminar per complet el possible moviment de cap dels elements, i fer un tractament de rejunt més intens a les pedres que fan cantonada i que es troben més exposades

al tràfec dels tècnics durant el procés de intervenció.



Més avançada la intervenció arqueològica i el rebaix de l'estratigrafia, ha estat necessària la tasca de consolidació per la cara interior d'aquesta mateixa estructura per assegurar la seva solidesa i estabilitat vertical. *(EXPLIQUEM EL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'AQUESTA ESTRUCTURA A L'APARTAT 5.8.1 CONSOLIDACIÓ D'ESTRUCTURES, JUNTAMENT AMB ALTRES PUNTS DE RESTAURACIÓ SEMBLANTS)*

- d) El procés d'excavació i rebaix de l'àrea central de la casa considerà necessari per raons de recerca arqueològica i interpretació de l'estratigrafia, **el desmuntatge controlat** d'una zona d'elements que formaven part del paviment empedrat superior i que restaven dempeus perquè, alhora, formen part de l'estructura del pou que encara resta visible i a lloc.



Aspecte inicial i posterior al desmuntatge parcial de l'estructura

Amb les excavacions del 2001 aquesta part de l'estança (22b) ja havia aparegut sense pavimentació, només es mantenia dempeus aquesta estructura empedrada al voltant del pou. La justificació arqueològica que motiva dur a terme el desmuntatge és perquè es vol trobar la secció de tota l'estratigrafia existent entre les dues clavegueres identificades, i tanmateix els estrats inferiors.

Un cop atorgat el permís i autorització pertinents per a dit desmuntatge, es procedeix al desmuntatge seguint idèntics protocols que s'han dut a terme per a tota la intervenció: identificació i numeració dels elements (fotografia, planimetria), extracció controlada per part de l'equip de restauració, i desament controlat dels elements.



Posteriorment es procedeix amb l'extracció dels elements i s'inicia l'excavació dels perfils estratigràfics



Imatges del procés de desmuntatge controlat



Procés de rebaix arqueològic dels perfils arqueològics i imatge final de l'estança.

Els elements d'aquest desmuntatge resten igualment amb tota la resta de paviment a l'espera de les decisions finals sobre la reposició i presentació dels espais excavats.


5.7.3. Preparació dels materials exhumats pel seu trasllat

Encara que la classificació, el registre i l'emmagatzematge del volum de materials exhumats és tasca pròpia de l'equip d'arqueologia i del director, l'equip de conservació-restauració que segueix la intervenció de camp fa una supervisió general d'aquest material, en especial èmfasi per matèries delicades com son metalls, vidres, ceràmica esmaltada o amb restes de pintura,...

Actualment, els tècnics arqueòlegs ja tenen bàsics coneixements i pràctica apresada de quina és la millor metodologia per a emmagatzemar tractar segons quines matèries, però quan en els equips existeix la presència continuada d'un restaurador, aquest pot fer-ne un seguiment per millorar l'estabilitat dels materials fins al seu trasllat als laboratoris o tallers de restauració (si s'escau). En el cas de les intervencions de El Born CCM, sobre el terreny no s'efectuen tasques de restauració pròpiament dita. Excepcionalment, s'efectua alguna primera neteja controlada de certes peces per extreure l'excés de dipòsits terrosos i permetre visualitzar i identificar alguns objectes dubtosos.

El que es duu a terme en les intervencions de El Born CCM per part dels restauradors és l'elaboració de suports específics i embalatges de protecció per a matèries delicades, peces molt fragmentades,...





Separació i classificació d' objectes delicats segons matèria. Tasques de primers auxilis (neteja, fabricació embalatges de protecció) i preparació dels objectes pel trasllat a laboratori.

5.8 ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ POSTERIOR A LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA:

Un cop finalitzada totalment la intervenció d'excavació arqueològica, es fa una supervisió dels espais intervinguts per valorar possibles necessitats d'actuació i es determinen algunes actuacions a dur a terme.

5.8.1 Consolidació d'estructures


L'excavació arqueològica ha arribat a cotes inicialment no previstes, amb la qual cosa els murs que delimiten les estances mantenen a l'actualitat alçades importants mai assolides. De fet, el que succeeix és que es rebaixa l'estratigrafia, en molt casos, per sota dels nivells de fonamentació d'alguns d'aquests murs i envans (degut a que queden visibles al mateix temps cronologies diferents entre alguns d'aquests envans i estructures i les superfícies on queden recolzades (molt anteriors).

Aquesta circumstància ens duu a practicar una sèrie de consolidacions estructurals per a millorar l'estabilitat i no posar en risc la verticalitat dels mateixos. En el procés de l'excavació, aparegueren estrats de sorra que, en un primer moment s'identifiquen com a final de l'estratigrafia de l'estança. Però a partir de la realització d'uns sondejos per assegurar-ho, s'acaba detectant que es tracta de dipòsits de sorra abocada com a material de reblert, possiblement per anivellament del terreny, i que continua l'estratigrafia pel dessota. Per això es determina rebaixar-los completament i continuar l'excavació.

A nivell de conservació estructural, la presència de paquets de sorra com a base de murs superiors resulta complex. La compactació inicial que presenten els estrats sorrencs un cop excavats sabem per l'experiència observada en altres sectors del conjunt arqueològic que es va deteriorant amb el pas del temps i el ressecament de les sorres en perdre la humitat en contacte amb la intempèrie.

Per aquest motiu, i abans no es presenti cap situació d'esllavissament que pugui comprometre la conservació de l'estructura superior, o suposar perill per a qualsevol persona que es trobi fent recerca o conservació en aquella estança, hem optat per

intervenir.



En els cas del punt 158, l'actuació es fa en dos fases: consolidació a meitat de l'excavació i feines d'acabat estètic un cop finalitzada l'actuació arqueològica. En els altres dos punts (165 i 167) es treballa en el moment de finalització total dels rebaixos arqueològics perquè l'estabilitat així ho permetia.

Dos dels punts de tractament de consolidació d'estructures (identificats com a 158 i 167) es localitzen a l'estança central (identificada com a 22b), i el tercer dels punts (punt 165) és a l'àmbit 22.

La metodologia ha estat idèntica en tots tres casos.

1. Ens assegurem de l'estabilitat de l'estructura superior.
2. Es rebaixa controladament una part del gruix de sorres inferiors que "suporta" l'estrat superior.
3. Se substitueix el buit de la sorra extreta per maons ceràmics que reforcen l'estructura, o en cas del punt 158, només amb formigó de calç i còdols.
4. Es munta una estructura d'encofrat provisional delimitada i estanca que conforma les mides del suport-base definitiu.
5. A poc a poc es farceix el buit amb una colada de morter groller compost per una barreja de grava, sorra i calç, amb una consistència prou densa perquè no flueixi fora de l'encofrat construït, i alhora prou líquida perquè penetri i ompli tot el buit de la sorra rebaixada.

6. El morter s'addiciona amb grava gruixuda, fragments de maó i còdols, per aconseguir una argamassa sustentant de gran duresa.
7. Passat el temps prudencial de forjat, es treuen els encofrats provisionals i s'acaba de treballar la superfície amb lliscat, piconat mecànic i tenyit del materials per adequar-la als estrats circumdants.

IMATGES DELS PROCESSOS DE CONSOLIDACIÓ I TRACTAMENT D'ACABATS:

Punt identificat com a 158:



Imatge abans i després del punt 158

En aquest punt es va fabricar un encofrat durant el període d'excavació, amb l'objecte de dotar el parament delicat d'un suport sòlid que assegurés la seva integritat i que, alhora, permetés la continuació del rebaix arqueològic.

Aquesta actuació de reforç va permetre continuar la intervenció arqueològica aproximadament un metre més de la cota de partida.



Procés d'encofrat i consolidació punt 158

Un cop finalitzada l'excavació ens plantegem els treballs d'acabat final i aspecte d'aquest encofrat. Es repica la superfície llisa del formigó de calç per donar a aparèixer la pedra incorporada en el morter. Un cop aconseguit una acabat molt més irregular i granulós (d'acord amb el que pot presentar un tall estratigràfic real) , es practica un certicoloriment mullant la superfície i aplicant a pinzell barbotina d'argila vermellosa.

L'objectiu d'aquest tractament és assimilar cromàticament la fàbrica d'encofrat amb l'estrat de terra superior i inferior, a fi de no atreure la mirada cap al nou volum.





Punt identificat com a 165



Imatge abans i després del punt 167



Imatges de procés punt 165

Per als tasques de consolidació del punt 165, prèviament s'ha plantejat la instal·lació de dos puntals de suport del bloc de pedra que es troba en un nivell superior. No hi havia indicis de moviment, ni caiguda, però per seguretat s'ha preferit seguir aquest protocol.

El procés s'ha fet en dues fases: primerament s'ha rebaixat i encofrat els dos extrems de l'estructura i, un cop endurit el formigó de calç aplicat, s'ha treballat la cantonada exterior.



Punt identificat com a 167:

En aquest punt, l'estrat de sorra que es troba sota l'estructura del pou podia suposar un perill de esclavissament en perdre la humitat que la cohesiona. Això comportaria potencial perill d'estabilitat per a l'estructura superior.



Imatge abans i després del punt 167



Procés d'encofrat, aspecte un cop tret d'encofrat i sense acabat.

5.8.2. Instal·lació i millora d'accés a l'espai

Les cotes assolides per l'excavació (molt per sota del nivell de circulació d'abans dels desmuntatges) dificulten enormement l'accés als espais, i fan gairebé impossible fer una tasca de revisió i manteniment continuat de les tres estances.

Es fa necessari l'ús de diverses escales llargues per poder accedir i per tant, tampoc no és possible (o resulta desaconsellable) fer-ho individualment. Aquesta circumstància posa de relleu plantejar una solució que permeti un correcte seguiment de conservació, però alhora també faciliti l'accés en cas d'estudi o recerca. A tal fi, s'ha dut a terme la construcció i instal·lació d'unes escales que permeten el pas entre les estances i faciliten als conservadors l'accés amb els estris necessaris sense posar en risc la integritat personal ni la de les estructures properes.

El disseny d'aquests mitjans d'accessibilitat segueix el mateix patró d'altres escales instal·lades al conjunt arqueològic amb igual finalitat. Es tracta de superposar un element el més autoportant possible que sigui lleuger i alhora segur i estable. I que suposi mínima intervenció en les estructures arqueològiques. L'escala per salvar el mur de separació dels àmbits 21 i 22b s'ha ancorat a l'estrat de paviment amb l'enclavament d'una tija d'uns 20cm de profunditat i 1 cm de diàmetre. La segona, de tram únic, permet l'accés a la casa (espai 22b) pel buit desat pel desmuntatge de l'antic tapiat i simplement es recolza i subjecta de igual manera sobre el sòl de l'estança.

Es tractaria d'elements previsiblement permanents, però la poca invasió fa que puguin eliminar-se en un posterior moment si així es decidís.



Imatge de les dues escales instal·lades per accedir als diversos àmbits de Sanmartí



Detall de l'escala d'un sol tram i dels recolzaments al sòl.

6. ÚS i MANTENIMENT DELS ESPAIS

Temps després de finalitzar la intervenció d'excavacions en aquests àrees, a l'equip de conservació-restauració d' El Born Centre de Cultura i Memòria encarregat del seguiment de l'estat del jaciment se li presenta un repte al respecte la conservació d'aquests espais:

1. La proposta de deixar visible l'estrat amb material sedimentat suposa el risc de que els diferents elements inserits (còdols, petxines, ossos, banyes, fragments ceràmics,...) es desprenguin del suport a causa del ressecament de la terra.



Imatge actual estança 22b.



Imatge actual estança 21

Encara no s'ha efectuat cap tractament, d'una banda perquè la dificultat d' accés no permetia treballar amb comoditat, i d'altra precisament perquè la previsió de

instal·lació d'escaleres d'accés feien aconsellable actuar després dels treballs de muntatge. Un cop ja instal·lades les escaleres, iniciarem la proposta de tractament a fer, perquè comença a ser necessari en el cas de l'estança 22b (més transitada).

El tractament a dur a terme és el mateix que hem aplicat en el cas de l'estrat arqueològic visible i museïtzat a la llera del Rec Comtal. Consisteix en fer un seguiment constant de la superfície, i tractar de forma quirúrgica i individualitzada les possibles alteracions observades:

- Si els fragments presenten trencaments es realitza unió amb adhesiu
- Si l'element s'ha després del sediment, es planteja una consolidació mitjançant l'humitejat puntual de la superfície a tractar i l'ús de una petita quantitat de fang líquat (barbotina) que actuï de annexionant.
- La intenció és deixar els fragments i altres elements diversos en comunió amb el substrat del qual formen part. Per això cal substituir el sediment que l'envolta i alhora l'annexiona. Es fa servir fang en estat viscos per similitud amb l'estrat original.

D'altra banda, caldrà accedir de manera mesurada i amb força cautela a aquests espais per no malmetre la seva bona preservació. No es permetrà l'entrada a les estances de personal aliè a l'equip de conservació. En cas de requeriments amb l'objectiu de recerca, caldrà consultar al responsable de conservació i s'estudiarà la millor forma de procedir, protegint la superfície de treball, si es considerés adient.

Les actuacions habituals de manteniment seran les mateixes que s'efectuen a la resta del conjunt arqueològic: aspiracions controlades i supervisió de l'estat.

7. ESTAT ACTUAL I CONCLUSIONS

Les actuacions arqueològiques a la Casa Santmartí han suposat un seguit de tres campanyes anuals d'excavacions a l'espai, iniciant-se al juny del 2018 i datant la darrera fase al novembre del 2020.

La recerca durant el rebaix anava obrint noves perspectives i finalment s'ha arribat a uns nivells de profunditat mai pensats de inici, aconseguint noves dades històriques i paisatgístiques que fan repensar algunes de les interpretacions que es tenien sobre l'evolució del territori en aquesta banda de ciutat.

Les aportacions que comporta per a l'estudi i la presentació d'El Born Centre de Cultura i Memòria són força interessants, i encara cal digerir-les i dissenyar la millor via per a la seva transmissió al visitant. Per això, tenim en reserva la proposta respecte a retornar el paviment aixecat al seu lloc total, parcialment, o no restituir-lo. En espera de la decisió consensuada es mantenen desats tots els elements extrets, així com tota la documentació necessària per fer el retorn a lloc dels elements com era previst d'inici.

En el moment de finalització del redactat d'aquesta memòria no s'ha arribat a una decisió en ferm. I, en tot cas, mancaria encara per rebaixar uns pocs centímetres a l'espai nomenat 22 (segons la dinàmica observada a les altres dues estances). Amb aquest rebaix es buscaria la continuïtat (o no) dels estrats deposicionals d'aquest pre-Rec localitzats en les àrees pròximes. La interpretació d'aquests sediments està en estudi, sent les primeres hipòtesis relacionades amb revingudes sobtades de l'aigua d'aquest canal d'aigua quan encara no era construït tal i com es coneix en èpoques històriques posteriors. Els estudis documentals junt amb les interpretacions arqueològiques i les recerques vinculades amb el projecte de ciutat PaleoBàrcino (del qual El Born CCM n'és partícip) hauran de donar respostes que ajudin a prendre la decisió sobre la presentació final d'aquest espai. Aquesta decisió serà el punt de partida per encetar les tramitacions que calguin. En darrera instància sabem que el conjunt arqueològic de El Born CCM és un espai BCIN, i per tant tota proposta caldrà ser presentada i avaluada per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Les troballes localitzades en dues de les àrees fins ara esgotades, aporten un interès notable per a la reinterpretació paisatgística d'aquesta part de la ciutat, i el seu procés de urbanització, per tal motiu sembla lloable la possibilitat de no amagar els estrats visibles i dotar l'espai d'una museografia descriptiva. Si s'acabés apostant per aquesta decisió, haurà de ser acompanyada d'un projecte de tractament de les restes que descrigui i justifiqui el perquè no es retornen els paviments desmuntats al seu lloc. A més, caldrà establir el procés d'extracció dels elements lítics emmagatzemats, tot destriant aquells elements que per singularitat puguin ésser individualitzats com a susceptibles de incorporar-se en l'inventari de materials procedents de la intervenció, i indicant quina serà la destinació final tant dels elements singularitzats com dels descartats.



Eugènia Bort Tena

Conservació Preventiva i Restauració
El Born Centre de Cultura i Memòria
Agost 2022

ANNEX II

EL BORN
CENTRE DE CULTURA
I MEMÒRIA

LÀMINES DE MATERIALS

LÀMINA 1

076/18-31029-14: Tapadora


S.XIV
Perfil sencer de tapadora. Taller: Barcelona
Tècnica estannífer blanc amb verd i morat.
14 cm diàmetre

Pisa estannífera decorada amb coure i manganès sobre blanc d'estany. Decoració formada per un espai reticulat omplert amb formes arrodonides en verd. Pasta ocre

076/18-31170-3: Tapadora

S.XIV
Vora de plat. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
18 cm diàmetre



Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Decoració formada per la successió de trets lleugerament ondulats entre els anells interiors i exterior de la sanefa. Pasta ocre



076/18-31029-14



076/18-31170-3



LÀMINA 2

076/18-31029-15: Plat

S.XIV

Vora de plat. Taller: Barcelona

Tècnica estannífer blanc amb verd i morat.

30 cm diàmetre

Pisa estannífera decorada amb coure i manganès sobre blanc d'estany.

Pasta ocre i rosada. Orla 3 (MONREAL - BARRACHINA, 1983)

076/18-31127-9: Plat

S.XIV

Vora de plat. Taller: Barcelona

Tècnica estannífer blanc amb verd i morat.

Pisa estannífera decorada amb coure i manganès sobre blanc d'estany.

Pasta ocre. Orla 3 (MONREAL - BARRACHINA, 1983)

076/18-31146-5: Plat

S.XIV

Vora de plat. Taller: Barcelona

Tècnica estannífer blanc amb verd i morat.

Pisa estannífera decorada amb coure i manganès sobre blanc d'estany.

Pasta ocre. Orla 7 (MONREAL - BARRACHINA, 1983)

076/18-31206-20: Plat

S.XIV

Peu de plat. Taller: Barcelona

Tècnica estannífer blanc amb verd i morat.

Pisa estannífera decorada amb coure i manganès sobre blanc d'estany.

Motiu de fulles radials i filigrana. Combinació de dos motius de grups diferents, vegetal i geomètric. (SOBERÓN, 2017. Pàg,54)





LÀMINA 3

076/18-31029-11: Plat

S.XIV
Vora de plat d'ala. Taller: Barcelona
Tècnica estannífer blanc.
16 cm diàmetre
Pasta ocre



076/18-31029-11







LÀMINA 4

076/18-31029-6: Olla
Vora d'olla comuna vidrada marró
Tècnica: Vidrat de plom
16 cm diàmetre
Pasta grollera amb cocció oxidant.
S.XIV segons context arqueològic.

076/18-31173-2: Gerra
Vora de gerra comuna oxidada
14 cm diàmetre
Pasta de cocció oxidant. 1ª ½ S.XV segons context arqueològic.

076/18-31127-6: Gerra
Vora de gerra comuna vidrada verda
Tècnica: Vidrat de plom
Pasta grollera amb cocció oxidant.
Decoració aplicada de flors.
2ª 1/2 S.XIV segons context arqueològic.



LÀMINA 5

076/18-31122-1: Plat

S.XVI



Vora de plat. Taller: Barcelona

Tècnica estannífera amb decoració blanca i blava.

24 cm diàmetre

Pisa estannífera decorada en cobalt sobre blanc d'estany.

A la vora presenta sanefa pseudocaligràfica discontinua d'alàfies.
Pasta rosada. (BELTRAN - VINYOLES, 1994. pàg.87).



LÀMINA 6

076/18-31071-1: Tupí


Perfil sencer de tupí de comuna marró.
Tècnica: Vidrat de plom
5 cm diàmetre 7 cm alçada
Pasta de cocció oxidant.
2^a ½ s.XVI segons context arqueològic.

076/18-31179-1: Gibrell


Vora de gibrell de comuna melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1^a ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31179-5: Cassola


Perfil sencer de cassola comuna melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció grollera reduïda.
1^a ½ s.XIV segons context arqueològic.




076/18-31071-1



076/18-31179-1



076/18-31179-5



LÀMINA 7

076/18-31179-4: Tapadora

Vora de tapadora d'encaix comuna melada.

Tècnica: Vidrat de plom
15 cm diàmetre.

Pasta de coccio oxidant.
Decoració de línies ondulades incises
2^a ½ s.XVI segons context arqueològic.

076/18-31179-8: Plat

S.XIII
Vora de plat de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.

Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Decoració formada per dues línies en la part superior i la successió de volutes en manganès.
Pasta ocre

076/18-31179-7: Plat


S.XIV
Vora de plat. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.

Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany.
Pasta ocre

076/18-31179-6: Plat

S.XIV
Vora de d'escudella. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.

Pisa estannífera decorada amb tres filets de manganès sobre blanc d'estany.
Pasta ocre



LÀMINA 8

076/18-31208-4: Plat

S.XIII

Vora de plat de pisa arcaica. Taller: Barcelona

Tècnica: estannífera blanc i morat.

Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Decoració formada per la successió d'elements circulars helicoïdals amb punts a l'interior i l'exterior.

Pasta ocre

076/18-31179-3: Gibrell

Vora de gibrell de comuna verd.

Tècnica: Vidrat de plom.

Pasta de cocció oxidant.

1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31179-2: Gibrell

Vora de gibrell de comuna melada.

Tècnica: Vidrat de plom.

Pasta de cocció oxidant.

1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31208-2: Gibrell

Vora de gibrell de comuna melada.

Tècnica: Vidrat de plom.

Pasta de cocció oxidant.

2ª ½ s.XIII segons context arqueològic.


076/18-31208-1: Gibrell

Vora de gibrell de comuna melada.

Tècnica: Vidrat de plom.

Pasta de cocció oxidant.

2ª ½ s.XIII segons context arqueològic.



LÀMINA 9

076/18-31144-3: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31144-1: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.


076/18-31144-2: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31144-6: Servidora
Vora de servidora de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31144-5: Servidora
Vora de servidora de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31144-4: Servidora
Vora de servidora de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31208-3: Olla
Vora d'olla comuna reduïda
Pasta grollera de cocció reduïda
2ª ½ s.XIII segons context arqueològic.



LÀMINA 10


076/18-31173-5: Plat
S.XV
Fons de plat. Taller: Paterna o Manises
Tècnica: Estannífera amb blanc i blau.
Pisa estannífera amb decoració de cobalt sota coberta.
Pasta ocre rosada, compacta.

Decoració de múltiples palmetes a l'interior d'una retícula.

076/18-31154-1: Plat
2ª ½ S.XV
Vora de plat. Taller: Paterna o Manises
Tècnica: Estannífera amb blanc, reflex i blau.
Pisa estannífera amb decoració de cobalt i reflex metàl·lic de coure.
Sèrie: Fulles de julivert (MESQUIDA, 1996 pàg.258).

076/18-31173-4: Gerra
Peu de gerra. Comuna oxidada
Pasta cocció oxidada amb decoració pintada en manganès a l'exterior

076/18-31199-1: Escudella d'orelletes
S.XV
Vora amb nansa d'escudella d'orelletes. Taller: Paterna o Manises
Tècnica: Estannífera amb blanc i blau.
Pisa estannífera amb decoració de cobalt sota coberta.
Pasta ocre rosada, compacta.
Pertany a la forma B1 tipo 2 (LERMA, 1992).
Paral·lel a la nansa fig.54 pàg.110 (COLL, 1998)



LÀMINA 11

076/18-31162-1: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.








076/18-31194-1: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31205-1: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31146-2: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31127-3: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
2ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31127-4: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
2ª ½ s.XIV segons context arqueològic.



LÀMINA 12

076/18-31146-4: Orsa
Vora d'orsa de comuna reduïda.
Decoració incisa pentinada
Pasta de cocció reduïda.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.








076/18-31170-15: Poal
Vora de poal de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31163-1: Cànter
Vora de cànter de comuna oxidada.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31163-2: Gerra
Vora de gerra de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31127-7: Alfabeguer.
Vora d'alfabeguer de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
2ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31127-8:
Sense forma d'escudella. Taller: Paterna o Manises
Tècnica estannífer blanc.
Pasta ocre rosada
2ª ½ s.XIV segons context arqueològic.



LÀMINA 13

076/18-31173-6: Plat

S.XIII
Vora de plat de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc, verd i morat.

Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Decoració formada per la successió d'elements angulars aparellats i oberts alternativament cap endins i cap enfora en manganès i en els espais buits punts en verd. Pasta ocre

076/18-31170-5: Plat

S.XIII
Vora de plat de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.

Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Decoració formada per la successió d'estrelles de vuit puntes emmarcades dins un arc. Pasta ocre

076/18-31170-14: Aiguamans.
Nansa d'aiguamans de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.


076/18-31170-6: Plat

S.XIII
Vora de plat d'ala de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.



Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Decoració formada per la successió d'arcs.
Pasta ocre



076/18-31173-6





076/18-31170-5



076/18-31170-14



076/18-31170-6



LÀMINA 14

076/18-31170-8: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1^a ½ s.XIV segons context arqueològic.


076/18-31170-9: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1^a ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31170-10: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1^a ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31170-11: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1^a ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31170-17: Servidora
Vora de servidora de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1^a ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31170-11: Escudella
Vora d'escudella. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Decoració formada per tres filets de manganès a la vora. Pasta ocre
1^a ½ s.XIV segons context arqueològic.



LÀMINA 15







076/18-31170-13: Morter
Vora de morter de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31170-2: Cassola
Vora i arrancament de nansa de comuna oxidada
Pasta de cocció bescuitada.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31170-12: Olla
Vora de gibrell de comuna vidrada marró.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta grollera de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31170-16: Servidora
Vora de servidora de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31275-4: Gerra
Vora de gerra de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals s.XIII segons context arqueològic.



LÀMINA 16


076/18-31207-1: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
2^a ½ s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31207-2: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
2^a ½ s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31207-3: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
2^a ½ s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31207-4: Cassola
Vora de cassola de comuna reduïda.
Pasta grollera de cocció reduïda.
2^a ½ s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31207-5: Gerra
Vora de gerra de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals s.XIII segons context arqueològic.




LÀMINA 17

076/18-31221-1: Cànter
Vora de cànter de comuna oxidada.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31206-2: Gerra
Vora de gerra de comuna oxidada.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31146-3: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
1ª ½ s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31206-5: Olla
Vora d'olla de comuna vidrada marró.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta grollera de cocció oxidant.
12 cm de diàmetre
Finals s.XIII segons context arqueològic.



LÀMINA 18

076/18-31206-21: Plat

S.XIII
Vora de plat de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Decoració de volutes. Pasta ocre

076/18-31206-22: Plat

S.XIII
Vora de plat de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc verd i morat.
Pisa estannífera decorada amb coure i manganès sobre blanc d'estany. Decoració de volutes. Pasta ocre

076/18-31206-23: Plat

S.XIII
Vora de plat de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Decoració de volutes. Pasta ocre

076/18-31206-24: Pitxer


S.XIII
Sense forma de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Decoració de volutes. Pasta rosada

076/18-31206-25: Plat


S.XIII
Vora de plat. Taller: Tuníssia
Tècnica: estannífera blanc i blau.
Pisa estannífera decorada amb cobalt sobre blanc d'estany. Decoració de línies concèntriques a la vora. Pasta ocre.




076/18-31206-21





076/18-31206-22




076/18-31206-23



076/18-31206-25



076/18-31206-24



LÀMINA 19

076/18-31206-8: Servidora
Vora de servidora carenada de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.


076/18-31206-8: Pitxer
Vora de pitxer. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Pasta ocre

076/18-31206-3: Gerra
Vora plana de gerra de comuna reduïda.
Pasta de cocció reduïda.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31206-4: Cassola
Vora de cassola de comuna reduïda.
Pasta grollera de cocció reduïda.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31206-6: Servidora
Vora de servidora carenada de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31206-7: Servidora
Vora de servidora carenada de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.



LÀMINA 20

076/18-31206-17: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.


076/18-31206-16: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31206-14: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31206-12: Gerra
Vora de perfil en S de gerra comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31206-9: Servidora
Vora de servidora de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31206-11: Gerra
Vora plana de gerra comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.




LÀMINA 21

076/18-31206-15: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31206-18: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31206-13: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31206-10: Gerra
Vora de gerra comuna oxidada.
Decoració incisa pentinada
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.



LÀMINA 22

076/18-31222-26: Escudella

Vora plana d'escudella. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb una franja en manganès a la vora i dues línies en manganès emmarcant la decoració central sobre blanc d'estany.
Pasta ocre rosada.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-29: Plat

Vora de plat. Taller: Barcelona
Tècnica estannífer blanc amb verd i morat.
Pisa estannífera decorada amb coure i manganès sobre blanc d'estany.
Pasta ocre. Orla 5 (MONREAL - BARRACHINA, 1983)
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-30: Plat


Vora de plat. Taller: Barcelona
Tècnica estannífer blanc amb verd i morat.
Pisa estannífera decorada amb coure i manganès sobre blanc d'estany. Pasta ocre.
Orla nova formada per la successió d'arcs dobles amb punt i per punts en els espais lliures de l'exterior.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-31: Plat


Vora de plat. Taller: Barcelona
Tècnica estannífer blanc amb verd i morat.
Pisa estannífera decorada amb coure i manganès sobre blanc d'estany. Pasta ocre.
Orla 2 (MONREAL - BARRACHINA, 1983)
Finals del s.XIII segons context arqueològic.




076/18-31222-26





076/18-31222-29



076/18-31222-30



076/18-31222-31



LÀMINA 23


076/18-31222-32: Plat
Vora de plat de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Decoració de volutes. Pasta rosada
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-33: Plat
Vora de plat de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. No s'aprecia la decoració. Pasta ocre
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-34: Plat
Vora de plat de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. No s'aprecia la decoració. Pasta ocre
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-25: Indeterminat
Sense forma vidriada blanca.
Decoració motlle. Tècnica estannífer blanc.
Pasta ocre
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-26: Pitxer
Nansa de pitxer. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb quatre línies en manganès sobre blanc d'estany. Pasta rosada.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.



LÀMINA 24

076/18-31222-2: Olla
Vora d'olla perfil en S de comuna oxidada.
Pasta grollera de cocció bescuitada.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-3: Cassola
Vora de cassola de comuna oxidada.
Pasta grollera de cocció bescuitada.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-7: Cassola
Vora de cassola de comuna reduïda.
Pasta grollera de cocció reduïda.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.


076/18-31222-4: Cassola
Vora de cassola de comuna oxidada.
Pasta grollera de cocció bescuitada.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-5: Cassola
Vora de cassola de comuna oxidada.
Pasta grollera de cocció oxidada.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-8: Cassola
Vora de cassola de comuna reduïda.
Pasta grollera de cocció reduïda.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-6: Plat
Vora de plat de comuna oxidada.
Pasta acurada de cocció oxidada.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-16: Servidora
Vora de servidora de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Born 3. Fig.18. SOBERÓN, 2017. pàg.44
Finals del s.XIII segons context arqueològic.



LÀMINA 25

076/18-31222-13: Servidora
Vora de servidora carenada de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.








076/18-31222-14: Servidora
Vora de servidora carenada de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-15: Servidora
Vora de servidora carenada de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-27: Plat d'ala
Vora de plat d'ala. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Pasta oxidada.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31275-1: Olla
Vora d'olla de comuna oxidada.
Pasta grollera de cocció bescuitada.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31275-5: Servidora
Vora de servidora carenada de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.



LÀMINA 26







076/18-31222-22: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-23: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-24: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31275-7: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31275-6: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.



LÀMINA 27

076/18-31222-17: Olla
Vora recta d'olla de comuna vidrada marró.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta grollera de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-9: Cànter
Vora plana de cànter de comuna oxidada.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-12: Gerra
Vora plana de gerra de comuna oxidada.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-17: Olla
Vora recta d'olla de comuna vidrada marró.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta grollera de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.


076/18-31222-19: Gerra
Vora plana de gerra de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-20: Gerra
Vora plana de gerra de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant. Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-10: Gerra
Vora de gerra de comuna oxidada.
Pasta de cocció oxidant. Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-11: Gerra
Vora de gerra de comuna oxidada.
Pasta de cocció oxidant. Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31222-21: Gerra
Vora plana de gerra de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom.
Pasta de cocció oxidant. Finals del s.XIII segons context arqueològic.



LÀMINA 28

076/18-31221-2:
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
1ª 1/2 del s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31221-3:
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
1ª 1/2 del s.XIV segons context arqueològic.


076/18-31221-4:
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
1ª 1/2 del s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31221-5:
Vora de gibrell de comuna vidrada marró.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
1ª 1/2 del s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31286-7:
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
2ª 1/2 del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31286-3:
Vora de gibrell de comuna vidrada marró.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
2ª 1/2 del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31286-8:
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
2ª 1/2 del s.XIII segons context arqueològic.



LÀMINA 29

076/18-31286-2:
Vora de gibrell de comuna vidrada marró.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
2ª 1/2 del s.XIII segons context arqueològic.


076/18-31286-4:
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
2ª 1/2 del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31286-5:
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
2ª 1/2 del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31286-6:
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
2ª 1/2 del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31210-1:
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
1ª 1/2 del s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31210-2:
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
1ª 1/2 del s.XIV segons context arqueològic.



LÀMINA 30


076/18-31286-16: Plat
Vora de plat de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Decoració de volutes. Pasta rosada
2ª 1/2 del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31221-6: Plat
Vora de plat de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. No s'aprecia la decoració. Pasta ocre rosada
1ª 1/2 del s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31275-3: Gerra
Vora de gerra de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31275-2: Gerra
Vora de gerra de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Decoració incisa pentinada.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31286-19: Plat
Peu de plat de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Decoració ocell. Pasta ocre rosada
2ª 1/2 del s.XIII segons context arqueològic.



LÀMINA 31

076/18-31286-9: Tapadora

Vora de tapadora comuna vidrada melada

Tècnica: Vidrat de plom

13 cm diàmetre

Pasta amb cocció oxidant. Decoració de línies incises emmarcant línies ondulades

2ª ½ S.XIII segons context arqueològic.

076/18-31286-15: Tapadora - gerra?

Pivot o agafador d'una tapadora comuna vidrada melada

Tècnica: Vidrat de plom

Pasta amb cocció oxidant.

2ª ½ S.XIII segons context arqueològic.




076/18-31286-15: Gerra

Nansa de gerra de comuna vidrada melada

Tècnica: Vidrat de plom

Pasta amb cocció oxidant.

2ª ½ S.XIII segons context arqueològic.



LÀMINA 32

076/18-31286-10: Servidora

Vora de servidora de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
2ª 1/2 del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31286-11: Servidora

Vora de servidora de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
2ª 1/2 del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31286-12: Servidora

Vora de servidora de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
2ª 1/2 del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31286-13: Servidora








Vora de servidora de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
2ª 1/2 del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31210-3: Servidora

Vora de servidora carenada de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
1ª 1/2 del s.XIV segons context arqueològic.

076/18-31220-1: Gibrell

Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
1ª 1/2 del s.XIV segons context arqueològic.



LÀMINA 33


076/18-31229-10: Plat
Vora de plat de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. No s'aprecia la decoració. Pasta ocre
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31229-11: Plat
Vora de plat de pisa arcaica. Taller: Barcelona
Tècnica: estannífera blanc i morat.
Pisa estannífera decorada amb manganès sobre blanc d'estany. Decoració aspa amb arcs i punts en manganès. Pasta ocre
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31229-9: Servidora
Vora de servidora de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31281-2: Servidora
Vora de servidora carenada de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31281-3: Tapadora
Vora de tapadora de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.



LÀMINA 34

076/18-31229-1: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.


076/18-31229-2: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31229-3: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31229-4: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31229-5: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada verda.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.

076/18-31281-1: Gibrell
Vora de gibrell de comuna vidrada melada.
Tècnica: Vidrat de plom. Pasta de cocció oxidant.
Finals del s.XIII segons context arqueològic.



ANNEX III

EL BORN

CENTRE DE CULTURA

I MEMÒRIA

PLANIMETRIA

INVENTARI PLANIMETRIA.


1. Plànol situació. 1.10000
2. Plànol emplaçament. 1.1000
3. Plànol de la Barcelona de l'any 1700 amb les illes de cases documentades en la intervenció arqueològica. 1.7500
4. Plànol àmbits d'actuació. 1.400
5. Plànol de les illes i cases del conjunt arqueològic del Born 1.500
6. Situació de la casa Santmartí a l'inici del segle XVIII. 1.150
7. Planta general de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí. 1.20
8. Planta fases crono-arquitectòniques de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí. 1.20
9. Planta fase II B àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
10. Planta fase III A àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
11. Planta fase IV A àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
12. Planta fase IV A àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
13. Planta fase V C àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
14. Planta fase V D àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
15. Planta fase V E àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
16. Planta fase VI àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
17. Planta fase VII àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
18. Planta fase VIII A àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
19. Planta fase VIII B àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
20. Planta fase VIII C àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
21. Planta fase IX àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
22. Planta fase X àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
23. Planta fase XI A àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
24. Planta fase XI B àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
25. Planta fase XII àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
26. Planta fase XIII A àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
27. Planta fase XIII B àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
28. Planta fase XIV A àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20

29. Planta fase XV àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
30. Planta fase XVI A àmbit núm.21 casa Santmartí. 1.20
31. Planta localització de les seccions de l'àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
32. Secció longitudinal A-A'. àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
33. Secció transversal B-B'. àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
34. Plantes i seccions dels retalls de l'àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
35. Plantes i seccions dels retalls de l'àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
36. Plantes i seccions dels retalls de l'àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
37. Plantes i seccions dels retalls de l'àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
38. Plantes i seccions dels retalls de l'àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
39. Plantes i seccions dels retalls de l'àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
40. Planta localització dels alçats de l'àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
41. Alçat A-A'. Àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
42. Alçat B-B'. Àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
43. Alçat C-C'. Àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
44. Alçat D-D'. Àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
45. Fases històriques alçat A-A'. Àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
46. Fases històriques alçat B-B'. Àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
47. Fases històriques alçat C-C'. Àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
48. Fases històriques alçat D-D'. Àmbit núm.21 casa Santmartí 1.20
49. Tractament de restes estructures segle XVII àmbit núm.21
50. Tractament de restes estructures fi segle XVI inici del segle XVII àmbit núm.21
51. Planta general de l'àmbit núm.22 i de l'àmbit núm.22B de la casa Santmartí. 1.20
52. Planta fases crono-arquitectòniques de l'àmbit núm.22 de la casa Santmartí. 1.20
53. Planta fase II A àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
54. Planta fase III A àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
55. Planta fase III B i III C àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
56. Planta fase III D àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
57. Planta fase III E àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
58. Planta fase III F àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20

59. Planta fase IV àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
60. Planta fase V A àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
61. Planta fase V B àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
62. Planta fase VI A àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
63. Planta fase VI B àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
64. Planta fase VI C àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
65. Planta fase VII A àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
66. Planta fase VII B àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
67. Planta fase VII C àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
68. Planta fase VII D àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
69. Planta fase VII E àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
70. Planta fase VII F àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
71. Planta fase VIII A àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
72. Planta fase VIII B àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
73. Planta fase IX A àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
74. Planta fase IX B àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
75. Planta fase IX C àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
76. Planta fase IX D àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
77. Planta fase X àmbit núm.22 casa Santmartí. 1.20
78. Planta fases crono-arquitectòniques de l'àmbit núm.22B de la casa Santmartí. 1.20
79. Planta fase II B àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
80. Planta fase III àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
81. Planta fase IV A àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
82. Planta fase IV B àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
83. Planta fase IV C àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
84. Planta fase IV D àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
85. Planta fase V àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
86. Planta fase VIII A àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
87. Planta fase VIII B àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
88. Planta fase VIII C àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20


89. Planta fase VIII D àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
90. Planta fase VIII E àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
91. Planta fase VIII F àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
92. Planta fase VIII G àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
93. Planta fase IX A àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
94. Planta fase IX B àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
95. Planta fase X A àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
96. Planta fase X B àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
97. Planta fase XI A àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
98. Planta fase XIV A àmbit núm.22B casa Santmartí. 1.20
99. Planta localització de les seccions de l'àmbit núm.22 i núm.22B casa Santmartí 1.20
100. Secció longitudinal C-C'. àmbit núm.22 casa Santmartí 1.20
101. Secció transversal D-D'. àmbit núm.22 casa Santmartí 1.20
102. Secció longitudinal E-E'. àmbit núm.22B casa Santmartí 1.20
103. Secció transversal F-F'. àmbit núm.22B casa Santmartí 1.20
104. Plantes i seccions dels retalls de l'àmbit núm.22 casa Santmartí 1.20
105. Plantes i seccions dels retalls de l'àmbit núm.22 casa Santmartí 1.20
106. Plantes i seccions dels retalls de l'àmbit núm.22 casa Santmartí 1.20
107. Plantes i seccions dels retalls de l'àmbit núm.22B casa Santmartí 1.20
108. Plantes i seccions dels retalls de l'àmbit núm.22B casa Santmartí 1.20
109. Plantes i seccions dels retalls de l'àmbit núm.22B casa Santmartí 1.20
110. Plantes i seccions dels retalls de l'àmbit núm.22B casa Santmartí 1.20
111. Planta localització dels alçats de l'àmbit núm.22 i núm.22B casa Santmartí 1.20
112. Alçat E-E'. Àmbit núm.22 casa Santmartí 1.20
113. Alçat F-F'. Àmbit núm.22 casa Santmartí 1.20
114. Alçat G-G'. Àmbit núm.22 casa Santmartí 1.20
115. Alçat H-H'. Àmbit núm.22 casa Santmartí 1.20
116. Alçat I-I'. Àmbit núm.22B casa Santmartí 1.20
117. Alçat J-J'. Àmbit núm.22B casa Santmartí 1.20

- 118. Fases històriques alçat E-E'. Àmbit núm.22 casa Santmartí 1.20
- 119. Fases històriques alçat F-F'. Àmbit núm.22 casa Santmartí 1.20
- 120. Fases històriques alçat G-G'. Àmbit núm.22 casa Santmartí 1.20
- 121. Fases històriques alçat J-J'. Àmbit núm.22B casa Santmartí 1.20
- 122. Tractament de restes segle XVII - 1714 àmbit núm.22 i 22B
- 123. Tractament de restes segle XVI àmbit núm.22 i 22B
- 124. Ortofoto casa Santmartí S.XVII
- 125. Ortofoto casa Santmartí S.XVI
- 126. Ortofoto casa Santmartí S.XIII









ÀMBITS D'ACTUACIÓ



CASA 1 Casa Mata
CASA 2 Casa Tey
CASA 3 Casa Corrales
CASA 4 Casa Corrales

CASA 5 Casa Gericó
CASA 6 Casa Casanovas
CASA 7 Casa Oller
CASA 8 Hostal Alba
CASA 13 Casa Xivixell
CASA 56 Casa Ganer
CASA 57 Casa Frases St Agustí
CASA 58 Casa Mas
CASA 59 Casa Anglada
CASA 60 Casa Singlà

CASA 9 Casa Albardaner
CASA 10 Casa Baró de Sant Vicenç
CASA 11 Casa Baró de Sant Vicenç
CASA 12 Casa Baró de Sant Vicenç
CASA 14 Casa Santmartí
CASA 15 Casa Martorell
CASA 16 Casa Riera
CASA 17 Casa Duran
CASA 61 Casa Miró
CASA 62 Casa Administradors causa
canonge Ferrer

CASA 48 Casa Sobias
CASA 49 Casa Sobias

CASA 35 Casa Blasi
CASA 43 Casa Rosa
CASA 44 Casa Milans
CASA 45 Casa Boxadors
CASA 46 Casa Boxadors
CASA 47 Casa Boxadors

CASA 35 Casa Crusats
CASA 43 Casa Mascaró
CASA 44 Casa Mascaró
CASA 45 Casa Mascaró

CASA 19 Casa Hereu
CASA 20 Casa Frasquet
CASA 21 Casa Poal
CASA 22 Casa Carrer
CASA 23 Casa Colomer

CASA 24 Casa Colomer
CASA 25 Casa Sans
CASA 26 Casa Sans
CASA 27 Casa Angerolas
CASA 28 Casa Casals
CASA 29 Casa Recordà
CASA 30 Casa Recordà
CASA 31 Casa Camins
CASA 32 Casa Dardenyà
CASA 33 Casa Carbonell
CASA 38 Casa Trotxo
CASA 63 Casa Dardenyà

CASA 34 Casa Vallescà
CASA 36 Casa Xicart
CASA 37 Casa Xicart

CASA 50 Casa Serra
CASA 51 Casa Serra
CASA 55 Casa Esmiu

CASA 52 Casa Martras

CASA 53 Casa Gras
CASA 54 Casa Malaret
CASA 64 Casa Rivera

EL NOM I LA NUMERACIÓ DE LES CASES ES CORRESPON AMB L'UTILITAT PER L'ALBERT GARCIA ESPUCHE EN EL LLIBRE "LA CIUTAT DEL BORN" DE LA 1 A LA 55


EL NOM DE LES CASES ENTRE LA 56 I LA 64 S'HA DONAT EN BASE AL LLIBRE DE LES VALORACIONS




SITUACIÓ ILLA GENSANA - SABATERET - REC COMTAL (VENTRES) - PLA D'EN LLULL - QUI VA DEL BORN AL PLA D'EN LLULL




SITUACIÓ DELS ÀMBITS NÚM. 21, NÚM. 22 I NÚM. 22B DE LA CASA SANTMARTÍ





SITUACIÓ CASA SANTMARTÍ DINS L'ILLA



FASE II B
FASE III A
FASE IV A
FASE IV B
FASE V C
FASE V D
FASE V E
FASE VI
FASE VII
FASE VIII A
FASE VIII B
FASE VIII C
FASE VIII C
FASE IX
FASE X
FASE XI A
FASE XI B
FASE XII
FASE XIII A
FASE XIII B
FASE XIV
FASE XV
FASE XVI



FASE II B 2ª 1/2 S.XIII





Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall



Paviment pedra

FASE III A Finals del S.XIII




- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa / retall
- Paviment pedra

FASE IV A Finals del S.XIII 1ª 1/2 S.XIV



	Estructura pedra
	Estructura ceràmica
	Estructura negativa / retall
	Paviment pedra





Estructura pedra

Estructura ceràmica



Estructura negativa / retall

Paviment pedra


FASE V C 1ª 1/2 S.XIV





	Estructura pedra
	Estructura ceràmica
	Estructura negativa / retall
	Paviment pedra



	Estructura pedra
	Estructura ceràmica
	Estructura negativa / retall
	Paviment pedra



	Estructura pedra
	Estructura ceràmica
	Estructura negativa / retall
	Paviment pedra




Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall

Paviment pedra





Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall

Paviment pedra







Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall

Paviment pedra




Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall

Paviment pedra





Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall

Paviment pedra

FASE X S.XVI






Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall

Paviment pedra






Estructura pedra

Estructura ceràmica


Estructura negativa / retall

Paviment pedra

FASE XII inici del S.XVII



—	Estructura pedra
—	Estructura ceràmica
—	Estructura negativa / retall
—	Paviment pedra



—	Estructura pedra
—	Estructura ceràmica
—	Estructura negativa / retall
—	Paviment pedra




Estructura pedra


Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall


Paviment pedra






- | | |
|---|------------------------------|
| | Estructura pedra |
| | Estructura ceràmica |
| | Estructura negativa / retall |
|  | Paviment pedra |




- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa / retall
- Paviment pedra































SECCIÓ LONGITUDINAL A-A' (E - O) Àmbit núm. 21 Casa Santmartí




























- ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES
- ESTRUCTURES, PEDRES
- REVESTIMENT MORTER
- ESTRUSTURES, MAONS
- UE 31099 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

- NO EXCAVAT
- REVESTIMENT
- ESTRUCTURA NEGATIVA



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES



ESTRUCTURES, PEDRES



REVESTIMENT MORTER



ESTRUSTURES, MAONS

UE 30109 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES




NO EXCAVAT




REVESTIMENT




ESTRUCTURA NEGATIVA



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES



ESTRUCTURES, PEDRES



REVESTIMENT MORTER



ESTRUSTURES, MAONS

UE 31225 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

UE 31226 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES NEGATIVES



NO EXCAVAT



REVESTIMENT



ESTRUCTURA NEGATIVA

ESCALES

1/20

0 0.5 1

NOM DEL PLÀNOL:

ALÇAT CARA EST DEL MUR UE 31121 - UE 31176

Àmbit 21 Casa Santmartí (C - C')

DATA:

JULIOL 2020


Autor:

Antoni Fernández


PLÀNOL NÚM.

43

FULL 43 DE 126



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES	NO EXCAVAT
ESTRUCTURES, PEDRES	REVESTIMENT
REVESTIMENT MORTER	ESTRUCTURA NEGATIVA
ESTRUSTURES, MAONS	
UE 3413 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES	




ALÇAT CARA NORD MUR UE 3980 - MENJADORA UE 30134 - MUR UE 31099 - FONAMENTACIÓ UE 31242 - REPARACIÓ UE 31133 (A-A')


FASE III B 2ª 1/2 S.XIII

FASE XIV 1650

FASE XI B 2ª 1/2 S.XVI

FASE XII INICI S.XVII







FASE IV B FINALS S.XIII 1ª 1/2 S.XIV

FASE V C 1ª 1/2 S.XIV

FASE XIII A 1ª 1/2 S.XVII

FASE XIV 1650






FASE V C 1ª 1/2 S.XIV


FASE V D 1ª 1/2 S.XIV

FASE VI 2ª meitat S.XV

FASE X S.XVI

FASE XII INICI S.XVII








FASE III A FINALS DEL S.XIII



FASE VIII B 2ª 1/2 S.XV

FASE XV 1650 - 1675






— Estructura tractament de restes
UE 30130 UE tractament de restes




—


Estructura tractament de restes

UE 30130 UE tractament de restes







FASE II A Finals del segle S.XIII - inici del segle XIV



UE 31178△

1,16

- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa
- Paviment pedra





- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa
- Paviment pedra



- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa
- Paviment pedra


FASE III D 1ª 1/2 S. XIV







- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa
- Paviment pedra

FASE III F 1ª 1/2 S. XIV




FASE IV S. XVI




- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa
- Paviment pedra

FASE V A 2ª 1/2 S. XVI



- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa
- Paviment pedra



FASE VI A Inici del S. XVII



- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa
- Paviment pedra


FASE VI B Inici del S. XVII



FASE VI C Inici del S. XVII



FASE VII A 1600 - 1630



- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa
- Paviment pedra

FASE VII B 1600 - 1630



Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa



Paviment pedra

FASE VII C 1600 - 1630




- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa
- Paviment pedra

FASE VII D 1600 - 1630



FASE VII E 1600 - 1630



- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa
- Paviment pedra



- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa
- Paviment pedra



- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa
- Paviment pedra





Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa

Paviment pedra



—	Estructura pedra
—	Estructura ceràmica
—	Estructura negativa
—	Paviment pedra




Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa



Paviment pedra







_____	Estructura pedra
_____	Estructura ceràmica
_____	Estructura negativa
_____	Paviment pedra

- FASE II B
- FASE III
- FASE IV A
- FASE IV B
- FASE IV C
- FASE IV D
- FASE V
- FASE VIII A
- FASE VIII B
- FASE VIII C
- FASE VIII D
- FASE VIII E
- FASE VIII F
- FASE VIII G
- FASE IX A
- FASE IX B
- FASE X A
- FASE X B
- FASE XI
- FASE XIV



FASE II B 2ª 1/2 del segle S.XIII



Estructura pedra


Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall



Paviment de pedra

FASE III Finals del segle S.XIII - 1ª 1/2 del segle XIV

UE 31171






UE 30108



- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa / retall
- Paviment de pedra

FASE IV A 1ª 1/2 del segle XIV






Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall

Paviment de pedra

FASE IV B 1ª 1/2 del segle XIV





Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall

Paviment de pedra

FASE IV C 1ª 1/2 del segle XIV





Estructura pedra

Estructura ceràmica



Estructura negativa / retall

Paviment de pedra



- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa / retall
- Paviment de pedra

FASE V 2ª 1/2 del segle XIV



UE 31134

UE 31121

△ UE 31120

UE 31277

2,31

UE 30496

△ UE 30775

1,40

2,33

2,35





UE 30108

UE 30759

3,13

- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa / retall
- Paviment de pedra

FASE VIII A segle XVI




Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall

Paviment de pedra

FASE VIII B segle XVI



UE 31171

UE 31134

2,03 UE 30662 Δ

Δ UE 30647

UE 31277



UE 30496

UE 30108

UE 30759

- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa / retall
- Paviment de pedra

FASE VIII C segle XVI







Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall


Paviment de pedra

FASE VIII D segle XVI



- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa / retall
- Paviment de pedra

FASE VIII E segle XVI



UE 31171

UE 31134

UE 30579 △
△ UE 30580
UE 30581 △
UE 30583 △
△ UE 30582
UE 30668 △

UE 31277



UE 30496

UE 30785 △

UE 30759



UE 30108

- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa / retall
- Paviment de pedra



- Estructura pedra
- Estructura ceràmica
- Estructura negativa / retall
- Paviment de pedra

FASE VIII G segle XVI







Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall

Paviment de pedra





Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall

Paviment de pedra




Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall

Paviment de pedra




Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall

Paviment de pedra





Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall

Paviment de pedra





Estructura pedra

Estructura ceràmica

Estructura negativa / retall

Paviment de pedra







— Estructura pedra

— Estructura ceràmica


— Estructura negativa / retall

— Paviment de pedra






- LÍMIT
- 30938 ESTRATS
 - 31042 ESTRUCTURES
 - 31180 PAVIMENTS TERRA PICONADA
 - 31034 Δ ESTRUCTURES NEGATIVES



SECCIÓ LONGITUDINAL E-E' (NO - SE) Àmbit núm. 22B Casa Santmartí



Planta Àmbits 22 i 22B Casa Santmartí





- LÍMIT
- 30938 ESTRATS
 - 31042 ESTRUCTURES
 - 31180 PAVIMENTS TERRA PICONADA
 - 31034 Δ ESTRUCTURES NEGATIVES



PAVIMENTS DE TERRA PICONADA EXCAVATS L'ANY 2001

- 30938 ESTRATS EXCAVATS L'ANY 2001
- 31180 PAVIMENTS TERRA PICONADA EXCAVATS L'ANY 2001



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

LÍMIT

30938 ESTRATS

31042 ESTRUCTURES







31180 PAVIMENTS TERRA PICONADA







31034 △ ESTRUCTURES NEGATIVES



PAVIMENTS DE TERRA PICONADA EXCAVATS L'ANY 2001







30938 ESTRATS EXCAVATS L'ANY 2001







31180 PAVIMENTS TERRA PICONADA EXCAVATS L'ANY 2001




























ALÇAT CARA NORD MUR UE 30362 - FONAMENTACIÓ UE 31033 - MUR UE 31032 - FONAMENTACIÓ UE 31175 (E-E')



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

ESTRUCTURES, PEDRES

REVESTIMENT MORTER


ESTRUSTURES, MAONS

UE 30362 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES


NO EXCAVAT



REVESTIMENT


ESTRUCTURA NEGATIVA




ALÇAT CARA SUD ENVÀ UE 30355 - FONAMENTACIÓ UE 30950 - MUR UE 30980 - FONAMENTACIÓ UE 31148 (F-F')












ALÇAT CARA OEST ENVÀ UE 30496 - FONAMENTACIÓ UE 31149 - FONAMENTACIÓ UE 30495 (H-H')






ALÇAT CARA EST ENVÀ UE 30496 - FONAMENTACIÓ UE 31149 - FONAMENTACIÓ UE 30495 (I-I')









ALÇAT CARA NORD MUR UE 30362 - FONAMENTACIÓ UE 31033 - MUR UE 31032 - FONAMENTACIÓ UE 31175 (E-E')

FASE III A 1ª 1/2 S.XIV

FASE VII E 1600 - 1630






ALÇAT CARA SUD ENVÀ UE 30355 - FONAMENTACIÓ UE 30950 - MUR UE 30980 - FONAMENTACIÓ UE 31148 (F-F')

- FASE III A 1ª 1/2 S.XV
- FASE VII E 1600 - 1630
- FASE IX D 1697 - 1714






FASE III A 1ª 1/2 S.XIV

FASE VII E 1600 - 1630






FASE IV A 1ª 1/2 S.XIV


FASE IV C 1ª 1/2 S.XIV


FASE V C 2ª 1/2 S.XIV

FASE VIII G S.XVI

FASE X A 1ª 1/2 S.XVII








Estructures tractament de restes

UE 30390 UE tractament de restes









ANNEX IV

EL BORN

CENTRE DE CULTURA

I MEMÒRIA

FITXES D'UE
INVENTARI DE MATERIALS
INVENTARI FOTOGRÀFIC

FITXES D'UE

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 3413
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XIII	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Observacions			
Talla	Tallat per	Mur mitger que delimita el costat oest de l'àmbit núm.21. Bastit amb carreus de mida mitjana amb zones construïdes a partir de maons. No presenta o conservat revestiment exterior. Forma part de la casa primigènia adosada al Rec.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
31240 31099	30990 30109 30128 30134	Cotes Superiors	3.64-2.61 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1.05 msnm		
	30928 30931 30932 30933				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 30109
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
30989	300	Observacions			
Farceix	Farcit per	Mur adossat al límit sud de l'àmbit 21. Correspon a una darrera fase constructiva d'aquest espai. Bastit amb blocs de pedra de mida gran amb alguns maons intercalats. La meitat inferior conserva un enlluït amb un acabat groller. Fa les funcions de menjadora			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	3.76-3.54 msnm		
3413 30108 31010	30128 31016	Cotes Inferiors	2.55 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
	30928 30932 30953 31007				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 30121
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	300	Observacions			
Farceix	Farcit per	Clau de ferro clavat a la cara oest de l'arc UE 30759. Pot estar relacionat amb un petit armari que quedava entre l'arcada i el mur UE 30108			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
30759		Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22b	30122
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		Retall			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30764	Retall per a la construcció del pou UE 30764. El pou presenta dues fases, la primera feta amb pedra i la segona feta amb maons			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
		Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22B	30123
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	inici s. XVII	Estratigràfic	
	300	Pou			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Segona fase constructiva del pou localitzat en la part sud-oest de la casa Santmartí. Construïda amb maons i morter de color beix Presentava la cara exterior arrebossada amb calç. Posteriorment, amb la construcció del paviment UE 30128 l'enlluït va quedar amortitzat			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
30108 30759 30764	30127 30128	Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	3,22 - 3,05 msnm		
	30124 30126	Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22B	30124
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Clar	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1717	Notícies	
30766 30767	300	Colmatació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell d'enderroc del barri de la Ribera a l'interior del pou UE 30123 - UE 30764.			
Talla	Tallat per	Parcialment excavat l'any 2001			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,83 msnm		
30764 30123		Cotes Inferiors	1,25 m.s.n.m.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22b	UE 30125
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a 30130		Datació	1/2 s. XVII	Criteri datació	
Cobreix	Cobert per 300	Interpretació	Embornal		
Farceix	Farcit per	Observacions	Embornal d'un forat que forma part de la coberta de claveguera UE 30130, recull l'aigua del pou		
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2,89			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22b	UE 30126
Estrat	Compacta	Geològica	Argila		
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
	Marró Clar	Artificial			
Igual a 30130		Datació	1700 - 1717	Criteri datació	
Cobreix	Cobert per 300	Interpretació	Embornal		
Farceix	Farcit per	Observacions	Embornal d'un forat que forma part de la coberta de claveguera UE 30130, recull l'aigua del pou		
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
Es lliura 30108 30123 30127	Se li lliura	Cotes Inferiors			
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22b	UE 30127
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a 30130		Datació	1/2 s. XVII	Criteri datació	
Cobreix	Cobert per 300	Interpretació			
Farceix	Farcit per	Observacions	Estructura de pedra i rajola per contenir l'aigua que cau del pou i dirigir-la a l'embornal UE 30125 i la claveguera UE 30940. Feta amb pedres allargades en forma de mitja circumferència		
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 3,05 - 3,11			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	30128
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
30129		Interpretació	2ª 1/2 s. XVII	Ceràmic	
Cobreix	Cobert per	Paviment pedra			
30928	300				
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Paviment de pedra localitzat a la meitat sud de l'àmbit 21. Bastit amb blocs de pedra de mida mitjana i petita col·locats de forma planera. És recolza en els murs de tancament sud i oest de l'àmbit. És igual a l'empedrat UE 30129 i funciona amb el nivell de			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
3413 30109 30123 30759	30130 30132 30137	3.09-2.92 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
	30931	2.90-2.78 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	30129
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
30128		Interpretació	2ª 1/2 XVII	Ceràmic	
Cobreix	Cobert per	Paviment pedra			
30928	300				
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Paviment de pedra localitzat a la meitat nord de l'àmbit 21. Bastit amb blocs de pedra de mida mitjana i petita col·locats de forma planera. No s'ha documentat que recolzi en cap dels murs de tancament d'aquest espai. És igual a l'empedrat UE 30128 i funciona			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
	30130	2.99-2.89 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
	30931 20933	2.80-2.76 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	30130
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
30125		Interpretació			
Cobreix	Cobert per	Claveguera (coberta)			
	300				
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Coberta de la claveguera documentada a l'interior de l'àmbit 21. Orientada en sentit NO-SE es troba formada per lloses de pedra sense escairar de mida mitjana tot i que alguna era morfologia rectangular. Les juntes es van tapar amb pedres petites i fragments			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
30127 30128 30129 30133	30137	2.92-2.97 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
	30933 30936	2.69-2.75 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 30131
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	3940	Trinxera de fonamentació de la claveguera UE 30940.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
30928 30931 30932 30936					
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
		Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 30133
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	300	Arc			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Obertura practicada a l'extrem oest del mur de tancament UE 30134 de l'àmbit 21. Es tracta d'un arc bastit amb maons que permet el desguàs de les aigües residuals de la claveguera UE 30130/30940 a l'interior del Rec Comtal.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
	30130 30940	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 30134
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
30988 30134		Mur mixte			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Mur adossat al límit nord de l'àmbit 21. Correspon a una darrera fase constructiva d'aquest espai. Bastit amb carreus i blocs de pedra de mida gran amb alguns maons intercalats. La meitat inferior conserva l'enlluït amb un acabat groller.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	3.73-3.58 msnm		
3413 3980 30852	30137 30937 31017	Cotes Inferiors	2.46-2.48 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
	30931 30932 30933 30936				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	30135
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
	Gris	Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30939		Interpretació			
Cobreix		Colgament			
Farceix	Farcit per	Observacions			
Talla	Tallat per	Estrat de colmatació de la claveguera UE 30940 L'any 2018 es va identificar com a UE 30939			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
Es lliura	Se li lliura	Tipus			
30940		Cotes Superiors	2.60-2.67 msnm		
		Cotes Inferiors	2.55-2.59 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	30136
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació			
Farceix	Farcit per	Pilastra			
Talla	Tallat per	Observacions			
Es recolza	Se li recolza	Pilastra localitzada a la cantonada nord-est de l'àmbit 21, aprofita com a base la pilastra UE 31134 que formava part d'una arcada que originàriament tancava el sector est d'aquest espai. Bastida amb blocs de pedra ben escairats de morfologia rectangular (50x35x20			
31134 30771 30852	30137 30937 31018	Afecció Si	☐	No	☐
Es lliura	Se li lliura	Tipus			
	30931 30932 30936 30953	Cotes Superiors	3.34 msnm		
		Cotes Inferiors	2.65 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	30137
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació			
30784	300	s. XVII			
Farceix	Farcit per	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Talla	Tallat per	Observacions			
Es recolza	Se li recolza	Nivell d'ús de terra piconada localitzat en la part central de l'àmbit núm.21, just a la zona on no existia el paviment de pedra			
3413 30128 30129 30130 30134		Afecció Si	☐	No	☐
Es lliura	Se li lliura	Tipus			
		Cotes Superiors	2,82 - 2,88 msnm		
		Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 30355
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
	Beix	Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
	300	Mur			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Envà que delimitava les cases Santmartí (àmbit núm.22) i Martorell (àmbit núm.20) en la darrera fase d'ús. Bastit amb rajolles lliganes amb morter.			
Talla	Tallat per	Límit sud de l'àmbit núm.22			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
30352 30950	30175 30354 30356 30366	Cotes Superiors	3,04 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
30153 30371 30417 30443					

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 30362
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
	Beix	Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XVII	Estratigràfic	
	300	Mur			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Mur de tancament nord de l'àmbit núm.22 en la fase situada entre el segle XVII o l'any 1717.			
Talla	Tallat per	Es va construir al mateix moment que UE 3980 - UE 30727 i UE 30737, quan es va realitzar una reforma integral de la casa.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
30352 30950 31033	30175 30354 30356 30366	Cotes Superiors	3,36 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
30153 30371 30417 30443					

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22B	UE 30363
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1711 - 1714	Notícies	
30368	300	Mur			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Mur de tancament nord de l'àmbit núm.22 construït amb pedres reaprofitades, posterior al setge de 1714			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	3,55 - 3,51 msnm		
30362 30495 30786	30364	Cotes Inferiors	2,44 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
30764 30123					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22B	30364
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1711 - 1714	Notícies	
30368	300	Tapiat			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Tapiat de la porta que donava accés a l'àmbit núm.22B des del pla d'en Llull. Fet amb rajoles reaprofitades, posterior al setge de 1714			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	3,35 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2,63 msnm		
30363 30727 30786 30787					
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22B	30365
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1er terç del segle	Estratigràfic	
	300	Escala			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Escala de pedra d'un tram amb tres graons Construïda al mateix moment que els murs UE 3980 30137 30362 30728 El paviment UE 30934 es col·loca per damunt de l'esglaó més baix.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	3,15 - 2,81 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
30768	30127 30366 30934				
Es lliura	Se li lliura				
	30372 30935 30945				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22	30366
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
	300	Estructura indeterminada			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estructura indeterminada localitzada en la part oest de l'àmbit núm.22. Només es veu de forma parcial ja que queda per sota d'un dels enceps de formigó. Feta amb dos grans blocs de pedra, el situat més al nord sembla seguir l'estructura de l'escala.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	3,31 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
30355 30365 30934	30396 30753				
Es lliura	Se li lliura				
	30797 30798				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 30367
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix 30929	Cobert per 300	Interpretació	fi s. XVII - 1714 Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Paviment			
Talla	Tallat per 30755	Observacions			
Es recolza 30355 30390 30737	Se li recolza	Paviment de pedra conservat en la part central de l'àmbit núm.22. Es tracta d'una reforma feta entre la fi del segle XVII i l'inici del segle XVIII. Presenta alguna pedra reaprofitada			
Es lliura	Se li lliura	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
		Cotes Superiors	2,75 - 2,71 msnm		
		Cotes Inferiors			
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22B	UE 30368
Estrat	Solta	Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
	Marró	Artificial	ceràmica		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix 30405 30495 30511 30664	Cobert per 300 30363 30364	Interpretació	1700 - 1717 Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Escala			
Talla	Tallat per 30726	Observacions			
Es recolza	Se li recolza	Estrat d'anivellament localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22B			
Es lliura 30136 30727 30757 30768	Se li lliura	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
		Cotes Superiors	2,66 msnm		
		Cotes Inferiors	2,46 msnm		
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 30372
Estrat	Compacta	Geològica	Argila		
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Carbons		
	Ataronjat	Artificial	material Constructiu		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix 30387 30544	Cobert per 300 30797	Interpretació	1700 - 1717 Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
Es recolza	Se li recolza	Estrat d'anivellament localitzat en la part nord i nord-oest de l'àmbit núm.22 en una franja on no es conservaven els paviments de pedra de l'àmbit			
Es lliura 30365	Se li lliura	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
		Cotes Superiors	2,70 msnm		
		Cotes Inferiors			
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	30387
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Ataronjat	Argila	Carbons	material Constructiu	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30929	30372	fi XVIII pp XVIII	Estratigràfic		
Cobreix	Farcit per	Interpretació			
30388 30389		Anivellació			
Farceix	Tallat per	Observacions			
	30544	Estrat d'anivellament localitzat en la part nord i nord-oest de l'àmbit núm.22. Ppodria ser la preparació del paviment UE 30367			
Talla	Se li recolza	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es recolza	Se li lliura	Cotes Superiors			
		2,68 msnm			
Es lliura		Cotes Inferiors			
30365 30768					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22	30388
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Blanc				
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30389	30387				
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Nivell d'ús localitzat en la part nord i nord-oest de l'àmbit núm.22. Primer nivell d'ús anterior a la construcció del darrer paviment de pedra de la casa			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
		2,61 msnm			
		Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	30389
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró Fosc	Argila			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30938	30387 30388	s. XVII	Ceràmic		
Cobreix	Farcit per	Interpretació			
30429		Anivellació			
Farceix	Tallat per	Observacions			
	30544	Estrat d'anivellament localitzat en la part nord i nord-oest de l'àmbit núm.22. Moltes taques de calç			
Talla	Se li recolza	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es recolza	Se li lliura	Cotes Superiors			
		2,57 msnm			
Es lliura		Cotes Inferiors			
30768					

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 30390
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XVII Estratigràfic		
30930	300	Paviment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Paviment de pedra conservat en la part nord i sud de l'àmbit núm.22.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
	30401 30752				
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2,83 msnm			
30362 30362	30366 30367	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				
	30397 30798				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 30396
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVIII Estratigràfic		
30798	300 30797	Paviment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Paviment de rajoles conservat en la part oest de l'àmbit núm.22.			
Talla	Tallat per	Funciona al mateix moment que el paviment UE 30934			
		Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2,81 msnm			
30366 30390 30934		Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 30401
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII Estratigràfic		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30754	Forat de pal localitzat al nord de l'àmbit núm.22, practicat al paviment UE 30390, possiblement relacionat amb una reforma del mur de tancament nord, ja que es troba just al costat			
Talla	Tallat per	Planta quadrada			
30390		Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2,75 msnm			
		Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22	30402
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Negre	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
	300	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30755		Rebliment del forat de pal UE 30755. Presenta restes de fusta carbonitzada			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2,60msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,57 m		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta	Geològica	3	22B	30405
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Gris	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
30480		Interpretació	s. XVII	Ceràmic	
Cobreix	Cobert per	Observacions			
30499 30497 30498 30542 300 30363 30364		Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix	Farcit per				
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
30495 30727		Cotes Superiors	2,46 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,42 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22B	30429
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
30480		Interpretació	s. XVII	Ceràmic	
Cobreix	Cobert per	Observacions			
30480 30481 30578	30389	Anivellació			
Farceix	Farcit per				
Talla	Tallat per				
	30544				
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2,50 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,35msnm		
30495 30768					

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Compacta		3	22B	30480
Relacions Físiques		Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Marró Fosc	Orgànica			
			Artificial	ceràmica		
Igual a		Datació		Criteri datació		
30405		s. XVII		Ceràmic		
Cobreix		Interpretació				
30501 30554 30493 30496 30429		Nivell d'ús (paviment de terra piconada)				
Farceix		Observacions				
		Nivell d'ús localitzat en la part est de l'àmbit núm.22B				
Talla		Afecció				
		Si ☐ No ☐ Tipus				
Es recolza		Cotes Superiors		2,62 msnm		
		Cotes Inferiors		2,46 msnm		
Es lliura						

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Compacta		3	22B	30481
Relacions Físiques		Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Negre	Orgànica			
			Artificial	ceràmica		
Igual a		Datació		Criteri datació		
30558		s. XVII		Ceràmic		
Cobreix		Interpretació				
30494 30496 30501 30540 30429 30405 30480		Nivell d'ús (paviment de terra piconada)				
Farceix		Observacions				
		Nivell d'ús localitzat en la part est de l'àmbit núm.22B				
Talla		Afecció				
		Si ☐ No ☐ Tipus				
Es recolza		Cotes Superiors		2,33 msnm		
30495		Cotes Inferiors		2,23msnm		
Es lliura						

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura				3	22	30493
Relacions Físiques		Color	Geològica	Foto. Plan.		
			Orgànica			
			Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació		
30944 30947		s. XVIII		Estratigràfic		
Cobreix		Interpretació				
30946		Paviment				
Farceix		Observacions				
		Paviment de rajoles quadrades conservat en la part oest de l'àmbit núm.22. Per cota funciona amb el paviment de rajola UE 30944. Es conserva només parcialment, presenta moltes alteracions i				
Talla		Afecció				
		Si ☐ No ☐ Tipus				
Es recolza		Cotes Superiors		2,44 msnm		
30366 30390 30934		Cotes Inferiors				
Es lliura						

Definició UE		Textura	Composició	Sector	3	Zona	22	UE	30494		
Retall/Interestrat			Geològica								
Relacions Físiques		Color	Orgànica								
			Artificial								
Igual a			Datació		Criteri datació						
Cobreix			s. XVII		Estratigràfic						
Farceix			Interpretació								
			Retall irregular								
Talla			Observacions								
30501 30550 30770			Retall irregular localitzat al nord de l'àmbit núm.22.								
Es recolza			Afecció		Si	No	Tipus				
Es lliura			Cotes Superiors		2,30 msnm						
			Cotes Inferiors								

Definició UE		Textura	Composició	Sector	3	Zona	22	UE	30495		
Estructura			Geològica								
Relacions Físiques		Color	Orgànica								
			Artificial								
Igual a			Datació		Criteri datació						
Cobreix			1ª 1/2 s. XIV		Estratigràfic						
Farceix			Interpretació								
31276			Fonamentació								
Talla			Observacions								
			Fonamentació d'un arc construït en la primera meitat del segle XIV i amortitzat al segle XVII. Aquest fonament està situat en l'extrem nord de l'àmbit 22 just en el punt límit amb l'àmbit núm.22B								
Es recolza			Afecció		Si	No	Tipus				
Es lliura			Cotes Superiors		2,44 msnm						
			Cotes Inferiors								

Definició UE		Textura	Composició	Sector	3	Zona	22	UE	30496		
Estructura			Geològica								
Relacions Físiques		Color	Orgànica								
			Artificial								
Igual a			Datació		Criteri datació						
Cobreix			1ª 1/2 s. XIV		Ceràmic						
Farceix			Interpretació								
31276			Mur								
Talla			Observacions								
			Envà que delimitava els àmbits 22 i 22B Construït amb rajola plana i morter								
Es recolza			Afecció		Si	No	Tipus				
Es lliura			Cotes Superiors		2,35 msnm						
			Cotes Inferiors								

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30497
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Clar	Argila			
		Orgànica			
		Artificial	ceràmica		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII Ceràmic		
30405 30498		Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30627		Estrat que rebleix la rasa constructiva del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B, UE 30627			
Talla	Tallat per	Afecció	Si No Tipus		
	30542 30543				
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,42 msnm		
		Cotes Inferiors	2,15msnm		
Es lliura	Se li lliura				
30572					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30498
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Ataronjat				
		Orgànica	Cendres		
		Artificial	morter		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII Ceràmic		
30497 30499	30405	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30627		Estrat que rebleix la rasa constructiva del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B, UE 30627			
Talla	Tallat per	Afecció	Si No Tipus		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,33 msnm		
		Cotes Inferiors	2,23msnm		
Es lliura	Se li lliura				
30572 30628 30727					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30499
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró				
		Orgànica			
		Artificial	material Constructiu		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII Ceràmic		
30597 30664 30777	30405 30498	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30627		Estrat que rebleix la rasa constructiva del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B, UE 30627			
Talla	Tallat per	Afecció	Si No Tipus		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,49 msnm		
		Cotes Inferiors	2,15msnm		
Es lliura	Se li lliura				
30572					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	30500
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró Clar			morter	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30501 30554		s. XVI	Ceràmic		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
30788 30560 30559 30773	30558 30664	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30627		Estrat d'anivellament localitzat entre els àmbits 22B i 21			
Talla	Tallat per	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
		2,28 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
31134					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	30501
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró Clar			morter	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30500		s. XVI	Ceràmic		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
30496 30552 30554 30616	30480 30481	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30627		Estrat d'anivellament localitzat en la major part de la superfície de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per	Afecció	Tipus		
	30494 30540 30541 30627	Si ☐ No ☐			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
		2,32 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
31134		2,23 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	30511
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró Clar			morter	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
		s. XVII	Ceràmic		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
30405	30368	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		petit estrat d'anivellament documentat en l'extrem est de l'àmbit núm.22B per regularitzar la superfície en aquest punt			
Talla	Tallat per	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
		2,43 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30540
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
30405	30481	Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30551	Forat de pal localitzat a tocar del mur UE 30496, en la part sud-est de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per				
30301 30553 30552 30616					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,28 msnm		
		Cotes Inferiors	1,91 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30541
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
30405	30481	Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Forat de pal de planta quadrada localitzat a tocar del mur UE 30496, en la part sud-est de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per				
30501 30552 30553 30602					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,29 msnm		
		Cotes Inferiors	2,13 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30542
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
30405	30405	Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30545	Forat de pal localitzat a tocar del mur UE 30496, en la part est de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per				
30497 30616 30552 30553					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,42 msnm		
		Cotes Inferiors	2,20 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30543
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
	30405	Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Forat de pal localitzat a tocar del mur UE 30496, en la part est de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
30497 30616 30552		Cotes Superiors	2,42 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2,15msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22	30544
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	fi s. XVII - pp	Estratigràfic	
	30372	Retall irregular			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30577	Retall irregular localitzat a l'oest de l'àmbit núm.22.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
30387 30389 30429		Cotes Superiors	2,71 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2,45 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22B	30545
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Negre	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
	30405	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30542		Rebliment del pal localitzat a tocar del mur UE 30496, en la part est de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,42 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,20 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	30550
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Rosat	Orgànica	Carbons		
		Artificial	material Constructiu		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
30770	30501	Preparació de paviment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell que fa les funcions de preparació del paviment UE 30493			
Talla	Tallat per				
	30494 30769				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
		Cotes Superiors 2,34msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
30496					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30551
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Gris	Orgànica	Argila		
		Artificial	Carbons		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
30540	30481	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Rebliment del forat de pal UE 30540			
Talla	Tallat per				
		Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2,28 msnm			
		Cotes Inferiors 1,91 msnm			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	30552
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Clar	Orgànica			
		Artificial	morter		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30579	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Ceràmic	
30553 30579 30588 30602	30501 30554 30616	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30627		Estrat d'anivellament localitzat en la major part de la superfície de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per				
	30540 30541 30542 30543	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2,28 msnm			
		Cotes Inferiors 2,15 msnm			
Es lliura	Se li lliura				
30495 30496					

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Compacta		3	22B	30553
Relacions Físiques		Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Gris Fosc	Orgànica			
			Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació		
Cobreix		Interpretació		s. XVI Ceràmic		
30598 30599 30601 30604	Cobert per	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)				
30552						
Farceix	Farcit per	Observacions				
30807		Nivell d'ús localitzat en la major part de la superfície de l'àmbit núm.22B				
Talla	Tallat per					
	30540 30541 30542 30543					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus				
30495 30496		2,19 msnm				
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors				
		2,09 msnm				
		Cotes Inferiors				
		2,09 msnm				

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat		Compacta		3	22B	30554
Relacions Físiques		Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Ataronjat	Orgànica			
			Artificial	morter		
Igual a		Datació		Criteri datació		
30500	Cobert per	Interpretació		s. XVII		
30552 30768		Preparació de paviment				
Farceix	Farcit per	Observacions				
		Nivell de preparació de paviment localitzat en l'extrem sud de l'àmbit núm.22B				
Talla	Tallat per					
	30769					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus				
		2,32 msnm				
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors				
30496		2,30 msnm				
		Cotes Inferiors				
		2,30 msnm				

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Compacta		3	22B	30558
Relacions Físiques		Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Gris Fosc	Orgànica			
			Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació		
30481	Cobert per	Interpretació		s. XVII Ceràmic		
30500		Nivell d'ús (paviment de terra piconada)				
Farceix	Farcit per	Observacions				
		Nivell d'ús localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22B, a tocar de l'àmbit núm.21				
Talla	Tallat per	Funciona amb el mur UE 30777				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus				
30136 30777		2,32 msnm				
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors				
		2,32 msnm				
		Cotes Inferiors				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30559
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Negre	Argila			
		Orgànica			
		Carbons			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Ceràmic	
30560 30779 30785 30790 30500		Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22B, a tocar de l'àmbit núm.21			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,51 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,35 msnm		
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22B	30560
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Gris Clar				
		Orgànica			
		Cendres			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Ceràmic	
30630 30780 30788 30789	30500 30559	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell d'ús localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22B, a tocar de l'àmbit núm.21			
Talla	Tallat per	Funciona amb el mur UE 30777			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,28msnm		
		Cotes Inferiors			
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	22B	30572
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
		Fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Fonamentació del mur de façana nord de l'àmbit núm.22B, UE 30727. Presenta les mateixes característiques constructives de la fonamentació UE 31033 del mur UE 30362 (àmbit núm.22)			
Talla	Tallat per	Per necessitats constructives sembla que es recolza en una segona			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
3980 30628	30727	Cotes Superiors	2,4msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,09		
	30497 30498 30499 30600	Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22B	30573
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Fonamentació			
30627		Observacions			
Talla	Tallat per	Fonamentació del mur UE 3980, en el tram documentat a l'àmbit núm.22B,			
	30760	Presenta les mateixes característiques constructives de la			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
30628	3980 30757	Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,1msnm		
	30600 30728	Cotes Inferiors	1,79 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22	30577
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Negre	Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	fi s. XVII - pp s.	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Farciment			
30544		Observacions			
Talla	Tallat per	Rebliment del retall irregular UE 30577.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
Es lliura	Se li lliura	Tipus			
		Cotes Superiors	2,71msnm		
		Cotes Inferiors	2,45 m		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22	30578
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Gris Fosc	Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
31039	30481	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30589		Rebliment del forat de pal UE 30589			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
Es recolza	Se li recolza	Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,71msnm		
		Cotes Inferiors	2,45 m		

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			Geològica	3	22B	30579
Relacions Físiques		Color	Orgànica	Foto. Plan.		
			Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació		
Cobreix		Interpretació		Estratigràfic		
Cobert per		s. XVI		Forat de pal		
Farceix		Observacions		Forat de pal localitzat en la part est de l'àmbit núm.22B a tocar del mur de tancament nord.		
Talla		Planta quadrada				
30654 30553 30602 30612		Afecció				
Es recolza		Si No Tipus				
Es lliura		Se li recolza				
		Se li lliura				
		Cotes Superiors		2,1msnm		
		Cotes Inferiors		2,07 msnm		

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			Geològica	3	22B	30580
Relacions Físiques		Color	Orgànica	Foto. Plan.		
			Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació		
Cobreix		Interpretació		Estratigràfic		
Cobert per		s. XVI		Forat de pal		
Farceix		Observacions		Forat de pal localitzat en la part est de l'àmbit núm.22B a tocar del mur de tancament nord.		
Talla		Planta circular				
30654 30553 30602 30612		Afecció				
Es recolza		Si No Tipus				
Es lliura		Se li recolza				
		Se li lliura				
		Cotes Superiors		2,12msnm		
		Cotes Inferiors		1,90 msnm		

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			Geològica	3	22B	30581
Relacions Físiques		Color	Orgànica	Foto. Plan.		
			Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació		
Cobreix		Interpretació		Estratigràfic		
Cobert per		s. XVI		Forat de pal		
Farceix		Observacions		Forat de pal localitzat en la part est de l'àmbit núm.22B a tocar del mur de tancament nord.		
Talla		Planta circular				
30654 30553 30602 30612		Afecció				
Es recolza		Si No Tipus				
Es lliura		Se li recolza				
		Se li lliura				
		Cotes Superiors		2,17msnm		
		Cotes Inferiors		2,1 msnm		

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			Geològica	3	22B	30582
Relacions Físiques		Color	Orgànica	Foto. Plan.		
			Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació		
Cobreix		Interpretació		Estratigràfic		
Cobert per		s. XVI		Forat de pal		
Farceix		Observacions		Forat de pal localitzat en la part est de l'àmbit núm.22B a tocar del mur de tancament nord.		
Talla		Planta rectangular				
30654 30553 30602 30612						
Es recolza		Afecció Si		Tipus		
Se li recolza		No				
Es lliura		Cotes Superiors		2,12msnm		
Se li lliura		Cotes Inferiors		1,86 msnm		

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			Geològica	3	22B	30583
Relacions Físiques		Color	Orgànica	Foto. Plan.		
			Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació		
Cobreix		Interpretació		Estratigràfic		
Cobert per		s. XVI		Forat de pal		
Farceix		Observacions		Forat de pal localitzat en la part est de l'àmbit núm.22B a tocar del mur de tancament nord.		
Talla		Planta circular				
30654 30553 30602 30612						
Es recolza		Afecció Si		Tipus		
Se li recolza		No				
Es lliura		Cotes Superiors		2,09msnm		
Se li lliura		Cotes Inferiors		1,98 msnm		

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat		Solta	Geològica	3	22B	30584
Relacions Físiques		Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Marró Fosc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació		
Cobreix		Interpretació		Estratigràfic		
Cobert per		s. XVI		Farciment		
Farceix		Observacions		Rebliment del forat de pal, UE 30579 localitzat en la part est de l'àmbit núm.22B a tocar del mur de tancament nord.		
Talla						
30579						
Es recolza		Afecció Si		Tipus		
Se li recolza		No				
Es lliura		Cotes Superiors		2,1msnm		
Se li lliura		Cotes Inferiors		2,07 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30585
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
	30552	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30580		Rebliment del forat de pal, UE 30580, localitzat en la part est de l'àmbit núm.22B a tocar del mur de tancament nord.			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2,12msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1,9 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30586
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
	30552	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30581		Rebliment del forat de pal, UE 30581, localitzat en la part est de l'àmbit núm.22B a tocar del mur de tancament nord.			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2,17msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,1 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30587
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
	30552	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30582		Rebliment del forat de pal, UE 30582, localitzat en la part est de l'àmbit núm.22B a tocar del mur de tancament nord.			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2,12msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1,86 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30588
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	30552	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Farciment			
30583		Observacions			
Talla	Tallat per	Rebliment del forat de pal, UE 30583, localitzat en la part est de l'àmbit núm.22B a tocar del mur de tancament nord.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,09msnm		
		Cotes Inferiors	1,98 msnm		
				Foto.	Plan.

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	30589
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	30481	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Forat de pal			
	30578 31039 31040	Observacions			
Talla	Tallat per	Forat de pal localitzat al nord de l'àmbit núm.22, a tocar del mur UE 30496			
30770		Planta circular			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,26 msnm		
		Cotes Inferiors			
				Foto.	Plan.

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	30597
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Gris Clar	Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	30499	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Preparació de paviment			
30600		Observacions			
Talla	Tallat per	estrat de rebliment de la rasa UE 30627 localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22B.			
	30760				
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,20msnm		
		Cotes Inferiors	1,84 msnm		
				Foto.	Plan.

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30598
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
	30553	Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Forat de pal localitzat en la part centralo de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per	Planta circular			
30614 30630 30634					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
		Cotes Superiors	2,15msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,09 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30599
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
	30553	Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Forat de pal localitzat en la part centralo de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per	Planta circular			
30614 30630 30634					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
		Cotes Superiors	2,15msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,07 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	22B	30600
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Gris Clar	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
	30728	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30627	Estrat de rebliment del retall UE 30627			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
		Cotes Superiors	2,10msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1,89 msnm		
30572 30573 30628					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22B	30601
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Clar	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
30630	30553	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament documentat en la part nord i nord-est de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	30769	Cotes Superiors			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
		2,10msnm			
Es lliura	Se li lliura				
30496		1,89 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta	Geològica	3	22B	30602
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Blanc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Ceràmic	
30614	30552	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell d'ús localitzat en la part sud-est de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	30543 30582 30583	Cotes Superiors			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
		2,20msnm			
Es lliura	Se li lliura				
		2,19 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30604
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
	30553	Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Forat de pal localitzat en la part centralo de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per				
30630 30634		Planta circular			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
		2,14msnm			
		2,05 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30612
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Clar	Argila			
		Orgànica			
		Carbons			
		Artificial			
		morter			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	s. XVI	Estratigràfic		
30614 30630	30553				
Farceix	Farcit per				
Talla	Tallat per				
	30541 30543 30581 30582				
Es recolza	Se li recolza				
Es lliura	Se li lliura				
30495 30496					
		Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2,10msnm		
		Cotes Inferiors	1,89 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22B	30613
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	s. XVI	Estratigràfic		
	30553				
Farceix	Farcit per				
Talla	Tallat per				
30630 30634 30654					
Es recolza	Se li recolza				
Es lliura	Se li lliura				
		Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2,12msnm		
		Cotes Inferiors	2,06 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22B	30614
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Clar				
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	s. XVI	Ceràmic		
30630 30634	30552 20602 30612				
Farceix	Farcit per				
Talla	Tallat per				
	30807 30579 30580 30581				
Es recolza	Se li recolza				
30495 30496					
Es lliura	Se li lliura				
		Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2,18msnm		
		Cotes Inferiors	2,13 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30616
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró Gris	Argila	Cendres		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
30552	30501	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament documentat en la part est de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	30540 30541 30542 30543				
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,22msnm		
		Cotes Inferiors	2,20 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
30495 30496					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22B	30627
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
	30553	Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30497 30498 30499 30597	Rasa longitudinal en paral·lel al mur de façana nord de l'àmbit núm.22B en la darrera fase constructiva			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
30683 30650 30682 30654					
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,22msnm		
		Cotes Inferiors	1,78msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	22B	30628
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
		Fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30627		Fonamentació del mur de façana nord de l'àmbit núm.22B, UE 3980. Tot i que se li recolza UE 30573 es van fer en el mateix moment			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,12msnm		
	30572 30573 30727	Cotes Inferiors	1,84 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
	30498 30600 30728				

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Compacta		3	22B	30630
Relacions Físiques		Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Vermellós	Orgànica			
			Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació		
Cobreix		Interpretació		s. XVI Estratigràfic		
30634 30649 30633 30635 30553 30560 30601 30612	Cobert per	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)				
Farceix	Farcit per	Observacions				
		Nivell d'ús que s'estenia per tot l'àmbit núm.22B				
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus				
	30540 30604 30599 30598					
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors				
30496		2,19msnm				
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors				
		2,09 msnm				

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat		Solta		3	22B	30633
Relacions Físiques		Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Gris Clar	Orgànica			
			Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació		
Cobreix		Interpretació		s. XVI Estratigràfic		
30652 30653	Cobert per	Anivellació				
Farceix	Farcit per	Observacions				
		Estrat d'anivellament documentat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22B				
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus				
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors				
		2,04msnm				
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors				
30495 30496		2,00 msnm				

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Compacta		3	22B	30634
Relacions Físiques		Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Negre	Orgànica			
			Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació		
Cobreix		Interpretació		s. XVI Estratigràfic		
30633 30647 30648 30649 30553 30614 30630 30774	Cobert per	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)				
Farceix	Farcit per	Observacions				
		Nivell d'ús que s'estenia per tot l'àmbit núm.22B				
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus				
	30540 30541 30579 30583					
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors				
30495 30496 31134	30613 30627	2,19msnm				
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors				
		2,09 msnm				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22B	30635
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	30630	s. XV - s. XVI	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30636	Retall irregular documentat en la part central de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
30634 30651 30652 30654		2,12msnm			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
		1,81msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30636
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Fosc	Orgànica	Argila		
		Artificial	Cendres		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	30630	s. XV - XVI	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Observacions			
30635		Estrat de reblliment del retall irregular UE 30635			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
		2,12msnm			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
		1,81 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22B	30637
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	30630	s. XVI	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30638	Retall irregular documentat en la part est de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
30634 30649 30651 30652		2,09msnm			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
		1,93msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30638
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XV - XVI	Estratigràfic	
	30630	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30637		Estrat de rebliment del retall irregular UE 30637			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors		2,06msnm	
		Cotes Inferiors		1,95 msnm	

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22B	30647
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XV - XVI	Estratigràfic	
	30634	Retall irregular			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30648	Retall irregular documentat en la part est de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per				
30651 30652 30654					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors		2,12msnm	
		Cotes Inferiors		1,96 msnm	

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30648
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XV - XVI	Estratigràfic	
	30634	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30647		Estrat de rebliment del retall irregular UE 30647			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors		2,12msnm	
		Cotes Inferiors		1,96 msnm	

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22B	30649
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Argila			
		Orgànica			
		Carbons			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
30651 30665 30666 30667	30634	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell d'ús documentat en l'extrem sud de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per				
	30637 30540 30769				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
30496		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors		2,12msnm	
		Cotes Inferiors		1,96 msnm	

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	30650
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XV - XVI	Estratigràfic	
	30654 30682 30683	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament documentat en la sotalitat de la superfície de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per				
	30627 30775				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors		1,45 msnm	
30495 30496		Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22B	30651
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Blanc	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
30652	30634 30649	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell d'ús documentat en l'extrem sud de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per				
	30635 30637 30540 30647				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
30496		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors		2,08 msnm	
		Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	30652
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Rosat	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30653 30654 30678 30679	30633 30634 30651 30667	s. XVI	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Preparació de paviment			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30662 30637 30540 30647	Nivell de preparació de paviment documentat en la totalitat de la superfície de l'àmbit núm.22B			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,07 msnm		
30495 30496		Cotes Inferiors	1,98 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	30653
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Ataronjat	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30654	30633 30634 30652	s. XV - XVI	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30779	Estrat d'anivellament documentat en la part oest de l'àmbit núm.22B			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1,96 msnm		
		Cotes Inferiors	1,93 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	30654
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Ataronjat	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31012	30650 30682	s. XV - XVI	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30773 30627 30635 30637	Estrat d'anivellament documentat en la totalitat de la superfície de l'àmbit núm.22B			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1,96 msnm		
30495 30496		Cotes Inferiors	1,93 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22B	30662
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	30634	Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30663	Forat de pal localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22B molt a prop del límit amb l'àmbit núm.21			
Talla	Tallat per	Planta circular			
30652 30654					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,19 msnm		
		Cotes Inferiors	2,03 msnm		
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30663
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	30634	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30662		Estrat de reblliment del retall UE 30627			
Talla	Tallat per				
	30779 30785				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,19 msnm		
		Cotes Inferiors	2,03 msnm		
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	22B	30664
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
30500	30368 30405 30499 30781	Fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30773		Fonamentació del mur UE 30777 localitzat en l'extrem nord de l'àmbit núm.22B.			
Talla	Tallat per				
	30627				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
30771 31134	30777				
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,39msnm		
	30728	Cotes Inferiors	1,85 msnm		
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30665
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	30649	Interpretació	Farciment		
Farceix	Farcit per	Observacions	Estrat de rebliment del retall UE 30666		
30666		Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Talla	Tallat per	Cotes Superiors	2,00msnm		
		Cotes Inferiors	1,90 msnm		
Es recolza	Se li recolza				
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22B	30666
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	30649	Interpretació	Retall irregular		
Farceix	Farcit per	Observacions	Retall irregular documentat en la part oest de l'àmbit núm.22B		
	30665	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Talla	Tallat per	Cotes Superiors	2,00 msnm		
30652 30654 30667		Cotes Inferiors	1,90 msnm		
Es recolza	Se li recolza				
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	30667
Relacions Físiques	Color	Geològica	Argila		
	Ataronjat	Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	30649	Interpretació	s. XV - XVI Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Observacions	Estrat d'anivellament documentat en la part sud de l'àmbit núm.22B		
		Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Talla	Tallat per	Cotes Superiors	2 msnm		
30637 30666 30769		Cotes Inferiors	1,92 msnm		
Es recolza	Se li recolza				
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22B	30668
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació	s. XV - s. XVI		
Farceix	Farcit per	Forat de pal			
Talla	Tallat per	Observacions			
30634 30652 30678 30680		Forat de pal localitzat en la part nord-est de l'àmbit núm.22B Planta quadrada			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐	No ☐	Tipus
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,15 msnm		
		Cotes Inferiors	1,72 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30669
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró	Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació	s. XV - s. XVI		
Farceix	Farcit per	Farciment			
Talla	Tallat per	Observacions			
30668		Rebliment del forat de pal UE 30668			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐	No ☐	Tipus
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,15 msnm		
		Cotes Inferiors	1,72 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	30678
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Vermellós	Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació	s. XVI		
Farceix	Farcit per	Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Estrat d'anivellament documentat en la part nord-est de l'àmbit núm.22B			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐	No ☐	Tipus
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2 msnm		
		Cotes Inferiors	1,86 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	30679
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Vermellós	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	30652 30678 30680	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament documentat en la part nord-est de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	30580 30582 30627 30637	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		2,03 msnm	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors		1,90 msnm	

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30680
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
30679 30682	30652	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament documentat en la part nord-est de l'àmbit núm.22B.			
Talla	Tallat per	Moltes cendres i carbons			
	30627 30668 30773	Afecció Si	☐	No	☐
Es recolza	Se li recolza	Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors		1,92 msnm	
		Cotes Inferiors		1,72 msnm	

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30682
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Marró Clar	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
30650 30683	30654 30680	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament documentat en la part nord de l'àmbit núm.22B.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	30627 30773	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		2,01 msnm	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors		1,70 msnm	
	30728				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta	Geològica	3	22B	30683
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Blanc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XV - XVI	Estratigràfic	
30650	30654 30682	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell d'ús documentat en l'extrem sud de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	30627 30775	Cotes Superiors	2,29 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
30495 30496					
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30687
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
		Retall			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Retall practicat en la cara nord del basament UE 30852			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
30852		Cotes Superiors	3,58 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	3,34 m		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22	30688
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
	300	Marxapeu			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Marxapeu de l'entrada a l'àmbit núm.22 des del carrer Qui va del Born al pla d'en Llull. Una pedra rectangular de grans dimensions			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2,82 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2,55 msnm		
30737	30367				
Es lliura	Se li lliura				
	30722				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 30714
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII Estratigràfic		
		rasa constructiva			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30715	Retall practicat al mur UE 3980 per a la construcció de la canalització UE 30715			
Talla	Tallat per				
3980 30132					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
		Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 30715
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII Estratigràfic		
	300	Canalització			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30714	Baixant ceràmic que connectava les plantes superiors de la casa Santmartí amb el Rec Comtal			
Talla	Tallat per				
		Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza				
		Cotes Superiors			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
	30716				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 30716
Estrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVIII Estratigràfic		
	300	Obliteració			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30714	Estrat que reblia la canalització UE 30715 en la darrera fase d'ús			
Talla	Tallat per				
		Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza				
		Cotes Superiors 3,71 m.s.n.m.			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
	30716				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22B	UE 30726
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	2001	Criteri datació	Inf. Oral
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Retall		
Farceix	Farcit per	Observacions	Retall fet amb la màquina retro-excavadora en el desenvolupament del rebaix de terres de l'any 2001		
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
tota l'estratigrafia entre 30638 i		Cotes Superiors			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22B	UE 30727
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	s. XVII	Criteri datació	Estratigràfic
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mur		
Farceix	Farcit per	Observacions	Mur de façana nord-est de la casa Santmartí en el tram comprès entre la porta d'accés a l'àmbit núm.22B i el mur UE 3980		
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	3,68 m		
3980 30572 30628	30364 30405 30688 30786	Cotes Inferiors	2,40 m		
Es lliura	Se li lliura				
	30368				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22B	UE 30728
Estrat	Compacta	Geològica	Argila		
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
	Marró Clar	Artificial			
Igual a		Datació	s. XVII	Criteri datació	Ceràmic
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Farciment		
Farceix	Farcit per	Observacions	Estrat de rebliment de la rasa UE 30627.		
Talla	Tallat per		Reflexes del XVII		
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1,89 msnm		
30573 30628 30664 30682		Cotes Inferiors	1,82 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22	30737
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XVII	Estratigràfic	
	300	Mur			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Mur de tancament est de l'àmbit núm.22 en la darrera fase constructiva. Construït amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de calç			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	31276 30769	Cotes Superiors	3,43 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
30362	30352 30367 30751 30753				
Es lliura	Se li lliura				
	30722 30929 30930				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22	30752
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
	300	Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Forat de pal localitzat en l'extrem est de l'àmbit núm.22, a l'interior del paviment UE 30390 Planta quadrada			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
30390		Cotes Superiors	2,66 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22	30753
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
	300	Revestiment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Enlluït en la cara sud dels murs UE 30737, UE 30355 i en la cara nord de l'estructura UE 30366			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
30355 30366 30737					
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	30754
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Gris Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	300	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Farciment			
30401		Observacions			
Talla	Tallat per	Rebliment del forat de pal UE 30401			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 2,75msnm			
		Cotes Inferiors 2,56 m			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	30755
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	300	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Forat de pal			
	30402	Observacions			
Talla	Tallat per	Forat de pal localitzat en la part oest de l'àmbit núm.22, a l'interior del paviment UE 30367			
30367		Planta quadrada			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 2,60 msnm			
		Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22B	30756
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	300	Interpretació	1711 - 1714		
Farceix	Farcit per	Retall			
Talla	Tallat per	Observacions			
30362		Retall practicat en el mur UE 30362 al nord-est de l'àmbit núm.22B			
Es recolza	Se li recolza	Possiblement produït per l'impacte d'una bomba del setge de l'onze de setembre			
Es lliura	Se li lliura	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
		Cotes Superiors 3,57 msnm			
		Cotes Inferiors 2,69 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22B	30757
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII		
	300	Fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Fonamentació de l'estructura UE 30134			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
30362		Cotes Superiors	2,90 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2,05 msnm		
3980 30573	30852				
Es lliura	Se li lliura				
	30368				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	30759
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV	Estratigràfic	
	300	Pilastra			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Pilastra localitzada a la cantonada sud-est de l'àmbit 21 que formava part d'una arcada que originàriament tancava el sector est d'aquest espai. Bastida amb blocs de pedra ben escairats de morfologia rectangular (50x35x20 cm).			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	3.62 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.59 msnm		
31223	30109 30128 31121 31176				
Es lliura	Se li lliura				
	30928 30932 30953 31107				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	30761
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	anterior a 1650	Estratigràfic	
		Revestiment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Enlluït de la cara oest de l'arc UE 30759.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
30759					
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30762
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII		
	300	Retall			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Retall practicat en el mur UE 30727 per obrir una porta en el mur que delimita l'àmbit núm.22B per la part nord			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
30727		Cotes Superiors	3,49 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22B	30764
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	inici s. XVII	Estratigràfic	
		Pou			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30122		Primera fase constructiva del pou localitzat en la part sud-oest de la casa Santmartí. Construida amb carreus de mida mitjana i petita.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	30765 30766 30767	Cotes Superiors			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
	30123 31018				
Es lliura	Se li lliura				
	30124				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30765
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
30766 30767		Interpretació	s. XVI - XVII	Estratigràfic	
Cobreix	Cobert per				
	30124				
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Negatiu practicat a l'interior del pou per poder pujar i baixar			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
30764		Cotes Superiors			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30766
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a	30764 30767	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI - XVII	Estratigràfic	
	30124				
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Negatiu practicat a l'interior del pou per poder pujar i baixar			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
30764		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
		Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30767
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a	30764 30766	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI - XVII	Estratigràfic	
	30124				
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Negatiu practicat a l'interior del pou per poder pujar i baixar			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
30764		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
		Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22B	30768
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
		Fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30769		Fonamentació de l'escala UE 30365			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	31261	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
	30365 31260	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				
	30387 30389 30429				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30769
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30768 30801 31259	Rasa constructiva de l'escala UE 30365 - 30768			
Talla	Tallat per				
30481 30501 30554 30552					
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	3,58 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	3,34 m		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	22	30770
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Vermellós	Artificial			
Igual a	30938	Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Ceràmic	
30429	30481 30550	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament localitzat en la part nord i nord-oest de l'àmbit núm.22. Possible preparació de paviment			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	30494 30589	Cotes Superiors	2,26 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				
30495 30496					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	30771
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a	31134	Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV	Estratigràfic	
		Mur			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Basament d'arc localitzat en la part sud-est de l'àmbit núm.21 i nord de l'àmbit núm.22B. En la intervenció de l'any 2018 es va identificar com a 31134			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	3,71 m.s.n.m.		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
31225	30136				
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30773
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
	30500	Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30664	Rasa constructiva del mur UE 30777 - 30664			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
30552 30553 30634 30652		Cotes Superiors	2,39 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22B	30774
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Clar	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	S. XV - XVI		
	30634 30669	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament documentat en la part nord-est de l'àmbit núm.22B.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,19 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,15 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30775
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30776	Forat de pal localitzat en la part sud-est de l'àmbit núm.22B a tocar del mur UE 30496 Planta circular			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
30650 30654 30683		Cotes Superiors	1,82 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1,61 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22B	30776
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI		
	30652	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30775		Rebliment del forat de pal UE 30668			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	30540	Cotes Superiors	2,15 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1,72 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22B	30777
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
	30368 30781	Mur			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Mur d'una fase constructiva datat en el segle XVI que podria fer de límit nord de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	30627	Cotes Superiors	2,5 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2,39 msnm		
30664 31171	30558				
Es lliura	Se li lliura				
	30500 30781 30782				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30779
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI		
	30559	Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30790	Forat de pal localitzat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22B a tocar del límit amb l'àmbit núm.21			
Talla	Tallat per	Planta circular			
30630 30652 30653 30654		Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,25 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1,56 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22B	30780
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI		
	30560	Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30789	Forat de pal localitzat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22B a tocar del límit amb l'àmbit núm.21			
Talla	Tallat per	Planta circular			
30630 30652 30654					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,25 msnm		
		Cotes Inferiors	1,68 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30781
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	S. XVII		
	30558 30664 30777	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament documentat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22B a tocar de l'àmbit núm.21			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,48 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
30136					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30782
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	S. XVII		
	30781	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament documentat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22B a tocar de l'àmbit núm.21			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,58 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,42 msnm		
30136 30777					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22B	30783
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	S. XVII		
30782	30784	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament documentat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22B a tocar de l'àmbit núm.21			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		2,73 msnm	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors		2,53 msnm	
30136					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22B	30784
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	S. XVII		
30783	30137	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament documentat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22B a tocar de l'àmbit núm.21			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		2,82 msnm	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors		2,80 msnm	
30136					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	30785
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI		
	30559	Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30791	Forat de pal localitzat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22B a tocar del límit amb l'àmbit núm.21			
Talla	Tallat per	Planta circular			
30553 30630 30663		Afecció Si	☐	No	☐
Es recolza	Se li recolza	Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors		2,18 msnm	
		Cotes Inferiors		2,05 msnm	

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22B	30786
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
	300	Marxapeu			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Marxapeu de la porta que donava accés a l'àmbit núm.22B des del pla d'en Llull			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
30727	30363 30364 30787	Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,75 msnm		
		Cotes Inferiors	2,54 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22B	30787
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Estratigràfic	
	300	Brancal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Brancal nord de la porta que donava accés a l'àmbit núm.22B des del pla d'en Llull			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
30727 30786	30364	Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	3,57 msnm		
		Cotes Inferiors	2,75 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22B	30788
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Vermellós	Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	S. XVII		
30630 30634	30360 30500	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament documentat en la part nord-est de l'àmbit núm.22B			
Talla	Tallat per				
	30773				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,27 msnm		
30136		Cotes Inferiors	2,14 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30789
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Marró Clar	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	S. XVI		
	30560	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30780		Estrat de rebliment del forat de pal UE 30780			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,25 msnm		
		Cotes Inferiors	1,68 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30790
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Marró Clar	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	S. XVI		
	30559	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30779		Estrat de rebliment del forat de pal UE 30779			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,25 msnm		
		Cotes Inferiors	1,68 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30791
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Negre	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	S. XVI		
	30559	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30785		Estrat de rebliment del forat de pal UE 30785			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,25 msnm		
		Cotes Inferiors	1,68 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	30797
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Negre	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII Ceràmic		
30372 30396	30798	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament localitzat en la part oest de l'àmbit núm.22.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐ Tipus		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,77 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
30366 30390					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	30798
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Blanc	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII Ceràmic		
30797	30396	Preparació de paviment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament localitzat en la part oest de l'àmbit núm.22.			
Talla	Tallat per	Possible nivell de preparació de paviment			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐ Tipus		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,80 msnm		
30366 30390		Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	30801
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
31259	Cobert per	Interpretació	S. XVII		
Cobreix		Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30769		Estrat de rebliment de la rasa constructiva UE 30769 de l'escala UE 30365			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐ Tipus		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,28 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1,80 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22B	30807
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació	s. XVI		
Farceix	Farcit per	Forat de pal			
Talla	Tallat per	Observacions			
30612 30614		Forat de pal localitzat en la part est de l'àmbit núm.22B Planta circular			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,20 msnm		
		Cotes Inferiors	2,11 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	21	30928
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró/verd	Orgànica	Òssos		
		Artificial	material Constructiu, ceràmica, metalls,		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30931 30932		Interpretació	1675 - 1700	Ceràmic	
Farceix	Farcit per	Preparació paviment			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30131	Estrat o nivell de preparació on es va construir el paviment de pedra de l'àmbit 21 UE 30128/30129. Compost per argiles de textura solta amb una concentració de material orgànic carbonitzat per la part central de l'àmbit.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.88-2.78 msnm		
3413 30109 30123 30127 30759		Cotes Inferiors	2.83-2.70 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	30929
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró	Orgànica	Cendres, carbons		
		Artificial	ceràmica, ferro, bronze		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30387		Interpretació	fi s. XVII - pp s.	Ceràmic	
Cobreix		Preparació de paviment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
Talla	Tallat per	Estrat d'anivellament localitzat en la part central de l'àmbit núm.22. Funciona com a nivell de preparació de paviment UE 30367. Presenta molts claus de ferro, agulles de cap, 6 monedes. Ceràmica blava catalana Poblet i mig projectil			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
30737		Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	30930
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	30938 30971	Interpretació	1620 - 1700 Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Preparació de paviment			
Talla	Tallat per	Observacions			
Es recolza	Se li recolza	Estrat d'anivellament localitzat en la part nord i sud de l'àmbit núm.22. Funciona com a nivell de preparació de paviment UE 30390.			
Es lliura	Se li lliura	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
30355 30362 30737		Cotes Superiors			
		Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	21	30931
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	30932 30936	Interpretació	1620 - 1700		
Farceix	Farcit per	Paviment terra/nivell d'ús			
Talla	Tallat per	Observacions			
Es recolza	Se li recolza	Possible paviment de terra documentat a la part central de l'àmbit i al costat del mur de tancament UE 30134. Compost per argiles i morter de tonalitat marró molt compactat. Relacionat amb el paviment de pedra UE 30129 i 30129.			
Es lliura	Se li lliura	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
3413 30128 30129 30134 30136		Cotes Superiors 2.98 msnm			
		Cotes Inferiors 2.76 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	21	30932
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Ataronjat	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	30951 30953 30959 30962 30928 30931 30937	Interpretació	2ª 1/2 s.XVII Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
Es recolza	Se li recolza	Estrat d'anivellació documentat a tota la superfície de l'àmbit compost per argiles soltes de tonalitat ataronjada amb fragments de material constructiu ceràmic i petits blocs de pedra.			
Es lliura	Se li lliura	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
3413 30109 30123 30134 30136		Cotes Superiors 2.69-2.90 msnm			
		Cotes Inferiors 2.36-2.64 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	21	30933
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Clar	Argila			
		Orgànica			
		Artificial	ceràmica, metalls, material petri		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		s. XVII	Ceràmic		
30951		Interpretació	Farciment		
Farceix	Farcit per	Observacions			
30952		Estrat de rebliment del retall indeterminat UE 30952 ubicat a la cantonada nord-oest de l'àmbit 21. Compost per argiles de color marró clar i textura solta.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.92 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2.42 msnm		
3413 30129 30130 30134					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	22	30934
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30936		s. XVII	Estratigràfic		
Cobreix		Interpretació	Paviment		
30935		Observacions	Paviment de pedres irregulars localitzat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22 a tocar de l'escala UE 30365 (cobreix el graó més baix)		
Farceix	Farcit per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Talla	Tallat per	Cotes Superiors			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
30365	30366 30396				
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	30935
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Vermellós	Argila			
		Orgànica			
		Artificial	ceràmica		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		1620 - 1700	Ceràmic		
30938	30934	Interpretació	Preparació de paviment		
Farceix	Farcit per	Observacions	Estrat d'anivellament localitzat en la part oest de l'àmbit núm.22. Funciona com a nivell de preparació de paviment UE 30934. Ditada sense Poblet		
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
30365					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	30936
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Clar	Argila			
		Orgànica			
		Artificial	ceràmica, metalls, morter		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1620 - 1700		
30937	30931	Preparació paviment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellació o possible nivell de preparació de paviment ubicat per sota de la UE 30931 i al costat del límit nord de l'àmbit. Compost per argiles de color marró amb traces de morter.			
Talla	Tallat per	Afecció	Tipus		
	30131	Si No			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.98 msnm		
		Cotes Inferiors	2.82 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
30130 30134 30136 31017					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	21	30937
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Ataronjat				
		Orgànica	Malaco, òssos		
		Artificial	ceràmica, metalls, morter		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1630 1670		
30932	30936	Paviment morter	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Restes d'un possible nivell de paviment de morter localitzat al costat del límit nord de l'àmbit. Format per morter de tonalitat ataronjada.			
Talla	Tallat per	Afecció	Tipus		
		Si No			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.87 msnm		
30134 30136 31017		Cotes Inferiors	2.74 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	30938
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró	Argila			
		Orgànica	Cendres		
		Artificial	ceràmica, mat. const. metalls, morter, vidre		
Igual a		Datació	Criteri datació		
30389		Interpretació	s. XVII		
Cobreix	Cobert per	Anivellació	Ceràmic		
30941 30944 30945 30948	30929 30930 30935				
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament localitzat en tota la superfície de l'àmbit núm.22 Coincideix per cota amb 30388 i 30389 Ditada i orles diverses			
Talla	Tallat per	Afecció	Tipus		
	30970	Si No			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,6 msnm		
		Cotes Inferiors	2,31 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
30352 30355 30362 30688					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	30939
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Gris	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
30135		Interpretació	1717	Notícies	
Cobreix	Cobert per	Colgament			
Farceix	Farcit per	Observacions			
Talla	Tallat per	Estrat de colmatació del canal interior de la claveguera UE 30130/30940. Compost per un sediment orgànic de textura solta amb presència de carbons, cendres, restes faunístiques i gran quantitat d'escates de peix.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
Es lliura	Se li lliura	Tipus			
30940		Cotes Superiors	2.60-2.67 msnm		
		Cotes Inferiors	2.55-2.59 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	30940
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
		Interpretació			
Cobreix	Cobert per	Claveguera (caixa)			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30131		Parets i base de la claveguera documentada a l'interior de l'àmbit 21. Orientada en sentit NE-SO. Bastides amb rajoles de ceràmica lligades amb morter de calç. El parament interior de les parets conserva un revestiment hidràulic. Desguassa al Rec per la sortida			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
Es recolza	Se li recolza	Tipus			
30133		Cotes Superiors	2.81-2.70 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2.59-2.48 msnm		
	30939				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	22	30941
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Clar	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
		Interpretació	1ª 1/2 s. XVII	Ceràmic	
Cobreix	Cobert per	Anivellació			
30942	30938	Observacions			
Farceix	Farcit per	Estrat d'anivellament localitzat en la part sud de l'àmbit núm.22 a tocar del mur de tancament sud			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
Es recolza	Se li recolza	Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,47 msnm		
30355		Cotes Inferiors	2,42 msnm		

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Compacta		3	22	30942
Relacions Físiques		Color	Geològica			
		Blanc	Orgànica			
			Artificial			
Igual a			Datació	Criteri datació		
Cobreix		Cobert per	Interpretació	1600 - 1630 Ceràmic		
30943 30954 30957		30941	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix		Farcit per	Observacions			
			Nivell d'ús localitzat en la part sud de l'àmbit núm.22 a tocar del mur de tancament sud. La rasa constructiva del mur sud talla aquest nivell			
Talla		Tallat per	Afecció Si No Tipus			
		30949				
Es recolza		Se li recolza	Cotes Superiors			
			2,47 msnm			
Es lliura		Se li lliura	Cotes Inferiors			
			2,42 msnm			

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Compacta		3	22	30943
Relacions Físiques		Color	Geològica			
		Ataronjat	Orgànica			
			Artificial			
Igual a			Datació	Criteri datació		
Cobreix		Cobert per	Interpretació	1600 - 1635 Estratigràfic		
30946 30958 30974 30975		30942 30945	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix		Farcit per	Observacions			
			Nivell d'ús localitzat en la part sud de l'àmbit núm.22 a tocar del mur de tancament sud.			
Talla		Tallat per	Afecció Si No Tipus			
		30949				
Es recolza		Se li recolza	Cotes Superiors			
30954			2,40 msnm			
Es lliura		Se li lliura	Cotes Inferiors			
			2,35 msnm			

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura				3	22	30944
Relacions Físiques		Color	Geològica			
			Orgànica			
			Artificial			
Igual a			Datació	Criteri datació		
30493 30947			Interpretació	1er terç s. XVII Estratigràfic		
Cobreix		Cobert per	Paviment			
31006		30938 30958	Observacions			
Farceix		Farcit per	Paviment de rajoles quadrades (0,15 x 0,15) conservat en la part sud de l'àmbit núm.22. Per cota funciona amb el paviment de rajola UE 30947			
Talla		Tallat per	Afecció Si No Tipus			
Es recolza		Se li recolza	Cotes Superiors			
			2,38msnm			
Es lliura		Se li lliura	Cotes Inferiors			
		30978	2,33 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	30945
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Clar	Argila			
		Orgànica			
		Artificial	ceràmica, metalls, morter		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix 30943 30965 30981	30938	inici s. XVII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació	Preparació de paviment		
		Observacions	Estrat d'anivellament localitzat en la part oest de l'àmbit núm.22. Funciona com a nivell de preparació de paviment UE 30493		
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
30365					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	30946
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Ataronjat	Argila			
		Orgànica			
		Artificial	morter		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix 30947 30969	30493	inici s. XVII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació	Anivellació		
		Observacions	Estrat d'anivellament localitzat en la part oest de l'àmbit núm.22.		
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,42 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,3 msnm		
30365					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	22	30947
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix 30969	30493 30944	1er terç s. XVII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació	Paviment		
		Observacions	Paviment de rajoles conservat en la part oestde l'àmbit núm.22.		
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,40msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,36 msnm		
30978					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	30948
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Ataronjat	Argila			
		Orgànica			
		Artificial	ceràmica		
Igual a	Datació	Criteri datació			
Cobreix	1/2 s. XVII	Ceràmic			
31014 31015 31021 31027	Interpretació	Anivellació			
Cobert per	Observacions				
30938 30981 30969	Estrat d'anivellament localitzat en tota la superfície de l'àmbit núm.22 i que amortitza moltes estructures de fases anteriors				
Farceix	Corbata				
Farcit per	Afecció Si	No	Tipus		
Talla	Tallat per	Cotes Superiors	2,6 msnm		
	30970 30972 31022 31024	Cotes Inferiors	2,31 msnm		
Es recolza	Se li recolza				
Es lliura	Se li lliura				
30362 31032 31042					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	30949
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Datació	Criteri datació			
Cobreix	s. XVII	Estratigràfic			
Farceix	Interpretació	Trinxera de fonamentació			
Farcit per	Observacions				
30950	Rasa constructiva del mur de tancament sud de l'àmbit núm.22 UE 30355 - UE 30950				
Talla	Afecció Si	No	Tipus		
30942 30943 30956 30957					
Es recolza	Cotes Superiors	2,60 msnm			
Se li recolza	Cotes Inferiors				
Es lliura					
Se li lliura					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	22	30950
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Datació	Criteri datació			
Cobreix	s. XVII	Estratigràfic			
Farceix	Interpretació	Fonamentació			
30949	Observacions				
Talla	Banqueta de fonamentació del mur de tancament sud de l'àmbit núm.22 UE 30355				
Es recolza	Afecció Si	No	Tipus		
30977					
Es lliura	Cotes Superiors	2,42 msnm			
Se li recolza	Cotes Inferiors	2,22 msnm			
Se li lliura					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	21	30951
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró	Argila			
		Orgànica			
		Carbons, òssos			
		Artificial			
		material Constructiu, ceràmica, morter, estuc			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30955	30932 30933	1ª 1/2 XVII			
Farceix	Farcit per	Interpretació			
30952		Farciment			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Estrat de rebliment del retall indeterminat UE 30952 ubicat a la cantonada nord-oest de l'àmbit 21. Compost per argiles de color marró i textura solta, amb gran quantitat de material constructiu ceràmic i restes de morter/estucs.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
		☐	☐		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
3413 30134		2.79-2.42 msnm			
		Cotes Inferiors			
		2.32-2.44 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	21	30952
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Farcit per	Interpretació			
	30933 30951 30955 31003	Indeterminat			
Farceix	Tallat per	Observacions			
		Retall indeterminat ubicat a la cantonada nord-oest de l'àmbit 21. Presenta una planta de morfologia rectangular i una secció i fons irregulars. Possiblement practicat en una darrera fase d'ús de l'àmbit ja que tallava el nivell de paviment UE 30931.			
Talla	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
30931 30932 30953 30990		☐	☐		
Es recolza	Se li lliura	Cotes Superiors			
		2.84 msnm			
Es lliura		Cotes Inferiors			
		2.20-2.30 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	21	30953
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Clar/verd	Argila			
		Orgànica			
		Carbons, malaco, òssos			
		Artificial			
		material Constructiu, ceràmica, metalls, morter			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30983 30985 30986 30987	30932	1630 - 1660	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30952 30960 30963 30131	Estrat d'anivellació que ocupava pràcticament tota la superfície de l'àmbit. Presentava una potència de 10 -40 cm amb una capa superficial de morter de color verd. L'inferior era més heterogènia amb argiles, fragments de material constructiu i petits blocs de			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
		☐	☐		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
3413 30109 30123 30134 30136		2.36-2.56 msnm			
		Cotes Inferiors			
		2.21-2.40 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22	30954
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1525 - 1600	Ceràmic	
30978 30981	30938 30942				
Farceix	Farcit per	Observacions			
30949		Estructura indeterminada localitzada en la part sud-oest de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	pinzell-pinta			
		Afecció Si	☐	No	☐
Es recolza	Se li recolza	Tipus			
	30943				
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,49 msnm		
	30974 30975	Cotes Inferiors	2,37 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	30955
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1620 - 1650	Estratigràfic	
31003 31004	30951	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30952		Estrat de reblliment del retall indeterminat UE 30952 ubicat a la cantonada nord-oest de l'àmbit 21. Compost per argiles de color marró fosc amb força quantitat de carbons.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.30-2.44 msnm		
		Cotes Inferiors	2.25-2.31 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
3413					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	22	30956
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
30975	30957	Preparació de paviment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell de preparació del paviment UE 30957			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	30949	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,38 msnm		
		Cotes Inferiors	2,34 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
30365					

Definició UE		Textura	Composició	Sector	3	Zona	22	UE	30957
Estructura			Geològica						
Relacions Físiques		Color	Orgànica					Foto.	Plan.
			Artificial						
Igual a				Datació	Criteri datació				
Cobreix		Cobert per		Interpretació	1er terç s. XVII Estratigràfic				
30956		30942		Paviment					
Farceix		Farcit per							
			Observacions						
Talla		Tallat per	Paviment de rajoles conservat en la part sud-oest de l'àmbit núm.22.						
		30949							
Es recolza		Se li recolza							
			Afecció Si ☐ No ☐ Tipus						
Es lliura		Se li lliura	Cotes Superiors 2,42msnm						
			Cotes Inferiors 2,38 msnm						

Definició UE		Textura	Composició	Sector	3	Zona	22	UE	30958
Estructura		Compacta	Geològica						
Relacions Físiques		Color	Orgànica					Foto.	Plan.
		Ataronjat	Artificial	morter					
Igual a				Datació	Criteri datació				
Cobreix		Cobert per		Interpretació	1600 - 1635 Estratigràfic				
30944 30974 30975 30977		30943		Nivell d'ús (paviment de terra piconada)					
Farceix		Farcit per							
			Observacions						
Talla		Tallat per	Nivell d'ús localitzat en la part sud de l'àmbit núm.22 a tocar del mur de tancament sud.						
		30949	Orles diverses (Roda de carreta)						
Es recolza		Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus						
			Cotes Superiors 2,40 msnm						
Es lliura		Se li lliura	Cotes Inferiors 2,34 msnm						

Definició UE		Textura	Composició	Sector	3	Zona	21	UE	30959
Estrat		Solta	Geològica	Argila					
Relacions Físiques		Color	Orgànica					Foto.	Plan.
		Marró Clar	Artificial	metalls					
Igual a				Datació	Criteri datació				
Cobreix		Cobert per		Interpretació	1ª 1/2 XVII				
30961		30932		Farciment					
Farceix		Farcit per							
30960			Observacions						
Talla		Tallat per	Estrat de rebliment del forat de pal UE 30960, compost per argiles de color marró clar i textura solta. Presenta un clau de ferro de grans dimensions.						
			Afecció Si ☐ No ☐ Tipus						
Es recolza		Se li recolza	Cotes Superiors 2.47 msnm						
			Cotes Inferiors 2.23 msnm						
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	30960
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		Forat de pla			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30959 30961	Forat de pal localitzat al costat de la part central del mur UE 30134. Presenta una planta de morfologia quadrangular, secció rectangular i fons pla. Conserva una corona de maons que realitzen la funció de falques UE 30961. Reblert per un únic nivell UE 30959.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
30953 30988 31018 31072		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		2.47 msnm	
		Cotes Inferiors		2.22 msnm	
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	30961
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	30959	1ª 1/2 XVII			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30960		Corona de maons que envoltava l'interior del retall del forat de pla UE 30690. Es tracta de dos fragments de maons ceràmics que realitzen la funció de falques.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		2.47 msnm	
		Cotes Inferiors		2.45 msnm	
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	21	30962
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	30932	1600 - 1650		Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Observacions			
30963		Estrat de rebliment del forat de pal UE 30963, compost d'argiles de color marró i textura compacta.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		2.37 msnm	
		Cotes Inferiors		1.84 msnm	
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	21	30963
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació			
Farceix	Farcit per	Forat de pal			
Talla	Tallat per	Observacions			
30953 30989 31019 31064		Retall de petites dimensions interpretat com un forat de pal localitzat al costat del tancament sud de l'àmbit. Presenta una planta de morfologia circular amb una corona o fragments de maons que realitzen la funció de falques UE 30964. Reblert per un únic nivell			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.37 msnm		
		Cotes Inferiors	1.84 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	21	30964
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació			
Farceix	Farcit per	Maons de falca			
Talla	Tallat per	Observacions			
30963		Corona de maons que envoltava l'interior del retall del forat de pla UE 30693. Es tracta de dos fragments de maons ceràmics que realitzen la funció de falques.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.37 msnm		
		Cotes Inferiors	2.14 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	30965
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Blanc	Orgànica	fauna		
		Artificial	ceràmica, morter		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació			
Farceix	Farcit per	inici s. XVII			
Talla	Tallat per	Estratigràfic			
Es recolza	Se li recolza	Farciment			
Es lliura	Se li lliura	Observacions			
30967	30945	Estrat de rebliment del retall irregular UE 30966			
30966					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,49 msnm		
30365		Cotes Inferiors	2,31 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22	30966
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	inici s. XVII	Estratigràfic	
		Retall irregular			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30965 30967	Retall irregular en l'extrem oest de l'àmbit núm.22 a tocar de l'escala			
Talla	Tallat per				
30493 30946 30969					
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2,46 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,31 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	22	30967
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	inici s. XVII	Estratigràfic	
	30965	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30966		Estrat de rebliment del retall irregular UE 30966 format per una acumulació de pedres			
Talla	Tallat per				
		Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,37 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,31 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22	30968
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		Retall irregular			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Retall irregular en l'extrem oest de l'àmbit núm.22 a tocar de l'escala			
Talla	Tallat per				
30965 30969 31049		Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,44 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,02 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	30969
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Ataronjat	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	s. XVII			
30948	30946 30947	Preparació de paviment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell de preparació del paviment UE 30947			
Talla	Tallat per				
	30966 30968				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 2,36 msnm			
30496		Cotes Inferiors 2,30 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	30970
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	2ª 1/2 XVII	Estratigràfic		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30971	Forat de pal en la part nord de l'àmbit núm.22 ditada Planta rectangular			
Talla	Tallat per				
30938 30948					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 2,35 msnm			
		Cotes Inferiors 2,15 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	30971
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Fosc				
		Orgànica	Carbons		
		Artificial	ceràmica		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	1620 - 1700	Ceràmic		
	30930	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat de rebliment del forat de pal UE 30970			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 2,35 msnm			
		Cotes Inferiors 2,15 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 30972
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII	Ceràmic	
		Retall indeterminat			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30973	Retall indeterminat en la part oest de l'àmbit núm.22 ar			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
30948		Cotes Superiors	2,28 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2,14 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 30973
Estrat	Compacta	Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Carbons		
	Marró Fosc	Artificial	ceràmica		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1650 - 1675	Ceràmic	
	30938	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30972		Estrat de rebliment del retall irregular UE 30972			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,28 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,15 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 30974
Estrat	Compacta	Geològica	Argila		
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Cendres		
	Gris	Artificial	ceràmica		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1600 - 1635	Ceràmic	
30978	30943 30958	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament documentat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22 Un fragment de blava catalana EOR			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,35 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,31 msnm		
30954 30975					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	30975
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró Fosc	Argila	Carbons	ceràmica	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix 30976 30998	Cobert per 30943 30956 30958	Interpretació 1600 - 1635	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
Es recolza	30949	Estrat d'anivellament documentat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22			
Es lliura	Se li lliura	Afecció Si	No	Tipus	
30954	30974				
		Cotes Superiors	2,34 msnm		
		Cotes Inferiors	2,28 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	30976
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró Gris	Argila	Carbons	ceràmica	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix 30977 30980 30995	Cobert per 30975 30978	Interpretació 1600 - 1635	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
Es recolza	30949	Estrat d'anivellament documentat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22.			
Es lliura	Se li lliura	Amortitza el dipòsit UE 30977			
		Afecció Si	No	Tipus	
		Cotes Superiors	2,28 msnm		
		Cotes Inferiors	2,24 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	22	30977
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix 30994	Cobert per 30958 30976	Interpretació 1er terç s. XVII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Dipòsit			
Talla	Tallat per	Observacions			
Es recolza 30980	30950	Dipòsit obrat amb pedres i maons localitzat en la part sud-oest de l'àmbit núm.22			
Es lliura	Se li lliura	Afecció Si	No	Tipus	
	30995 30996				
		Cotes Superiors	2,36 msnm		
		Cotes Inferiors	1,84 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	30978
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Gris	Argila			
		Orgànica			
		Cendres			
		Artificial			
		morter			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	1600 - 1635	Estratigràfic		
30976	30954 30958 30974	Interpretació			
Farceix	Farcit per	Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
30949		Estrat d'anivellament documentat en la part sud-oest de l'àmbit núm.22.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si	No	Tipus
			☐	☐	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,37 msnm		
30944		Cotes Inferiors	2,30 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	30979
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	1ª 1/2 s. XIV	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
	31148 31201	Trinxera de fonamentació			
Talla	Tallat per	Observacions			
31127 31163 31170 31177		Rasa per a la construcció del mur de tancament sud de l'àmbit núm.22 en la primera fase constructiva			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si	No	Tipus
			☐	☐	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1,78 msnm		
		Cotes Inferiors	1,54 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	22	30980
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	1ª 1/2 s. XIV	Estratigràfic		
30976 30995 31008		Interpretació			
Farceix	Farcit per	Mur			
Talla	Tallat per	Observacions			
30997		Mur de tancament sud de l'àmbit núm.22 en la primera fase constructiva			
Es recolza	Se li recolza	Funciona amb els murs UE 31032, UE 31042 i UE 30496			
31042 31148	30977 30981 31049	Afecció	Si	No	Tipus
			☐	☐	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,4 msnm		
30996 31012 31029 31069		Cotes Inferiors	1,78 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22	30981
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Ataronjat	Orgànica			
		Artificial	morter		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1600 - 1650 Estratigràfic		
30948	30943 30945 30954	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell d'ús localitzat en la part sud de l'àmbit núm.22 a tocar del mur de tancament sud UE 30980			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2,39 msnm			
30980		Cotes Inferiors 2,30 msnm			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	21	30982
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30983	Forat de pal localitzat a la cantonada sud-oest de l'àmbit. Presenta una planta i secció de morfologia rectangulars i el fons pla. Reblert per un únic nivell UE 30983.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
30989 31019 31064 31083		Cotes Superiors 2.36 msnm			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors 1.98 msnm			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	21	30983
Relacions Físiques	Color	Geològica	Argila		
	Marró	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XVII		
	30953	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30982		Estrat de rebliment del forat de pal UE 30982, compost d'argiles de color marró i textura solta. No presenta material ceràmic.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2.36 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors 1.98 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	30984
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	inici s. XVII		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30985 30986	Forat de pal localitzat a la cantonada sud-est de l'àmbit. Presenta una planta circular, secció cilíndrica i fons pla. Conserva una corona o fragments de maons que realitzaven la funció de falques UE 30986. Reblert per un únic nivell UE 30985.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
30989 31018 31019 31064		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		2.40 msnm	
		Cotes Inferiors		1.99 msnm	
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	30985
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Beix	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 XVII	Estratigràfic	
	30953	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30984		Estrat de rebliment del forat de pal UE 30984, compost de sorres de textura solta i color beix. Nivell totalment estèril.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		2.40 msnm	
		Cotes Inferiors		1.99 msnm	
Es lliura	Se li lliura				
30986					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	30986
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	30953	Maons de falca			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30984		Corona de maons que envoltava l'interior del retall del forat de pal UE 30984. Es tracta de diversos fragments de maons ceràmics i alguns blocs de pedra de mida petita que realitzaven la funció de falques.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		2.45 msnm	
		Cotes Inferiors		2.32 msnm	
Es lliura	Se li lliura				
	30985				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	30987
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Argila			
		Orgànica			
		Carbons, cendres			
		Artificial			
		ceràmica, metalls			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 XVII Estratigràfic		
30992 30999 31018	30953	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellació localitzat al costat de la meitat est del tancament nord de l'àmbit. Compost bàsicament per una capa d'argiles barrejades carbons, acumulacions d'òxid de ferro i escòries. Anivellació possiblement relacionada amb el paviment de pedra UE			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.31 msnm		
		Cotes Inferiors	2.24 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	30988
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Vermellós	Argila			
		Orgànica			
		Carbons, òssos			
		Artificial			
		ceràmica, metalls			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 XVII		
31001 31002 31018	30134 30953	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellació relacionada amb el paviment de pedra UE 30990. Localitzat al costat del límit nord de l'àmbit, funcionaria amb el mur UE 3980. Format per una capa molt prima d'argiles compactades de color vermell amb alguns carbons.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.51-2.24 msnm		
		Cotes Inferiors	2.39-2.23 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	30989
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Vermellós	Argila			
		Orgànica			
		Carbons			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 XVII Estratigràfic		
31007 31010 31018 31019	30109 30953	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellació relacionada amb el paviment de pedra UE 30990. Localitzat al costat del límit sud de l'àmbit, funcionaria amb el mur UE 30108. Format per una capa molt prima d'argiles compactades de color vermell amb alguns carbons.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.42-2.35 msnm		
		Cotes Inferiors	2.38-2.34 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	30990
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 XVII	Estratigràfic	
31018 31050 31068	30953	Paviment pedra			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Paviment de pedra localitzat a la part central de l'àmbit 21. Bastit amb blocs de pedra de mida mitjana i petita col·locats de forma planera. Tant sols es recolza amb el mur de tancament oest UE 3413, però també funcionaria amb els murs UE 3980 i 30108. Algunes			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	30952	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.36 msnm		
3413	30991	Cotes Inferiors	2.25 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
	31019				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	30991
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 XVII	Estratigràfic	
31011	30953	Paviment morter			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Restes d'un possible paviment de morter de tonalitat rosa localitzat a la part central del límit est de l'àmbit. Relacionat amb el paviment de pedra UE 30990.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.35 msnm		
30990		Cotes Inferiors	2.31 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	30992
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 XVII	Estratigràfic	
31018	30953 30987	Paviment morter			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Restes d'un possible paviment de morter de color marró amb alguns blocs de mida petita i morfologia irregular. Localitzat a la cantonada nord-est de l'àmbit. Possiblement relacionat amb el paviment de pedra UE 30990.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.33 msnm		
		Cotes Inferiors	2.24 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	30993
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 XVII	Estratigràfic	
31018	30953	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellació localitzat a la cantonada nord-est de l'àmbit. Es tracta d'un nivell d'argiles de color marró que contenia un bloc de pedra de forma rectangular. Possibles restes de l'empedrat UE 30990.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.50 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2.43 msnm		
30134 30136					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22	30994
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30977	Rasa per a la construcció del dipòsit UE 30977			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
31029 31049 31069		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,36 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1,86 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	22	30995
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Gris	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
30980 30996 31005	30976	Colmatació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat que colmata el dipòsit UE 30977			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	30949	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,24 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,10 msnm		
30977					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	30996
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Gris	Argila			
		Orgànica			
		Carbons, cendres, fauna			
		Artificial			
		ceràmica, metalls			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XV Estratigràfic		
31012	30995	Colmatació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat que colmata el dipòsit UE 30977			
Talla	Tallat per	Afecció	Tipus		
		Si No			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,22 msnm		
		Cotes Inferiors	1,83 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
30977 30980					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	30997
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1600-35 Estratigràfic		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	30998	Forat de pal localitzat en la part sud-oest de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Afecció	Tipus		
30980		Si No			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,34 msnm		
		Cotes Inferiors	1,89 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	30998
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Argila			
		Orgànica			
		Carbons			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1600-35 Estratigràfic		
	30975	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30997		Rebliment del forat de pal localitzat en la part sud-oest de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Afecció	Tipus		
		Si No			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,34 msnm		
		Cotes Inferiors	1,89 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	30999
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Clar	Argila			
		Orgànica			
		Carbons, òssos			
		Artificial			
		ceràmica, vidre			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31018	30953 30987	1ª 1/2 XVII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Estrat d'anivellació localitzat al costat de la meitat est del tancament nord de l'àmbit. Compost d'argiles de color marró clar amb carbons. Possiblement relacionat amb les restes del paviment de morter UE 30992.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
		☐	☐		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.36-2.26 msnm		
		Cotes Inferiors	2.30-2.24 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	21	31000
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
	31001 31002	Forta de pal			
Talla	Tallat per	Observacions			
31018		Forta de pal localitzat al costat de la part central del límit nord de l'àmbit. Presenta una planta de morfologia circular, secció cilíndrica i fons pla. Conserva dues pedres de mida petita que realitzarien la funció de falca. Reblert per un únic nivell UE 31001.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
		☐	☐		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.49 msnm		
		Cotes Inferiors	2.38 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31001
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Vermellós	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
		metalls			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
	30988	1ª 1/2 XVII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
31000		Farciment			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31000, compost per argiles de color marró fosc i textura compacta.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
		☐	☐		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.40 msnm		
31002		Cotes Inferiors	2.28 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	31002
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	30988	Pedres de falca			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31000		Corna de pedres de mida petita que envoltava l'interior del retall del forat de pal UE 31000. Es tracta de dos blocs de pedra que realitzaven la funció de falques.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		2.40 msnm	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors		2.28 msnm	
	31001				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	21	31003
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Clar	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 XVII	Ceràmic	
	30955	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30952		Estrat de reblliment del retall indeterminat UE 30952 localitzat a la cantonada nord-oest de l'àmbit. Compost d'argiles de color marró clar amb traces de morter i fragments d'estucs.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		2.49 msnm	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors		2.29 msnm	
	3413				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	21	31004
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Clar	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 XVII	Ceràmic	
	30955	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30952		Estrat de reblliment del retall indetermina UE 30952 localitzat a la cantonada nord-oest de l'àmbit. Compost d'argiles de color marró clar amb blocs de pedres de mida mitjana que podrien correspondre al paviment UE 30990.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		2.46 msnm	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors		2.28 msnm	
	3413				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	20	31005
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Fosc	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix 31012	Cobert per 30995	s. XV - XVI	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Estrat d'anivellament localitzat en l'extrem est de l'àmbit núm.20. Posteriorment, un cop amortitzat el mur que dividia les cases Santmartí i Martorell aquest espai (de poc més de 30 cm) es va incorporar a l'àmbit núm.22			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,1 msnm		
		Cotes Inferiors	2,02 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31006
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Ataronjat	Argila			
		Orgànica			
		Artificial	morter		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix 30948	Cobert per 30944	s. XV			
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Preparació de paviment			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Nivell de preparació del paviment UE 30944			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,34 msnm		
		Cotes Inferiors	2,28 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31007
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Gris				
		Orgànica	Cendres, carbons		
		Artificial	ceràmica, metalls, vidre		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix 31010 31018	Cobert per 30953 30989	1ª 1/2 XVII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Estrat d'anivellació o colgament localitzat a la cantonada sud-est de l'àmbit. Es tracta d'una capa composta bàsicament de cendres amb carbons que cobreix les restes del paviment de rajola UE 31010.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.47-2.38 msnm		
30109		Cotes Inferiors	2.40-2.35 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31008
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Argila			
		Orgànica			
		Artificial	ceràmica, mat. const. morter		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30980	30958	Anterior a 1600			
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Estrat d'anivellament que amortitza el mur de tancament sud de l'àmbit núm.22, per facilitar la unió de les cases Martorell i Santmartí			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
		☐	☐		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,34 msnm		
		Cotes Inferiors	2,22 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31009
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Gris	Argila			
		Orgànica			
		Artificial	ceràmica, metalls		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31018	30953	1ª 1/2 XVII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Estrat d'anivellació o colgament localitzat aproximada a la meitat est de l'àmbit. Ocupava l'espai on hi havia una pedra del paviment UE 30990. Compost d'argiles de color marró gris i textura compacta.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
		☐	☐		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.32 msnm		
		Cotes Inferiors	2.26 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	21	31010
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31064	30989 31007 30109	Mitjans s. XVI	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Mur			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Filada de rajoles les quals formen part de l'estructura UE 31064. Pot tractar-se d'un mur verdugat. S'endinsa per sota del mur UE 30109 i es relaciona amb el nivell de circulació UE 31018.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
		☐	☐		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.38 msnm		
	31018	Cotes Inferiors	2.36 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31011
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró	Argila			
		Orgànica			
		Artificial	ceràmica, metalls		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix 31061	Cobert per 30991	1ª 1/2 XVII			
Farceix	Farcit per	Interpretació	Anivellació		
Talla	Tallat per	Observacions	Estrat d'anivellació localitzat a la part central del límit est de l'àmbit. Compost d'argiles homogènies de color marró. Destaca la presència d'acumulacions d'òxid de ferro i escòries.		
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐	No ☐	Tipus
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.31 msnm		
		Cotes Inferiors	2.21 msnm		
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	31012
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Clar	Sorra			
		Orgànica	Òssos		
		Artificial	ceràmica		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30654	Cobert per	1ª 1/2 s. XIV			
Cobreix 31127 31129 31130 31144	Cobert per 30996 31005 31123 31128	Interpretació	Anivellació		
Farceix	Farcit per	Observacions	Estrat d'anivellament general per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Fet amb sorres de platja aportades		
31150 31151	Tallat per	Afecció	Si ☐	No ☐	Tipus
Talla	31051 31055 31081 31094	Cotes Superiors	2,34 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2,22 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
30496 30980 31032 31042					
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	31013
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	s. XVI			
Farceix	Farcit per	Interpretació	Trinxera de fonamentació		
Talla	Tallat per	Observacions	Rasa per a la construcció del dipòsit UE 31014 Reflexes metàl·lics		
31029 31049 31066 31123	Se li recolza	Afecció	Si ☐	No ☐	Tipus
Es recolza	Se li lliura	Cotes Superiors	2,33 msnm		
Es lliura		Cotes Inferiors	2 msnm		
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	22	31014
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI		
	30948 31043	Dipòsit			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31013		Dipòsit de planta rectangular, obrat amb pedres, maons i morter Ocupa la part central de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐	No ☐	Tipus
	31030				
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,33 msnm		
		Cotes Inferiors	2 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	31015
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Gris Fosc	Orgànica	Carbons, cendres, fauna		
		Artificial	ceràmica, metalls, mat. const.		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	fi XVI pp XVII		
	30948	Colmatació	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat que colmata el dipòsit UE 31014			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐	No ☐	Tipus
	31030				
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,33 msnm		
		Cotes Inferiors	2,01 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
31014					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	21	31016
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		Enlluït			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Revestiment exterior o enlluït del mur UE 30109. Es tracta d'una capa de morter de calç de color marró que ocupa la meitat inferior del mur. Presenta una superfície rugosa de poca qualitat.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐	No ☐	Tipus
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	3.01 msnm		
		Cotes Inferiors	2.55 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
30109	30928 30932 30953				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31017
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
Farceix	Farcit per	Enlluït			
Talla	Tallat per	Observacions			
Es recolza 30134	Se li recolza 30937	Revestiment exterior o enlluït del mur UE 30134. Es tracta d'una capa de morter de calç de color marró que ocupa la meitat inferior del mur. Presenta una superfície rugosa de poca qualitat.			
Es lliura	Se li lliura 30931 30932 30936 30953	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
		Cotes Superiors	3.00 msnm		
		Cotes Inferiors	2.58 msnm		
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31018
Estrat	Compacta	Geològica	Argila		
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Carbons, Malaco, Ossos		
	Verdós	Artificial	Ceràmica, Mat. constructiu, Morter, Metalls,		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix 31065 31072 31073 31079 30134 30953 30987 30988	Cobert per	Interpretació	2ª 1/2 XVI Ceràmic, moneda		
Farceix	Farcit per	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Talla	Tallat per 30952 30960 30963 30982	Observacions			
Es recolza 31119	Se li recolza 30136 30759 30764 31064	Nivell de circulació format per morter compactat amb bossades heterogènies (argiles, sorres...) presenta una tonalitat verdosa fruit de les filtracions derivades de l'establació posterior. S'estén per tot l'àmbit i funciona amb l'estructura UE 31064 i la pica reutilitzada UE			
Es lliura 3413	Se li lliura	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
		Cotes Superiors	2.43-2.24 msnm		
		Cotes Inferiors	2.05 msnm		
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31019
Estrat	Compacta	Geològica	Argila		
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Carbons, Malaco, Ossos		
	Verdós	Artificial	ceràmica, Mat. constructiu, Morter, Vidre		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix 31018 31053 31057 31064 30953 30989 30109	Cobert per	Interpretació	1º 1/2 s. XVII Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Paviment terra/nivell d'ús			
Talla	Tallat per 30963 30982 30984	Observacions			
Es recolza	Se li recolza	Nivell de circulació format per morter compactat de tonalitat verdosa fruit de les filtracions derivades de l'establació posterior. Es concentra en la zona sud-oest de l'àmbit. Funciona amb el mur UE 30108.			
Es lliura 3413 30990	Se li lliura 31050	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
		Cotes Superiors	2.35 msnm		
		Cotes Inferiors	2.24 msnm		
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 31020
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1500 - 1650 Estratigràfic		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31021	Forat de pal localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per				
31029					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 2,16 msnm			
		Cotes Inferiors 2,14 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 31021
Estrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1500 - 1650 Estratigràfic		
	30948	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31020	Rebliment del forat UE 31020			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 2,16 msnm			
		Cotes Inferiors 2,14 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 31022
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 XVII		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31023 31041	Forat de pal localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per				
30948 31029 31049					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 2,28 msnm			
		Cotes Inferiors 2,13 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat			3	22	31023
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 XVII Estratigràfic		
	30938	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31022		Rebliment del forat UE 31022			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 2,28 msnm			
		Cotes Inferiors 2,13 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	31024
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 XVII		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31025	Forat de pal localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per				
30948 31029					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 2,28 msnm			
		Cotes Inferiors 2,15 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat			3	22	31025
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 XVII Estratigràfic		
	30938	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31024		Rebliment del forat UE 31024			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 2,29 msnm			
		Cotes Inferiors 2,15 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22	31026
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1500 - 1650		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31027	Forat de pal localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per				
31029					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
		Cotes Superiors	2,16 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,06 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22	31027
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Clar	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1500 - 1650	Estratigràfic	
	30948	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31026	Rebliment del forat UE 31026			
Talla	Tallat per				
		Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,16 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,06 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22	31028
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Estratigràfic	
	30948	Dipòsit			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31097	Filada de maons que podrien ser les restes d'un dipòsit, possiblement relacionat amb el dipòsit UE 31014			
Talla	Tallat per				
		Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,28 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1,99 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	31029
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Clar	Sorra			
		Orgànica			
		Òssos			
		Artificial			
		ceràmica, metall, morter, vidre			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31045 31049 31054 31066	30948	1ª 1/2 s. XIV			
Farceix	Farcit per	Interpretació			
31150 31151		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30994 31013 31020 31022	Estrat d'anivellament general per tota la superfície de l'àmbit núm.22.			
Es recolza	Se li recolza	Verd i manganès sense blava valenciana			
Es lliura	Se li lliura	Afecció Si	No	Tipus	
30496 30980 31032 31042					
		Cotes Superiors	2,34 msnm		
		Cotes Inferiors	2,22 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	31030
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
		s. XVII			
Farceix	Farcit per	Interpretació			
	31031	Retall indeterminat			
Talla	Tallat per	Observacions			
31014 31015 31029 31044		Retall circular localitzat en la part centralde l'àmbit núm.22			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,22 msnm		
		Cotes Inferiors	1,76 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat			3	22	31031
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
	30948	1620 - 1650			
Farceix	Farcit per	Interpretació			
31030		Farciment			
Talla	Tallat per	Observacions			
	31034	Estrat de rebliment del retall circular UE 31030			
Es recolza	Se li recolza	Ditada i un ardit			
Es lliura	Se li lliura	Afecció Si	No	Tipus	
		Cotes Superiors	2,22 msnm		
		Cotes Inferiors	1,76 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 31032
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XIV	Ceràmic	
Farceix	Farcit per	Observacions			
Talla	Tallat per	Mur de tancament nord de l'àmbit núm.22 en la primera fase constructiva			
Es recolza 31175	Se li recolza 31033 31049	Funciona amb els murs UE 30980, UE 31042 i UE 30496			
Es lliura	Se li lliura 30938 30948 31012 31029	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
		Cotes Superiors	2,4 msnm		
		Cotes Inferiors	1,86 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 31033
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XVII	Ceràmic	
Farceix	Farcit per	Observacions			
Talla	Tallat per	Fonamentació del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22 en la darrera fase constructiva, UE 30362			
Es recolza 31032	Se li recolza 30362	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es lliura	Se li lliura 30938	Cotes Superiors	2,5 msnm		
		Cotes Inferiors	2,4 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 31034
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII		
Farceix	Farcit per 31035	Observacions			
Talla 31031	Tallat per	Retall circular localitzat en la part sud de l'àmbit núm.22			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,22 msnm		
		Cotes Inferiors	1,88 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat			3	22	31035
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVII Estratigràfic		
	30948	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31034		Estrat de rebliment del retall UE 31034			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 2,20 msnm			
		Cotes Inferiors 2,03 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	31036
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV		
		Retall indeterminat			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31037	Retall indeterminat a tocar de l'escala UE 30365			
Talla	Tallat per				
31029					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 2,20 msnm			
		Cotes Inferiors 2,02 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	31037
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Ataronjat	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV Ceràmic		
	30948	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31036		Estrat de rebliment del retall UE 31036			
Talla	Tallat per	Blanc i morat			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 2,24 msnm			
		Cotes Inferiors 2,02 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22	31038
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1500 - 1650	Estratigràfic	
31029	30948	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell d'ús localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22 a tocar del mur de tancament oest UE 30496			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
30496		Cotes Superiors 2,24 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors 2,15 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	31039
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
31040	30578	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30589		Rebliment del forat de pal UE 30589			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
		Cotes Superiors 2,19 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors 1,98 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	31040
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	31039	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30589		Falques a l'interio del forat de pal UE 30589			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
		Cotes Superiors 2,23 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors 2,07 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 31041
Estrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	31023	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31022		Falques a l'interior del forat de pal UE 31022			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,31 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,13 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 31042
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		1ª 1/2 s. XIV	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Mur de tancament est de l'àmbit núm.22 en la primera fase constructiva			
Talla	Tallat per	Funciona amb els murs UE 30980, UE 31032 i UE 30496			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
31174	30737 30980 31049	Cotes Superiors	2,4 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1,86 msnm		
	30948 31012 31029 31066				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 31043
Estrat	Solta	Geològica	Argila		
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Òssos		
	Marró Clar	Artificial	ceràmica, mat. const.		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
31052	30948	Colmatació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat que colmata el dipòsit UE 31028			
Talla	Tallat per	escudelles de reflexes metàl·lics			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,20 msnm		
31028		Cotes Inferiors	2,03 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22	31044
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1550 - 1600	Ceràmic	
	31015	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31081		Rebliment del retall irregular UE 31081			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	31030	Cotes Superiors			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2,00 msnm		
			1,52 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22	31045
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	31029	Revestiment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Enlluït en la cara oest del mur UE 30496			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
30496		Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31046
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Inicis s. XVII	Estratigràfic	
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31047 31264	Rasa constructiva de la claveguera UE 31047. En el tram de l'àmbit 22B té una amplada de 15 cm en la resta encofrat perdut.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
31018 31057 31065 31091		Cotes Superiors			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2.26 msnm		
			1.91 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	31047
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Inicis s. XVII	Estratigràfic	
	30953	Clavaguera			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31046	31048	Parets i base de la clavaguera documentada a l'interior de l'àmbit 21. Orientada en sentit N-S, desguassant al Rec. Bastida amb rajoles de ceràmica, tant les parets com la solera, i morter de calç amb sorra de tonalitat ataronjada. No conserva la coberta. La sortida de la			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2.26 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2.07 msnm		
3890	30990 31108				
Es lliura	Se li lliura				
	31050				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	31048
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XVII	Ceràmic	
	30953	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31047		Estrat de colmatació del canal interior de la clavaguera UE 31047. Compost per un sediment de composició sorrenca i consistència solta. El contacte amb la solera el sediment és llimós i de tonalitat verdosa. Al no conservar la coberta la capa superior del sediment			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2.26 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2.07 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
31108					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta	Geològica	3	22	31049
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XIV	Ceràmic	
	31029 31054 31066 31069	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell d'ús localitzat en tota la superfície de l'àmbit núm.22 funciona amb tots el murs perimetrals de l'àmbit			
Talla	Tallat per	verd i morat sense blava valenciana			
	30968 30994 31013 31022	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,08msnm		
30496 30980 31032 31042		Cotes Inferiors	1,98 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta, Sorrenca	Geològica	3	21	31050
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Inicis s. XVII	Ceràmic	
31018 31057	30990	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat usat per anivellar el subsòl en el moment de construir el paviment UE 30990. Només es documenta en la zona del paviment.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				
31047	31019				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22	31051
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		Retall indeterminat			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31052	Retall circular de 0,60 m de diàmetre			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
31012 31049 31056 31123		Cotes Superiors			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22	31052
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Clar	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	31043	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31051		Rebliment del retall irregular UE 31051			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	31030	Cotes Superiors			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31053
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Negre	Sorra			
		Orgànica			
		Carbons,			
		Artificial			
		ceràmica, Mat. constructiu, Metalls, Vidre			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31018	31019	Inici XVII-final	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Acumulació de restes d'escòria, material constructiu i alguna pedra de petites dimensions. Només es documenta ceràmica és vidriada. Es localitza a la cantonada NO de l'àmbit 21 i ocupa una superfície d'1 m2 aprox.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si	No	Tipus
			☐	☐	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	3.34 msnm		
		Cotes Inferiors	2.17 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22	31054
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Ataronjat				
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31049	31029				
Farceix	Farcit per	Interpretació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	31066 31069	Possible llar de foc conservada de forma parcial en la part sud de l'àmbit núm.22			
Es recolza	Se li recolza	Es coloca al damunt del paviment UE 31049			
Es lliura	Se li lliura	Afecció	Si	No	Tipus
			☐	☐	
		Cotes Superiors	2,02msnm		
		Cotes Inferiors	1,96 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	31055
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
	31056	Retall indeterminat			
Talla	Tallat per	Observacions			
31012 31127		Retall indeterminat d'uns 0,46 m de diàmetre			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si	No	Tipus
			☐	☐	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1,86 msnm		
		Cotes Inferiors	1,76 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31056
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Negre	Argila			
		Orgànica			
		Carbons, cendres			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació			
		Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31055		Rebliment del retall irregular UE 31055			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	31030 31051	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1,86 msnm		
		Cotes Inferiors	1,76 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta, Sorrenca		3	21	31057
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Ataronjat	Argila, Sorra			
		Orgànica			
		Carbons, Cendres, Malaco, Ossos			
		Artificial			
		ceràmica, Mat. constructiu,			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació			
31018	31019 31050	2ª 1/2 s. XVI	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Estrat usat per anivellar i regularitzar el sòl. De textura argil-lossorrenca i consistència bastant solta. Es concentra en la meitat occidental de l'àmbit.			
	31046	Afecció Si	☐	No	☐
Es recolza	Se li recolza	Tipus			
		Cotes Superiors	2.37 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2.13 msnm		
3413					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31058
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Negre	Argila			
		Orgànica			
		Carbons, cendres			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació			
		2ª 1/2 s. XVI	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Observacions			
31013		Rebliment de la rasa constructiva del dipòsit UE 31014			
Talla	Tallat per	pinzell-pinta i blava de Barcelona			
	31030 31051	Afecció Si	☐	No	☐
Es recolza	Se li recolza	Tipus			
		Cotes Superiors	2,33 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2,01 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	31059
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31149	Rasa per a la construcció del mur UE 30496			
Talla	Tallat per	Afecció	Si	No	Tipus
31127 31154 31163 31170			☐	☐	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1,9 msnm		
		Cotes Inferiors	1,65 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31060
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Gris	Argila			
		Orgànica			
		Artificial	ceràmica		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
31177 31180	31170	1ª 1/2 s. XIV	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament general de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Afecció	Si	No	Tipus
	31145		☐	☐	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1,6 msnm		
		Cotes Inferiors	1,28 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta, Sorrenca		3	22	31061
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Gris Fosc	Sorra			
		Orgànica			
		Artificial	Ceràmica, Mat. constructiu, Morter/estuc,		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	31011	1620 - 1650	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Observacions			
31062		Rebliment retall UE 31062. Sediment de composició heterogènia amb abundant presència de carbons i material constructiu.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si	No	Tipus
			☐	☐	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.36 msnm		
		Cotes Inferiors	2.16 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22	31062
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVII	Ceràmic	
		Indeterminat			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31061	Retall indeterminat localitzat en el límit entre els àmbits 21 i 22.B			
Talla	Tallat per	Ditada			
31018 31065 31106					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.36 msnm		
		Cotes Inferiors	2.16 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31063
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Inicis XVII	Estratigràfic	
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31064	Rasa constructiva mur UE 31064.			
Talla	Tallat per				
31091 31107					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.15 msnm		
		Cotes Inferiors	2.08 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	31064
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31010		Interpretació	Inicis XVII	Estratigràfic	
Cobreix	Cobert per	Mur			
31107 31075 31077	31019				
Farceix	Farcit per	Observacions			
31063		Restes d'un mur molt arrasat bastit amb pedres treballades i filades de rajoles (UE 31010) lligat amb morter de sorra amb calç. Només es conserva una petita part construïda en l'extrem SE de l'estructura i les restes del llit de morter. S'evidencien els encaixos d'algunes de			
Talla	Tallat per				
	30963 30982 30984				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
	31018				
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.41 msnm		
30759		Cotes Inferiors	2.10 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31065
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Verdós	Sorra			
		Orgànica			
		Carbons, Cendres, Malaco, Ossos			
		Artificial			
		ceràmica, Mat. constructiu, Metalls, Morter			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
31072 31100	31018	2ª 1/2 s. XVI	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
		Observacions			
Talla	Tallat per	Nivell de circulació format per una primera capa compacta amb una textura més sorrenca i solta a les cotes inferiors. Presenta una tonalitat verdosa fruit de les filtracions derivades de l'establació posterior. S'estén per la zona central de l'àmbit 21.			
	31046 31062 31067				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.26 msnm		
31119		Cotes Inferiors	2.09 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	31066
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Gris Fosc	Argila			
		Orgànica			
		Òssos, malaco, carbons			
		Artificial			
		ceràmica			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
31049 31093 31095	31029	1ª 1/2 s. XIV	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Anivellació			
		Observacions			
Talla	Tallat per	Estrat d'anivellament localitzat en la part sud-est de l'àmbit núm.22			
	31013 31097				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,12 msnm		
31054		Cotes Inferiors	2,06 msnm		
31042					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	21	31067
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		inici s. XVII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Trinxera de fonamentació			
	31068	Observacions			
Talla	Tallat per	Rasa encaix pica UE 31068.			
	31065 31100 31101 31107				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.26 msnm		
		Cotes Inferiors	2.06 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31068
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial	pedres		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	inici XVII Estratigràfic		
	30990	Pica			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31067		Pica de pedra de Montjuïc reaprofitada com a basament d'un pilar. Es troba reblerta amb pedres i el mateix morter documentat en el nivell de circulació UE 31018 el qual també se li lliure. Formaria part d'un mateix moment constructiu. Es localitza a l'extrem oriental			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.37 msnm		
	31018 ?	Cotes Inferiors	2.15 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 31069
Estrat	Compacta	Geològica	Argila		
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Òssos, malaco, carbons		
	Gris Fosc	Artificial	ceràmica, metalls, vidre		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XIV Ceràmic		
	31049	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament localitzat en la part sud de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,09 msnm		
31054		Cotes Inferiors	2,04 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
30980 31042					

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31070
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	finals s. XVI Estratigràfic		
	31019	Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31071 31082	Forat de pal localitzat al costat del mur UE 31084. Presenta una planta de morfologia circular amb una corona amb 2 maons que realitzen la funció de falques UE 31182. Reblert per un únic nivell UE 31071.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
31018 31091		Cotes Superiors	2.29 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2.09 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	21	31071
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Gris Clar	Sorra			
		Orgànica			
		Cendres, Carbons, Ossos			
		Artificial			
		ceràmica, Metalls, Vidre			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31019	Interpretació	Fi s. XVI		
Farceix	Farcit per	Farciment			
310170					
Talla	Tallat per	Observacions			
		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31070, compost d'un sediment argil·lossorenc de color marró i textura solta amb bossades de restes rubefactades i gran quantitat de cendres . S'ha documentat un tupí sencer del qual han agafat mostres del seu interior.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.29 msnm		
31182		Cotes Inferiors	2.09 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta, Sorrenca		3	21	31072
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Clar	Argila			
		Orgànica			
		Carbons, Ossos			
		Artificial			
		ceràmica, Mat. constructiu, Metalls, Vidre			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31090 31096 31099 31101 31018 31065		Interpretació	s. XVI		
Farceix	Farcit per	Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30960 31080 31085 31131	Anivellament compost per un sediment molt solt amb presència de taques de cendres i abundants restes de material constructiu. Es localitza en la franja nord de l'àmbit 21 a tocar del mur UE 30134. Amortitza el mur UE 31099 i el seu enderroc UE 31096.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.38 msnm		
31134		Cotes Inferiors	2.20 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta, Sorrenca		3	21	31073
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Fosc	Sorra			
		Orgànica			
		Carbons, Cendres			
		Artificial			
		material Constructiu			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31018	Interpretació	Mitjans s. XVI		
Farceix	Farcit per	Farciment			
31074					
Talla	Tallat per	Observacions			
		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31074, compost d'un sediment sorrenc de color marró fosc. Sense material ceràmic.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.17 msnm		
31183		Cotes Inferiors	1.99 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31074
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Forat de pal			
Talla	Tallat per	Observacions			
31091 31107 31173		Forat de pal localitzat al costat de la claveguera UE 31047. Presenta una planta de morfologia quadrangular amb una corona amb 2 pedres que realitzen la funció de falques UE 31183. Reblert per un únic nivell UE 31073.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.17 msnm		
		Cotes Inferiors	1.99 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta, Sorrenca	Geològica	3	21	31075
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Vermellós	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Farciment			
Talla	Tallat per	Observacions			
31076		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31076, compost d'un sediment sorrenc de color vermellós fosc. Sense cap tipus de material.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.14 msnm		
		Cotes Inferiors	1.84 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31076
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Forat de pal			
Talla	Tallat per	Observacions			
31107 31162 31173		Forat de pal localitzat a tocar del mur UE 30109. Es situa a l'interior del mur UE 31064 i podria haver format part de la bastida per a la seva construcció. Presenta una planta de morfologia quadrangular. Reblert per un únic nivell UE 31075.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.14 msnm		
		Cotes Inferiors	1.84 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta, Sorrenca	Geològica	3	21	31077
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI	Estratigràfic	
	31064	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31078		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31078, compost d'un sediment sorrenc de color marro fosc. Sense material ceràmic però amb restes d'algun maó i pedra.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2.30 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.88 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
31184					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31078
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31077 31184	Forat de pal localitzat a tocar del mur UE30109. Es situa a l'interior del mur UE 31084 i podria haver format part de la bastida per a la seva construcció. Presenta una planta de morfologia ovalada amb una corona amb 2 rajoles que realitzen la funció de falques UE			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
31091 31107 31162 31173		Cotes Superiors	2.30 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.88 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	31079
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI	Estratigràfic	
	31018	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31080		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31080, compost d'un sediment sorrenc i molt solt de color marro fosc. Sense material ceràmic .			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2.24 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.88 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
31185					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	21	31080
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31079 31185	Forat de pal localitzat a l'extrem nord de la claveguera UE 31047. Presenta una planta de morfologia circular amb una corona amb pedres de petites dimensions que realitzen la funció de falques UE 31185. Reblert per un únic nivell UE 31079.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si	No	Tipus
31072 31091 31101 31107					
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.24 msnm		
		Cotes Inferiors	1.88 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	31081
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª 1/2 XVI		
		Retall indeterminat			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31044	Retall indeterminat localitzat en la part central de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Afecció	Si	No	Tipus
31012 31127 31163 31170					
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2 msnm		
		Cotes Inferiors	1,52 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	21	31082
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª s. XV		
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31083	Rasa constructiva de la claveguera UE 31083.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si	No	Tipus
31107 31135 31173					
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.08 msnm		
		Cotes Inferiors	1.96 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	21	21	31083
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª s. XV	Estratigràfic	
	31106	Clavaguera			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31082	31109	Caixa de la clavaguera documentada a l'interior de l'àmbit 21. Bastida amb parets de lloses de pedra rectangulars (1 filada a la banda oest i 2 al costa est) i solera formata per dues capes sobreposades de maons (en origen de 32 cm de longitud) tot lligat			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	30982 31087 31152	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2,13 msnm		
3413	31090	Cotes Inferiors	1.85 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta, sorrenca	Geològica	3	21	31084
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Clar	Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI	Estratigràfic	
	31018	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31085		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31085, compost d'un sediment sorrenc i molt solt de color marro clar. Sense material ceràmic .			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.29 msnm		
		Cotes Inferiors	2.05 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
31186					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31085
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31084 31186	Forat de pal localitzat a l'extrem nord de l'àmbit a tocar del mur UE 30134. Presenta una planta de morfologia circular. En origen presentava una corona amb maons que realitzaven la funció de falques UE 31186 dels quals només se'n conserva un. Reblert per un			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
31072 31101 31107 31162		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.29 msnm		
		Cotes Inferiors	2.05 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	21	31086
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial	metalls		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI		
	31018	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31087		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31087, compost d'un sediment sorrenc i molt solt de color marro fosc. S'ha documentat la presència d'una agulla de cap de bronze.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.33 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2.17 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	21	31087
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI		
		Forat de pal	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31086	Forat de pal localitzat en la cantonada oest de l'àmbit entre els murs UE 3413 i UE 30109. La seva construcció afecta la claveguera UE 31083 de manera que es veu afectada la coberta i la paret oriental i al fons del forat de pal es documenta la solera. Reblert per un únic			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
31083 31090 31107 31109		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.33 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2.17 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta, Sorrenca		3	21	31088
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI		
	31018	Farciment	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Observacions			
31089		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31089, compost d'un sediment sorrenc i molt solt de color marro fosc. Sense material ceràmic.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.12 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1.82 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	21	31089
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació	Mitjans s. XVI		
Farceix	Farcit per	Forat de pal			
Talla		Observacions			
31173 31204	Tallat per	Forat de pal localitzat a tocar del mur UE 30109. Es situa a l'interior del mur UE 31084 i podria haver format part de la bastida per a la seva construcció. Presenta una planta de morfologia circular. Reblert per un únic nivell UE 31088.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐	No ☐	Tipus
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.12 msnm		
		Cotes Inferiors	1.82 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	21	31090
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació	Mitjans s. XV		
Farceix	Farcit per	Clavaguera			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30982 31087	Coberta calvageura UE 31083 bastida amb lloses de pedra i morter de sorra amb calç. Presenta restes de guix en les juntes de les pedres i amb el mur UE 3413. En l'extrem nord li falta una de les lloses.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐	No ☐	Tipus
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.30 msnm		
		Cotes Inferiors	2.13 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31091
Relacions Físiques	Color	Geològica	Sorra		
	Verdós	Orgànica	Carbons, Malaco, Ossos		
		Artificial	ceràmica, Mat. Constructiu, Metalls, Morter		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació	2ª meitat s. XV		
Farceix	Farcit per	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30963 30984 31046 31063	Nivell de circulació molt compacte format per morter ataronjat amb clapes verdoses fruit de les filtracions derivades de l'establació posterior. S'acota a la meitat sud de l'àmbit.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐	No ☐	Tipus
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.18 msnm		
		Cotes Inferiors	2.09 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22	31092
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31093	Forat de pal localitzat en la part sud de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per				
31049 31123					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors		1,93 msnm	
		Cotes Inferiors		1,77 msnm	

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22	31093
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	31066	1ª 1/2 s. XIV		Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31092	Rebliment del forat de pal UE 31092			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors		1,93 msnm	
		Cotes Inferiors		1,77 msnm	

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22	31094
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31095	Forat de pal localitzat en la part sud de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Planta circular			
31012 31049 31123					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors		1,93 msnm	
		Cotes Inferiors		1,78 msnm	

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat	Solta	Geològica	3	22	31095
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Gris	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª 1/2 s. XIV	Estratigràfic	
	31066	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31094		Rebliment del forat de pal UE 31094			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1,93 msnm		
		Cotes Inferiors	1,77 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	31096
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XVI	Ceràmic	
	31072	Enderroc			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell d'enderroc a tocar del mur UE 31099. Es concentra en l'angle est de l'àmbit entre el mur UE 30134 i la pilastra UE 31114. Presenta abundants restes de material constructiu, pedretes i morter de sorra i calç disgregat. El sediment és sorrenc i molt solt de color marró clar.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.32 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2.22 msnm		
31099 31114					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22	31097
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31028	Rasa per a la construcció de l'estructura UE 31028			
Talla	Tallat per				
31029 31066					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1,9 msnm		
		Cotes Inferiors	1,65 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	31098
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró Fosc		Carbons, ossos	ceràmica	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix 31250	Cobert per 31126	Interpretació	1ª meitat s. XIV	Ceràmic	
Farceix	Farcit per	Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Anivellament compost per un sediment de composició argil·lossorrenca, color marró fosc i consistència compacta. Es documenta a tocar del mur UE 31176. Presenta abundants restes de carbons mentre que la fauna i ceràmica són escasses. Es localitza un			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1.85 msnm		
31176		Cotes Inferiors	1.59 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	21	31099
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31171	Cobert per 31072 31132	Interpretació	2a meitat s. XIII	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	31131 31230	Mur de façana al límit nord de l'àmbit 21 amb el Rec Comtal. Correspon a la primera fase constructiva d'aquest espai. Bastit amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de sorra amb calç. Estroba afectat per la posterior construcció del mur de façana UE			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
31242	3413 31134 31162 31173 31221	Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.44 msnm		
	31096 31106 31154 31168	Cotes Inferiors	0.94 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta, Sorrenca		3	21	31100
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Verdós	Sorra	Carbons, Ossos	ceràmica, Vidre	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31101 31155	Cobert per 31018 31065	Interpretació	fi XV inici s. XVI		
Farceix	Farcit per	Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	31067 31046	Anivellament compost per un sediment sorrenc i solt. Presenta una tonalitat verdosa fruit de les filtracions derivades de l'estabulació posterior. Es localitza en la part central de l'àmbit en la zona acotada per la pica UE 31068 i la claveguera UE 31047. Escàs material.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.13 msnm		
31121		Cotes Inferiors	2.10 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31101
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Gris Clar	Llims	Cendres, Carbons, Ossos	ceràmica, Mat. conbstructiu, Vidre	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix 31106 31107	Cobert per 31072 31100	Interpretació	Finals s. XV-inicis		
Farceix	Farcit per	Anivellació			
		Observacions			
Talla	Tallat per	Nivell de cendres compactes usades com anivellament en la franja nord de l'àmbit entre el mur UE 30134 i la claveguera UE 31047. Hi ha abundants fragment d'escòria de ferro.			
	30960 31046 31067 31080				
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.28 msnm		
31134		Cotes Inferiors	2.06 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	31102
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31103	Forat de pal localitzat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Planta circular			
31049 31123					
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,05 msnm		
		Cotes Inferiors	1,97 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat	Solta		3	22	31103
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró Gris				
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XIV	Estratigràfic	
	31029	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31102		Rebliment del forat de pal UE 31102			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,05 msnm		
		Cotes Inferiors	1,97 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22	31104
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XIV	Estratigràfic	
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31105	Forat de pal localitzat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per				
31049 31123					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,05 msnm		
		Cotes Inferiors	1,91 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat	Solta	Geològica	3	22	31105
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Gris	Artificial			
		ceràmica			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XIV	Estratigràfic	
	31029	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31104		Rebliment del forat de pal UE 31104			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,05 msnm		
		Cotes Inferiors	1,91 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	31106
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Clar	Artificial			
		ceràmica, Mat. constructiu, Metalls, MOrter,			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª meitat s. XV		
31083 31107 31116 31117	31072 31101	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellació documentat en la franja N i NE de l'àmbit degut a la irregularitat del sòl en aquest sector. Compost per un estrat sorrenc de tonalitat marronosa amb abundants restes de material constructiu, pedres i morter disgregat. Amortitza el mur mitger UE 31121 que			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	30960 31062 31131	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.19 msnm		
		Cotes Inferiors	2.06 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
31099 31119 31134					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	21	31107
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
	Verdós	Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31135 21138 31140 31142	31106 3118	Interpretació	Inicis s. XV Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30984 31046 31063 31067	Nivell de circulació que s'estén per tot l'àmbit 21, funciona amb el mur mitger UE 31121. Format per una primera capa més compacte de morter ataronjat amb clapes verdoses degut a de les filtracions derivades de l'establació posterior. La capa inferior presenta una			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.14 msnm		
30759 31099 31121 31134		Cotes Inferiors	2.02 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica			31108
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
	30953	Interpretació	Inicis s. XVII Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Tapiat			
Talla	Tallat per	Observacions			
Es recolza	Se li recolza	Tapiat del canal interior de la claveguera UE 31047 en el seu extrem nord abans de desguassar al Rec. Es tapia en el moment de construcció de la claveguera UE 30940 ja que aquesta aprofita la mateixa obertura. Format per morter compactat amb petites pedretes.			
31047		Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.22 msnm		
	31048	Cotes Inferiors	2.07 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	31109
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
	Ataronjat	Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31084	31090	Interpretació	2ª meitat s. XV Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Farciment			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30982 31087	Estrat de colmatació del canal interior de la claveguera UE 31083. Compost per un sediment de composició argilosa i consistència solta de tonalitat ataronjada per la presència de morter disgregat. No s'han documentat restes ceràmiques.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.21 msnm		
		Cotes Inferiors	1.96 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31110
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª s. XV		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31111	Forat de pal localitzat en la zona sud de l'àmbit a tocar del mur UE30109. Presenta una planta de morfologia quadrangular. Reblert per un únic nivell UE 31111.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
31107					
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2.09 msnm			
		Cotes Inferiors 2.05 msnm			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31111
Estrat	Solta, Sorrenca	Geològica	Sorra		
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
	Marró Fosc	Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª s. XV		
	31091	Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31110	Estrat de rebliment del forat de pal UE 31110, compost d'un sediment sorrenc i molt solt de color marro fosc. Sense material ceràmic.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2.09 msnm			
		Cotes Inferiors 2.05 msnm			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31112
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª s. XV		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31113 31187	Forat de pal localitzat a tocar del mur UE 30109. Presenta una planta de morfologia quadrangular. En origen presentava una corona amb maons que realitzaven la funció de falques UE 31187 dels quals només se'n conserva un. Reblert per un únic nivell UE 31113.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
31107 31162 31173 31204					
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2.13 msnm			
		Cotes Inferiors 1.97 msnm			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta, Sorrenca	Geològica	3	21	31113
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Vermellós	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª s. XV	Ceràmic	
	31091	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31112		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31112, compost d'un sediment sorrenc i molt solt de color vermellós.			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.13 msnm		
31187		Cotes Inferiors	1.97 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31114
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª s. XV	Ceràmic	
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31115	Forat de pal localitzat en la zona sud de l'àmbit a tocar del mur UE30109. Presenta una planta de morfologia ovalada. Reblert per un únic nivell UE 31115.			
Talla	Tallat per				
31107 31162 31173					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.12 msnm		
		Cotes Inferiors	1.78 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	31115
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª s. XV		
	31091	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31114		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31115, compost d'un sediment argil·lossorenc i consistència molt solta de color marró fosc.			
Talla	Tallat per				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.12 msnm		
		Cotes Inferiors	1.78 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31116
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª s. XV Estratigràfic		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31117 31188	Forat de pal localitzat en la zona nord de l'àmbit pròxim al mur UE 30134. Presenta una planta de morfologia circular. Presentava una corona amb maons que realitzaven la funció de falques UE 31188. Reblert per un únic nivell UE 31117.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
31107 31162 31168		Cotes Superiors	2.14 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.78 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31117
Retall/Interestrat	Solta	Geològica	Argila		
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Artificial	material Constructiu		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª s. XV		
	31106	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31116		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31116, compost d'un sediment argil·lossorenc i consistència solta de color marró fosc.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
		Cotes Superiors	2.14 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.78 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
31184					

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31118
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª meitat s. XV Estratigràfic		
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31119	Rasa constructiva del bassament 31119.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
31107		Cotes Superiors	2.10 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2.05 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	31119
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª s. XV	Estratigràfic	
	30953	Fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31118		Basament d'un possible pilar situat en la part central del límit entre els àmbits 21 i 22. Possiblement per sustentar la coberta un cop deixa de funcionar l'arcada original. Bastit amb pedres desbastades i alguns maons. Pren orientació NE-SO.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	3.34 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2.08 msnm		
31121	31018				
Es lliura	Se li lliura				
	31065 31106				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica			31120
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV		
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31121	Rasa de construcció mur UE31121.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
31125 31162 31168		Cotes Superiors	2.06 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.98 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	31121
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV	Estratigràfic	
		Mur			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31120		Mur de tancament entre els àmbits 21 i 22 situat entre les pilastres UE 30759 i UE 31134. Bastit amb carreus desbastats de morfologia allargada i lligats amb morter de sorra amb calç. Pren orientació NE-SO. En la cara nord es conserven restes d'un enlluït UE 31136.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	31046	Cotes Superiors	2.25 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.98 msnm		
30759 31134 31176	31119 31136 31162				
Es lliura	Se li lliura				
	31100 31107 31122 31124				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	31122
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró Clar	Argila		ceràmica, Mat. constructiu, Metalls, Morter,	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31268	31106	Inicis s. XV	Ceràmic		
Cobreix	Farcit per	Interpretació			
31124		Anivellació			
Farceix	Tallat per	Observacions			
	31046	Estrat d'anivellació localitzat al costat sud del mur de tancament UE 31121 que separa els àmbits 21 i 22B. Format per una capa d'argiles de color marró clar amb algunes traces de morter de calç.			
Talla	Se li recolza	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es recolza	Se li lliura	Cotes Superiors			
		2.18 msnm			
Es lliura		Cotes Inferiors			
31121		2.02 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31123
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Vermellós	Argila	Òssos, malaco, carbons	ceràmica, vidre, metalls	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31012 31127 31128	31028 31049	2ª 1/2 s. XIV	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	31030 31051 31092 31094	Estrat d'anivellament localitzat en tota la superfície de l'àmbit núm.22			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
30496 30980 31032 31042		2,12 msnm			
		Cotes Inferiors			
		2,06 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	31124
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Gris Clar	Llims	Cendres, Carbons, Ossos	ceràmica	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31269	31122	Inicis s. XV	Ceràmic		
Cobreix	Farcit per	Interpretació			
31125		Anivellació			
Farceix	Tallat per	Observacions			
		Nivell de cendres compactes amb concentració de carbons. Es localitza al sud del mur UE 31121 i per tant en la zona més al nord de l'àmbit 22B.			
Talla	Se li recolza	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es recolza	Se li lliura	Cotes Superiors			
		2.08 msnm			
Es lliura		Cotes Inferiors			
31121		2.04 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	31125
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró Clar	Argila	Carbons, Ossos	ceràmica, Mat. constructiu, Metalls	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31270	31126 31176	Inicis s. XV	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	31120	Estrat d'anivellació localitzat al costat sud del mur de tancament UE 31121 que separa els àmbits 21 i 22B. Format per una capa d'argiles compactes amb presència de carbons i restes de material constructiu.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
		2.03 msnm			
		Cotes Inferiors			
		1.94 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	31126
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró Clar	Sorra	Òssos	ceràmica, mat. constructiu	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31098 31250	31125 31270	inici s. XV	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Farciment			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Nivell de sorres molt netes usades per anivellar el subòl de l'àmbit 22B com fan les UE 1169 a l'àmbit 21 i les UE 31012 al 22. Es documenten a tocar del mur 31176, la resta de l'estrat es va excavar l'any 2001. Presenta molt escàs material amb alguns fragments de			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
30496 31176		1.94 msnm			
		Cotes Inferiors			
		1.48 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31127
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró	Argila	Òssos, malaco, carbons	ceràmica, vidre, metalls	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31163 31166 31170	31012 31123	1ª 1/2 s. XIV	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30979 31030 31055 31059	Estrat d'anivellament localitzat en tota la superfície de l'àmbit núm.22, anterior a la construcció de la casa			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
30496 30980 31032 31042		2,12 msnm			
		Cotes Inferiors			
		2,06 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22	31128
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
31012	31123	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell d'ús localitzat en la part nord-est de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per				
	31129 31130				
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐		Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors		1,93 msnm	
		Cotes Inferiors		1,85 msnm	

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	31129
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		forat de petites dimensions			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31012	Forat de petites dimensions localitzat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per				
31128					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐		Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors		1,93 msnm	
		Cotes Inferiors		1,88 msnm	

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	31130
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
		forat de petites dimensions			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31012	Forat de petites dimensions localitzat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per				
31128					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐		Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors		1,93 msnm	
		Cotes Inferiors		1,87 msnm	

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31131
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Inicis s. XVII	Ceràmic	
Farceix	Farcit per				
Talla	Tallat per	Observacions			
31018 31065 31072 31099		Tall practicat en l'estratigrafia - zona nord - existent de l'interior de l'àmbit 21 en el moment de condicionar i adequar l'estança per a la construcció de la nova línia de façana UE3980 a inicis del s. XVII degut a la falta de part del mur de façana medieval UE31099.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.38 msnm		
		Cotes Inferiors	1.67 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	31132
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª 1/2 XVI	Ceràmic	
31099 31133	31072				
Farceix	Farcit per	Observacions			
Talla	Tallat per	Nivell de terres usades en el moment de condicionar i adequar la cara nord de l'àmbit 21 al construir la nova línia de façana UE3980 a inicis del s. XVII. Cobreix la franja de façana on hi falten part dels carreus del mur medieval UE31099.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2,38 msnm		
30980		Cotes Inferiors	1.67 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31133
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Inicis s. XVII	Estratigràfic	
	31132				
Farceix	Farcit per	Observacions			
31230		Mur de contenció bastit en el moment de construir la nova línia de façana o en relació amb el pont de la Carnisseria a inicis del segle XVII. Fet amb pedres irregulars i morter de calç blanca. Fou construït des de la zona del Rec capo a l'interior de la casa de manera			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1.98 msnm		
31099	3980	Cotes Inferiors	1.24 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	31134
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
30771		Interpretació	s. XIV	Estratigràfic	
Cobreix	Cobert per	Pilastra			
		Observacions			
Farceix	Farcit per	Pilastra localitzada a la cantonada nord-est de l'àmbit 21 que formava part d'una arcada que originàriament tancava el sector est d'aquest espai en època medieval. Bastida amb blocs de pedra ben escairats de morfologia rectangular. Conserva 5 filades de pedres.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.63 msnm		
31099 31171 31225	30136 31121 31176 31018	Cotes Inferiors	1.72-1.56 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
	31072 31096 31101 31106				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	21	3	31135
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31173 31199		Interpretació	Inicis s. XV	Ceràmic	
Cobreix	Cobert per	Anivellació			
	31106 31107	Observacions			
Farceix	Farcit per	Estrat d'anivellació localitzat en la meitat occidental de l'àmbit a tocar de la claveguera UE 31083 per tal de regularitzar el sòl que presenta una important depressió en aquesta zona. Format per un sediment de textura sorrenca i consistència molt solta amb abundant			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	31082 31152	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.09 msnm		
		Cotes Inferiors	1.88 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	31136
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
		Interpretació	Inicis s. XV	Estratigràfic	
Cobreix	Cobert per	Revestiment			
	31106	Observacions			
Farceix	Farcit per	Revestiment exterior o enlluït del mur UE 31121 en la seva cara nord. Es tracta d'una capa de morter de calç de blanca que ocupa la franja central del mur. Es troba en molt mal estat de conservació i es conserva molt parcialment.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
31121	31162	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				
	31107 31154				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31137
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Inicis s. XV	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Forat de pal			
Talla	Tallat per	Observacions			
31162 31169		Forat de pal localitzat en la cantonada SE de l'àmbit. Entre els mur UE 30109 i UE 31121. Presenta una planta de morfologia circular. Reblert per un únic nivell UE 31138.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.07 msnm		
		Cotes Inferiors	1.87 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	31138
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Inicis s. XV	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Farciment			
Talla	Tallat per	Observacions			
31137		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31137, compost d'un sediment sorrenc i solt de color de color ataronjat. Sense restes de material.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.07 msnm		
		Cotes Inferiors	1.87 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica			31139
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Inicis s. XV	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Forat de pal			
Talla	Tallat per	Observacions			
31154 31162 31168		Forat de pal localitzat en la zona nord de l'àmbit a tocar del mur UE 30134. Presenta una planta de morfologia circular. Presentava una corona amb maons i pedres que realitzaven la funció de falques UE 31189 dels quals només se'n conserva un. Reblert per un únic nivell			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.10 msnm		
		Cotes Inferiors	1.95 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	21	31140
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Clar	Sorra			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31107	Interpretació	Inicis s. XV	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Farciment			
31139					
Talla	Tallat per	Observacions			
		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31139, compost d'un sediment sorrenc i solt de color de color marronós. Sense restes de material.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.10 msnm		
31189		Cotes Inferiors	1.95 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	21	31141
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació	2ª s. XV ?	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Forat de pal			
	31142				
Talla	Tallat per	Observacions			
31154 31162 31168		Forat de pal localitzat en la zona NE de l'àmbit a tocar del mur UE 31121. Presenta una planta de morfologia circular. Reblert per un únic nivell UE 31142.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.10 msnm		
		Cotes Inferiors	1.81 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	21	31142
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Gris Clar	Sorra			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31107	Interpretació	2ª 1/2 s. XV		
Farceix	Farcit per	Farciment			
31141					
Talla	Tallat per	Observacions			
		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31141, compost d'un sediment sorrenc i solt de color de color grisós. Sense restes de material.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.10 msnm		
		Cotes Inferiors	1.81 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	31143
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació			
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31144 31174 31210	Rasa per a la construcció del mur UE 31042			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
31127 31163 31170 31177		Cotes Superiors	1,84 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31144
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació			
31210	31012	1ª 1/2 s. XIV	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Observacions			
31143		Rebliment de la trinxera de fonamentació UE 31143 del mur UE 31042 - UE 31174			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
		Cotes Superiors	1,84 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				
31174					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat	Compacta		3	22	31145
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		Interpretació			
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31146 31175	Rasa per a la construcció del mur UE 31032 - UE 31175			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
31060 31127 31163 31170		Cotes Superiors	1,86 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31146
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XIV	Ceràmic	
	31012	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31145		Rebliment de la trinxera de fonamentació UE 31145 del mur UE 31032 - UE 31175			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	1,84 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				
31175					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	22	31148
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XVII	Ceràmic	
		Fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
30979		Fonamentació del mur de tancament sud de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	1,78 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1,54 msnm		
31174	30980				
Es lliura	Se li lliura				
	31201				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	22	31149
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XVII	Ceràmic	
	31250	Fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31059		Fonamentació del mur de tancament oest de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	31276	Cotes Superiors	1,90 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1,65 msnm		
30495	30496				
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	31150
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XIV Estratigràfic		
		Retall indeterminat			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31012	Retall circular localitzat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
31127					
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 1,93 msnm			
		Cotes Inferiors 1,71 msnm			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat	Compacta		3	22	31151
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XIV Estratigràfic		
		Retall indeterminat			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31012	Retall circular localitzat en la part nord-oest de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
31127					
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 1,96 msnm			
		Cotes Inferiors 1,75 msnm			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	21	31152
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Finals s. XV-Inicis		
		Indeterminat			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31153	Retall de funcionalitat indeterminada localitzat en la zona occidental de l'àmbit. Afecta part del mur exterior de la claveguera UE 31083 però posteriorment es torna a col·locar la coberta UE 31090. Presenta una planta de morfologia quadrangular. Reblert per un únic			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
31083 31107 31135 31162					
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2.07 msnm			
		Cotes Inferiors 1.76 msnm			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	21	31153
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Ataronjat	Argila		ceràmica, Mat. constructiu, Morter	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31018	Interpretació	Finals s. XV-Inicis		
Farceix	Farcit per				
31152		Observacions			
Talla	Tallat per	Estrat de rebliment del retall UE 31152, compost d'un sediment de textura argil·lossorrenca i consistència solta amb restes de material constructiu, morter disgregat i estucs.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.07 msnm		
		Cotes Inferiors	1.76 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31154
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Gris Fosc	Argila	Òssos	ceràmica, Metalls	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31107	Interpretació	s. XIV		
Farceix	Farcit per				
Talla	Tallat per	Observacions			
	30960 31131 31139 31141	Estrat d'anivellació documentat en la zona nord-est de l'àmbit. Compost per un estrat d'argiles compactes de color marró.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.17 msnm		
31099 31121 31134 31136		Cotes Inferiors	2.06 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	21	31155
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Gris Clar	Llims	Cendres, Carbons, Ossos	ceràmica, Vidre	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31100 31107	Interpretació	1ª meitat s. XV	Ceràmic	
Farceix	Farcit per				
Talla	Tallat per	Observacions			
		Nivell de cendres bastant soltes amb concentració de carbons de mitjanes dimensions. Es localitza a la part central de l'àmbit just a la zona de la claveguera UE 31047 fet que no ens ha permès documentar l'estrat en la seva totalitat.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.03 msnm		
		Cotes Inferiors	1.97 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31156
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació s. XIV	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Forat de pal			
Talla	Tallat per	Observacions			
31162		Forat de pal localitzat en la cantonada SO de a tocar de la clavegurra UE 31083. Presenta una planta de morfologia circular. Al fons es documenta un maó a mode de falca UE 31190. Reblert per un únic nivell UE 31157.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.12 msnm		
		Cotes Inferiors	2.05 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31157
Estrat	Solta	Geològica	Argila		
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Carbons		
	Marró Fosc	Artificial	metalls		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació s. XIV	Estratigràfic		
31190	31107	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31156		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31156, compost d'un sediment de textura argil·lossorrenca i consistència solta amb gran quantitat de carbons.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.12 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2.05 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31158
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació s. XIV	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Forat de pal			
Talla	Tallat per	Observacions			
31162		Forat de pal localitzat en la cantonada NE de l'àmbit a tocar del mur UE 30134. Presenta una planta de morfologia circular. Es documenten restes de la corona amb maons que realitzaven la funció de falques UE 31191 dels quals només se'n conserva un. Reblert per			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.09 msnm		
		Cotes Inferiors	2.00 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	31159
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV	Estratigràfic	
	31154	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31158		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31158, compost d'un sediment argilós i consistència solta amb presència de material constructiu, morter i estucs.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2.09 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2.00 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
31191					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31160
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV	Estratigràfic	
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31161 31192	Forat de pal localitzat en la zona nord de l'àmbit a tocar del mur UE 30134. Presenta una planta de morfologia ovalada. Presentava una corona amb pedres que realitzaven la funció de falques UE 31192. Reblert per un únic nivell UE 31161.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
31162		Cotes Superiors	2.09 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.80 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	31161
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s.XIV	Estratigràfic	
	31192	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31160		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31160, compost d'un sediment argil·lossorrenc de color ataronjat i consistència solta amb presència de material constructiu, morter.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2.09 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.80 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31162
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Ataronjat	Argila			
		Orgànica			
		Carbons, Malaco, Ossos			
		Artificial			
		ceràmica, Mat. constructiu, Morter			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	1ª 1/2 XV ?	Ceràmic		
31155 31167 31168 31173	31107 31154	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell de circulació que s'estén per tot l'àmbit 21 tret de la part central. Format per una capa compacte de morter ataronjat amb restes de material constructiu i d'estucs amb clapes verdoses degut a de les filtracions derivades de l'establució posterior. És el nivell			
Talla	Tallat per				
	30960 31076 31078 31080				
Es recolza	Se li recolza				
30759 31099 31136 31121					
Es lliura	Se li lliura				
		Afecció Si	No	Tipus	
		Cotes Superiors	2.12 msnm		
		Cotes Inferiors	2.02 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22	31163
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Ataronjat				
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	1ª 1/ s. XIV	Ceràmic		
31170	31127 31166	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell d'ús que s'estenia per tota la superfície del que posteriorment seria l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per				
	30979 31059 31081 31143				
Es recolza	Se li recolza				
Es lliura	Se li lliura				
		Afecció Si	No	Tipus	
		Cotes Superiors	1,70 msnm		
		Cotes Inferiors	1,58 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	21	31164
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	s. XIV	Estratigràfic		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31165 31193	Forat de pal localitzat en la meitat sud de l'àmbit. Presenta una planta de morfologia quadrangular. Presentava una corona amb maons que realitzaven la funció de falques UE 31193. Reblert per un únic nivell UE 31165.			
Talla	Tallat per				
31162 31173					
Es recolza	Se li recolza				
Es lliura	Se li lliura				
		Afecció Si	No	Tipus	
		Cotes Superiors	2.05 msnm		
		Cotes Inferiors	1.85 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica			31165
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV	Estratigràfic	
31107		Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31164		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31164, compost d'un sediment argil·lossorrenc i consistència molt solta de color marró fosc.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.03 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1.85 msnm		
31193					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22	31166
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Gris Clar	Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XIV	Ceràmic	
31163		Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament localitzat en l'extrem nord de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1,9 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1,68		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	21	31167
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV	Estratigràfic	
31169 31173		Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellació documentat en la zona nord-oest de l'àmbit a tocar del mur UE 30134. Compost per un estrat d'argiles compactes amb restes de material constructiu de color ataronjat.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.05 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1.95 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31168
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró	Sorra			
		Orgànica			
		Carbons, Malaco, Ossos			
		Artificial			
		ceràmica, Metalls, Vidre			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31167 31169 31173	2 ^a 1/2 s. XIV - s.	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació	Anivellació		
Talla	Tallat per	Observacions	Estrat d'anivellació documentat en la zona nord-est de l'àmbit. Compost per un estrat de sorres compactes de color gris fosc amb restes de carbons i abundant ceràmica del segle XIV. Podria haver funcionat com a aïllant d'algun nivell de circulació que no s'ha		
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
Es lliura	Se li lliura	Tipus			
31099 31134		Cotes Superiors	2.03 msnm		
		Cotes Inferiors	1.92 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	21	31169
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Clar	Sorra			
		Orgànica			
		Òssos			
		Artificial			
		ceràmica			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31196 31202 31203	s. XIV	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Interpretació	Anivellació		
Talla	Tallat per	Observacions	Rebliment del retall UE 31172 format per sorres molt soltes. Usades per regularitzar els desnivells de l'àmbit 21. Es documenten també als àmbits 22 (UE 31012) i 22B (UE 31126)		
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
Es lliura	Se li lliura	Tipus			
		Cotes Superiors	2.09 msnm		
		Cotes Inferiors	1.70 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31170
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Sorra			
		Orgànica			
		Carbons			
		Artificial			
		ceràmica			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31060 31177	1 ^a 1/2 s. XIV	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Interpretació	Anivellació		
Talla	Tallat per	Observacions	Estrat d'anivellament general		
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
Es lliura	Se li lliura	Tipus			
		Cotes Superiors	1,62 msnm		
		Cotes Inferiors	1,46		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	22B	31171
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31099		Interpretació	2ª meitat s. XIII	Estratigràfic	
Cobreix	Cobert per	Mur			
Farceix	Farcit per	Observacions			
Talla	Tallat per	Mur de façana al límit nord de l'àmbit 22B amb el Rec Comtal. Correspon a la primera fase constructiva d'aquest espai. Bastit amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de sorra amb calç. Es enderrocat amb la construcció del mur del Rec UE 3980 i la casa UE			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	☐	No	☐
31284	30664 30777 31134 31225	Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.45 msnm		
	30682 31254 31257 31258	Cotes Inferiors	0.97 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31172
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
		Interpretació	s. XIV	Ceràmic	
Cobreix	Cobert per	Indeterminat			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31169	Retall de funcionalitat indeterminada localitzat en la meitat oriental de l'àmbit 21. Afecta de manera important l'estratigrafia existent. Presenta una planta de morfologia allargada i s'endinsa cap a l'àmbit 22B. S'ha de relacionar amb els altres retalls de característiques			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
31173		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.09 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1.71 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	21	31173
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
		Interpretació	s. XIV	Ceràmic	
Cobreix	Cobert per	Anivellació			
31194 31196 31197 31202 31107 31135 31155 31162	Farcit per	Observacions			
Farceix	Tallat per	Estrat d'anivellació que s'estén per tot l'àmbit 21. Presenta una primera capa més compacta i després ja esdevé més solt. Format per un sediment molt heterogeni amb (restes d'argiles, morter, material constructiu, petites acumulacions de pedres ...). De tonalitat			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	30963 31074 31076 31078	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.06 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1.57-1.81 msnm		
30759 31099 31134 31176					

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 31174
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XVII Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Fonamentació			
31143		Observacions			
Talla	Tallat per	Fonamentació del mur de tancament est de l'àmbit núm.22			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
	31042 31148	Cotes Superiors 1,84 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
	31144 31210				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 22	UE 31175
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XVII Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Fonamentació			
31145		Observacions			
Talla	Tallat per	Fonamentació del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
	31032	Cotes Superiors 1,86 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
	31146				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31176
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV Estratigràfic		
31202 31250	31125	Fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
Talla	Tallat per	Mur mitger entre àmbits 21 i 22 situat entre les pilastres UE 30759 i UE 31134 usat per tapiar l'arc. Bastit amb pedres desbastats de morfologia diversa i lligats amb morter de sorra amb calç. Pren orientació NE-SO. Posteriorment aprofitat coma fonamentació del			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
30759 31134	31121	Cotes Superiors 2.02 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors 1.54 msnm			
	31098 31126 31173 31196				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31177
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Fosc	Argila			
		Orgànica			
		Carbons			
		Artificial			
		ceràmica			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		1ª 1/2 s. XIV	Ceràmic		
31180 31206	31060 31170	Interpretació			
Farceix	Farcit per	Anivellació			
		Observacions			
Talla	Tallat per	Estrat d'anivellament general a l'espai que posteriorment ocuparà l'àmbit núm.22			
	30979 31143 31145 31178				
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐	No ☐	Tipus
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1,5 msnm		
		Cotes Inferiors	1,30 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22	31178
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		1ª 1/2 s. XIV	Ceràmic		
		Interpretació			
Farceix	Farcit per	Retall indeterminat			
	31179	Observacions			
Talla	Tallat per	Retall irregular localitzat en la part est de l'àmbit núm.22			
31177 31206 31207					
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐	No ☐	Tipus
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1,50 msnm		
		Cotes Inferiors	1,16 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31179
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró	Argila			
		Orgànica			
		Carbons			
		Artificial			
		ceràmica			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix		1ª 1/2 s. XIV	Ceràmic		
		Interpretació			
Farceix	Farcit per	Farciment			
31178		Observacions			
Talla	Tallat per	Rebliment del retall irregular UE 31178			
	31143				
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐	No ☐	Tipus
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1,50 msnm		
		Cotes Inferiors	1,16 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta	Geològica	3	22	31180
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Ataronjat	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31271		Interpretació	1ª 1/ s. XIV	Ceràmic	
Cobreix	Cobert per	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
31206	31060 31177				
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell d'ús que s'estenia per tota la superfície del que posteriorment seria l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 1,32 msnm			
		Cotes Inferiors 1,28 msnm			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat	Compacta	Geològica	3	22B	31181
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31289		Interpretació	s. XIII o anterior		
Cobreix	Cobert per	Formació natural			
		Observacions			
Farceix	Farcit per	Nivell de sorres compactes i força netes amb algunes gravetes que es documenten al fons de la rasa constructiva (UE 31285 de la banqueta de fonamentació (UE 31284) del mur del Rec. Es documenten les restes d'alguns carbons juntament amb restes de llims de color marró			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
	31285				
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 0.43 msnm			
		Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	31182
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31070		Interpretació	2ª meitat s. XVI		
Cobreix	Cobert per	Falca			
	31019	Observacions			
Farceix	Farcit per	Corona de maons que envoltava l'interior del retall del forat de pal UE 31070. Es tracta de dos fragments de maons ceràmics que realitzen la funció de falques.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2.29 msnm			
		Cotes Inferiors 2.15 msnm			
Es lliura	Se li lliura				
	31071				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31183
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial	pedres		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI Estratigràfic		
	31018	Falca			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31074		Corona de pedra que envoltava l'interior del retall del forat de pal UE 31074. Es tracta de dues pedres que realitzen la funció de falques.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2.17 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors 2.05 msnm			
	31073				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31184
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial	material Constructiu		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI		
		Falca			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31078		Corona de maons que envoltava l'interior del retall del forat de pal UE 31078. Es tracta de dos fragments de maons ceràmics que realitzen la funció de falques.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2.35 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors 2.27 msnm			
	31077				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31185
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial	pedres		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI		
	31018	Falca			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31080		Corona de pedra que envoltava l'interior del retall del forat de pal UE 31080. Es tracta de pedres de petites dimensions localitzades a la paret occodental i que realitzen la funció de falques.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 2.24 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors 2.00 msnm			
	31079				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 21	Zona 21	UE 31186
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Mitjans s. XVI	Estratigràfic	
	31018	Falca			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31085		Restes de la corona de maons que envoltava l'interior del retall del forat de pla UE 31085. Es tracta d'un fragment de maó ceràmic que realitza la funció de falca.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.29 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2.19 msnm		
	31084				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31187
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª s. XV		
	31091	Falca			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31112		Restes de la corona de maons que envoltava l'interior del retall del forat de pla UE 31112. Es tracta d'un fragment de maó ceràmic que realitza la funció de falca.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.13 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1.97 msnm		
	31113				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31188
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª s. XV		
	31106	Falca			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31116		Corona de maons que envoltava l'interior del retall del forat de pal UE 31116. Es tracta de dos fragments de maons ceràmics que realitzen la funció de falques.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.20 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2.10 msnm		
	31117				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	31189
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Inicis s. XV	Estratigràfic	
	31107	Falca			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31139		Corona de maons i pedres que envoltava l'interior del retall del forat de pal UE 31139. Es tracta de diversos fragments de maons ceràmics i pedres de petites dimensions que realitzen la funció de falques.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
		2.10 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
	31140	1.95 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	31190
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV	Estratigràfic	
	31156	Falca			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Restes de la corona de maons que envoltava l'interior del retall del forat de pal UE 31156. Es conserva un maó ceràmic que realitza la funció de falca.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
		2.08 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
		2.05 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	31191
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV	Estratigràfic	
	31154	Falca			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31158		Restes de la corona de maons que envoltava l'interior del retall del forat de pal UE 31158. Es conserva un maó ceràmic que realitza la funció de falca.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
		2.12 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
	31159	2.04 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	31192
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV	Estratigràfic	
	31154 31161	Falca			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31160		Restes de la corona de pedres que envoltava l'interior del retall del forat de pal UE 31160. Es conserven dues pedres que realitzen la funció de falques.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.15 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	2.00 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	31193
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV	Estratigràfic	
	31107	Falca			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31164		Restes de la corona de maons que envoltava l'interior del retall del forat de pal UE 31164. Es conserva dos maons ceràmics que realitzen la funció de falques.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	2.09 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1.89 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	31194
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Gris	Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª s. XIV	Ceràmic	
31196	31173 31196	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31195		Rebliment retall UE 31195. Molta presència de materials romans (TSSG, TSA, pivots, nanses d'àmfora...) i vidriades de les més antigues. Algunes restes humanes sense connexió.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
31198		Cotes Superiors	1.75 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.29 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31195
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª s. XIV	Estratigràfic	
		Indeterminat			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31194	Retall de planta irregular i finalitat indeterminada localitzat en la part central de l'àmbit 21.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
31202 31203 31204 31205		Cotes Superiors	1.75 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.29 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta	Geològica	3	21	31196
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Blanc	Artificial			
		morter			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª s. XIV	Estratigràfic	
31194 31202 31204	31173 31169	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell de circulació format per una capa de calç blanca compactada. Es localitza en la zona est de l'àmbit 21 a tocar del mur UE 31176. Presenta una pronunciada pendent en la seva part més meridional en sentit O-E (cap a l'àmbit 22).			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	31200	Cotes Superiors	1.73 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.69 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
31176					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	31197
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró	Artificial			
		ceràmica, Mat. constructiu, material petri			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV	Estratigràfic	
31223	31173	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31200		Estrat de rebliment del retall UE 31200. Format per sediment argilós de textura solta amb fragments de material constructiu (principalment teula) i petits blocs de pedra.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	31181	Cotes Superiors	1.81 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.56 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31198
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XV	Ceràmic	
Farceix	Farcit per	Forat de pal			
Talla	Tallat per	Observacions			
31173 31194		Forat de pal localitzat en la meitat sud de l'àmbit. Presenta una planta de morfologia circular. Reblert per un únic nivell UE 31199.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1.70 msnm		
		Cotes Inferiors	1.61 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31199
Estrat	Solta	Geològica	Argila, sorra		
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Carbons		
	Marró	Artificial	ceràmica, metalls		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XV	Ceràmic	
Farceix	Farcit per	Farciment			
Talla	Tallat per	Observacions			
31198		Rebliment forat de pal UE 31198. Sediment argilós i solt de color marró fosc amb abundants restes de carbons. S'ha documentat retallant UE 31194, però la cota inicial es localitzaria per sota UE 31135 (1.85 msnm).			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1.70 msnm		
		Cotes Inferiors	1.61 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31200
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica	Foto. Plan.		
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	s. XIV	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Indeterminat			
Talla	Tallat per	Observacions			
31173 31196 31204 31205		Retall de funcionalitat indeterminada localitzat en l'extrem sud de l'àmbit 21 a tocar del mur UE 31176. Presenta planta rectangular i fons còncav.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1.81 msnm		
		Cotes Inferiors	1.56 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22	31201
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XIV	Ceràmic	
Farceix	Farcit per	Farciment			
30979		Observacions			
Talla	Tallat per	Rebliment de la rasa constructiva del mur de tancament sud UE 30980			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 1,78 msnm			
31148		Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta	Geològica	3	21	31202
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Blanc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª s. XIV	Estratigràfic	
31221	31169 31173 31196 31176	Nivell d'ús			
Farceix	Farcit per	Observacions			
Talla	Tallat per	Nivell de circulació format per una capeta de calç blanca compactada. Es localitza en la zona oriental de l'àmbit 21 a tocar del mur UE 31176. Ocupa una superfície de 0.80 x 0.60 metres.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 1.63-1.57 msnm			
		Cotes Inferiors 1.54 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	21	31203
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª s. XIV	Estratigràfic	
31202 31221 31225	31169 31173	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
Talla	Tallat per	Estrat format per llims compactes de color marró. Es concentren en la franja nord de l'àmbit 21 a tocar del mur UE 31099 i amortitzen la banquetta de fonamentació (UE 31225) del pilar medieval UE 31134.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 1.81 msnm			
31099 31134		Cotes Inferiors 1.62 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31204
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Argila, sorres, graves			
		Orgànica			
		Carbons, òssos			
		Artificial			
		ceràmica, Mat. constructiu, morter, petres			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª s. XIV Ceràmic		
31205 31221	31173 31196	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament format per un sediment argil-lossorrenc de color marró fosc amb restes de material constructiu, morter i pedretes. Amb concentracions de gravetes en alguns punts. Es localitza en la meitat sud de l'àmbit 21. Poc material ceràmic.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	31089 31112 31195 31200	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1.81 msnm		
		Cotes Inferiors	1.67 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
3413					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31205
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Argila, sorres			
		Orgànica			
		Carbons, ossos			
		Artificial			
		ceràmica			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª s. XIV Ceràmic		
31220	31204	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament format per un sediment argilós de color marró fosc i compacte amb presència d'algunes sorres. Es localitza en la meitat sud de l'àmbit 21. Poca ceràmica únicament pissa arcaica i melades.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	31195 31200	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1.75 msnm		
		Cotes Inferiors	1.56 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
3413					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31206
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Argila			
		Orgànica			
		Carbons, ossos			
		Artificial			
		Ceràmica, mat. constructiu, metalls, vidre			
Igual a		Datació	Criteri datació		
31275		Interpretació	Finals del s.XIII 1ª Ceràmic		
Cobreix	Cobert per	Formació natural			
31207 31208 31209 31211	31177 31180	Observacions			
Farceix	Farcit per	Formació natural d'argiles compactes i humides de color marró fosc que s'estén per tot l'àmbit 22. Amb presència de material constructiu i alguns nòduls de calç. Abundants restes de carbons i fauna. També es recullen restes de ferro, bronze i algun vidre. Ceràmica també			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	30979 31143 31145 31178	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1.34 msnm		
		Cotes Inferiors	1.06 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat		Compacta		3	22	31207
Relacions Físiques		Color	Geològica			
		Marró	Argila			
			Orgànica			
			Carbons			
			Artificial			
			Ceràmica			
Igual a		Datació		Criteri datació		
Cobreix		Interpretació		2ª 1/2 s. XIII Estratigràfic		
31208 31209 31214 31215		Formació natural				
Farceix		Observacions				
		Formació natural d'argiles compactes i fines. Només amb presència de comunes vidrades				
Talla		Afecció				
		Si ☐ No ☐ Tipus				
Es recolza		Cotes Superiors		1.26 msnm		
		Cotes Inferiors		1.03 msnm		
Es lliura						

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat		Compacta		3	22	31208
Relacions Físiques		Color	Geològica			
		Marró Clar	Argila			
			Orgànica			
			Artificial			
			Ceràmica			
Igual a		Datació		Criteri datació		
Cobreix		Interpretació		2ª 1/2 s. XIII Ceràmic		
31209 31212 31213 31214		Formació natural				
Farceix		Observacions				
		Formació natural d'argiles compactes i fines. una pisa arcàica				
Talla		Afecció				
		Si ☐ No ☐ Tipus				
Es recolza		Cotes Superiors		1.20 msnm		
		Cotes Inferiors		0,96 msnm		
Es lliura						

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Compacta		3	22	31209
Relacions Físiques		Color	Geològica			
		Marró Clar				
			Orgànica			
			Artificial			
			Ceràmica			
Igual a		Datació		Criteri datació		
Cobreix		Interpretació		2ª 1/2 s. XIII Estratigràfic		
31219		Paviment				
Farceix		Observacions				
		Paviment (o preparació d'e paviment) fet de pedres irregulars de mida petita i morter. Sembla tractar-se d'un camí en direcció nord-est / sud-oest. Tot el material és romà amb l'excepció d'una comuna vidrada				
Talla		Afecció				
		Si ☐ No ☐ Tipus				
Es recolza		Cotes Superiors		1.02 msnm		
		Cotes Inferiors				
Es lliura						

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31210
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª 1/2 s. XIV	Estratigràfic	
31143	31144	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31143		Segon reblliment de la trinxera de fonamentació UE 31143 del mur UE 31042 - UE 31174			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	1,84 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				
31174					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22	31211
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª 1/2 s. XIII	Estratigràfic	
31207	31206				
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Fusta clavada al nivell d'argiles UE 31207			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				
31174					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	31212
Relacions Físiques	Color	Geològica			Foto. Plan.
	Gris Clar	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª 1/2 s. XIII	Estratigràfic	
31213	31208	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament format per l'acumulació de cendres en la part nord-oest de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	1,05 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	0,99 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31213
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Vermellós	Argila			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31209 31214 31216 31217 31208 31212		2ª 1/2 s. XIII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Estrat d'anivellament format per argiles compactades i localitzades en la part nord-oest de l'àmbit 22 i amortitza parcialment el paviment UE 31209			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
		1,05 msnm			
		Cotes Inferiors			
		0,91 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22	31214
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró Clar			Ceràmica	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31219	31208 31209 31213 31215	2ª 1/2 s. XIII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Paviment			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30979 31143 31145	preparació del paviment UE 31209 fet de pedres irregulars de mida petita i morter blanc			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
		1.15 msnm			
		Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22	31215
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Blanc			morter	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31214	31207 31208	2ª 1/2 s. XIII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Acumulació de morter compactat en l'extrem sud-est de l'àmbit núm.22			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
		1.15 msnm			
		Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	31216
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró	Orgànica			
		Artificial	ceràmica		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª 1/2 s. XIII Estratigràfic		
31218	31213 31217	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell sorrenc de poca potència localitzat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐ Tipus		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	0,98		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22	31217
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Gris Clar	Orgànica	Carbons, cendres		
		Artificial	ceràmica		
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª 1/2 s. XIII Estratigràfic		
31216 31218	31213	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament format per l'acumulació de cendres en la part nord-oest de l'àmbit núm.22			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐ Tipus		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1,02 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	0,98 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31218
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Gris	Orgànica	Carbons, ossos		
		Artificial	Ceràmica		
Igual a		Datació	Criteri datació		
31232 31281		Interpretació	2ª 1/2 del s.XIII Estratigràfic		
Cobreix	Cobert per	Formació natural			
31209 31214 31219	31213 31216 31217	Observacions			
Farceix	Farcit per	Formació natural d'argiles compactes, molt netes			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐ Tipus		
	30979 31143 31145 31178	Cotes Superiors	1.34 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.06 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22	31219
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Gris	Llims			
		Orgànica			
		Artificial	Ceràmica		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31209 31214 31218	2ª 1/2 del s.XIII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació	Formació natural		
Talla	Tallat per	Observacions	Formació natural de llims		
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	0,97 msnm		
		Cotes Inferiors			
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31220
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Clar	Llims			
		Orgànica	Carbons, ossos		
		Artificial	ceràmica, metalls		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31221	31205	1ª s. XIV	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Interpretació	Anivellació		
Talla	Tallat per	Observacions	Estrat d'anivellament format per llims compactes de color marró clar. Es localitza en la meitat sud de l'àmbit 21. Ceràmica escassa únicament vidriades melades amb restes de ceràmica romana.		
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1.61 msnm		
3413		Cotes Inferiors	1.54 msnm		
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	21	31221
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Clar	Argila, sorra			
		Orgànica	Carbons, ossas, malaco		
		Artificial	ceràmica, Mat. constructiu, vidre, pedres		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31222	31202 31203 31204 31220	1ª s. XIV	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Interpretació	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)		
Talla	Tallat per	Observacions	Nivell de circulació de terra piconada amb morter disgregat molt compacte que s'estén per tot l'àmbit 21. Presenta petites clapes de morter de calç. A la zona occidental de l'àmbit ha perdut la primera capa i es documenten petites pedres i material constructiu. En la		
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
3413 31099 30108		Cotes Superiors	1.58 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	1.48 msnm		
		Foto.	Plan.		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31222
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró	Argila, sorres			
		Orgànica			
		Carbons, malaco, ossos			
		Artificial			
		Ceràmica, Mat. constructiu, metalls, morter,			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Finals s. XIII 1ª 1/2 Ceràmic		
31227 31229	31221	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament que s'estén per tot l'àmbit 21. Compost per un sediment de matriu argil-lossorrenca de color marró. Presència de material constructiu, amb taquetes de morter de calç. Amortitza la banquetta de fonamentació (UE 31227) del mur sud de la casa UE			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	31195 31224 31226 31230	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1.57 msnm		
		Cotes Inferiors	1.32 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
3413 30108 31099					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	21	31223
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª s. XIV Estratigràfic		
31224	31197	Fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Banqueta de fonamentació pilar UE 30759. Bastida amb una primera filada de carrers regulars de mitjanes dimensions i la resta amb pedres petites i mitjanes dimensions sense desbatar i morter de sorra amb calç. a les cotes inferiors de l'estructura el morter és gairebé			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1.59 msnm		
31227	30759	Cotes Inferiors	0.98 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	21	31224
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª s. XIV Estratigràfic		
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31223	Rasa constructiva banquetta UE 31223.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
31221 31222 31229 31231		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1.59 msnm		
		Cotes Inferiors	0.98 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31225
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª s. XIV Estratigràfic		
	31203	Fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31226		Banqueta de fonamentació pilar UE 31134. Bastida amb una primera filada de carrers regulars de mitjanes dimensions i la resta amb pedres petites i mitjanes dimensions i morter de sorra amb calç que va desaparèguent en les cotes inferiors de l'estructura.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
		Cotes Superiors	1.72 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	0.59 msnm		
31099 31171	31134				
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31226
Retall/Interestrat		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª s. XIV Estratigràfic		
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31225	Rasa constructiva banqueta UE 31225.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
31221 31222 31229 31231		Cotes Superiors	1.72 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	0.59 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector 3	Zona 21	UE 31227
Estructura		Geològica			
Relacions Físiques	Color	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació	Criteri datació		
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Finals s. XIII-XIV Estratigràfic		
	31222	Fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31228		Banqueta de fonamentació mur UE 30108. Bastida amb petits carreus i morter ataronjat.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐	Tipus		
		Cotes Superiors	1.38 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	0.76 msnm		
30108 31223					
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31228
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Finals s. XIII-XIV	Estratigràfic	
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31227	Rasa constructiva banquetta UE 31227.			
Talla	Tallat per				
31229 31231 31232 31239					
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	1.38 msnm		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors	0.76 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	21	31229
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Finals s. XIII-XIV	Ceràmic	
31231 31232 31233 31234 31222		Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellament que s'estén per tot l'àmbit 21. Compost per argiles de tonalitat marronosa i consistència compacte. Presència de material constructiu, morter beige juntament amb nòduls de calç i petits còdols. Es documenta presència de fauna, bronze, vidre, plom i			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	31224 31226 31228 31230	Cotes Superiors	1.34 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.12 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
3413 31099					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31230
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Inicis s. XVII	Estratigràfic	
		Trinxera de fonamentació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31133	Retall constructiu mur UE 31133. Secciona part del mur existent del Rec medieval (UE 31099) i part de l'estratigrafia de la casa d'aquest mateix moment.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
31099 31221 31222 31229		Cotes Superiors	1.58 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.24 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31231
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Gris Fosc	Sorra			
		Orgànica			
		Carbons, malaco, ossos			
		Artificial			
		Ceràmica, mat. constructiu, metalls, morter,			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31232 31233 31237	31229	2ª meitat s. XIII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	31224 31226 31228 31230	Estrat d'anivellament que s'estén per tot l'àmbit 21 tret de les cantonades est i sud. Compost per un sediment de matriu sorrenca de tonalitat grisa i consistència compacta. Presència de material constructiu i morter beige disgregat. Restes de carbons, malaco i			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
		☐	☐		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1.26 msnm		
3413 31099		Cotes Inferiors	1.12 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	21	31232
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Ataronjat	Llims, sorres			
		Orgànica			
		Carbons, fusta, ossos			
		Artificial			
		ceràmica, morter, material petri			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31218 31232	31229 31231 31237	2ª meitat s. XIII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Formació natural			
Talla	Tallat per	Observacions			
	31224 31226 31228 31233	Desbordament de riera que s'estén per tot l'àmbit 21. Compost per lims ataronjats amb sorretes compactes. Presència de material constructiu amb petites taques de calç. Es documenten restes de carbons i fusta juntament amb fauna que gairebé en la seva totalitat			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
		☐	☐		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1.17 msnm		
31099		Cotes Inferiors	0.98 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	21	31233
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
	31229 31231	2ª 1/2 s.XIII			
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Forat de pal			
Talla	Tallat per	Observacions			
31232 31239		Negatiu de fusta situat en la zona sud de l'àmbit 21 a tocar del mur 30109. Presenta una planta de morfologia rectangular. No presenta restes de reblliment interior.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
		☐	☐		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1.08 msnm		
		Cotes Inferiors	0.87 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	31234
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª meitat s. XIII	Estratigràfic	
	31229	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31236		Estrat de rebliment del forat de pal UE 31236, compost d'un sediment argil·lossorrenc i consistència molt solta de color marró. Es documenta una dent i no hi ha restes de material ceràmic.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	1.14 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.00 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
31235					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	31235
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª meitat s. XIII	Estratigràfic	
	31229	Falca			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31236		Restes de la corona de pedres que envoltava l'interior del retall del forat de pal UE 31236. Es conserven tres pedres i dos maons que realitzen la funció de falques.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	1.14 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	1.00 msnm		
Es lliura	Se li lliura				
31234					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31236
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª meitat s. XIII		
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31234 31235	Forat de pal localitzat en la cantonada sud meitat sud de l'àmbit. Presenta una planta de morfologia ovalada Presentava una corona amb maons amb pedres que realitzaven la funció de falques UE 31235. Reblert per un únic nivell UE 31234.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
31232 31239		Cotes Superiors	1.12 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	0.99 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	21	31237
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Gris Fosc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31280		Interpretació	2ª meitat s. XIII	Ceràmic	
Cobreix	Cobert per	Anivellació			
31232 31238	31231				
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Estrat d'anivellació que es localitza en la zona més pròxima del mur del Rec UE 31099 i en relació directe amb l'estructura De composició argil-lossorrenca i color gris l'estrat presenta una consistència compacta. Presenta abundants restes de pedres			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
	31226 31230				
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
		1.16 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
31099		1.04 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	21	31238
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Gris Clar	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31282		Interpretació	2ª meitat s. XIII	Estratigràfic	
Cobreix	Cobert per	...			
31239	31232 31237				
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Tres petites acumulacions de cendres i carbons localitzades al nord de l'àmbit 21 a tocar del mur del Rec UE 31099.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
		1.08-1.08-1.07 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
31099		1.07-1.04-1.04 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	21	3	31239
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Clar	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31283		Interpretació	2ª meitat s. XIII	Ceràmic	
Cobreix	Cobert per	Formació natural			
31242 31245 31247	31232 31238 31244				
Farceix	Farcit per	Observacions			
31246		Nivell de sorres que s'estén per tot l'àmbit 21. Presenten una capa superficial més compacta i ja soltes en la resta de l'estrat. Sorres molt netes. En la zona sud de l'àmbit es documenta una concentració de pedres (UE 31244) que formarien part del mateix abocament.			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
	31224 31226 31228 31233				
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
		1.08 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
31099		0.86 msnm			

Definició UE		Textura	Composició	Sector	3	Zona	21	UE	31240	
Estructura			Geològica							
Relacions Físiques		Color	Orgànica							
			Artificial							
Igual a			Datació		Criteri datació					
Cobreix		Cobert per	Interpretació		2ª meitat s. XIII		Estratigràfic			
		31232	Fonamentació							
Farceix		Farcit per	Observacions							
31241			Banqueta de fonamentació del mur de tancament oest UE 3413. Bastita amb pedres irregulars de mida petita i morter de color beige.							
Talla		Tallat per	Afecció Si		No		Tipus			
Es recolza		Se li recolza	Cotes Superiors		1.05 msnm					
Es lliura		Se li lliura	Cotes Inferiors		0.85 msnm					

Definició UE		Textura	Composició	Sector	3	Zona	21	UE	31241	
Retall/Interestrat			Geològica							
Relacions Físiques		Color	Orgànica							
			Artificial							
Igual a			Datació		Criteri datació					
Cobreix		Cobert per	Interpretació		2ª meitat s. XIII		Estratigràfic			
			Trinxera de fonamentació							
Farceix		Farcit per	Observacions							
31239 31245			Rasa constructiva de la banqueta UE 31240.							
Talla		Tallat per	Afecció Si		No		Tipus			
Es recolza		Se li recolza	Cotes Superiors		1.05 msnm					
Es lliura		Se li lliura	Cotes Inferiors		0.85 msnm					

Definició UE		Textura	Composició	Sector	3	Zona	21	UE	31242	
Estructura			Geològica							
Relacions Físiques		Color	Orgànica							
			Artificial							
Igual a		31284	Datació		Criteri datació					
Cobreix		Cobert per	Interpretació		2ª meitat s. XIII		Estratigràfic			
		31239	Fonamentació							
Farceix		Farcit per	Observacions							
31243			Banqueta de fonamentació mur Rec (UE 31099). Bastida amb pedres de mitjanes i petites dimensions lliganes amb morter de sorra amb calç de tonalitat beige. En les cotes inferiors de l'estructura presenta escassa presència de morter.							
Talla		Tallat per	Afecció Si		No		Tipus			
Es recolza		Se li recolza	Cotes Superiors		0.97 msnm					
Es lliura		Se li lliura	Cotes Inferiors		0.27 msnm					
		31247								

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31243
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31285		Interpretació	2ª meitat s. XIII	Ceràmic	
Cobreix	Cobert per	Trinxera de fonamentació			
		Observacions			
Farceix	Farcit per	Rasa constructiva banquetta fonamentació UE 31242.			
	31242 31247				
Talla	Tallat per				
31245 31248 31249					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
		Cotes Superiors 0.97 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors 0.27 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura		Geològica	3	21	31244
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31239		Interpretació	2ª meitat s. XIII	Estratigràfic	
Cobreix	Cobert per	...			
	31232	Observacions			
Farceix	Farcit per	Acumulació de pedres de petites dimensions localitzades en la zona sud-est de l'àmbit 21. Pertanyen al moment d'aportació de les sorres UE 31239 i es trobarien mesclades amb aquestes. Un cop excavat s'ha observat que no configuren cap estructura. Podrien tractar-se de			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 1.09 msnm			
		Cotes Inferiors 1.05 msnm			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	21	31245
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31286		Interpretació	Mitjans s. XIII	Ceràmic	
Cobreix	Cobert per	Formació natural			
	31248	Observacions			
Farceix	Farcit per	Formació natural d'argiles que s'estén per tot l'àmbit 21. Compost per argiles depurades de color marró fosc i consistència compacta fruit de la deposició lenta del sediment. Presència de carbons, fusta, malaco i fauna amb abundants banyes. Ceràmica vidriada melada			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
	31228 31241 31243 31246	Cotes Superiors 0.99 msnm			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors 0.62 msnm			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	21	31246
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31287		Interpretació	2ª meitat s. XIII	Estratigràfic	
Cobreix	Cobert per	Altres			
		Observacions			
Farceix	Farcit per	Conjunt de depressions de petites dimensions documentades a les argiles UE 31245. Es concentren en la meitat sud de l'àmbit 21. Presenten morfologies arrodonides i allargades que podrien correspondre al trepitjat d'algun èquid quan les argiles es trobaven			
31239					
Talla	Tallat per				
31245					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
		Cotes Superiors 0.98 msnm			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors 0.80 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	21	31247
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31288		Interpretació	2ª meitat s. XIII		
Cobreix	Cobert per	Farciment			
	31239	Observacions			
Farceix	Farcit per	Rebliment rasa constructiva (UE 31243) banquetta de fonamentació Rec (UE 31242). Compost per argiles força depurades de color marró fosc amb presència puntual de sorres i algunes pedres de mitjanes dimensions. Presència de fauna, clova d'ou i ceràmica			
31243					
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
	31226	Cotes Superiors 0.97 msnm			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors 0.27 msnm			
Es lliura	Se li lliura				
31242					

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	21	31248
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31289		Interpretació	s. XIII		
Cobreix	Cobert per	Nivell deposicional			
31249	31245	Observacions			
Farceix	Farcit per	Nivell deposicional del Rec amb una fase anterior a la construïda. Compost per un sediment de matriu sorrenca amb pedres i grava compactades. Presenta abundants restes de fauna (banyes) i ceràmica vidriada melada i grolleres. Ocupa tot l'àmbit 21 fent pendent nord			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
	31243	Cotes Superiors 0.85-0.62 msnm			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	21	31249
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Clar	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació			
	31248	Terreny geològic			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell de sorres molt fines, netes i soltes que s'estenen per tot l'àmbit 21. Possible estrat geològic. Es documenten al fons de la rasa constructiva (UE 31243) de la banqueta de fonamentació (UE 31242) del mur del Rec.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	31243	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		0.31 msnm	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta	Geològica	3	22B	31250
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Blanc	Artificial			
Igual a	31202 31221	Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª meitat s. XIV	Ceràmic	
31149 31253 31254	31098 31126 31176	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Nivell de circulació format per una capeta de calç blanca compactada. Es documenta en els dos laterals de l'àmbit 22B en la franja frontal dels murs UE 31176 i UE 30496. Fa una pronunciada pendent cap a la l'interior de l'àmbit. En la zona occidental un gruix			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
	30775 31251 31276	Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		1.81-1.48 / 1.67-1.39 msnm	
30496		Cotes Inferiors		1.71-1.58 / 1.65-1.38 msnm	
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	31251
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	1ª meitat s. XIV	Estratigràfic	
		Forat de pal			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31252	Forat de pal localitzat a tocar del mur UE 31176. Presenta una planta de morfologia quadrangular i secció troncocònica. Reblert per un únic nivell UE 31252.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	☐	No	☐
31250 31253 31254		Tipus			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors		1.59 msnm	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors		1.36 msnm	

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	31252
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Sorra			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Datació	Criteri datació			
Cobreix	1ª meitat s. XIV	Estratigràfic			
Cobert per	Farciment				
31098					
Farceix	Observacions				
31251	Rebliment forat de pal UE 31251. Sediment de matriu sorrenca, color marró fosc i consistència solta. Sense presència de material.				
Talla					
Es recolza					
Es lliura					
	Afecció	Si	No	Tipus	
	Cotes Superiors	1.59 msnm			
	Cotes Inferiors	1.36 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22B	31253
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Ataronjat				
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Datació	Criteri datació			
Cobreix	1ª meitat s. XIV	Ceràmic			
31254	Nivell d'ús (paviment de terra piconada)				
Farceix	Observacions				
	Nivell de circulació format per terra piconada amb morter ataronjat disgregat. Es localitza a tocar dels murs UE 30496 i UE 31176. Presenta una pronunciada pendent cap a l'interior de l'àmbit. Molt escàs material ceràmic i fauna.				
Talla					
Es recolza					
Es lliura					
	Afecció	Si	No	Tipus	
	Cotes Superiors	1.72-1.58 / 1.70 msnm			
	Cotes Inferiors	1.50 / 1.60 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	31254
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Argila, sorres			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Datació	Criteri datació			
Cobreix	1ª meitat s. XIV	Ceràmic			
31255 31256 31257 31258	Anivellació				
Farceix	Observacions				
	Estrat d'anivellament que s'estén per tot l'àmbit 22B. Compost per un sediment de matriu argil-lossorrenca de color marró fosc i consistència compacta. Presència de material constructiu i morter taronja. Restes de carbons, malaco i fauna. Ceràmica verd i				
Talla					
Es recolza					
Es lliura					
	Afecció	Si	No	Tipus	
	Cotes Superiors	1.66 msnm			
	Cotes Inferiors	1.33 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	31255
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Gris Fosc		Cendres, carbons		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31254	Interpretació	1ª meitat s. XIV	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per				
31256		Observacions			
Talla	Tallat per	Rebliment forat de pal UE 31256. Estrat de composició argil·lossorrenca i consistència solta. Abundants restes de carbons i cendres. Sense material.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1.43 msnm		
		Cotes Inferiors	1.41 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22B	31256
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31254	Interpretació	1ª meitat s. XIV	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per				
	31255	Observacions			
Talla	Tallat per	Forat de pal localitzat a tocar del mur UE 30496. Tot just conserva el fons. Presenta una planta de morfologia circular i fons pla. Reblert per un únic nivell UE 31255.			
31257 31258					
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1.43 msnm		
		Cotes Inferiors	1.41 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	31257
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró Fosc	Argila	Carbons, malaco, ossos	ceràmica, vidre	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31254	Interpretació	1ª meitat s. XIV	Ceràmic	
Farceix	Farcit per				
		Observacions			
Talla	Tallat per	Anivellament que s'estén per la meitat oest i sud de l'àmbit 22B. Compost per argiles compactes de color marró fosc. Presència de carbons, fauna i malaco. Ceràmica (verd i manganès, vidriades i grolleres) amb algun fragment de vidre.			
30627 31226 31256					
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1.43 msnm		
		Cotes Inferiors	1.28 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	31258
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Clar	Sorra			
		Orgànica			
		Carbons, malaco, fauna			
		Artificial			
		ceràmica, mat. constructiu, morter, vidre, mat.			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31271 31273 31274 31275	31254 31257	1ª meitat s. XIV			
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30627 31226 31256 31278	Anivellament que s'estén per tot l'àmbit 22B, fa pendent sud. Sediment de matriu sorrenca i consistència solta de color marró clar. Presenta restes de material constructiu, morter ataronjat disgregat i pedres. Es documenta fauna, malaco i carbons. Abundants			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1.49 msnm		
31171		Cotes Inferiors	1.22 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	31259
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Fosc	Sorra			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
30801		2ª meitat s. XVII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
30769		Farciment			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Rebliment rasa de construcció (UE 30769) fonamentació escala (UE 30768). Sediment de composició sorrenca, consistència solta i color marró fosc. Sense material.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.38 msnm		
30768		Cotes Inferiors	2.22 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	22B	31260
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31263	30368	2ª meitat s. XVII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Basament			
Talla	Tallat per	Observacions			
	31261	Basament per l'encaix de la barana escala UE 30365. Bastit amb unes filades de maons com a base i una gran pedra treballada en la part vista, lligat amb morter de color beige. Presenta planta quadrangular i es recolza directament a la caixa de l'escala UE			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
30768					
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.71 msnm		
		Cotes Inferiors	2.39 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	31261
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª meitat s. XVII		
		Encaix			
Farceix	Farcit per	Observacions			
	31262 31272	Encaix practicat al basament UE 31260 per encabir la barana de l'escala UE 30365. Presenta morfologia trapezoïdal. Reblert per un únic estrat (UE 31262) amb una falca de maó al seu interior (UE 31272).			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
31260		Cotes Superiors	2.69 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2.59 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta	Geològica	3	22B	31262
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Gris	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	2ª s. XVII	Estratigràfic	
31272	30368 31260	Farciment			
Farceix	Farcit per	Observacions			
31261		Rebliment encaix barana escala UE 31261. Sediment de composició sorrenca, solta i de tonalitat grisosa. Sense material.			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
		Cotes Superiors	2.69 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2.59 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	22	31263
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró Fosc	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	Interpretació	Inicis s. XVIII	Estratigràfic	
31265	30368 31260	Anivellació			
Farceix	Farcit per	Observacions			
		Anivellament localitzat a la zona sud de l'àmbit entre la caixa de l'escala UE 30768 i la claveguera UE 30130. Estrat de matriu sorrenca, compacte i de color marró fosc amb restes de material constructiu i morter. Presenta concentracions de cendres amb			
Talla	Tallat per	Afecció	Si ☐ No ☐	Tipus	
	30769 31046	Cotes Superiors	2.34 msnm		
Es recolza	Se li recolza	Cotes Inferiors	2.26 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat			3	22B	31264
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
				material Constructiu, morter	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	30368	Interpretació	Inicis s. XVII	Estratigràfic	
Farceix	Farcit per	Observacions			
31046		Rebliment rasa constructiva (UE 31046) de la claveguera UE 31047 en el tram de l'àmbit 22B. Sediment de matriu sorrenca i consistència solta. Color marró. Sense material.			
Talla	Tallat per	Afecció Si	No	Tipus	
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Inferiors			
		2.34 msnm			
		2.22 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22B	31265
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró		Cendres, carbons, ossos	ceràmica, mat. constructiu, morter,	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31266	Interpretació	s. XVI	Ceràmic	
Farceix	Farcit per	Observacions			
Talla	Tallat per	Nivell de circulació format per terra piconada amb morter compactat. Es localitza a la zona sud a tocar de la claveguera UE 30130. Presència de material constructiu amb abundants restes de cendres i carbons. Escàs material ceràmic i faunístic.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
		Cotes Inferiors			
		2.31 msnm			
		2.22 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	31266
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Marró		Carbons, ossos	ceràmica, mat. constructiu, metalls, morter,	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
Cobreix	31267 31268	Interpretació	s. XVI	Ceràmic	
Farceix	Farcit per	Observacions			
Talla	Tallat per	Nivell de circulació format per terra piconada amb morter compactat en la capa superficial i amb morter disgregat ja en les cotes inferiors. Es localitza a tocar de la claveguera UE 30130. Presència de material constructiu amb pedres usat com a preparació. Restes de			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
		Cotes Inferiors			
		2.27 msnm			
		2.08 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	31267
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Gris Fosc		Carbons, cebdres, ossos	Ceràmica, mat. constructiu, morter, metalls	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31268	31266	s. XVI	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	31046	Nivell de cendres amb carbons compactes sobre una base de sediment sorrenc amb morter disgregat de color marró claret. Es documenta en la zona frontal del basament UE 31260. Escàs material amb alguna resta de fauna, ceràmica (possible reflex metàl·lic) i un			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
		☐	☐		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
		2.20 msnm			
		Cotes Inferiors			
		2.10 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22B	31268
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Ataronjat		Carbons, ossos	Ceràmica, metalls, morter, vidre	
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31222	31266 31267	1ª s. XV	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30769 31046	Nivell de circulació format per terra piconada amb morter compactat en la capa superficial i amb morter disgregat amb material constructiu usat com a preparació. Es localitza entre la caixa de l'escala UE30768 i la claveguera UE 30130. Restes de carbons i			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
		☐	☐		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
		2.14 msnm			
		Cotes Inferiors			
		2.01 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	31269
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Gris Fosc		Cendres, carbons		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31270	31268	Inicis XV	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Anivellació			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Concentracions de cendres i carbons compactades localitzades entre la caixa de l'escala UE30768 i la claveguera UE 30130. Idem 31124 excavat 2019.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
		☐	☐		
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
		2.02 msnm			
		Cotes Inferiors			
		2.01 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	31270
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Marró Fosc	Argila			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31125	31268 31269	Inicis s. XV	Estratigràfic		
Cobreix	Farcit per	Interpretació			
31126		Anivellació			
Farceix	Tallat per	Observacions			
	30769 31046	Anivellament localitzat a la zona sud de l'àmbit entre la caixa de l'escala UE30768 i la claveguera UE 30130. Estrat argilós, compacte i de color marró fosc. Presenta restes de carbons, fauna i malaco. Escassa ceràmica (verd i manganès). Idem UE 31125 excavat 2019			
Talla	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
Es recolza	Se li lliura	Cotes Superiors	2.02 msnm		
		Cotes Inferiors	1.91 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura	Compacta		3	22B	31271
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
	Ataronjat				
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31274 31275	31258 31273	1ª meitat s. XIV	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Nivell d'ús (paviment de terra piconada)			
Talla	Tallat per	Observacions			
	31278	Nivell de circulació format per morter compactat de color ataronjat. S'estén per la meitat nord de l'àmbit 22B i s'endinsa cap a l'àmbit 22 (UE 31180) no es documenta al 21. Es documenta presència de fauna i carbons. Material ceràmic amb verd i manganès, vidriades i			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	1.35 msnm		
		Cotes Inferiors	1.27 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	22B	31272
Relacions Físiques	Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31261	31262	2ª meitat s. XVII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Falca			
Talla	Tallat per	Observacions			
		Falca de maó a l'interior en l'encaix (UE 31261) del basament de per sustentar la barana de l'escala UE 30365.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si	No	Tipus	
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors	2.67 msnm		
		Cotes Inferiors	2.59 msnm		

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	31273
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Ataronjat	Orgànica	Carbons, ossos		
		Artificial	ceràmica, mat. constructiu, morter, pedres		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31271 31274	31258	1ª meitat s. XIV	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Interpretació	Acumulació		
		Observacions	Acumulació de material constructiu amb pedres i morter ataronjat compactat localitzat en la zona nord a tocar del mur de tancament de la casa UE 30727. Presència de fauna i ceràmica (verd i manganès i vidriades).		
Talla	Tallat per	Afecció	Tipus		
	30627	Si ☐ No ☐			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1.53 msnm		
		Cotes Inferiors	1.35 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	31274
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Clar	Orgànica	Carbons, ossos, malaco		
		Artificial	Ceràmica, mat. constructiu, vidre, pedres		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31275	31258 31271 31273	1ª meitat s. XIV	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Interpretació	Anivellació		
		Observacions	Anivellament localitzat únicament en la franja frontal del mur del Rec UE 31171. De composició sorrenca i solta presenta una tonalitat marronosa. Abundant presència de pedres de petites dimensions i material constructiu. Restes de carbons, fauna i malaco. Es recuperen		
Talla	Tallat per	Afecció	Tipus		
	30627 31226	Si ☐ No ☐			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1.45 msnm		
		Cotes Inferiors	1.32 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	31275
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Marró Fosc	Orgànica	Carbons, ossos		
		Artificial	Ceràmica, mat. constructiu, metalls, vidre		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31206	31258 31271	Finals del s.XIII 1ª	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Interpretació	Formació natural		
		Observacions	Formació natural d'argiles compactes i humides de color marró fosc que s'estén per tot l'àmbit 22B. Amb presència de material constructiu i alguns nòduls de calç. Abundants restes de carbons i fauna. També es recullen restes de ferro, bronze i algun vidre.		
Talla	Tallat per	Afecció	Tipus		
	30627 31226 31278	Si ☐ No ☐			
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors	1.35 msnm		
		Cotes Inferiors	1.11 msnm		
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22B	31276
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	1ª meitat s. XIV		Estratigràfic	
		Interpretació			
		Trinxera de fonamentació			
Farceix		Observacions			
Farcit per		Rasa constructiva basament UE 30495.			
Talla					
30496 31149 31250 31253					
Es recolza		Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Se li recolza					
Es lliura		Cotes Superiors			
Se li lliura		2.39 msnm			
		Cotes Inferiors			
		1.68 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	22	31277
Relacions Físiques	Color	Geològica			
	Ataronjat	Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	1ª meitat s. XIV		Estratigràfic	
		Interpretació			
		Fonamentació			
Farceix		Observacions			
Farcit per		Basament de pilar bastit amb pedres sense treballar de petites i mitjanes dimensions lligades amb morter de sorra amb calç de color taronja. A mesura que la fonamentació baixa la consistència del morter és menys ferma i abundant.			
Talla					
31278					
Es recolza		Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Se li recolza					
Es lliura		Cotes Superiors			
Se li lliura		1.68 msnm			
		Cotes Inferiors			
		0.74 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat			3	22B	31278
Relacions Físiques	Color	Geològica			
		Orgànica			
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix	Cobert per	1ª meitat s. XIV		Estratigràfic	
		Interpretació			
		Trinxera de fonamentació			
Farceix		Observacions			
Farcit per		Rasa constructiva fonamentació UE 31277.			
Talla					
31254 31258 31271 31275					
Es recolza		Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Se li recolza					
Es lliura		Cotes Superiors			
Se li lliura		1.68 msnm			
		Cotes Inferiors			
		0.74 m snm			

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat		Compacta		3	22B	31279
Relacions Físiques		Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Marró	Orgànica			
			Artificial			
Igual a			Datació		Criteri datació	
Cobreix		Cobert per	Interpretació			
31280 31281		31275	2ª meitat s. XIII		Ceràmic	
Farceix		Farcit per	Observacions			
			Formació natural			
Talla		Tallat per				
		30627 31226 31278	Formació natural d'argiles compactes de color marró que s'estén per tot l'àmbit 22B. Abundant presència de carbons amb restes de nòduls de morter de calç i petites pedres. Escassa fauna i malaco. Material ceràmic amb pisa arcaica, vidriades melades i grolleres, ja no es			
Es recolza		Se li recolza	Afecció Si			
			☐ No ☐ Tipus			
Es lliura		Se li lliura	Cotes Superiors			
31171			1.20 msnm			
			Cotes Inferiors			
			1.00 msnm			

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat		Compacta		3	22B	31280
Relacions Físiques		Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Gris Fosc	Orgànica			
			Artificial			
Igual a			Datació		Criteri datació	
31237			2ª meitat s. XIII		Ceràmic	
Cobreix		Cobert per	Interpretació			
31281		31279	Anivellació			
Farceix		Farcit per	Observacions			
			Estrat d'anivellació que es localitza en la zona més pròxima del mur del Rec UE 31171 i en relació directe amb l'estructura. De composició argil-lossorrenca i color gris l'estrat presenta una consistència compacta. Amb abundants restes de pedres disgregades.			
Talla		Tallat per	Afecció Si			
		30627 31226 31278	☐ No ☐ Tipus			
Es recolza		Se li recolza	Cotes Superiors			
			1.12 msnm			
Es lliura		Se li lliura	Cotes Inferiors			
31171			1.05 msnm			

Definició UE		Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat		Compacta		3	22B	31281
Relacions Físiques		Color	Geològica	Foto. Plan.		
		Ataronjat	Orgànica			
			Artificial			
Igual a			Datació		Criteri datació	
31218 31232			2ª meitat s. XIII		Ceràmic	
Cobreix		Cobert per	Interpretació			
31282 31283		31279 31280	Formació natural			
Farceix		Farcit per	Observacions			
			Desbordament de riera que s'estén per tot l'àmbit 22B. Compost per llims ataronjats compactes. Fa pendent a l'est. Escassa fauna i ceràmica exclusivament vidriades melades (es localitza un fragment de ceràmica verd i manganès fora de context)			
Talla		Tallat per	Afecció Si			
		30627 31226 31278	☐ No ☐ Tipus			
Es recolza		Se li recolza	Cotes Superiors			
			1.12 msnm			
Es lliura		Se li lliura	Cotes Inferiors			
			1.00 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta		3	22B	31282
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Gris Fosc		Cendres, carbons		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31238	31283	2 ^a meitat s. XIII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
		Acumulació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	31067	Acumulació de cendres i carbons localitzades a tocar de la banqueta del mur de tancament nord UE 30628. Resseguirien la línia del mur del Rec UE 31171.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
		1.07 msnm			
		Cotes Inferiors			
		1.05 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Solta		3	22B	31283
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
		Sorra	Carbons, ossos		
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31284 31286	31281 31282	2 ^a s. XIII	Ceràmic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
31287		Formació natural			
Talla	Tallat per	Observacions			
31171	30627 31226 31278	Nivell de sorres que s'estén per tot l'àmbit 22B. Presenten una capa superficial més compacta i ja soltes en la resta de l'estrat. Sorres molt netes. Es documenten algunes pedres abocades que no formen cap estructura. Presència de carbons, escassa fauna. Evidència ceràmica			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Tipus		
		Si ☐ No ☐			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
		1.08 msnm			
		Cotes Inferiors			
		0.90 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estructura			3	22B	31284
Relacions Físiques	Color	Geològica	Orgànica	Artificial	Foto. Plan.
	Beix				
Igual a	Cobert per	Datació	Criteri datació		
31242	31283	2 ^a meitat s. XIII	Estratigràfic		
Farceix	Farcit per	Interpretació			
31285		Fonamentació			
Talla	Tallat per	Observacions			
	30627	Banqueta de fonamentació mur Rec (UE 31171). Bastida amb pedres de mitjanes i petites dimensions lliganes amb morter de sorra amb calç de tonalitat beige.			
Es recolza	Se li recolza	Afecció	Tipus		
	31171	Si ☐ No ☐			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors			
	31288	1.01 msnm			
		Cotes Inferiors			
		0.39 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	31285
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Beix	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31243		Interpretació	2ª meitat s. XIII	Estratigràfic	
Cobreix	Cobert per	Trinxera de fonamentació			
		Observacions			
Farceix	Farcit per	Rasa constructiva banquetta de fonamentació UE 31284.			
	31284 31288				
Talla	Tallat per				
31181 31286 31289					
Es recolza	Se li recolza	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
Es lliura	Se li lliura	Cotes Superiors 0.90 msnm			
		Cotes Inferiors 0.39 msnm			

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Estrat	Compacta	Geològica	3	22B	31286
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
	Marró	Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31245		Interpretació	Mitjans s. XIII	Ceràmic	
Cobreix	Cobert per	Formació natural			
31289	31283	Observacions			
Farceix	Farcit per	Formació natural d'argiles de deposició lenta que s'estén per tot l'àmbit 22B cobrint el nivell deposicional del Rec UE 31289. Compost per argiles depurades de color marró i consistència compacta d'entre 1 i 4-5 cm en la capa superficial similars a les			
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
	30627 31226 31278 31285				
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 1.04 msnm			
		Cotes Inferiors 0.62 msnm			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE	Textura	Composició	Sector	Zona	UE
Retall/Interestrat		Geològica	3	22B	31287
Relacions Físiques	Color	Orgànica			Foto. Plan.
		Artificial			
Igual a		Datació		Criteri datació	
31246		Interpretació	2ª meitat s. XIII	Estratigràfic	
Cobreix	Cobert per	Altres			
		Observacions			
Farceix	Farcit per	Conjunt de depressions de petites dimensions documentades a les argiles UE 31286. Es concentren en la meitat sud-oest de l'àmbit 22B seguint la mateixa alineació que les documentades a l'àmbit 21. Presenten morfologies arrodonides i allargades que podrien			
	31283				
Talla	Tallat per	Afecció Si ☐ No ☐ Tipus			
31286					
Es recolza	Se li recolza	Cotes Superiors 0.90 msnm			
		Cotes Inferiors 0.84 msnm			
Es lliura	Se li lliura				

Definició UE		Textura	Composició	Sector	3	Zona	22B	UE	31288
Estrat		Compacta	Geològica	Argila, llims					
Relacions Físiques		Color	Orgànica	Òssos, malaco				Foto. Plan.	
		Vermellós	Artificial						
Igual a			Datació	2 ^a meitat s. XIII		Criteri datació			
Cobreix		Cobert per	Interpretació	Farciment					
			Observacions	Rebliment rasa constructiva (UE 31285) banqueta de fonamentació Rec (UE 31284). Compost per argiles força depurades de color vermellós amb taques de llims de color beige. Presència de fauna i malaco.					
Farceix		Farcit per	Afecció	Si	No	Tipus			
31285			Cotes Superiors	1.04 msnm					
Talla		Tallat per	Cotes Inferiors	0.39 msnm					
31284									
Es recolza		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
31284									

Definició UE		Textura	Composició	Sector	3	Zona	22B	UE	31289
Estrat		Compacta	Geològica	Sorra, graves					
Relacions Físiques		Color	Orgànica	Carbons, malaco, ossos				Foto. Plan.	
		Marró	Artificial	Ceràmica, pedres					
Igual a			Datació	Mitjans s. XIII		Criteri datació			
Cobreix		Cobert per	Interpretació	Deposició					
31181		31286	Observacions	Nivell deposicional del Rec amb una fase anterior a la construïda. Compost per un sediment de matriu sorrenca amb pedres i graves compactades. Presenta abundants restes de fauna (banyes) i ceràmica vidriada melada, pisa arcaica i grolleres. Ocupa tot l'àmbit 22B fent					
Farceix		Farcit per	Afecció	Si	No	Tipus			
			Cotes Superiors	0.81 msnm					
Talla		Tallat per	Cotes Inferiors						
31285 31278 31226									
Es recolza		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							

Des de l'any 2001 i fins el 2020 els números d'UE donats en les diferents intervencions arqueològiques desenvolupades a l'interior de l'antic mercat del Born s'han donat de forma correlativa.

En la intervenció de la casa Santmartí a la qual pertany l'inventari d'UE de la present memòria algunes de les Unitats Estratigràfiques estan relacionades amb estructures documentades en la intervenció de l'any 2001 – 2002.

En el cas que es vulgui veure la fitxa d'UE de la intervenció de l'any 2001 – 2002 a l'antic mercat del Born es pot consultar la memòria.

INVENTARI DE MATERIALS

Jaciment	Data	UE	Num.Dif.	Quantitat	Còdi	Còdi nou	Definició	Tipologia_	Tip. forma 2	Tècnica	Pasta	Decora_I	Decora_E	Acabats_I	Acabats_E	NMI	Nml	Tip. Func.	Orla	Mot. central	Vid. Color	Taller local/forà	Observacions
				Fragments	Classificació		fragments	Forma															
Born 076/18	2018	300		1	14002	18550	NA	GET		TO	AO					1	1	Servei d'aliments					
Born 076/18	2018	300		1	14002	18550	VO	COS		TO	AO					1	1	Higiene					
Born 076/18	2018	300		1	14002	18550	VO	ESC		TO	AO					1	1	Servei d'aliments					
Born 076/18	2018	300		1	14002	18550	PE	FIN		TO	AO					1	1	indeterminat					possiblement de gerra
Born 076/18	2018	300		3	14002	18550	SF	FIN		TO	AO					3	3	indeterminat					
Born 076/18	2018	300		1	14002	18550	SF	FIN		TL	GB					1	1	Cuina					Revers ennegrit
Born 076/18	2018	300		2	14003	18551	VO	PAT		TO	AO			VI		2	2	Servei d'aliments			Marró		
Born 076/18	2018	300		1	14003	18551	SF	FIN		TO	AO			VI		1	1	indeterminat			Marró		
Born 076/18	2018	300		1	14003	18551	SF	FIN		TO	AO			VI		1	1	indeterminat			indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2018	300		1	14003	18551	SF	FIN		TO	GO			VI		1	1	Cuina					Possible olla. Revers ennegrit
Born 076/18	2018	300		1	14003	18551	SF	GIB		TO	AO			VI		1	1	Multifuncionals			Verd		
Born 076/18	2018	300		1	14003	18551	SF	FOB		TO	AO			VI		1	1	Servei d'aliments			Melat		Restes de morter per tota la peça
Born 076/18	2018	300		1	14003	18551	SF	FOB		TO	AO			VI		1	1	Servei d'aliments			Marró		
Born 076/18	2018	300		1	14003	18551	VO	CSS		TO	GO			VI		1	1	Cuina			Marró		revers ennegrit
Born 076/18	2018	300		1	14003	18551	VO	OLL		TO	GO			VI		1	1	Cuina			Marró		
Born 076/18	2018	300		1	14003	18551	VO	ESF		TO	AO			VI		1	1	Cuina			Marró		Marques de foc amb la peça ja trancada
Born 076/18	2018	300		1	14003	18551	NA	ESF		TO	AO			VI		1	1	Cuina			Marró		Marques de foc amb la peça ja trancada
Born 076/18	2018	300		1	14003	18551	VO	POA		TO	AO				VI	1	1	Aigua			Melat		
Born 076/18	2018	300		1	14003	18551	NA	CAT		TO	AO			VI	VI	1	1	Aigua			Marró		
Born 076/18	2018	300		1	14003	18551	VO	FAB		TO	AO				VI	1	1	Servei d'aliments			indeterminat		No s'aprecia el color del vidriat
Born 076/18	2018	300		1	14005	18550	VO	CSS		TL	GR					1	1	Cuina					Revers ennegrit
Born 076/18	2018	300		1	14005	18550	SF	FIN		TL	GR					1	1	Cuina					Revers ennegrit. Possible olla
Born 076/18	2018	300		1	14006	18551	SF	FIN		TO	AR				VI	1	1	indeterminat			indeterminat		No s'aprecia el color del vidriat
Born 076/18	2018	300		1	14100	18450	SF	PAT		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments					Podria ser reflexes metàl·lics
Born 076/18	2018	300		1	14103	18503	VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments					
Born 076/18	2018	300		1	14103	18503	CR	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments					
Born 076/18	2018	300		1	14103	18503	FO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		veg. esq.			
Born 076/18	2018	300		1	14114	18503	SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	F				
Born 076/18	2018	300		1	14250	17153	PE	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments		esquemàtic			
Born 076/18	2018	300		1	14304		VO	POT		TO	AO		Pi	VI	VI	1	1	rebotst				Forà	pasta tipus siria, egipci
Born 076/18	2018	300		1	14305		VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments				Forà	blau berettino calligrafico a volute tipus C
Born 076/18	2018	300		1	15000	18600		PIP	cassoleta	MO	CA					1	1	consum de tabac				Forà	
Born 076/18	2018	300		2	15000	18600		PIP	canya	MO	CA					2	2	consum de tabac				Forà	
Born 076/18	2018	300		1	20001			MON		FS						1	1						R-14256
Born 076/18	2018	300		1	20001			BOT		FS						1	1						Botó o aplic R-14255
Born 076/18	2018	300		1	20001			BOT		FS						1	1						Botó R-14300
Born 076/18	2018	300		1	20001			SIV		FS						1	1						Possible fragment de sivella
Born 076/18	2018	300		1	20001			ATI		FS						1	1						
Born 076/18	2018	300		1	20002			CLA								1	1						Sense cabota
Born 076/18	2018	300		1	20002			ATI								1	1						
Born 076/18	2018	300		1	30000		SF	VIN								1	1						Vidre blau. R-14291
Born 076/18	2018	300		1	60051											1							Astràgal
Born 076/18	2018	300		1	60051											1							Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2018	300		3	60051											3							Avifauna Epifisis
Born 076/18	2018	300		1	60051											1							Costelles diàfisis
Born 076/18	2018	300		3	60051											3							Costelles Epifisis
Born 076/18	2018	300		1	60051											1							dent sus
Born 076/18	2018	300		2	60051											2							Diàfisis
Born 076/18	2018	300		1	60051											1							Escàpules diàfisis
Born 076/18	2018	300		2	60051											2							fragments d'os
Born 076/18	2018	300		1	60051											2							mandíbula ovicaprí
Born 076/18	2018	300		1	60051											1							vèrtebra
Born 076/18	2018	30.130		1	14003	18551	VO	PAT		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments			Melat		
Born 076/18	2018	30.130		1	14003	18551	VO	SEV		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments			Melat		
Born 076/18	2018	30.130		1	14003	18551	SF	CAT		TO	AO				VI	1	1	Aigua			Verd		
Born 076/18	2018	30.130		1	14005	18550	FO	FIN		TO	AR					1	1	indeterminat			Verd		
Born 076/18	2018	30.130	1	10	14120	18503	PS	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments					No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.130		1	20001			MON		FS						1	1						va sortir a les parets de la claveguera. R-14260
Born 076/18	2018	30.130		1	20002											1	1						esquella. R-14316
Born 076/18	2018	30.130		1	60051											1	1						falange
Born 076/18	2018	30.130		1	15000	18600	PS	PIP	canya	MO	CA					1	1	Tabac					
Born 076/18	2018	30.364		1	50014		PS	RAJ		MO	AO	PI		VI		1	1	Constructiu				Forà	No s'aprecia la decoració per culpa del morter. Form.
Born 076/18	2018	30.364	1	2	60001			AND								2	2						Varetes de ventall R-14288
Born 076/18	2020	30.368		1	13114		VO	PAT		TO	AO					1	1	Servei d'aliments					
Born 076/18	2020	30.368		2	14002	18550	SF	FIN		TO	AO					2	2	indeterminat					
Born 076/18	2020	30.368		1	14003	18551	VO	GRE		TO	AO			VI	VI	1	1	Cuina			Marró		
Born 076/18	2020	30.368		1	14003	18551	VO	OLL		TO	AO			VI		1	1	Cuina			Marró		
Born 076/18	2020	30.368		1	14003	18551	PE	GIB		TO	AO			VI		1	1	Multifuncionals			indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat per desgast de la peça
Born 076/18	2020	30.368		1	14003	18551	SF	GIB		TO	AO			VI		1	1	Multifuncionals			Melat		
Born 076/18	2020	30.368		1	14003	18551	SF	CAT		TO	AO				VI	1	1	Aigua			Verd		També podria ser de poal
Born 076/18	2020	30.368		1	14003	18551	SF	FIN		TO	AO				VI	1	1	indeterminat			Marró		
Born 076/18	2020	30.368		1	14003	18551	SF	FIN		TO	GO			VI	VI	1	1	Cuina			Marró		

Born 076/18	2020	30.368	1	14100	18450 SF	FOB	TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Possiblement sigui reflexes metàl·lics
Born 076/18	2020	30.368	1	14103	18503 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Possiblement sigui ditada
Born 076/18	2020	30.368	1	14120	18503 CR	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	
Born 076/18	2020	30.368	1	20001		ATI	FS					1	1	Indeterminat
Born 076/18	2020	30.368	1	30000	PE	AMP						1		Vidre blau
Born 076/18	2020	30.368	1	30000	FO	AMP						1		Vidre blanc
Born 076/18	2020	30.368	1	30000	SF	COP						1		Vidre blanc
Born 076/18	2020	30.368	1	30000	CO	AMP						1		Vidre blau
Born 076/18	2020	30.368	2	30000	SF	VIN						2		Vidre blau
Born 076/18	2020	30.368	3	30000	SF	VIN						3		Vidre blanc
Born 076/18	2020	30.368	1	50030	PS	RAJ	MO	AO	PI	VI		1	1 Constructiu	Rajola de la trepa amb decoracuó de fulles emmarca
Born 076/18	2020	30.368	2	60051								2		Avifauna Epífisis
Born 076/18	2020	30.368	5	60051								5		Costelles Diàfisis
Born 076/18	2020	30.368	1	60051								1		Costelles Epífisis
Born 076/18	2020	30.368	10	60051								10		Diàfisis
Born 076/18	2020	30.368	1	60051								1		Dent <i>sus</i>
Born 076/18	2020	30.368	5	60051								5		Epífisis
Born 076/18	2020	30.368	2	60051								2		Escàpules diàfisis
Born 076/18	2020	30.368	2	60051								2		Escàpules epífisis
Born 076/18	2020	30.368	17	60051								17		Fragments d'os
Born 076/18	2020	30.368	2	60051								2		Indeterminat
Born 076/18	2020	30.368	2	60051								2		Os pla
Born 076/18	2020	30.368	2	60051								2		Vèrtebres
Born 076/18	2020	30.368	1	60054								1		Cargol de terra (<i>Helix aspersa</i>)
Born 076/18	2020	30.728	3	14002	18550 SF	FIN	TO	AO				3	3 indeterminat	
Born 076/18	2020	30.728	1	14002	18550 SF	FIN	TO	AB				1	1 Cuina	revers ennegrit
Born 076/18	2020	30.728	1	14003	18551 NA	POA	TO	AO		VI	VI	1	1 Aigua	Melat
Born 076/18	2020	30.728	1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO		VI		1	1 indeterminat	Verd
Born 076/18	2020	30.728	1	14003	18551 SF	OLL	TO	AO		VI		1	1 Cuina	Negre
Born 076/18	2020	30.728	6	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		6	6 Cuina	Marró
Born 076/18	2020	30.728	1	14005	18550 CR	OLL	TO	AR	IN			1	1 Cuina	
Born 076/18	2020	30.728	1	14005	18550 SF	FIN	TO	GR				1	1 Cuina	
Born 076/18	2020	30.728	1	14100	18450 VO	PTL	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	
Born 076/18	2020	30.728	1	14201	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	Franges verticals amples, les unes amb punts i les alt
Born 076/18	2020	30.728	1	14201	AN	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	Ha perdut la decoració
Born 076/18	2020	30.728	1	14255	CR	FOB	TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments	orla 4 Barrachina
Born 076/18	2020	30.728	1	30000	SF	VIN						1		Possible plat
Born 076/18	2020	30.728	1	60051								1		Vidre blanc
Born 076/18	2020	30.728	1	60051								1		Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2020	30.728	2	60051								2		Avifauna Epífisis
Born 076/18	2020	30.728	1	60051								1		Diàfisis
Born 076/18	2020	30.728	1	60051								1		Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	30.728	3	60051								3		Epífisis
Born 076/18	2020	30.728	6	60051								6		Fragments d'os
Born 076/18	2020	30.728	2	60051								2		Indeterminat
Born 076/18	2020	30.728	1	60054								1		tallarina (<i>Donax trunculus</i>)
Born 076/18	2020	30.728	1	60052								1		
Born 076/18	2018	30.928	9	14002	18550 SF	FIN	TO	AO				9	9	
Born 076/18	2018	30.928	2	14002	18550 PE	FIN	TO	AO				2	2	
Born 076/18	2018	30.928	1	14002	18550 NA	FIN	TO	AO				1	1	podria ser romana
Born 076/18	2018	30.928	1	14002	18550 VO	GIB	TO	AO				1	1 Higiene	
Born 076/18	2018	30.928	1	14002	18550 VO	FOB	TO	GO				1	1 Servei d'aliments	
Born 076/18	2018	30.928	2	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI		2	2 Higiene	Melat
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	1	1	groc int. mel. ext
Born 076/18	2018	30.928	2	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		2	2 Higiene	Melat
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 VO	PAT	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	Melat
Born 076/18	2018	30.928	5	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		5	5	marró
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	1	1	marró
Born 076/18	2018	30.928	8	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	8	8	marró
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 NA	FIN	TO	AO			VI	1	1	marró
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 NA	ESF	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	marró
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 VO	ESF	TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	marró
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 VO	PAT	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	marró
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 VO	BAC	TO	AO		VI		1	1 Higiene	marró
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO		VI	VI	1	1 Cuina	marró
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	marró
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 PE	ESF	TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	marró
Born 076/18	2018	30.928	2	14003	18551 VO	CSS	TO	AO		VI	VI	2	2 Cuina	marró
Born 076/18	2018	30.928	2	14003	18551 FO	PAT	TO	AO		VI		2	2 Servei d'aliments	marró
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 SD	FIN	TO	AO			VI	1	1	superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	30.928	2	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		2	2	marró
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		1	1	marró
Born 076/18	2018	30.928	4	14003	18551 SF	OLL	TO	AO		VI		4	4 Cuina	verd fosc
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 SF	OLL	TO	GO		VI		1	1 cuina	verd fosc
Born 076/18	2018	30.928	7	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		7	7	verd clar

Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 SF	CAT	TO	AO		VI	1	1 Aigua	verd	
Born 076/18	2018	30.928	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	2	2	verd fosc	mateixa peça
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 NA	OLL	TO	AO		VI	1	1	verd fosc	
Born 076/18	2018	30.928	2	14003	18551 NA	GER	TO	AO		VI	2	2 Servei d'aliments	verd clar	
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 CR	PAT	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2018	30.928	2	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI	2	2 Higiene	verd	
Born 076/18	2018	30.928	2	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI	2	2 Higiene	verd	
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 PE	GER	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2018	30.928	1	14003	18551 PE	GER	TO	AO		VI	1	1 transport/magat.	verd	Gran contenidor
Born 076/18	2018	30.928	1	14005	18550 NA	GET	TO	AR			1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.928	1	14005	18550 VO	CSS	TO	GR			1	1 Cuina		
Born 076/18	2018	30.928	1	14005	18550 PE	FIN	TO	AR			1	1		
Born 076/18	2018	30.928	2	14005	18550 FO	FIN	TO	AR			2	2		
Born 076/18	2018	30.928	1	14100	18450 SF	PAT	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.928	2	14103	18503 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	2	2 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.928	1	14103	18503 VO	ESC	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		Cercles concèntrics
Born 076/18	2018	30.928	1	14103	18503 VO	ESC	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	orla de la essa	
Born 076/18	2018	30.928	1	14103	18503 CR	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.928	1	14103	18503 SF	FOB	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		fitxa de joc
Born 076/18	2018	30.928	1	14103	18503 SF	ESC	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		Blau tipus Poblet
Born 076/18	2018	30.928	1	14104	18503 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.928	1	14129	18503 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.928	1	14120	18503 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.928	1	14201	18500 SF	ESC	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.928	3	15000	18600 PS	PIP	MO	CA			3	3		
Born 076/18	2018	30.928	1	20001		MON	FS				1	1		R-14257. Ardit. Escut de Barcelona
Born 076/18	2018	30.928	1	20001		AGC	FS				1	1		Cap R-14300
Born 076/18	2018	30.928	6	20002		CLA					6	6		Amb cabota
Born 076/18	2018	30.928	5	20002		CLA					5	5		Sense cabota
Born 076/18	2018	30.928	1	30000	NA	TAS					1	1		Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2018	30.928	3	30000	SF	VIN					3	3		Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2018	30.928	2	50025			TO	AO			2	2		
Born 076/18	2018	30.928	1	50030			MO	AO	PI	VI	1	1		
Born 076/18	2018	30.928	1	50037			MO	AO	PI	VI	1	1		Vela o cartabó
Born 076/18	2018	30.928	1	60059			FJ				1	1		
Born 076/18	2018	30.928	2	60051							2	2		vèrtebres
Born 076/18	2018	30.928	12	60051							12	12		costelles
Born 076/18	2018	30.928	1	60051							1	1		escàpula
Born 076/18	2018	30.928	5	60051							5	5		Epífisis
Born 076/18	2018	30.928	1	60051							1	1		Epífisis catíleg
Born 076/18	2018	30.928	2	60051							2	2		Epífisis no completa
Born 076/18	2018	30.928	3	60051							3	3		Avifauna diàfisis
Born 076/18	2018	30.928	3	60051							3	3		Avifauna epífisis
Born 076/18	2018	30.928	6	60051							6	6		Diàfisis
Born 076/18	2018	30.928	1	60051							1	1		crani
Born 076/18	2018	30.928	4	60051							4	4		indeterminat
Born 076/18	2018	30.928	1	60051							1	1		caní de sus
Born 076/18	2018	30.928	1	60051							1	1		premolar
Born 076/18	2018	30.928	1	60054							1	1		cargol de mar
Born 076/18	2018	30.929	1	14002	18550 PE	FIN	TO	AO			1	1		
Born 076/18	2018	30.929	1	14002	18550 NA	GER	TO	AO		IN	1	1 Aigua		Línies paral·leles
Born 076/18	2018	30.929	2	14002	18550 SF	FIN	TO	AO			2	2 magatzem		
Born 076/18	2018	30.929	1	14005	18550 VO	FOB	TO	AR			1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.929	1	14005	18550 SF	CAT	TO	AR		IN	1	1 Aigua		Vilafranca
Born 076/18	2018	30.929	1	14003	18551 BR	CAT	TO	AO			1	1 Aigua	Marró fosc	
Born 076/18	2018	30.929	1	14003	18551 BR	CAT	TO	AO		VI	1	1 Aigua	verd	
Born 076/18	2018	30.929	1	14003	18551 FO	GET	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2018	30.929	1	14003	18551 VO	PAT	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.929	1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO		VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.929	1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO		VI	1	1 Cuina	marró	Superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	30.929	1	14003	18551 VO	TUP	TO	AO		VI	1	1 Cuina	melat	Superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	30.929	1	14003	18551 VO	PAT	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.929	1	14003	18551 AN	FTA	TO	AO		VI	1	1	marró	
Born 076/18	2018	30.929	1	14003	18551 NA	JOG	TO	AO		VI	1	1 joguina	marró	fireta
Born 076/18	2018	30.929	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	1	1	verd	
Born 076/18	2018	30.929	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			2	2	verd	
Born 076/18	2018	30.929	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	2	2	melat	
Born 076/18	2018	30.929	2	14003	18551 SF	FIN	TO	GO		VI	2	2	verd	
Born 076/18	2018	30.929	6	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	6	6	marró	Superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	30.929	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	2	2	marró	
Born 076/18	2018	30.929	2	14003	18551 SF	FOB	TO	AO		VI	2	2 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.929	1	14100	18450 VO	PAT	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.929	1	14100	18450 FO	PAT	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments		Possible reflexes metàl·lics (perduts)

Born 076/18	2018	30.929	4	14103	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	4	4 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.929	5	14103	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	5	5 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.929	1	14103	18503 VO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Cercles concèntrics
Born 076/18	2018	30.929	2	14103	18503 FO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	2	2 Servei d'aliments	Mot. veg. esq.	
Born 076/18	2018	30.929	1	14103	18503 NA	EOR		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Núm.18 Làm.15 Telesse
Born 076/18	2018	30.929	1	14103	18503 NA	EOR		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Núm.6 Làm.13 Telesse
Born 076/18	2018	30.929	1	14103	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Blau i blanc tipus Poblet
Born 076/18	2018	30.929	1	14103	18503 PE	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Blau i blanc tipus Poblet. No s'aprecia la dec
Born 076/18	2018	30.929	1	14103	18503 PE	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Blau i blanc tipus Poblet. No s'aprecia la dec
Born 076/18	2018	30.929	2	14103	18503 VO	FOB		TO	AO	PI		VI	VI	2	2 Servei d'aliments	Mot. Vegetals	Blau i blanc tipus Poblet
Born 076/18	2018	30.929	1	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	orla de la essa	
Born 076/18	2018	30.929	1	14105	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	orla de la pinça	
Born 076/18	2018	30.929	1	14106	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia l'orla
Born 076/18	2018	30.929	1	14120	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.929	1	14120	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.929	1	14250	17153 SF	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Cercles concèntrics en manganés
Born 076/18	2018	30.929	1	14304	18112 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		calligrafico naturalistico
Born 076/18	2018	30.929	3	15000	18600 PS	PIP	cassoleta	MO	CA		IN			3	3 Tabac		Forà
Born 076/18	2018	30.929	12	15000	18600 PS	PIP	canya	MO	CA		IN			12	12 Tabac		Forà
Born 076/18	2018	30.929	1	15000	18600 PS	PIP	canya	MO	CA		IN			1	1 Tabac		Forà
Born 076/18	2018	30.929	1	20001		MON		FS						1	1		Marques a la canya
Born 076/18	2018	30.929	1	20001		MON		FS						1	1		Ardit. R-14258
Born 076/18	2018	30.929	1	20001		MON		FS						1	1		R-14259
Born 076/18	2018	30.929	1	20001		MON		FS						1	1		Ardit. R-14261
Born 076/18	2018	30.929	1	20001		MON		FS						1	1		Ardit. R-14262
Born 076/18	2018	30.929	1	20001		MON		FS						1	1		Diner Carles III. R-14263
Born 076/18	2018	30.929	1	20001		MON		FS						1	1		Diner Carles III. R-14264
Born 076/18	2018	30.929	4	20001		ATI		FS						4	4		R-14300
Born 076/18	2018	30.929	1	20001		PLC		FS						1	1		Placa amb forat. R-14300
Born 076/18	2018	30.929	1	20001		XIN		FS						1	1		cabota R-14300
Born 076/18	2018	30.929	10	20001		AGC		FS						10	10		cap R-14300
Born 076/18	2018	30.929	3	20001		AGC		FS						3	3		cos R-14300
Born 076/18	2018	30.929	1	20002		BAL								1	1		Bala de canó
Born 076/18	2018	30.929	12	20002		ATI								12	12		Indeterminat
Born 076/18	2018	30.929	13	20002		CLA								13	13		Amb cabota
Born 076/18	2018	30.929	30	20002		CLA								30	30		sense cabota
Born 076/18	2018	30.929	1	20005		ATI								1	1		Possible segell R-14292
Born 076/18	2018	30.929	1	30000	SF	SET								1	1		Vidre verd. R-14291
Born 076/18	2018	30.929	1	30000	NA	SET								1	1		Vidre verd. R-14291
Born 076/18	2018	30.929	1	40001										1	1		Ascla de sílex forma quadrada. Perfil retocat
Born 076/18	2018	30.929	1	40011										1	1 Constructiu		Possiblement un permòdol
Born 076/18	2018	30.929	1	60051										1	1		Vèrtebra. Tacada de verd
Born 076/18	2018	30.929	11	60051										11	11		costelles
Born 076/18	2018	30.929	1	60051										1	1		Escàpula
Born 076/18	2018	30.929	7	60051										7	7		Diàfisis
Born 076/18	2018	30.929	22	60051										22	22		Avifauna
Born 076/18	2018	30.929	1	60051										1	1		Epífisis
Born 076/18	2018	30.929	1	60051										1	1		Indeterminat. Restes de cremat
Born 076/18	2018	30.929	1	60051										1	1		Mandíbula (sense dents)
Born 076/18	2018	30.929	1	60051										1	1		Tercera falange. <i>Bos</i>
Born 076/18	2018	30.929	1	60051										1	1		Molar
Born 076/18	2018	30.929	1	60052										1	1		<i>Lagomorfa</i>
Born 076/18	2018	30.929	5	60053										5	5		Ictiofauna
Born 076/18	2018	30.929	3	60054										3	3		Musclo (<i>Mytilidae</i>)
Born 076/18	2018	30.929	1	60054										1	1		Cargol
Born 076/18	2018	30.930	1	14002	18550 SF	GER		TO	AO					1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.930	8	14002	18550 SF	FIN		TO	AO					8	8 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.930	1	14002	18550 NA	OLL		TO	AO					1	1 Cuina		Superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	30.930	1	14002	18550 NA	OLL		TO	AO					1	1 Cuina		Superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	30.930	1	14005	18550 BE	CAT		TO	AR					1	1 Aigua		
Born 076/18	2018	30.930	1	14005	18550 SF	FIN		TO	AR	IN				1	1 indeterminat		Línies horitzontals
Born 076/18	2018	30.930	2	14005	18550 SF	FIN		TO	AR					2	2 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.930	1	14005	18551 SF	FIN		TO	GR					1	1 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.930	1	15000	18600 SF	AND		MO	AO					1	1 indeterminat		
Born 076/19	2018	30.930	1	14003	18551 FO	BAC		TO	AO			VI		1	1 Higiene	Marró	
Born 076/18	2018	30.930	1	14003	18551 NA	CAT		TO	AO			VI	VI	1	1 Aigua	Marró	
Born 076/18	2018	30.930	1	14003	18551 PI	ESF		TO	AO			VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Marró	
Born 076/18	2018	30.930	3	14003	18551 VO	ESF		TO	AO			VI	VI	3	3 Servei d'aliments	Marró	2 peces
Born 076/18	2018	30.930	2	14003	18551 PE	ESF		TO	AO			VI	VI	2	2 Servei d'aliments	Marró	
Born 076/18	2018	30.930	12	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		12	12 Cuina	Marró	Superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	30.930	3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		3	3 indeterminat	Marró	
Born 076/18	2018	30.930	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		1	1 indeterminat	Melat	
Born 076/18	2018	30.930	2	14003	18551 SF	FIN		TO	GO			VI		2	2 indeterminat	Verd	
Born 076/18	2018	30.930	6	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	VI	6	6 indeterminat	Marró	
Born 076/18	2018	30.930	2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	VI	2	2 indeterminat	Verd	
Born 076/18	2018	30.930	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	VI	1	1 indeterminat	Verd - Melat	verd ext melat int

Born 076/18	2018	30.930		3	14003	18551 SF	FOB		TO	AO		VI		3	3	Servei d'aliments	Verd		
Born 076/18	2018	30.930		2	14003	18551 SF	FOB		TO	AO		VI	VI	2	2	Servei d'aliments	Marró		
Born 076/18	2018	30.930		1	14003	18551 SF	FOB		TO	AO		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Verd		
Born 076/18	2018	30.930		1	14003	18551 CR	FOB		TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	Marró		
Born 076/18	2018	30.930		1	14003	18551 FO	FOB		TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	Verd		
Born 076/18	2018	30.930		1	14003	18551 VO	GER		TO	AO		VI	VI	1	1	Multifuncionals	Verd		
Born 076/18	2018	30.930		1	14003	18551 AN	GER		TO	AO		VI		1	1	Multifuncionals	Verd		
Born 076/18	2018	30.930		1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1	Multifuncionals	Verd		
Born 076/18	2018	30.930		1	14003	18551 VO	GRE	greixera	TO	AO		VI	VI	1	1	Cuina	Marró		
Born 076/18	2018	30.930		1	14003	18551 VO	GRE	greixera	TO	AO		VI	VI	1	1	Cuina	Marró		
Born 076/18	2018	30.930		1	14003	18551 NA	OLL		TO	AO			VI	1	1	Cuina	Marró		
Born 076/18	2018	30.930		3	14003	18551 VO	OLL		TO	AO		VI		3	3	Cuina	Marró		
Born 076/18	2018	30.930		1	14003	18551 NA	OLL		TL	GB		VI	VI	1	1	Cuina	Verd		
Born 076/18	2018	30.930		1	14003	18551 NA	OLL		TL	GO		VI		1	1	Cuina	Verd		
Born 076/18	2018	30.930		2	14003	18551 SF	OLL		TO	AO		VI		2	2	Cuina	Marró		
Born 076/18	2018	30.930		1	14003	18551 SF	OLL		TO	AO		VI		1	1	Cuina	Verd	Superfície exterior ennegrida	
Born 076/18	2018	30.930		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Marró		
Born 076/18	2018	30.930		2	14003	18551 VO	PAT		TO	AO		VI		2	2	Servei d'aliments	Marró		
Born 076/18	2018	30.930		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	Verd		
Born 076/18	2018	30.930		1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	Marró		
Born 076/18	2018	30.930		1	14006	18551 SF	FIN		TO	AR		VI	VI	1	1	indeterminat	Verd		
Born 076/18	2018	30.930		1	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments		Possiblement del s. XV	
Born 076/18	2018	30.930		1	14250	SF	FOB		TO	AO	PI	VI		1	1	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració	
Born 076/18	2018	30.930		9	14103	18503 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	9	9	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració	
Born 076/18	2018	30.930		1	14103	18503 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Podria ser Poblet	
Born 076/18	2018	30.930		2	14103	18503 CR	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració	
Born 076/18	2018	30.930		1	14103	18503 CR	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		motiu cap de dona	
Born 076/18	2018	30.930		1	14103	18503 CR	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		blau i blanc tipus poblet	
Born 076/18	2018	30.930		1	14103	18503 VO	PFA		TO	AO		PI	VI	VI	1	1	magatzem		
Born 076/18	2018	30.930		3	14103	18503 SF	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	3	3	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració	
Born 076/18	2018	30.930		5	14103	18503 VO	ESC		TO	AO	PI	VI	VI	5	5	Servei d'aliments		cercles concèntrics	
Born 076/18	2018	30.930		1	14103	18503 AN	EOR		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		cercles concèntrics	
Born 076/18	2018	30.930		2	14103	18503 SF	ESC		TO	AO	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments		cercles concèntrics	
Born 076/18	2018	30.930		2	14103	18503 SF	ESC		TO	AO	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.930		4	14103	18503 SF	FOB		TO	AO	PI	VI	VI	4	4	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.930		1	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	orla de la pinça		
Born 076/18	2018	30.930		1	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	orla de la figueta		
Born 076/18	2018	30.930		1	14120	18503 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.930		1	14120	18503 CR	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.930		4	15000	18600 PS	PIP	cassoleta	MO	CA				4	4	Tabac	Forà		
Born 076/18	2018	30.930		4	15000	18600 PS	PIP	canya	MO	CA				4	4	Tabac	Forà		
Born 076/18	2018	30.930		1	15000	18600 PS	PIP	canya	MO	CA	IN			1	1	Tabac	Forà	Marques a la canya	
Born 076/18	2018	30.930		1	15000	18600 PS	PIP	taló	MO	CA				1	1	Tabac	Forà		
Born 076/18	2018	30.930	1	1	15000	18600 PS	PIP	cassoleta	MO	CA	IN			1	1	Tabac	Forà	marca fabricant	
Born 076/18	2018	30.930		1	20001		MON		FS					1	1			Ardit R-14265	
Born 076/18	2018	30.930		1	20001		MON		FS					1	1			Ardit R-14266	
Born 076/18	2018	30.930		1	20001		MON		FS					1	1			Diner R-14267	
Born 076/18	2018	30.930		1	20001		MON		FS					1	1			Ardit R-14268	
Born 076/18	2018	30.930		1	20001		ANE							1	1			Anella. R-14302	
Born 076/18	2018	30.930		1	20001		XIN							1	1			cabota R-14303	
Born 076/18	2018	30.930		1	20001		ATI							1	1			possible aplic. R-14304	
Born 076/18	2018	30.930		1	20001		ATI							1	1			peça cilíndrica R-14300	
Born 076/18	2018	30.930		3	20001		AGC							3	3			cap R-14300	
Born 076/18	2018	30.930		1	20001		AGC							1	1			cos R-14300	
Born 076/18	2018	30.930		9	20002		CLA							9	9			cabota	
Born 076/18	2018	30.930		7	20002		CLA							7	7			cos	
Born 076/18	2018	30.930		8	20002		ATI							8	8			indeterminat	
Born 076/18	2018	30.930		1	20005									1	1			rebló R-14293	
Born 076/18	2018	30.930		1	20005									1	1			rebló R-14294	
Born 076/18	2018	30.930		1	30000	VO	VAS							1	1			Vidre blanc. R-14291	
Born 076/18	2018	30.930		2	30000	SF	VAS							2	2			1 peça. Vidre blanc. R-14291	
Born 076/18	2018	30.930		1	30000	CO	AMP							1	1			Vidre fosc. R-14291	
Born 076/18	2018	30.930		3	30000	SF	VIN							3	3			Vidre fosc. R-14291	
Born 076/18	2018	30.930		1	30000	SF	VIN							1	1			Vidre blanc. R-14291	
Born 076/18	2018	30.930		1	30000	VO	VIN							1	1			Vidre blanc. R-14291	
Born 076/18	2018	30.930		3	60051									3	3			vèrtebres	
Born 076/18	2018	30.930		1	60051									1	1			dents ovicaprí	
Born 076/18	2018	30.930		4	60051									4	4			costelles epífisis	
Born 076/18	2018	3																	

[illegible]

Born 076/18	2018	30.932		2	14003	18551 LL	GRE	greixera	TO	AO		VI		2	2	Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.932		2	14003	18551 VO	GRE		TO	AO		VI		2	2	Cuina	marró	1 peça
Born 076/18	2018	30.932		2	14003	18551 VO	GRE		TO	AO		VI		2	2	Cuina	marró	vo + na
Born 076/18	2018	30.932		4	14003	18551 AN	OLL		TO	AO		VI		4	4	Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 CR	OLL		TO	AO		VI		1	1	Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.932		4	14003	18551 CR	OLL		TO	AO		VI		4	4	Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.932		2	14003	18551 FO	OLL		TO	AO		VI		2	2	Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.932		3	14003	18551 NA	OLL		TO	AO		VI	VI	3	3	Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.932		17	14003	18551 VO	OLL		TO	AO		VI		17	17	Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.932		4	14003	18551 VO	OLL		TO	AO		VI		4	4	Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.932		2	14003	18551 VO	OLL		TO	AO		VI		2	2	Cuina	marró	vo + na
Born 076/18	2018	30.932		17	14003	18551 SF	PAT		TO	AO		VI		17	17	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.932		25	14003	18551 VO	PAT		TO	AO		VI		25	25	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 VO	PAT		TO	GO		VI		1	1	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.932		3	14003	18551 VO	PAT		TO	AO		VI		3	3	Servei d'aliments	marró	Amb forats
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 FO	PAT		TO	GO		VI		1	1	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.932		3	14003	18551 FO	PAT		TO	AO		VI		3	3	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.932		3	14003	18551 FO	PAT		TO	AO		VI	VI	3	3	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 FO	PAT		TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2018	30.932		6	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI		6	6	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.932		9	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI		9	9	Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2018	30.932		3	14003	18551 PE	SEV		TO	AO		VI		3	3	Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 SF	SEV		TO	AO		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.932	6	1	14003	18551 PS	TAP		TO	AO		VI	VI	1	1	Aigua	verd	també podria ser un element arquitectònic
Born 076/18	2018	30.932		6	14003	18551 VO	TAP		TO	AO		VI	VI	6	6	Cuina	verd	vidriat molt desgastat
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 AN	TUP		TO	AO		VI	VI	1	1	Cuina	melat	
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 FO	TUP		TO	AO		VI	VI	1	1	Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 VO	TUP		TO	AO		VI	VI	1	1	Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.932		2	14003	18551 LL	FAB		TO	AO		VI		2	2		verd	
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 LL	FAB		TO	AO		VI		1	1		marró	
Born 076/18	2018	30.932		13	14003	18551 SF	FOB		TO	AO		VI		13	13		melat	
Born 076/18	2018	30.932		9	14003	18551 SF	FOB		TO	AO		VI		9	9		marró	
Born 076/18	2018	30.932		7	14003	18551 SF	FOB		TO	AO		VI	VI	7	7		marró	
Born 076/18	2018	30.932		4	14003	18551 SF	FOB		TO	AO		VI		4	4		verd	
Born 076/18	2018	30.932		2	14003	18551 SF	FTA		TO	AO			VI	2	2		melat	
Born 076/18	2018	30.932		4	14003	18551 SF	FTA		TO	AO			VI	4	4		marró	
Born 076/18	2018	30.932		3	14003	18551 SF	FTA		TO	AO		VI	VI	3	3		marró	
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 SF	FTA		TO	AO		VI		1	1	Aigua	verd	Botija
Born 076/18	2018	30.932		11	14003	18551 SF	FTA		TO	AO			VI	11	11		verd	
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 CO	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1		marró	
Born 076/18	2018	30.932		7	14003	18551 NA	FIN		TO	AO			VI	7	7		marró	
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 NA	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1		marró	
Born 076/18	2018	30.932		4	14003	18551 PE	FIN		TO	AO		VI		4	4		marró	
Born 076/18	2018	30.932		4	14003	18551 PE	FIN		TO	AO		VI	VI	4	4		marró	
Born 076/18	2018	30.932		2	14003	18551 VO	FIN		TO	AO		VI		2	2		marró	
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 VO	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1		marró	
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AM		VI		1	1		verd	
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	1	1		verd	
Born 076/19	2018	30.932		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		2	2		verd	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.932		15	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		15	15		verd	
Born 076/18	2018	30.932		24	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		24	24		marró	
Born 076/18	2018	30.932		31	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		31	31		marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.932		44	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	44	44		marró	
Born 076/18	2018	30.932		18	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	18	18		marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.932		5	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	5	5		marró	mateixa peça
Born 076/18	2018	30.932		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO	ES	VI	VI	1	1		marró	
Born 076/18	2018	30.932		24	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		24	24		melat	bacins?
Born 076/18	2018	30.932		5	14003	18551 SF	FIN		TO	GO		VI		5	5		marró	
Born 076/18	2018	30.932		8	14003	18551 SF	FIN		TO	GO		VI		8	8		marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.932	3	1	14003	18551 PE	ESF		TO	AO		VI	VI	1	1	joguina		Escalfeta de fireta
Born 076/18	2018	30.932		4	14003	18551 SF	FIN		TO	GO		VI		4	4		melat	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.932		1	14005	18550 SF	CAT		TO	AR	AL			1	1	Aigua		
Born 076/18	2018	30.932		1	14005	18550 SF	GER		TO	GR	IN			1	1	transport		línia ondulada
Born 076/18	2018	30.932		1	14005	18550 AN	OLL		TO	AR				1	1	Cuina		an + cr
Born 076/18	2018	30.932		1	14005	18550 CR	OLL		TO	AR				1	1	Cuina		
Born 076/18	2018	30.932		5	14005	18550 VO	OLL		TO	AR				5	5	Cuina		
Born 076/18	2018	30.932		1	14005	18550 VO	TAP		TO	AR				1	1	Cuina		
Born 076/18	2018	30.932		2	14005	18550 AN	FIN		TO	AR				2	2			
Born 076/18	2018	30.932		1	14005	18550 NA	FIN		TO	AR				1	1			
Born 076/18	2018	30.932		31	14005	18550 SF	FIN		TO	AR				31	31			
Born 076/18	2018	30.932		2	14006	18551 VO	OLL		TO	AR		VI		2	2		marró	
Born 076/18	2018	30.932		2	14006	18551 SF	FIN		TO	AR		VI	VI	2	2		marró	
Born 076/18	2018	30.932		1	14006	18551 SF	FIN		TO	AR		VI		1	1		verd	
Born 076/18	2018	30.932		1	14006	18551 FO	TUP		TO	GR		VI	VI	1	1	Cuina	verd	

Born 076/18	2018	30.932		1	14100	18450 PE	PAT		TO	AO		VI	VI	1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.932		1	14102	17550 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Pinzell pinta	
Born 076/18	2018	30.932		3	14102	17550 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		3	3	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.932		1	14102	17550 SF	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	motius vegetals	Fase barroca	
Born 076/18	2018	30.932		5	14103	18503 FO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	5	5	Servei d'aliments	motius florals		
Born 076/18	2018	30.932		11	14103	18503 FO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	11	11	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.932		48	14103	18503 SF	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	48	48	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.932		9	14103	18503 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	9	9	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.932		3	14103	18503 NA	EOR		TO	AO	PI	VI	VI	3	3	Servei d'aliments	motius florals		
Born 076/18	2018	30.932		2	14103	18503 VO	ESC		TO	AO	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments	motius florals		
Born 076/18	2018	30.932		2	14103	18503 FO	ESC		TO	AO	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments	motius florals		
Born 076/18	2018	30.932		4	14103	18503 SF	ESC		TO	AO	PI	VI	VI	4	4	Servei d'aliments	motius florals		
Born 076/18	2018	30.932	4	1	14103	18503 PS	ESC		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	llebre/conill	Blanc i blau tipus Poblet	
Born 076/18	2018	30.932		1	14103	18503 NA	EOR		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Blanc i blau tipus Poblet	
Born 076/18	2018	30.932		2	14103	18503 SF	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments		Blanc i blau tipus Poblet. No s'aprecia la decoració	
Born 076/18	2018	30.932		1	14104	SF	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	motius vegetals darrera bandes paral·leles		
Born 076/18	2018	30.932		2	14104	VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments	Orla de la Z		
Born 076/18	2018	30.932		6	14104	VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	6	6	Servei d'aliments	Orla voluta contraposada	mateixa peça	
Born 076/18	2018	30.932		4	14104	VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	4	4	Servei d'aliments	Orla salsitxa doble	mateixa peça	
Born 076/18	2018	30.932		1	14104	SF	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Orla salsitxa doble	mateixa peça	
Born 076/18	2018	30.932		1	14104	NA	EOR		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Blau i groc	
Born 076/18	2018	30.932		2	14119	VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments		mateixa peça	
Born 076/18	2018	30.932		6	14120	18503 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	6	6	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.932		3	14120	18503 SF	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	3	3	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.932		1	14120	18503 VO	ESC		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.932		2	14120	18503 NA	EOR		TO	AO	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.932		1	14125	VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.932		1	14201	18500 SF	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Dos cercles concèntrics prims
Born 076/18	2018	30.932		1	14201	18500 FO	ESC		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.932		2	14201	18500 SF	PAT		TO	AO			VI	VI	2	2	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.932		1	14201	18500 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Pestanyes i punts
Born 076/18	2018	30.932		3	14201	18500 VO	PAT		TO	AO			VI	VI	3	3	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.932		1	14208	18500 PS	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		motius esquemàtics
Born 076/18	2018	30.932		1	14214	17523 FO	ESC		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.932		1	14214	17523 SF	PAT		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.932		1	14250	17153 SF	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments	Motiu radial	
Born 076/18	2018	30.932		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments	Orla 3	
Born 076/18	2018	30.932		1	14300	PS	PAT		TO	AO			VI		1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.932		1	14300	SF	FIN		TO	AO			VI		1	1			
Born 076/18	2018	30.932		1	14300	SF	PAT		TO	AO					1	1			Ha perdut el vidriat
Born 076/18	2018	30.932		1	14300	SF	PAT		TO	AO			VI	VI	1	1			
Born 076/18	2018	30.932		1	14300	VO	SLR		TO	AO			VI		1	1		Forà	Possible importació
Born 076/18	2018	30.932		1	14300	VO	ESC		TO	AO			VI	VI	1	1			peça cremada amb el vidriat perdut
Born 076/18	2018	30.932		1	14304	18212 PE	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Forà	Montelupo. Mostacci
Born 076/18	2018	30.932		1	14304	18212 SF	PAT		TO	AO	ES		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Forà	Val de l'Arno. Grafitta
Born 076/18	2018	30.932		2	14305	18132 PE	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments	Forà	a tapezzeria. Lanterna. Mateixa peça
Born 076/18	2018	30.932		3	14305	18132 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	3	3	Servei d'aliments	Forà	
Born 076/18	2018	30.932		1	15000	18600 PS	TPT		TO	AO					1	1			
Born 076/18	2018	30.932		1	15000	18600 PS	DCT		TO	AO					1	1			
Born 076/18	2018	30.932	8	1	15000	18600 PS	PIP	canya	MO	AO			VI		1	1	Tabac		Vidrat verd
Born 076/18	2018	30.932		2	15000	18600 PS	PIP		MO	CA					2	2	Tabac		
Born 076/18	2018	30.932	9	1	15000	18600 PS	FIG		MO	AO		PI		VI	1	1	joguina		mà d'una figura de terracota
Born 076/18	2018	30.932		1	20001		MON		FS						1	1			Ardit. R-14269
Born 076/18	2018	30.932		1	20001		MON		FS						1	1			R-14270 No conserva el nucli metàl·lic
Born 076/18	2018	30.932		1	20001		MON		FS						1	1			R-14271 No conserva el nucli metàl·lic
Born 076/18	2018	30.932		1	20001		MON		FS						1	1			R-14272
Born 076/18	2018	30.932		1	20001		MON		FS						1	1			R-14273
Born 076/18	2018	30.932		1	20001		MON		FS						1	1			Ardit. R-14274
Born 076/18	2018	30.932		1	20001		XIN								1	1			o clau R-14305
Born 076/18	2018	30.932		1	20001		PIC								1	1			picarol R-14306
Born 076/18	2018	30.932		1	20001		SIV								1	1			sivella de sabata R-14307
Born 076/18	2018	30.932		1	20001		ATI								1	1			Peça amb rebló R-14308
Born 076/18	2018	30.932		1	20001		PLC												

Born 076/18	2018	30.932	1	30000	VO	AMP									1	1		Vidre fosc. R-14291
Born 076/18	2018	30.932	1	30000	CO	AMP									1	1		Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2018	30.932	1	30000	SF	VIN									1	1		Vidre blau. R-14291
Born 076/18	2018	30.932	7	30000	SF	VIN									7	7		Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2018	30.932	1	30000	SF	VIN									1	1		Vidre verd. R-14291
Born 076/18	2018	30.932	1	40001											1	1		Ascla de sílex no retocada
Born 076/18	2018	30.932	1	40011											1	1		Possible fragment de permòdol
Born 076/18	2018	30.932	9	50014	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI			9	9 Constructiu	Forà	flor de quatre pètals. Rosa gòtica. Roseta
Born 076/18	2018	30.932	7	50014	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI			1	1 Constructiu	Forà	flor de quatre pètals. Rosa gòtica. Roseta
Born 076/18	2018	30.932	6	50014	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI			6	6 Constructiu	Forà	motius de "tíbies" o "potes de gall"
Born 076/18	2018	30.932	15	50030	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI			15	15 Constructiu		indeterminat
Born 076/18	2018	30.932	1	50033	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI			1	1 Constructiu		Làmina II c1
Born 076/18	2018	30.932	1	50033	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI			1	1 Constructiu		Làmina III b6
Born 076/18	2018	30.932	1	50033	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI			1	1 Constructiu		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.932	13	50035	SF			MO	AO	PI		VI			13	13 Constructiu		canalons
Born 076/18	2018	30.932	7	50037	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI			7	7 Constructiu		de la vela
Born 076/18	2018	30.932	2	50037	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI			2	2 Constructiu		de la vela en blanc i blau
Born 076/18	2018	30.932	1	60001											1	1		os pla treballat. Forma quadrada R-14289
Born 076/18	2018	30.932	1	60003											1	1		closca de pinyó de pi
Born 076/18	2018	30.932	13	60051											13	13		vèrtebres
Born 076/18	2018	30.932	17	60051											17	17		costelles epífisis
Born 076/18	2018	30.932	1	60051											1	1		costelles epífisis. Marca de tall
Born 076/18	2018	30.932	53	60051											53	53		costelles diàfisis
Born 076/18	2018	30.932	1	60051											1	1		costelles diàfisis. Marca de tall
Born 076/18	2018	30.932	7	60051											7	7		Escàpules epífisis
Born 076/18	2018	30.932	1	60051											1	1		Escàpula epífisis. Marca de tall
Born 076/18	2018	30.932	8	60051											8	8		Escàpules diàfisis
Born 076/18	2018	30.932	1	60051											1	1		Escàpula diàfisis. Verd
Born 076/18	2018	30.932	45	60051											45	45		epífisis
Born 076/18	2018	30.932	1	60051											1	1		epífisis. Marca de tall
Born 076/18	2018	30.932	1	60051											1	1		epífisis. Cremat
Born 076/18	2018	30.932	1	60051											1	1		epífisis. Verd
Born 076/18	2018	30.932	2	60051											2	2		epífisis cartíleg
Born 076/18	2018	30.932	64	60051											64	64		Diàfisis
Born 076/18	2018	30.932	2	60051											2	2		Diàfisis. Marca de tall
Born 076/18	2018	30.932	2	60051											2	2		Diàfisis. Cremats
Born 076/18	2018	30.932	1	60051											1	1		Diàfisis. Verd
Born 076/18	2018	30.932	4	60051											4	4		dents ovicaprí
Born 076/18	2018	30.932	1	60051											1	1		incisiu ovicaprí
Born 076/18	2018	30.932	2	60051											2	2		mandíbula ovicaprí
Born 076/18	2018	30.932	1	60051											1	1		mandíbula <i>equus</i> o <i>bos</i>
Born 076/18	2018	30.932	1	60051											1	1		caní <i>sus</i>
Born 076/18	2018	30.932	10	60051											10	10		dents <i>Bos</i> o <i>Equus</i>
Born 076/18	2018	30.932	25	60051											25	25		avifauna. Epífisis
Born 076/18	2018	30.932	3	60051											3	3		avifauna. Costelles
Born 076/18	2018	30.932	2	60051											2	2		avifauna. Vèrtebres
Born 076/18	2018	30.932	10	60051											10	10		avifauna. Diàfisis
Born 076/18	2018	30.932	7	60051											7	7		indeterminat
Born 076/18	2018	30.932	1	60051											1	1		3ª falange Peduncle
Born 076/18	2018	30.932	2	60051											2	2		Tàbal
Born 076/18	2018	30.932	4	60051											4	4		Falanges
Born 076/18	2018	30.932	1	60051											1	1		Falanges <i>Bos</i> o <i>Equus</i>
Born 076/18	2018	30.932	1	60051											1	1		Fragment de crani
Born 076/18	2018	30.932	2	60052											2	2		Epífisis
Born 076/18	2018	30.932	1	60054											1	1		Cargol de mar
Born 076/18	2018	30.932	1	60054											1	1		tallarina
Born 076/18	2018	30.932	2	60054											2	2		cargol de terra
Born 076/18	2018	30.933	1	14002	18550 FO	FIN		TO	AO						1	1		
Born 076/18	2018	30.933	2	14002	18550 SF	FIN		TO	AO						2	2		1 peça
Born 076/18	2018	30.933	1	14103	18503 SF	FOB		TO	AO	PI		VI	VI		1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.933	1	20002		CLA									1	1		cabota
Born 076/18	2018	30.933	1	20002		CLA									1	1		sense cabota
Born 076/18	2018	30.933	1	40011											1	1		fragment de columna
Born 076/18	2018	30.933	1	60051											1	1		vèrtebra
Born 076/18	2018	30.933	1	60051											1	1		costelles diàfisis
Born 076/18	2018	30.933	1	60051											1	1		mandíbula ovicaprí
Born 076/18	2018	30.933	6	60051											6	6		indeterminat
Born 076/18	2018	30.933	1	60054											1	1		cargol de mar
Born 076/18	2018	30.935	1	14003	18551 NA	GER		TO	AO			VI	VI		1	1 transport	marró	
Born 076/18	2018	30.935	1	14003	18551 CR	PAT		TO	AO			VI			1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2018	30.935	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI			1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.935	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI			1	1 indeterminat	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.935	1	14120	18503 VO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI		1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.935	1	20002		ATI									1	1		

Born 076/18	2018	30.935		5	15000	18600 PS	PIP	cassoleta	MO	CA				5	5	Tabac		possibles analítiques	
Born 076/18	2018	30.935		2	15000	18600 PS	PIP	canya	MO	CA				2	2	Tabac			
Born 076/18	2018	30.935		1	20001		MON		FS					1	1			Diner Carles III. R-14275	
Born 076/18	2018	30.935		1	20001		ATI							1	1			peça esfèrica R-14300	
Born 076/18	2018	30.935		1	60051									1	1			indeterminat verd percontacte amb bronze	
Born 076/18	2018	30.936		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				1	1	indeterminat		revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.936		1	14003	18551 FO	PAT		TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	marró	revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.936		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	marró		
Born 076/18	2018	30.936		1	14003	18551 NA	OLL		TO	AO			VI	1	1	Cuina	marró		
Born 076/18	2018	30.936		1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1	Multifuncionals	verd		
Born 076/18	2018	30.936		8	14003	18551 SF	FOB		TO	AO		VI		8	8		marró	3 peces	
Born 076/18	2018	30.936		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		2	2	indeterminat	marró	revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.936		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		2	2	indeterminat	verd		
Born 076/18	2018	30.936		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	1	1	indeterminat	verd		
Born 076/18	2018	30.936		1	14005	18550 NA	FTA		TO	AR				1	1	indeterminat			
Born 076/18	2018	30.936		1	14005	18550 SF	FIN		TO	GR				1	1	indeterminat		revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.936		3	14103	18503 FO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	3	3	Servei d'aliments	Mot. Veg. Esquemàtic	1 peça
Born 076/18	2018	30.936		4	14103	18503 FO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	4	4	Servei d'aliments		cercles concèntrics. 1 peça
Born 076/18	2018	30.936		1	14103	18503 SF	FOB		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.936		1	14120	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.936	1	1	14304	18112 VO	POT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	magatzem		decoració policroma exterior i blau interior
Born 076/18	2018	30.936		1	20001		ATI							1	1			peça rectangular	
Born 076/18	2018	30.936		1	20002		CLA							1	1			sense cabota	
Born 076/18	2018	30.936		3	30000	SF	VIN							3	3			Vidre blau. R-14291	
Born 076/18	2018	30.936		4	50025	PS			MO	AO			VI	4	4	Constructiu	melat		
Born 076/18	2018	30.936		9	60051									9	9			costelles diàfisis	
Born 076/18	2018	30.936		1	60051									1	1			costelles diàfisis. Cremat i contacte amb bronze	
Born 076/18	2018	30.936		2	60051									2	2			indeterminat	
Born 076/18	2018	30.936		4	60051									4	4			Escàpules diàfisis	
Born 076/18	2018	30.936		4	60051									4	4			Epífisis	
Born 076/18	2018	30.936		5	60051									5	5			Diàfisis	
Born 076/18	2018	30.936		2	60051									2	2			Escàpula	
Born 076/18	2018	30.936		2	60054									2	2			Cargols de terra	
Born 076/18	2018	30.937		1	14002	18550 SF	FIN		TL	GM				1	1	indeterminat			
Born 076/18	2018	30.937		1	14003	18551 FO	PAT		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.937		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.937		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO			VI		1	1	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2018	30.937		1	14003	18551 VO	CSS		TO	AO			VI		1	1	Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.937		1	14003	18551 VO	FAB		TO	AO			VI	VI	1	1		melat	
Born 076/18	2018	30.937		1	14003	18551 SF	CAT		TO	AO				VI	1	1	aigua	verd	
Born 076/18	2018	30.937		3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		3	3	indeterminat	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.937		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		1	1	indeterminat	melat	
Born 076/18	2018	30.937		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO				VI	1	1	indeterminat	melat	
Born 076/18	2018	30.937		1	14103	18503 FO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Motius geomètrics	
Born 076/18	2018	30.937		2	14104	18503 FO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	2	2	Servei d'aliments	Figa	1 peça.
Born 076/18	2018	30.937	1	2	14201	18500 VO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments	Ocell	pàg. 32 Llorens / pàg.70 ceràmica de Paterna
Born 076/18	2018	30.937		1	14208	18500 SF	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Motius geomètrics	
Born 076/18	2018	30.937		2	20002		CLA							2	2			cabota	
Born 076/18	2018	30.937		5	20002		CLA							5	5			sense cabota	
Born 076/18	2018	30.937		1	50030	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI	1	1			no s'aprecia la decoració	
Born 076/18	2018	30.937		4	60051									4	4			costelles diàfisis	
Born 076/18	2018	30.937		1	60051									1	1			costella epífisis	
Born 076/18	2018	30.937		5	60051									5	5			Diàfisis	
Born 076/18	2018	30.937		4	60051									4	4			Avifauna epífisis	
Born 076/18	2018	30.937		2	60051									2	2			Avifauna diàfisis	
Born 076/18	2018	30.938		1	13106	PE	PAT		TO	AO				1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.938		27	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				27	27	indeterminat			
Born 076/18	2018	30.938		3	14002	18550 SF	FIN		TL	GO				3	3	indeterminat			
Born 076/18	2018	30.938		12	14002	18550 SF	FIN		TL	GO				12	12	Cuina		revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938		1	14002	18550 SF	FIN		TL	GM				1	1	indeterminat			
Born 076/18	2018	30.938		1	14002	18550 SF	FIN		TL	GM			EN	1	1	Cuina		revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO		IN		1	1	indeterminat		Línies ondulades	
Born 076/18	2018	30.938		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO		IN		1	1	indeterminat		Línies concèntriques	
Born 076/18	2018	30.938		1	14002	18550 SF	FOB		TL	GM				1	1	indeterminat			
Born 076/18	2018	30.938		1	14002	18550 SF	FOB		TL	GM				1	1	Cuina		revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938		1	14002	18550 BE	FIN		TL	GO				1	1	indeterminat			
Born 076/18	2018	30.938		1	14002	18550 VO	FOB		TL	GM				1	1	indeterminat			
Born 076/18	2018	30.938		1	14002	18550 VO	OLL		TL	GO				1	1	Cuina			
Born 076/18	2018	30.938		1	14002	18550 VO	OLL		TL	GM				1	1	Cuina		revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938		1	14002	18550 VO	PAT		TL	GO				1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.938		2	14002	18550 PE	FIN		TO	AO									

Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 PE	PAT	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments		podria ser un blanc i morat del segle XIV	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	PAT	TO	AM	VI	1	1 Servei d'aliments		No s'aprecia el vidriat per culpa del morter	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1 Multifuncionals		No s'aprecia el vidriat. Pasta valenciana	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1 Multifuncionals		No s'aprecia el vidriat per culpa del morter	
Born 076/18	2018	30.938	2	14003	18551 SF	FIN	TO	GO	VI	2	2 indeterminat		No s'aprecia el vidriat. revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	2	2 indeterminat		No s'aprecia el vidriat per culpa del morter	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 SF	FOB	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	negre		
Born 076/18	2018	30.938	4	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	4	4 indeterminat	negre	revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 BR	CAT	TO	AO	VI	1	1 aigua	melat		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 FO	FOB	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	melat		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 AN	BAC	TO	AO	VI	1	1 Higiene	melat		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	BOL	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	melat i verd	melat interior i verd exterior	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO	VI	1	1 Transport	melat		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	BOL	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	melat		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	POT	TO	AO	IN	VI	1	1 magatzem	melat	Decoració de línies ondulades
Born 076/18	2018	30.938	4	14003	18551 SF	FOB	TO	AO	VI	4	4 indeterminat	melat		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 SF	FOB	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	melat		
Born 076/18	2018	30.938	5	14003	18551 SF	BAC	TO	AO	VI	5	5 Higiene	melat		
Born 076/18	2018	30.938	3	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	3	3 indeterminat	melat		
Born 076/18	2018	30.938	3	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	3	3 indeterminat	melat		
Born 076/18	2018	30.938	3	14003	18551 FO	FOB	TO	AO	VI	3	3 indeterminat	verd	1 peça	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 FO	GIB	TO	AM	VI	1	1 Multifuncionals	verd		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	verd		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	verd	restes de morter al tall	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 FO	FIN	TO	AM	VI	1	1 indeterminat	verd		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	verd		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	verd		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1 Multifuncionals	verd		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	verd		
Born 076/18	2018	30.938	2	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	2	2 Cuina	verd	revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	PAT	TO	AM	VI	1	1 Servei d'aliments	verd		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 BR	CAT	TO	AO	VI	1	1 aigua	verd		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 NA	OLL	TO	AM	VI	1	1 Cuina	verd	revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 NA	OLL	TO	AO	VI	1	1 Cuina	verd	revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	GET	TO	AM	VI	1	1 Transport	verd	vora i nansa	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 NA	FIN	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	verd	decoració de tres línies paral·leles	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 NA	FIN	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	verd		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	ESF	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	verd		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 CR	OLL	TL	GO	VI	1	1 Cuina	verd	revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938	21	14003	18551 VO	PAT	TO	AO	VI	21	21 Servei d'aliments		1 peça. 9 vores i 12 sf. 12 en connexió	
Born 076/18	2018	30.938	4	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	4	4 indeterminat	verd		
Born 076/18	2018	30.938	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	2	2 indeterminat	verd		
Born 076/18	2018	30.938	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	2	2 indeterminat	verd		
Born 076/18	2018	30.938	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	2	2 indeterminat	verd	revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938	10	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	10	10 indeterminat	verd	revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 SF	FIN	TL	GO	VI	1	1 indeterminat	verd	revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 SF	PAT	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	verd	revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938	2	14003	18551 SF	FOB	TO	AO	VI	2	2 indeterminat	verd		
Born 076/18	2018	30.938	8	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	8	8 Multifuncionals	marró	1 peça 2 vo i 6 sf	
Born 076/18	2018	30.938	4	14003	18551 VO	ESF	TO	AO	VI	4	4 Servei d'aliments	marró	3 peces	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 FO	PAT	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	marró	revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	marró	revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 FO	GET	TO	AO	VI	1	1 Transport	marró	revers ennegrit. FO + AN	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	marró		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 NA	TUP	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 BE	FTA	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	marró		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	marró		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 AN	BAC	TO	AO	VI	1	1 Higiene	marró		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró	vo + na	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	ESF	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	marró	revers ennegrit	
Born 076/18	2018	30.938	7	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	7	7 Cuina	marró	revers ennegrit. 4 peces	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró		
Born 076/18	2018	30.938	2	14003	18551 CR	OLL	TO	AO	VI	2	2 Cuina	marró		
Born 076/18	2018	30.938	2	14003	18551 VO	TAP	TO	AO	VI	2	2 Cuina	marró		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 SF	TAP	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró		
Born 076/18	2018	30.938	2	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	2	2 Multifuncionals	marró		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	PAT	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	marró		
Born 076/18	2018	30.938	5	14003	18551 VO	PAT	TO	AO	VI	5	5 Servei d'aliments	marró		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 VO	PAT	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	marró		
Born 076/18	2018	30.938	2	14003	18551 CR	FOB	TO	AO	VI	2	2 indeterminat	marró		
Born 076/18	2018	30.938	4	14003	18551 CR	PAT	TO	AO	VI	4	4 Servei d'aliments	marró		
Born 076/18	2018	30.938	5	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	5	5 indeterminat	marró		
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 SF	PAT	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	marró	revers ennegrit	

Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 SF	FOB	TO	AO	VI	VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.938	11	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		11	11 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.938	7	14003	18551 SF	FOB	TO	AO	VI		7	7 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.938	1	14003	18551 SF	BAC	TO	AO	VI		1	1 Higiene	marró	
Born 076/18	2018	30.938	9	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		9	9 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.938	4	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	4	4 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.938	2	1	14004	18551 NA	TO	AO	IN	VI	1	1 indeterminat	verd	possible importació. Pasta groga amb punts Vilafranca
Born 076/18	2018	30.938	2	14005	18550 SF	CAT	TO	AR	IN		2	2 aigua		
Born 076/18	2018	30.938	4	14005	18550 SF	FIN	TO	AR			4	4 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.938	2	14005	18550 VO	OLL	TL	GR			2	2 Cuina		
Born 076/18	2018	30.938	1	14005	18550 CR	OLL	TL	GR			1	1 Cuina		
Born 076/18	2018	30.938	1	14005	18550 NA	OLL	TL	GR			1	1 Cuina		
Born 076/18	2018	30.938	1	14005	18550 NA	FIN	TO	AR			1	1 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.938	12	14005	18550 SF	FIN	TL	GR			12	12 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.938	1	14006	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.938	2	14100	18450 SF	PAT	TO	AO	VI	VI	2	2 Servei d'aliments		semblen blava catalana que han perdut el vidriat
Born 076/18	2018	30.938	1	14100	18450 VO	ESC	TO	AO	VI		1	1 Servei d'aliments		vidriat que sembla del XIV
Born 076/18	2018	30.938	1	14100	18450 VO	FIN	TO	AO	VI		1	1 Servei d'aliments		possible llumanera
Born 076/18	2018	30.938	8	14103	18503 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	8	8 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.938	6	14103	18503 CR	PAT	TO	AO	PI	VI	6	6 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.938	4	14103	18503 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	4	4 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.938	3	14103	18503 FO	PAT	TO	AO	PI	VI	3	3 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.938	4	14103	18503 FO	PAT	TO	AO	PI	VI	4	4 Servei d'aliments	vegetal esquemàtic	2 peces Làm. IX mot. 17 Telesse
Born 076/18	2018	30.938	5	14103	18503 SF	FOB	TO	AO	PI	VI	5	5 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.938	2	14103	18503 NA	EOR	TO	AO	PI	VI	2	2 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.938	1	14103	18503 NA	EOR	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		Làm. XIV Motiu 8-9 o 10 Telesse
Born 076/18	2018	30.938	3	14103	18503 PS	EOR	TO	AO	PI	VI	3	3 Servei d'aliments		1 peça. Cercles concèntrics
Born 076/18	2018	30.938	4	14103	18503 VO	EOR	TO	AO	PI	VI	4	4 Servei d'aliments		3 peces. Cercles concèntrics
Born 076/18	2018	30.938	1	14103	18503 PS	ESC	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		Cercles concèntrics. Restes de calç per la peça
Born 076/18	2018	30.938	7	14103	18503 VO	ESC	TO	AO	PI	VI	7	7 Servei d'aliments		5 peces. Cercles concèntrics
Born 076/18	2018	30.938	1	14103	18503 SF	ESC	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		Cercles concèntrics
Born 076/18	2018	30.938	1	14103	18503 SF	ESC	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		Cercles concèntrics. Restes de morter per la peça
Born 076/18	2018	30.938	5	14103	18503 FO	ESC	TO	AO	PI	VI	5	5 Servei d'aliments	vegetal esquemàtic	1 peça. Cercles concèntrics
Born 076/18	2018	30.938	4	14103	18503 FO	ESC	TO	AO	PI	VI	4	4 Servei d'aliments	vegetal esquemàtic	
Born 076/18	2018	30.938	1	14104	18503 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	pinça	
Born 076/18	2018	30.938	1	14104	18503 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	martell	
Born 076/18	2018	30.938	1	14104	18503 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	esglaons	
Born 076/18	2018	30.938	1	14104	18503 CR	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	martell	
Born 076/18	2018	30.938	2	14104	18503 CR	PAT	TO	AO	PI	VI	2	2 Servei d'aliments	figueta	
Born 076/18	2018	30.938	5	14104	18503 CR	PAT	TO	AO	PI	VI	5	5 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.938	1	14119	18503 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.938	9	14120	18503 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	9	9 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.938	2	14120	18503 CR	PAT	TO	AO	PI	VI	2	2 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.938	6	14120	18503 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	6	6 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.938	2	14201	18500 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	2	2 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.938	1	14201	18500 CR	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.938	1	14201	18500 FO	POT	TO	AO		PI	1	1 Rebost		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.938	1	14201	18500 SF	PAT	TO	AO	PI	PI	1	1 Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.938	1	14201	18500 VO	ESC	TO	AO	PI	PI	1	1 Servei d'aliments		Decoració línies
Born 076/18	2018	30.938	2	14201	18500 SF	ESC	TO	AO		VI	2	2 Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.938	1	14201	18500 SF	ESC	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		Decoració atàulics. Pàg. 103 Llorens
Born 076/18	2018	30.938	1	14250	17153 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.938	1	14306	SF	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració. Blau, blanc i verd
Born 076/18	2018	30.938	3	1	15000	18600 PS	PIP	taló	MO	CA	1	1 Tabac		Segell
Born 076/18	2018	30.938	1	15000	18600 PS	PIP	MO	canya	CA		1	1 Tabac		
Born 076/18	2018	30.938	1	15000	18600 PS	TPT	MA		AO		1	1		Tres peus de terrisser
Born 076/18	2018	30.938	1	20001		MON	FS				1	1		Ardit. R-14276
Born 076/18	2018	30.938	1	20001		MON	FS				1	1		R-14277
Born 076/18	2018	30.938	1	20001		MON	FS				1	1		R-14277
Born 076/18	2018	30.938	1	20001		ATI					1	1		Fragment de caldera. R-14286
Born 076/18	2018	30.938	1	20001		ANE					1	1		Anella
Born 076/18	2018	30.938	1	20001		XIN					1	1		Xinxeta o botó
Born 076/18	2018	30.938	1	20001		ATI					1	1		Peça triangular
Born 076/18	2018	30.938	1	20001		ATI					1	1		Fragment de picarol
Born 076/18	2018	30.938	1	20001		CLA					1	1		Clau sencer. R-14312
Born 076/18	2018	30.938	1	20001		AGC					1	1		Cos. R-14300
Born 076/18	2018	30.938	1	20001		AGC					1	1		Cap. R-14300
Born 076/18	2018	30.938	12	20002		CLA					12	12		cabota
Born 076/18	2018	30.938	1	20002		CLA					1	1		cabota amb restes de fusta
Born 076/18	2018	30.938	9	20002		CLA					9	9		sense cabota
Born 076/18	2018	30.938	7	20002		ATI					7	7		
Born 076/18	2018	30.938	2	20002		ESR					2	2		
Born 076/18	2018	30.938	1	20005		BOT					1	1		Botó R-14295
Born 076/18	2018	30.938	1	20005		BAL					1	1		Bala de fusell R-14296

Born 076/18	2018	30.938		1	30000	VO	VAS						1	1				Vidre blau. R-14291
Born 076/18	2018	30.938		1	30000	SF	COP						1	1				Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2018	30.938		1	30000	CO	AMP						1	1				Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2018	30.938		23	30000	SF	VIN						23	23				Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2018	30.938		11	30000	SF	VIN						11	11				Vidre verd. R-14291
Born 076/18	2018	30.938		1	40005		MOL						1	1				fragment de molí
Born 076/18	2018	30.938		3	50030	PS	RAJ	MO	AO	PI		VI	3	3	Constructiu			motius vegetals
Born 076/18	2018	30.938		1	50030	PS	RAJ	MO	AO	PI		VI	1	1	Constructiu			motius campana i sol
Born 076/18	2018	30.938		3	50030	PS	RAJ	MO	AO	PI		VI	3	3	Constructiu			no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.938		1	50033	PS	RAJ	MO	AO	PI		VI	1	1	Constructiu			no s'aprecia la decoració. Groc, negre, marró i verd
Born 076/18	2018	30.938		1	50035	VO		MO	AO			VI	1	1	Constructiu			Canaló vidriat melat
Born 076/18	2018	30.938	1	1	50037	19605 PS	RAJ	MO	AO	PI		VI	1	1	Constructiu	Flor de quatre pètals	Manises	motiu de la 'Rosa gòtica'
Born 076/18	2018	30.938	4	1	50037	19605 PS	RAJ	MO	AO	PI		VI	1	1	Constructiu	Flor de quatre pètals	Manises	motiu de la 'Rosa gòtica'
Born 076/18	2018	30.938	5	1	50037	19605 PS	RAJ	MO	AO	PI		VI	1	1	Constructiu	Flor de quatre pètals	Manises	motiu de la 'Rosa gòtica'
Born 076/18	2018	30.938		7	50037	19605 PS	RAJ	MO	AO	PI		VI	7	7	Constructiu	Flor de quatre pètals	Manises	motiu de la 'Rosa gòtica'
Born 076/18	2018	30.938		2	50037	19605 PS	RAJ	MO	AO	PI		VI	2	2	Constructiu		Manises	motiu de la 'Tíbies' o 'Palmeres'
Born 076/18	2018	30.938		22	60051								22	22				vèrtebres
Born 076/18	2018	30.938		9	60051								9	9				costelles epífisis
Born 076/18	2018	30.938		48	60051								48	48				costelles diàfisis
Born 076/18	2018	30.938		2	60051								2	2				costelles diàfisis. Marca de tall
Born 076/18	2018	30.938		2	60051								2	2				costelles diàfisis. Contacte amb bronze
Born 076/18	2018	30.938		5	60051								5	5				Escàpules epífisis
Born 076/18	2018	30.938		16	60051								16	16				Escàpules diàfisis
Born 076/18	2018	30.938		1	60051								1	1				Os pla indeterminat. Sembla pelvis
Born 076/18	2018	30.938		24	60051								24	24				epífisis
Born 076/18	2018	30.938		2	60051								2	2				epífisis. Cartíleg
Born 076/18	2018	30.938		44	60051								44	44				Diàfisis
Born 076/18	2018	30.938		2	60051								2	2				Diàfisis. Marca de tall
Born 076/18	2018	30.938		2	60051								2	2				Diàfisis. Contacte amb bronze
Born 076/18	2018	30.938		3	60051								3	3				mandíbula ovicaprí inferior
Born 076/18	2018	30.938		1	60051								1	1				mandíbula ovicaprí superior
Born 076/18	2018	30.938		2	60051								2	2				molars <i>equs o bos</i>
Born 076/18	2018	30.938		3	60051								3	3				dents <i>sus</i>
Born 076/18	2018	30.938		1	60051								1	1				ullal senglar
Born 076/18	2018	30.938		2	60051								2	2				incisius indeterminat
Born 076/18	2018	30.938		1	60051								1	1				caní Canis familiaris
Born 076/18	2018	30.938		16	60051								16	16				avifauna. Epífisis
Born 076/18	2018	30.938		3	60051								3	3				avifauna. Indeterminat
Born 076/18	2018	30.938		12	60051								12	12				avifauna. Diàfisis
Born 076/18	2018	30.938		25	60051								25	25				indeterminat
Born 076/18	2018	30.938		3	60051								3	3				Tàbal
Born 076/18	2018	30.938		5	60051								5	5				Falanges
Born 076/18	2018	30.938		1	60051								1	1				3ª falange <i>ovicaprí</i>
Born 076/18	2018	30.938		4	60051								4	4				Fragment de crani
Born 076/18	2018	30.938		3	60051								3	3				Banyes ovicaprí
Born 076/18	2018	30.938		2	60052								2	2				Tíbies lagomorf
Born 076/18	2018	30.938		3	60053								3	3				ictiofauna
Born 076/18	2018	30.938		3	60054								3	3				Cargol de terra
Born 076/18	2018	30.938		1	60054								1	1				tallarina
Born 076/18	2018	30.938		2	60054								2	2				petxina
Born 076/18	2018	30.939		3	14002	18550 SF	FIN	TO	AO				3	3	indeterminat			
Born 076/18	2018	30.939		2	14003	18551 VO	PAT	TO	AO			VI	2	2	Servei d'aliments		melat	
Born 076/18	2018	30.939		1	14003	18551 NA	OLL	TO	AO			VI	1	1	Cuina		marró	
Born 076/18	2018	30.939		1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO			VI	1	1	indeterminat		marró	
Born 076/18	2018	30.939		5	14003	18551 SF	FOB	TO	AO			VI	5	5	indeterminat		marró	
Born 076/18	2018	30.939		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	1	1	indeterminat		marró	
Born 076/18	2018	30.939		1	14103	18503 VO	ESC	TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments			cercles concèntrics
Born 076/18	2018	30.939		1	14103	18503 SF	FOB	TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.939		1	20002		CLA						1	1				amb cabota
Born 076/18	2018	30.939		1	30000	SF	VIN						1	1				Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2018	30.939		1	30000	SF	VIN						1	1				Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2018	30.939		1	15000	18600 PS	PIP	canya	MO	CA			1	1	Tabac			
Born 076/18	2018	30.939		1	60051								1	1				Costella diàfisis
Born 076/18	2018	30.939		2	60051								2	2				Diàfisis
Born 076/18	2018	30.939		1	60051								1	1				Epífisis
Born 076/18	2018	30.940		1	50037	19605 PS	RAJ	MO	AO	PI		VI	1	1	Constructiu	Flor de quatre pètals	Manises	motiu de la 'Rosa gòtica'
Born 076/18	2018	30.941		2	14002	18550 SF	FIN	TO	AO				2	2	indeterminat			
Born 076/18	2018	30.941		1	14002	18550 NA	OLL	TO	AO				1	1	Cuina			revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.941		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	1	1	indeterminat		verd	
Born 076/18	2018	30.941		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	1	1	indeterminat		marró	
Born 076/18	2018	30.941		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	1	1	indeterminat		marró	
Born 076/18	2018	30.941		1	20002		CLA						1	1				cabota
Born 076/18	2018	30.941		3	20002		CLA						3	3				sense cabota
Born 076/18	2018	30.941		2	20002		ATI						2	2				

Born 076/18	2018	30.941	1	60051										1	1			Costella
Born 076/18	2018	30.941	1	60051										1	1			Escàpula
Born 076/18	2018	30.942	2	14002	18550 SF	FIN		TO	GO					2	2 indeterminat			
Born 076/18	2018	30.942	2	14002	18550 SF	FIN		TO	AO					2	2 indeterminat			
Born 076/18	2018	30.942	1	14002	18550 SF	FIN		TO	BE					1	1 indeterminat			revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.942	1	14003	18551 BR	CAT		TO	AO			VI		1	1 aigua		verd	
Born 076/18	2018	30.942	1	14003	18551 AN	FTA		TO	AO			VI		1	1		verd	
Born 076/18	2018	30.942	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		1	1 indeterminat		verd	
Born 076/18	2018	30.942	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	VI	1	1 indeterminat		marró	
Born 076/18	2018	30.942	3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		3	3 indeterminat		marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.942	1	14100	18450 VO	PAT		TO	AO			VI	VI	1	1 Servei d'aliments			possible reflexes metàl·lics (perduts)
Born 076/18	2018	30.942	2	14103	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	2	2 Servei d'aliments			no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.942	1	14128	17520 VO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments			cercle amb radis, palmeres, línies horitzontals pàg. 2.
Born 076/18	2018	30.942	1	14200	VO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments			Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.942	1	14208	18500 VO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.942	1	14250	17153 PE	ESC		TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		motiu retícula	
Born 076/18	2018	30.942	4	20002		CLA								4	4			amb cabota
Born 076/18	2018	30.942	2	20002		CLA								2	2			sense cabota
Born 076/18	2018	30.942	4	20002		ATI								4	4			
Born 076/18	2018	30.942	1	30000	SF	VIN								1	1			Vidre blau. R-14291
Born 076/18	2018	30.942	5	30000	SF	VIN								5	5			Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2018	30.942	1	60051										1	0			Costella diàfisis
Born 076/18	2018	30.942	4	60051										1	0			Diàfisis
Born 076/18	2018	30.942	2	60051										1	0			Indeterminat
Born 076/18	2018	30.943	1	14003	18551 NA	OLL		TO	AO			VI		1	1 Cuina		marró	
Born 076/18	2018	30.943	1	14003	18551 VO	TAP		TO	AO			VI	VI	1	1 cuina		marró	
Born 076/18	2018	30.943	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		1	1 indeterminat		verd	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.943	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		1	1 indeterminat		verd	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.943	1	14003	18551 SF	FIN		TO	GO			VI		1	1 indeterminat		marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.943	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		1	1 indeterminat			no s'aprecia el color del vidriat
Born 076/18	2018	30.943	1	14003	18551 FO	OLL		TO	AO			VI		1	1 Cuina			revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.943	1	14005	18550 SF	FTA		TO	AR					1	1			
Born 076/18	2018	30.943	1	14103	18551 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.943	1	20001		AGC		FS						1	1			R-14300
Born 076/18	2018	30.943	7	20002		CLA								7	7			amb cabota
Born 076/18	2018	30.943	3	20002		CLA								3	3			sense cabota
Born 076/18	2018	30.943	3	20002		ATI								3	3			
Born 076/18	2018	30.943	1	60051										1	0			Diàfisis
Born 076/18	2018	30.943	1	60051										1	0			Falange
Born 076/18	2018	30.943	1	60051										1	0			Avifauna diàfisis
Born 076/18	2018	30.944	2	14002	18550 SF	FIN		TO	GR					2	2 indeterminat			
Born 076/18	2018	30.944	2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		2	2 indeterminat		verd	
Born 076/18	2018	30.944	2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		2	2 indeterminat		marró	
Born 076/18	2018	30.944	2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		2	2 Cuina		marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.944	2	14003	18551 SF	FOB		TO	AO			VI		2	2 Cuina		marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.944	1	14003	18551 SF	FOB		TO	AO			VI		1	1 indeterminat		marró	
Born 076/18	2018	30.944	2	14003	18551 SF	FOB		TO	AO			VI		2	2 indeterminat		marró	
Born 076/18	2018	30.944	1	14003	18551 NA	OLL		TO	AO			VI	VI	1	1 Cuina		verd	
Born 076/18	2018	30.944	1	14003	18551 SF	OLL		TO	AO			VI	VI	1	1 Cuina		verd	
Born 076/18	2018	30.944	1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO			VI	VI	1	1 Servei d'aliments		marró	
Born 076/18	2018	30.944	1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO			VI		1	1 Servei d'aliments		marró	
Born 076/18	2018	30.944	1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO			VI	VI	1	1 Cuina		marró	
Born 076/18	2018	30.944	1	14003	18551 VO	CSS		TO	AO			VI		1	1 Cuina		marró	
Born 076/18	2018	30.944	1	14003	18551 VO	GRE		TO	AO			VI		1	1 Cuina		marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.944	1	14003	18551 VO	OLL		TO	AO			VI	VI	1	1 Cuina		marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.944	1	14003	18551 FO	BAC		TO	AO			VI		1	1 Higiene		melat	
Born 076/18	2018	30.944	1	14100	18450 VO	ESC		TO	AO			VI	VI	1	1 Servei d'aliments			Possiblement reflexes metàl·lics (perdut)
Born 076/18	2018	30.944	1	14100	18450 VO	PAT		TO	AO			VI	VI	1	1 Servei d'aliments			Possiblement reflexes metàl·lics (perdut)
Born 076/18	2018	30.944	1	14100	18450 NA	EOR		TO	AO			VI	VI	1	1 Servei d'aliments			Possiblement reflexes metàl·lics (perdut)
Born 076/18	2018	30.944	1	14100	18450 FO	PAT		TO	AO			VI	VI	1	1 Servei d'aliments			Possiblement reflexes metàl·lics (perdut)
Born 076/18	2018	30.944	1	14100	18450 AN	EOR		TO	AO			VI	VI	1	1 Servei d'aliments			Possiblement reflexes metàl·lics (perdut)
Born 076/18	2018	30.944	1	14100	18450 SF	ESC		TO	AO			VI	VI	1	1 Servei d'aliments			Possiblement reflexes metàl·lics (perdut)
Born 076/18	2018	30.944	1	14201	18500 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.944	1	14201	18500 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments			Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.944	2	14201	18500 VO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	2	2 Servei d'aliments			Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.944	1	14201	18500 SF	ESC		TO	AO		PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.944	1	14201	18500 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			Sanefa motius geomètrics
Born 076/18	2018	30.944	2	14201	18500 FO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	1 Servei d'aliments			1 Peça. Motiu creu i 4 punts
Born 076/18	2018	30.944	1	14201	18500 FO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			Sense sanefa
Born 076/18	2018	30.944	1	14201	18500 FO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.944	1	14201	18500 SF	FOB		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.944	2	14208	18500 PS	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	1 Servei d'aliments			1 Peça
Born 076/18	2018	30.944	5	20001		AGC		FS						1	1			
Born 076/18	2018	30.945	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		1	1 indeterminat		Marró	

Born 076/18	2018	30.945		1	14103	18503 FO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.945		2	20002		FER								2	2		Ferradures
Born 076/18	2018	30.945		2	20002		ATI								2	2		possibles ferradures
Born 076/18	2018	30.945		1	20005		SEG								1	1		Segell R-14297
Born 076/18	2018	30.948		1	13111	VO	BOL		TO	AO					1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.948		8	14002	18550 SF	FIN		TO	AO					8	8 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.948		3	14002	18550 SF	FIN		TL	GO					3	3 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.948		2	14002	18550 SF	FIN		TL	GB					2	2 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.948		2	14002	18550 VO	OLL		TL	GO					2	2 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.948		1	14002	18550 VO	FOG		TO	GO					1	1 Cuina		
Born 076/18	2018	30.948		1	14005	18550 SF	FIN		TO	AR					1	1 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.948		1	14005	18550 VO	OLL		TO	AR					1	1 Cuina		VO + NA
Born 076/18	2018	30.948		2	14003	18551 VO	TAP		TO	AO			VI	VI	2	2 Cuina	Marró	
Born 076/18	2018	30.948		3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO				VI	3	3 indeterminat	Verd	
Born 076/18	2018	30.948		3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	VI	3	3 indeterminat	Verd	
Born 076/18	2018	30.948		1	14003	18551 SF	FIN		TL	GO			VI	VI	1	1 indeterminat	Verd	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.948	1	1	14003	18551 FO	JOG		TO	AO				VI	1	1 joguina	Marró	Morter de joguina
Born 076/18	2018	30.948		1	14003	18551 PE	FIN		TO	AO				VI	1	1 indeterminat	Marró	
Born 076/18	2018	30.948		1	14003	18551 AN	FIN		TO	AO			VI		1	1 indeterminat	Verd	
Born 076/18	2018	30.948		2	14003	18551 VO	PAT		TO	AO			VI		2	2 Servei d'aliments	Marró	
Born 076/18	2018	30.948		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO			VI		1	1 Servei d'aliments	Marró	Amb forat per penjar
Born 076/18	2018	30.948		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO			VI		1	1 Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2018	30.948		1	14003	18551 VO	TUP		TO	AO			VI		1	1 Cuina	Marró	VO + AN
Born 076/18	2018	30.948		1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO			VI		1	1 Multifuncionals	Verd	
Born 076/18	2018	30.948		3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		3	3 indeterminat	Verd	
Born 076/18	2018	30.948		1	14003	18551 SF	FTA		TO	AO			VI		1	1 indeterminat	Verd	
Born 076/18	2018	30.948		1	14003	18551 SF	FOB		TO	AO			VI		1	1 Cuina	Verd	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.948		4	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		4	4 Cuina	Marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.948		1	14003	18551 SF	FOB		TO	AO			VI		1	1 indeterminat	Marró	
Born 076/18	2018	30.948		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO				VI	1	1 indeterminat	Melat	
Born 076/18	2018	30.948	3	1	14100	18450 PS	TAP		TO	AO			VI	VI	1	1 Cuina		Podria ser una joguina
Born 076/18	2018	30.948		1	14101	SF	FOB		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.948		1	14103	18503 FO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Ocell	
Born 076/18	2018	30.948		2	14103	18503 FO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	2	2 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.948		1	14103	18503 FO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Vegetals esquemàtics	LAM IX núm.18
Born 076/18	2018	30.948		1	14103	18503 PS	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Vegetals esquemàtics	Cercles concèntrics
Born 076/18	2018	30.948		1	14103	18503 VO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Cercles concèntrics
Born 076/18	2018	30.948		1	14103	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.948		1	14119	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Perfil en S
Born 076/18	2018	30.948		2	14120	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	2	2 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.948		1	14129	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.948		1	14208	18500 FO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.948		1	14100	18450 FO	FOB		TO	AO			VI		1	1 Servei d'aliments		Sembla del segle XIV
Born 076/18	2018	30.948		1	14250	17153 PE	FOB		TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.948		1	14255	17152 PE	FOB		TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.948		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments	orla 3	Pi
Born 076/18	2018	30.948		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments	orla 4	
Born 076/18	2018	30.948	2	1	15000	18600 PS	PIP	taló	MO	CA					1	1 Tabac		Segell
Born 076/18	2018	30.948		1	15000	18600 PS	PIP	canya	MO	CA					1	1 Tabac		
Born 076/18	2018	30.948		1	20001		MON		FS						1	1		Ardit R-14279
Born 076/18	2018	30.948		1	20001		MON		FS						1	1		Ardit R-14280
Born 076/18	2018	30.948		1	20001		ATI		FS						1	1		R-14300
Born 076/18	2018	30.948		14	20002		CLA								14	14		amb cabota
Born 076/18	2018	30.948		3	20002		CLA								3	3		sense cabota
Born 076/18	2018	30.948		1	20002		ATI								1	1		possible ferradura
Born 076/18	2018	30.948		12	20002		ATI								12	12		
Born 076/18	2018	30.948		1	20002		ESR								1	1		
Born 076/18	2018	30.948		1	30000	SF	COP								1	1		Vidre blau. R-14291
Born 076/18	2018	30.948		7	60051										1	0		Epíffisis
Born 076/18	2018	30.948		1	60051										1	0		Epíffisis amb marques de tall
Born 076/18	2018	30.948	18	60051											1	0		Diàffisis
Born 076/18	2018	30.948		3	60051										1	0		Vèrtebres
Born 076/18	2018	30.948		5	60051										1	0		Falanges
Born 076/18	2018	30.948		3	60051										1	0		Costelles epíffisis
Born 076/18	2018	30.948		2	60051										1	0		Costelles diàffisis
Born 076/18	2018	30.948		1	60051										1	0		Dent <i>sus</i>
Born 076/18	2018	30.948		1	60051										1	0		Dent <i>ovis</i>
Born 076/18	2018	30.948		7	60051										1	0		Avifauna epíffisis
Born 076/18	2018	30.948		1	60051										1	0		Avifauna diàffisis
Born 076/18	2018	30.951	1	4	15000	18600 SF	JOG			AO					4	1 joguina		
Born 076/18	2018	30.951		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO					1	1 indeterminat		Possible càntir
Born 076/18	2018	30.951		1	14002	18550 SF	FIN		TO	GO					1	1 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.951		1	14005	18550 SF	FIN		TO	AR					1	1 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.951		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO	IN			VI	1	1 indeterminat	Verd	Decoració floral. Restes de morter

Born 076/18	2018	30.951		3	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI		3	1 Servei d'aliments	Verd	Una peça
Born 076/18	2018	30.951		1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2018	30.951		2	14003	18551 VO	TAP		TO	AO		VI	VI	2	2 Cuina	Marró	
Born 076/18	2018	30.951		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	Marró	
Born 076/18	2018	30.951		1	14003	18551 BE	FTA		TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	Marró	Biberó
Born 076/18	2018	30.951		1	14003	18551 BE	FAB		TO	AO		VI	VI	1	1 Cuina	Marró	
Born 076/18	2018	30.951		1	14003	18551 FO	PAT		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	Marró	
Born 076/18	2018	30.951		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1 indeterminat	Verd	
Born 076/18	2018	30.951		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		1	1 Cuina	Verd	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.951		1	14003	18551 SF	FIN		TO	GO		VI		1	1 Cuina	Marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.951		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		1	1 indeterminat	Melat	
Born 076/18	2018	30.951		1	14103	18503 FO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	figa	
Born 076/18	2018	30.951		2	14103	18503 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	2	1 Servei d'aliments		1 peça No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.951		1	14103	18503 SF	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.951		1	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració de l'orla
Born 076/18	2018	30.951		2	14120	18503 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	2	1 Servei d'aliments	gerro amb flors	1 peça
Born 076/18	2018	30.951		1	14120	18503 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.951		2	14120	18503 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	2	2 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.951		2	20002		CLA							2	2		
Born 076/18	2018	30.951		3	20002		ATI							3	3		
Born 076/18	2018	30.951		1	20002		ESR							1	1		
Born 076/18	2018	30.951		1	20005		ATI							1	1		R-14298
Born 076/18	2018	30.951		1	30000	NA	SET							1	1		Vidre blanc
Born 076/18	2018	30.951		1	30000	CO	AMP / SET							1	1		Vidre blanc
Born 076/18	2018	30.951		1	50030	PS	RAJ		MO	AO	PI	VI		1	1 Constructiu		motius vegetals
Born 076/18	2018	30.951		1	50037	PS	RAJ		MO	AO	PI	VI		1	1 Constructiu		Motiu de la Rosa Gòtica
Born 076/18	2018	30.951		11	60051									1	0		Epífisis
Born 076/18	2018	30.951		4	60051									1	0		Diàfisis
Born 076/18	2018	30.951		2	60051									1	0		Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2018	30.951		1	60051									1	0		Diàfisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	30.951		1	60051									1	0		Taba
Born 076/18	2018	30.951		2	60051									1	0		Mandíbula inferior ovicaprí
Born 076/18	2018	30.951		1	60051									1	0		Mandíbula inferior ovicaprí contacte amb bronze
Born 076/18	2018	30.951		8	60051									1	0		Escàpules
Born 076/18	2018	30.951		6	60051									1	0		Indeterminat
Born 076/18	2018	30.951		1	60051									1	0		Indeterminat contacte amb bronze
Born 076/18	2018	30.951		2	60051									1	0		Dent indeterminat
Born 076/18	2018	30.951		6	60051									1	0		Avifauna epífisis
Born 076/18	2018	30.951		1	60051									1	0		Avifauna diàfisis
Born 076/18	2018	30.951		1	60051									1	0		Falange
Born 076/18	2018	30.951		24	60051									1	0		Costelles diàfisis
Born 076/18	2018	30.951		3	60051									1	0		Costelles Epífisis
Born 076/18	2018	30.951		1	60054									1	0		Cargol de terra
Born 076/18	2018	30.953		2	13310	NA	AMF		TO	AO				2	2 Transport		
Born 076/18	2018	30.953		1	14002	18550 PE	GUA		TO	AO				1	1 Estalvi		
Born 076/18	2018	30.953		1	14002	18550 PE	FOG		TO	AO				1	1 Cuina		
Born 076/18	2018	30.953		6	14002	18550 PE	FTA		TO	AO				6	6 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.953		1	14002	18550 PE	FIN		TO	AO				1	1 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.953		1	14002	18550 FO	FIN		TO	AO				1	1 indeterminat		possiblement de cossi
Born 076/18	2018	30.953		2	14002	18550 FO	GER		TO	AO		IN		2	2 Emmagatzematge		línies ondulades. Tipus gran contenidor
Born 076/18	2018	30.953		3	14002	18550 NA	OLL		TO	AO				3	3 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.953		1	14002	18550 CO	FTA		TO	AO				1	1 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.953		1	14002	18550 LL	GER		TO	AO				1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.953		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.953		2	14002	18550 SF	FIN		TO	BE				2	2 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.953		1	14002	18550 SF	FIN		TL	GO				1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.953		1	14002	18550 SF	FIN		TO	BE				1	1 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.953		1	14002	18550 SF	ESC		TO	AO				1	1 Servei d'aliments		És una pisa que ha perdut el vidriat
Born 076/18	2018	30.953		2	14002	18550 SF	GER		TO	AO		IN		2	2 Servei d'aliments		Línies ondulades
Born 076/18	2018	30.953		1	14002	18550 VO	GER		TO	AO		IN		1	1 Rebost		Línia incisa
Born 076/18	2018	30.953		1	14002	18550 VO	COS		TO	AO				1	1 Higiene		Cosi bugader
Born 076/18	2018	30.953		44	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				44	44 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.953		12	14002	18550 SF	FTA		TO	AO				12	12 indeterminat		
Born 076/18	2018	30.953		1	14002	18550 FO	GUA		TO	AO				1	1 joguina		Possible fireta de guardiola. També podria ser una ou
Born 076/18	2018	30.953	18	32	14003	18551 PS	AMP		TO	AO			VI	32	1 Aigua	verd	Espècie de cantimplora
Born 076/18	2018	30.953		2	14003	18551 SF	BAC		TO	AO		VI	VI	2	2 Higiene	melat	
Born 076/18	2018	30.953		4	14003	18551 SF	FTA		TO	AO			VI	4	4 indeterminat	melat	
Born 076/18	2018	30.953		13	14003	18551 SF	FOB		TO	AO		VI		13	13 indeterminat	melat	
Born 076/18	2018	30.953		1	14003	18551 SF	FTA		TO	AO			VI	1	1 indeterminat		concrecions interiors no es pot veure el color
Born 076/18	2018	30.953		3	14003	18551 SF	FOB		TO	BE			VI	3	3 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.953		8	14003	18551 SF	FTA		TO	AO			VI	8	7 Aigua	verd	possibles càntirs
Born 076/18	2018	30.953		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		2	2 Cuina	negre	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.953		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1 indeterminat	negre	
Born 076/18	2018	30.953		4	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	4	4 indeterminat	verd	

Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	IN		VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 SF	FIN	TO	BE	IN		VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		2	2 indeterminat	negre	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AR		VI		2	2 indeterminat	negre	
Born 076/18	2018	30.953	5	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		5	5 indeterminat	melat	
Born 076/18	2018	30.953	12	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	12	12 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	18	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	18	18 Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	1	1 indeterminat	verd ext - melat int.	
Born 076/18	2018	30.953	10	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		10	10 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 SF	FIN	TO	GR		VI		2	2 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	14	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		14	14 Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 NA	FIN	TO	GO		VI		1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 NA	FIN	TO	GR		VI	VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 NA	FIN	TO	AM		VI	VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	3	14003	18551 NA	FIN	TO	AO		VI	VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 NA	FIN	TO	AO		VI	VI	1	1 indeterminat	melat	
Born 076/18	2018	30.953	3	14003	18551 NA	FIN	TO	AO		VI	VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 NA	FIN	TO	AO			VI	1	1 indeterminat		les concrecions no permeten veure el color del vidrat
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 NA	FIN	TO	AO			VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 NA	FIN	TO	AO			VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 NA	FIN	TO	AO			VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 NA	FIN	TO	GO			VI	1	1 indeterminat		les concrecions no permeten veure el color del vidrat
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 AN	FIN	TO	AO			VI	1	1 indeterminat	melat	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 AN	FIN	TO	AO			VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 AN	FIN	TO	AR			VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 FO	FIN	TO	AO			VI	2	2 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	8	14003	18551 FO	FIN	TO	AO			VI	8	8 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	3	14003	18551 FO	FIN	TO	AO			VI	3	3 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 VO	FIN	TO	AO			VI	2	2 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	FIN	TO	AO			VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	62	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	62	62 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	3	14003	18551 SF	FIN	TO	GO			VI	3	3 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AM			VI	2	2 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	127	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	127	127 Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.953	7	14003	18551 SF	FIN	TO	GO			VI	7	7 Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.953	32	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	32	32 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	12	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	12	12 Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO				1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 SF	FOB	TO	AO			VI	2	2 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	4	14003	18551 SF	FOB	TO	AO			VI	4	4 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO			VI	1	1 indeterminat	negre	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 SF	FTA	TO	AO			VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 SF	FTA	TO	AO	IN		VI	2	2 Aigua	verd ext - melat int.	Línies rectes emmarcant línies ondulades
Born 076/18	2018	30.953	15	14003	18551 SF	FTA	TO	AO				15	15 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO			VI	1	1 Multifuncionals	marró	Fig.6
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO			VI	1	1 Multifuncionals	melat	Fig.6
Born 076/18	2018	30.953	4	14003	18551 VO	GIB	TO	AO			VI	4	4 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO			VI	1	1 Multifuncionals	melat	Fig.4
Born 076/18	2018	30.953	9	14003	18551 VO	GIB	TO	AO			VI	9	4 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO			VI	1	1 Multifuncionals	verd	Fig.4
Born 076/18	2018	30.953	3	14003	18551 CR	GIB	TO	AO			VI	3	3 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2018	30.953	3	14003	18551 PE	GIB	TO	AO			VI	3	3 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 PE	GIB	TO	AO			VI	1	1 Multifuncionals	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 PE	GIB	TO	AO			VI	1	1 Multifuncionals	marró	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 FO	GIB	TO	AO			VI	2	2 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2018	30.953	13	14003	18551 SF	GIB	TO	AO			VI	13	10 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2018	30.953	4	14003	18551 SF	GIB	TO	AO			VI	4	4 Multifuncionals	marró	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 SF	OLL	TO	AO			VI	2	2 Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.953	8	14003	18551 SF	FOB	TO	AO			VI	8	8 Multifuncionals	verd	possiblement gibrells
Born 076/18	2018	30.953	11	14003	18551 CR	PAT	TO	AO			VI	11	11 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.953	4	14003	18551 CR	PAT	TO	AO			VI	4	4 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.953	4	14003	18551 CR	PAT	TO	AO			VI	4	4 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 CR	PAT	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 CR	PAT	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 CR	FOB	TO	AO			VI	1	1 indeterminat	melat	
Born 076/18	2018	30.953	5	14003	18551 CR	OLL	TO	AO			VI	5	5 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.953	3	14003	18551 AC	TAP	TO	AO			VI	3	3 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	3	14003	18551 BE	CAT	TO	AO			VI	3	3 Aigua	verd	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 BE	CAT	TO	AO			VI	2	2 Aigua	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 BE	CAT	TO	AO			VI	1	1 Aigua	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	CAN	TO	AO			VI	1	1 il·luminació	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 SF	AIG	TO	AO	IN		VI	1	1 Aigua	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 NA	BAC	TO	AO			VI	1	1 Higiene	marró	Làm. XII fig. 2
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 NA	OLL	TO	GM			VI	1	1 Cuina	verd	

Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 NA	OLL	TO	GO	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 NA	OLL	TO	AO	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 NA	OLL	TO	GO	VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 NA	OLL	TO	GO	VI	1	1 Cuina	marró	VO + NA
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 NA	MOR	TO	AO	VI	1	1 Cuina	melat	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 NA	CAT	TO	AO	VI	1	1 Aigua	melat	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 NA	CAT	TO	AO	VI	2	2 Aigua	marró	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 AN	OLL	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 AN	FTA	TO	AO		1	1 indeterminat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 AN	BAC	TO	AO	VI	1	1 Higiene	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 AN	AIG	TO	AO	IN	1	1 Aigua	verd	decoració amb línies paral·leles
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 AN	AIG	TO	AO	IN	1	1 Aigua	verd ext. Melat int.	decoració amb línies ondulades
Born 076/18	2018	30.953	3	14003	18551 FO	TUP	TO	AO	VI	3	3 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 FO	PAT	TO	AO	VI	2	2 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 FO	FOB	TO	AO	VI	2	2 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 FO	TUP	TO	AO	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.953	3	14003	18551 FO	FOB	TO	AO	VI	3	3 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 FO	FOB	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 FO	TUP	TO	AO	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 PE	FOB	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 PE	FOB	TO	AO	VI	2	2 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 PE	FOB	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	7	14003	18551 VO	TAP	TO	AO	VI	7	7 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	TAP	TO	AO	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	TAP	TO	AM	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 SF	TAP	TO	AM	VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	MOR	TO	AO	VI	1	1 Cuina	melat	vo + na
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	MOR	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró	vo + na
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	MOR	TO	AO	VI	1	1 Cuina	verd ext. Melat int.	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	MOR	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	ESF	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	ESF	TO	GO	VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	ESF	TO	AO	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	ESF	TO	AM	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 VO	ESF	TO	AO	VI	2	2 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 PE	ESF	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 LL	GRE	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró	Greixera
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	GRE	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró	Greixera
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 LL	GRE	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró	Greixera. Restes de morter
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 PS	GRE	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró	Greixera. Restes de morter
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	GRE	TO	GM	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 PS	GRE	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 PS	GRE	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	ALF	TO	AO	VI	1	1 Rebost	verd	Alfàbia
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	ALF	TO	AM	VI	1	1 Rebost	verd ext. Melat int.	Alfàbia
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	OLL	TO	GO	VI	1	1 Cuina	marró	forat per penjar. Fig,6
Born 076/18	2018	30.953	13	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	13	13 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	2	2 Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.953	4	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	4	4 Cuina	melat	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 VO	OLL	TO	GO	VI	2	2 Cuina	melat	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 VO	OLL	TO	GO	VI	2	2 Cuina	melat	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 VO	OLL	TO	GO	VI	2	2 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	1	1 Cuina	Marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	2	2 Cuina		no s'aprecia el color
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia el vidrat
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI	2	2 Servei d'aliments	marró	Làm. XII tipus II Fig.6. Amb forat
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	marró	Làm. XII tipus II Fig.6
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI	2	2 Servei d'aliments	melat	Làm. XII tipus II Fig.7
Born 076/18	2018	30.953	3	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI	3	2 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	negre	
Born 076/18	2018	30.953	3	14003	18551 LL	FAB	TO	AO	VI	3	2 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 LL	FAB	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	melat	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	BAC	TO	AO	VI	1	1 Higiene	melat	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 VO	CSS	TO	AO	VI	2	2 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	TUP	TO	GM	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	TUP	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 NA	TUP	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	FOB	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 VO	PAT	TO	AO	VI	2	2 Servei d'aliments	marró	Amb forats per penjar
Born 076/18	2018	30.953	34	14003	18551 VO	PAT	TO	AO	VI	34	34 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	PAT	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	marró	revers ennegrit

Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 VO	PAT	TO	AO	VI	VI	2	2 Servei d'aliments	marró			
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	PAT	TO	AO	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	verd			
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	PAT	TO	GO	VI		1	1 Servei d'aliments	marró	Amb forats per penjar		
Born 076/18	2018	30.953	7	14003	18551 VO	PAT	TO	GO	VI		7	7 Servei d'aliments	marró			
Born 076/18	2018	30.953	9	14003	18551 VO	PAT	TO	AO	VI		9	9 Servei d'aliments	verd			
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 VO	GER	TO	AO	VI	VI	2	2 Servei d'aliments	verd			
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 SF	BAC	TO	AO	VI		2	2 Higiene	marró			
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 VO	BAC	TO	AO	VI		1	1 Higiene	verd			
Born 076/18	2018	30.953	47	14003	18551 SF	FOB	TO	AO	VI		47	47 Higiene	marró			
Born 076/18	2018	30.953	28	14003	18551 SF	PAT	TO	AO	VI		28	28 Servei d'aliments	marró	Revers ennegrit		
Born 076/18	2018	30.953	2	14003	18551 SF	PAT	TO	GO	VI		2	2 Servei d'aliments	marró	Revers ennegrit		
Born 076/18	2018	30.953	5	14003	18551 VO	ORS	TO	AO		VI	5	1 Rebost	verd			
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 FO	COS	TO	AO	IN	VI	1	1 Higiene	verd	Cossi bugader. Dec incisa ondulada de 5 línies		
Born 076/18	2018	30.953	1	14003	18551 PE	FTA	TO	AO	IN	VI	1	1 Aigua	verd	tipus botella		
Born 076/18	2018	30.953	7	14005	18550 SF	FIN	TL	GR			7	7 Cuina		revers ennegrit		
Born 076/18	2018	30.953	6	14005	18550 SF	FIN	TL	GR			6	6 indeterminat				
Born 076/18	2018	30.953	13	14005	18550 SF	FTA	TO	AR			13	13 indeterminat				
Born 076/18	2018	30.953	5	14005	18550 SF	CAT	TO	AR	IN		5	5 Aigua		Vilafranca		
Born 076/18	2018	30.953	1	14005	18550 SF	FOB	TO	AR	IN		1	1 Servei d'aliments		Línies rectes		
Born 076/18	2018	30.953	1	14005	18550 VO	TEN	TO	AR			1	1 Emmagatzematge				
Born 076/18	2018	30.953	3	14005	18550 FO	FOB	TO	AR			3	3 Servei d'aliments				
Born 076/18	2018	30.953	1	14005	18550 FO	FTA	TL	GR			1	1 indeterminat				
Born 076/18	2018	30.953	1	14005	18550 PE	FIN	TO	AR	IN		1	1 indeterminat				
Born 076/18	2018	30.953	4	14005	18550 VO	OLL	TL	AR			4	4 Cuina				
Born 076/18	2018	30.953	1	14005	18550 PE	FOG	TO	GR			1	1 Cuina				
Born 076/18	2018	30.953	1	14005	18550 CO	OLL	TL	GR			1	1 Cuina		revers ennegrit		
Born 076/18	2018	30.953	2	14005	18550 NA	FIN	TL	GR			2	2 Cuina		Possibles olles		
Born 076/18	2018	30.953	1	14005	18550 NA	FIN	TO	AR			1	1 Cuina		Possible olla		
Born 076/18	2018	30.953	1	14005	18550 AN	FIN	TO	GR			1	1 indeterminat				
Born 076/18	2018	30.953	1	14005	18550 NA	FIN	TO	AR			1	1 indeterminat		Possible càntir		
Born 076/18	2018	30.953	1	14005	18550 FO	FIN	TO	AR			1	1 indeterminat		Possible cossi		
Born 076/18	2018	30.953	1	14006	18551 VO	OLL	TO	AR		VI	1	1 Cuina	verd			
Born 076/18	2018	30.953	1	14006	18551 VO	OLL	TO	GR		VI	1	1 Cuina	verd			
Born 076/18	2018	30.953	1	14006	18551 VO	OLL	TO	AR		VI	2	1 Cuina	negre	podria ser un tupí		
Born 076/18	2018	30.953	4	14100	18450 SF	PAT	TO	AO	VI	VI	4	4 Servei d'aliments				
Born 076/18	2018	30.953	7	14100	18450 CR	PAT	TO	AO	VI	VI	7	7 Servei d'aliments				
Born 076/18	2018	30.953	1	14100	18450 VO	ESC	TO	AO	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Possiblement reflexes metàl·lics		
Born 076/18	2018	30.953	1	14100	18450 VO	ESC	TO	AO	VI		1	1 Servei d'aliments				
Born 076/18	2018	30.953	1	14100	18450 FO	PAT	TO	AO	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Possiblement reflexes metàl·lics		
Born 076/18	2018	30.953	1	14100	18450 SF	PAT	TO	AO	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Possiblement reflexes metàl·lics		
Born 076/18	2018	30.953	1	14100	18450 SF	PAT	TO	AO	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Vidrat tipus Poblet		
Born 076/18	2018	30.953	1	14100	18450 FO	PAT	TO	AO	VI	VI	1	1 Servei d'aliments				
Born 076/18	2018	30.953	1	14100	18450 SF	PAT	TO	AO	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Valencià		
Born 076/18	2018	30.953	1	14100	18450 VO	ESC	TO	AO	VI		1	1 Servei d'aliments		Valencià		
Born 076/18	2018	30.953	13	1	14100	18450 PS	SLR	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments		Sembla del segle XIV		
Born 076/18	2018	30.953	2	14100	18450 SF	FOB	TO	AO	VI	VI	2	2 Servei d'aliments				
Born 076/18	2018	30.953	1	14102	17550 PE	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		Motius lineals esquemàtics		
Born 076/18	2018	30.953	79	14103	18503 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	79	79 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.953	23	14103	18503 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	23	23 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.953	37	14103	18503 CR	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	37	37 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.953	3	14103	18503 CR	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	3	3 Servei d'aliments	Vegetal		
Born 076/18	2018	30.953	2	14103	18503 FO	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	2	2 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.953	9	14103	18503 FO	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	9	9 Servei d'aliments	Vegetal esquemàtic		
Born 076/18	2018	30.953	3	14103	18503 FO	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	4	4 Servei d'aliments	Radial		
Born 076/18	2018	30.953	1	14103	18503 FO	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Ocell		
Born 076/18	2018	30.953	3	14103	18503 PE	FOB	TO	AO	PI	VI	VI	3	3 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.953	1	14103	18503 FO	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Camell		
Born 076/18	2018	30.953	1	14103	18503 FO	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Estrella		
Born 076/18	2018	30.953	24	14103	18503 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	24	24 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.953	10	14103	18503 CR	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	10	10 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.953	8	14103	18503 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	8	8 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.953	14	14103	18503 SF	ESC	TO	AO	PI	VI	VI	14	14 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.953	6	1	14103	18503 VO	PFA	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Emmagatzematge		Pot de farmàcia amb decoració de la figa
Born 076/18	2018	30.953	8	14103	18503 VO	ESC	TO	AO	PI	VI	VI	8	8 Servei d'aliments		Cercles concèntrics	
Born 076/18	2018	30.953	1	14103	18503 VO	ESC	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Branquilló de volutes		
Born 076/18	2018	30.953	1	14103	18503 VO	ESC	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Figa		
Born 076/18	2018	30.953	2	14103	18503 NA	EOR	TO	AO	PI	VI	VI	2	2 Servei d'aliments		Nansa 9 Làmina 14	
Born 076/18	2018	30.953	1	14103	18503 NA	EOR	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Nansa 8 Làmina 14	
Born 076/18	2018	30.953	4	14103	18503 NA	EOR	TO	AO	PI	VI	VI	4	4 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	30.953	2	14103	18503 NA	EOR	TO	AO	PI	VI	VI	2	2 Servei d'aliments		Nansa 17 Làmina 15 variant 4 línies	
Born 076/18	2018	30.953	1	14103	18503 NA	EOR	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Nansa 15 Làmina 15	
Born 076/18	2018	30.953	1	14103	18503 NA	EOR	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Nansa 17 Làmina 15 variant 5 línies	
Born 076/18	2018	30.953	1	14103	18503 NA	EOR	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Nansa 17 Làmina 15 variant 6 línies	
Born 076/18	2018	30.953	1	14103	18503 NA	EOR	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Nansa 18 Làmina 15	

Born 076/18	2018	30.953		3	14103	18503 NA	EOR		TO	AO	PI		VI	VI	3	3	Servei d'aliments		Nansa 17 Làmina 15
Born 076/18	2018	30.953	8	1	14103	18503 NA	EOR		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Nansa 7 Làmina 14 variant
Born 076/18	2018	30.953		2	14103	18503 VO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	2	2	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.953		5	14103	18503 FO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	5	5	Servei d'aliments	Motius vegetals esquemàtics	
Born 076/18	2018	30.953		9	14103	18503 FO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	9	9	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.953		1	14103	18503 FO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Ales de gavina	
Born 076/18	2018	30.953		1	14103	18503 FO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Ocell
Born 076/18	2018	30.953		1	14103	18503 FO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	esglaons	Motius geomètrics
Born 076/18	2018	30.953		5	14103	18503 SF	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	5	5	Servei d'aliments		Creu
Born 076/18	2018	30.953		2	14103	18503 SF	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	2	2	Servei d'aliments		Cercles concèntrics
Born 076/18	2018	30.953		7	14103	18503 SF	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	7	7	Servei d'aliments	Motius vegetals esquemàtics	
Born 076/18	2018	30.953		1	14103	18503 SF	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.953		1	14103	18503 PE	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		cercles concèntrics
Born 076/18	2018	30.953		1	14103	18503 PE	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Fulles de palmera	
Born 076/18	2018	30.953	10	1	14103	18503 SF	FOB		TO	AO		PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Flor	Blau tipus Poblet (possible intrussió)
Born 076/18	2018	30.953		3	14103	18503 SF	FOB		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Alfabeguer? Escalfeta?
Born 076/18	2018	30.953		1	14104	18503 AN	EOR		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	volutes contraposades i roda de carreta	possiblement plats
Born 076/18	2018	30.953		1	14104	18503 VO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.953		6	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	6	6	Servei d'aliments	Salsitxa doble	Figa
Born 076/18	2018	30.953		2	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	2	2	Servei d'aliments	Essa	
Born 076/18	2018	30.953		2	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	2	2	Servei d'aliments	Salsitxa triple	
Born 076/18	2018	30.953		1	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	esglaons	
Born 076/18	2018	30.953		1	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Arc triple obert cap enfora	
Born 076/18	2018	30.953		2	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	2	2	Servei d'aliments	Arc doble i punt	
Born 076/18	2018	30.953		1	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Roda de carreta	
Born 076/18	2018	30.953		1	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Arc doble i pinça	
Born 076/18	2018	30.953	1	1	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Arc doble cap endins	
Born 076/18	2018	30.953		3	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	3	3	Servei d'aliments	Volutes contraposades	
Born 076/18	2018	30.953		1	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	figueta	
Born 076/18	2018	30.953		2	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	2	2	Servei d'aliments	volutes i cadenes de punts	
Born 076/18	2018	30.953	2	1	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	fulles i cadenes de punts	
Born 076/18	2018	30.953		3	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	3	3	Servei d'aliments		No s'aprecia la senefa
Born 076/18	2018	30.953		4	14104	18503 CR	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	4	4	Servei d'aliments		No s'aprecia la senefa
Born 076/18	2018	30.953		1	14104	18503 CR	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	volutes i roda de carreta	
Born 076/18	2018	30.953		1	14104	18503 CR	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	figueta	
Born 076/18	2018	30.953		3	14104	18503 CR	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	3	3	Servei d'aliments	Arc doble	
Born 076/18	2018	30.953		2	14104	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	2	2	Servei d'aliments		No s'aprecia la senefa
Born 076/18	2018	30.953		1	14104	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	volutes contraposades	
Born 076/18	2018	30.953		1	14114	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	orla F	possible intrussió
Born 076/18	2018	30.953	9	1	14114	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		possible intrussió
Born 076/18	2018	30.953		2	14119	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	2	1	Servei d'aliments		1 peça
Born 076/18	2018	30.953		1	14120	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.953		1	14120	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.953		1	14129	18503 SF	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.953		1	14129	18503 SF	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	:riple obert cap enfora	
Born 076/18	2018	30.953		1	14129	18503 SF	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.953		6	14129	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	6	6	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.953		1	14129	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		branquilló de volutes
Born 076/18	2018	30.953		2	14129	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	2	2	Servei d'aliments		Perfil en S
Born 076/18	2018	30.953		2	14129	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	2	2	Servei d'aliments		Ull creuat
Born 076/18	2018	30.953		2	14129	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	2	2	Servei d'aliments		Ales de gavina
Born 076/18	2018	30.953		1	14201	18500 PS	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.953		5	14201	18500 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	5	5	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.953		1	14201	18500 FO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.953		2	14201	18500 CR	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.953		1	14201	18500 CR	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Fons picat (pàg.135 Llorenç)
Born 076/18	2018	30.953		1	14201	18500 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Fons picat (pàg.135 Llorenç)
Born 076/18	2018	30.953		1	14201	18500 CR	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		motius vegetals
Born 076/18	2018	30.953		1	14201	18500 CR	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		HA perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.953		2	14201	18500 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.953		1	14201	18500 FO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		model 4 pàg.65 Cerdà. Làm.9 Margarida
Born 076/18	2018	30.953		2	14201	18500 FO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.953		2	14201	18500 VO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.953		1	14201	18500 SF	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.953		1	14201	18500 SF	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		decoració de línies discontinues
Born 076/18	2018	30.953		1	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments	orla 8	Molt rodada
Born 076/18	2018	30.953	5	1	14304	18120 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.953		1	14304	18120 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.953		1	14304	18120 SF	FOB		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Vidrada blanca
Born 076/18	2018	30.953		1	14305	18132 VO	PAT		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Maiolica a smalto "compendiario" bianchi
Born 076/18	2018	30.953		1	14305	18132 CR	PAT		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Maiolica a smalto "compendiario" bianchi
Born 076/18	2018	30.953		1	14305	18132 PE	PAT		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Maiolica a smalto "compendiario" bianchi
Born 076/18	2018	30.953		1	14305	18132 SF	FOB		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Maiolica a smalto "compendiario" bianchi

Born 076/18	2018	30.953	11	1	14305	18132 VO	PAT		TO	AO		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Maiolica a smalto "compendiario" bianchi
Born 076/18	2018	30.953		1	14305	18132 SF	PLT	Crespina	TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		stile compendiario.
Born 076/18	2018	30.953	7	1	14305	18132 SF	XIC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Caligrafico naturalistico monocromo
Born 076/18	2018	30.953		1	14305	18132 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Blu berettino
Born 076/18	2018	30.953		1	14305	18132 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	it a l'interior com a l'exterior de l'orla
Born 076/18	2018	30.953	3	1	14306	SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	
Born 076/18	2018	30.953	4	1	14306	SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	
Born 076/18	2018	30.953		4	14306	SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	4	4	Servei d'aliments	
Born 076/18	2018	30.953	12	1	15000	18600 VO	PIP	cassoleta	MO	AO			VI		1	1	Tabac	Pipa policroma
Born 076/18	2018	30.953		3	15000	18600 PS	PIP	canya	MO	CA					3	3	Tabac	
Born 076/18	2018	30.953		1	15000	18600 PS	PIP	cassoleta	MO	AO		VI			1	1	Tabac	verd
Born 076/18	2018	30.953		1	15000	18600 PS	FIN			AO		VI	VI		1	1	indeterminat	verd
Born 076/18	2018	30.953		1	15000	18600 PS	FIG		MO	AO					1	1		
Born 076/18	2018	30.953		1	15000	18600 PS	FIG		MO	AO					1	1		
Born 076/18	2018	30.953	17	2	15000	18600 PS	FIG		MO	AO					2	1		
Born 076/18	2018	30.953	14	1	15000	18600 PS	FIG		MO	AO		PI	VI	VI	1	1		verd
Born 076/18	2018	30.953	15	1	20001	PS									1	1		
Born 076/18	2018	30.953		1	20001		MON		FS						1	1		
Born 076/18	2018	30.953		1	20001		MON		FS						1	1		
Born 076/18	2018	30.953		1	20001		MON		FS						1	1		
Born 076/18	2018	30.953		1	20001		SIV		FS						1	1		
Born 076/18	2018	30.953	16	1	20002		ATI								1	1		
Born 076/18	2018	30.953		2	20002		ATI								2	2		
Born 076/18	2018	30.953		1	20002		CLA								1	1		
Born 076/18	2018	30.953		7	20002		CLA								7	7		
Born 076/18	2018	30.953		14	20002		CLA								14	14		
Born 076/18	2018	30.953		1	20002		CLA								1	1		
Born 076/18	2018	30.953		13	20002		ATI								13	13		
Born 076/18	2018	30.953		1	20002		ATI								1	1		
Born 076/18	2018	30.953		30	20000		ESR								27	27		ferro massís
Born 076/18	2018	30.953		1	20005		SEG								1	1		
Born 076/18	2018	30.953		5	30000	VO	AMP								5	3		Segell. R-14299
Born 076/18	2018	30.953		1	30000	CO	AMP								1	1		Vidre blanc R-14291
Born 076/18	2018	30.953		1	30000	SF	COP								1	1		Vidre blanc R-14291
Born 076/18	2018	30.953		11	30000	SF	VIN								11	11		Vidre blanc R-14351
Born 076/18	2018	30.953		2	30000	SF	VIN								2	2		Vidre verd. R-14351
Born 076/18	2018	30.953		2	40001										1	1		ascles de sílex
Born 076/18	2018	30.953		1	40011										1	1		fragment de columna
Born 076/18	2018	30.953		1	50003										1	1		pintat de vermell
Born 076/18	2018	30.953		6	50025	SF									6	6		baixant amb concrecions interiors
Born 076/18	2018	30.953		7	50025	SF						VI			7	7		baixant
Born 076/18	2018	30.953		1	50025	SF						VI			1	1		marró
Born 076/18	2018	30.953		1	50029	PS	TEU		MO	AO					1	1		melat
Born 076/18	2018	30.953		1	50030	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI		1	1		
Born 076/18	2018	30.953		2	50030	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI		2	2		Decoració pinya
Born 076/18	2018	30.953		2	50033	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI		2	2		Decoració fulla emmarcada amb línies i elements esc
Born 076/18	2018	30.953		3	50033	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI		3	3		núm.7 làmina VI S.Miquel. Sèrie dels clavells
Born 076/18	2018	30.953		2	50035	VO									2	1		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.953		1	50035	SF						VI			1	1		Tub. 1 peça
Born 076/18	2018	30.953		2	50035	SF						VI			2	2		concrecions interiors
Born 076/18	2018	30.953		2	50035	SF						VI			2	2		concrecions interiors
Born 076/18	2018	30.953		2	50035	SF						VI			2	2		concrecions interiors no es pot veure el color
Born 076/18	2018	30.953		7	50037	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI		7	7		De la vela
Born 076/18	2018	30.953		1	50037	PS	RAJ		MO	AO	PI		VI		1	1		Rosa gòtica. Flor de quatre pètals
Born 076/18	2018	30.953		39	60051										39	0		Manises
Born 076/18	2018	30.953		1	60051										1	0		Epífisis
Born 076/18	2018	30.953		44	60051										44	0		Epífisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	30.953		1	60051										1	0		Diàfisis
Born 076/18	2018	30.953		1	60051										1	0		Diàfisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	30.953		1	60051										1	0		Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2018	30.953		15	60051										15	0		Indeterminat
Born 076/18	2018	30.953		1	60051										1	0		Indeterminat contacte amb bronze
Born 076/18	2018	30.953		9	60051										9	0		Indeterminat fragments petits
Born 076/18	2018	30.953		3	60051										1	0		Indeterminat ossos plans
Born 076/18	2018	30.953		1	60051										1	0		Pelvis gran (dubte)
Born 076/18	2018	30.953		3	60051										3	0		Mandíbula inferior ovicaprí
Born 076/18	2018	30.953		2	60051										2	0		Falanges
Born 076/18	2018	30.953		4	60051										4	0		Escàpula epífisis
Born 076/18	2018	30.953		10	60051										10	0		Escàpules diàfisis
Born 076/18	2018	30.953		2	60051										1	0		Banyes
Born 076/18	2018	30.953		15	60051										15	0		Costelles epífisis
Born 076/18	2018	30.953		25	60051										25	0		Costelles diàfisis
Born 076/18	2018	30.953		3	60051										3	0		Dent indeterminat
Born 076/18	2018	30.953		3	60051										3	0		Dents ovicaprí
Born 076/18	2018	30.953		8	60051										8	0		Dents <i>Bos Equus</i>
Born 076/18	2018	30.953		1	60051										1	0		Dent <i>Canis</i>

Born 076/18	2018	30.953	2	60051												2	0			Crani
Born 076/18	2018	30.953	11	60051												11	0			Vèrtebres
Born 076/18	2018	30.953	9	60051												9	0			Avifauna epífisis
Born 076/18	2018	30.953	5	60051												5	0			Avifauna diàfisis
Born 076/18	2018	30.953	7	60052												7	0			microfauna
Born 076/18	2018	30.953	1	60054												1	0			Petxina
Born 076/18	2018	30.953	1	60054												1	0			Petxina llisa
Born 076/18	2018	30.953	1	60054												1	0			Tallerina. <i>Donax trunculus</i>
Born 076/18	2018	30.953	1	60054												1	0			cargol de terra
Born 076/18	2018	30.954	1	13320	FO	DOL		TL	GO							1	1			Fons de dòlium
Born 076/18	2018	30.954	1	14002	18550	FO	PAT	TO	AO							1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.954	2	14003	18551	SF	FIN	TO	AO			VI				2	2	indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.954	1	14201	18500	CR	PAT	TO	AO	PI		VI	VI			1	1	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.954	1	14201	18500	NA	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI			1	1	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.954	3	14208	18500	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI			3	1	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.954	2	20002			CLA									2	2			sense cabota
Born 076/18	2018	30.954	1	20002			ATI									1	1			
Born 076/18	2018	30.954	1	60051												1	1			Costella epísis
Born 076/18	2018	30.955	1	14002	18550	SF	FIN	TO	AO		IN					1	1	Transport		Línies ondulades
Born 076/18	2018	30.955	1	14002	18550	SF	GUA	TO	AO							1	1	Estalvi		
Born 076/18	2018	30.955	1	14002	18550	PE	FIN	TO	AO							1	1	indeterminat		
Born 076/18	2018	30.955	1	14005	18550	SF	FIN	TO	AR							1	1	indeterminat		
Born 076/18	2018	30.955	1	14003	18551	PE	FIN	TO	AO			VI	VI			1	1	indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.955	1	14003	18551	VO	PAT	TO	AO			VI	VI			1	1	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.955	2	14003	18551	SF	FIN	TO	AO				VI			2	2	indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.955	1	14003	18551	SF	FIN	TO	AO				VI			1	1	indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	30.955	1	14003	18551	CR	PAT	TO	AO			VI				1	1	Servei d'aliments	marró	Amb forat per penjar
Born 076/18	2018	30.955	2	14003	18551	SF	FOB	TO	AO			VI				2	2	indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.955	1	14100	18450	SF	PAT	TO	AO			VI				1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.955	1	14103	18503	FO	PAT	TO	AO			VI	VI			1	1	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.955	1	14103	18503	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI			1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.955	2	14120	18503	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI			2	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració central
Born 076/18	2018	30.955	1	14305	18132	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI			1	1	Servei d'aliments	Forà	calligrafico naturalistico
Born 076/18	2018	30.955	1	20001			MON	FS								1	1			R-14282
Born 076/18	2018	30.955	1	20001			AGC	FS								1	1			Cap. R-14300
Born 076/18	2018	30.955	4	20002			CLA									4	4			sense cabota
Born 076/18	2018	30.955	2	20002			CLA									2	2			claus de grans dimensions. Sense cabota
Born 076/18	2018	30.955	1	20002			ESR									1	1			
Born 076/18	2018	30.955	4	60051												1	0			Epífisis
Born 076/18	2018	30.955	2	60051												1	0			Diàfisis
Born 076/18	2018	30.955	7	60051												1	0			Indeterminat
Born 076/18	2018	30.955	6	60051												1	0			Costelles diàfisis
Born 076/18	2018	30.955	1	60051												1	0			Costelles diàfisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	30.955	1	60051												1	0			Costelles Epífisis
Born 076/18	2018	30.955	1	60051												1	0			Costelles Epífisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	30.955	2	60051												1	0			Escàpula epífisis
Born 076/18	2018	30.955	2	60051												1	0			Escàpula diàfisis
Born 076/18	2018	30.955	4	60051												1	0			Vèrtebres
Born 076/18	2018	30.955	3	60051												1	0			Mandíbula superior ovicaprí
Born 076/18	2018	30.955	1	60051												1	0			Avifauna diàfisis
Born 076/18	2018	30.955	1	60053												1	0			Vèrtebra
Born 076/18	2018	30.958	1	14003	18551	FO	PAT	TO	AO			VI				1	1	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.958	1	14103	18503	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI			1	1	Servei d'aliments		Roda de carreta
Born 076/18	2018	30.958	1	14103	18503	SF	FOB	TO	AO	PI		VI	VI			1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.958	1	20002			CLA									1	1			sense cabota
Born 076/18	2018	30.958	1	20002			ATI									1	1			
Born 076/18	2018	30.958	1	20002			ESR									1	1			
Born 076/18	2018	30.959	1	20002			CLA									1	1			Clau de grans dimensions sense cabota
Born 076/18	2018	30.962	1	14103	18503	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI			1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.962	1	20002			CLA									1	1			sense cabota
Born 076/18	2018	30.962	1	20002			ATI									1	1			
Born 076/18	2018	30.962	1	60051												2	1			Epífisis. Està trencat en dues peces
Born 076/18	2018	30.965	1	14002	18550	SF	FIN	TO	AO							1	1	indeterminat		
Born 076/18	2018	30.965	1	14003	18551	AN	FTA	TO	AO			VI	VI			1	1	Aigua	Verd ext. Melat int.	
Born 076/18	2018	30.965	1	20002			ATI									1	1			
Born 076/18	2018	30.965	1	60051												1	1			Costella diàfisis
Born 076/18	2018	30.965	2	60051												2	2			Indeterminat
Born 076/18	2018	30.969	1	20002			CLA									1	1			
Born 076/18	2018	30.969	1	30000		SF	VIN									1	1			Vidre negre. R-14291
Born 076/18	2018	30.971	1	14003	18551	NA	FIN	TO	AM			VI				1	1	indeterminat	Verd	Té moltes concrecions. Trencat d'antic
Born 076/18	2018	30.971	1	14120	18503	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI			1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.971	2	20002			CLA									2	2			sense cabota
Born 076/18	2018	30.971	1	60051												1	1			Diàfisis
Born 076/18	2018	30.973	1	14003	18551	VO	OLL	TO	AO			VI				1	1	Cuina	marró	

Born 076/18	2018	30.973		1	14119	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	indeterminat		
Born 076/18	2018	30.973		1	14120	18503 CR	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.973		1	14201	18500 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.973		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia l'orla per les concrecions
Born 076/18	2018	30.973	1	1	15000	18600 SF	FIT		TO	AO			VI		1	1	Joc		fitxa de joc retallada
Born 076/18	2018	30.974		2	14003	18551 VO	BAC		TO	AO			VI		2	1	Higiene	melat	
Born 076/18	2018	30.974		1	14103	18503 NA	EOR		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Làm. XIV Motiu 8 Telesse
Born 076/18	2018	30.975		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO					1	1	indeterminat		
Born 076/18	2018	30.975		1	14005	18550 FO	FTA		TL	GR					1	1	indeterminat		
Born 076/18	2018	30.975		1	14005	18550 VO	GER		TO	AR					1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.975		2	14003	18551 VO	SEV		TO	AO			VI		2	2	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.975		1	14003	18551 VO	ESF		TO	BE			VI	VI	1	1	Cuina	Marró ext. Verd int.	
Born 076/18	2018	30.975		1	14003	18551 CR	PAT		TO	AO			VI		1	1	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.975		2	14003	18551 SF	FOB		TO	AO			VI		2	2	Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.975		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		2	2	Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.975		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO				VI	2	2	indeterminat	Verd	
Born 076/18	2018	30.975		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		2	2	Cuina	Verd	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	30.975		1	14103	18503 CR	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Podria ser ditada
Born 076/18	2018	30.975		1	14201	18500 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.975		4	20001		ATI		FS						4	4			R-14300
Born 076/18	2018	30.975		1	60051										1	0			Vèrtebra
Born 076/18	2018	30.975		1	60051										1	0			Falange
Born 076/18	2018	30.976		1	14002	18550 SF	FIN		TO	BE					1	1	indeterminat		
Born 076/18	2018	30.976		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO					1	1	indeterminat		
Born 076/18	2018	30.976		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		1	1	indeterminat	melat	
Born 076/18	2018	30.976		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	VI	1	1	indeterminat	melat int. Verd ext.	
Born 076/18	2018	30.976		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		1	1	indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.976		1	14003	18551 FO	PAT		TO	AO			VI		1	1	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.976		1	14003	18551 CR	PAT		TO	AO			VI		1	1	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.976		1	14003	18551 VO	OLL		TO	AO			VI		1	1	Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.976		1	14003	18551 VO	OLL		TO	AO			VI		1	1	Cuina	melat	
Born 076/18	2018	30.976		1	14003	18551 VO	FTA		TO	AO			VI		1	1	indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.976		1	14003	18551 VO	BAC		TO	AO			VI		1	1	Higiene	verd	
Born 076/18	2018	30.976		1	14005	18550 VO	GER		TO	AR					1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.976		2	14005	18550 SF	FIN		TO	AR					2	1	indeterminat		
Born 076/18	2018	30.976		1	14103	18503 SF	FOB		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	30.976		1	14128	17520 VO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Decoració "Tall os y puntos" pàg.237 Paterna
Born 076/18	2018	30.976		1	14129	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració de la sanefa
Born 076/18	2018	30.976		1	14201	18500 AN	EOR		TO	AO		PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.976		1	14201	18500 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	30.976		1	20001		ATI		FS						1	1			Possible cabota de clau. R-14301
Born 076/18	2018	30.976		1	20001		CLA		FS						1	1			R-14314
Born 076/18	2018	30.976		13	20002		CLA								13	13			sense cabota
Born 076/18	2018	30.976		6	20002		CLA								6	6			amb cabota
Born 076/18	2018	30.976		1	20002		CLA								1	1			clau de grans dimensions amb cabota
Born 076/18	2018	30.976		8	20002		ATI								8	8			
Born 076/18	2018	30.976		3	20002		ESR								3	3			
Born 076/18	2018	30.976		1	20002		ESR								1	1			
Born 076/18	2018	30.976		1	60051										1	1			Epífisis
Born 076/18	2018	30.976		1	60051										1	1			Diàfisis
Born 076/18	2018	30.976		1	60051										1	1			Costella diàfisis
Born 076/18	2018	30.976		1	60051										1	1			Vèrtebra
Born 076/18	2018	30.983		1	20002		ESR								1	1			
Born 076/18	2018	30.984		1	14129	18551 SF	ESC		TO	AO			VI		1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	30.987		2	14003	18551 VO	SEV		TO	AO			VI		2	2	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2018	30.987		1	14003	18551 VO	TAP		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.987		2	14003	18551 VO	PAT		TO	AO			VI		2	2	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.987		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		no s'aprecia la sanefa, possible ditada
Born 076/18	2018	30.987		4	20002		ESR								4	4			
Born 076/18	2018	30.988		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.988		1	14003	18551 SF	FOB		TO	AO			VI		1	1	indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.988		1	14003	18551 CR	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		no s'aprecia la sanefa, possible ditada
Born 076/18	2018	30.988		1	15000	18600 PS	PIP	canya	MO	CA					1	1	Tabac		
Born 076/18	2018	30.988		1	20001		MON		FS						1	1			Ardit. R-14283
Born 076/18	2018	30.988		3	20002		FER								3	1			Ferradura R-14319
Born 076/18	2018	30.989		1	14003	18551 SF	FOB		TO	AO			VI		1	1	indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.989		1	14103	18503 VO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Cercles concèntrics
Born 076/18	2018	30.989	1	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments	Orla 11	
Born 076/18	2018	30.989		1	20002		CLA								1	1			sense cabota
Born 076/18	2018	30.989		4	20002		ESR								4	4			
Born 076/18	2018	30.989		1	30000	SF	VIN								1	1			Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2018	30.989		1	60051										1	1			Indeterminat
Born 076/18	2018	30.990		1	20001		CLA		FS						1	1			R-14333
Born 076/18	2018	30.992		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		1	1	Cuina	verd	revers ennegrit

Born 076/18	2018	30.993	1	14003	18551 NA	ESF	TO	AO	VI	VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	30.993	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.993	1	60051							1	1		Diàfisis
Born 076/18	2018	30.993	1	60051							1	0		Costella
Born 076/18	2018	30.993	1	60051							1	0		Dent ovicaprí
Born 076/18	2018	30.996	1	14002	18550 SF	FIN	TO	AO			1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.996	1	14005	18550 SF	FOB	TL	GR			1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.996	3	14005	18550 AN	FTA	TO	AR			3	2 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.996	5	14005	18550 SF	FIN	TO	AR			5	5 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.996	3	14003	18551 VO	PAT	TO	AO	VI		3	2 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.996	1	14003	18551 CR	PAT	TO	AO	VI		1	1 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.996	1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI		1	1 Cuina	melat	
Born 076/18	2018	30.996	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	30.996	1	14003	18551 SF	FOB	TO	AO	VI		1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.996	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	30.996	1	14100	18450 VO	PAT	TO	AO	VI		1	1 Servei d'aliments	Forà	Valenciana. Possible reflexes perduts
Born 076/18	2018	30.996	1	14100	18450 FO	PAT	TO	AO	VI		1	1 Servei d'aliments		Sembla del segle XVII
Born 076/18	2018	30.996	1	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	Orla 7	
Born 076/18	2018	30.996	9	20002		CLA					9	9		amb cabota
Born 076/18	2018	30.996	4	20002		CLA					4	4		sense cabota
Born 076/18	2018	30.996	64	20002		ESR					64	64		
Born 076/18	2018	30.996	1	60051							1	0		Mandíbula inferior ovicaprí amb contacte amb br
Born 076/18	2018	30.996	2	60051							1	0		Costelles diàfisis
Born 076/18	2018	30.996	1	60051							1	0		Costella diàfisi amb contacte amb bronze
Born 076/18	2018	30.999	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	30.999	1	14100	18450 SF	FOB	TO	AO	VI		1	1 Servei d'aliments		Possible reflexes perduts
Born 076/18	2018	30.999	1	30000	SF	VIN					1	1		Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2018	30.999	1	60051							1	1		Indeterminat
Born 076/18	2018	31.001	1	20002		CLA					1	1		sense cabota
Born 076/18	2018	31.003	1	14005	18550 SF	FIN	TO	AR			1	1 indeterminat		
Born 076/18	2018	31.003	1	60051							1	0		Falange
Born 076/18	2018	31.003	1	60054							1	0		Cargol de terra
Born 076/18	2018	31.004	1	14005	18550 VO	OLL	TL	GR			1	1 indeterminat		
Born 076/18	2018	31.004	1	14103	18503 SF	FOB	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	
Born 076/18	2018	31.004	1	20002		CLA						1	1	amb cabota
Born 076/18	2018	31.004	1	20002		ATI						1	1	peça plana
Born 076/18	2018	31.004	2	20002		ESR						2	2	
Born 076/18	2018	31.004	1	60051								1	0	Costella diàfisi
Born 076/18	2018	31.004	1	60051								1	0	Diàfisis
Born 076/18	2018	31.004	2	60051								1	0	Indeterminat
Born 076/18	2018	31.004	1	60051								1	0	Avifauna epífisis
Born 076/18	2018	31.005	1	14005	18550 SF	FOB	TL	GR			1	1 indeterminat		
Born 076/18	2018	31.005	1	60051							1	0		Mandíbula <i>Bos Equus</i>
Born 076/18	2018	31.006	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	1	1 indeterminat	Verd	
Born 076/18	2018	31.006	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		1	1 indeterminat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2018	31.006	1	14100	18450 VO	ESC	TO	AO	VI		1	1 Servei d'aliments	Forà	Valenciana
Born 076/18	2018	31.006	1	20001		ATI	FS				1	1		Possible penjoll R-14300
Born 076/18	2018	31.006	1	20002		CLA					1	1		amb cabota
Born 076/18	2018	31.006	1	20002		ATI					1	1		
Born 076/18	2018	31.007	3	14003	18551 SF	FTA	TO	AO	VI	VI	3	1 indeterminat	Verd ext. Marró int.	
Born 076/18	2018	31.007	2	14003	18551 VO	PAT	TO	AO	VI		2	1 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	31.007	1	14003	18551 NA	FTA	TO	AO	VI	VI	1	1 indeterminat	Verd	
Born 076/18	2018	31.007	1	14003	18551 AN	FTA	TO	AO	VI		1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	31.007	5	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		5	5 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	31.007	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		2	2 Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.007	1	14100	18450 SF	FIN	TO	AO	VI		1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	31.007	1	14100	18450 VO	BAC	TO	AO	VI	VI	1	1 Higiene	marró	
Born 076/18	2018	31.007	1	14103	18503 SF	FOB	TO	AO	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.007	1	14201	18500 FO	PAT	TO	AO	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Verd	
Born 076/18	2018	31.007	1	20002		CLA					1	1		sense cabota
Born 076/18	2018	31.007	1	30000	SF	VIN					1	1		Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2018	31.008	1	14002	18550 SF	OLL	TL	GB			1	1 Cuina		
Born 076/18	2018	31.008	1	14003	18551 VO	TUP	TO	AO	VI		1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	31.009	1	14003	18551 VO	PAT	TO	AO	VI		1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	31.009	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	31.009	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	31.009	1	20002		CLA					1	1		amb cabota
Born 076/18	2018	31.009	1	60051							1	1		Costelles diàfisis
Born 076/18	2018	31.011	1	1	14103	18503 VO	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Cercles concèntrics (dubtòs)
Born 076/18	2018	31.011	1	20001		MON	FS				1	1		R-14284
Born 076/18	2018	31.011	1	20002		CLA					1	1		amb cabota
Born 076/18	2018	31.011	1	20002		CLA					1	1		sense cabota
Born 076/18	2018	31.011	1	20002		ATI					1	1		
Born 076/18	2018	31.011	1	20002		ESR					1	1		

Born 076/18	2018	31.012		1	13108	SF	PAT										1	1	Servei d'aliments	
Born 076/18	2018	31.012		1	13111	SF	PAT										1	1	Servei d'aliments	
Born 076/18	2018	31.012		1	14002	18550 NA	GER		TO	AO							1	1	Rebost / Transport	
Born 076/18	2018	31.012		1	14002	18550 VO	POA		TO	AO				AC			1	1	Aigua	
Born 076/18	2018	31.012		2	14002	18550 VO	OLL		TO	GB							2	2	Cuina	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.012		1	14002	18550 SF	FIN		TO	GB							1	1	Cuina	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.012		1	14002	18550 SF	COS		TO	AB		IN					2	2	Higiene	línia incisa ondulada
Born 076/18	2018	31.012		3	14002	18550 SF	FIN		TO	AO							3	3	indeterminat	
Born 076/18	2018	31.012		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO		AC					1	1	indeterminat	Superfície exterior acanalada
Born 076/18	2018	31.012	1	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO			VI				1	1	Multifuncionals	Born 1
Born 076/18	2018	31.012	2	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO			VI				1	1	Multifuncionals	
Born 076/18	2018	31.012		1	14003	18551 CR	GIB		TO	AO			VI				1	1	Multifuncionals	
Born 076/18	2018	31.012		3	14003	18551 FO	GIB		TO	AO			VI				3	3	Multifuncionals	
Born 076/18	2018	31.012		2	14003	18551 FO	GIB		TO	AO			VI				2	1	Multifuncionals	mateixa peça però no enganxa
Born 076/18	2018	31.012		1	14003	18551 NA	FIN		TO	AO			VI		VI		1	1	indeterminat	
Born 076/18	2018	31.012		1	14003	18551 SF	POA		TO	AO					VI		1	1	Aigua	Melat
Born 076/18	2018	31.012		1	14003	18551 SF	GER		TO	AO					VI		1	1	rebost	Verd
Born 076/18	2018	31.012		1	14003	18551 VO	ORS		TO	AO			VI				1	1	rebost	Verd
Born 076/18	2018	31.012		1	14003	18551 SF	GIB		TO	AO			VI				1	1	Multifuncionals	marró
Born 076/18	2018	31.012		3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI				3	3	indeterminat	Melat
Born 076/18	2018	31.012		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI				1	1	indeterminat	Verd
Born 076/18	2018	31.012		2	14005	18550 SF	FIN		TO	GR							2	2	Cuina	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.012	3	2	14255	17152 PS	PAT		TO	AO	PI		VI				2	1	Servei d'aliments	motiu heràldic
Born 076/18	2018	31.012		1	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI		VI				1	1	Servei d'aliments	motiu heràldic
Born 076/18	2018	31.012	4	1	14255	17152 FO	POT		TO	AO		PI	VI		VI		1	1	Rebost	vidrat verd per la cara interna
Born 076/18	2018	31.012		1	60050												1	1		Possible queixal amb càries
Born 076/18	2018	31.012		1	60051												1	1		Avifauna diàfisis
Born 076/18	2018	31.012		5	60051												5	5		Avifauna epífisis
Born 076/18	2018	31.012		6	60051												1	1		Banya
Born 076/18	2018	31.012		4	60051												4	4		Costelles diàfisis
Born 076/18	2018	31.012		1	60051												1	1		Dent ovicaprí
Born 076/18	2018	31.012		1	60051												1	1		Dent <i>sus</i>
Born 076/18	2018	31.012		4	60051												4	4		Diàfisis
Born 076/18	2018	31.012		3	60051												3	3		Diàfisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.012		3	60051												3	3		Epífisis
Born 076/18	2018	31.012		1	60051												1	1		Falange
Born 076/18	2018	31.012		4	60051												4	4		Indeterminat
Born 076/18	2018	31.012		5	60051												5	5		Vèrtebres
Born 076/18	2018	31.015		1	14002	18550 VO	OLL		TL	GO							1	1	Cuina	també podria ser una cassola
Born 076/18	2018	31.015		1	14002	18550 SF	FIN		TL	GB							1	1	indeterminat	
Born 076/18	2018	31.015		1	14002	18550 SF	FIN		TL	GO							1	1	indeterminat	
Born 076/18	2018	31.015		1	14002	18550 VO	GER		TO	AO		PE					1	1	Rebost	
Born 076/18	2018	31.015		1	14002	18550 SF	FOB		TO	AO							1	1	indeterminat	
Born 076/18	2018	31.015		8	14002	18550 SF	FIN		TO	AO							8	8	indeterminat	
Born 076/18	2018	31.015		1	14002	18550 SF	FTA		TO	AO							1	1	indeterminat	
Born 076/18	2018	31.015		7	14005	18550 VO	OLL		TL	GR							7	2	Cuina	2 peces 2 VO 5 SF
Born 076/18	2018	31.015		1	14005	18550 AN	FTA		TL	GR							1	1	indeterminat	
Born 076/18	2018	31.015		1	14005	18550 BE	FTA		TL	GR							1	1	indeterminat	
Born 076/18	2018	31.015		9	14005	18550 SF	FIN		TL	GR							9	9	indeterminat	
Born 076/18	2018	31.015		1	14005	18550 VO	GER		TO	AR							1	1	Servei d'aliments	
Born 076/18	2018	31.015		1	14005	18550 SF	FIN		TO	AR							1	1	indeterminat	
Born 076/18	2018	31.015		1	14003	18551 FO	FIN		TO	AO			VI				1	1	indeterminat	no s'aprecia el color del vidrat perquè està cremat
Born 076/18	2018	31.015		2	14003	18551 FO	TUP		TO	AO			VI				2	2	Cuina	marró
Born 076/18	2018	31.015		1	14003	18551 VO	OLL		TO	AO			VI				1	1	Cuina	marró
Born 076/18	2018	31.015		2	14003	18551 LL	GRE		TO	AO			VI				2	2	Cuina	marró
Born 076/18	2018	31.015		1	14003	18551 LL	GRE		TO	AO			VI				1	1	Cuina	verd
Born 076/18	2018	31.015		6	14003	18551 VO	PAT		TO	AO			VI				6	6	Servei d'aliments	marró
Born 076/18	2018	31.015		1	14003	18551 CR	PAT		TO	AO			VI				1	1	Servei d'aliments	marró
Born 076/18	2018	31.015		2	14003	18551 CR	PAT		TO	AO			VI				2	2	Servei d'aliments	marró
Born 076/18	2018	31.015		2	14003	18551 VO	TAP		TO	AO			VI		VI		2	2	Cuina	marró
Born 076/18	2018	31.015		3	14003	18551 VO	TAP		TO	AR			VI		VI		3	2	Cuina	marró
Born 076/18	2018	31.015		1	14006	18551 VO	GRE		TO	AO			VI				1	1	Cuina	marró
Born 076/18	2018	31.015		4	14003	18551 VO	CSS		TO	AO			VI				4	2	Cuina	verd
Born 076/18	2018	31.015		1	14003	18551 VO	ALF		TO	AO			VI		VI		1	1	Rebost	verd
Born 076/18	2018	31.015		1	14003	18551 VO	BAC		TO	AO			VI				1	1	Higiene	verd
Born 076/18	2018	31.015		3	14003	18551 VO	SEV		TO	AO			VI				3	3	Servei d'aliments	verd
Born 076/18	2018	31.015		1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO			VI				1	1	Multifuncionals	verd
Born 076/18	2018	31.015		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO			VI				1	1	Servei d'aliments	verd
Born 076/18	2018	31.015		2	14003	18551 NA	OLL		TO	AO			VI		VI		2	2	Cuina	marró
Born 076/18	2018	31.015		1	14003	18551 NA	OLL		TO	AO				VI		VI	1	1	Cuina	verd
Born 076/18	2018	31.015		3	14003	18551 VO	GRE		TO	AO			VI		VI		3	2	Cuina	marró
Born 076/18	2018	31.015		4	14003	18551 VO	ESF		TO	AO			VI				4	3	Cuina	marró
Born 076/18	2018	31.015		1	14003	18551 NA	GER		TO	AO			VI		VI		1	1	Servei d'aliments	verd
Born 076/18	2018	31.015		15	14003	18551 SF	FOB		TO	AO			VI				15	15	indeterminat	verd

Born 076/18	2018	31.015		1	14003	18551 SF	FTA		TO	AO			VI	1	1 indeterminat		melat	
Born 076/18	2018	31.015		1	14003	18551 SF	FTA		TO	AO			VI	1	1 indeterminat		melat	
Born 076/18	2018	31.015		9	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	9	9 Cuina		verd	revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.015		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	1	1 indeterminat		verd	
Born 076/18	2018	31.015		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	1	1 indeterminat		verd	
Born 076/18	2018	31.015		3	14003	18551 SF	FOB		TO	AO			VI	3	3 indeterminat		marró	
Born 076/18	2018	31.015		6	14003	18551 SF	PAT		TO	AO			VI	6	6 Cuina		marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.015		6	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	6	6 indeterminat		marró	
Born 076/18	2018	31.015		4	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	4	4 Cuina		marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.015		1	14003	18551 FO	FIN		TO	AO			VI	1	1 indeterminat		marró	
Born 076/18	2018	31.015		3	14201	18500 FO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	3	1 Servei d'aliments	Flor de 8 pètals emmarcat per un rombe dins d'un c1 peça		
Born 076/18	2018	31.015		1	14201	18500 FO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	escut. per sobre doble retícula		
Born 076/18	2018	31.015		3	14201	18500 FO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	3	3 Servei d'aliments			ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	31.015		3	14201	18500 PS	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	3	1 Servei d'aliments			ha perdut la decoració. 1 peça
Born 076/18	2018	31.015		3	14201	18500 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	3	3 Servei d'aliments			ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	31.015		2	14201	18500 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	2	2 Servei d'aliments			ha perdut la decoració. Perfil en S
Born 076/18	2018	31.015		3	14201	18500 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	3	3 Servei d'aliments			ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	31.015		1	14214	18500 SF	PAT		TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments			ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	31.015		1	14201	18500 VO	FOB		TO	AO	PI	PI	VI	1	1 Servei d'aliments			Servidora o salsera
Born 076/18	2018	31.015		8	14201	18500 VO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	8	8 Servei d'aliments			no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.015		1	14201	18500 AN	EOR		TO	AO	PI	PI	VI	1	1 Servei d'aliments			no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.015		1	14201	18500 NA	EOR		TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments			no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.015		3	14201	18500 PS	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	3	2 Servei d'aliments			no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.015		1	14201	18500 FO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	1	1 Servei d'aliments			no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.015		1	14201	18500 SF	ESC		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments			columnes massisses pàg.232 Llorenç
Born 076/18	2018	31.015		1	14208	18500 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	1	1 Servei d'aliments			pàg.169 Llorenç
Born 076/18	2018	31.015		1	14208	18500 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	1	1 Servei d'aliments			pàg.108 Llorenç
Born 076/18	2018	31.015		3	14208	18500 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	3	1 Servei d'aliments			pàg.108 Llorenç. 1 Peça
Born 076/18	2018	31.015		7	14208	18500 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	7	4 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.015		1	14100	18450 PE	ESC		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.015		1	14100	18450 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.015		1	14102	17550 SF	FOB		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.015		1	14103	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.015		1	14103	18503 FO	FOB		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments			no s'aprecia la decoració. Pasta rosada
Born 076/18	2018	31.015		1	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments			Podria ser blava Barcelona
Born 076/18	2018	31.015		1	14129	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments			de la figueta
Born 076/18	2018	31.015	1	1	14103	18503 SF	SAL		TO	AO		PI	VI	1	1 Servei d'aliments			salsera? Morter de joguina?
Born 076/18	2018	31.015	2	1	14101	18503 SF	FIN		TO	AO		PI	VI	1	1 Servei d'aliments			decoració mitges llunes blanques sobre fons blau
Born 076/18	2018	31.015		1	15000	18600 PS	PIP	canya	MO	CA				1	1 Tabac			
Born 076/18	2018	31.015		1	20001		CLA		FS					1	1			R-14315
Born 076/18	2018	31.015		5	20001		AGC		FS					5	5			R-14300
Born 076/18	2018	31.015		4	20002		CLA							4	4			amb cabota
Born 076/18	2018	31.015		3	20002		CLA							3	3			sense cabota
Born 076/18	2018	31.015		1	20002		CLA							1	1			amb cabota de grans dimensions
Born 076/18	2018	31.015		2	20002		ESR							2	2			
Born 076/18	2018	31.015		2	50035	SF			TO	AO			VI	2	2 Constructiu		melat	baixant
Born 076/18	2018	31.015		15	60051									15	15			Epífisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.015		6	60051									6	6			Vèrtebres contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.015		21	60051									21	21			Costelles diàfisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.015		7	60051									7	7			Costelles epífisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.015		5	60051									5	5			Falanges contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.015		1	60051									1	1			Falange
Born 076/18	2018	31.015		8	60051									8	8			Diàfisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.015		2	60051									2	2			Escàpules diàfisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.015		1	60051									1	1			Mandíbula inferior ovicaprí contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.015		4	60051									4	4			Indeterminat contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.015		2	60051									2	2			Avifauna diàfisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.015		11	60051									11	11			Avifauna epífisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.015		2	60051									2	2			Avifauna indeterminat contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.015		1	60054									1	1			Cargol de terra
Born 076/18	2018	31.018		1	13108	SF	FOB		TO	AO				1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.018		1	14002	18550 FO	COS		TO	AO		IN		1	1 Higiene			Cossi bugader. 7 línies incises en la part inferior de la
Born 076/18	2018	31.018		1	14002	18550 BR	CAT / POA		TO	AO				1	1 Aigua			
Born 076/18	2018	31.018		2	14002	18550 SF	FTA		TO	AO				2	2 indeterminat			
Born 076/18	2018	31.018		3	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				3	3 indeterminat			
Born 076/18	2018	31.018		2	14002	18550 SF	FIN		TO	AB				2	1 indeterminat			
Born 076/18	2018	31.018		1	14002	18550 SF	FIN		TO	GM				1	1 Cuina			Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.018		1	14002	18550 SF	FIN		TO	GM				1	1 Cuina			Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.018		1	14003	18551 VO	CSS		TO	AO			VI	1	1 Cuina		Marró	
Born 076/18	2018	31.018		1	14003	18551 VO	CSS		TO	AO			VI	1	1 Cuina		Marró	
Born 076/18	2018	31.018		9	14003	18551 VO	OLL		TO	AO			VI	9	9 Cuina		Marró	
Born 076/18	2018	31.018		1	14003	18551 VO	OLL		TO	AO			VI	1	1 Cuina		Marró	
Born 076/18	2018	31.018		7	14003	18551 VO	PAT		TO	AO			VI	7	7 Servei d'aliments		Marró	
Born 076/18	2018	31.018		1	14003	18551 AG	TAP		TO	AO			VI	1	1 Cuina		Marró	

Born 076/18	2018	31.018		1	14003	18551 VO	TAP		TO	AO		VI	VI	1	1	Cuina	Marró	
Born 076/18	2018	31.018		1	14003	18551 VO	TAP		TO	AO		VI	VI	1	1	Cuina	Marró i verd	
Born 076/18	2018	31.018		1	14003	18551 VO	ESF		TO	AO		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Marró	
Born 076/18	2018	31.018		1	14003	18551 CR	PAT		TO	AO		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Marró	
Born 076/18	2018	31.018		12	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	12	12	Cuina	Marró	possibles olles
Born 076/18	2018	31.018		2	14003	18551 FO	PAT		TO	AO		VI		2	2	Servei d'aliments	Marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.018		6	14003	18551 SF	PAT		TO	AO		VI		6	6	Servei d'aliments	Marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.018		8	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		8	8	Cuina	Marró	revers ennegrit. Possibles olles
Born 076/18	2018	31.018		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		2	2	indeterminat	Marró	
Born 076/18	2018	31.018		2	14003	18551 VO	POA		TO	AO		VI		2	2	Aigua	Verd	mateixa peça però no enganxa
Born 076/18	2018	31.018		1	14003	18551 NA	POA		TO	AO		VI	VI	1	1	Aigua	Verd	
Born 076/18	2018	31.018		6	14003	18551 VO	OLL		TO	AO		VI	VI	6	6	Cuina	Verd	
Born 076/18	2018	31.018		2	14003	18551 NA	OLL		TO	AO		VI	VI	2	1	Cuina	Verd	Una peça
Born 076/18	2018	31.018		1	14003	18551 AN	FTA		TO	AO		VI	VI	1	1	Aigua	Verd	
Born 076/18	2018	31.018		8	14003	18551 SF	FTA	Aiguamans	TO	AO	AL	VI	VI	8	8	Aigua	Verd	Decoració exterior amb cercle de punts. Tipus 2 Làm.
Born 076/18	2018	31.018		2	14003	18551 SF	FTA	Aiguamans	TO	AO	AL		VI	2	2	Aigua	Verd	Decoració Tipus 9 Làm. I. MAMP núm.4
Born 076/18	2018	31.018		2	14003	18551 SF	FTA		TO	AO	AL	VI	VI	2	2	Aigua	Verd ext. Melat int.	Decoració Tipus 5 Làm. I. MAMP núm.4
Born 076/18	2018	31.018		2	14003	18551 SF	CAT / POA		TO	AO			VI	2	2	Aigua	Verd	
Born 076/18	2018	31.018		3	14003	18551 SF	FTA		TO	AO		VI	VI	3	3	Aigua	Verd ext. Melat int.	
Born 076/18	2018	31.018		3	14003	18551 SF	FTA		TO	AO		VI	VI	3	3	Aigua	Verd	
Born 076/18	2018	31.018		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	2	2	indeterminat	Verd	
Born 076/18	2018	31.018		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	1	1	indeterminat	Verd	
Born 076/18	2018	31.018		2	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		2	2	Multifuncionals	Verd	
Born 076/18	2018	31.018		1	14003	18551 SF	GIB		TO	AO		VI		1	1	Multifuncionals	Verd	
Born 076/18	2018	31.018		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		2	2	indeterminat	Verd	
Born 076/18	2018	31.018	4	4	14003	18551 PS	TAP		TO	AO		VI	VI	4	1	Cuina	Verd	
Born 076/18	2018	31.018		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		2	2	indeterminat	Melat	
Born 076/18	2018	31.018	3	15	14005	18550 SF	GER		TO	AR	IN			15	1	Rebost		Una peça. Té grafiat el número XIII
Born 076/18	2018	31.018		1	14005	18550 VO	OLL		TL	GR				1	1	Cuina		
Born 076/18	2018	31.018		2	14005	18550 VO	CSS		TL	GR				2	2	Cuina		Sembla una paella
Born 076/18	2018	31.018		1	14005	18550 VO	CSS		TL	GR				1	1	Cuina		vora plana
Born 076/18	2018	31.018		1	14005	18550 VO	TAP		TL	GR				1	1	Cuina		
Born 076/18	2018	31.018		2	14005	18550 CR	OLL		TL	GR				2	2	Cuina		
Born 076/18	2018	31.018		2	14005	18550 NA	OLL		TL	GR				2	2	Cuina		
Born 076/18	2018	31.018		1	14005	18550 NA	CSS		TL	GR				1	1	Cuina		
Born 076/18	2018	31.018		1	14005	18550 SF	FIN		TL	GR	IN			1	1	Cuina		Possible olla. Línia incisa exterior
Born 076/18	2018	31.018		4	14005	18550 SF	FIN		TL	GR				4	4	Cuina		Possible olla
Born 076/18	2018	31.018		1	14005	18550 SF	FIN		TO	AR				1	1	indeterminat		
Born 076/18	2018	31.018		1	14100	18450 SF	PAT		TO	AO		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Possiblement reflexes metàl·lics
Born 076/18	2018	31.018		1	14100	18450 SF	ESC		TO	AO		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Possiblement reflexes metàl·lics
Born 076/18	2018	31.018	5	8	14102	17550 PS	PAT		TO	AO	PI	VI		8	1	Servei d'aliments		Palmeta central de 5 puntes. Una peça. Làm.VIII fig.8
Born 076/18	2018	31.018		2	14102	17550 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		2	2	Servei d'aliments		Línies a la sanefa
Born 076/18	2018	31.018		1	14102	17550 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1	Servei d'aliments		sanefa cadena. Fig.9 Là.10 Parera pàg.141
Born 076/18	2018	31.018		1	14102	17550 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1	Servei d'aliments		sanefa cadena. Fig.9 Là.10 Parera pàg.141
Born 076/18	2018	31.018		3	14102	17550 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		3	3	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.018	6	4	14102	17550 PE	PAT		TO	AO	PI	VI		4	1	Servei d'aliments		motiu central torre o castell
Born 076/18	2018	31.018		1	14305	18132 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Blau berettino
Born 076/18	2018	31.018		2	14305	18132 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	2	2	Servei d'aliments		Blau berettino a volute tipus C. 1 peça Fig.1 Làm.29 N
Born 076/18	2018	31.018		2	14305	18132 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	2	1	Servei d'aliments		Blau berettino a volute tipus C. 1 peça Fig.9 Làm.29 N
Born 076/18	2018	31.018	7	8	14305	18132 PE	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	8	1	Servei d'aliments	bust d'home	Blau berettino a volute tipus C. 1 peça Làm.29 Miró ç
Born 076/18	2018	31.018		2	14201	18500 NA	EOR		TO	AO	PI	PI	VI	2	2	Servei d'aliments		Làm.5 núm.1 forma 1100 escudella comú. Cerdà pàg
Born 076/18	2018	31.018		2	14201	18500 NA	EOR		TO	AO	PI	PI	VI	2	2	Servei d'aliments		Làm.5 núm.3 forma 1100 escudella comú. Cerdà pàg
Born 076/18	2018	31.018		7	14201	18500 VO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	7	7	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.018		3	14201	18500 SF	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	3	3	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.018		8	14201	18500 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	8	8	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.018		3	14201	18500 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	3	3	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.018		2	14208	18500 VO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	2	2	Servei d'aliments		pinzell pinta
Born 076/18	2018	31.018		1	14208	18500 SF	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	1	1	Servei d'aliments		pinzell pinta
Born 076/18	2018	31.018		1	14208	18500 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	1	1	Servei d'aliments		pinzell pinta
Born 076/18	2018	31.018		24	20000		ESR							24	24			
Born 076/18	2018	31.018		1	20001		MON		FS					1	1			R-14328
Born 076/18	2018	31.018		1	20001		DID		FS					1	1			Didal. R-14334
Born 076/18	2018	31.018		2	20001		ATI		FS					2	2			R-14359
Born 076/18	2018	31.018	1	1	20002		ATI							1	1			Clau de casa. R-14363
Born 076/18	2018	31.018		6	20002		CLA							6	6			amb cabota. R-14362
Born 076/18	2018	31.018		11	20002		CLA							11	11			sense cabota. R-14362
Born 076/18	2018	31.018		11	20002		ATI							11	11			possibles claus. R-14362
Born 076/18	2018	31.018		1	20005		ATI							1	1			Barra. R-14349
Born 076/18	2018	31.018		2	30000	VO	AMP							2	2			Vidre blau. R-14351
Born 076/18	2018	31.018		19	30000	SF	VIN							19	19			Vidre blanc. R-14351
Born 076/18	2018	31.018		1	30000	SF	COP							1	1			Vidre blanc. R-14351
Born 076/18	2018	31.018		1	30000	PE	COP							1	1			Vidre blanc. R-14351
Born 076/18	2018	31.018		2	30000	SF	VIN							2	2			Vidre verd. R-14351
Born 076/18	2018	31.018		1	30000	SF	VAS				IN			1	1			Vidre blanc amb decoració. R-14351

Born 076/18	2018	31.018		1	30001	PS					1	1			Pulsera R-14351
Born 076/18	2018	31.018	2	1	40000		ATI				1	1			Pedra per esmolar amb marques de ganivet. 9 x 3 x 2
Born 076/18	2018	31.018		1	50025	SF					1	1		marró	Baixant
Born 076/18	2018	31.018		1	50025	SF					1	1		verd	Baixant
Born 076/18	2018	31.018		1	60051						1	1			Astràgal
Born 076/18	2018	31.018		4	60051						4	0			Avifauna diàfisis
Born 076/18	2018	31.018		1	60051						1	1			Avifauna diàfisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.018		3	60051						3	0			Avifauna epífisis
Born 076/18	2018	31.018		1	60051						1	1			Avifauna epífisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.018		16	60051						16	0			Costelles diàfisis
Born 076/18	2018	31.018		2	60051						2	0			Costelles Epífisis
Born 076/18	2018	31.018		2	60051						2	0			Costelles epífisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.018		1	60051						1	1			Crani
Born 076/18	2018	31.018		1	60051						1	1			Dent indeterminat contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.018		3	60051						3	0			Dent ovicaprí
Born 076/18	2018	31.018		3	60051						3	0			Dent sus
Born 076/18	2018	31.018		24	60051						24	0			Diàfisis
Born 076/18	2018	31.018		2	60051						2	0			Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2018	31.018		1	60051						1	1			Diàfisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.018		6	60051						6	0			Epífisis
Born 076/18	2018	31.018		5	60051						5	0			Epífisis contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.018		1	60051						1	1			Escàpula diàfisis
Born 076/18	2018	31.018		2	60051						2	0			Escàpula epífisis
Born 076/18	2018	31.018		3	60051						3	0			Falanges
Born 076/18	2018	31.018		2	60051						2	0			mandíbules ovicaprí
Born 076/18	2018	31.018		1	60051						1	1			mandíbula ovicaprí contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.018		6	60051						6	0			Vèrtebres
Born 076/18	2018	31.018		11	60051						11	0			Indeterminat
Born 076/18	2018	31.018		1	60051						1	0			Indeterminat amb marques de tall
Born 076/18	2018	31.018		3	60051						3	0			Indeterminat contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.018		19	60051						19	0			fragments petits indeterminats
Born 076/18	2018	31.018		6	60051						6	0			fragments petits indeterminats contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.019		1	14002	18550 VO	OLL	TO	GO		1	1	Cuina		
Born 076/18	2018	31.019		1	14002	18550 FO	COS	TO	AO	IN	1	1	Higiene		Línies incises en la part inferior de la peça
Born 076/18	2018	31.019		2	14003	18551 NA	OLL	TO	GO	VI	2	1	Cuina	Marró	1 peça. Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.019		1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO	VI	1	1	indeterminat	Marró	
Born 076/18	2018	31.019		2	14003	18551 VO	TAP	TO	AO	VI	2	1	Cuina	Marró	1 peça
Born 076/18	2018	31.019		1	14003	18551 AG	TAP	TO	AO	VI	1	1	Cuina	Marró	
Born 076/18	2018	31.019		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	2	1	Cuina	Marró	1 peça. Possible olla
Born 076/18	2018	31.019		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	1	1	indeterminat	Marró	
Born 076/18	2018	31.019		1	14003	18551 VO	ESF	TO	AO	VI	1	1	Servei d'aliments	Verd	
Born 076/18	2018	31.019		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	2	2	indeterminat	Verd	
Born 076/18	2018	31.019		4	14120	18503 VO	PAT	TO	AO	PI	4	2	Servei d'aliments		1 peça
Born 076/18	2018	31.019		1	14129	18503 VO	ESC	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	31.019		1	14201	18500 VO	ESC	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.019		1	14201	18500 FO	ESC	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.019		2	14201	18500 SF	ESC	TO	AO	PI	2	2	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.019		1	14201	18500 SF	PAT	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.019		1	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments	Orla 14 Soberón	
Born 076/18	2018	31.019		1	20000		ATI				1	1			Peça indeterminada. R-14350
Born 076/18	2018	31.019	100		20000		ESR				100	100			escòria indeterminada
Born 076/18	2018	31.019		1	20001		CLA	FS			1	1			R-14335
Born 076/18	2018	31.019		1	20001		AGC	FS			1	1			Cap. R-14335
Born 076/18	2018	31.019		3	20001		ATI	FS			3	3			Fragments indeterminats. R-14351
Born 076/18	2018	31.019		1	20001		ATI	FS			1	1			indeterminat
Born 076/18	2018	31.019		4	20002		CLA				4	4			amb cabota. R-14362
Born 076/18	2018	31.019		1	20002		CLA				1	1			sense cabota. R-14362
Born 076/18	2018	31.019		1	20002		FTS				1	1			Possible frontissa R-14362
Born 076/18	2018	31.019		1	20002		ATI				1	1			Possible clau R-14362
Born 076/18	2018	31.019		4	20002		ESR				4	4			escòria de ferro
Born 076/18	2018	31.019		2	30000	SF	VIN				2	2			Vidre blanc. R-14351
Born 076/18	2018	31.019		1	30000	VO	AMP				1	1			Vidre blanc. R-14351
Born 076/18	2018	31.019		18	30003		ESR				18	18			escòria de vidre
Born 076/18	2018	31.019		1	60051						1	0			Astràgal
Born 076/18	2018	31.019		1	60051						1	0			Avifauna epífisis
Born 076/18	2018	31.019		2	60051						2	0			Costelles diàfisis
Born 076/18	2018	31.019		1	60051						1	0			Costelles diàfisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2018	31.019		1	60051						1	0			Falanges
Born 076/18	2018	31.019		6	60051						6	0			fragments d'os
Born 076/18	2018	31.029		4	13300	SF	AMF	TO	AO		4	4	Transport		
Born 076/18	2018	31.029		1	13310	VO	AMF	TO	AO		1	1	Transport		Pasqual I
Born 076/18	2018	31.029		52	14002	18550 SF	FIN	TO	AO		52	52	indeterminat		
Born 076/18	2018	31.029		31	14002	18550 SF	FIN	TL	GO		31	31	Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.029		38	14002	18550 FO	FOG	TL	GB		38	1	Cuina		Fogó? Possible mateixa peça. Revers ennegrit

Born 076/18	2018	31.029		1	14002	18550 PE	FIN	TL	GO			1	1 indeterminat			
Born 076/18	2018	31.029		1	14002	18550 SF	OLL	TL	GO			1	1 Cuina		revers ennegrit	
Born 076/18	2018	31.029		2	14002	18550 VO	OLL	TL	GO			2	2 Cuina			
Born 076/18	2018	31.029		2	14002	18550 VO	OLL	TL	GO			1	1 Cuina		revers ennegrit	
Born 076/18	2018	31.029		1	14002	18550 CR	OLL	TL	GO			1	1 Cuina		revers ennegrit	
Born 076/18	2018	31.029		1	14002	18550 CR	OLL	TL	GB			1	1 Cuina			
Born 076/18	2018	31.029		11	14002	18550 SF	FIN	TL	GM			11	11 Cuina		revers ennegrit	
Born 076/18	2018	31.029		1	14002	18550 SF	FIN	TL	GB			1	1 Cuina		revers ennegrit	
Born 076/18	2018	31.029		8	14002	18550 SF	FIN	TO	AO	AC		8	8 indeterminat		Superfície exterior acanalada	
Born 076/18	2018	31.029		2	14002	18550 SF	FIN	TO	BE			2	1 indeterminat			
Born 076/18	2018	31.029		2	14002	18550 SF	FIN	TO	AO	IN		2	2 indeterminat		Superfície exterior línia incisa	
Born 076/18	2018	31.029		3	14002	18550 FO	FIN	TO	AO			3	3 indeterminat			
Born 076/18	2018	31.029		2	14002	18550 PE	FIN	TO	AO			2	2 indeterminat			
Born 076/18	2018	31.029		1	14002	18550 VO	CSS	TO	AO			1	1 Cuina			
Born 076/18	2018	31.029		1	14002	18550 VO	CSS	TL	GO			1	1 Cuina		revers ennegrit	
Born 076/18	2018	31.029		1	14002	18550 VO	GER	TO	AO			1	1 Rebost			
Born 076/18	2018	31.029		2	14002	18550 NA	FIN	TO	AO			2	2 indeterminat		Possibles gerres	
Born 076/18	2018	31.029		1	14002	18550 NA	FIN	TO	AO			1	1 Cuina		revers ennegrit	
Born 076/18	2018	31.029		1	14002	18550 BE	GER	TO	AO			1	1 Servei d'aliments	melat	tipus III. Làrm. VII tipologia de la producció barcelonin	
Born 076/18	2018	31.029		2	14002	18550 FO	TEN	TO	AO			2	2 Rebost			
Born 076/18	2018	31.029		1	14002	18550 VO	TEN	TO	GB			1	1 Rebost			
Born 076/18	2018	31.029		1	14002	18550 PS	FOB	TO	AO			1	1 indeterminat		Peça indeterminada	
Born 076/18	2018	31.029		10	14003	18551 VO	GIB	TO	AO			10	10 Multifuncionals	melat		
Born 076/18	2018	31.029	1	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI		1	1 Multifuncionals	melat		
Born 076/18	2018	31.029	2	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI		1	1 Multifuncionals	melat		
Born 076/18	2018	31.029	3	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI		1	1 Multifuncionals	verd		
Born 076/18	2018	31.029	4	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI		1	1 Multifuncionals	verd		
Born 076/18	2018	31.029		2	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI		2	2 Multifuncionals	verd		
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI		1	1 Multifuncionals	marró		
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 PE	GIB	TO	AO	VI		1	1 Multifuncionals	verd		
Born 076/18	2018	31.029		2	14003	18551 PE	GIB	TO	AO	VI		2	2 Multifuncionals	melat		
Born 076/18	2018	31.029		6	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	VI		6	6 Multifuncionals	verd		
Born 076/18	2018	31.029		19	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	VI		19	19 Multifuncionals	melat		
Born 076/18	2018	31.029		3	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	VI		3	3 Multifuncionals	marró		
Born 076/18	2018	31.029		3	14003	18551 NA	POA	TO	AO	VI	VI	3	2 Aigua	melat		
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 NA	POA	TO	AO	IN	VI	VI	1	1 Aigua	melat	decoració de tres filades de punts al llarg de la nansa
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 NA	GET	TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 SF	FOB	TO	AO	IN	VI	VI	1	1 indeterminat	melat	Decoració exterior incisa amb línies en ziga-zaga. Pos
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	PE	VI	VI	1	1 indeterminat	melat	Decoració exterior pessigada
Born 076/18	2018	31.029		3	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	3	3 indeterminat	melat	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 SF	FOB	TO	AO		VI	VI	1	1 indeterminat	melat	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 VO	OLL	TL	GM		VI	VI	1	1 Cuina	verd	superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029	5	1	14003	18551 VO	OLL	TL	GM		VI		1	1 Cuina	verd	VO + AN. superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029	6	1	14003	18551 VO	OLL	TL	GO		VI		1	1 Cuina	marró	perfil e S. superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029	7	1	14003	18551 VO	OLL	TL	GO		VI		1	1 Cuina	marró	superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		3	14003	18551 VO	OLL	TL	GO		VI		3	3 Cuina	verd	superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO		VI		1	1 Cuina	verd	superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		2	14003	18551 VO	OLL	TL	GB		VI		2	1 Cuina	marró	superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		2	14003	18551 FO	OLL	TL	GO		VI		2	2 Cuina	verd	superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		2	14003	18551 NA	OLL	TL	GO		VI	VI	2	2 Cuina	marró	superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 AN	OLL	TL	GO		VI	VI	1	1 Cuina	marró	superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		3	14003	18551 FO	OLL	TL	GO		VI		3	2 Cuina	marró	Superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 SF	FIN	TL	GM		VI		1	1 Cuina	marró	superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		8	14003	18551 SF	FIN	TL	GO		VI		8	8 Cuina	verd	Possiblement olles. superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		7	14003	18551 SF	FIN	TL	GM		VI		7	7 Cuina	verd	Possiblement olles. superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 FO	TUP	TO	AO		VI	VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 VO	CSS	TL	GO		VI	VI	1	1 Cuina	marró	superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 VO	CSS	TL	GB		VI	VI	1	1 Cuina	marró	superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		2	14003	18551 SF	FIN	TL	GB		VI	VI	2	2 Cuina	marró	superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		2	14003	18551 SF	FIN	TL	GO		VI	VI	2	2 Cuina	marró	superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 VO	TAP	TO	AO		VI	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2018	31.029		2	14003	18551 VO	ORS	TO	AO		VI	VI	2	2 Rebost	verd	
Born 076/18	2018	31.029		2	14003	18551 VO	ORS	TO	AO		VI		2	2 Rebost	melat	
Born 076/18	2018	31.029	8	1	14003	18551 VO	ORS	TO	AO		VI		1	1 Rebost	melat	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 FO	COS	TO	AO	IN	VI	VI	1	1 Higiene	verd ext - melat int	decoració dues línies ondulades
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 SF	FTA	TO	AO		VI	VI	1	1 indeterminat	verd ext - melat int	
Born 076/18	2018	31.029		6	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	6	6 indeterminat	verd ext - melat int	
Born 076/18	2018	31.029		6	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	6	6 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	31.029		5	14003	18551 SF	FIN	TL	GM		VI	VI	5	5 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	1	1 indeterminat	verd ext - marró int	
Born 076/18	2018	31.029		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	2	2 indeterminat	verd fosc ext - verd clar int	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 SF	FOB	TO	AO		VI	VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	Melat	

Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		marró	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 CR	SEV		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		Melat	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 VO	SAL		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		Melat	
Born 076/18	2018	31.029	9	1	14003	18551 VO	LCB		TO	AO		VI		1	1 Il·luminació		Melat	Llàntia de pessic
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 NA	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1 indeterminat		melat	
Born 076/18	2018	31.029		3	14003	18551 FO	FIN		TO	AO		VI		3	3 indeterminat		verd	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 FO	FIN		TO	AO		VI		1	1 indeterminat		melat	
Born 076/18	2018	31.029		27	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		27	27 indeterminat		melat	
Born 076/18	2018	31.029	10	1	14003	18551 VO	GRE	greixera	TO	AO		VI		1	1 Cuina		marró	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 FO	FIN		TO	AO		VI		1	1 indeterminat		marró	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		1	1 indeterminat		indeterminat	no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2018	31.029		26	14003	18551 SF	FIN		TL	GO		VI		26	26 Cuina		marró	Possiblement olles. Superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		4	14003	18551 SF	FIN		TL	GB		VI		4	4 Cuina		marró	Possiblement olles. Superfície exterior ennegrida
Born 076/18	2018	31.029		6	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	6	6 indeterminat		melat	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 SF	FTA		TO	AO			VI	1	1 Aigua		melat	possible gerra o poal
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 VO	POA		TO	AO			VI	1	1 Aigua		melat	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 BE	POA		TO	AO			VI	1	1 Aigua		melat	
Born 076/18	2018	31.029		1	14003	18551 NA	FIN		TO	AO			VI	1	1 indeterminat		verd	
Born 076/18	2018	31.029		3	14003	18551 SF	FTA		TO	AO			VI	3	3 Aigua		verd	
Born 076/18	2018	31.029		2	14005	18550 VO	OLL		TL	GR				2	2 Cuina			
Born 076/18	2018	31.029		1	14005	18550 VO	CSS		TL	GR				1	1 Cuina			
Born 076/18	2018	31.029		9	14005	18550 SF	FIN		TL	GR				9	9 Cuina			Possiblement olles
Born 076/18	2018	31.029		1	14005	18550 FO	OLL		TL	GR				1	1 Cuina			
Born 076/18	2018	31.029	11	1	14100	18450 VO	PAT		TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments			plat d'ala
Born 076/18	2018	31.029		2	14100	18450 VO	PAT		TO	AO			VI	2	1 Servei d'aliments			plat d'ala
Born 076/18	2018	31.029		3	14100	18450 VO	PAT		TO	AO			VI	3	3 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.029		4	14100	18450 VO	PTL		TO	AO			VI	4	4 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.029	12	1	14100	18450 VO	PTL		TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.029		1	14100	18450 VO	PAT		TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments			Possible vora de plat de reflexes metàl·lics amb el ref
Born 076/18	2018	31.029		1	14100	18450 CR	PAT		TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments			Possible reflexes metàl·lics amb el reflex perdut. Pos
Born 076/18	2018	31.029		7	14100	18450 FO	PAT		TO	AO			VI	7	7 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.029		2	14100	18450 FO	ESC		TO	AO			VI	2	2 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.029		1	14100	18450 PE	PAT		TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.029		2	14100	18450 PE	FOB		TO	AO			VI	2	2 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.029		1	14100	18450 PE	FOB		TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.029		21	14100	18450 VO	ESC		TO	AO			VI	21	19 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.029		10	14100	18450 SF	ESC		TO	AO			VI	10	10 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.029		4	14100	18450 SF	PAT		TO	AO			VI	4	3 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.029		4	14100	18450 SF	FOB		TO	AO			VI	4	4 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.029		2	14100	18450 SF	GER	pitxer	TO	AO				2	2 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.029		1	14102	17550 VO	PAT		TO	AO	PI			1	1 Servei d'aliments			Possible intrussió
Born 076/18	2018	31.029		1	14250	17153 PE	PAT		TO	AO	PI			1	1 Servei d'aliments			estrella de 8 puntes
Born 076/18	2018	31.029	13	1	14250	17153 PE	PAT		TO	AO	PI			1	1 Servei d'aliments			estrella de 8 puntes
Born 076/18	2018	31.029		1	14250	17153 AN	GER	pitxer	TO	AO		PI		1	1 Servei d'aliments			Línies paral·les en manganés a la nansa
Born 076/18	2018	31.029		3	14250	17153 SF	PAT		TO	AO	PI			3	3 Servei d'aliments			no s'aprecia la decoració. Amb tota seguretat són fra
Born 076/18	2018	31.029		1	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI			1	1 Servei d'aliments			Possible fragment de l'orla núm.4 de Barrachina
Born 076/18	2018	31.029	14	1	14255	17152 VO	TAP		TO	AO		PI		1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.029	15	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			1	1 Servei d'aliments	núm.3 Barrachina		no s'aprecia la decoració central
Born 076/18	2018	31.029		2	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			2	2 Servei d'aliments	núm.3 Barrachina		
Born 076/18	2018	31.029		3	14255	17152 VO	PTL		TO	AO	PI			3	3 Servei d'aliments	núm.3 Barrachina		
Born 076/18	2018	31.029		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			1	1 Servei d'aliments	núm.4 Barrachina		
Born 076/18	2018	31.029		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			1	1 Servei d'aliments	núm.5 Barrachina		
Born 076/18	2018	31.029		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			1	1 Servei d'aliments	núm.8 Barrachina		
Born 076/18	2018	31.029		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			1	1 Servei d'aliments	núm.14 Soberon (variant)		
Born 076/18	2018	31.029		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			1	1 Servei d'aliments			les alteracions no permeten veure l'orla
Born 076/18	2018	31.029		2	14255	17152 PE	PAT		TO	AO	PI			2	2 Servei d'aliments			no s'aprecia la decoració central
Born 076/18	2018	31.029		2	14255	17152 PE	PAT		TO	AO	PI			2	1 Servei d'aliments			Fulles radials
Born 076/18	2018	31.029		1	14255	17152 PE	PAT		TO	AO	PI			1	1 Servei d'aliments			flor de pètals ovalats
Born 076/18	2018	31.029		1	14255	17152 FO	PAT		TO	AO	PI			1	1 Servei d'aliments			aspa
Born 076/18	2018	31.029		1	14255	17152 VO	ESC		TO	AO	PI			1	1 Servei d'aliments	núm.2 Barrachina		
Born 076/18	2018	31.029		1	14255	17152 VO	GER	pitxer	TO	AO		PI		1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2018	31.029		2	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI			1	1 Servei d'aliments			Motius vegetals, possible pinya
Born 076/18	2018	31.029		3	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI			3	2 Servei d'aliments			Motius vegetals
Born 076/18	2018	31.029		16	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI			16	16 Servei d'aliments			no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.029		1	20000		ESR							1	1			escòria indeterminada
Born 076/18	2018	31.029		1	20001		ATI		FS					1	1			cadena. R-14345
Born 076/18	2018	31.029		2	20001		AGC		FS					2	2			cap. R-14359
Born 076/18	2018	31.029		1	20001		AGC		FS					1	1			cos. R-14359
Born 076/18	2018	31.029		1	20001		PNC		FS					1	1			pinça. R-14359
Born 076/18	2018	31.029		1	20001		SIV		FS					1	1			sivella petita. R-14359
Born 076/18	2018	31.029		19	20002		CLA							19	19			sense cabota. R-14362
Born 076/18	2018	31.029		9	20002		CLA							9	9			amb cabota. R-14362
Born 076/18	2018	31.029		1	20002		ATI							1	1			R-14362
Born 076/18	2018	31.029		1	20002		ATI							1	1			Barra. R-14365

Born 076/18	2018	31.029	2	30000	FO	AMP			2	2			Vidre negre. R-14351
Born 076/18	2018	31.029	1	30000	VO	AMP			1	1			Vidre negre. R-14351
Born 076/18	2018	31.029	4	30000	SF	VIN			4	4			Vidre blanc. R-14351
Born 076/18	2018	31.029	1	50003					1	1			Estuc blanc
Born 076/18	2018	31.029	1	60001		MEC			1	1			Possible mànec de ganivet. R-14346
Born 076/18	2018	31.029	2	60051					2	0			Astràgal
Born 076/18	2018	31.029	14	60051					14	0			Avifauna diàfisis
Born 076/18	2018	31.029	224	60051					224	0			Avifauna epífisis
Born 076/18	2018	31.029	26	60051					26	0	No estudiades		Banyes
Born 076/18	2018	31.029	35	60051					35	0			Costelles diàfisis
Born 076/18	2018	31.029	2	60051					2	0			Costelles Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2018	31.029	5	60051					5	0			Costelles Epífisis
Born 076/18	2018	31.029	3	60051					3	0			Crani
Born 076/18	2018	31.029	2	60051					2	0			Dent <i>bos</i> o <i>equus</i>
Born 076/18	2018	31.029	2	60051					2	0			Dent <i>canis</i>
Born 076/18	2018	31.029	1	60051					1	0			Dent <i>felix</i>
Born 076/18	2018	31.029	1	60051					1	0			Dent indeterminat
Born 076/18	2018	31.029	15	60051					15	0			Dent ovicaprí
Born 076/18	2018	31.029	1	60051					1	0			Dent <i>sus</i>
Born 076/18	2018	31.029	68	60051					68	0			Diàfisis
Born 076/18	2018	31.029	2	60051					2	0			Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2018	31.029	32	60051					32	0			Epífisis
Born 076/18	2018	31.029	1	60051					1	0			Epífisis amb marques de tall
Born 076/18	2018	31.029	2	60051					2	0			Escàpula diàfisis
Born 076/18	2018	31.029	3	60051					3	0			Escàpula epífisis
Born 076/18	2018	31.029	14	60051					14	0			Falanges
Born 076/18	2018	31.029	71	60051					71	0			Fragments petits indeterminats
Born 076/18	2018	31.029	25	60051					25	0			Indeterminat
Born 076/18	2018	31.029	5	60051					5	0			mandíbules ovicaprí
Born 076/18	2018	31.029	16	60051					16	0			Vèrtebres
Born 076/18	2018	31.029	51	60052					51	0			Microfauna
Born 076/18	2018	31.029	3	60053					3	0			Ictiofauna
Born 076/18	2018	31.029	1	60054					1	0			
Born 076/18	2018	31.029	1	60054					1	0			Cargols de terra
Born 076/18	2018	31.031	1	14002	18550 SF	FTA	TO	AO	1	1 indeterminat		forà	
Born 076/18	2018	31.031	1	14002	18550 SF	FIN	TO	AO	1	1 indeterminat			
Born 076/18	2018	31.031	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI	1 Servei d'aliments		melat	
Born 076/18	2018	31.031	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1 Multifuncionals		melat	
Born 076/18	2018	31.031	1	14003	18551 SF	PAT	TO	AO	VI	1 Servei d'aliments		melat	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.031	1	14003	18551 SF	PAT	TO	AO	VI	1 Servei d'aliments		marró	
Born 076/18	2018	31.031	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	1 indeterminat		marró	
Born 076/18	2018	31.031	3	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	3 Cuina		marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.031	1	14120	18503 VO	PAT	TO	AO	VI	1 Servei d'aliments			Ha perdut el blau
Born 076/18	2018	31.031	2	14120	18503 VO	PAT	TO	AO	VI	2 Servei d'aliments			Per estudi
Born 076/18	2018	31.031	1	20001		MON	FS			1	1		Ardit. R-14285
Born 076/18	2018	31.031	7	20002		CLA				7	7		amb cabota
Born 076/18	2018	31.031	5	20002		CLA				5	5		sense cabota
Born 076/18	2018	31.031	13	20002		ATI				13	13		
Born 076/18	2018	31.031	19	20002		ESR				19	19		
Born 076/18	2018	31.031	1	20002		ESR				1	1		escòria de ferro
Born 076/18	2018	31.031	1	40011						1	1		element arquitectònic
Born 076/18	2018	31.031	1	50003						1	1		Estuc blanc
Born 076/18	2018	31.031	1	60051						1	1		Avifauna epífisis
Born 076/18	2018	31.031	1	60051						1	1		Costella diàfisis
Born 076/18	2018	31.031	1	60051						1	1		Diàfisis
Born 076/18	2018	31.031	1	60051						1	1		Vèrtebra
Born 076/18	2018	31.035	2	14002	18550 SF	FIN	TO	AO		2	2 indeterminat		
Born 076/18	2018	31.035	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1 Multifuncionals		melat	
Born 076/18	2018	31.035	1	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	VI	1 Multifuncionals		melat	
Born 076/18	2018	31.035	1	14003	18551 CR	PAT	TO	AO	VI	1 Servei d'aliments		marró	
Born 076/18	2018	31.035	1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO	VI	1 indeterminat		marró	Gibrell? Baci?
Born 076/18	2018	31.035	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	1 Cuina		marró	
Born 076/18	2018	31.035	1	14003	18551 SF	FOB	TO	AO	VI	1 indeterminat		melat	
Born 076/18	2018	31.035	2	20002		CLA				2	2		sense cabota
Born 076/18	2018	31.035	7	20002		ATI				7	7		
Born 076/18	2018	31.035	3	20002		ESR				3	3		
Born 076/18	2018	31.035	1	60051						1	1		Diàfisis
Born 076/18	2018	31.035	1	60051						1	1		Avifauna diàfisis
Born 076/18	2018	31.037	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO	VI	1 Servei d'aliments		melat	
Born 076/18	2018	31.037	2	14250	17153 NA	GER	TO	AO	PI	VI	VI		Decoració de línies horitzontals en morat
Born 076/18	2018	31.038	1	20002		CLA				1	1		sense cabota
Born 076/18	2018	31.039	1	20002		ATI				1	1		
Born 076/18	2018	31.039	1	60051						1	1		Avifauna Epífisis
Born 076/18	2018	31.039	1	60051						1	1		Costella epífisis

Born 076/18	2018	31.039	1	60051										1	1			Diàfisis
Born 076/18	2018	31.039	1	60051										1	1			Epífisis
Born 076/18	2018	31.043	1	14003	18551 VO	ORS		TO	AO			VI		1	1	Rebost	verd	
Born 076/18	2018	31.043	1	14003	18551 SF	GIB		TO	AO			VI		1	1	Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2018	31.043	1	14003	18551 SF	GIB		TO	AO			VI		1	1	Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2018	31.043	2	14201	18500 SF	GIB		TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.043	1	20001		AGC		FS						1	1			Cap. R-14359
Born 076/18	2018	31.043	2	20002		CLA								2	2			sense cabota
Born 076/18	2018	31.043	1	60051										1	1			Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2018	31.043	1	60051										1	1			Costelles Diàfisis
Born 076/18	2018	31.044	1	14002	18550 NA	OLL		TO	AO					1	1	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.044	1	14002	18550 VO	TEN		TO	AO					1	1	Rebost		
Born 076/18	2018	31.044	1	14002	18550 FO	BAC		TO	AO					1	1	Higiene		
Born 076/18	2018	31.044	1	14002	18550 PE	FIN		TO	AO					1	1	indeterminat		
Born 076/18	2018	31.044	2	14002	18550 SF	FIN		TO	AO		IN			2	2	indeterminat		línia ondulada incisa
Born 076/18	2018	31.044	1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO		AC			1	1	indeterminat		
Born 076/18	2018	31.044	20	14002	18550 SF	FIN		TO	AO					20	20	indeterminat		
Born 076/18	2018	31.044	1	14002	18550 SF	FIN		TL	GO					1	1	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 FO	BAC		TO	AO			VI	VI	1	1	Higiene	verd	
Born 076/18	2018	31.044	2	14003	18551 NA	BAC		TO	AO			VI		2	2	Higiene	marró	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 NA	BAC		TO	AO			VI		1	1	Higiene	verd	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 VO	TAP		TO	AO			VI	VI	1	1	Cuina	marró	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 VO	TAP		TO	AO			VI	VI	1	1	Cuina	verd	
Born 076/18	2018	31.044	2	14003	18551 VO	TAP		TO	BE			VI	VI	2	1	Cuina	marró i verd	
Born 076/18	2018	31.044	6	14003	18551 PS	TAP		TO	BE			VI	VI	6	1	Cuina	verd	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 PS	GRE	Greixera	TO	AO			VI	VI	1	1	Cuina	marró	
Born 076/18	2018	31.044	4	14003	18551 VO	GRE		TO	AO			VI		4	4	Cuina	marró	Revers ennegrit. Làm. VIII fig. 2 Beltran pàg. 192
Born 076/18	2018	31.044	2	14003	18551 VO	GRE		TO	AO			VI		2	2	Cuina	marró	Làm. VIII fig. 2 Beltran pàg. 192
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 VO	GRE		TO	AO			VI		1	1	Cuina	marró	VO + NA. Làm. VIII fig. 2 Beltran pàg. 192
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 VO	GRE		TO	AO			VI		1	1	Cuina	marró	VO + NA Revers ennegrit. Làm. VIII fig. 2 Beltran pàg.
Born 076/18	2018	31.044	5	14003	18551 VO	OLL		TO	AO			VI	VI	5	5	Cuina	marró	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 NA	OLL		TO	AO			VI	VI	1	1	Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 AN	OLL		TO	AO			VI		1	1	Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 CR	OLL		TO	AO			VI		1	1	Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 VO	OLL		TO	AO			VI	VI	1	1	Cuina	verd	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 FO	BAC		TO	AO			VI		1	1	Higiene	marró	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 PE	FIN		TO	AO				VI	1	1	indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 FO	FIN		TO	AO			VI		1	1	indeterminat	verd	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.044	2	14003	18551 FO	PAT		TO	AO			VI		2	2	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	31.044	2	14003	18551 VO	GIB		TO	AO			VI		2	2	Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2018	31.044	5	14003	18551 SF	GIB		TO	AO			VI		6	6	Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 NA	CAT		TO	AO			VI	VI	1	1	aigua	verd	
Born 076/18	2018	31.044	2	14003	18551 VO	ESF		TO	AO			VI	VI	2	1	Servei d'aliments	verd i marró	
Born 076/18	2018	31.044	3	14003	18551 VO	ESF		TO	AO			VI	VI	3	3	Servei d'aliments	verd i marró	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 SF	ESF		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments	verd i marró	
Born 076/18	2018	31.044	4	14003	18551 VO	ORS		TO	AO				VI	4	1	Rebost	verd	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 AN	GER		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 VO	GER		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 VO	GER		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments	melat	VO + AN
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 VO	TUP		TO	AO			VI	VI	1	1	Cuina	marró	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO			VI		1	1	Servei d'aliments	marró	Servidora tipus II Fig.6 Làm. XII Beltran pàg.201
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO			VI		1	1	Servei d'aliments	verd	Servidora tipus II (variant) Fig.6 Làm. XII Beltran pàg.2
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 PS	PAT		TO	AO			VI		1	1	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	31.044	6	14003	18551 VO	PAT		TO	AO			VI		6	6	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO			VI		1	1	Servei d'aliments	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.044	2	14003	18551 CR	PAT		TO	AO			VI		2	2	Servei d'aliments	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.044	5	14003	18551 SF	PAT		TO	AO			VI		5	5	Servei d'aliments	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.044	4	14003	18551 SF	PAT		TO	AO			VI		4	4	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2018	31.044	11	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		11	11	indeterminat	melat	
Born 076/18	2018	31.044	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		1	1	Cuina	melat	revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.044	30	14003	18551 SF	OLL		TO	AO			VI		30	1	Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.044	2	14003	18551 SF	CAT		TO	AO				VI	2	2	aigua	verd	
Born 076/18	2018	31.044	6	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	VI	6	6	indeterminat	melat	
Born 076/18	2018	31.044	5	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	VI	5	5	indeterminat	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.044	20	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		20	20	indeterminat	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.044	1	14005	18550 FO	FOG		TO	GR					1	1	Cuina		
Born 076/18	2018	31.044	1	14005	18550 NA	FOG		TO	GR					1	1	Cuina		
Born 076/18	2018	31.044	1	14005	18550 NA	OLL		TO	AR					1	1	Cuina		
Born 076/18	2018	31.044	2	14005	18550 VO	OLL		TO	GR					2	2	Cuina		
Born 076/18	2018	31.044	1	14005	18550 VO	OLL		TO	GR					1	1	Cuina		Perfil en S
Born 076/18	2018	31.044	1	14005	18550 VO	CSS		TO	AR					1	1	Cuina		
Born 076/18	2018	31.044	1	14005	18550 BE	CAT		TO	AR					1	1	aigua		
Born 076/18	2018	31.044	2	14005	18550 FO	FIN		TO	AR					2	2	indeterminat		

Born 076/18	2018	31.044		12	14005	18550 SF	FIN		TO	GR					12	12	indeterminat	
Born 076/18	2018	31.044		18	14005	18550 SF	FIN		TO	GR					18	18	Cuina	possibles olles. Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.044		2	14005	18550 SF	FIN		TO	AR					2	2	indeterminat	
Born 076/18	2018	31.044		1	14006	18551 SF	GIB		TO	AR		IN	VI		1	1	Multifuncionals	Negre
Born 076/18	2018	31.044	1	1	14100	18450 VO	SAL		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments	decoració incisa de línies en paral·lel
Born 076/18	2018	31.044		1	14100	18450 NA	GET		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments	VO + NA
Born 076/18	2018	31.044		2	14101	17550 SF	PFA		TO	AO			VI	VI	2	1	Rebost	Pot de farmàcia blau exterior i blanc interior
Born 076/18	2018	31.044		1	14102	17550 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments	Decoració de línies paral·leles
Born 076/18	2018	31.044		1	14102	17550 SF	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments	no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.044		1	14102	17550 SF	FOB		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments	no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2018	31.044		1	14103	18503 SF	FOB		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	no s'aprecia la decoració. Possible intrussió
Born 076/18	2018	31.044		2	14201	18500 NA	EOR		TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments	Nanses decorades amb una línia gruixuda i dues prim
Born 076/18	2018	31.044		5	14201	18500 NA	EOR		TO	AO	PI	PI	VI	VI	5	5	Servei d'aliments	Ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2018	31.044		13	14201	18500 VO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	13	13	Servei d'aliments	Ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2018	31.044		1	14201	18500 VO	EOR		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2018	31.044		1	14201	18500 VO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Decoració de tres punts emmarcant un cercle
Born 076/18	2018	31.044		1	14201	18500 VO	EOR		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Decoració vegetal esquemàtica
Born 076/18	2018	31.044	2	1	14201	18500 PS	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Decoració sanefa de malla
Born 076/18	2018	31.044	3	5	14201	18500 PS	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	5	1	Servei d'aliments	Decoració falgueres
Born 076/18	2018	31.044		15	14201	18500 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	15	15	Servei d'aliments	Ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2018	31.044		1	14201	18500 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Decoració de línies verticals
Born 076/18	2018	31.044		1	14201	18500 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Decoració amb motius geomètrics
Born 076/18	2018	31.044		1	14201	18500 CR	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2018	31.044		1	14201	18500 FO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	motiu central geomètrica
Born 076/18	2018	31.044		2	14201	18500 FO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments	Ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2018	31.044		3	14201	18500 FO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	3	3	Servei d'aliments	Ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2018	31.044		5	14201	18500 FO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	5	1	Servei d'aliments	motiu central geomètrica vegetal
Born 076/18	2018	31.044		1	14201	18500 FO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	motiu central radial
Born 076/18	2018	31.044		5	14201	18500 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	5	5	Servei d'aliments	Ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2018	31.044		2	14201	18500 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments	No s'aprecia la decoració per ser fragments massa pe
Born 076/18	2018	31.044		1	14201	18500 SF	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	No s'aprecia la decoració per ser fragment massa pet
Born 076/18	2018	31.044		1	14201	18500 SF	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	motiu rosa o roda
Born 076/18	2018	31.044		3	14201	18500 SF	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	3	1	Servei d'aliments	motius vegetals i fons picat
Born 076/18	2018	31.044		5	14201	18500 SF	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	5	5	Servei d'aliments	Ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2018	31.044		3	14201	18500 SF	FOB		TO	AO	PI	PI	VI	VI	3	3	Servei d'aliments	Ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2018	31.044		8	14208	18500 SF	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	8	8	Servei d'aliments	
Born 076/18	2018	31.044		2	14208	18500 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments	
Born 076/18	2018	31.044		1	14208	18500 VO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	
Born 076/18	2018	31.044		1	14208	18500 FO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	
Born 076/18	2018	31.044		2	14208	18500 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	2	Servei d'aliments	
Born 076/18	2018	31.044		1	14306	SF	GER	Pitxer	TO	AO		PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Fragment molt petit. També podria ser un pot de far
Born 076/18	2018	31.044		1	20001		CLA		FS						1	1		R-14337
Born 076/18	2018	31.044		3	20001		CLA		FS						3	3		Cap. R-14359
Born 076/18	2018	31.044		32	20001		CLA		FS						32	32		Cos. R-14359
Born 076/18	2018	31.044		1	20001		ATI		FS						1	1		Gafet i anella. R-14338
Born 076/18	2018	31.044		3	20001		ATI		FS						3	3		palets. R-14339
Born 076/18	2018	31.044		1	20001		ATI		FS						1	1		picarol. R-14359
Born 076/18	2018	31.044		33	20001		ATI		FS						33	33		R-14359
Born 076/18	2018	31.044		62	20001		AGC		FS						62	62		cap R-14359
Born 076/18	2018	31.044		63	20001		AGC		FS						63	63		cos R-14359
Born 076/18	2018	31.044		1	20001		AGC		FS						1	1		cap
Born 076/18	2018	31.044		1	20001		CLA		FS						1	1		cos
Born 076/18	2018	31.044		1	20002		FER								1	1		Ferradura. R-14364
Born 076/18	2018	31.044		23	20002		CLA								23	23		cos. R-14364
Born 076/18	2018	31.044		6	20002		CLA								6	6		amb cabota. R-14364
Born 076/18	2018	31.044		1	20002		CLA								3	3		amb cabota
Born 076/18	2018	31.044		16	20002		CLA								16	16		sense cabota
Born 076/18	2018	31.044		2	20002		ATI								2	2		Ferradura. R-14364
Born 076/18	2018	31.044		1	20002		ATI								1	1		
Born 076/18	2018	31.044		1	30000	SF	COP								1	1		Vidre blanc. Amb estries. R-14291
Born 076/18	2018	31.044		8	30000	SF	VIN								8	8		Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2018	31.044		40	30000	SF	VIN								40	40		Vidre blanc. R-14351
Born 076/18	2018	31.044		12	30000	SF	VIN								12	12		Vidre blau. R-14351
Born 076/18	2018	31.044		1	30000	SF	VIN								1	1		Vidre fosc quadrat. R-14351
Born 076/18	2018	31.044		1	30000	SF	COP								1	1		Vidre blau. R-14291
Born 076/18	2018	31.044		3	30000	VO	COP								3	2		Vidre blanc. R-14351
Born 076/18	2018	31.044		1	30000	SF	COP								1	1		Vidre blanc. Agafador. R-14351
Born 076/18	2018	31.044		1	30000	SF	VIN								1	1		Vidre verd. R-14291
Born 076/18	2018	31.044		1	30000	SD	VIN								1	1		Vidre blanc tub petit. R-14291
Born 076/18	2018	31.044		1	30000	SF	TUB								1	1		Vidre blanc. tub. R-14351
Born 076/18	2018	31.044		1	30000	VO	AMP								1	1		Vidre blanc. Ampolleta. R-14291
Born 076/18	2018	31.044		2	30000	CO	AMP								2	2		Vidre blau
Born 076/18	2018	31.044		1	30000	CO	AMP								1	1		Vidre blanc
Born 076/18	2018	31.044		3	30001	PS									3	3		Pulsera de color blau blanc. R-14351

Born 076/18	2018	31.044	1	30001	PS					1	1							Anell de color blau R-14351
Born 076/18	2018	31.044	1	30001	PS					2	2							Anella de color blau i blanc. R-14351
Born 076/18	2018	31.044	1	30001	PS					1	1							Dena de color blau. R-14351
Born 076/18	2018	31.044	3	30003		ESR				3	3							escòria de vidre
Born 076/18	2018	31.044	1	60001		AGC				1	1							Agulla o punxó R-14290
Born 076/18	2018	31.044	1	60001		AGC				2	2							Possibles agulles de ganxet R-14347
Born 076/18	2018	31.044	1	60051						1	0							Avifauna bec
Born 076/18	2019	31.044	5	60051						5	0							Avifauna costelles diàfisis
Born 076/18	2019	31.044	19	60051						19	0							Avifauna costelles diàfisis verd per contacte amb bro
Born 076/18	2019	31.044	5	60051						5	0							Avifauna costelles epífisis
Born 076/18	2019	31.044	5	60051						5	0							Avifauna costelles epífisis verd per contacte amb bro
Born 076/18	2019	31.044	44	60051						44	0							Avifauna diàfisis
Born 076/18	2019	31.044	31	60051						31	0							Avifauna diàfisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.044	12	60051						12	0							Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.044	34	60051						34	0							Avifauna Epífisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.044	4	60051						4	0							Avifauna Indeterminat verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.044	5	60051						5	0							Avifauna vèrtebres
Born 076/18	2019	31.044	13	60051						13	0							Avifauna vèrtebres verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.044	1	60051					No estudiad:	1	0							Banyes
Born 076/18	2019	31.044	34	60051						34	0							Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.044	75	60051						75	0							Costelles Diàfisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.044	6	60051						6	0							Costelles Epífisis
Born 076/18	2019	31.044	11	60051						11	0							Costelles Epífisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.044	3	60051						3	0							Crani verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.044	1	60051						1	0							Crani <i>ratu</i> s
Born 076/18	2019	31.044	1	60051						1	0							Dent indeterminat
Born 076/18	2019	31.044	11	60051						11	0							Dents ovicaprí
Born 076/18	2019	31.044	1	60051						1	0							Dent <i>sus</i>
Born 076/18	2019	31.044	10	60051						10	0							Diàfisis
Born 076/18	2018	31.044	1	60051						1	0							Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.044	48	60051						48	0							Diàfisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.044	1	60051						1	0							Diàfisis verd per contacte amb bronze i amb marques
Born 076/18	2019	31.044	11	60051						11	0							Epífisis
Born 076/18	2019	31.044	19	60051						19	0							Epífisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.044	2	60051						2	0							Escàpules diàfisis
Born 076/18	2019	31.044	7	60051						7	0							Escàpules diàfisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.044	2	60051						2	0							Escàpules epífisis
Born 076/18	2019	31.044	5	60051						5	0							Falanges
Born 076/18	2019	31.044	2	60051						2	0							Falanges verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.044	21	60051						21	0							Fragment indeterminats
Born 076/18	2019	31.044	54	60051						54	0							Fragment indeterminats verd per contacte amb bron
Born 076/18	2019	31.044	2	60051						2	0							Fragment indeterminats verd per contacte amb bron
Born 076/18	2019	31.044	30	60051						30	0							Indeterminats
Born 076/18	2019	31.044	48	60051						48	0							Indeterminats verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.044	1	60051						1	0							Mandíbula <i>felix</i>
Born 076/18	2019	31.044	2	60051						2	0							Mandíbula ovicaprí
Born 076/18	2019	31.044	1	60051						1	0							Mandíbula ovicaprí verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.044	3	60051						3	0							Mandíbula indeterminat
Born 076/18	2019	31.044	7	60051						7	0							Mandíbula indeterminat verd per contacte amb bron
Born 076/18	2019	31.044	13	60051						13	0							Os pla
Born 076/18	2019	31.044	15	60051						15	0							Os pla verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.044	19	60051						19	0							Vèrtebres
Born 076/18	2019	31.044	25	60051						25	0							Vèrtebres verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.044	21	60052						21	1							espines
Born 076/18	2019	31.044	42	60053						42	1							espines
Born 076/18	2019	31.044	5	60053						5	1							escates
Born 076/18	2019	31.044	1	60054						1	0							Cargols de terra
Born 076/18	2019	31.045	6	50003						6	6							Estuc blanc
Born 076/18	2018	31.048	1	14002	18550 PE	FIN	TO	AO		1	1 indeterminat							Peça indeterminada
Born 076/18	2018	31.048	1	14002	18550 VO	FOB	TO	AO		1	1 Servei d'aliments							
Born 076/18	2018	31.048	1	14002	18550 SF	FIN	TO	AO		1	1 indeterminat							
Born 076/18	2018	31.048	1	14003	18551 VO	GRE	TO	BE	VI	VI	1	1 Servei d'aliments				verd		
Born 076/18	2018	31.048	1	14003	18551 CR	PAT	TO	AO	VI		1	1 Servei d'aliments				verd		Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.048	2	14003	18551 CR	PAT	TO	AO	VI		2	2 Servei d'aliments				marró		Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.048	1	14003	18551 VO	PAT	TO	AO	VI	VI	1	1 Servei d'aliments				marró		
Born 076/18	2018	31.048	1	14003	18551 VO	PAT	TO	AO	VI		1	1 Servei d'aliments				marró		Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.048	1	14003	18551 SF	PAT	TO	AM	VI		1	1 Servei d'aliments				verd		Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.048	1	14003	18551 FO	GIB	TO	AO	VI		1	1 Multifuncionals				melat		
Born 076/18	2018	31.048	3	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	VI		3	3 Multifuncionals				melat		
Born 076/18	2018	31.048	1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	VI	1	1 Cuina				marró		
Born 076/18	2018	31.048	1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	VI	1	1 Cuina				verd		
Born 076/18	2018	31.048	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	VI	2	2 Cuina				verd		Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.048	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	VI	1	1 Cuina				marró		Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.048	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		2	2 Cuina				verd		Revers ennegrit

Born 076/18	2018	31.048	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	31.048	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	2	2 Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.048	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AM	VI	1	1 Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.048	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2018	31.048	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	1	1 Cuina	negre	Revers ennegrit
Born 076/18	2018	31.048	2	14005	18550 SF	FIN	TO	AR		2	2 indeterminat		
Born 076/18	2018	31.048	1	14005	18550 SF	FIN	TO	GR		1	1 indeterminat		
Born 076/18	2018	31.048	1	14100	18450 CR	PAT	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments		El blanc del vidrat és tipus Poblet
Born 076/18	2018	31.048	1	14100	18450 PE	ESC	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	Forà	Lerma A1 tipo 1a. Podria ser reflexes valencians
Born 076/18	2018	31.048	1	14100	18450 PE	ESC	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments	Forà	Valencià?
Born 076/18	2018	31.048	1	14102	17550 VO	PAT	TO	AO	PI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	31.048	2	14103	18503 VO	PAT	TO	AO	PI	2	2 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	31.048	1	14103	18503 CR	PAT	TO	AO	PI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	31.048	1	14103	18503 SF	ESC	TO	AO	PI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2018	31.048	1	14104	18503 VO	ESC	TO	AO	PI	1	1 Servei d'aliments		Arc doble i punt
Born 076/18	2018	31.048	1	14104	18503 VO	ESC	TO	AO	PI	1	1 Servei d'aliments		Arc doble
Born 076/18	2018	31.048	1	14201	18500 VO	ESC	TO	AO	PI	1	1 Servei d'aliments		decoració de la fulla de palma
Born 076/18	2018	31.048	1	14304	18112 CR	PAT	TO	AO	PI	1	1 Servei d'aliments	Forà	Vidrada blanca. Possible importació italiana
Born 076/18	2018	31.048	3	20000		ESR				3	3		escòria indeterminada
Born 076/18	2018	31.048	1	20001		ATI	FS			1	1		Agafador R-14359
Born 076/18	2018	31.043	7	20002		CLA				7	7		sense cabota
Born 076/18	2019	31.048	1	30000	PE	COP				1			Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2019	31.048	1	30000	SF	VAS				1			Vidre blanc. R-14291
Born 076/18	2019	31.048	2	50025	SF					2	2		fragments de canonada
Born 076/18	2019	31.048	2	60051						2	0		Avifauna diàfisis
Born 076/18	2019	31.048	2	60051						2	0		Avifauna epífisis
Born 076/18	2019	31.048	1	60051						1	0		Epífisis
Born 076/18	2019	31.048	2	60051						2	0		Fragments petits indeterminats
Born 076/18	2019	31.048	1	60051						1	0		Vèrtebra
Born 076/18	2019	31.049	1	12053	SF	FIN	TO	AO		1	1 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.049	1	13258	SF	FOB	TO	AO		1	1 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.049	1	14002	18550 VO	TAP	TL	GO		1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.049	1	14002	18550 VO	GIB	TO	AO		1	1 Multifuncionals		
Born 076/18	2019	31.049	1	14002	18550 VO	OLL	TL	GM		1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.049	1	14002	18550 SF	FIN	TO	AO		1	1 indeterminat		Possiblement tenalla
Born 076/18	2019	31.049	1	14002	18550 SF	GER	TO	AO	PI	1	1 Servei d'aliments		Pintat en manganès
Born 076/18	2019	31.049	1	14002	18550 SF	FIN	TO	BE		1	1 indeterminat		brunyit exterior
Born 076/18	2019	31.049	10	14002	18550 SF	FIN	TO	AO		10	10 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.049	5	14002	18550 SF	FIN	TO	GO		5	5 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.049	6	14002	18550 SF	FIN	TO	GM		6	6 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.049	2	14002	18550 VO	FOG	TL	GO		2	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.049	1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	1	1 Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.049	1	14003	18551 VO	FIN	TL	GO	VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.049	3	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1 Multifuncionals	marró	
Born 076/18	2019	31.049	3	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	3	3 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.049	1	14003	18551 FO	GIB	TO	AO	VI	1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.049	3	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	VI	3	3 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.049	5	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	VI	5	5 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.049	1	14003	18551 FO	FIN	TL	GO	VI	1	1 indeterminat	marró	FO + AN
Born 076/18	2019	31.049	1	14003	18551 FO	FIN	TL	GM		1	1 indeterminat	verd	FO + AN
Born 076/18	2019	31.049	1	14003	18551 NA	FIN	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.049	1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.049	1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO		1	1 indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.049	1	14003	18551 VO	CSS	TO	AO	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2019	31.049	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.049	5	14003	18551 SF	FIN	TL	GO	VI	5	5 Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.049	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	1	1 Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.049	1	14003	18551 SF	OLL	TL	GO	VI	1	1 Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.049	1	14003	18551 FO	FIN	TL	GM	VI	1	1 Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.049	1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO	VI	1	1 indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.049	1	14003	18551 VO	ORS	TO	AO		1	1 Rebost	verd	
Born 076/18	2019	31.049	1	14005	18550 VO	CSS	TL	GR		1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.049	1	14005	18550 VO	TAP	TL	GR		1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.049	1	14005	18550 SF	FIN	TL	GR		1	1 indeterminat		Possiblement olla
Born 076/18	2019	31.049	1	14006	18551 VO	TAP	TO	AR	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2019	31.049	1	14100	18450 VO	FOB	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.049	3	14100	18450 VO	ESC	TO	AO	VI	3	3 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.049	1	14100	18450 NA	GER	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.049	2	14100	18450 SF	FTA	TO	AO		2	2 Servei d'aliments		Possiblement pitjer
Born 076/18	2019	31.049	4	14100	18450 SF	ESC	TO	AO	VI	4	4 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.049	2	14250	17153 PS	TAP	TO	AO		2	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.049	1	14250	17153 FO	ESC	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.049	1	14250	17153 PE	FOB	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.049	5	14250	17153 SF	PAT	TO	AO	VI	5	5 Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració

Born 076/18	2019	31.049		3	14255	17152 VO	PAT		TO	AO		VI		3	2	Servei d'aliments	Núm. 5 Barrachina		
Born 076/18	2019	31.049		5	14255	17152 VO	PAT		TO	AO		VI		5	1	Servei d'aliments	Núm. 3 Barrachina		
Born 076/18	2019	31.049		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	Núm. 2 Barrachina		
Born 076/18	2019	31.049		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	Núm. 14 Soberon		
Born 076/18	2019	31.049		1	14304	18112 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1	indeterminat		forà	blau turquesa. Importació siriana?
Born 076/18	2019	31.049	1	1	20001		PIN		FS					1	1				Pinces. R-14340
Born 076/18	2019	31.049		10	20001		ATI		FS					10	10				R-14359
Born 076/18	2019	31.049		1	20001		AGC		FS					1	1				cos
Born 076/18	2019	31.049		8	20002		CLA							8	8				cos. R-14362
Born 076/18	2019	31.049		1	20002		CLA							1	1				cos
Born 076/18	2019	31.049		1	20002		ATI							1	1				pla. R-14362
Born 076/18	2019	31.049		2	20002		ATI							2	2				indeterminat
Born 076/18	2019	31.049		6	20002		ESR							6	6				escòria de ferro
Born 076/18	2019	31.049		13	30000	SF	VIN							13	13				Vidre blanc. R-14351
Born 076/18	2019	31.049		10	50003									10	10				Estuc blanc
Born 076/18	2019	31.049		1	60050									1	1				Possible dent
Born 076/18	2019	31.049		6	60051									6					Avifauna costelles
Born 076/18	2019	31.049		13	60051									13					Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.049		13	60051									13					Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.049		1	60051									1					Avifauna Escàpula
Born 076/18	2019	31.049		18	60051									18					Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.049		2	60051									2					Costelles Diàfisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.049		2	60051									2					Costelles Epífisis
Born 076/18	2019	31.049		1	60051									1					Dent <i>equs</i> molar
Born 076/18	2019	31.049		2	60051									2					Dents indeterminat
Born 076/18	2019	31.049		3	60051									3					Dents ovicaprí
Born 076/18	2019	31.049		1	60051									1					Dent <i>sus</i>
Born 076/18	2019	31.049		17	60051									17					Diàfisis
Born 076/18	2019	31.049		4	60051									4					Epífisis
Born 076/18	2019	31.049		2	60051									2					Epífisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.049		1	60051									1					Escàpula diàfisis
Born 076/18	2019	31.049		1	60051									1					Escàpula epífisis
Born 076/18	2019	31.049		2	60051									2					Falanges
Born 076/18	2019	31.049		14	60051									14					Fragments d'os
Born 076/18	2019	31.049		10	60051									10					Indeterminat
Born 076/18	2019	31.049		1	60051									1					Mandíbula ovicaprí
Born 076/18	2019	31.049		1	60051									1					Os pla
Born 076/18	2019	31.049		5	60051									5					Vèrtebres
Born 076/18	2019	31.049		2	60052									2					
Born 076/18	2019	31.050		1	14003	18551 VO	ESF		TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments		marró	
Born 076/18	2019	31.050		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments		marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.050		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1	Cuina		marró	revers ennegrit. Possiblement d'olla
Born 076/18	2019	31.050		1	14003	18551 BR	CAT		TO	AO		VI	VI	1	1	aigua		verd	
Born 076/18	2019	31.050		1	14003	18551 SF	GER	Aiguamans	TO	AO		VI	VI	1	1	aigua		verd ext i melat int	Decoració incisa núm.9 Làm.I Beltran
Born 076/18	2019	31.050		1	14005	18550 SF	FIN		TO	GR				1	1	indeterminat			
Born 076/18	2019	31.050		1	14103	18503 VO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.050		1	14103	18503 FO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Motiu central creu. Núm.9 Làm. VIII Telese
Born 076/18	2019	31.050		1	14103	18503 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.050		1	14104	18503 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	arc doble	
Born 076/18	2019	31.050		1	14129	18503 SF	FOB		TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.050		1	14201	18500 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		ha perdut la decoració
Born 076/18	2019	31.050		1	14201	18500 FO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		ha perdut la decoració
Born 076/18	2019	31.050		1	14305	18132 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Blau berettino
Born 076/18	2019	31.050		4	20002		ESR							4	4				escòria de ferro
Born 076/18	2019	31.050		2	60051									2	0				Costelles diàfisis
Born 076/18	2019	31.050		2	60051									2	0				Diàfisis
Born 076/18	2019	31.050		1	60051									1	0				vèrtebra
Born 076/18	2019	31.050		1	60051									1	0				indeterminat
Born 076/18	2019	31.053		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO		VI	VI	1	1	Servei d'aliments		marró	
Born 076/18	2019	31.053		1	14003	18551 CR	PAT		TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments		verd	
Born 076/18	2019	31.053		1	14003	18551 CR	OLL		TO	AO		VI		1	1	Cuina		marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.053		1	14003	18551 AN	OLL		TO	AO		VI		1	1	Cuina		marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.053		5	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		5	5	indeterminat		marró	
Born 076/18	2019	31.053		6	20000		ESR							6	6				escòria indeterminada
Born 076/18	2019	31.053		1	20002		ATI							1	1				Possible ferradura o falç. R-14362
Born 076/18	2018	31.053		25	20002		ESR							25	25				escòria de ferro <i>"cagaferro"</i>
Born 076/18	2018	31.057		1	14003	18551 NA	GER	Aiguamans	TO	AO		VI	VI	1	1	aigua		verd	Nansa amb decoració de banda única contínua en for
Born 076/18	2018	31.057		3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	3	3	indeterminat		marró	
Born 076/18	2018	31.057		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1	indeterminat		verd ext melat int	possiblement aiguamans
Born 076/18	2018	31.057		1	14005	18550 SF	FIN		TO	AR				1	1	indeterminat			
Born 076/18	2018	31.057		1	14102	17550 VO	ESC		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments		A1 Tipus 1a Lerma pàg.29
Born 076/18	2018	31.057		1	14201	18550 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		decoració de retícula amb punts als espais interiors
Born 076/18	2018	31.057		1	14201	18550 FO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2018	31.057		1	14201	18550 SF	FOB		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		Ha perdut la decoració

Born 076/18	2018	31.057		2	14208	18550 VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	1	Servei d'aliments	
Born 076/18	2018	31.057		1	14208	18550 SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	
Born 076/18	2018	31.057		1	20000		ESR							1	1		escòria indeterminada
Born 076/18	2018	31.057		1	20001		AGC	FS						1	1		Cap. R-14359
Born 076/18	2018	31.057		1	20001		ATI	FS						1	1		R-14359
Born 076/18	2018	31.057		1	20002		CLA							1	1		sense cabota
Born 076/18	2019	31.057		1	30000	PE	COP							1	1		Vidre blanc. R-14351
Born 076/18	2019	31.057		1	30000	SF	VAS							1	1		Vidre blanc. R-14351
Born 076/18	2019	31.057		2	30000	SF	VIN							2	2		Vidre blanc
Born 076/18	2019	31.057		1	60051									1			Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.057		1	60051									1			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.057		4	60051									4			Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.057		1	60051									1			Costelles Diàfisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.057		3	60051									3			Costelles Epífisis
Born 076/18	2019	31.057		1	60051									1			Costelles Epífisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.057		3	60051									3			Dents ovicaprí
Born 076/18	2019	31.057		1	60051									1			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.057		4	60051									4			Diàfisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.057		2	60051									2			Epífisis
Born 076/18	2019	31.057		1	60051									1			Epífisis verd per cpntacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.057		4	60051									4			Fragments d'os
Born 076/18	2019	31.057		4	60051									4			Fragments d'os verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.057		3	60051									3			Indeterminat
Born 076/18	2019	31.057		1	60051									1			Indeterminat verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.057		2	60051									2			Mandíbula ovicaprí
Born 076/18	2019	31.057		2	60051									2			Mandíbula ovicaprí verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.057		6	60051									6			Vèrtebres
Born 076/18	2019	31.057		2	60053									2			Espines
Born 076/18	2019	31.057		7	60054									7	7		Cargol de terra (<i>Helix aspersa</i>)
Born 076/18	2019	31.058		1	14102	17550 SF	FOB	TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments	
Born 076/18	2019	31.058		3	14201	18500 VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI	3	1	Servei d'aliments	No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.058		1	14208	18500 VO	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	
Born 076/18	2019	31.060		1	13310	NA	AMF	TO	AO					1	1	Transport	possible pasqual I
Born 076/18	2019	31.060	1	1	14002	18550	FIT	TO	AO					1	1	Joc	fitxa de joc circular. Ceràmica retallada
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550	FIT	TO	AO					1	1	Joc	fitxa de joc circular. Ceràmica retallada
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551	FIT	TO	AO					1	1	Joc	fitxa de joc circular. Ceràmica retallada
Born 076/18	2019	31.060		1	50029		FIT	TO	AO					1	1	Joc	fitxa de joc circular. Teula retallada
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 VO	GER	TO	AO					1	1	Servei d'aliments	tonalitat verdosa a l'exterior i interior i pasta rosada
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 VO	GER	TO	AO					1	1	Servei d'aliments	
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 VO	GER	TO	AO					1	1	transport	forà possible taller valencià
Born 076/18	2019	31.060		2	14002	18550 VO	GER	TO	AO					2	2	rebot	
Born 076/18	2019	31.060		4	14002	18550 VO	GER	TO	AO					4	4	rebot	
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 NA	GER	TO	AO					1	1	Servei d'aliments	llavi estret
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 NA	GER	TO	AO					1	1	Rebot	tonalitat verdosa a l'exterior i interior i pasta rosada
Born 076/18	2019	31.060		3	14002	18550 NA	GER	TO	AO					3	3	Rebot	forà pasta rosada. Taller valencià (?)
Born 076/18	2019	31.060		4	14002	18550 NA	GER	TO	AO					4	4	Rebot	grans dimensions
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 AN	GER	TO	AO		AC			1	1	Rebot	petites dimensions
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 AN	GER	TO	AO					1	1	Rebot	
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 CO	GER	TO	AO					1	1	Transport	
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 CO	GER	TO	AO		AC			1	1	Rebot	
Born 076/18	2019	31.060		26	14002	18550 SF	GER	TO	AO		AC			26	26	rebot	rebot o transport
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 SF	GER	TO	BE		AC			1	1	rebot	rebot o transport
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 SF	GER	TO	AO		AC			1	1	rebot	Forà rebot o transport. Valencià (?)
Born 076/18	2019	31.060		2	14002	18550 SF	GER	TO	AO		IN			2	2	rebot	línia exterior incisa
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 SF	GER	TO	AO		AL			1	1	rebot	línia aplicada amb punts
Born 076/18	2019	31.060		11	14002	18550 SF	GER	TO	AO					11	11	rebot	rebot tipus gran contenidor o transport
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 AG	TAP	TO	AO					1	1	Cuina	
Born 076/18	2019	31.060		2	14002	18550 FO	FTA	TO	AO					2	2	Rebot	Gran contenidor
Born 076/18	2019	31.060		2	14002	18550 NA	FIN	TO	AO					2	2	indeterminat	
Born 076/18	2019	31.060		2	14002	18550 PE	FIN	TO	AO					2	2	indeterminat	
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 FO	FIN	TO	AO					1	1	indeterminat	peça indeterminada
Born 076/18	2019	31.060		7	14002	18550 FO	FIN	TO	AO					7	7	indeterminat	possiblement fons de gerres
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 FO	FIN	TO	AM					1	1	indeterminat	possiblement fons de gerra
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 SF	FIN	TO	AO		IN			1	1	indeterminat	Forà rebot o transport. Valencià (?) presenta unes marqu
Born 076/18	2019	31.060		24	14002	18550 SF	FIN	TO	AO					24	24	indeterminat	
Born 076/18	2019	31.060		3	14002	18550 SF	FIN	TO	BE					3	3	indeterminat	
Born 076/18	2019	31.060		7	14002	18550 SF	FIN	TL	GO					7	7	indeterminat	possiblement olles
Born 076/18	2019	31.060		13	14002	18550 SF	FIN	TL	GM					13	13	indeterminat	possiblement olles
Born 076/18	2019	31.060		27	14002	18550 SF	FIN	TL	GO					27	27	Cuina	possiblement olles. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		24	14002	18550 SF	FIN	TL	GM					24	24	Cuina	possiblement olles. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		6	14002	18550 CO	OLL	TL	GM					6	6	Cuina	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 CO	OLL	TL	GM		IN			1	1	Cuina	Revers ennegrit. Presenta 4 petits forats
Born 076/18	2019	31.060		3	14002	18550 FO	OLL	TL	GM					3	3	Cuina	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		2	14002	18550 NA	OLL	TL	GM					2	2	Cuina	Revers ennegrit

Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 NA	OLL	TL	GM				1	1	Cuina		Revers ennegrit. Nansa de botó
Born 076/18	2019	31.060		8	14002	18550 VO	OLL	TL	GM				8	8	Cuina		olla tipus I
Born 076/18	2019	31.060		11	14002	18550 VO	OLL	TL	GM				11	11	Cuina		olla tipus I. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060	2	1	14002	18550 VO	OLL	TL	GM	IN			1	1	Cuina		olla tipus I. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 VO	OLL	TL	GM				1	1	Cuina		olla tipus III. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060	3	1	14002	18550 VO	CSS	TL	GM				1	1	Cuina		Vora reentrant. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		1	14002	18550 VO	CSS	TL	GO				1	1	Cuina		Vora reentrant
Born 076/18	2019	31.060		4	14002	18550 VO	CSS	TL	GM				4	4	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		5	14002	18550 FO	FOG	TL	GM				5	5	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 NA	POA	TO	AO		VI	VI	1	1	aigua	melat	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 NA	POA	TO	AO		VI	VI	1	1	aigua	verd	
Born 076/18	2019	31.060	4	1	14003	18551 NA	GER	TO	AO	AI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	verd	decoració estampillada de flors i fulles
Born 076/18	2019	31.060		5	14003	18551 NA	GER	TO	AO		VI	VI	5	5	Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2019	31.060		3	14003	18551 NA	GER	TO	AO		VI	VI	3	3	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.060		3	14003	18551 NA	FIN	TO	AO		VI		3	3	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 NA	OLL	TO	AM		VI	VI	1	1	Cuina	verd	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 AN	GIB	TO	AO	IN	VI	VI	1	1	Multifuncionals	melat	tipològicament sembla un gibrell, però presenta una
Born 076/18	2019	31.060		3	14003	18551 AN	GER	TO	AO		VI		3	3	Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 AN	GER	TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 AN	GER	TO	AO	AC		VI	1	1	Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2019	31.060		4	14003	18551 VO	GER	TO	AO	AC	VI		4	4	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.060		3	14003	18551 VO	GER	TO	AO	AC	VI	VI	3	3	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 CO	GER	TO	AO	AC	VI		1	1	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.060		2	14003	18551 PS	LCB	TO	AO		VI		2	1	II-luminació	melat	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 PS	FOB	TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.060		2	14003	18551 VO	OLL	TO	GO		VI		2	2	Cuina	verd	Tipus I. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 VO	OLL	TO	GM		VI		1	1	Cuina	verd	Tipus I. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		5	14003	18551 VO	OLL	TO	GO		VI		5	2	Cuina	marró	Tipus I. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 VO	OLL	TO	GM		VI		1	1	Cuina	marró	Tipus I. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 VO	CSS	TO	GM		VI		1	1	Cuina	verd	Vora reentrant. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 VO	CSS	TO	GM		VI		1	1	Cuina	melat	Vora reentrant. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 VO	CSS	TO	AO		VI	VI	1	1	Cuina	marró	
Born 076/18	2019	31.060		2	14003	18551 VO	GER	TO	AO	IN	VI		2	2	Rebost	melat	Línies exteriors incises. Vora regruixida que forma un
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 VO	GER	TO	AO	IN	VI		1	1	Rebost	verd	Línies exteriors incises. Vora regruixida que forma un
Born 076/18	2019	31.060		3	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI		3	3	Rebost	melat	Vora regruixida que forma una ala horitzontal
Born 076/18	2019	31.060		6	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI		6	6	Rebost	verd	Vora regruixida que forma una ala horitzontal
Born 076/18	2019	31.060	5	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO	IN	VI		1	1	Rebost	melat	Línies exteriors incises. VO + AN. Vora regruixida que
Born 076/18	2019	31.060		3	14003	18551 VO	GER	TO	AO	IN	VI	VI	3	1	Servei d'aliments	verd	Línies exteriors incises. Vora regruixida que forma un
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 VO	FOB	TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	melat	Vora plana
Born 076/18	2019	31.060		2	14003	18551 VO	PAT	TO	AO		VI		2	2	Servei d'aliments	melat	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		9	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		9	9	indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.060		2	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		2	2	indeterminat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 FO	POT	TO	AO		VI		1	1	rebost	melat	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 FO	POT	TO	AO			VI	1	1	Rebost	melat	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 FO	POT	TO	AO		VI	VI	1	1	Rebost	verd	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 FO	LCB	TO	AO		VI		1	1	II-luminació	melat	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 VO	LCB	TO	AO			VI	1	1	II-luminació	melat	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 FO	FOB	TO	AO		VI		1	1	Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 FO	FOB	TO	AO		VI		1	1	Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		1	1	Cuina	melat	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		7	14003	18551 PE	FIN	TO	AO		VI		7	7	indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.060		5	14003	18551 PE	FIN	TO	AO		VI		5	5	indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.060		5	14003	18551 PE	FIN	TO	AO		VI		5	5	indeterminat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO			VI	1	1	indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.060		2	14003	18551 PE	FIN	TO	AO			VI	2	2	indeterminat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 VO	MOR	TO	AO		VI	VI	1	1	Cuina	verd	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 BE	GER	TO	AO			VI	1	1	Servei d'aliments	verd	Tipus III
Born 076/18	2019	31.060		66	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		66	66	indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.060		17	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	17	17	indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.060		4	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	4	4	indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		1	1	Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		14	14003	18551 SF	FIN	TL	GO		VI		14	14	Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		4	14003	18551 SF	FIN	TL	GM		VI		4	4	Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		12	14003	18551 SF	FIN	TL	GO		VI		12	12	Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		3	14003	18551 SF	FIN	TL	GO		VI		3	3	indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.060		3	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	AC		VI	3	3	indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.060		3	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	3	3	indeterminat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.060		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	IN		VI	2	2	indeterminat	melat	4 línies incises a l'exterior
Born 076/18	2019	31.060		8	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	8	8	indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.060		13	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	13	13	indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.060		13	14003	18551 SF	GER	TO	AO	AC	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	verd	

Born 076/18	2019	31.060		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	2	2 indeterminat	verd ext melat int	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.060		11	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		11	11 indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.060		8	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		8	8 indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.060		12	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		12	12 indeterminat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.060		2	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		2	2 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060		27	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		27	27 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.060		9	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		9	9 Multifuncionals		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.060	6	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.060	7	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.060	8	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.060	9	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.060	10	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.060	11	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060	12	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060	13	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060	14	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060	15	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060	16	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060	17	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060	18	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060	19	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060	20	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060	21	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060	22	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060	23	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060	24	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060	25	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060		5	14003	18551 FO	GIB		TO	AO		VI		5	5 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060		7	14003	18551 FO	GIB		TO	AO		VI		7	7 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.060		16	14003	18551 SF	GIB		TO	AO		VI		16	16 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.060		29	14003	18551 SF	GIB		TO	AO		VI		29	29 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.060		1	14003	18551 SF	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.060		2	14005	18550 VO	CSS		TL	GR				2	2 Cuina		Vora reentrant. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		1	14005	18550 FO	FIN		TL	GR				1	1 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		1	14005	18550 FO	TAP		TL	GR				1	1 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.060		5	14005	18550 SF	FIN		TL	GR				5	5 Cuina		Revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2019	31.060		1	14005	18550 SF	FIN		TL	GR	IN			1	1 indeterminat		Possiblement olla. Línia exterior incisa
Born 076/18	2019	31.060		3	14005	18550 SF	FIN		TL	GR				3	3 indeterminat		Possiblement olla
Born 076/18	2019	31.060		4	14005	18550 SF	FIN		TO	AR				4	4 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.060		1	14005	18550 FO	FIN		TO	AR				1	1 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.060		1	14006	18551 NA	FIN		TO	AR		VI	VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.060		4	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI		4	4 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.060		1	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		vora triangular
Born 076/18	2019	31.060		11	14100	18450 SF	PAT		TO	AO		VI		11	11 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.060		6	14100	18450 SF	ESC		TO	AO		VI		6	6 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.060		3	14100	18450 SF	FTA		TO	AO			VI	3	3 Servei d'aliments		Possiblement pitxers
Born 076/18	2019	31.060		1	14100	18450 SF	FTA		TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Possiblement pitxers
Born 076/18	2019	31.060		1	14100	18450 SF	POT		TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.060		2	14100	18450 NA	GET		TO	AO		VI	VI	2	2 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.060		5	14100	18450 PE	ESC		TO	AO		VI		5	5 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.060	34	2	14100	18450 SF	FIN		TO	AO	AL	VI	VI	2	1 indeterminat		possible gerra
Born 076/18	2019	31.060		2	14250	17153 PE	ESC		TO	AO	PI	VI		2	2 Servei d'aliments		No s'apreciala decoració
Born 076/18	2019	31.060		1	14250	17153 PE	ESC		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		motiu asterisc o estrella
Born 076/18	2019	31.060	27	1	14250	17153 PE	ESC		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		motiu estrella de sis puntes
Born 076/18	2019	31.060		1	14250	17153 NA	GET	Pitxer	TO	AO		PI	VI	1	1 Servei d'aliments		decoració de línies en manganès
Born 076/18	2019	31.060		1	14250	17153 SF	GET	Pitxer	TO	AO		PI	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.060		3	14250	17153 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		3	3 Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.060	28	1	14250	17153 PE	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		motiu estrella inscrita en cercle
Born 076/18	2019	31.060		13	14250	17153 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		13	13 Servei d'aliments		No s'apreciala decoració
Born 076/18	2019	31.060		1	14250	17153 CR	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		No s'apreciala decoració
Born 076/18	2019	31.060		6	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		6	6 Servei d'aliments		No s'apreciala la decoració de l'orla
Born 076/18	2019	31.060		1	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 4 Barrachina	Possible verd i mg
Born 076/18	2019	31.060		1	14250	17153 VO	ESC		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		No s'apreciala decoració
Born 076/18	2019	31.060		1	14250	17153 VO	ESC		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		decoració de línies de manganès a la vora
Born 076/18	2019	31.060		2	14255	17152 PE	PAT		TO	AO	PI	VI		2	2 Servei d'aliments		No s'apreciala decoració
Born 076/18	2019	31.060		1	14255	17152 PE	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		Motiu peix
Born 076/18	2019	31.060	29	1	14255	17152 PE	PAT		TO	AO	PI	VI		2	1 Servei d'aliments		Motiu torre o castell
Born 076/18	2019	31.060		1	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		Motiu fulles radials
Born 076/18	2019	31.060		1	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		Motiu pinya
Born 076/18	2019	31.060		1	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		Motiu peix
Born 076/18	2019	31.060		1	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		Motiu torre o castell ?
Born 076/18	2019	31.060		2	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		2	2 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.060		2	14255	17152 SF	GET		TO	AO	PI		VI	2	2 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració

Born 076/18	2019	31.060		1	14255	17152 SF	GET		TO	AO		PI		VI	1	1	Servei d'aliments			decoració línies en ziga-zaga	
Born 076/18	2019	31.060		1	14255	17152 VO	ESC		TO	AO	PI			VI	1	1	Servei d'aliments	núm. 2 Barrachina			
Born 076/18	2019	31.060		2	14255	17152 VO	ESC		TO	AO	PI			VI	2	2	Servei d'aliments	núm. 7 Barrachina			
Born 076/18	2019	31.060		1	14255	17152 VO	ESC		TO	AO	PI			VI	1	1	Servei d'aliments	núm. 7 Barrachina			
Born 076/18	2019	31.060	30	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			VI	1	1	Servei d'aliments			variant	
Born 076/18	2019	31.060		2	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			VI	2	2	Servei d'aliments			Orla no documentada. Arcs en manganès i punt en v	
Born 076/18	2019	31.060		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			VI	1	1	Servei d'aliments			Orla no documentada. Arcs en manganès i punt en v	
Born 076/18	2019	31.060	31	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			VI	1	1	Servei d'aliments			Orla no documentada. Rombe central creuat per asp	
Born 076/18	2019	31.060		2	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			VI	2	1	Servei d'aliments	Núm.5 Barrachina		variant 1	
Born 076/18	2019	31.060		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			VI	1	1	Servei d'aliments	Núm.5 Barrachina		variant 2	
Born 076/18	2019	31.060	32	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			VI	1	1	Servei d'aliments			Orla no documentada. Un únic filet en verd per la pa	
Born 076/18	2019	31.060		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			VI	1	1	Servei d'aliments	núm.3 Barrachina			
Born 076/18	2019	31.060		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			VI	1	1	Servei d'aliments	núm.5 Barrachina			
Born 076/18	2019	31.060		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			VI	1	1	Servei d'aliments	núm.7 Barrachina		variant 1	
Born 076/18	2019	31.060		13	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			VI	13	12	Servei d'aliments	núm.8 Barrachina			
Born 076/18	2019	31.060		5	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			VI	5	5	Servei d'aliments	Núm.14 Soberon			
Born 076/18	2019	31.060	26	1	14304	18112 VO	SEV		TO	AO				VI	1	1	Servei d'aliments		Forà	paral·lel Fig.8 Est-50 Soberon 2017 pàg.19	
Born 076/18	2019	31.060	33	1	14304	18112 VO	SEV		TO	AO	PI		PI	VI	1	1	Servei d'aliments		Forà	importació nord Àfrica ?	
Born 076/18	2019	31.060		1	14304	18112 FO	POT		TO	AO				VI	1	1	Rebost		Forà	blau turquesa. Importació siriana?	
Born 076/18	2019	31.060		1	14304	18112 VO	POT		TO	AO				VI	1	1	Rebost		Forà	blau turquesa. Importació siriana?	
Born 076/18	2019	31.060		1	14304	18112 SF	FIN		TO	AO				VI	1	1	indeterminat		Forà	blau turquesa. Importació siriana?	
Born 076/18	2019	31.060		1	14304	18112 SF	FIN		TO	AO					VI	1	1	indeterminat		Forà	blau turquesa. Importació siriana?
Born 076/18	2019	31.060		2	20002		CLA								2	2				amb cabota	
Born 076/18	2019	31.060		1	30000	FO	AMP								1	1				Vidre verd. R-14351	
Born 076/18	2019	31.060		1	30000	PE	COP								1	1				Vidre verd. R-14351	
Born 076/18	2019	31.060		2	30000	SF	VIN								2	2				Vidre verd. R-14351	
Born 076/18	2019	31.060		1	40003		FNU								1	1				Nucli de jaspi. 3,5 x 3 x 1,5 cm	
Born 076/18	2019	31.060	35	1	50014	PS	RAJ		MO	AO	PI				1	1				Rajola pintada de color blanc i negre. Socarrat?	
Born 076/18	2019	31.060		1	50007	PS	MAO		MO						1	1				Retallada per fer de tap	
Born 076/18	2019	31.060		1	50007	PS	MAO		MO						1	1					
Born 076/18	2019	31.060		1	50007	PS	MAO		MO						1	1				cremat	
Born 076/18	2019	31.060		1	60050										1	1				os llarg	
Born 076/18	2019	31.060		28	60051										28	0				Avifauna Epífisis	
Born 076/18	2019	31.060		2	60051										2	0				Avifauna Diàfisis	
Born 076/18	2019	31.060		155	60051										155	0				Banyes	
Born 076/18	2019	31.060		1	60051									No estudiad:	1	0				Banyes	
Born 076/18	2019	31.060		9	60051										9	0				Costelles Diàfisis	
Born 076/18	2019	31.060		1	60051										1	0				Costelles Diàfisis amb marques de tall	
Born 076/18	2019	31.060		42	60051										42	0				Costelles Epífisis	
Born 076/18	2019	31.060		1	60051										1	0				Costelles Epífisis amb marques de tall	
Born 076/18	2019	31.060		9	60051										9	0				Crani	
Born 076/18	2019	31.060		18	60051										18	0				Dents ovicaprí	
Born 076/18	2019	31.060		2	60051										2	0				Dent sus	
Born 076/18	2019	31.060		1	60051										1	0				Dent canis	
Born 076/18	2019	31.060		81	60051										82	0				Diàfisis	
Born 076/18	2019	31.060		5	60051										5	0				Diàfisis amb marques de tall	
Born 076/18	2019	31.060		1	60051										1	0				Diàfisis amb marques de rossegador	
Born 076/18	2019	31.060		1	60051										1	0				Diàfisis contacte amb bronze	
Born 076/18	2019	31.060		82	60051										81	0				Epífisis	
Born 076/18	2019	31.060		8	60051										8	0				Epífisis amb marques de tall	
Born 076/18	2019	31.060		1	60051										1	0				Epífisis contacte amb bronze	
Born 076/18	2019	31.060		7	60051										7	0				Escàpules epífisis	
Born 076/18	2019	31.060		5	60051										5	0				Escàpules diàfisis	
Born 076/18	2019	31.060		1	60051										1	0				Escàpules diàfisis amb marques de tall	
Born 076/18	2019	31.060		66	60051										66	0				Falanges	
Born 076/18	2019	31.060		2	60051										2	0				Falanges amb marques de tall	
Born 076/18	2019	31.060		64	60051										64	0				Fragment indeterminats	
Born 076/18	2019	31.060		2	60051										2	0				Indeterminats	
Born 076/18	2019	31.060		7	60051										7	0				Mandíbula ovicaprí	
Born 076/18	2019	31.060		7	60051										7	0				Mandíbula indeterminat	
Born 076/18	2019	31.060		1	60051										7	0				Mandíbula Bos ?	
Born 076/18	2019	31.060		1	60051										1	0				Os pla	
Born 076/18	2019	31.060		21	60051										21	0				Vèrtebres	
Born 076/18	2019	31.060		1	60053										1	1				Corall vermell (<i>Corallium rubrum</i>)	
Born 076/18	2019	31.060		1	60054																

Born 076/18	2019	31.065		3	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		3	3 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.065		1	14003	18551 VO	GER		TO	AO		VI	VI	1	1 Rebost	verd ext melat int	
Born 076/18	2019	31.065		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2019	31.065		1	14003	18551 CR	PAT		TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2019	31.065		1	14003	18551 SF	PAT		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.065		1	14003	18551 VO	TAP		TO	AO		VI	VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2019	31.065		1	14003	18551 VO	OLL		TO	AO		VI	VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2019	31.065		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1 indeterminat	verd ext melat int	
Born 076/18	2019	31.065		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		1	1 indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.065		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		1	1 Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.065		2	14003	18551 SF	FIN		TO	GO		VI		1	1 Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.065		1	14005	18550 VO	OLL		TO	GR				1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.065		1	14005	18550 NA	OLL		TO	GR				1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.065		1	14005	18550 SF	FIN		TO	AR				1	1 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.065		1	14102	17550 SF	FOB		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.065	1	1	14102	17550 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		Cap de persona
Born 076/18	2019	31.065		3	14201	18500 NA	EOR		TO	AO	PI	PI	VI	3	3 Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.065		1	14201	18500 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.065		1	14305	18132 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		Blau berettino a quartieri. Beltran Miró pàg.49
Born 076/18	2019	31.065		1	20001		ATI		FS					1	1		bola petita. R-14359
Born 076/18	2019	31.065		3	20002		CLA							3	3		sense cabota
Born 076/18	2019	31.065		1	20002		CLA							1	1		amb cabota
Born 076/18	2019	31.065		2	30000	SF	VIN							2	2		Vidre blanc. R-14351
Born 076/18	2019	31.065		1	60051									1			Avifauna costelles
Born 076/18	2019	31.065		3	60051									3			Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.065		1	60051									1			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.065		5	60051									5			Costelles diàfisis
Born 076/18	2019	31.065		2	60051									2			Dent ovicaprí
Born 076/18	2019	31.065		4	60051									4			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.065		2	60051									2			Epífisis
Born 076/18	2019	31.065		1	60051									1			Escàpula diàfisis
Born 076/18	2019	31.065		1	60051									1			Falange
Born 076/18	2019	31.065		7	60051									7			Indeterminat
Born 076/18	2019	31.065		4	60051									4	3		Vèrtebres
Born 076/18	2019	31.065		2	60053									2			espines
Born 076/18	2019	31.066		1	14002	18550 VO	CSS		TL	GO				1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.066		2	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				2	2 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.066		2	14002	18550 SF	FIN		TL	GO				2	2 Cuina		possible mateixa peça
Born 076/18	2019	31.066		5	14002	18550 SF	GES		TO	AO				5	1 Altres		Gresol. possible mateixa peça tot i que només encaix
Born 076/18	2019	31.066		2	14003	18551 VO	CSS		TO	AO			VI	2	1 Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.066		1	14003	18551 FO	FOB		TO	AO			VI	1	1 Cuina	marró	Revers ennegrit. Possible fons de la peça amb dif.1
Born 076/18	2019	31.066		1	14003	18551 SF	FOB		TO	AO			VI	1	1 Cuina	marró	Revers ennegrit. Possible SF de la peça amb dif.1
Born 076/18	2019	31.066		1	14003	18551 SF	FIN		TO	GO			VI	1	1 Cuina	marró	Revers ennegrit. Possiblement olla
Born 076/18	2019	31.066		1	14003	18551 FO	FIN		TO	AO			VI	1	1 Cuina	marró	Revers ennegrit. Possiblement olla
Born 076/18	2019	31.066		1	14003	18551 FO	GIB		TO	AO			VI	1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.066		1	14003	18551 FO	GIB		TO	AO			VI	1	1 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.066		1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO			VI	1	1 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.066		1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO			VI	1	1 Multifuncionals		no s'aprecia el color del vidrat perquè la superfície es
Born 076/18	2019	31.066		4	14003	18551 SF	GIB		TO	AO			VI	4	2 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.066		4	14003	18551 SF	GIB		TO	AO			VI	4	4 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.066		1	14003	18551 VO	GER		TO	AO			VI	1	1 Rebost	melat	
Born 076/18	2019	31.066		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO				1	1 indeterminat	verd	Possiblement càntir o poal
Born 076/18	2019	31.066		1	14005	18550 SF	FIN		TL	GR				1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.066		11	14100	18450 VO	ESC		TO	AO			VI	11	9 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.066		3	14100	18450 VO	PAT		TO	AO			VI	3	3 Servei d'aliments		Lerma A2 1a
Born 076/18	2019	31.066		2	14100	18450 PS	PAT		TO	AO			VI	2	1 Servei d'aliments		Lerma A2 1a
Born 076/18	2019	31.066	1	4	14100	18450 PS	PAT		TO	AO			VI	4	1 Servei d'aliments		Lerma A2 1a
Born 076/18	2019	31.066		2	14100	18450 PE	PAT		TO	AO			VI	2	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.066		6	14100	18450 SF	ESC		TO	AO			VI	6	6 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.066		3	14100	18450 SF	PAT		TO	AO			VI	3	2 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.066		1	14100	18450 NA	GET		TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.066		1	14100	18450 VO	TAP		TO	AO				1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.066		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	núm.3 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.066		1	14255	17152 PE	PAT		TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments		Motiu peix
Born 076/18	2019	31.066		3	14255	17152 PE	PAT		TO	AO			VI	3	2 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.066		1	14255	17152 SF	PAT		TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.066		2	20001		AGC		FS					2	2		bola petita. R-14359
Born 076/18	2019	31.066		1	20001		ATI		FS					1	1		R-14359
Born 076/18	2019	31.066		6	20002		CLA							6	6		sense cabota
Born 076/18	2019	31.066		1	20002		ATI							1	1		
Born 076/18	2019	31.066		7	30000	SF	VIN							7	7		Vidre negre. R-14351
Born 076/18	2019	31.066		1	30000	SF	VIN							1	1		Vidre blanc. R-14351
Born 076/18	2019	31.066		4	60051									4			Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.066		2	60051									2			Avifauna Epífisis

[illegible]

Born 076/18	2019	31.086		1	20001		AGC		FS					1	1			cap. R-14359
Born 076/18	2019	31.091		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AM				1	1	indeterminat		
Born 076/18	2019	31.091		2	14002	18550 SF	FIN		TL	GM				2	1	Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.091		1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1	Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.091		1	14003	18551 NA	BAC		TO	AO		VI		1	1	higiene	verd	
Born 076/18	2019	31.091		1	14003	18551 SF	BAC		TO	AO		VI		1	1	higiene	verd	
Born 076/18	2019	31.091		1	14003	18551 SF	PAT		TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.091		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	1	1	indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.091		1	14005	18550 FO	FIN		TO	GR				1	1	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.091		1	14005	18550 SF	FIN		TO	GR				1	1	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.091		1	14005	18550 SF	FIN		TO	AR				1	1	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.091		1	14102	17550 VO	ESC		TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.091		1	14102	17550 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.091		1	14128	17520 SF	ESC		TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments		orla de peixos. Pàg 247 Mesquida
Born 076/18	2019	31.091		1	14128	17520 SF	ESC		TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.091		1	14200	18500 VO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració.
Born 076/18	2019	31.091		1	14250	17153 PE	ESC		TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments		Motiu central flor amb radis pàg. 48 Soberon
Born 076/18	2019	31.091		1	14250	17153 VO	ESC		TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments	núm.7 Barrachina	variant. Ha perdut la decoració en verd
Born 076/18	2019	31.091	1	1	20001		ANE		FS					1	1			Anella. R-14341
Born 076/18	2019	31.091		1	20002		CLA							1	1			sense cabota
Born 076/18	2019	31.091		1	60051									1	1			Costella diàfisis
Born 076/18	2019	31.091		8	60051									8	0			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.091		1	60051									1	1			Epífisis
Born 076/18	2019	31.091		1	60051									1	1			Epífisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.091		1	60051									1	1			Escàpula epífisis
Born 076/18	2019	31.091		2	60051									2	0			Escàpula diàfisis
Born 076/18	2019	31.091		1	60051									1	1			Falange
Born 076/18	2019	31.091		2	60051									2	0			Vèrtebres amb contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.091		2	60051									2	0			Indeterminat fragment d'os petit
Born 076/18	2019	31.093		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				1	1	indeterminat		presenta restes de morter per totes les superfícies
Born 076/18	2019	31.093		4	50003									4	4			Estuc blanc
Born 076/18	2019	31.093		1	60051									1	0			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.093		1	60051									1	0			Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.095	1	18	14003	18551 PS	GIB		TO	AO			VI	10	1	indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.095		1	60051									1	0			Indeterminat
Born 076/18	2019	31.096		1	14003	18551 SF	PAT		TO	AO				1	1	Servei d'aliments	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.096		1	60051									1	1			Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.096		1	60051									1	0			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.096		1	60051									1	1			Falange
Born 076/18	2019	31.098		1	13258	SF	FOB		TO	AO				1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.098		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AM				1	1	indeterminat		
Born 076/18	2019	31.098		1	14002	18550 SF	FIN		TL	GM				1	1	Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.098		1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO			VI	1	1	Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.098		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments		no s'aprecia el tipus d'obra
Born 076/18	2019	31.098		1	14255	17152 PE	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments		decoració de retícula, possible torre o castell o peix
Born 076/18	2019	31.098		4	60051									4				Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.098		1	60051									1				Costella diàfisis
Born 076/18	2019	31.098		1	60051									1				Dent Bos o Equs
Born 076/18	2019	31.098		1	60051									1				Diàfisis
Born 076/18	2019	31.098		1	60051									1				Falange
Born 076/18	2019	31.098		1	60051									1				Falange
Born 076/18	2019	31.098		2	60051									2				Fragments d'os
Born 076/18	2019	31.098		2	60051									2				Indeterminat
Born 076/18	2019	31.098		1	60051									1				Mandíbula Indeterminat
Born 076/18	2019	31.100		2	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				2	2	indeterminat		moltes concrecions, també pels talls
Born 076/18	2019	31.100		2	14003	18551 VO	OLL		TO	AO			VI	2	2	Cuina	marró	
Born 076/18	2019	31.100		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	2	2	indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.100		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	1	1	indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.100		2	14003	18551 SF	GIB		TO	AO			VI	2	1	Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.100		1	14003	18551 SF	GER	Aiguamans	TO	AO		AL		1	1	Aigua	verd	moltes concrecions. Flor Fig.5 Làm. I Beltran pàg.178
Born 076/18	2019	31.100		3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	3	3	indeterminat	marró	moltes concrecions
Born 076/18	2019	31.100		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	1	1	indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.100		1	14005	18550 VO	OLL		TO	GR				1	1	Cuina		
Born 076/18	2019	31.100		1	14211	FO	ESC		TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració. Presenta concrecions
Born 076/18	2019	31.100		2	30000	SF	VIN							2	2			Vidre blanc. R-14351
Born 076/18	2019	31.100		5	60051									5				Costella diàfisis
Born 076/18	2019	31.100		2	60051									2				Diàfisis
Born 076/18	2019	31.100		1	60051									1				Epífisis
Born 076/18	2019	31.100		1	60051									1				Falange
Born 076/18	2019	31.100		1	60051									1				Indeterminat
Born 076/18	2019	31.101		1	14002	18550 VO	PAT		TO	AO				1	1	Servei d'aliments	forà	plat valencià, podria haver perdut el vidrat
Born 076/18	2019	31.101		1	14003	18551 NA	POA		TO	AO			VI	1	1	Aigua	verd	
Born 076/18	2019	31.101		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO			VI	1	1	Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2019	31.101		1	14003	18551 NA	OLL		TO	AO			VI	1	1	Cuina	marró	

Born 076/18	2019	31.101	1	14003	18551 NA	OLL	TO	AO		VI	1	1 Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.101	1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO		VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.101	1	14003	18551 PE	COP	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	verd	copa ?
Born 076/18	2019	31.101	1	14003	18551 SF	CSS	TO	AO		VI	1	1 Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.101	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	1	1 indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.101	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.101	1	14100	18450 SF	ESC	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments		Possiblement de reflexes metàl·lics (perduts)
Born 076/18	2019	31.101	1	14100	18450 FO	ESC	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments		Possiblement de reflexes metàl·lics
Born 076/18	2019	31.101	1	14101	17550 SF	POT	TO	AO	PI	VI	1	1 rebost	forà	decoració vegetal
Born 076/18	2019	31.101	1	14102	17550 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.101	76	20000		ESR					76	76		escòria indeterminada
Born 076/18	2019	31.101	1	20002		CLA					1	1		sense cabota
Born 076/18	2019	31.101	1	30000	VO	COP					1	1		Vidre blanc
Born 076/18	2019	31.101	1	30000	SF	VIN					1	1		Vidre blau
Born 076/18	2019	31.101	1	60051							1	1		Astràgal
Born 076/18	2019	31.101	1	60051							1	1		Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.101	1	60051							1	1		Costella diàfisis contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.101	1	60051							1	1		Epífisis
Born 076/18	2019	31.101	3	60051							3	3		Indeterminat
Born 076/18	2019	31.101	1	60051							1	1		Vèrtebra
Born 076/18	2019	31.101	1	60053							1	1		dubtòs
Born 076/18	2019	31.101	1	60054							1	1		<i>Donax trunculus</i>
Born 076/18	2019	31.105	1	60051							1	0		Epífisis
Born 076/18	2019	31.105	1	60051							1	0		Escàpula diàfisis
Born 076/18	2019	31.106	1	14002	18550 FO	COS	TO	AO			1	1 higiene		possible cossi bugader o gibrell
Born 076/18	2019	31.106	3	14002	18550 SF	FIN	TO	AO			3	3 indeterminat		Possiblement fragments de gerres
Born 076/18	2019	31.106	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI	1	1 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.106	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI	1	1 Rebost	verd exterior i melat interiot	
Born 076/18	2019	31.106	1	14003	18551 VO	TUP	TO	AO		VI	1	1 Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.106	1	14003	18551 SF	PAT	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2019	31.106	1	14003	18551 SF	PAT	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.106	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.106	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.106	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	1	1 Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.106	1	14003	18551 SF	FIN	TO	GO		VI	1	1 Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.106	1	14003	18551 SF	FIN	TO	GB		VI	1	1 Cuina	Verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.106	2	14100	18450 VO	ESC	TO	AO		VI	2	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.106	1	14102	17550 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	XV - XVI	no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.106	1	14102	17550 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	XV - XVI	no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.106	1	14128	17520 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	XV	no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.106	1	14214	17523 VO	PAT	TO	AO	PI	PI	1	1 Servei d'aliments		ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2019	31.106	1	14214	17523 VO	ESC	TO	AO	PI	PI	1	1 Servei d'aliments	finals XV	1ª 1/2 XV ha perdut els reflexes, però s'aprecia una decoració, i
Born 076/18	2019	31.106	8	20000		ESR					8	8		escòria indeterminada
Born 076/18	2019	31.106	1	20001		AGC	FS				1	1		cap. R-14359
Born 076/18	2019	31.106	2	20001		ATI	FS				2	2		R-14359
Born 076/18	2019	31.106	1	20002		ATI					1	1		R-14362
Born 076/18	2019	31.106	1	20002		CLA					1	1		amb cabota
Born 076/18	2019	31.106	2	20002		CLA					2	2		sense cabota
Born 076/18	2019	31.106	4	30000	FO	AMP					4	4		Vidre blanc. R-14352
Born 076/18	2019	31.106	5	30000	SF	VIN					5	5		Vidre blanc. R-14352
Born 076/18	2019	31.106	1	60051							1	0		Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.106	3	60051							3	0		Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.106	3	60051							3	0		Costella diàfisis
Born 076/18	2019	31.106	2	60051							2	0		Costella diàfisis
Born 076/18	2019	31.106	3	60051							3	0		Costella Epífisis
Born 076/18	2019	31.106	3	60051							3	0		Dents ovicaprí
Born 076/18	2019	31.106	3	60051							3	0		Diàfisis
Born 076/18	2019	31.106	2	60051							2	0		Epífisis
Born 076/18	2019	31.106	1	60051							1	0		Fragments d'os
Born 076/18	2019	31.106	1	60051							1	0		Indeterminat
Born 076/18	2019	31.106	4	60051							4	2		Mandíbula ovicaprí
Born 076/18	2019	31.106	1	60051							1	0		Vèrtebra
Born 076/18	2019	31.106	2	60052							2	0		
Born 076/18	2019	31.107	5	14002	18550 SF	GER	TO	AO			5	1 Rebost		Presenta una engalba negra per les dues cares de la p
Born 076/18	2019	31.107	1	14002	18550 VO	GER	TO	AO			1	1 Aigua		possiblement cànter
Born 076/18	2019	31.107	1	14002	18550 FO	FIN	TO	AO			1	1 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.107	1	14002	18550 VO	OLL	TL	GM			1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.107	1	14002	18550 VO	OLL	TL	GO			1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.107	1	14002	18550 SF	FIN	TL	GO			1	1 Cuina		revers ennegrit. Possiblement olla
Born 076/18	2019	31.107	2	14002	18550 SF	FIN	TO	AO			2	2 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.107	1	14002	18550 SF	FIN	TO	BE			1	1 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.107	2	14002	18550 SF	GER	TO	BE	AC		2	2 Transport	Forà	valencià
Born 076/18	2019	31.107	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI	1	1 Multifuncionals	marró	
Born 076/18	2019	31.107	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2019	31.107	1	14003	18551 NA	GER	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	marró	

Born 076/18	2019	31.107	1	14003	18551 SF	OLL		TO	AO		VI	VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2019	31.107	3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		3	3 indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.107	2	14003	18551 SF	FIN		TO	GO		VI		2	2 Cuina	verd	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.107	2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		2	2 Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.107	2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	2	2 indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.107	1	14003	18551 SF	FTA		TO	AO	AL		VI	1	1 indeterminat	melat	Possiblement gerra
Born 076/18	2019	31.107	1	14003	18551 SF	FTA		TO	AO	AP		VI	1	1 indeterminat	verd	decoració aplicada
Born 076/18	2019	31.107	1	14005	18550 NA	OLL		TL	GR				1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.107	2	14005	18550 SF	FIN		TO	AR				2	2 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.107	2	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI		2	2 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.107	1	14100	18450 VO	SAL		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		Salsera o especier
Born 076/18	2019	31.107	1	14100	18450 VO	GET	Pitxer?	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		pitxer?
Born 076/18	2019	31.107	1	14100	18450 PE	FOB		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		PAT o ESC
Born 076/18	2019	31.107	2	14100	18450 SF	FOB		TO	AO		VI		2	2 Servei d'aliments		PAT o ESC
Born 076/18	2019	31.107	1	14100	18450 SF	FOB		TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Forà	possiblement valenciana de blau i reflexes
Born 076/18	2019	31.107	1	14102	17550 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		Només s'aprecien dues línies en blau a la orla. Podria
Born 076/18	2019	31.107	1	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.107	1	14255	17152 SF	GET	Pitxer	TO	AO		PI	VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.107	1	60051									1	0		Astràgal
Born 076/18	2019	31.107	1	60051									1	0		Avifauna costelles
Born 076/18	2019	31.107	1	60051									1	0		Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.107	1	60051									1	0	No estudiades	Banyes
Born 076/18	2019	31.107	6	60051									6	0		Costella diàfisis
Born 076/18	2019	31.107	1	60051									1	0		Costella diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.107	2	60051									2	0		Costella diàfisis verd contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.107	1	60051									1	0		Costella Epífisis
Born 076/18	2019	31.107	2	60051									2	0		Crani
Born 076/18	2019	31.107	2	60051									2	0		Diàfisis
Born 076/18	2019	31.107	1	60051									1	0		Epífisis
Born 076/18	2019	31.107	1	60051									1	0		Falange
Born 076/18	2019	31.107	12	60051									12	0		Fragments d'os
Born 076/18	2019	31.107	1	60051									1	0		Fragments d'os amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.107	2	60051									2	0		Indeterminat
Born 076/18	2019	31.107	1	60051									1	1		Indeterminat 'poros'
Born 076/18	2019	31.109	1	20001		CAD		FS					1	1		possible cadena R-14359
Born 076/18	2019	31.109	1	30000	SF	VIN							1	1		Vidre blanc. R-14352
Born 076/18	2019	31.109	1	30000	SF	VIN							1	1		Vidre negre. R-14352
Born 076/18	2019	31.109	2	60051									2	0		Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.109	1	60051									1	0		Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.109	2	60051									2	0		Costelles Epífisis
Born 076/18	2019	31.109	9	60051									9	0		Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.109	1	60051									1	0		Escàpules epífisis
Born 076/18	2019	31.109	2	60051									2	0		Epífisis
Born 076/18	2019	31.109	8	60051									8	0		Fragments indeterminats
Born 076/18	2019	31.109	1	60051									1	0		Fragment indeterminat. Cremat blanc
Born 076/18	2019	31.109	1	60051									1	0		vèrtebra
Born 076/18	2019	31.109	1	60054									1	0		cargol terrestre
Born 076/18	2019	31.113	1	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Possiblement és reflexes metàl·lics (perduts)
Born 076/18	2019	31.115	3	14102	17550 VO	ESC		TO	AO	PI		VI	3	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.122	1	14002	18550 FO	FIN		TO	AO				1	1 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.122	1	14002	18550 SF	GER		TO	AO				1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.122	2	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				2	2 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.122	1	14002	18550 SF	GER		TO	AO	AC			1	1 Rebost		Superfície exterior acanalada
Born 076/18	2019	31.122	1	14002	18550 VO	OLL		TL	GO				1	1 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.122	1	14002	18550 SF	FIN		TL	GO				1	1 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.122	1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				1	1 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.122	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.122	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.122	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		1	1 indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.122	1	14003	18551 SF	FIN		TO	GO		VI		1	1 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.122	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	2	2 indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.122	1	14100	18450 SF	ESC		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2019	31.122	1	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Forà	possiblement és blau i reflexes metàl·lics (perduts) ve
Born 076/18	2019	31.122	1	14102	17550 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		Sèrie de les Alàfies
Born 076/18	2019	31.122	3	20001		PNC		FS					3	1		possibles pinces? R-14344
Born 076/18	2019	31.122	1	20001		ANE		FS					3	1		possibles pinces? R-14344
Born 076/18	2019	31.122	1	30000	VO	COP							1	1		Vidre blanc. R-14352
Born 076/18	2019	31.122	1	30000	SF	VIN							1	1		Vidre blanc. R-14352
Born 076/18	2019	31.122	2	60051									2	0		Epífisis
Born 076/18	2019	31.122	1	60051									1	0		Escàpula diàfisis
Born 076/18	2019	31.122	1	60051									1	0		Falange
Born 076/18	2019	31.122	1	60054									1	0		Mytiloida
Born 076/18	2019	31.123	1	14002	18550 FO	COS		TO	AO				1	1 higiene		
Born 076/18	2019	31.123	1	14002	18550 AN	GER		TO	AO				1	1 Rebost		

Born 076/18	2019	31.123	1	14002	18550 VO	GER	Cànter	TO	AO					1	1	Aigua			
Born 076/18	2019	31.123	2	14002	18550 VO	CSS		TL	GB					2	2	Cuina		Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.123	1	14002	18550 VO	OLL		TL	GB					1	1	Cuina		Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.123	1	14002	18550 FO	FOB		TO	AO					1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.123	1	14002	18550 SF	GER		TO	AO	PI				1	1	Rebost		Decoració amb tres línies de manganès en horitzonta	
Born 076/18	2019	31.123	14	14002	18550 SF	FIN		TO	AO					14	14	indeterminat			
Born 076/18	2019	31.123	2	14002	18550 SF	FIN		TL	GB					2	2	Cuina		Revers ennegrit. Possiblement olles	
Born 076/18	2019	31.123	5	14003	18551 VO	GIB		TO	AO					5	4	Multifuncionals	Melat		
Born 076/18	2019	31.123	1	14003	18551 FO	GIB		TO	AO		VI			1	1	Multifuncionals	Melat		
Born 076/18	2019	31.123	4	14003	18551 SF	GIB		TO	AO		VI			4	4	Multifuncionals	Melat		
Born 076/18	2019	31.123	2	14003	18551 VO	CSS		TL	GO		VI			2	1	Cuina	verd	revers ennegrit. 1 VO + 1FO que no encaixen	
Born 076/18	2019	31.123	1	14003	18551 VO	CSS		TL	GO		VI			1	1	Cuina	Marró		
Born 076/18	2019	31.123	2	14003	18551 VO	OLL		TL	GB		VI			2	2	Cuina	Marró	Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.123	1	14003	18551 VO	GER		TO	AO		VI			1	1	Rebost	verd	Vora plana	
Born 076/18	2019	31.123	2	14003	18551 SF	FIN		TL	GO		VI			2	2	Cuina	verd	Revers ennegrit. Possiblement olles	
Born 076/18	2019	31.123	3	14003	18551 SF	FIN		TL	GO		VI			3	3	Cuina	Marró	Revers ennegrit. Possiblement olles	
Born 076/18	2019	31.123	2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI			2	2	Cuina	Marró	Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.123	2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI			2	2	indeterminat	verd		
Born 076/18	2019	31.123	2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		2	2	indeterminat	Melat		
Born 076/18	2019	31.123	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI		1	1	indeterminat	Marró		
Born 076/18	2019	31.123	2	14005	18550 SF	FIN		TO	GR					2	2	Cuina		Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.123	1	14005	18550 SF	FIN		TO	GR					1	1	indeterminat			
Born 076/18	2019	31.123	1	14006	18551 SF	FTA		TO	AR	IN		VI	VI	1	1	indeterminat	verd	Decoració externa amb dues línies paral·leles	
Born 076/18	2019	31.123	3	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI			3	2	Servei d'aliments		Vora plana	
Born 076/18	2019	31.123	1	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI			1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.123	1	14100	18450 SF	PAT		TO	AO		VI			1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.123	2	14100	18450 SF	ESC		TO	AO		VI			2	2	Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.123	1	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI			1	1	Servei d'aliments	Forà	Possiblement valencià	
Born 076/18	2019	31.123	1	14100	18450 VO	GET		TO	AO		VI	VI		1	1	Servei d'aliments	Forà	Possiblement valencià	
Born 076/18	2019	31.123	1	14100	18450 FO	PAT		TO	AO		VI	VI		1	1	Servei d'aliments	Forà	Possiblement valencià. Podria ser reflexes perduts	
Born 076/18	2019	31.123	1	14208	18500 SF	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.123	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments	núm. 11 Soberón		
Born 076/18	2019	31.123	1	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració	
Born 076/18	2019	31.123	1	14250	17153 FO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments		estrella de 6 puntes	
Born 076/18	2019	31.123	5	20000		ESR								5	5			escòria indeterminada	
Born 076/18	2019	31.123	1	20001		MON		FS						1	1			R-14329	
Born 076/18	2019	31.123	1	20001		MON		FS						1	1			R-14330	
Born 076/18	2019	31.123	1	20001		AGC		FS						1	1			cos R-14359	
Born 076/18	2019	31.123	2	20002		CLA								2	2			sense cabota	
Born 076/18	2019	31.123	1	20002		ESR								1	1			escòria de ferro	
Born 076/18	2019	31.123	1	30000	VO	AMP								1	1			Vidre blanc. R-14352	
Born 076/18	2019	31.123	6	30000	SF	VIN								6	6			Vidre blanc. R-14352	
Born 076/18	2019	31.123	4	30000	SF	VIN								4	4			Vidre blau. R-14352	
Born 076/18	2019	31.123	2	30000	SF	VIN								2	2			Vidre blau. R-14352	
Born 076/18	2019	31.123	5	50003										5	5			Estuc blanc	
Born 076/18	2019	31.123	3	60051										3				Avifauna costelles	
Born 076/18	2019	31.123	9	60051										9				Avifauna Diàfisis	
Born 076/18	2019	31.123	23	60051										23				Avifauna Epífisis	
Born 076/18	2019	31.123	2	60051										2				Avifauna Epífisis verd per contacte amb bronze	
Born 076/18	2019	31.123	1	60051										1			No estudiades	Banyes	
Born 076/18	2019	31.123	9	60051										9				Costelles Diàfisis	
Born 076/18	2019	31.123	2	60051										2				Costelles Diàfisis verd per contacte amb bronze	
Born 076/18	2019	31.123	2	60051										2				Costelles Epífisis	
Born 076/18	2019	31.123	1	60051										1				Costelles Epífisis verd per contacte amb bronze	
Born 076/18	2019	31.123	3	60051										3				Dents ovicaprí	
Born 076/18	2019	31.123	17	60051										17				Diàfisis	
Born 076/18	2019	31.123	7	60051										7				Epífisis	
Born 076/18	2019	31.123	1	60051										1				Escàpula epífisis	
Born 076/18	2019	31.123	3	60051										3				Falanges	
Born 076/18	2019	31.123	19	60051										19				Fragments d'os	
Born 076/18	2019	31.123	7	60051										7				Indeterminat	
Born 076/18	2019	31.123	1	60051										1				Indeterminat verd per contacte amb bronze	
Born 076/18	2019	31.123	2	60051										2				Mandíbula ovicaprí	
Born 076/18	2019	31.123	1	60051										1				Os pla	
Born 076/18	2019	31.123	6	60051										6				Vèrtebres	
Born 076/18	2019	31.123	2	60051										2				cloasca d'ou	
Born 076/18	2019	31.123	3	60052										3					
Born 076/18	2019	31.123	1	60054										1				Ostra	
Born 076/18	2019	31.124	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI			1	1	indeterminat	Verd		
Born 076/18	2019	31.124	1	14100	18450 SF	ESC		TO	AO		VI	VI		1	1	Servei d'aliments	Forà	possiblement reflexes o blau i reflexes valencians (pe	
Born 076/18	2019	31.125	3	14002	18550 SF	GER		TO	AO	IN				3	1	Rebost			
Born 076/18	2019	31.125	2	14002	18550 SF	FIN		TO	AO					2	2	indeterminat			
Born 076/18	2019	31.125	1	14100	18450 SF	ESC		TO	AO		VI	VI		1	1	Servei d'aliments	Forà	possiblement reflexes o blau i reflexes valencians (pe	
Born 076/18	2019	31.125	1	20002		CLA								1	1			sense cabota	

Born 076/18	2019	31.125		1	60051												1	1		Falange
Born 076/18	2019	31.125		1	60051												1	1		Costelles Epífisis
Born 076/18	2019	31.126		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO	IN						1	1 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.126		1	14002	18550 SF	FIN		TL	AO							1	1 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.126		1	14002	18550 SF	FIN		TL	GB							1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.126		1	14003	18551 SF	GIB		TO	AO		VI					1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.126		1	14003	18551 SF	FOB		TO	AO		VI					1	1 Cuina	groc	
Born 076/18	2019	31.126		1	20002		CLA										1	1		sense cabota
Born 076/18	2019	31.126		1	60051												1	1		Falange
Born 076/18	2019	31.126		1	60051												1	1		Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.126		1	60051												1	1		Diàfisis
Born 076/18	2019	31.127		1	13310	PI	AMF		TO	AO							1	1 Transport		pasqual l o dressel 2-4
Born 076/18	2019	31.127		1	14002	18550 FO	FOB		TO	AO							1	1 Rebost		gran contenidor
Born 076/18	2019	31.127		1	14002	18550 VO	GER		TO	AO							1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.127		1	14002	18550 VO	GER		TO	AO							1	1 Rebost		Vora arrodonida
Born 076/18	2019	31.127		1	14002	18550 CO	GER		TO	AO							1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.127		1	14002	18550 VO	OLL		TL	GO							1	1 Cuina		perfil en S. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.127		2	14002	18550 VO	OLL		TL	GB							2	2 Cuina		perfil en S. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.127		1	14002	18550 NA	OLL		TL	GB							1	1 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.127		1	14002	18550 VO	TAP		TL	GO							1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.127		1	14002	18550 VO	CSS		TL	GM							1	1 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.127		1	14002	18550 PE	FOG		TL	GO							1	1 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.127		2	14002	18550 SF	GER		TO	AO		AC					2	2 Rebost		
Born 076/18	2019	31.127		1	14002	18550 SF	GER		TO	BE		AC					1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.127		1	14002	18550 SF	GER		TO	AO		IN					1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.127		30	14002	18550 SF	FIN		TO	AO							30	30 indeterminat		decoració de línies incises ondulades
Born 076/18	2019	31.127		9	14002	18550 SF	FIN		TL	GB							9	9 Cuina		Possiblement de gerres
Born 076/18	2019	31.127		3	14002	18550 SF	FIN		TL	GO							3	3 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.127		1	14005	18550 VO	TAP		TL	GR							1	1 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.127		1	14005	18550 FO	CSS		TL	GR							1	1 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.127	1	4	14003	18551 SF	GET		TO	AO		PI		VI			4	1 Servei d'aliments	verd	Possible gerra. Presenta la superfície exterior vidrada
Born 076/18	2019	31.127	2	2	14003	18551 VO	GIB		TO	AO				VI			2	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.127	3	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO				VI			1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.127	4	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO				VI			1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.127		5	14003	18551 VO	GIB		TO	AO				VI			5	5 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.127		2	14003	18551 VO	GIB		TO	AO				VI			2	2 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.127		2	14003	18551 VO	GIB		TO	AO				VI			2	2 Multifuncionals	marró	
Born 076/18	2019	31.127	5	10	14003	18551 PS	GIB		TO	AO				VI			10	1 Multifuncionals	marró	no totes les peces encaixen
Born 076/18	2019	31.127		1	14003	18551 CR	GIB		TO	AO				VI			1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.127		3	14003	18551 FO	GIB		TO	AO				VI			3	3 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.127		2	14003	18551 FO	GIB		TO	AO				VI			2	2 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.127		9	14003	18551 SF	GIB		TO	AO				VI			9	9 Multifuncionals	melat	
Born 076/18	2019	31.127		2	14003	18551 SF	GIB		TO	AO				VI			2	2 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.127	7	2	14003	18551 VO	GER		TO	AO		AC		VI		VI	2	1 Rebost	verd	Decoració exterior amb flors aplicades
Born 076/18	2019	31.127	6	1	14003	18551 VO	FOB	Alfabetguer	TO	AO				VI			1	1 Rebost	verd	vora plana
Born 076/18	2019	31.127		4	14003	18551 VO	GER		TO	AO				VI			4	3 Rebost	verd	vora plana
Born 076/18	2019	31.127		1	14003	18551 VO	GER		TO	AO				VI			1	1 Rebost	melat	vora plana
Born 076/18	2019	31.127		2	14003	18551 NA	POA		TO	AO				VI		VI	2	1 Aigua	verd	
Born 076/18	2019	31.127		3	14003	18551 VO	POA		TO	AO				VI			3	3 Aigua	melat	podrien ser la mateixa peça
Born 076/18	2019	31.127		1	14003	18551 VO	CSS		TO	GO				VI			1	1 Cuina	verd	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.127		1	14003	18551 VO	CSS		TO	GM				VI			1	1 Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.127		1	14003	18551 VO	CSS		TO	GM				VI			1	1 Cuina		Revers i anvers ennegrits. No s'aprecia el color del vici
Born 076/18	2019	31.127		1	14003	18551 VO	TAP		TO	AO				VI		VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2019	31.127		1	14003	18551 FO	FIN		TO	GM				VI			1	1 Cuina	verd	Revers ennegrits
Born 076/18	2019	31.127		1	14003	18551 FO	FIN		TO	GM				VI		VI	1	1 Cuina	verd	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.127		1	14003	18551 FO	FIN		TO	AO						VI	1	1 indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.127		1	14003	18551 FO	FIN		TO	AO				VI			1	1 indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.127		3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO						VI	3	3 indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.127		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO						VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.127		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO				VI		VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.127		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO				VI			1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.127		10	14003	18551 SF	FIN		TO	AO				VI			10	10 indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.127		6	14003	18551 SF	FIN		TO	GO				VI			6	6 Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.127		6	14003	18551 SF	FIN		TO	GM				VI			6	6 Cuina	verd	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.127		4	14100	18450 VO	PAT		TO	AO				VI			4	1 Servei d'aliments		Vora recta
Born 076/18	2019	31.127		3	14100	18450 VO	ESC		TO	AO				VI			3	3 Servei d'aliments		Vora recta
Born 076/18	2019	31.127		1	14100	18450 FO	ESC		TO	AO				VI			1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.127		4	14100	18450 SF	FOB		TO	AO				VI			1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.127	8	1	14100	18450 SF	ESC		TO	AO				VI		VI	1	1 Servei d'aliments		per pasta i doble vidrat podria ser valenciana
Born 076/18	2019	31.127		1	14250	17153 PE	ESC		TO	AO	PI			VI			1	1 Servei d'aliments		Nos'aprecia la decoració central
Born 076/18	2019	31.127		1	14250	17153 PE	ESC		TO	AO	PI			VI			1	1 Servei d'aliments		estrella de 6 puntes
Born 076/18	2019	31.127		2	14250	17153 SF	PAT		TO	AO	PI			VI			1	1 Servei d'aliments		Nos'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.127	9	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			VI			1	1 Servei d'aliments	núm. 3 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.127		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI			VI			1	1 Servei d'aliments	núm. 4 Barrachina	

Born 076/18	2019	31.127	1	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	núm. 5 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.127	1	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	núm. 5 Barrachina	Variant
Born 076/18	2019	31.127	2	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	2	2 Servei d'aliments	núm. 7 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.127	1	14255	17152 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	núm. 7 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.127	2	14255	17152 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	2	2 Servei d'aliments		Nos'aprecia la decoració central
Born 076/18	2019	31.127	5	20000		ESR					1	1		escòria indeterminada
Born 076/18	2018	31.127	1	20001		MON	FS				1	1		R-14331
Born 076/18	2019	31.127	2	20002		CLA					2	2		sense cabota
Born 076/18	2019	31.127	1	30000	PE	COP					1	1		Vidre blau. R-14352
Born 076/18	2019	31.127	3	30000	SF	VIN					3	3		Vidre blanc. R-14352
Born 076/18	2019	31.127	2	30000	SF	VIN					2	2		Vidre negre. R-14352
Born 076/18	2019	31.127	1	50002							1	1		canalització plana amb parets rectes
Born 076/18	2019	31.127	5	50003							5	5		Estuc blanc
Born 076/18	2019	31.127	5	60051							5			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.127	2	60051							2		Estudiades	Banyes
Born 076/18	2019	31.127	2	60051							2	1	No Estudiades	Banyes
Born 076/18	2019	31.127	7	60051							7			Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.127	1	60051							1			Costelles Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.127	1	60051							1			Costelles Diàfisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.127	4	60051							4			Costelles Epífisis
Born 076/18	2019	31.127	4	60051							4			Dents ovicaprí
Born 076/18	2019	31.127	16	60051							16			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.127	4	60051							4			Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.127	9	60051							9			Epífisis
Born 076/18	2019	31.127	1	60051							1			Epífisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.127	1	60051							1			Escàpula diàfisis
Born 076/18	2019	31.127	1	60051							1			Escàpula epífisis
Born 076/18	2019	31.127	6	60051							6			Falanges
Born 076/18	2019	31.127	4	60051							4			Fragments d'os
Born 076/18	2019	31.127	4	60051							4			Indeterminat
Born 076/18	2019	31.127	1	60052							1			verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.128	1	60051							1	1		Costella diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.132	1	14002	18550 SF	FIN	TO	GO			1	1 Cuina		Revers ennegrit. Possiblement olla
Born 076/18	2019	31.132	4	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI	4	1 Multifuncionals	Verd	2 VO + 2 SF
Born 076/18	2019	31.132	1	14003	18551 SF	FIN	TO	GO		VI	1	1 Cuina	Verd	Revers ennegrit. Possiblement olla
Born 076/18	2019	31.132	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	1	1 Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.132	1	14005	18550 SF	FIN	TO	GR			1	1 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.132	2	14208	18500 FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
Born 076/18	2019	31.132	3	60051							3	3		Costella diàfisis
Born 076/18	2019	31.132	1	60051							2	0		Fragments d'os
Born 076/18	2019	31.132	1	60051							1	0		Vèrtebra
Born 076/18	2019	31.135	1	14002	18550 VO	GIB	TO	AO			1	1 Multifuncionals		També podria ser un plat gran
Born 076/18	2019	31.135	1	14002	18550 SF	FOB	TO	GO			1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.135	1	14003	18551 VO	MOR	TO	AO		VI	2	1 Cuina	verd	tipus 1 Làm.IX Beltran pàg.195
Born 076/18	2019	31.135	1	14003	18551 VO	MOR	TO	AO		VI	1	1 Cuina	verd	tipus 1 Làm.IX Beltran pàg.195
Born 076/18	2019	31.135	2	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI	2	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.135	1	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI	1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.135	1	14003	18551 CR	GIB	TO	AO		VI	1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.135	1	14003	18551 VO	SET	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	verd	tipus 1 Làm.XI Beltran pàg.199
Born 076/18	2019	31.135	1	14003	18551 NA	FTA	TO	AO		VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.135	1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO		VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2019	31.135	1	14003	18551 VO	FOB	TO	AO		VI	1	1 Cuina	marró	forma de cassola però amb forats (s'observen 5)
Born 076/18	2019	31.135	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.135	2	14003	18551 SF	PAT	TO	AO		VI	2	2 Servei d'aliments	marró	
Born 076/18	2019	31.135	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2019	31.135	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	2	2 indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.135	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	1	1 indeterminat	marró	podria ser un pot
Born 076/18	2019	31.135	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	2	2 indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.135	1	14100	18450 PE	ESC	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments		forà
Born 076/18	2019	31.135	3	14100	18450 SF	ESC	TO	AO		VI	3	3 Servei d'aliments		forà
Born 076/18	2019	31.135	1	14100	18450 VO	PAT	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments		forà
Born 076/18	2019	31.135	2	14102	17550 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	2	2 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.135	1	14102	17550 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		Vora aixecada
Born 076/18	2019	31.135	2	14102	17550 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	2	1 Servei d'aliments		Motiu plantes de perfil. Làm.9 fig 10B Parrera pàg.14
Born 076/18	2019	31.135	1	14102	17550 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		Motiu alàfies. Làm.11 figs 1-6 Parrera pàg.142
Born 076/18	2019	31.135	2	14102	17550 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	2	2 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.135	1	14255	17152 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.135	1	50035	SF		TO	AO			1	1 Constructiu		Fragment de baixant amb moltes concrecions
Born 076/18	2019	31.135	1	20002		CLA					1	1		cos. R-14362
Born 076/18	2019	31.135	1	20002		CLA					1	1		cabota. R-14362
Born 076/18	2019	31.135	1	40000		MOL					1	1		Fragment de roda de molí 16 x 15 x 3. Per estudi
Born 076/18	2019	31.135	1	60051							1	1		Astràgal
Born 076/18	2019	31.135	1	60051							1	1		Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.135	3	60051							3	3		Avifauna Epífisis

[illegible]

Born 076/18	2019	31.146		4	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				4	4 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.146		6	14002	18550 SF	FIN		TL	GO				6	6 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.146		8	14002	18550 SF	FIN		TL	GB				8	8 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.146	2	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	Melat	
Born 076/18	2019	31.146		3	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		3	3 Multifuncionals	Melat	
Born 076/18	2019	31.146	3	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.146		1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd	
Born 076/18	2019	31.146		1	14003	18551 FO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	Melat	moltes concrecions per la superfície exterior
Born 076/18	2019	31.146		1	14003	18551 PE	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	Melat	
Born 076/18	2019	31.146		1	14003	18551 SF	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	marró	
Born 076/18	2019	31.146		1	14003	18551 FO	GET		TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2019	31.146		1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2019	31.146		2	14003	18551 VO	GER		TO	AO		VI		2	2 Rebost	Melat	Vora plana
Born 076/18	2019	31.146		1	14003	18551 VO	GER		TO	AO		VI		1	1 Rebost	marró	Vora plana
Born 076/18	2019	31.146		1	14003	18551 VO	GER		TO	BE		VI		1	1 Servei d'aliments	verd	VO + NA també podria ser un setrill
Born 076/18	2019	31.146		1	14003	18551 NA	GER		TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2019	31.146		9	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		9	9 indeterminat	Melat	
Born 076/18	2019	31.146		4	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		4	4 indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.146		3	14003	18551 SF	FIN		TO	GO		VI		3	3 Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.146		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.146		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO	IN	VI	VI	1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.146		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1 indeterminat	verd ext i melat int.	
Born 076/18	2019	31.146		1	14005	18550 VO	OLL		TL	GR				1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.146		1	14005	18550 SF	FIN		TL	GR				1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.146	4	1	14005	18550 VO	ORS		TO	AR	IN			1	1 Rebost		Línies exteriors incises
Born 076/18	2019	31.146		1	14005	18550 VO	FIN		TO	AR				2	2 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.146		1	14100	18450 SF	GET	Pitxer	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.146		1	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració. Podria ser una pisa arcàica
Born 076/18	2019	31.146		1	14250	17153 PE	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.146		1	14250	17153 CR	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.146		2	14250	17153 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	2	2 Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.146		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments	núm.4 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.146	5	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments	núm.7 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.146		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments	núm.8 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.146		1	14255	17152 VO	ESC		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments	núm.5 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.146		1	14255	17152 PE	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.146		1	20001		ATI		FS					1	1		R-14359
Born 076/18	2019	31.146		1	30000	SF	VIN							1	1		Vidre verd. R-14352
Born 076/18	2019	31.146		2	60051									2	0		Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.146		2	60051									2	0		Costelles diàfisis
Born 076/18	2019	31.146		6	60051									6	0		dents ovicaprí
Born 076/18	2019	31.146		11	60051									11	0		Diàfisis
Born 076/18	2019	31.146		5	60051									5	0		epífisis
Born 076/18	2019	31.146		1	60051									1	1		Escàpula diàfisis
Born 076/18	2019	31.146		2	60051									2	0		falanges
Born 076/18	2019	31.146		5	60051									5	3		mandíbula ovicaprí
Born 076/18	2019	31.146		2	60051									2	0		vèrtebres
Born 076/18	2019	31.146		3	60051									3	0		indeterminat
Born 076/18	2019	31.146		2	60051									2	0		Indeterminat fragment d'os petit
Born 076/18	2019	31.153		1	14003	18551 PE	FIN		TO	AO		VI		1	1 indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.153		1	14201	18500 VO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.153		1	14201	18500 FO	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2019	31.153		1	14201	18500 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2019	31.153		3	20002		CLA							3	3		sense cabota
Born 076/18	2019	31.153		1	60051									1	0		Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.153		2	60051									2	0		Costelles diàfisis
Born 076/18	2019	31.153		1	60051									1	0		Dent ovicaprí
Born 076/18	2019	31.153		1	60051									1	0		Diàfisis
Born 076/18	2019	31.153		1	60051									1	0		Epífisis
Born 076/18	2019	31.153		1	60051									1	0		Escàpula Epífisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.153		2	60051									2	0		Indeterminat
Born 076/18	2019	31.153		1	60051									1	0		vèrtebres
Born 076/18	2019	31.154		1	13111	18550 SF	FOB		TO	AO				1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.154		1	14002	18550 SF	GER		TO	AO				1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.154		2	14002	18550 SF	FIN		TL	GB				2	2 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.154		1	14002	18550 PE	FIN		TO	AO				1	1 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.154		1	14003	18551 AN	FTA		TO	AO			VI	1	1 indeterminat	verd	possiblement gerra, aiguamans o poal
Born 076/18	2019	31.154		1	14003	18551 CO	FIN		TO	GR				1	1 Cuina		possiblement olla. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.154	1	1	14211	17522 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		Ha perdut la decoració en reflexes. Decoració fulles c
Born 076/18	2019	31.154		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments	núm. 3 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.154		1	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.154		2	20001		ATI		FS					2	2		R-14359
Born 076/18	2019	31.154		1	20002		CLA							1	1		amb cabota
Born 076/18	2019	31.154		1	60051									1	0		Avifauna Diàfisis

Born 076/18	2019	31.154	1	60051							1	0		Costelles diàfisis			
Born 076/18	2019	31.154	2	60051							2	0		Diàfisis			
Born 076/18	2019	31.154	1	60051							1	0		Fragments d'os verd per contacte amb bronze			
Born 076/18	2019	31.154	1	60051							1	0		Indeterminat			
Born 076/18	2019	31.155	1	14003	18551 VO	OLL		TO	AO		VI	VI	1	1 Cuina	marró	vora exvasada. Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.155	1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	marró		
Born 076/18	2019	31.155	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1 Cuina	marró	Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.155	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	1	1 indeterminat	verd		
Born 076/18	2019	31.155	2	14003	18551 FO	GOT	?	TO	AO		VI	VI	2	1 Servei d'aliments	blanc ext marró inte	got, tassa o pot. Podria ser una importació	
Born 076/18	2019	31.155	1	14100	18450 FO	GET		TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.155	1	14100	18450 VO	PAT		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.155	1	14100	18450 SF	FOB		TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		PAT o ESC	
Born 076/18	2019	31.155	1	14102	17550 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		tres filets concèntrics. Orla núm. 3 Làm.X Parrera pàg.	
Born 076/18	2019	31.155	1	14102	17550 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		un filet concèntric. Orla núm. 1 Làm.X Parrera pàg.14	
Born 076/18	2019	31.155	1	14102	17550 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		Motiu plantes de perfil. Làm.9 fig 10B Parrera pàg.14	
Born 076/18	2019	31.155	1	14102	17550 VO	ESC		TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Quatre filets concèntrics
Born 076/18	2019	31.155	2	14201	18500 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI	2	2 Servei d'aliments		Ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2019	31.155	1	14201	18500 SF	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2019	31.155	1	14214	17523 SF	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	forà	Ha perdut la decoració en reflexes
Born 076/18	2019	31.155	1	30000	FO	AMP							1	1		Vidre blau. R-14352	
Born 076/18	2019	31.155	1	30000	FO	UNG							1	1		Vidre blanc. R-14352	
Born 076/18	2019	31.155	1	30000	SF	UNG							1	1		Vidre blanc. R-14352	
Born 076/18	2019	31.155	1	60051									1	1		Avifauna Diàfisis	
Born 076/18	2019	31.155	2	60051									4	4		Costelles diàfisis	
Born 076/18	2019	31.155	1	60051									1	1		Diàfisis	
Born 076/18	2019	31.155	1	60051									1	1		Diàfisis amb marques de tall	
Born 076/18	2019	31.155	1	60051									1	1		Epífisis	
Born 076/18	2019	31.155	1	60051									1	1		vèrtebres	
Born 076/18	2019	31.155	1	60051									1	1		vèrtebres verd per contacte amb bronze	
Born 076/18	2019	31.157	1	20001		AGC		FS					1	1		Cos. R-14359	
Born 076/18	2019	31.162	1	13106	SF	FOB		TO	AO				1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.162	1	13111	SF	FOB		TO	AO				1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.162	1	14002	18550 FO	FIN		TO	AO				1	1 indeterminat			
Born 076/18	2019	31.162	1	14002	18550 PE	FOG		TL	GO				1	1 Cuina			
Born 076/18	2019	31.162	1	14002	18550 VO	CSS		TL	GB				1	1 Cuina		Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.162	1	14002	18550 AN	OLL		TL	GB				1	1 Cuina		Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.162	1	14002	18550 NA	OLL		TL	GB				1	1 Cuina		Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.162	1	14002	18550 FO	OLL	?	TL	GO				1	1 Cuina		Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.162	2	14002	18550 SF	GER		TO	AO	AC			2	2 Rebost			
Born 076/18	2019	31.162	2	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				2	2 indeterminat			
Born 076/18	2019	31.162	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	melat		
Born 076/18	2019	31.162	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	melat		
Born 076/18	2019	31.162	6	14003	18551 SF	GIB		TO	AO		VI		6	6 Multifuncionals	verd		
Born 076/18	2019	31.162	1	14003	18551 CR	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	verd		
Born 076/18	2019	31.162	1	14003	18551 SF	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncionals	melat		
Born 076/18	2019	31.162	5	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		5	5 indeterminat	melat		
Born 076/18	2019	31.162	3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		3	3 indeterminat	verd		
Born 076/18	2019	31.162	7	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	7	7 indeterminat	verd		
Born 076/18	2019	31.162	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		IN	VI	1	1 indeterminat	melat		
Born 076/18	2019	31.162	1	14003	18551 SF	GER		TO	AO	IN	VI	VI	1	1 rebost	melat		
Born 076/18	2019	31.162	6	14003	18551 SF	FIN		TO	GO		VI		6	6 Cuina	verd	Possiblement olles. Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.162	2	14100	18450 VO	GET		TO	AO		VI	VI	2	1 Servei d'aliments		Possiblement una salsera	
Born 076/18	2019	31.162	2	14250	18153 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	2	2 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.162	1	14250	18153 PE	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.162	1	14250	18153 SF	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		Motiu central creu dins de cercle	
Born 076/18	2019	31.162	1	14255	18152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments	núm. 8 Barrachina		
Born 076/18	2019	31.162	1	20002		CLA							1	1		amb cabota	
Born 076/18	2019	31.162	5	60051									5	5		Avifauna Diàfisis	
Born 076/18	2019	31.162	1	60051									1	0		Avifauna Epífisis	
Born 076/18	2019	31.162	7	60051									7	0		Costelles diàfisis	
Born 076/18	2019	31.162	1	60051									1	0		Costelles Epífisis	
Born 076/18	2019	31.162	5	60051									5	0		dents ovicaprí	
Born 076/18	2019	31.162	2	60051									2	0		Diàfisis	
Born 076/18	2019	31.162	6	60051									6	0		epífisis	
Born 076/18	2019	31.162	2	60051									2	0		Escàpula diàfisis	
Born 076/18	2019	31.162	2	60051									2	0		falanges	
Born 076/18	2019	31.162	1	60051									1	0		mandíbula ovicaprí	
Born 076/18	2019	31.162	3	60051									3	0		mandíbula indeterminat	
Born 076/18	2019	31.162	2	60051									2	0		Fragments d'os	
Born 076/18	2019	31.162	6	60051									6	0		Indeterminat	
Born 076/18	2019	31.163	1	13258	SF	FOB		TO	AO				1	1 Servei d'aliments		presenta un clau de ferro enganxat a la peça	
Born 076/18	2019	31.163	1	14002	18550 VO	GER	Cànter	TO	AO				1	1 Aigua		Tipus 2 Fig.11 Soberón pàg.32	
Born 076/18	2019	31.163	1	14002	18550 FO	FIN		TO	AO				1	1 indeterminat			
Born 076/18	2019	31.163	1	14002	18550 CO	GER		TO	AO				1	1 Rebost			

Born 076/18	2019	31.163	1	14002	18550 FO	FIN	TO	AO		1	1	Cuina		Possiblement cassola	
Born 076/18	2019	31.163	1	14002	18550 VO	GER	TO	AO		1	1	Rebost			
Born 076/18	2019	31.163	3	14002	18550 SF	GER	TO	AO	AC	3	3	Rebost			
Born 076/18	2019	31.163	10	14002	18550 SF	FIN	TO	AO		10	10	indeterminat			
Born 076/18	2019	31.163	2	14002	18550 SF	FIN	TO	GB		2	2	indeterminat			
Born 076/18	2019	31.163	4	14002	18550 SF	FIN	TO	GB		4	4	Cuina		Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.163	2	14002	18550 SF	FIN	TO	GO		2	2	Cuina		Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.163	1	14002	18550 FO	FIN	TO	GO		1	1	Cuina		Revers ennegrit . Possiblement cassola	
Born 076/18	2019	31.163	2	14002	18550 AN	OLL	TO	GO		2	1	Cuina		Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.163	1	14002	18550 NA	OLL	TO	GB		1	1	Cuina		Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.163	1	14002	18550 VO	OLL	TO	GB		1	1	Cuina		VO + NA	
Born 076/18	2019	31.163	1	14002	18550 VO	OLL	TO	GO		1	1	Cuina		Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.163	1	14002	18550 VO	OLL	TO	GB		1	1	Cuina		Revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.163	4	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	4	4	Multifuncionals	Melat		
Born 076/18	2019	31.163	1	14003	18551 FO	GIB	TO	AO	VI	1	1	Multifuncionals	verd		
Born 076/18	2019	31.163	1	14003	18551 CR	GIB	TO	AO	VI	1	1	Multifuncionals	Melat		
Born 076/18	2019	31.163	2	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	VI	2	1	Multifuncionals	Marró		
Born 076/18	2019	31.163	8	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	VI	8	8	Multifuncionals	Melat		
Born 076/18	2019	31.163	2	14003	18551 PE	FIN	TO	AO	VI	2	2	indeterminat	Melat		
Born 076/18	2019	31.163	1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO	VI	1	1	indeterminat	Melat		
Born 076/18	2019	31.163	1	14003	18551 PS	LCB	TO	AO	VI	VI	1	1	Il·luminació	Melat	
Born 076/18	2019	31.163	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO	VI	1	1	Rebost	Melat		
Born 076/18	2019	31.163	2	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO	VI	1	1	Rebost	verd	Vora plana
Born 076/18	2019	31.163	3	14003	18551 VO	GER	TO	AO	VI	3	3	Rebost	verd	Vora plana	
Born 076/18	2019	31.163	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO	VI	1	1	Rebost	Melat	Vora plana	
Born 076/18	2019	31.163	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI	1	1	Servei d'aliments	Melat		
Born 076/18	2019	31.163	1	14003	18551 NA	POA	TO	AO	VI	VI	1	1	Aigua	verd	
Born 076/18	2019	31.163	1	14003	18551 VO	MOR	TO	AO	VI	VI	1	1	Cuina	verd	VO + NA
Born 076/18	2019	31.163	1	14003	18551 BR	FAB	TO	AO	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2019	31.163	1	14003	18551 NA	FIN	TO	AO	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2019	31.163	5	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		5	5	indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.163	6	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		6	6	indeterminat	Melat	
Born 076/18	2019	31.163	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	2	2	indeterminat	Melat	
Born 076/18	2019	31.163	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	VI	1	1	indeterminat	Melat	
Born 076/18	2019	31.163	2	14003	18551 SF	FIN	TO	GO	VI		2	2	Cuina	Marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.163	4	14003	18551 SF	FIN	TO	GO	VI		4	4	Cuina	verd	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.163	1	14100	18450 VO	ESC	TO	AO	VI		1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.163	2	14100	18450 PE	PAT	TO	AO	VI		2	2	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.163	2	14100	18450 SF	ESC	TO	AO	VI		2	2	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.163	3	14100	18450 SF	PAT	TO	AO	VI		3	3	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.163	5	14250	17153 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	5	5	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.163	1	14250	17153 PE	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1	Servei d'aliments		flor amb radis
Born 076/18	2019	31.163	2	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	2	2	Servei d'aliments	núm. 4 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.163	2	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	2	1	Servei d'aliments	núm. 5 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.163	1	14255	17152 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1	Servei d'aliments	núm. 4 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.163	1	14255	17152 PE	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1	Servei d'aliments		motiu torre-castell
Born 076/18	2019	31.163	1	14255	17152 PE	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1	Servei d'aliments		motiu pseudoheràldic
Born 076/18	2019	31.163	2	14255	17152 PE	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.163	1	14005	18550 VO	CSS	TL	GR			1	1	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.163	2	14005	18550 SF	FIN	TL	GR			2	2	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.163	1	14005	18550 FO	FIN	TO	AR			1	1	indeterminat		
Born 076/18	2019	31.163	1	14006	18551 NA	FIN	TO	AR	VI	VI	1	1	indeterminat	Verd	
Born 076/18	2019	31.163	3	20001		CLA	FS				3	3			Cos. R-14359
Born 076/18	2019	31.163	1	60051							1	0		No estudiades	Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.163	6	60051							6	0			Banyes
Born 076/18	2019	31.163	6	60051							6	0			Costelles diàfisis
Born 076/18	2019	31.163	2	60051							2	0			Costelles Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.163	1	60051							1	0			Costelles Epífisis
Born 076/18	2019	31.163	6	60051							6	0			dents ovicaprí
Born 076/18	2019	31.163	1	60051							1	0			dents indeterminades
Born 076/18	2019	31.163	12	60051							12	0			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.163	8	60051							8	7			epífisis
Born 076/18	2019	31.163	7	60051							7	0			falanges
Born 076/18	2019	31.163	1	60051							1	0			mandíbula indeterminat
Born 076/18	2019	31.163	10	60051							10	0			Fragments d'os
Born 076/18	2019	31.163	2	60051							2	0			Indeterminat
Born 076/18	2019	31.163	2	60054							2	2			Cargol de terra (<i>Helix aspersa</i>)
Born 076/18	2019	31.167	1	14002	18550 CO	GER	TO	AO		1	1	Rebost			
Born 076/18	2019	31.167	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1	multifuncional	melat		
Born 076/18	2019	31.167	1	20001		PLC	FS			1	1			Forma de rombe. R-14359	
Born 076/18	2019	31.167	2	60051						2	2			Avifauna Epífisis	
Born 076/18	2019	31.167	1	60051						1	1			Diàfisis	
Born 076/18	2019	31.167	1	60051						1	1			epífisis	
Born 076/18	2019	31.167	1	60051						1	1			falanges	

Born 076/18	2019	31.167	1	60051											1	1			Astràgal
Born 076/18	2019	31.167	2	60051											2	2			Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.168	1	14002	18550 VO	TAP		TO	BE						1	1	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.168	1	14002	18550 SF	OLL		TO	GB						1	1	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.168	1	14002	18550 FO	FIN		TO	GO						1	1	Cuina		Possiblement cassola. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.168	2	14002	18550 SF	FIN		TO	AO						2	1	indeterminat		mateixa peça però no encaixen
Born 076/18	2019	31.168	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI				1	1	multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.168	2	14003	18551 SF	GIB		TO	AO		VI				2	1	multifuncional		
Born 076/18	2019	31.168	2	14003	18551 SF	GIB		TO	AO		VI				2	2	multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.168	1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI				1	1	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.168	1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI				1	1	Servei d'aliments	melat	Vora plana
Born 076/18	2019	31.168	1	14003	18551 VO	GER		TO	AO		VI				1	1	Rebost	melat	Vora plana
Born 076/18	2019	31.168	1	14003	18551 NA	GER		TO	AO		VI	VI			1	1	Rebost	melat	
Born 076/18	2019	31.168	4	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI				4	4	indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.168	3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI			3	3	indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.168	2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI			2	2	indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.168	1	14003	18551 SF	POA		TO	AO			VI			1	1	Aigua	melat	
Born 076/18	2019	31.168	3	14003	18551 SF	FIN		TO	GO		VI				3	3	Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.168	1	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI				1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.168	2	14100	18450 SF	FOB		TO	AO		VI				2	2	Servei d'aliments		PAT o ESC
Born 076/18	2019	31.168	1	14250	17153 VO	ESC		TO	AO	PI		VI			1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.168	1	14250	17153 SF	PAT		TO	AO	PI		VI			1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.168	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI			1	1	Servei d'aliments	núm.4 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.168	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI			1	1	Servei d'aliments	núm.8 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.168	1	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI		VI			1	1	Servei d'aliments	núm.8 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.168	1	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI		VI			1	1	Servei d'aliments		motiu pinya
Born 076/18	2019	31.168	1	14214	17523 FO	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI		1	1	Servei d'aliments		forà
Born 076/18	2019	31.168	1	14214	17523 SF	ESC		TO	AO	PI	PI	VI	VI		1	1	Servei d'aliments		forà
Born 076/18	2019	31.168	2	14214	17523 SF	PAT		TO	AO	PI	PI	VI	VI		2	1	Servei d'aliments		forà
Born 076/18	2019	31.168	1	20001		SIV		FS							1	1			R-14336
Born 076/18	2019	31.168	2	20002		CLA									2	2			amb cabota
Born 076/18	2019	31.168	1	20002		CLA									1	1			sense cabota
Born 076/18	2018	31.168	1	20001		ATI		FS							1	1			Barreta. R-14342
Born 076/18	2019	31.168	1	30000	SF	VIN									1	1			Vidre negre. R-14352
Born 076/18	2019	31.168	10	60051											10				Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.168	1	60051											1				Costelles Epífisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.168	3	60051											3				Dents ovicaprí
Born 076/18	2019	31.168	2	60051											2				Diàfisis
Born 076/18	2019	31.168	1	60051											1				Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.168	7	60051											7				Epífisis
Born 076/18	2019	31.168	3	60051											3				Escàpules diàfisis
Born 076/18	2019	31.168	1	60051											1				Escàpula epífisis
Born 076/18	2019	31.168	2	60051											2				Fragments d'os
Born 076/18	2019	31.168	4	60051											4				Indeterminat
Born 076/18	2019	31.168	1	60051											1				mandíbula indeterminat
Born 076/18	2019	31.168	1	60051											1				Os pla
Born 076/18	2019	31.168	4	60051											4				Vèrtebres
Born 076/18	2019	31.168	1	60052											1				
Born 076/18	2019	31.169	1	14002	18550 FO	FIN		TO	AO						1	1	indeterminat		
Born 076/18	2019	31.169	1	14002	18550 SF	FIN		TL	GO						1	1	Cuina		Possiblment olla. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.169	1	14003	18551 VO	TUP		TO	AO		VI				1	1	Cuina	Marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.169	1	14006	18551 VO	CSS		TO	AO		VI				1	1	Cuina	melat	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.169	1	14100	18450 VO	PAT		TO	AO		VI				1	1	Servei d'aliments		ha perdut el blanc estanífer i la decoració. Possiblement
Born 076/18	2019	31.169	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO		VI				1	1	Servei d'aliments	núm. 3 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.169	1	20001		SIV		FS							1	1			R-14336
Born 076/18	2019	31.169	1	20002		CLA									1	1			sense cabota
Born 076/18	2019	31.169	3	60051											3	3			Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.169	1	60051											1	1			Dent bos o equus
Born 076/18	2019	31.169	2	60051											2	2			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.169	1	60051											1	1			Epífisis
Born 076/18	2019	31.169	2	60051											2	2			Escàpules diàfisis
Born 076/18	2019	31.169	1	60051											1	1			Falanges
Born 076/18	2019	31.169	3	60051											3	3			Fragments d'os
Born 076/18	2019	31.170	1	13150	SF	GET		TO	AO						1	1	Servei d'aliments		Molt rodat
Born 076/18	2019	31.170	1	14002	AN	OLL		TL	GO						1	1	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170	1	14002	AN	OLL		TL	GB						1	1	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170	1	14002	VO	OLL		TL	GO						1	1	Cuina		VO + NA Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170	2	14002	NA	OLL		TL	GB						2	2	Cuina		
Born 076/18	2019	31.170	3	14002	CO	OLL		TL	GB						3	3	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170	2	14002	VO	OLL		TL	GO						2	2	Cuina		Revers ennegrit. Vora plana
Born 076/18	2019	31.170	3	14002	VO	OLL		TL	GB						3	3	Cuina		Revers ennegrit. Vora plana
Born 076/18	2019	31.170	2	14002	VO	OLL		TL	GO						2	2	Cuina		Revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.170	8	14002	VO	OLL		TL	GB						8	8	Cuina		Revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.170	3	14002	VO	OLL		TL	GB						3	3	Cuina		Perfil en S

Born 076/18	2019	31.170		2	14002	FO	FOB	TO	BE			2	2 Cuina			Revers ennegrit. Possiblement cassola
Born 076/18	2019	31.170	2	1	14002	VO	CSS	TL	GB			1	1 Cuina			VO + AN. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		3	14002	VO	CSS	TL	GB			3	3 Cuina			Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		1	14002	VO	TAP	TL	GB			1	1 Cuina			anvers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		1	14002	VO	TAP	TL	GO			1	1 Cuina			
Born 076/18	2019	31.170		1	14002	PE	FOG	TL	GB			1	1 Cuina			
Born 076/18	2019	31.170		11	14002	SF	FIN	TL	GO			11	11 Cuina			Revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2019	31.170		1	14002	SF	FIN	TL	GO			1	1 Cuina			Revers ennegrit. Presenta dues marques incises per l
Born 076/18	2019	31.170		27	14002	SF	FIN	TL	GB			27	27 Cuina			Revers ennegrit. Possiblement fragments d'olla
Born 076/18	2019	31.170		3	14002	SF	FIN	TL	GB	IN		3	3 Cuina			Línia incisa. Revers ennegrit. Possiblement fragments
Born 076/18	2019	31.170		1	14002	SF	FIN	TL	GO	IN		1	1 Cuina			Línia incisa. Possiblement fragment d'olla
Born 076/18	2019	31.170		1	14002	SF	FIN	TL	GB			3	3 Cuina			Possiblement fragment d'olla
Born 076/18	2019	31.170		18	14002	SF	GER	TO	AO	AC		18	18 Rebost			
Born 076/18	2019	31.170		4	14002	SF	GER	TO	AO	IN		4	4 Rebost			Línies incises
Born 076/18	2019	31.170		2	14002	SF	GER	TO	AO			2	2 Rebost			Engalba exterior
Born 076/18	2019	31.170		91	14002	SF	FIN	TO	AO			91	91 indeterminat			possiblement gerres
Born 076/18	2019	31.170		4	14002	FO	FIN	TO	AO			4	4 indeterminat			
Born 076/18	2019	31.170		4	14002	NA	GER	TO	AO			4	4 Rebost			
Born 076/18	2019	31.170		1	14002	NA	GER	TO	BE			1	1 Rebost			
Born 076/18	2019	31.170		1	14002	NA	GER	TO	BE			1	1 Rebost			marques acanalades
Born 076/18	2019	31.170		4	14002	AN	GER	TO	AO			4	4 Rebost			
Born 076/18	2019	31.170		2	14002	CO	GER	TO	AO			2	2 Rebost			
Born 076/18	2019	31.170		1	14002	PE	FIN	TO	AO			1	1 indeterminat			
Born 076/18	2019	31.170		1	14002	VO	GET	TO	AO			1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.170		2	14002	VO	GER	TO	AO			2	1 Aigua			
Born 076/18	2019	31.170	8	2	14003	VO	GIB	TO	AO		VI	2	1 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2019	31.170	9	1	14003	VO	GIB	TO	AO		VI	1	1 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2019	31.170	10	1	14003	VO	GIB	TO	AO		VI	1	1 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2019	31.170	11	1	14003	VO	GIB	TO	AO		VI	1	1 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2019	31.170		4	14003	VO	GIB	TO	AO		VI	4	1 Multifuncional	marró		
Born 076/18	2019	31.170		2	14003	VO	GIB	TO	AO		VI	2	1 Multifuncional	marró		vora rectangular
Born 076/18	2019	31.170		8	14003	VO	GIB	TO	AO		VI	8	8 Multifuncional	verd		
Born 076/18	2019	31.170		12	14003	VO	GIB	TO	AO		VI	12	12 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	CR	GIB	TO	AO		VI	1	1 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2019	31.170		4	14003	FO	GIB	TO	AO		VI	4	4 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	FO	GIB	TO	AO		VI	1	1 Multifuncional	verd		
Born 076/18	2019	31.170		31	14003	SF	GIB	TO	AO		VI	31	31 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2019	31.170		5	14003	SF	GIB	TO	AO		VI	5	5 Multifuncional	verd		
Born 076/18	2019	31.170		4	14003	SF	GIB	TO	AO		VI	4	4 Multifuncional	marró		
Born 076/18	2019	31.170	12	1	14003	VO	OLL	TO	GO		VI	1	1 Cuina	marró		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170	13	1	14003	VO	MOR	TO	AO		VI	1	1 Cuina	verd		
Born 076/18	2019	31.170	14	1	14003	NA	GER	TO	AO	AL	VI	1	1 Aigua	verd		
Born 076/18	2019	31.170	15	1	14003	VO	POA	TO	AO	AC		1	1 Aigua	verd		
Born 076/18	2019	31.170	16	1	14003	VO	SEV	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	verd		Vora plana
Born 076/18	2019	31.170	17	1	14003	VO	SEV	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	verd		
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	VO	GER	TO	AO		VI	1	1 Rebost	verd		Vora plana
Born 076/18	2019	31.170		4	14003	VO	GER	TO	AO		VI	4	4 Rebost	melat		Vora plana
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	VO	ORS	TO	AO		VI	1	1 Rebost	verd		
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	VO	POA	TO	AO			1	1 Aigua	verd		
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	VO	POA	TO	AO			1	1 Aigua	melat		
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	CO	POA	TO	AO			1	1 Aigua	melat		
Born 076/18	2019	31.170		3	14003	VO	OLL	TO	GO		VI	3	3 Cuina	verd		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		3	14003	VO	OLL	TO	GO		VI	3	3 Cuina	marró		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		2	14003	VO	OLL	TO	GB		VI	2	2 Cuina	verd		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	VO	OLL	TO	GB			1	1 Cuina	verd		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		2	14003	CO	OLL	TO	GO		VI	2	2 Cuina	verd		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	VO	CSS	TO	GO		VI	1	1 Cuina	verd		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		3	14003	VO	SEV	TO	AO		VI	3	3 Servei d'aliments	melat		vora plana
Born 076/18	2019	31.170		4	14003	VO	SEV	TO	AO		VI	4	4 Servei d'aliments	verd		
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	LL	FAB	TO	AO			1	1 Servei d'aliments	melat		
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	VO	GET	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	verd		VO + AN
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	VO	GET	TO	AO			1	1 Servei d'aliments	melat		
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	VO	TAP	TO	AO			1	1 Cuina	verd		
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	VO	FOB	TO	AO	IN		1	1 Rebost			No s'aprecia el color del vidrat. Alfabeguera
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	VO	FOB	TO	AO			1	1 indeterminat	verd	Forà	peça indeterminada. Possible importació
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	VO	LCB	TO	AO		VI	1	1 lluminació	melat		
Born 076/18	2019	31.170		2	14003	NA	GER	TO	AO	AC		2	2 Rebost	melat		
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	NA	GER	TO	AO		VI	1	1 Rebost	melat		
Born 076/18	2019	31.170		2	14003	NA	GER	TO	AO			2	2 Rebost			No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	AN	GER	TO	AO			1	1 Rebost	Melat		
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	FO	FIN	TO	AO		VI	1	1 Cuina	Melat		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	FO	FIN	TO	AO		VI	1	1 Cuina	verd		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	FO	FIN	TO	AO		VI	1	1 Cuina	marró		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	FO	FIN	TO	AO		VI	1	1 indeterminat	verd		

Born 076/18	2019	31.170		4	14003	FO	FIN		TO	AO		VI		4	4 indeterminat		Melat	
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	FO	FIN		TO	AO		VI		1	1 indeterminat			No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	PE	FIN		TO	AO			VI	1	1 indeterminat			No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	PE	FIN		TO	AO			VI	1	1 indeterminat		verd	
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	SF	GER		TO	AO	AC	VI		1	1 Rebost		melat	
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	SF	GER	Aiguamans?	TO	AO	AL	VI	VI	1	1 Aigua		verd	Decoració estrella estampillada
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	SF	FIN		TO	AO			VI	1	1 indeterminat		melat amb rega Forà	possible imporació francesa?
Born 076/18	2019	31.170		3	14003	SF	FIN		TO	AO		VI	VI	3	3 indeterminat		melat	
Born 076/18	2019	31.170		6	14003	SF	FIN		TO	AO		VI	VI	6	6 indeterminat		verd	
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	SF	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1 indeterminat		verd ext marró int	
Born 076/18	2019	31.170		2	14003	SF	FIN		TO	AO		VI	VI	2	2 indeterminat		verd ext melat int	
Born 076/18	2019	31.170		4	14003	SF	FIN		TO	AO			VI	4	4 indeterminat		verd	
Born 076/18	2019	31.170		2	14003	SF	FIN		TO	AO			VI	2	2 indeterminat		melat	
Born 076/18	2019	31.170		1	14003	SF	FIN		TO	GO			VI	1	1 Cuina		melat	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		4	14003	SF	FIN		TO	AO			VI	4	4 indeterminat			No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.170		40	14003	SF	FIN		TO	AO		VI		40	40 indeterminat		melat	
Born 076/18	2019	31.170		15	14003	SF	FIN		TO	AO		VI		15	15 indeterminat		verd	
Born 076/18	2019	31.170		14	14003	SF	FIN		TO	GO		VI		14	14 indeterminat		verd	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		12	14003	SF	FIN		TO	GO		VI		12	12 indeterminat		marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		19	14003	SF	FIN		TO	AO		VI		19	19 indeterminat			No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.170		2	14005	VO	CSS		TL	GR				2	2 Cuina			Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		1	14005	VO	OLL		TL	GR				1	1 Cuina			Revers ennegrit. Vora recta
Born 076/18	2019	31.170		2	14005	VO	OLL		TL	GR				2	2 Cuina			Revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.170		1	14005	CO	OLL		TL	GR				1	1 Cuina			Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.170		2	14005	FO	FOB		TL	GR				2	2 Cuina			Revers ennegrit. Possiblement cassola
Born 076/18	2019	31.170		1	14005	FO	FOB		TL	GR				1	1 indeterminat			
Born 076/18	2019	31.170		1	14005	FO	FIN		TO	AR				1	1 indeterminat			
Born 076/18	2019	31.170		8	14005	SF	FIN		TL	GR				8	8 Cuina			Revers ennegrit. Possiblement fragments d'olles
Born 076/18	2019	31.170		1	14005	SF	FIN		TO	AR				1	1 indeterminat			
Born 076/18	2019	31.170		1	14005	SF	FIN		TO	AR	IN			1	1 indeterminat			Línia incisa
Born 076/18	2019	31.170		1	14006	VO	OLL		TO	GR			VI	1	1 Cuina		verd	
Born 076/18	2019	31.170		1	14006	NA	OLL		TO	AR	IN	VI	VI	1	1 Cuina		verd	
Born 076/18	2019	31.170		1	14006	SF	FIN		TO	AR	IN		VI	1	1 Indeterminat		verd	Línies incises
Born 076/18	2019	31.170		2	14100	18450 NA	GET	Pitxer	TO	AO		VI	VI	2	2 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.170		1	14100	18450 AN	GET	Pitxer	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.170		1	14100	18450 SF	GET	Pitxer	TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.170		1	14100	18450 SF	GET	Pitxer	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.170		3	14100	18450 VO	PAT		TO	AO		VI		3	3 Servei d'aliments			Moltes concrecions
Born 076/18	2019	31.170		1	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments			Moltes concrecions
Born 076/18	2019	31.170		2	14100	18450 PE	PAT		TO	AO		VI		2	2 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.170		1	14100	18450 FO	PAT		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.170		3	14100	18450 FO	ESC		TO	AO		VI		3	3 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.170		11	14100	18450 SF	PAT		TO	AO		VI		11	11 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.170		5	14100	18450 SF	ESC		TO	AO		VI		5	5 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.170		1	14250	17153 NA	GET	Pitxer	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			Línies horitzontals en manganès
Born 076/18	2019	31.170		1	14250	17153 SF	GET	Pitxer	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		melat	No s'aprecia la decoració. Melat per la part interior
Born 076/18	2019	31.170		1	14250	17153 PE	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments			No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.170		19	14250	17153 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		19	19 Servei d'aliments			No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.170		2	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		2	2 Servei d'aliments	núm. 5 Barrachina		possiblement és un fragment de verd i manganès
Born 076/18	2019	31.170		3	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		3	3 Servei d'aliments			no s'aprecia el tipus d'orla
Born 076/18	2019	31.170		1	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 7 Barrachina variant 1		possiblement és un fragment de verd i manganès
Born 076/18	2019	31.170		2	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		2	2 Servei d'aliments			decoració de dos filets en manganès
Born 076/18	2019	31.170	3	1	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments			plat amb ala
Born 076/18	2019	31.170	4	1	14250	17153 VO	ESC		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments			decoració de tres filets en manganès
Born 076/18	2019	31.170		1	14250	17153 VO	ESC		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments			decoració de cinc filets en manganès
Born 076/18	2019	31.170		2	14250	17153 VO	ESC		TO	AO	PI	VI		2	2 Servei d'aliments			no s'aprecia el tipus d'orla ni la decoració
Born 076/18	2019	31.170		1	14255	17152 SF	GET	Pitxer	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			retícula
Born 076/18	2019	31.170		1	14255	17152 SF	GET	Pitxer	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			mateixa decoració qur l'orla 8 de Barrachina
Born 076/18	2019	31.170		1	14255	17152 SF	GET	Pitxer	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.170		13	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	13	13 Servei d'aliments	núm. 8 Barrachina		
Born 076/18	2019	31.170		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			plat amb ala
Born 076/18	2019	31.170		2	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	2	1 Servei d'aliments	núm. 4 Barrachina		presenta un forat per penjar
Born 076/18	2019	31.170		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	núm. 4 Barrachina		
Born 076/18	2019	31.170		2	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	2	2 Servei d'aliments	Núm. 14 Soberon		
Born 076/18	2019	31.170		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	núm. 3 Barrachina		
Born 076/18	2019	31.170	5	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	núm. 15 Soberon		variant 1
Born 076/18	2019	31.170		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			orla seccions radials. Secció omplerta amb retícules e
Born 076/18	2019	31.170		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			orla arcs en manganès i punt verd
Born 076/18	2019	31.170		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			no s'aprecia el tipus d'orla
Born 076/18	2019	31.170		3	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	3	3 Servei d'aliments			motiu central pinya
Born 076/18	2019	31.170		9	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	9	9 Servei d'aliments			no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.170		1	14255	17152 PE	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			motiu de fulles radials
Born 076/18	2019	31.170		1	14255	17152 PE	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			motiu radial
Born 076/18	2019	31.170	6	1	14258	17150 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			motiu Z

Born 076/18	2019	31.170		2	14255	17152 PE	PAT	TO	AO	PI		VI		2	2	Servei d'aliments			motiu estrella inscrita en cercle
Born 076/18	2019	31.170	7	1	14304	18112 SF	FOB	TO	AO	PI		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	forà		Producció síria
Born 076/18	2019	31.170		1	20001		ATI	FS						1	1				cadena? Pulsera? Fil trenat? R-14343
Born 076/18	2019	31.170		9	30000	SF	VIN							9	9				Vidre blanc. R-14352
Born 076/18	2019	31.170	1	1	40005		ATI							1	1				Pedra per esmolar amb marques de ganivet 5,7 x 1,2
Born 076/18	2019	31.170		2	60051									2	2				Astràgal
Born 076/18	2019	31.170		1	60051									1	1				Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.170		17	60051									17	17				Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.170		4	60051									4	4		Estudiades		Banyes
Born 076/18	2019	31.170		13	60051									13	13		No estudiades		Banyes
Born 076/18	2019	31.170		18	60051									18	18				Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.170		6	60051									6	6				Costelles Epífisis
Born 076/18	2019	31.170		6	60051									6	6				Crani
Born 076/18	2019	31.170		5	60051									5	5				Dent bos o equus
Born 076/18	2019	31.170		21	60051									21	21				Dents ovicaprí
Born 076/18	2019	31.170		1	60051									1	1				Dent sus
Born 076/18	2019	31.170		39	60051									39	39				Diàfisis
Born 076/18	2019	31.170		2	60051									2	2				Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.170		30	60051									30	30				Epífisis
Born 076/18	2019	31.170		1	60051									1	1				Epífisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.170		1	60051									1	1				Escàpula diàfisis
Born 076/18	2019	31.170		6	60051									6	6				Escàpula epífisis
Born 076/18	2019	31.170		35	60051									35	35				Falanges
Born 076/18	2019	31.170		28	60051									28	28				Fragments d'os
Born 076/18	2019	31.170		11	60051									11	11				Indeterminat
Born 076/18	2019	31.170		7	60051									7	7				Mandíbules indeterminat
Born 076/18	2019	31.170		4	60051									4	4				Mandíbula ovicaprí
Born 076/18	2019	31.170		2	60051									2	2				Vèrtebres
Born 076/18	2019	31.170		1	60051									1	1				Peduncle
Born 076/18	2019	31.173		1	13108	SF	FOB	TO	AO					1	1				
Born 076/18	2019	31.173		1	13111	SF	FOB	TO	AO					1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.173		1	13111	VO	ESC	TO	AO					1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.173		1	13114	SF	FOB	TO	AO					1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.173		1	13258	VO	CSS	TO	AO					1	1	Cuina			Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.173		1	13258	VO	TAP	TO	AO					1	1	Cuina			Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.173		2	13258	SF	FIN	TO	AO					1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.173		23	13309	SF	AMF	TO	AO					23	23	Transport			superfície exterior amb engalba.
Born 076/18	2019	31.173		1	13310	NA	AMF	TO	AO					1	1	Transport			
Born 076/18	2019	31.173		1	13310	PI	AMF	TO	AO					1	1	Transport			
Born 076/18	2019	31.173	2	4	14002	18550 VO	GER	TO	AO					4	1	Transport			
Born 076/18	2019	31.173		1	14002	18550 VO	GER	TO	AO					1	1	Transport			
Born 076/18	2019	31.173		2	14002	18550 VO	GER	TO	AO					2	2	Rebost			
Born 076/18	2019	31.173		1	14002	18550 CO	GER	TO	AO					1	1	Rebost			
Born 076/18	2019	31.173		3	14002	18550 NA	GER	TO	AO					3	3	Rebost			
Born 076/18	2019	31.173		1	14002	18550 AN	GER	TO	AO					1	1	Rebost			
Born 076/18	2019	31.173		2	14002	18550 NA	OLL	TO	AO		AC			2	2	Cuina			
Born 076/18	2019	31.173		1	14002	18550 VO	OLL	TO	AO					1	1	Cuina			VO + NA
Born 076/18	2019	31.173		2	14002	18550 VO	OLL	TL	GB					2	2	Cuina			Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.173		1	14002	18550 VO	CSS	TO	AO					1	1	Cuina			
Born 076/18	2019	31.173		1	14002	18550 VO	COS	TO	AO					1	1	Higiene			superfície interior amb moltes concrecions
Born 076/18	2019	31.173		2	14002	18550 SF	GER	TO	BE					2	2	Rebost			
Born 076/18	2019	31.173		24	14002	18550 SF	GER	TO	AO					24	24	Rebost			
Born 076/18	2019	31.173		5	14002	18550 SF	GER	TO	AO		AC			5	5	Rebost			
Born 076/18	2019	31.173		14	14002	18550 SF	FIN	TO	AO					14	14	Indeterminat			
Born 076/18	2019	31.173	3	2	14002	18550 SF	GER	TO	AO		IN			2	1	Rebost			
Born 076/18	2019	31.173	4	1	14002	18550 PE	GER	TO	AO		PI			1	1	Rebost			Pintat en manganès
Born 076/18	2019	31.173		2	14002	18550 SF	FIN	TO	GB					2	2	Indeterminat			Possiblement olles
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 VO	MOR	TO	AO			VI		1	1	Cuina	verd		
Born 076/18	2019	31.173		2	14003	18551 VO	SEV	TO	AO			VI		2	2	Servei d'aliments	melat		
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO			VI		1	1	Cuina	marró		
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO			VI		1	1	Cuina			VO + AN. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 VO	POA	TO	AO				VI	1	1	Aigua	melat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO			VI	VI	1	1	Indeterminat	marró		
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO			VI		1	1	Indeterminat			no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 NA	GER	TO	AO			VI	VI	1	1	rebost	verd		
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 NA	GER	TO	AO		AC		VI	1	1	rebost	marró		
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 FO	FIN	TO	GO			VI	VI	1	1	Cuina	verd		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 AN	GET	TO	AO			VI	VI	1	1	Cuina	marró		
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 BR	POA?	TO	AO				VI	1	1	Aigua	verd		
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 BE	POA?	TO	AO				VI	1	1	Aigua	verd		
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 SF	FIN	TO	CA				VI	1	1	Indeterminat	verd	Forà	pasta caolí
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO				VI	1	1	Indeterminat	verd		
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO				VI	1	1	Indeterminat	melat		

Born 076/18	2019	31.173		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	2	2	Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.173		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	1	1	Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.173		3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	3	3	Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.173		5	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	5	5	Indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.173		2	14003	18551 SF	FIN		TO	GO		VI	2	2	Indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.173		5	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	5	5	Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.173		3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	3	3	Cuina	marró	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.173		3	14003	18551 SF	GIB		TO	AO		VI	3	3	Multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.173	1	1	14005	18550 SF	FIN		TO	AR	IN		1	1	Indeterminat		Possible fragment de càntir amb un dibuix de retícula
Born 076/18	2019	31.173		1	14005	18550 LL	FAB		TO	AR			1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.173		1	14005	18550 VO	CSS		TO	GR			1	1	Cuina		Revers i anvers ennegrit
Born 076/18	2019	31.173		1	14005	18550 VO	OLL		TO	GR			1	1	Cuina		Revers ennegrit. Vora recta
Born 076/18	2019	31.173		2	14005	18550 VO	OLL		TO	GR			2	2	Cuina		Revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.173		1	14005	18550 VO	FOG		TO	GR			1	1	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.173		1	14005	18550 FO	FIN		TO	GR			1	1	Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.173		7	14005	18550 SF	FIN		TO	AR			7	7	Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.173		11	14005	18550 SF	FIN		TL	GR			11	11	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.173		1	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.173		1	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.173		1	14100	18450 SF	GET	Pitxer	TO	AO			1	1	Servei d'aliments	Forà	la pasta sembla valenciana
Born 076/18	2019	31.173		2	14100	18450 SF	PAT		TO	AO		VI	2	2	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.173		1	14100	18450 SF	ESC		TO	AO		VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.173		1	14100	18450 SF	PAT		TO	AO		VI	1	1	Servei d'aliments	Forà	la pasta sembla valenciana
Born 076/18	2019	31.173		1	14100	18450 SF	ESC		TO	AO		VI	1	1	Servei d'aliments	Forà	la pasta sembla valenciana
Born 076/18	2019	31.173		1	14100	18450 VO	TAP		TO	AO		VI	1	1	Servei d'aliments	Forà	Tapadora d'encaix. Possible blau i reflexes valencians
Born 076/18	2019	31.173		1	14100	18450 VO	PAT		TO	AO		VI	1	1	Servei d'aliments	Forà	Possible blau i reflexes valencians (decoració perdud.
Born 076/18	2019	31.173		1	14100	18450 FO	ESC		TO	AO		VI	1	1	Servei d'aliments	Forà	Possible blau i reflexes valencians (decoració perdud.
Born 076/18	2019	31.173		5	14100	18450 SF	ESC		TO	AO		VI	5	5	Servei d'aliments	Forà	Possible blau i reflexes valencians (decoració perdud.
Born 076/18	2019	31.173		1	14102	17550 SF	PAT		TO	AO	PI	VI	1	1	Servei d'aliments		Paral·lel "Del rebost a la taula" pàg.91 fig.14
Born 076/18	2019	31.173		1	14128	17520 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	1	1	Servei d'aliments	Forà	Decoració fulles. Mesquida pàg.221
Born 076/18	2019	31.173		1	14128	17520 VO	ESC		TO	AO	PI	VI	1	1	Servei d'aliments	Forà	línies concèntriques
Born 076/18	2019	31.173	5	1	14128	17520 FO	PAT		TO	AO	PI	VI	1	1	Servei d'aliments	Forà	decoració de múltiples palmetes
Born 076/18	2019	31.173	6	2	14250	17152 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	2	1	Servei d'aliments		Orla nova. Triangles en ziga-zaga amb punt central
Born 076/18	2019	31.173		1	14250	17152 VO	PAT		TO	AO	PI	VI	1	1	Servei d'aliments	Núm. 14 Soberon	
Born 076/18	2019	31.173		3	20000		ESR						3	3			escòria indeterminada
Born 076/18	2019	31.173		2	20001		AGC		FS				2	2			cos. R-14359
Born 076/18	2019	31.173		1	20001		ATI		FS				1	1			R-14359
Born 076/18	2019	31.173		8	20002		CLA						8	8			sense cabota
Born 076/18	2019	31.173		1	20002		CLA						1	1			amb cabota
Born 076/18	2019	31.173		1	20002		ATI						1	1			
Born 076/18	2019	31.173		1	30000	SF	VIN						1	1			Vidre blau. R-14352
Born 076/18	2019	31.173		1	30000	VO	COP						1	1			Vidre blanc. R-14352
Born 076/18	2019	31.173		4	30000	SF	VIN						4	4			Vidre blanc. R-14352
Born 076/18	2019	31.173		1	40000		MMO						1	1			Possible ma de molí 8,1 x 5 x 4. Per estudi
Born 076/18	2019	31.173		1	40000		MMO						1	1			Possible ma de molí 8 x 4,5 x 3. Per estudi
Born 076/18	2019	31.173		2	50013								2	2			Pintura vermella
Born 076/18	2019	31.173		1	50015	PS	TGL		MO	AO			1	1	Constructiu		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.173		1	60001								1	1			fragment d'os treballat amb ganivet, es desconeix l'ú
Born 076/18	2019	31.173		2	60050								3	3			fragments de crani
Born 076/18	2019	31.173		11	60050								11	11			Epífisis
Born 076/18	2019	31.173		32	60050								32	32			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.173		19	60050								19	19			Falanges
Born 076/18	2019	31.173		4	60050								4	4			costelles epífisis
Born 076/18	2019	31.173		4	60050								36	36			costelles diàfisis
Born 076/18	2019	31.173		4	60050								2	2			dents
Born 076/18	2019	31.173		8	60051								8				Avifauna costelles
Born 076/18	2019	31.173		6	60051								6				Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.173		15	60051								15				Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.173		5	60051								5			No estudiades	Banyes
Born 076/18	2019	31.173		17	60051								17				Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.173		3	60051								3				Dent bos o equus
Born 076/18	2019	31.173		15	60051								15				Dents ovicaprí
Born 076/18	2019	31.173		2	60051								2				Dent <i>sus</i>
Born 076/18	2019	31.173		34	60051								34				Diàfisis
Born 076/18	2019	31.173		1	60051								1				Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.173		10	60051								10				Epífisis
Born 076/18	2019	31.173		2	60051								2				Escàpula diàfisis
Born 076/18	2019	31.173		4	60051								4				Escàpula epífisis
Born 076/18	2019	31.173		6	60051								6				Falanges
Born 076/18	2019	31.173		27	60051								27				Fragments d'os
Born 076/18	2019	31.173		31	60051								31				Indeterminat
Born 076/18	2019	31.173		6	60051								6				Mandíbules indeterminat
Born 076/18	2019	31.173		2	60051								2				Mandíbula ovicaprí
Born 076/18	2019	31.173		7	60051								7				Os pla

Born 076/18	2019	31.173	5	60051												5			Vèrtebres
Born 076/18	2019	31.173	1	60053												1	1		Corall vermell (<i>Corallium rubrum</i>)
Born 076/18	2019	31.177	1	14002	18550 VO	OLL		TL	GO							1	1	Cuina	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.177	1	14002	18550 VO	FAB		TL	GB							1	1	Cuina	Possible grixonera. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.177	1	14002	18550 VO	CSS		TL	GO							1	1	Cuina	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.177	1	14002	18550 VO	CSS		TL	GO							1	1	Cuina	
Born 076/18	2019	31.177	1	14002	18550 VO	FOB		TO	AO							1	1	Cuina	anvers ennegrit
Born 076/18	2019	31.177	1	14002	18550 FO	FIN		TO	AO							1	1	Indeterminat	
Born 076/18	2019	31.177	6	14002	18550 SF	GER		TO	AO		AC					6	6	Rebost	
Born 076/18	2019	31.177	5	14002	18550 SF	GER		TO	AO							5	5	Rebost	
Born 076/18	2019	31.177	2	14002	18550 SF	FIN		TO	AO		IN					2	2	Indeterminat	
Born 076/18	2019	31.177	2	14002	18550 SF	FIN		TL	GO							2	2	Cuina	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.177	4	14003	18551 VO	GIB		TO	AO			VI				4	4	Multifuncional	melat
Born 076/18	2019	31.177	1	14003	18551 CR	GIB		TO	AO			VI				1	1	Multifuncional	melat
Born 076/18	2019	31.177	6	14003	18551 FO	GIB		TO	AO			VI				6	6	Multifuncional	melat
Born 076/18	2019	31.177	7	14003	18551 SF	GIB		TO	AO			VI				7	7	Multifuncional	melat
Born 076/18	2019	31.177	7	14003	18551 SF	GIB		TO	AO			VI				7	7	Multifuncional	verd
Born 076/18	2019	31.177	1	14003	18551 SF	GIB		TO	AO	IN		VI				1	1	Multifuncional	verd
Born 076/18	2019	31.177	1	14003	18551 VO	GER		TO	AO			VI				1	1	Rebost	melat
Born 076/18	2019	31.177	1	14003	18551 NA	GER		TO	AO		AC	VI	VI			1	1	Rebost	No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.177	1	14003	18551 VO	POA		TO	AO		AC		VI			1	1	Aigua	melat
Born 076/18	2019	31.177	1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO			VI				1	1	Servei d'aliments	melat
Born 076/18	2019	31.177	1	14003	18551 NA	FIN		TO	AO			VI	VI			1	1	Indeterminat	melat
Born 076/18	2019	31.177	1	14003	18551 PE	FIN		TO	AO			VI	VI			1	1	Indeterminat	No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.177	7	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI				7	7	Indeterminat	melat
Born 076/18	2019	31.177	3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI				3	3	Indeterminat	verd
Born 076/18	2019	31.177	1	14003	18551 SF	FIN		TO	GO			VI				1	1	Cuina	No s'aprecia el color del vidrat. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.177	1	14003	18551 SF	FIN		TO	GO			VI				1	1	Cuina	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.177	1	14003	18551 SF	FIN		TO	GO			VI				1	1	Cuina	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.177	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO				VI			1	1	Indeterminat	verd
Born 076/18	2019	31.177	3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO				VI			3	3	Indeterminat	No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.177	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	VI			1	1	Indeterminat	No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.177	2	14003	18551 SF	FIN		TO	GB			VI	VI			2	2	Indeterminat	verd
Born 076/18	2019	31.177	2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	VI			2	2	Indeterminat	verd ext melat int
Born 076/18	2019	31.177	1	14003	18551 SF	FIN		TO	BE			VI	VI			1	1	Indeterminat	verd
Born 076/18	2019	31.177	2	14005	18550 SF	FIN		TL	GR							2	2	Cuina	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.177	1	14006	18551 VO	OLL		TO	GR			VI				1	1	Cuina	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.177	2	14250	17153 SF	PAT		TO	AO	PI		VI				1	1	Servei d'aliments	no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.177	1	14250	17153 SF	GET	pitxer	TO	AO		PI		VI	VI		1	1	Servei d'aliments	no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.177	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI				1	1	Servei d'aliments	ha perdut la decoració en verd
Born 076/18	2019	31.177	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI				1	1	Servei d'aliments	núm.4 Barrachina
Born 076/18	2019	31.177	1	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI		VI				1	1	Servei d'aliments	núm.8 Barrachina
Born 076/18	2019	31.177	1	14255	17152 SF	TAP		TO	AO		PI	VI	VI			1	1	Servei d'aliments	
Born 076/18	2019	31.177	1	20002		CLA										1	1		Motiu peix
Born 076/18	2019	31.177	1	30000	SF	VIN										1	1		Tapadora d'encaix (decoració perduda)
Born 076/18	2019	31.177	1	60050												1	1		sense cabota
Born 076/18	2019	31.177	4	60051												4			Vidre verd. R-14352
Born 076/18	2019	31.177	1	60051												1			fragment de crani
Born 076/18	2019	31.177	4	60051												4			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.177	6	60051												6			Avifauna Epífisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.177	4	60051												4			Banyes
Born 076/18	2019	31.177	1	60051												1			Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.177	1	60051												1			Costelles Epífisis
Born 076/18	2019	31.177	2	60051												2			Crani
Born 076/18	2019	31.177	13	60051												13			Dent bos o equs
Born 076/18	2019	31.177	2	60051												2			Dents ovicaprí
Born 076/18	2019	31.177	4	60051												4			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.177	1	60051												1			Diàfisis verd per contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.177	5	60051												5			Epífisis
Born 076/18	2019	31.177	7	60051												7			Escàpula epífisis
Born 076/18	2019	31.177	5	60051												5			Falanges
Born 076/18	2019	31.177	2	60051												2			Fragments d'os
Born 076/18	2019	31.177	1	60051												1			Indeterminat
Born 076/18	2019	31.177	4	60051												4			Mandíbules indeterminat
Born 076/18	2019	31.179	1	14002	18550 VO	OLL		TL	GO							1	1	Cuina	Mandíbula ovicaprí
Born 076/18	2019	31.179	1	14002	18550 VO	OLL		TL	GB							1	1	Cuina	Vèrtebres
Born 076/18	2019	31.179	1	14002	18550 VO	OLL		TL	GB							1	1	Cuina	Revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.179	1	14002	18550 CO	OLL		TL	GO							1	1	Cuina	Revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.179	1	14002	18550 VO	CSS		TL	GO							1	1	Cuina	Perfil en S
Born 076/18	2019	31.179	1	14002	18550 AN	CSS		TL	GB							1	1	Cuina	
Born 076/18	2019	31.179	1	14002	18550 FO	CSS		TL	GO							1	1	Cuina	
Born 076/18	2019	31.179	1	14002	18550 SF	FOB		TL	GO							1	1	Indeterminat	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.179	6	14002	18550 SF	FIN		TL	GO							6	6	Cuina	Revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2019	31.179	1	14002	18550 SF	FIN		TL	GO							1	1	Indeterminat	possiblement olla

Born 076/18	2019	31.179		8	14002	18550 SF	FIN	TL	GB				8	8 Cuina		Revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2019	31.179		1	14002	18550 VO	GER	TO	AO				1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.179		1	14002	18550 BE	POA	TO	AO				1	1 Aigua		
Born 076/18	2019	31.179		1	14002	18550 FO	FIN	TO	AO				1	1 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.179		3	14002	18550 SF	GER	TO	AO	AC			3	3 Rebost		
Born 076/18	2019	31.179		2	14002	18550 SF	GER	TO	AO	IN			2	2 Rebost		
Born 076/18	2019	31.179		13	14002	18550 SF	GER	TO	AO				13	13 Rebost		
Born 076/18	2019	31.179		11	14002	18550 SF	FIN	TO	AO				11	11 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.179	1	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1 Multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.179	2	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1 Multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.179	3	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1 Multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.179		2	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		2	2 Multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.179		2	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		2	2 Multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 CR	GIB	TO	AO		VI		1	1 Multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.179		3	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI		3	3 Multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.179		12	14003	18551 SF	GIB	TO	AO		VI		12	12 Multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 SF	GIB	TO	AO		VI		1	1 Multifuncional	melat	fragment retallat de forma circular
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 VO	OLL	TO	GO		VI	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 VO	OLL	TO	GB		VI	VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	verd	Servidora carenada
Born 076/18	2019	31.179	4	1	14003	18551 VO	TAP	TO	AO	IN	VI	VI	1	1 Cuina	melat	tapadora d'encaix
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 NA	POA ?	TO	AO	AC	VI	VI	1	1 Aigua	melat	
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 VO	POA	TO	AO	AC		VI	1	1 Aigua	melat	
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 NA	GER	TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 VO	GET	TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 NA	GET	TO	AO	AC	VI		1	1 Servei d'aliments	melat	presenta la superfície exterior ennegrida però no sen
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 SF	FTA	TO	AO	AC		VI	1	1 Indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat. Possiblement gerreta
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO		VI		1	1 Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO		VI		1	1 Indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO			VI	1	1 Indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.179		2	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		2	2 Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 FO	POT	TO	AO		VI		1	1 Rebost	verd	
Born 076/18	2019	31.179		2	14003	18551 PS	LCB	TO	AO		VI		2	1 Il·luminació	melat	
Born 076/18	2019	31.179		10	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		10	10 Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.179		3	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		3	3 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.179		2	14003	18551 SF	FIN	TO	GB		VI		2	2 Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.179		2	14003	18551 SF	FIN	TO	GO		VI		2	2 Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.179		5	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		5	5 Indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.179		4	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	4	4 Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	1	1 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.179		1	14003	18551 SF	FIN	TO	GO		VI	VI	1	1 Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.179		3	14005	18550 SF	FIN	TO	AR				3	3 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.179		1	14005	18550 VO	OLL	TL	GR				1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.179		3	14005	18550 SF	FIN	TL	GR				3	3 Cuina		revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2019	31.179	5	1	14005	18550 PS	CSS	TL	GR				1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.179		1	14006	18551 PE	GER	TO	AR	AC		VI	1	1 Rebost	melat	
Born 076/18	2019	31.179		3	14100	18450 SF	ESC	TO	AO		VI		3	3 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.179	6	1	14250	17153 VO	ESC	TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		Tres filets de manganès a la vora
Born 076/18	2019	31.179	7	1	14250	17153 VO	PAT	TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		Peça per estudi. Plat pintat en manganès
Born 076/18	2019	31.179		2	14250	17153 SF	PAT	TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.179		1	14250	17153 VO	PAT	TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments	Núm. 14 Soberon	Ha perdut la decoració en verd, però amb tota seguri
Born 076/18	2019	31.179		1	14250	17153 PE	ESC	TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		Motiu Tau. Soberon pàg. 48
Born 076/18	2019	31.179		1	14250	17153 PE	ESC	TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		Motiu Estrella filigrana. Podria ser una peça de verd i
Born 076/18	2019	31.179		1	14250	17153 PE	PAT	TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.179		1	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments	Núm. 14 Soberon	Moltes concrecions
Born 076/18	2019	31.179		1	14255	17152 PE	PAT	TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.179		1	14255	17152 SF	GET	TO	AO	PI	PI		1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.179	8	1	14258	17150 VO	PAT	TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia gairebé la decoració, semblen volutes er
Born 076/18	2019	31.179		1	30000	SF	VIN						1	1		Vidre verd. R-14352
Born 076/18	2019	31.179		1	60051								1			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.179		3	60051								3		Estudiades	Banyes
Born 076/18	2019	31.179		2	60051								2		No Estudiades	Banyes
Born 076/18	2019	31.179		8	60051								8			Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.179		2	60051								2			Costelles Epífisis
Born 076/18	2019	31.179		1	60051								1			Dent bos o equus
Born 076/18	2019	31.179		2	60051								2			Dents ovicaprí
Born 076/18	2019	31.179		18	60051								18			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.179		13	60051								13			Epífisis
Born 076/18	2019	31.179		3	60051								3			Escàpula epífisis
Born 076/18	2019	31.179		5	60051								5			Falanges
Born 076/18	2019	31.179		13	60051								13			Fragments d'os
Born 076/18	2019	31.179		10	60051								10			Indeterminat
Born 076/18	2019	31.179		2	60051								2			Mandíbules indeterminat

[illegible]

Born 076/18	2019	31.196	1	13111	SF	FOB	TO	AO				1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.196	1	14003	18551 NA	POA	TO	AO	AC	VI	VI	1	1	Aigua	melat	
Born 076/18	2019	31.197	1	14002	18550 SF	GER	TO	AO				1	1	reboost		
Born 076/18	2019	31.197	1	50015	PS	TGL	MO	AO				1	1	Constructiu		
Born 076/18	2019	31.199	1	14002	18550 SF	FIN	TO	AO				1	1	Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.199	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		1	1	Indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.199	1	14003	18551 SF	FIN	TL	GO		VI		1	1	Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.199	1	14005	18550 NA	OLL	TL	GR				1	1	Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.199	1	14128	17520 NA	EOR	TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		possible blau i reflexes de Paterna. Paral·lel de la nan
Born 076/18	2019	31.199	1	14128	17520 FO	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		possible blau i reflexes de Paterna
Born 076/18	2019	31.199	1	20002		CLA						1	1			sense cabota
Born 076/18	2019	31.199	1	20002		CLA						1	1			amb cabota
Born 076/18	2019	31.199	1	20002		SIV						1	1			sivella
Born 076/18	2019	31.203	1	14002	18550 VO	GER	TO	AO				1	1	Reboost		
Born 076/18	2019	31.203	1	14002	18550 VO	GER	TO	AO				1	1	Reboost		Vora plana
Born 076/18	2019	31.203	1	14002	18550 VO	SEV	TO	AO				1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.203	1	14002	18550 VO	CSS	TL	GB				1	1	Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.203	1	14002	18550 SF	FIN	TL	GB	IN			1	1	Cuina		línia incisa ondulada. Possiblement olla. revers enneg
Born 076/18	2019	31.203	2	14002	18550 SF	FIN	TL	GB				2	2	Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.203	6	14002	18550 SF	FIN	TO	AO				6	6	Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.203	1	14002	18550 SF	FIN	TO	BE				1	1	Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.203	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1	Multifuncional	Melat	
Born 076/18	2019	31.203	1	14003	18551 CR	GIB	TO	AO		VI		1	1	Multifuncional	Melat	
Born 076/18	2019	31.203	2	14003	18551 SF	GIB	TO	AO		VI		2	2	Multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.203	1	14003	18551 VO	SAL	TO	AO		VI	VI	1	1	Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2019	31.203	4	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		4	4	Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2019	31.203	1	14003	18551 SF	FIN	TO	GO		VI		1	1	Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.203	3	14003	18551 SF	FIN	TO	GO		VI		3	3	Indeterminat	Melat	
Born 076/18	2019	31.203	2	14005	18550 SF	FIN	TL	GR				2	2	Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.203	1	14005	18550 SF	FIN	TL	GR				1	1	Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.203	1	14250	17153 VO	PAT	TO	AO	PI	VI		1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.203	1	14250	17153 VO	PAT	TO	AO	PI	VI		1	1	Servei d'aliments	núm. 8 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.203	1	14250	17153 PE	PAT	TO	AO	PI	VI		1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.203	1	60051								1	1			Falange
Born 076/18	2019	31.203	1	60051								1	1			Epífisis
Born 076/18	2019	31.203	2	60051								2	2			Escàpules diàfisis
Born 076/18	2019	31.203	7	60051								7	7			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.203	17	60051								17	17			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.203	1	60051								1	1			Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.203	2	60051								2	2			Dents ovicaprí
Born 076/18	2019	31.203	2	60051								2	2			Banyes
Born 076/18	2019	31.203	3	60051								3	3			Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.203	8	60051								8	8			fragments petits d'os
Born 076/18	2019	31.204	1	14002	18550 VO	GER	TO	AO				1	1	Reboost		
Born 076/18	2019	31.204	7	14002	18550 SF	GER	TO	AO				7	7	Reboost		
Born 076/18	2019	31.204	1	14002	18550 SF	FIN	TO	AO				1	1	Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.204	1	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI		1	1	Multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.204	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		1	1	Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.204	1	14003	18551 SF	FOB	TO	AO		VI		1	1	Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.204	1	14005	18550 CR	OLL	TL	GR				1	1	Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.204	1	14005	18550 FO	OLL	TL	GR				1	1	Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.204	2	14005	18550 SF	FIN	TL	GR				2	2	Cuina		revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2019	31.204	1	14100	18450 VO	PAT	TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments		Presenta moltes concrecions. Podria ser verd i mangar
Born 076/18	2019	31.204	1	14100	18450 SF	GET	TO	AO			VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.204	1	14250	17153 SF	GET	TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments		ha perdut l'esmaltat i la decoració
Born 076/18	2019	31.204	1	14250	17153 AN	GET	TO	AO	PI	PI	VI	1	1	Servei d'aliments		ha perdut l'esmaltat i la decoració
Born 076/18	2019	31.204	1	14250	17153 SF	PAT	TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.204	1	50029	SF	TEU	MO	AO				1	1	Constructiu		Teula retallada per fer de tap
Born 076/18	2019	31.204	3	60051								3	3			Falanges
Born 076/18	2019	31.204	1	60051								1	1			Epífisis
Born 076/18	2019	31.204	3	60051								3	3			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.204	4	60051								4	4			Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.204	1	60051								1	1			Dent equus o Bos
Born 076/18	2019	31.204	3	60051							1 estudiada	3	3			Banyes
Born 076/18	2019	31.204	2	60051								2	2			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.204	1	60001		AND						1	1			Os pulimentat amb 5 ratlles incises
Born 076/18	2019	31.205	1	13111	SF	FOB	TO	AO				1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.205	7	14002	18550 SF	FIN	TO	AO				7	7	Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.205	1	14002	18550 SF	FIN	TO	AO	IN			1	1	Indeterminat		Línies incises
Born 076/18	2019	31.205	1	14002	18550 SF	FIN	TO	AM				1	1	Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.205	1	14002	18550 SF	FIN	TO	GO				1	1	Cuina		revers ennegrit . Possiblement olla
Born 076/18	2019	31.205	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1	Multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.205	1	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI		1	1	Multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.205	1	14003	18551 NA	POA	TO	AO		VI	VI	1	1	Aigua	melat	

Born 076/18	2019	31.205	1	14003	18551 VO	POA	TO	BE			VI	1	1 Aigua	verd	
Born 076/18	2019	31.205	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	AL	VI	VI	1	1 Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.205	4	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		4	4 Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.205	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		1	1 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.205	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		1	1 Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.205	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AM		VI		2	2 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.205	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AM	AL	VI		1	1 Cuina	verd	Decoració de cadena. Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.205	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	1	1 Indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.205	1	14005	18550 SF	FIN	TO	AR				1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.205	1	14005	18550 SF	FIN	TL	GR				1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.205	2	14250	17153 VO	GET	TO	AO	PI		VI	2	1 Servei d'aliments		Decoració de línies rectes i en ziga-zaga
Born 076/18	2019	31.205	1	50029	SF	TEU	MO	AO				1	1 Constructiu		Teula retallada per fer de tap
Born 076/18	2019	31.205	3	60051								3	3		fragments petits d'os
Born 076/18	2019	31.205	9	60051							3 estudiada	9	9		Banyes
Born 076/18	2019	31.205	1	60051								1	1		Vèrtebra
Born 076/18	2019	31.205	7	60051								7	7		Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.205	2	60051								2	2		Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.205	6	60051								6	6		Falanges
Born 076/18	2019	31.205	6	60051								6	6		Epífisis
Born 076/18	2019	31.205	9	60051								9	9		Diàfisis
Born 076/18	2019	31.206	1	13250	VO	GET	TO	BE				1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.206	1	13258	VO	CSS	TO	AO				1	1 Cuina		Ostia I 272
Born 076/18	2019	31.206	1	13258	PE	CSS	TO	BE				1	1 Cuina		peça dubtosa. També podria ser una comuna mediev
Born 076/18	2019	31.206	1	13258	SF	FOB	TO	AO				1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.206	3	13309	SF	AMF	TO	AO				3	3 Transport		
Born 076/18	2019	31.206	1	13310	NA	AMF	TO	AO				1	1 Transport		Dressel 2-4. Peça mal cuita
Born 076/18	2019	31.206	3	13313	SF	AMF	TO	AO	AC			3	3 Transport		
Born 076/18	2019	31.206	2	1	14002	18550 VO	TO	AO				1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.206	2	14002	18550 NA	GER	TO	AO				2	2 Rebost		
Born 076/18	2019	31.206	4	14002	18550 CO	GER	TO	AO				4	4 Rebost		
Born 076/18	2019	31.206	11	14002	18550 SF	GER	TO	AO				11	11 Rebost		
Born 076/18	2019	31.206	46	14002	18550 SF	GER	TO	AO				46	46 Rebost		
Born 076/18	2019	31.206	3	14002	18550 BR	POA	TO	AO				3	3 Aigua		
Born 076/18	2019	31.206	3	14002	18550 FO	FIN	TO	AO				3	3 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.206	1	14002	18550 VO	CSS	TL	GB				1	1 Cuina		anvers i revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206	1	14002	18550 VO	CSS	TL	GO				1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206	5	14002	18550 VO	OLL	TL	GB				5	5 Cuina		revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.206	1	14002	18550 VO	OLL	TL	GB				1	1 Cuina		Vora recta
Born 076/18	2019	31.206	1	14002	18550 LL	OLL	TL	GB				1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206	2	14002	18550 FO	FIN	TL	GO				2	2 Cuina		revers ennegrit. Possiblement olla o cassola
Born 076/18	2019	31.206	2	14002	18550 FO	FIN	TL	GB				3	3 Cuina		revers ennegrit. Possiblement olla o cassola
Born 076/18	2019	31.206	1	14002	18550 FO	FOG	TL	GB				1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206	1	14002	18550 FO	FOG	TL	GB				1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.206	22	14002	18550 SF	FIN	TL	GB				22	22 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206	1	14002	18550 SF	FIN	TL	GB	IN			1	1 Cuina		revers ennegrit. Línia incisa ondulada
Born 076/18	2019	31.206	8	14002	18550 SF	FIN	TL	GO				8	8 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206	1	14002	18550 SF	FIN	TL	GO	IN			1	1 Cuina		revers ennegrit. Línia incisa ondulada
Born 076/18	2019	31.206	1	14002	18550 PE	FIN	TO	AO				1	1 Indeterminat		Superfície exterior ennegrida, però no sembla una pe
Born 076/18	2019	31.206	18	14002	18550 SF	FIN	TO	AO				18	18 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.206	4	14002	18550 SF	FIN	TO	BE				4	4 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.206	5	1	14003	18551 VO	TO	GO			VI	1	1 Cuina	marró	
Born 076/18	2019	31.206	1	14003	18551 VO	OLL	TO	GO			VI	1	1 Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206	3	14003	18551 VO	OLL	TO	GB			VI	3	3 Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206	2	14003	18551 VO	OLL	TO	GO			VI	2	2 Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206	1	14003	18551 NA	GET	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2019	31.206	1	14003	18551 NA	GET	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2019	31.206	1	14003	18551 NA	GET	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2019	31.206	1	14003	18551 AN	GET	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2019	31.206	1	14003	18551 AN	GET	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2019	31.206	1	14003	18551 NA	GER	TO	AO			VI	1	1 Rebost	Melat	
Born 076/18	2019	31.206	3	14003	18551 VO	POA	TO	AO	AC		VI	3	3 Aigua	Melat	
Born 076/18	2019	31.206	1	14003	18551 NA	POA	TO	AO	AC		VI	1	1 Aigua	Melat	
Born 076/18	2019	31.206	1	14003	18551 NA	POA	TO	AO	AC		VI	1	1 Aigua	verd	
Born 076/18	2019	31.206	1	14003	18551 SF	POA	TO	AO	AC		VI	1	1 Aigua	Melat	
Born 076/18	2019	31.206	1	14003	18551 CO	POA	TO	AO	AC		VI	1	1 Aigua	Melat	
Born 076/18	2019	31.206	2	14003	18551 BR	POA	TO	AO			VI	2	2 Aigua	Melat	
Born 076/18	2019	31.206	6	1	14003	18551 VO	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	verd	servidora carenada
Born 076/18	2019	31.206	7	1	14003	18551 VO	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	verd	servidora carenada
Born 076/18	2019	31.206	8	1	14003	18551 VO	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	verd	servidora carenada
Born 076/18	2019	31.206	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	Melat	servidora carenada
Born 076/18	2019	31.206	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments		servidora carenada. No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.206	9	1	14003	18551 VO	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2019	31.206	2	14003	18551 VO	SEV	TO	AO			VI	2	2 Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.206	1	14003	18551 CR	SEV	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments	melat	

Born 076/18	2019	31.206	10	2	14003	18551 VO	FOB	TO	AO	IN	VI	VI	2	1	Rebost	verd	Decoració incisa pentinada
Born 076/18	2019	31.206		2	14003	18551 VO	FOB	TO	AO	IN	VI	VI	2	1	Rebost	verd	Decoració incisa pentinada
Born 076/18	2019	31.206		1	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI		1	1	Rebost	marró	
Born 076/18	2019	31.206		2	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI		2	2	Rebost	melat	vora plana
Born 076/18	2019	31.206	11	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI	VI	1	1	Rebost	verd	vora plana
Born 076/18	2019	31.206		1	14003	18551 VO	GER	TO	AO			VI	1	1	Rebost	melat	
Born 076/18	2019	31.206		1	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI	VI	1	1	Rebost	melat	
Born 076/18	2019	31.206	12	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI	VI	1	1	Rebost	melat	perfil en S
Born 076/18	2019	31.206		1	14003	18551 VO	GET	TO	AO	AC	VI	VI	1	1	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.206		2	14003	18551 VO	GET	TO	AO		VI		2	2	Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.206		7	14003	18551 PE	FIN	TO	AO		VI		7	6	Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.206		3	14003	18551 PE	FIN	TO	AO		VI		3	3	Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.206		1	14003	18551 PI	FIN	TO	AO			VI	1	1	Indeterminat	melat	peça singular
Born 076/18	2019	31.206		2	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		2	2	Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.206		5	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		5	5	Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.206		5	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		5	5	Indeterminat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.206		1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO			VI	1	1	Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.206		2	14003	18551 CO	GER	TO	AO			VI	2	2	Rebost	verd	
Born 076/18	2019	31.206		1	14003	18551 CO	GER	TO	AO			VI	1	1	Rebost	melat	
Born 076/18	2019	31.206	13	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1	multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.206	14	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1	multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.206	15	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1	multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.206	16	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1	multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.206		1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1	multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.206	17	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1	multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.206	18	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1	multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.206		9	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		9	9	multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.206		10	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		10	10	multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.206		1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1	multifuncional	marró	
Born 076/18	2019	31.206		3	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		3	3	multifuncional		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.206		4	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI		4	4	multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.206		2	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI		2	2	multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.206		2	14003	18551 CR	GIB	TO	AO		VI		2	2	multifuncional	marró	
Born 076/18	2019	31.206		2	14003	18551 CR	GIB	TO	AO		VI		2	2	multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.206		1	14003	18551 CR	GIB	TO	AO		VI		1	1	multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.206		23	14003	18551 SF	GIB	TO	AO		VI		23	23	multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.206		37	14003	18551 SF	GIB	TO	AO		VI		37	37	multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.206		3	14003	18551 SF	GIB	TO	AO		VI		3	3	multifuncional	marró	
Born 076/18	2019	31.206		5	14003	18551 SF	GIB	TO	AO		VI		5	5	multifuncional		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.206		22	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		22	22	Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.206		24	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		24	24	Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.206		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		1	1	Indeterminat	marró	
Born 076/18	2019	31.206		22	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		22	22	Indeterminat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.206		3	14003	18551 SF	FIN	TO	GB		VI		3	3	Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206		5	14003	18551 SF	FIN	TO	GO		VI		5	5	Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206		5	14003	18551 SF	FIN	TO	GO		VI		5	5	Cuina	marró	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	AC		VI	2	2	Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.206		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	AC		VI	2	2	Indeterminat	Melat	
Born 076/18	2019	31.206		7	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	7	7	Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.206		6	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	6	6	Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.206		4	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	4	4	Indeterminat	Melat	
Born 076/18	2019	31.206		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	2	2	Indeterminat	verd ext. Melat int	
Born 076/18	2019	31.206	3	2	14005	18550 VO	GER	TO	AR				2	4	Rebost		Vora plana
Born 076/18	2019	31.206		1	14005	18550 LL	FAB	TO	AR				1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.206		1	14005	18550 NA	GET	TO	AR				1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.206		4	14005	18550 SF	FIN	TO	AR				4	4	Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.206		1	14005	18550 VO	OLL	TL	GR				1	1	Cuina		revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.206		3	14005	18550 VO	CSS	TL	GR				3	3	Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206	4	1	14005	18550 VO	CSS	TL	GR				1	1	Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206		1	14005	18550 CR	CSS	TL	GR				1	1	Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206		1	14005	18550 FO	FIN	TL	GR				1	1	Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206		1	14005	18550 FO	FIN	TL	GR				1	1	Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.206		5	14005	18550 SF	FIN	TL	GR				5	5	Indeterminat		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.206		2	14100	18450 VO	PAT	TO	AO		VI		2	2	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.206		1	14100	18450 VO	ESC	TO	AO		VI		1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.206		3	14100	18450 SF	PAT	TO	AO		VI		3	3	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.206		2	14100	18450 SF	ESC	TO	AO		VI		2	2	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.206		1	14100	18450 SF	GET	TO	AO			VI	1	1	Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.206		5	14250	17153 SF	GET	TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.206		1	14250	17153 AN	GET	TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.206		1	14250	17153 NA	GET	TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.206	19	1	14250	17153 VO	GET	TO	AO	PI	PI	VI	1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.206		1	14250	17153 SF	PAT	TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments		motiu radis omplert amb punts
Born 076/18	2019	31.206		6	14250	17153 SF	PAT	TO	AO	PI		VI	6	6	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.206		1	14250	17153 PE	ESC	TO	AO	PI		VI	1	1	Servei d'aliments		Dues línies concèntriques

Born 076/18	2019	31.206		1	14250	17153 PE	ESC		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments		fulles radials. Segurament verd i manganès
Born 076/18	2019	31.206		1	14250	17153 PE	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments		Estrella inscrita en cercle. Segurament verd i mangan
Born 076/18	2019	31.206		1	14250	17153 PE	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.206		7	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		7	7	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració per les concrecions. Podria
Born 076/18	2019	31.206		1	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments	núm.4 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.206		1	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments	núm.5 Barrachina	moltes concrecions
Born 076/18	2019	31.206		1	14255	17152 PE	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració per les concrecions
Born 076/18	2019	31.206		1	14255	17152 PE	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments		Motiu fulles
Born 076/18	2019	31.206	20	2	14255	17152 PE	PAT		TO	AO	PI		VI		2	1	Servei d'aliments		Motiu fulles radials amb filigrana
Born 076/18	2019	31.206		5	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI		VI		5	5	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.206		4	14255	17152 SF	GER	Pitxer	TO	AO		PI		VI	4	4	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.206		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments	Núm. 14 Soberon	
Born 076/18	2019	31.206		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments	núm. 4 Barrachina	moltes concrecions
Born 076/18	2019	31.206		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments	núm. 8 Barrachina	variant 1
Born 076/18	2019	31.206		1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		4	4	Servei d'aliments		orla formada per la successió de verd, blanc i morat
Born 076/18	2019	31.206		1	14255	17152 CR	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.206	21	1	14258	17150 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments		volutes
Born 076/18	2019	31.206	22	1	14258	17150 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments		volutes
Born 076/18	2019	31.206	23	1	14258	17150 VO	PAT		TO	AO	PI		VI		1	1	Servei d'aliments		volutes
Born 076/18	2019	31.206	24	1	14258	17150 SF	GET	Pitxer	TO	AO		PI		VI	1	1	Servei d'aliments		volutes
Born 076/18	2019	31.206	25	1	14304	18112 VO	PAT		TO	AO		PI	VI	VI	1	1	Servei d'aliments		forà
Born 076/18	2019	31.206		1	14304	18112 SF	FIN		TO	AO			VI	VI	1	1	Indeterminat		forà
Born 076/18	2019	31.206		2	30000	PE	COP								2	2			Vidre verd. R-14352
Born 076/18	2019	31.206		4	30000	SF	VIN								4	4			Vidre verd. R-14352
Born 076/18	2019	31.206		3	30000	SF	VIN								3	3			Vidre blanc. R-14352
Born 076/18	2019	31.206	1	1	40009		PLC								1	1			Placa de marbre 5 x 4 x 1 cm
Born 076/18	2019	31.206		2	50013										2	2			Pintura vermella
Born 076/18	2019	31.206		1	60001		AND								1	1			Objecte indeterminat R-14348
Born 076/18	2019	31.206		1	60051										1	1			fragment de crani
Born 076/18	2019	31.206		22	60051								12 estudiade	22	22				banyes
Born 076/18	2019	31.206		17	60051									17	17				Dents ovicaprí
Born 076/18	2019	31.206		1	60051									1	1				Dent sus
Born 076/18	2019	31.206		1	60051									1	1				Dent indeterminat
Born 076/18	2019	31.206		1	60051									1	1				mandíbula ovicaprí
Born 076/18	2019	31.206		2	60051									2	2				mandíbula sus
Born 076/18	2019	31.206		4	60051									4	4				mandíbula indeterminat
Born 076/18	2019	31.206		21	60051									21	21				Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.206		5	60051									5	5				Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.206		8	60051									8	8				Vèrtebres
Born 076/18	2019	31.206		24	60051									24	24				fragments petits d'os
Born 076/18	2019	31.206		14	60051									14	14				Costelles Epífisis
Born 076/18	2019	31.206		34	60051									34	34				Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.206		1	60051									1	1				Costelles diàfisis contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.206		15	60051									15	15				falanges
Born 076/18	2019	31.206		7	60051									7	7				Escàpules epífisis
Born 076/18	2019	31.206		11	60051									11	11				Escàpules diàfisis
Born 076/18	2019	31.206		62	60051									62	62				Diàfisis
Born 076/18	2019	31.206		12	60051									12	12				Diàfisis marques de tall
Born 076/18	2019	31.206		49	60051									49	49				Epífisis
Born 076/18	2019	31.206		3	60051									3	3				tres fragments tallats d'un fèmur de Bos (?)
Born 076/18	2019	31.207		2	14002	18550 SF	FIN		TO	AO					2	2	indeterminat		
Born 076/18	2019	31.207		1	14002	18550 SF	GER		TO	AO		AC			1	1	Rebost		
Born 076/18	2019	31.207		1	14002	18550 SF	GER		TO	AO					1	1	Rebost		
Born 076/18	2019	31.207		1	14002	18550 SF	FIN		TL	GB					1	1	Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.207	1	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO			VI		1	1	Multifuncional		melat
Born 076/18	2019	31.207	2	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO			VI		1	1	Multifuncional		melat
Born 076/18	2019	31.207	3	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO			VI		1	1	Multifuncional		melat
Born 076/18	2019	31.207		4	14003	18551 FO	GIB		TO	AO			VI		4	1	Multifuncional		melat
Born 076/18	2019	31.207		5	14003	18551 SF	GIB		TO	AO			VI		5	5	Multifuncional		melat
Born 076/18	2019	31.207		1	14003	18551 FO	GIB		TO	AO			VI		1	1	Multifuncional		verd
Born 076/18	2019	31.207		1	14003	18551 FO	FIN		TO	AO			VI		1	1	indeterminat		verd
Born 076/18	2019	31.207		1	14003	18551 FO	FIN		TO	AO			VI		1	1	indeterminat		melat
Born 076/18	2019	31.207		1	14003	18551 VO	POA		TO	AO		AC	VI	VI	1	1	aigua		melat
Born 076/18	2019	31.207		1	14003	18551 BR	POA		TO	AO				VI	1	1	aigua		verd
Born 076/18	2019	31.207		1	14003	18551 CO	POA		TO	AO		AC		VI	1	1	aigua		melat
Born 076/18	2019	31.207		1	14003	18551 NA	GET		TO	AO			VI	VI	1	1	Servei d'aliments		verd
Born 076/18	2019	31.207		1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO			VI		1	1	Servei d'aliments		melat
Born 076/18	2019	31.207	5	1	14003	18551 VO	GER		TO	AO			VI		1	1	Rebost		verd
Born 076/18	2019	31.207		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI		2	2	indeterminat		verd
Born 076/18	2019	31.207		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO					2	2	indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.207		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO				VI	2	2	indeterminat		melat
Born 076/18	2019	31.207		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO				VI	1	1	indeterminat		melat
Born 076/18	2019	31.207	4	1	14005	18550 VO	CSS		TL	GR					1	1	Cuina		
Born 076/18	2019	31.207		14	60051								12 estudiade	14	14				Banyes

Born 076/18	2019	31.207		2	60051									2	2			fragments petits d'os
Born 076/18	2019	31.207		1	60051									1	1			vèrtebra
Born 076/18	2019	31.207		5	60051									5	5			Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.207		5	60051									5	5			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.207		7	60051									7	7			Falanges
Born 076/18	2019	31.207		12	60051									12	12			Epífisis
Born 076/18	2019	31.207		2	60051									2	2			Escàpula epífisis
Born 076/18	2019	31.207		1	60051									1	1			Escàpules diàfisis
Born 076/18	2019	31.208		1	14002	18550 SF	GER		TO	AO	AC			1	1 Rebot			
Born 076/18	2019	31.208		1	14002	18550 SF	GER		TO	AO				1	1 Rebot			
Born 076/18	2019	31.208		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				1	1 Indeterminat			
Born 076/18	2019	31.208	1	1	14002	18550 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 multifuncional		melat	
Born 076/18	2019	31.208	2	1	14002	18550 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 multifuncional		melat	
Born 076/18	2019	31.208		1	14002	18550 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 multifuncional		melat	
Born 076/18	2019	31.208		2	14002	18550 SF	GIB		TO	AO		VI		2	2 multifuncional		verd	
Born 076/18	2019	31.208		1	14002	18550 SF	GIB		TO	AO		VI		1	1 multifuncional		melat	
Born 076/18	2019	31.208		1	14003	18551 FO	FOB		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		melat	
Born 076/18	2019	31.208		1	14003	18551 CO	POA		TO	AO			VI	1	1 aigua		melat	
Born 076/18	2019	31.208		1	14003	18551 PE	FIN		TO	AO			VI	1	1 Indeterminat			No s'aprecia el color del vidrat. També podria ser un v
Born 076/18	2019	31.208		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		1	1 Indeterminat		melat	
Born 076/18	2019	31.208		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		2	2 Indeterminat		verd	
Born 076/18	2019	31.208		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		1	1 Indeterminat		marró	
Born 076/18	2019	31.208		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		1	1 Indeterminat			No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.208		1	14005	18550 SF	FIN		TO	AR				1	1 Indeterminat			
Born 076/18	2019	31.208	3	2	14005	18550 VO	OLL		TL	GR				2	1 Cuina			revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.208		1	14005	18550 VO	CSS		TL	GR				1	1 Cuina			revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.208		2	14005	18550 SF	FIN		TL	GR				2	2 Cuina			revers ennegrit. Possiblement olla
Born 076/18	2019	31.208	4	1	14258	17150 VO	PAT		TO	AO	PI		VI	1	1 Servei d'aliments			Decoració de l'orla amb arcs i punts
Born 076/18	2019	31.208		1	50007	PS	MAO		MO	AO				1	1 Constructiu			peça retallada
Born 076/18	2019	31.208		1	50029	PS	TEU		MO	AO				1	1 Constructiu			peça retallada de forma circular
Born 076/18	2019	31.208		5	60051									5	5			fragments petits d'os
Born 076/18	2019	31.208		2	60051									2	2			Dents ovicaprí
Born 076/18	2019	31.208		4	60051									4	4			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.208		2	60051									2	2			Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.208		15	60051									15	15			Epífisis
Born 076/18	2019	31.208		1	60051									1	1			Epífisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.208		5	60051									5	5			Escàpules diàfisis
Born 076/18	2019	31.208		1	60051									1	1			Escàpules epífisis
Born 076/18	2019	31.208		9	60051									9	9			costelles diàfisis
Born 076/18	2019	31.208		3	60051									3	3			costelles epífisis
Born 076/18	2019	31.208		21	60051									21	21			Banyes
Born 076/18	2019	31.208		1	60051									1	1			mandíbula sus
Born 076/18	2019	31.209		1	13108	SF	FOB		TO	AO				1	1 Servei d'aliments			Fragment molt petit
Born 076/18	2019	31.209		1	13111	VO	BOL		TO	AO				1	1 Servei d'aliments			Fragment molt petit
Born 076/18	2019	31.209		1	13111	SF	FOB		TO	AO				1	1 Servei d'aliments			Fragment molt petit
Born 076/18	2019	31.209		1	13309	SF	AMF		TO	AO				1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.209		1	13258	SF	CSS		TO	AO				1	1 Cuina			
Born 076/18	2019	31.209		5	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				5	5 indeterminat			podria ser material romà. Fragments molt petits
Born 076/18	2019	31.209		1	14005	18550 SF	FIN		TL	GR				1	1 indeterminat			
Born 076/18	2019	31.210		1	14002	18550 SF	GET		TO	AO				1	1 rebost			
Born 076/18	2019	31.210		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				1	1 Indeterminat			
Born 076/18	2019	31.210		1	14002	18550 SF	FIN		TL	GB				1	1 Cuina			revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.210	1	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 multifuncional		verd	
Born 076/18	2019	31.210	2	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 multifuncional		verd	
Born 076/18	2019	31.210		1	14003	18551 CR	GIB		TO	AO		VI		1	1 multifuncional		verd	
Born 076/18	2019	31.210	3	1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		verd	
Born 076/18	2019	31.210		1	60051									1	1			Servidora carenada
Born 076/18	2019	31.210		1	60051									1	1			Epífisis
Born 076/18	2019	31.210		4	60051									4	4			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.210		1	60051									1	1			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.210		1	60051									1	1			Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.210		1	60051									1	1			banya
Born 076/18	2019	31.212		1	14002	18550 SF	FIN		TL	GB				1	1 Indeterminat			revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.212		1	14002	18550 SF	FIN		TL	GO				1	1 Indeterminat			
Born 076/18	2019	31.212		1	60051									1	1			Indeterminat. Totalment cremat. Blanc
Born 076/18	2019	31.213		1	14002	18550 FO	FOG		TL	GB				1	1 Cuina			
Born 076/18	2019	31.213		2	14002	18550 SF	FIN		TO	AO				2	2 Indeterminat			
Born 076/18	2019	31.213		1	14002	18550 SF	FOB		TO	AO				1	1 Servei d'aliments			podria ser una pisa amb el vidrat perdut
Born 076/18	2019	31.213		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		1	1 Indeterminat		Melat	
Born 076/18	2019	31.213		3	14005	18550 SF	FIN		TL	GR				3	3 Cuina			revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.213		1	30000	FO	AMP							1	1			Vidre groc. R-14352. Ampolleta
Born 076/18	2019	31.213		3	60051									3	3			Costelles diàfisis
Born 076/18	2019	31.213		1	60051									1	1			Costelles epífisis
Born 076/18	2019	31.213		1	60051									1	1			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.213		1	60051									1	1			Indeterminat fragment d'os petit

Born 076/18	2019	31.214	1	1	14002	18550 VO	GER	TO	AO			1	1		
Born 076/18	2019	31.215		1	14002	18550 SF	FIN	TO	AO			1	1 indeterminat		Podria ser romana
Born 076/18	2019	31.215		2	20002		CLA					2	2		sense cabota. Clau de grans dimensions
Born 076/18	2019	31.215		1	20002		ESR					1	1		escòria de ferro
Born 076/18	2019	31.216		1	13309	SF	AMF	TO	AO			1	1 transport		
Born 076/18	2019	31.216		1	14003	18551 SF	GER	TO	AO	VI		1	1 rebost	melat	
Born 076/18	2019	31.216		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		1	1 indeterminat	melat	possiblement gerra o poal
Born 076/18	2019	31.217		1	14005	18550 SF	FIN	TL	GR			1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.217		1	60051							1	1		Diàfisis. Totalment cremat. Blanc
Born 076/18	2019	31.218		1	14002	18550 VO	GER	TO	AO			1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.218		1	14002	18550 VO	GER	TO	AO			1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.218		3	14002	18550 SF	FIN	TO	AO			3	3 indeterminat		
Born 076/18	2019	31.218		1	14002	18550 CO	FTA	TO	AO			1	1 indeterminat		També podria ser un fragment de broc
Born 076/18	2019	31.218		2	14002	18550 SF	FIN	TL	GB			2	2 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.218		1	14003	18551 VO	POA	TO	AO	VI	VI	1	1 aigua	melat	peça rodada
Born 076/18	2019	31.218		1	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	VI		1	1 Multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.218		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		1	1 indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.218		1	14003	18551 VO	CSS	TL	GR			1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.218		1	60051							1	1		Epífisis
Born 076/18	2019	31.218		6	60051							6	6		Falanges
Born 076/18	2019	31.218		4	60051							4	4		Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.218		1	60051							1	1		Dent ovicaprí
Born 076/18	2019	31.218		1	60051							1	1		mandíbula indeterminat
Born 076/18	2019	31.218		4	60051							4	4		Diàfisis
Born 076/18	2019	31.218		3	60051							3	3		fragments petits d'os
Born 076/18	2019	31.218		2	60051							2	2		Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.219		1	14002	18550 SF	FIN	TL	GO			1	1 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.219		8	60051							8	8		Vèrtebres
Born 076/18	2019	31.220		1	13111	SF	FOB	TO	AO			1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.220		5	14002	18550 SF	FIN	TO	AO			5	5 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.220		1	14002	18550 VO	OLL	TL	GO			1	1 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.220		1	14002	18550 VO	OLL	TL	GB			1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.220		2	14002	18550 SF	FIN	TL	GO			2	2 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.220		1	14002	18550 SF	FIN	TL	GB			1	1 Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.220	1	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI		1	1 Multifuncional	Melat	
Born 076/18	2019	31.220		2	14003	18551 VO	GER	TO	AO	VI		2	2 rebost	Melat	Vora plana
Born 076/18	2019	31.220		1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI		1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2019	31.220		1	14003	18551 NA	FIN	TO	AO	VI	VI	1	1 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.220		3	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	VI		3	3 Multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.220		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		2	2 Indeterminat	Melat	
Born 076/18	2019	31.220		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	1	1 Indeterminat	Melat	
Born 076/18	2019	31.220		1	14003	18551 SF	FIN	TL	GO	VI		1	1 Cuina	verd	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.220		1	20001		ATI	FS				1	1		R-14359
Born 076/18	2019	31.220	2	1	50029	SF	TEU	MO	AO			1	1 Constructiu		Teula retallada per fer de tap
Born 076/18	2019	31.220		1	60051							1	1		Banya
Born 076/18	2019	31.220		1	60051							1	1		Costella Diàfisis
Born 076/18	2019	31.220		1	60051							1	1		Diàfisis
Born 076/18	2019	31.220		4	60051							4	4		Falanges
Born 076/18	2019	31.220		2	60051							2	2		Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.220		2	60051							2	2		Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.221		1	13108	SF	FOB	TO	AO			1	1 Servei d'aliments		Fragment molt petit
Born 076/18	2019	31.221		3	13116	SF	FOB	TO	AO			3	3 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.221		1	13300	VO	AMF	TO	AO			1	1 transport		Fragment rodat
Born 076/18	2019	31.221		1	13300	SF	AMF	TO	AO			1	1 transport		Possiblement tarraconense
Born 076/18	2019	31.221		1	13309	NA	AMF	TO	AO			1	1 transport		
Born 076/18	2019	31.221		1	13309	SF	AMF	TO	AO			1	1 transport		
Born 076/18	2019	31.221	1	1	14002	18550 VO	GER	TO	AO			1	1 rebost		
Born 076/18	2019	31.221		2	14002	18550 VO	GER	TO	AO			2	2 rebost		
Born 076/18	2019	31.221		1	14002	18550 VO	GET	TO	AO			1	1 Servei d'aliments		VO + NA
Born 076/18	2019	31.221		2	14002	18550 NA	GER	TO	AO	PI		2	1 Rebost		Decoració de 3 filets de manganès a la part exterior c
Born 076/18	2019	31.221		1	14002	18550 NA	GER	TO	AO	AC		1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.221		1	14002	18550 NA	GER	TO	AO			1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.221		9	14002	18550 SF	GER	TO	AO	AC		9	9 Rebost		
Born 076/18	2019	31.221		14	14002	18550 SF	GER	TO	AO			14	14 Rebost		
Born 076/18	2019	31.221		2	14002	18550 VO	OLL	TL	GB			2	2 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.221		1	14002	18550 NA	OLL	TL	GB			1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.221		1	14002	18550 VO	CSS	TL	GB			1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.221		1	14002	18550 VO	CSS	TL	GO			1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.221		6	14002	18550 SF	FIN	TL	GB			6	6 Indeterminat		possiblement olles
Born 076/18	2019	31.221		1	14002	18550 SF	FIN	TL	GB	IN		1	1 Cuina		revers ennegrit. Línia exterior incisa
Born 076/18	2019	31.221		4	14002	18550 SF	FIN	TL	GB			4	4 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.221		1	14002	18550 SF	FIN	TO	AO			1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.221		8	14002	18550 SF	FIN	TO	AO			8	8 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.221		1	14002	18550 FO	FIN	TO	AM			1	1 Indeterminat		

Born 076/18	2019	31.221	2	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1 Multifuncional	melat			
Born 076/18	2019	31.221	3	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1 Multifuncional	melat			
Born 076/18	2019	31.221	4	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AM	VI	1	1 Multifuncional	melat			
Born 076/18	2019	31.221	5	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1 Multifuncional	marró			
Born 076/18	2019	31.221		2	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	2	2 Multifuncional	melat			
Born 076/18	2019	31.221		2	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	2	2 Multifuncional	verd			
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 CR	GIB	TO	AO	VI	1	1 Multifuncional	melat			
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 FO	GIB	TO	AO	VI	1	1 Multifuncional	melat			
Born 076/18	2019	31.221		2	14003	18551 FO	GIB	TO	AO	VI	2	1 Multifuncional	verd			
Born 076/18	2019	31.221		9	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	VI	9	9 Multifuncional	verd			
Born 076/18	2019	31.221		9	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	VI	9	9 Multifuncional	melat			
Born 076/18	2019	31.221		2	14003	18551 NA	GER	TO	AO	VI	VI	2	2 rebost	verd		
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 VO	LCB	TO	AO	VI		1	1 Il·luminació	verd		
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 FO	LCB	TO	AO	VI		1	1 Il·luminació	melat		
Born 076/18	2019	31.221		2	14003	18551 VO	POA	TO	AO	VI		2	2 aigua	melat		
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 CO	POA	TO	AO	VI		1	1 aigua	melat		
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 NA	POA	TO	AO	VI		1	1 aigua	verd		
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 VO	OLL	TO	GB	VI		1	1 Cuina	verd	revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI		VI	1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 AN	OLL	TO	AO	VI			1	1 Cuina	melat	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.221		3	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI		VI	3	3 Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 CR	SEV	TO	AO	VI			1	1 Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 VO	GER	TO	AO	VI			1	1 Rebost	verd	
Born 076/18	2019	31.221		2	14003	18551 PE	FIN	TO	AO	VI	2		2 Indeterminat	verd		
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO	VI	VI		1	1 Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 CO	FIN	TO	AO	1			1 Servei d'aliments	verd		
Born 076/18	2019	31.221		13	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	13		13 Indeterminat	verd		
Born 076/18	2019	31.221		8	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	8		8 Indeterminat	melat		
Born 076/18	2019	31.221		3	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	VI		3	3 Indeterminat	no s'aprecia el color del vidrat	no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.221		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	2			2 Indeterminat			
Born 076/18	2019	31.221		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI			2	2 Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.221		4	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI			4	4 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	AC		VI	1	1 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI		1	1 Indeterminat	verd ext melat int		
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 SF	FIN	TO	GB	VI		1	1 Cuina	marró	revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.221		1	14003	18551 SF	FIN	TO	GB	VI		1	1 Cuina	marró	revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.221		3	14003	18551 SF	FIN	TO	GO	VI		3	3 Cuina	verd	revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.221		3	14003	18551 SF	FIN	TO	GB	VI		3	3 Cuina	verd	revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.221		1	14005	18550 VO	OLL	TL	GR			1	1 Cuina	revers ennegrit		
Born 076/18	2019	31.221		1	14005	18550 VO	CSS	TL	GR			1	1 Cuina	revers ennegrit		
Born 076/18	2019	31.221		3	14005	18550 FO	FIN	TL	GR		3	3 Cuina	revers ennegrit			
Born 076/18	2019	31.221		5	14005	18550 FO	FIN	TL	GR		5	5 Cuina	revers ennegrit.	Possiblement olles		
Born 076/18	2019	31.221		2	14006	18551 SF	FIN	TO	GR		VI	2	2 Cuina	verd	revers ennegrit	
Born 076/18	2019	31.221		1	14100	18450 VO	PAT	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments	Moltes concrecions a la superfície interior		
Born 076/18	2019	31.221		3	14100	18450 VO	ESC	TO	AO		VI	3	3 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.221		4	14100	18450 SF	PAT	TO	AO		VI	4	4 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.221		1	14100	18450 SF	PAT	TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.221		2	14100	18450 SF	PAT	TO	AO		VI	2	2 Servei d'aliments	No s'aprecia el tipus d'orla		
Born 076/18	2019	31.221		2	14100	18450 SF	GET	TO	AO		VI	2	2 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.221		1	14100	18450 SF	GET	TO	AO			1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2019	31.221		1	14100	18450 PE	PAT	TO	AO	VI	1	1 Servei d'aliments				
Born 076/18	2019	31.221		4	14250	17153 VO	PAT	TO	AO	PI	4	4 Servei d'aliments	Moltes concrecions a la superfície interior			
Born 076/18	2019	31.221		1	14250	17153 VO	PAT	TO	AO	PI	1	1 Servei d'aliments				
Born 076/18	2019	31.221		2	14250	17153 SF	PAT	TO	AO	PI	2	2 Servei d'aliments				
Born 076/18	2019	31.221		2	14250	17153 NA	GET	TO	AO	PI	2	2 Servei d'aliments				
Born 076/18	2019	31.221	3	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	3	1 Servei d'aliments	núm. 4 Barrachina			
Born 076/18	2019	31.221	2	14255	17152 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	2	2 Servei d'aliments	núm. 4 Barrachina			
Born 076/18	2019	31.221	1	14255	17152 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments	núm. 5 Barrachina			
Born 076/18	2019	31.221	2	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	2	2 Servei d'aliments	núm. 8 Barrachina			
Born 076/18	2019	31.221	3	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	3	3 Servei d'aliments	moltes concrecions que no permeten veure el tipus c			
Born 076/18	2019	31.221	1	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments				
Born 076/18	2019	31.221	1	14255	17152 VO	ESC	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		molt deteriorat no s'aprecia el tipus d'orla		
Born 076/18	2019	31.221	1	14255	17152 VO	ESC	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		Retícula vegetal		
Born 076/18	2019	31.221	2	14255	17152 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	2	2 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració		
Born 076/18	2019	31.221	2	14255	17152 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	2	2 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració		
Born 076/18	2019	31.221	2	14255	17152 SF	PAT	TO	AO	PI	VI	1	1 Servei d'aliments		Motiu fulles?		
Born 076/18	2019	31.221	1	14255	17152 CR	TAP	TO	AO	PI	PI	VI	1		1 Servei d'aliments	flor amb radis	
Born 076/18	2019	31.221	1	14258	17152 VO	PAT	TO	AO	PI			1		1 Servei d'aliments	Peça dubtosa	
Born 076/18	2019	31.221	6	1	14258	17152 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	1		1 Servei d'aliments	no s'aprecia la decoració	
Born 076/18	2019	31.221		1	30000	SF	VIN					1		1	Vidre blau. R-14352	
Born 076/18	2019	31.221		3	60051							3		3	mandíbules oviccaprí	
Born 076/18	2019	31.221		5	60051							5	5	dents oviccaprí		
Born 076/18	2019	31.221		1	60051							1	1	Astràgal		
Born 076/18	2019	31.221		5	60051							5	5	Epísisis		
Born 076/18	2019	31.221		3	60051							3	3	Epísisis amb marques de tall		

Born 076/18	2019	31.221		12	60051											12	12		Diàfisis
Born 076/18	2019	31.221		4	60051											4	4		Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.221		1	60051											1	1		Diàfisis. Contacte amb bronze
Born 076/18	2019	31.221		6	60051											6	6		Banyes
Born 076/18	2019	31.221		4	60051											4	4		Avifauna Epífisis
Born 076/18	2019	31.221		4	60051											4	4		Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2019	31.221		3	60051											3	3		Costelles
Born 076/18	2019	31.221		1	60051											1	1		Vèrtebra
Born 076/18	2019	31.221		5	60051											5	5		Falanges
Born 076/18	2019	31.222		1	13258	VO	PAT		TO	AO						1	1 Servei d'aliments		plat tapadora. Anvers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222		3	13309	SF	AMF		TO	AO						3	3 transport		
Born 076/18	2019	31.222		3	14002	18550 VO	OLL		TL	GO						3	3 Cuina		revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.222	2	1	14002	18550 VO	OLL		TL	GB						1	1 Cuina		revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.222		12	14002	18550 VO	OLL		TL	GB						12	12 Cuina		revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.222		1	14002	18550 CO	OLL		TL	GB						1	1 Cuina		revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.222	3	1	14002	18550 VO	CSS		TL	GB						1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222	4	1	14002	18550 VO	CSS		TL	GB						1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222	5	1	14002	18550 VO	CSS		TL	GO						1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222		7	14002	18550 VO	CSS		TL	GB						7	7 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222	6	1	14002	18550 PS	PAT		TL	GB						1	1 Servei d'aliments		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222		1	14002	18550 FO	FOB		TL	GO						1	1 Cuina		revers ennegrit. Possiblement cassola
Born 076/18	2019	31.222		1	14002	18550 FO	OLL		TL	GB						1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222		1	14002	18550 AN	OLL		TL	GO						1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222		1	14002	18550 NA	OLL		TL	GB						1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.222		3	14002	18550 NA	OLL		TL	GB						3	3 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222		2	14002	18550 VO	OLL		TL	GO						2	2 Cuina		revers ennegrit. Vora recta
Born 076/18	2019	31.222		20	14002	18550 SF	OLL		TL	GO						20	20 Cuina		revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2019	31.222		3	14002	18550 SF	FIN		TL	GO						3	3 Indeterminat		Possiblement olles
Born 076/18	2019	31.222		27	14002	18550 SF	FIN		TL	GB						27	27 Cuina		revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2019	31.222		4	14002	18550 SF	FIN		TL	GB						4	4 Indeterminat		Possiblement olles
Born 076/18	2019	31.222		1	14002	18550 VO	GIB		TO	AO						1	1 multifuncional		
Born 076/18	2019	31.222		2	14002	18550 VO	GIB		TO	AO						2	2 multifuncional		
Born 076/18	2019	31.222	9	1	14002	18550 VO	GER	Cànter?	TO	AO						1	1 aigua		
Born 076/18	2019	31.222	10	1	14002	18550 VO	GER		TO	AO						1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.222	11	1	14002	18550 VO	GER		TO	AO						1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.222	12	1	14002	18550 VO	GER		TO	AO						1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.222		1	14002	18550 VO	GER		TO	AO						1	1 Rebost		
Born 076/18	2019	31.222		1	14002	18550 VO	FOB		TO	AO	IN					1	1 Rebost		Línia incisa ondulada
Born 076/18	2019	31.222		3	14002	18550 CO	GER		TO	AO						3	3 Rebost		
Born 076/18	2019	31.222		6	14002	18550 FO	FIN		TO	AO						6	6 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.222		1	14002	18550 PE	FIN		TO	AO						1	1 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.222		64	14002	18550 SF	GER		TO	AO						64	64 Rebost		
Born 076/18	2019	31.222		23	14002	18550 SF	GER		TO	AO	AC					23	13 Rebost		
Born 076/18	2019	31.222		4	14002	18550 SF	GER		TO	AO	PI					4	4 Rebost		Decoració amb línies de manganès
Born 076/18	2019	31.222		53	14002	18550 SF	FIN		TO	AO						53	53 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.222		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO	AC					1	1 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.222		1	14002	18550 SF	FIN		TO	AO	IN					1	1 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.222		3	14002	18550 NA	FIN		TO	AO						3	3 Indeterminat		possiblement gerres
Born 076/18	2019	31.222		1	14002	18550 AN	FIN		TO	AO						1	1 Indeterminat		possiblement gerra
Born 076/18	2019	31.222	1	2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO	AC	VI	VI			2	1 Rebost	verd turquesa	verd turquesa taller siria o egipci
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 NA	POA		TO	AO	AC	VI	VI			1	1 aigua	verd	
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 NA	POA		TO	AO	AC	VI	VI			2	2 aigua	melat	
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 VO	POA		TO	AO	AC		VI			2	2 aigua	melat	
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 VO	POA		TO	AO	AC		VI			2	2 aigua	verd	
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 NA	FIN		TO	AO	AC	VI				1	1 Indeterminat	melat	possiblement gerra o poal
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 NA	FIN		TO	BE	AC	VI				1	1 Indeterminat	verd	possiblement gerra o poal
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 NA	FIN		TO	AO		VI	VI			1	1 Indeterminat	verd	Possiblement gerreta
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 NA	FIN		TO	AO			VI			1	1 Indeterminat	melat	possiblement gerra
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 NA	FIN		TO	AO		VI	VI			2	2 Indeterminat	melat	possiblement gerra
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 NA	FIN		TO	AO		VI	VI			1	1 Indeterminat	melat ext verd int	possiblement gerra
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 NA	OLL		TO	GB			VI			1	1 Cuina	verd	possiblement gerra
Born 076/18	2019	31.222		3	14003	18551 AN	FIN		TO	AO		VI				3	3 Indeterminat	melat	Possiblement gerreta
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 AN	FIN		TO	AO		VI				1	1 Indeterminat		Possiblement gerreta. No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 VO	TAP		TO	AO	IN		VI			1	1 Cuina	melat	decoració amb una línia incisa ondulada
Born 076/18	2019	31.222	13	1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI				1	1 Servei d'aliments	melat	servidora carenada
Born 076/18	2019	31.222	14	1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI				1	1 Servei d'aliments	melat	servidora carenada
Born 076/18	2019	31.222	15	1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI				1	1 Servei d'aliments	verd	servidora carenada
Born 076/18	2019	31.222	16	1	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI				1	1 Servei d'aliments	melat	possible Born 3 Fig. 18 Soberon pàg.44
Born 076/18	2019	31.222		3	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI				3	3 Servei d'aliments	verd	servidora carenada
Born 076/18	2019	31.222		3	14003	18551 VO	SEV		TO	AO		VI				3	3 Servei d'aliments		servidora carenada. No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 VO	ORS		TO	AO		VI				1	1 Rebost	verd	vora exvasada
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 VO	ORS		TO	AO		VI				1	1 Rebost	verd ext melat int	vora exvasada
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 VO	PAT		TO	AO		VI	VI			1	1 Servei d'aliments	verd	també podria ser una servidora
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 VO	SEV		TO	BE		VI	VI			1	1 Servei d'aliments	melat	

Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.222		5	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI		5	5 Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 VO	FOB	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	verd	possible plat o servidora
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 VO	GER	TO	AO			VI	1	1 Rebost	verd	
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 VO	GER	TO	AO	IN		VI	1	1 Rebost	verd	Línies incises
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 VO	POT	TO	AO		VI	VI	1	1 Rebost	verd ext melat int	
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 VO	GET	TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 VO	OLL	TO	GO		VI		2	2 Cuina	verd	revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.222		3	14003	18551 VO	OLL	TO	GO		VI		3	3 Cuina	marró	revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.222	17	1	14003	18551 VO	OLL	TO	GO		VI		1	1 Cuina	marró	revers ennegrit. Vora recta
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 VO	OLL	TO	GO		VI		1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2019	31.222		3	14003	18551 VO	OLL	TO	GB		VI		3	3 Cuina	verd	revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 VO	OLL	TO	GB		VI		2	2 Cuina		revers ennegrit. No s'aprecia el color del vidrat. Perfil
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 VO	OLL	TO	GB		VI		1	1 Cuina	marró	revers ennegrit. VO + NA
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 VO	OLL	TO	GO		VI		2	2 Cuina	melat	perfil en S
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 VO	GER	TO	AO			VI	1	1 Rebost		Vora plana. No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.222	18	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI		1	1 Rebost	melat	Vora plana
Born 076/18	2019	31.222	19	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI		1	1 Rebost	verd	Vora plana
Born 076/18	2019	31.222	20	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI		1	1 Rebost	verd	Vora plana
Born 076/18	2019	31.222	21	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI		1	1 Rebost	verd	Vora plana
Born 076/18	2019	31.222		4	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI		4	4 Rebost	melat	Vora plana
Born 076/18	2019	31.222		6	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI		6	6 Rebost	verd	Vora plana
Born 076/18	2019	31.222	22	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1 multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.222	23	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1 multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.222	24	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1 multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.222		12	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		12	12 multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.222		16	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		16	16 multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.222		5	14003	18551 CR	GIB	TO	AO		VI		5	5 multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 CR	GIB	TO	AO		VI		2	2 multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.222		10	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI		10	10 multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.222		6	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI		6	6 multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.222		28	14003	18551 SF	GIB	TO	AO		VI		28	28 multifuncional	verd	
Born 076/18	2019	31.222		21	14003	18551 SF	GIB	TO	AO		VI		21	21 multifuncional	melat	
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 SF	GIB	TO	AO		VI		1	1 multifuncional	marró	
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 PE	FIN	TO	AO		VI		2	2 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO			VI	1	1 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		2	2 Indeterminat	verd	Revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		2	2 Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		2	2 Indeterminat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 FO	FOB	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 SF	CAN	TO	AO	AC		VI	1	1 Il·luminació	verd	peça dubtosa
Born 076/18	2019	31.222		3	14003	18551 FO	FIN	TL	GO		VI		3	3 Cuina	marró	revers ennegrit. possiblement olles o cassoles
Born 076/18	2019	31.222		3	14003	18551 FO	FIN	TL	GO		VI		3	3 Cuina	verd	revers ennegrit. possiblement olles o cassoles
Born 076/18	2019	31.222		12	14003	18551 SF	FIN	TL	GB		VI		12	12 Cuina	verd	revers ennegrit. possiblement olles o cassoles
Born 076/18	2019	31.222		5	14003	18551 SF	FIN	TL	GO		VI		5	5 Cuina	verd	revers ennegrit. possiblement olles o cassoles
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 SF	FIN	TL	GO		VI		1	1 Cuina	verd	revers ennegrit. possiblement olles o cassoles
Born 076/18	2019	31.222		14	14003	18551 SF	FIN	TL	GO		VI		14	14 Cuina	marró	revers ennegrit. possiblement olles o cassoles
Born 076/18	2019	31.222		6	14003	18551 SF	FIN	TL	GB		VI		6	6 Cuina	marró	revers ennegrit. possiblement olles o cassoles
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 SF	OLL	TL	GB		VI		2	2 Cuina	verd	revers ennegrit. possiblement olles o cassoles
Born 076/18	2019	31.222		36	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		36	36 Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.222		4	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	4	4 Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	IN		VI	1	1 Indeterminat	melat	Línia incisa ondulada
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	IN		VI	2	2 Indeterminat	melat	Línia incisa recta
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	2	2 Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	AC		VI	1	1 Indeterminat	melat	
Born 076/18	2019	31.222		38	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		38	38 Cuina	verd	
Born 076/18	2019	31.222		11	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	11	11 Cuina	verd	
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	IN		VI	1	1 Indeterminat	verd	Línies pentinades formant semicercles
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	IN		VI	1	1 Indeterminat	verd	Línia incisa recta
Born 076/18	2019	31.222		7	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	7	7 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	IN		VI	2	2 Indeterminat	verd	convincions de línies rectes amb línies serrades
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	IN		VI	1	1 Indeterminat	verd	línia incisa ondulada
Born 076/18	2019	31.222		3	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	3	3 Indeterminat	verd ext melat int	
Born 076/18	2019	31.222		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	1	1 Indeterminat	melat ext verd int	
Born 076/18	2019	31.222		6	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		6	6 Indeterminat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	2	2 Indeterminat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.222		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	2	2 Indeterminat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2019	31.222		4	14005	18550 VO	OLL	TL	GR				4	4 Cuina		revers ennegrit. Perfil en S
Born 076/18	2019	31.222		1	14005	18550 LL	OLL	TL	GR				1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222	7	1	14005	18550 VO	CSS	TL	GR				1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222	8	1	14005	18550 VO	CSS	TL	GR				1	1 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222		8	14005	18550 VO	CSS	TL	GR				8	8 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222		3	14005	18550 NA	OLL	TL	GR				3	3 Cuina		revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222		3	14005	18550 FO	FOB	TL	GR				3	3 Cuina		revers ennegrit. Possiblement cassoles

Born 076/18	2019	31.222		1	14005	18550 FO	FOB	TL	GR					1	1 Indeterminat		Possiblement cassoles
Born 076/18	2019	31.222		4	14005	18550 SF	FIN	TL	GR					4	4 Indeterminat		revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2019	31.222		2	14005	18550 SF	FIN	TO	AR					2	2 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.222		1	14005	18550 FO	FIN	TO	AR					1	1 Indeterminat		
Born 076/18	2019	31.222		1	14005	18550 VO	OLL	TO	AR					1	1 Cuina		
Born 076/18	2019	31.222		1	14005	18550 SF	OLL	TO	AR	IN				1	1 Cuina		Línia incisa ondulada
Born 076/18	2019	31.222		3	14006	18551 NA	FIN	TO	AR		VI	VI		3	2 Indeterminat	verd	gerreta
Born 076/18	2019	31.222		1	14006	18551 VO	OLL	TO	GR		VI			1	1 Cuina	verd	revers ennegrit
Born 076/18	2019	31.222		9	14100	18450 VO	ESC	TO	AO		VI			9	9 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.222		1	14100	18450 VO	ESC	TO	AO		VI	VI		1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.222		2	14100	18450 VO	GET	TO	AO			VI		2	2 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.222		1	14100	18450 LL	GET	TO	AO		VI	VI		1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.222		2	14100	18450 CO	GET	TO	AO		VI	VI		2	2 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.222		1	14100	18450 CO	GET	TO	AO			VI		1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.222		3	14100	18450 SF	GET	TO	AO			VI		3	3 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.222		1	14100	18450 SF	GET	TO	AO		VI	VI		1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.222		3	14100	18450 NA	GET	TO	AO		VI	VI		3	3 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.222		9	14100	18450 SF	PAT	TO	AO		VI			9	9 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.222		7	14100	18450 SF	ESC	TO	AO		VI			7	7 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.222		2	14100	18450 FO	FOB	TO	AO		VI			2	2 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.222		1	14100	18450 FO	ESC	TO	AO		VI			2	2 Servei d'aliments		
Born 076/18	2019	31.222		1	14100	18450 SF	FOB	TO	AO		VI	VI		1	1 Servei d'aliments		colador
Born 076/18	2019	31.222	25	1	14100	18450 SF	FIN	TO	AO			VI		1	1 Indeterminat		peça indeterminada. Moltes concrecions
Born 076/18	2019	31.222	26	1	14250	17153 VO	ESC	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		Vora plana
Born 076/18	2019	31.222		4	14250	17153 VO	ESC	TO	AO	PI		VI		4	4 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.222		1	14250	17153 VO	ESC	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 5 Barrachina	possiblement és una peça en verd i manganès
Born 076/18	2019	31.222		1	14250	17153 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 5 Barrachina	possiblement és una peça en verd i manganès
Born 076/18	2019	31.222		4	14250	17153 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		4	3 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració ni l'orla
Born 076/18	2019	31.222	27	1	14250	17153 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		plat ala. no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.222		18	14250	17153 SF	PAT	TO	AO	PI		VI		18	18 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.222		4	14250	17153 PE	PAT	TO	AO	PI		VI		4	4 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.222		1	14250	17153 PE	ESC	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		possible decoració heràldica
Born 076/18	2019	31.222		6	14250	17153 SF	GET	TO	AO		PI		VI	6	6 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.222		1	14250	17153 SF	GET	TO	AO		PI		VI	1	1 Servei d'aliments		decoració de volutes
Born 076/18	2019	31.222		3	14250	17153 NA	GET	TO	AO		PI	VI	VI	3	3 Servei d'aliments		línies de manganès per la nansa
Born 076/18	2019	31.222	28	3	14250	17153 NA	GET	TO	AO		PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		línies de manganès per la nansa. VO + NA
Born 076/18	2019	31.222		1	14250	17153 AN	GET	TO	AO		PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		línies de manganès per la nansa
Born 076/18	2019	31.222		1	14250	17153 NA	GET	TO	AO		PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Ha perdut la decoració
Born 076/18	2019	31.222		1	14250	17153 SF	POT	TO	AO	PI		VI	VI	1	1 Rebost		Ha perdut la decoració. L'exterior de la peça és vidrat
Born 076/18	2019	31.222		1	14250	17153 SF	PAT	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		Ha perdut la decoració. Peça totalment rodada per l'
Born 076/18	2019	31.222		10	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		10	10 Servei d'aliments	núm. 5 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.222	29	1	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 5 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.222		4	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		4	4 Servei d'aliments	núm. 4 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.222		3	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		3	3 Servei d'aliments	núm. 14 Soberon	variant Soberon pàg. 53
Born 076/18	2019	31.222		1	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 14 Soberon	
Born 076/18	2019	31.222		1	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 7 Soberon	variant 3 Soberon pàg. 52
Born 076/18	2019	31.222		1	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 7 Soberon	variant 1 Soberon pàg. 52
Born 076/18	2019	31.222		15	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		15	15 Servei d'aliments	núm. 8 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.222	30	1	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		orla nova, arc doble i punt
Born 076/18	2019	31.222	31	1	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 2 Barrachina	
Born 076/18	2019	31.222		1	14255	17152 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.222		1	14255	17152 PE	PAT	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		pinya
Born 076/18	2019	31.222		1	14255	17152 PE	PAT	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.222		1	14255	17152 SF	ESC	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 5 Barrachina	no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.222		1	14255	17152 LL	GET	TO	AO		PI		VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.222		3	14255	17152 SF	PAT	TO	AO	PI		VI		3	3 Servei d'aliments		pinya
Born 076/18	2019	31.222		10	14255	17152 SF	PAT	TO	AO	PI		VI		10	10 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.222	32	1	14258	17150 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		Volutes en manganès
Born 076/18	2019	31.222	33	1	14258	17150 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.222	34	1	14258	17150 VO	PAT	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2019	31.222		1	20001		ATI	FS						1	1		R-14359
Born 076/18	2019	31.222		1	20001		XIN	FS						1	1		Cabota. R-14359
Born 076/18	2019	31.222		1	30000	NA	TAS							1	1		Vidre blanc. R-14352
Born 076/18	2019	31.222		1	30000	SF	VIN							1	1		Vidre blau. R-14352
Born 076/18	2019	31.222		3	30000	SF	VIN							3	3		Vidre verd. R-14352
Born 076/18	2019	31.222		3	30000	SF	VIN							3	3		Vidre blanc. R-14352
Born 076/18	2019	31.222		42	60051									42			Epífisis
Born 076/18	2019	31.222		95	60051									95			Diàfisis
Born 076/18	2019	31.222		3	60051									3			Epífisis amb marques de tall
Born 076/18	2019	31.222		16	60051									16			Costelles Epífisis
Born 076/18	2019	31.222		8	60051									8			Costelles Diàfisis
Born 076/18	2019	31.222		12	60051									12			Falanges
Born 076/18	2019	31.222		4	60051									4			Vèrtebres
Born 076/18	2019	31.222		54	60051									54			Avifauna Epífisis

[illegible]

Born 076/18	2020	31.229	1	14003	18551 VO	GET		TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2020	31.229	1	14003	18551 VO	OLL		TO	AO		VI	VI	1	1 Cuina	melat	
Born 076/18	2020	31.229	17	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		17	17 Indeterminat	melat	
Born 076/18	2020	31.229	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	1	1 Indeterminat	melat	
Born 076/18	2020	31.229	2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO	IN	VI	VI	2	2 Indeterminat	melat	Línia incisa exterior
Born 076/18	2020	31.229	25	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		25	25 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2020	31.229	4	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	4	4 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2020	31.229	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO	IN		VI	1	1 Indeterminat	verd	3 línies incises a l'exterior
Born 076/18	2020	31.229	2	14003	18551 SF	TAP		TO	AO	IN		VI	2	1 Cuina	melat	línies incises emmarcant línies ondulades. Va sortir u
Born 076/18	2020	31.229	5	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	5	4 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2020	31.229	1	14003	18551 SF	FIN	Aiguamans?	TO	AO	AL	VI	VI	1	1 aigua	verd	Decoració impresa flors i línies rectes
Born 076/18	2020	31.229	1	14003	18551 SF	FIN	Aiguamans?	TO	AO	AL	VI	VI	1	1 aigua	verd	Decoració impresa flors, línies serrades, línies rectes
Born 076/18	2020	31.229	2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	2	2 Indeterminat	verd ext melat int	
Born 076/18	2020	31.229	2	14003	18551 SF	FIN		TL	GO		VI		2	2 Cuina	marró	revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2020	31.229	2	14003	18551 SF	FIN		TL	GB		VI		2	2 Cuina	marró	revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2020	31.229	1	14003	18551 SF	FIN		TL	GO		VI		1	1 Cuina	verd	revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2020	31.229	4	14003	18551 SF	FIN		TL	GB		VI		4	4 Cuina	verd	revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2020	31.229	2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		2	2 Indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2020	31.229	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1 Indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2020	31.229	1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	1	1 Indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2020	31.229	1	14005	18550 NA	OLL		TL	GR				1	1 Cuina		revers i anvers ennegrit. També podria ser una paella
Born 076/18	2020	31.229	10	14005	18550 SF	FIN		TL	GR				10	10 Cuina		revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2020	31.229	1	14006	18551 VO	SEV		TO	AR		VI		1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2020	31.229	1	14006	18551 SF	FIN		TO	AO	AC		VI	1	1 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2020	31.229	3	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI		3	3 Servei d'aliments		
Born 076/18	2020	31.229	2	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI		2	2 Servei d'aliments		moltes concrecions, podrien ser blanc i manganès
Born 076/18	2020	31.229	1	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		vora plana.moltes concrecions, podria ser blanc i mai
Born 076/18	2020	31.229	1	14100	18450 VO	EOR		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		moltes concrecions, podria ser blanc i manganès
Born 076/18	2020	31.229	1	14100	18450 VO	PAT		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		moltes concrecions, podrien ser blanc i manganès
Born 076/18	2020	31.229	1	14100	18450 SF	PAT		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		moltes concrecions, podrien ser blanc i manganès
Born 076/18	2020	31.229	5	14100	18450 SF	PAT		TO	AO		VI		5	5 Servei d'aliments		
Born 076/18	2020	31.229	1	14100	18450 SF	ESC		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		moltes concrecions, podrien ser blanc i manganès
Born 076/18	2020	31.229	1	14100	18450 SF	ESC		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2020	31.229	1	14100	18450 VO	GET		TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments		moltes concrecions, podrien ser blanc i manganès
Born 076/18	2020	31.229	1	14100	18450 VO	PAT		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2020	31.229	1	14250	17153 VO	ESC		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		Tres línies en manganès a la vora
Born 076/18	2020	31.229	2	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		2	2 Servei d'aliments		moltes concrecions, no s'aprecia el tipus d'orla
Born 076/18	2020	31.229	2	14250	17153 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		2	2 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.229	2	14250	17153 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		2	2 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració. Podria ser una pisa arcàica
Born 076/18	2020	31.229	1	14250	17153 NA	GET		TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Línia ondulada recurrent la nansa
Born 076/18	2020	31.229	1	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.229	13	1	14250	17153 VO		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2020	31.229	1	14250	17153 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		González, 2001:106
Born 076/18	2020	31.229	1	14255	17153 PE	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		motiu vegetal
Born 076/18	2020	31.229	2	14255	17153 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	núm.14 Soberon	Variant Monreal, 1983, fig. 12.4
Born 076/18	2020	31.229	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		molt deteriorat. L'orla presenta una successió de pur
Born 076/18	2020	31.229	1	14255	17152 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 7 Soberon	variant 3 Soberon pàg.52
Born 076/18	2020	31.229	1	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 5 Barrachina	
Born 076/18	2020	31.229	3	14255	17152 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		2	2 Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.229	2	14255	17152 PE	PAT		TO	AO	PI	VI		2	1 Servei d'aliments		motiu pinya
Born 076/18	2020	31.229	10	1	14258	17150 VO		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		S en manganès
Born 076/18	2020	31.229	11	1	14258	17150 VO		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		arcs en manganès
Born 076/18	2020	31.229	12	1	14258	17150 VO		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		triangles amb punts
Born 076/18	2020	31.229		1	20001			FS					1	1		
Born 076/18	2020	31.229		1	20001			FS					1	1		peça indeterminada
Born 076/18	2020	31.229		1	20001			FS					1	1		peça indeterminada
Born 076/18	2020	31.229		1	20001			FS					1	1		barreta
Born 076/18	2020	31.229		1	20002								1	1		sense cabota
Born 076/18	2020	31.229		1	20002								1	1		escòria de ferro
Born 076/18	2020	31.229		1	20005								1	1		possible fragment de segell
Born 076/18	2020	31.229		1	30000	PE							1			Vidre blanc
Born 076/18	2020	31.229		1	30000	SF							1			Vidre blanc
Born 076/18	2020	31.229		9	30000	SF							9			Vidre verd
Born 076/18	2020	31.229	17	60051									17			Epífisis
Born 076/18	2020	31.229		1	60051								1			Epífisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	31.229	58	60051									58			Diàfisis
Born 076/18	2020	31.229		6	60051								6			Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	31.229	23	60051									23			Costelles Diàfisis
Born 076/18	2020	31.229	11	60051									11			Falanges
Born 076/18	2020	31.229		2	60051								2			Vèrtebres
Born 076/18	2020	31.229	93	60051									93			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2020	31.229		1	60051								1			Avifauna Epífisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	31.229	17	60051									17			Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2020	31.229	12	60051									12			Dents ovicaprí

[illegible]

Born 076/18	2020	31.232		7	14003	SF	FIN		TO	AO		VI		7	indeterminat		Melat	
Born 076/18	2020	31.232		1	14003	SF	FIN		TO	AO		VI		1	indeterminat		Verd	
Born 076/18	2020	31.232		1	14003	SF	FIN		TO	AO		VI		1	indeterminat		Melat/marró	
Born 076/18	2020	31.232		1	14003	VO	FIN		TO	AO		VI		1	indeterminat		Perdut	
Born 076/18	2020	31.232		2	14003	SF	FIN		TO	AO		VI		2	indeterminat		indeterminat	
Born 076/18	2020	31.232		1	14003	VO	OLL		TO	AO		VI		1	Cuina		Marró fosc	
Born 076/18	2020	31.232		1	40015		ATD							1	1			Mineral indeterminat 4,9 x 3 x 3cm
Born 076/18	2020	31.232		2	60051									2				Epífisis
Born 076/18	2020	31.232		1	60051									1				Epífisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	31.232		2	60051									2				Diàfisis
Born 076/18	2020	31.232		3	60051									3				Costelles Epífisis
Born 076/18	2020	31.232		6	60051									6				Costelles Diàfisis
Born 076/18	2020	31.232		1	60051									1				Falanges
Born 076/18	2020	31.232		124	60051									124				Avifauna Epífisis
Born 076/18	2020	31.232		4	60051									4				Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2020	31.232		1	60051									1				Avifauna Espolons ?
Born 076/18	2020	31.232		1	60051									1				Dents ovicaprí. Incisiu
Born 076/18	2020	31.232		2	60051									2				indeterminat
Born 076/18	2020	31.232		3	60051									3				fragments d'os
Born 076/18	2020	31.232		1	60054									1				Cargol de terra (<i>Helix aspersa</i>)
Born 076/18	2020	31.234		1	60051									1				Dents ovicaprí. Incisiu
Born 076/18	2020	31.237		1	14002	18550	FO	GIB		TO	AO			1	1 Multifuncional			Midó
Born 076/18	2020	31.237		4	14002	18550	NA	GER		TO	AO			4	1 magatzem			
Born 076/18	2020	31.237		1	14002	18550	VO	OLL		TO	GB			1	1 Cuina			sup. Ext. Enn.
Born 076/18	2020	31.237		5	14002	18550	SF	FIN		TO	AO			5	5 indeterminat			
Born 076/18	2020	31.237		1	14003	18510	VO	GER		TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments		Melat	
Born 076/18	2020	31.237		4	14003	18510	SF	FIN		TO	AO		VI	4	4 indeterminat		Melat	
Born 076/18	2020	31.237		2	20002			CLA						2	1			sense cabota. 1 peça
Born 076/18	2020	31.237		1	50035		FO			TO	AO			1	1 Constructiu			canalització plana
Born 076/18	2020	31.237		1	60051									1				Epífisis
Born 076/18	2020	31.237		3	60051									3				Diàfisis
Born 076/18	2020	31.237		2	60051									2				Costelles Diàfisis
Born 076/18	2020	31.237		2	60051									2				Os pla
Born 076/18	2020	31.237		2	60051									2				Avifauna Epífisis
Born 076/18	2020	31.237		1	60051									1				Banya
Born 076/18	2020	31.237		1	60051									1				Vèrtebra
Born 076/18	2020	31.237		8	60051									8				fragments d'os
Born 076/18	2020	31.237		2	60054									2				Cargol de terra (<i>Helix aspersa</i>)
Born 076/18	2020	31.239		1	14002	18550	FO	FOB		TO	AO			1	1 Cuina			Midó. Revers ennegrit
Born 076/18	2020	31.239		1	14002	18550	PE	GIB		TO	AO			1	1 Multifuncional			Midó
Born 076/18	2020	31239	2	1	14002	18550	VO	OLL		TO	AB			1	1 Cuina			
Born 076/18	2020	31239		10	14002	18550	SF	FIN		TO	AO			10	10 indeterminat			
Born 076/18	2020	31239		6	14002	18550	SF	FIN		TO	GO			6	6 Cuina			sup. Ext. Enn.
Born 076/18	2020	31.239		1	14003	18551	VO	GER		TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments		Melat	Midó
Born 076/18	2020	31.239		1	14003	18551	FO	FIN		TO	AO		VI	1	1 Indeterminat		Verd	Midó
Born 076/18	2020	31239		1	14003	18551	VO	GER		TO	AO		VI	1	1 magatzem		Melat	
Born 076/18	2020	31239		1	14005	18551	VO	CSS		TO	GR			1	1 Cuina			sup. Ext. Enn.
Born 076/18	2020	31239		2	14003	18551	VO	GIB		TO	AO		VI	1	Multifuncional		Melat	
Born 076/18	2020	31239		1	14003	18551	FO	LCB		TO	AO		VI	1	II-luminació		Melat	Convexa
Born 076/18	2020	31239		1	14003	18551	SF	FIN		TO	AO		VI	1	1 indeterminat		Melat	
Born 076/18	2020	31.239		1	14005	18550	VO	CSS		TO	AR			1	1 Cuina			Midó. Sup ext enne
Born 076/18	2020	31.239		1	14005	18550	VO	OLL		TO	AR			1	1 Cuina			Midó. Sup ext enne
Born 076/18	2020	31.239	1	1	14005	18550	SF	FIT		TO	AR			1	1 Joc / joguina			Disc retallat en una ceràmica comuna reduïda. Fitxa c
Born 076/18	2020	31239		4	14005	18550	SF	FIN		TO	GR			4	4 Cuina			Sup. Ext. Enne.
Born 076/18	2020	31239		1	14100		VO	PAT		TO	AO		VI	1	1 Servei d'aliments			Superfície amb concrecions
Born 076/18	2020	31.239		2	20002			CLA						2	2			sense cabota
Born 076/18	2020	31.239		2	20002			CLA						1	1			amb cabota
Born 076/18	2020	31.239		2	20005			ATI						2	1			
Born 076/18	2020	31.239		5	60051									5				Avifauna Epífisis
Born 076/18	2020	31.239		4	60051									4				Banyes
Born 076/18	2020	31.239		4	60051									4				Costelles Epífisis
Born 076/18	2020	31.239		2	60051									2				Costelles Diàfisis
Born 076/18	2020	31.239		1	60051									1				Crani
Born 076/18	2020	31.239		3	60051									3				Dents ovicaprí
Born 076/18	2020	31.239		5	60051									5				Diàfisis
Born 076/18	2020	31.239		1	60051									1				Epífisis
Born 076/18	2020	31.239		1	60051									1				Escàpula diàfisis
Born 076/18	2020	31.239		3	60051									3				Falanges
Born 076/18	2020	31.239		8	60051									8				Fragments d'os
Born 076/18	2020	31.239		3	60051									3				Mandíbula bos
Born 076/18	2020	31.239		1	60054									1				Petxinot (<i>Glycymeris glycymeris</i>)
Born 076/18	2020	31.239		50	60054									50				musclo (Mytilidae)
Born 076/18	2020	31.239		5	60054									5				Cargol de terra (<i>Helix aspersa</i>)
Born 076/18	2020	31.245		1	13100	VO	FOB		TO	AO				1	1 Servei d'aliments			

Born 076/18	2020	31.245		1	14002	18550 FO	GIB	TO	AO					1	1 Multifuncional		Midó
Born 076/18	2020	31245		1	14002	18550 VO	GER	TO	AO					1	1 magatzem		Oberta
Born 076/18	2020	31245		1	14002	18550 FO	FOB	TO	AO					1	indeterminat		
Born 076/18	2020	31245		1	14002	18550 VO	FOB	TO	AO					1	1 indeterminat		
Born 076/18	2020	31245		3	14002	18550 VO	OLL	TO	GB					3	Cuina		
Born 076/18	2020	31245		20	14002	18550 SF	FIN	TO	AO					20	Indeterminat		Planes
Born 076/18	2020	31245		16	14002	18550 SF	FIN	TO	GB					16	Cuina		Sup. Ext. Enn.
Born 076/18	2020	31245		2	14002	18550 FO	FIN	TO	AO					2	Indeterminat		
Born 076/18	2020	31.245		1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI			1	1 Indeterminat	Melat	Midó
Born 076/18	2020	31.245		2	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI			2	2 Multifuncional	Melat	Midó
Born 076/18	2020	31.245		54	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI			54	54 Indeterminat	Melat	
Born 076/18	2020	31.245		1	14003	18551 BE	CAT	TO	AO			VI		1	1 Aigua	Melat	Galet de càntir
Born 076/18	2020	31.245		16	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI			16	16 Multifuncional	Melat	
Born 076/18	2020	31.245	3	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI			1	1 indeterminat	verd oliva	Peça discoidal, tap
Born 076/18	2020	31.245		3	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI			3	3 Multifuncional	Marro fosc	
Born 076/18	2020	31.245		1	14003	18551 VO	POA	TO	AO			VI		1	Aigua	Melat	
Born 076/18	2020	31.245		2	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI			2	2 Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2020	31.245		3	14003	18551 NA	FIN	TO	AO		VI	VI		3	3 Indeterminat	Melat	
Born 076/18	2020	31.245		1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI			1	1 Indeterminat	Melat	
Born 076/18	2020	31.245		3	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI			3	2 Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2020	31.245		5	14003	18551 VO	ORS	TO	AO		VI			5	5 magatzem	Melat	
Born 076/18	2020	31.245		1	14003	18551 VO	POA	TO	AO			VI		1	1 Aigua	Melat	
Born 076/18	2020	31.245		1	14003	18551 AN	OLL	TO	GO		VI	VI		1	1 Cuina	verd	
Born 076/18	2020	31.245		1	14003	18551 VO	FIN	TO	AO		VI	VI		1	1 Indeterminat	Marró clar	
Born 076/18	2020	31.245		3	14003	18551 SF	FIN	TO	GO		VI			3	3 Indeterminat	Verd	
Born 076/18	2020	31.245		1	14100	VO	ESC	TO	AO		VI			1	1 Servei d'aliments		Ha perdut el vidrat i la decoració. Podria ser blanc i r
Born 076/18	2020	31.245		1	14250	VO	ESC	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		Ha perdut el vidrat i la decoració
Born 076/18	2020	31.245		3	14250	PE	FOB	TO	AO	PI		VI		3	3 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració. Podria ser una pisa arcàica
Born 076/18	2020	31.245		1	14250	SF	GER	TO	AO		PI		VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració. Podria ser una pisa arcàica
Born 076/18	2020	31.245	2	1	14258	PE	FOB	TO	AO	PI		VI		1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.245		1	20002		CLA							1	1		sense cabota
Born 076/18	2020	31.245		1	40005		PLC							1	1		placa de marbre de color blanc 3,5 x 3,5 x 1,5 cm
Born 076/18	2020	31.245	1	1	40005		PLC							1	1		Placa de marbre de color verd 4,3 x 2,5 x 1,8 cm
Born 076/18	2020	31.245		1	40009		ATI							1	1		Pedra per esmolar 7,5 x 5 x 1,8cm
Born 076/18	2020	31.245		1	60051									1			Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2020	31.245		19	60051									19			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2020	31.245		85	60051									85			Banyes
Born 076/18	2020	31.245		3	60051									3			Costelles Epífisis
Born 076/18	2020	31.245		6	60051									6			Costelles Diàfisis
Born 076/18	2020	31.245		1	60051									1			Costelles Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	31.245		4	60051									4			Crani
Born 076/18	2020	31.245		1	60051									1			Dent canis
Born 076/18	2020	31.245		12	60051									12			Dents ovicaprí
Born 076/18	2020	31.245		25	60051									25			Diàfisis
Born 076/18	2020	31.245		1	60051									1			Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	31.245		10	60051									10			Epífisis
Born 076/18	2020	31.245		3	60051									3			Escàpula epífisis
Born 076/18	2020	31.245		6	60051									6			Escàpula diàfisis
Born 076/18	2020	31.245		34	60051									34			Falanges
Born 076/18	2020	31.245		12	60051									12			Fragments d'os
Born 076/18	2020	31.245		5	60051									5			Indeterminat
Born 076/18	2020	31.245		1	60051									1			Mandíbula canis
Born 076/18	2020	31.245		1	60051									1			Mandíbula felix
Born 076/18	2020	31.245		2	60051									2			Mandíbula inferior ovicaprí
Born 076/18	2020	31.245		2	60051									2			Mandíbula indeterminada
Born 076/18	2020	31.245		2	60051									2			Os pla
Born 076/18	2020	31.245		7	60051									7			Vèrtebres
Born 076/18	2020	31.245		8	60054									8			Cargol de terra (<i>Helix aspersa</i>)
Born 076/18	2020	31.247		2	13258	VO	PAT	TO	AO					2	2 Servei d'aliments		plat/tapadora Ostia I 261
Born 076/18	2020	31.247		1	13258	PE	CSS	TO	AO					2	1 Cuina		Lamboglia 10A?
Born 076/18	2020	31.247		1	14002	18550 FO	GIB	TO	BE					1	1 Multifuncional		
Born 076/18	2020	31.247		2	14002	18550 SF	FIN	TO	AO					2	2 Indeterminat		
Born 076/18	2020	31.247		1	14002	18550 SF	FIN	TO	BE					1	1 Indeterminat		
Born 076/18	2020	31.247		1	14002	18550 NA	GER	TO	AO					1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2020	31.247		3	14002	18550 FO	FIN	TO	AO					3	2 Indeterminat		
Born 076/18	2020	31.247		3	14002	18550 SF	FIN	TO	AO						Indeterminat		
Born 076/18	2020	31.247		1	14002	18550 NA	GET	TO	AO						Servei d'aliments		
Born 076/18	2020	31.247		1	14002	18550 SF	FIN	TO	AB						Indeterminat		
Born 076/18	2020	31.247		2	14003	18551 SF	GIB	TO	AO		VI			2	2 Multifuncional	verd	
Born 076/18	2020	31.247		1	14100	18450 SF	FOB	TO	AO		VI			1	1 Servei d'aliments		esmalt molt deteriorat. També podria ser una comun
Born 076/18	2020	31.247		12	60003									12			fragments de closques d'ou
Born 076/18	2020	31.247		3	60051									3			Banyes
Born 076/18	2020	31.247		1	60051									1			Costelles Epífisis
Born 076/18	2020	31.247		1	60051									1			Diàfisis

[illegible]

Born 076/18	2020	31.254		1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1	Multifuncional	verd oliva	
Born 076/18	2020	31.254		2	14003	18551 VO	LCB		TO	AO		VI	VI			II-luminació	Melat	
Born 076/18	2020	31.254		1	14003	18551 VO	LCB		TO	AO		VI	VI			II-luminació	verd	
Born 076/18	2020	31.254		1	14003	18551 VO	MOR		TO	AO		VI				Cuina	Verd	
Born 076/18	2020	31.254		2	14003	18551 VO	OLL		TO	GO		VI				Cuina	Marró clar	
Born 076/18	2020	31.254		2	14003	18551 VO	POA		TO	AO			VI			Aigua	Melat	
Born 076/18	2020	31.254		1	14003	18551 VO	POA		TO	AO			VI			Aigua	Marró fosc	
Born 076/18	2020	31.254		2	14003	18551 VO	ORS		TO	AO		VI				Magatzem	Marró clar	
Born 076/18	2020	31.254		6	14003	18551 NA	FIN		TO	AO		VI		6	6	Indeterminat	Melat	
Born 076/18	2020	31.254		7	14003	18551 FO	FIN		TO	AO		VI		7	7	Indeterminat	Melat	
Born 076/18	2020	31.254		1	14003	18551 FO	FIN		TO	AO		VI				Indeterminat	Melat	Plana
Born 076/18	2020	31.254		80	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI				Indeterminat	Melat	
Born 076/18	2020	31.254		1	14003	18551 FO	FIN		TO	AO		VI				Indeterminat	Marró clar	
Born 076/18	2020	31.254		7	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI				Indeterminat	Marró clar	
Born 076/18	2020	31.254		21	14003	18551 SF	FIN		TO	GO		VI				Cuina	Marró fosc	
Born 076/18	2020	31.254		1	14003	18551 NA	FIN		TO	AO		VI				Indeterminat	verd oliva	
Born 076/18	2020	31.254		8	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI				Indeterminat	verd oliva	
Born 076/18	2020	31.254		3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI			Indeterminat	Verd ext marró int	
Born 076/18	2020	31.254		4	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI			Indeterminat	Verd fosc ext verd clar int	
Born 076/18	2020	31.254		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI			Indeterminat	Melat	
Born 076/18	2020	31.254		1	14003	18551 SF	FIN	in	TO	AO			VI			Indeterminat	verd	decoració de línies circulars
Born 076/18	2020	31.254		2	14003	18551 VO	FOB		TO	AO		VI				Indeterminat		
Born 076/18	2020	31.254		1	14003	18551 FO	GIB		TO	AO		VI		1	1	Multifuncional	Marró	Midó
Born 076/18	2020	31.254		1	14003	18551 FO	GIB		TO	AO		VI		1	1	Multifuncional	Melat	Midó
Born 076/18	2020	31.254		1	14003	18551 PE	GIB		TO	AO		VI		1	1	Multifuncional	Melat	Midó
Born 076/18	2020	31.254		1	14003	18551 VO	GER		TO	AO		VI	VI	1	1	Rebost	Melat interior i verd exterior	Midó
Born 076/18	2020	31.254		1	14003	18551 VO	CSS		TO	AO		VI	VI	1	1	Cuina	Melat	Midó
Born 076/18	2020	31.254		2	14005	18550 VO	OLL		TO	GR						Cuina		
Born 076/18	2020	31.254		7	14005	18550 VO	OLL		TO	GB						Cuina		
Born 076/18	2020	31.254		21	14005	18550 SF	FIN		TO	GR						Cuina		Sup. Ext. Enn.
Born 076/18	2020	31.254		1	14005	18550 VO	OLL		TO	AO				1	1	Cuina		Midó. Sup ext enne
Born 076/18	2020	31.254		1	14005	18550 VO	CSS		TO	AR				1	1	Cuina		Midó
Born 076/18	2020	31.254		1	14100	VO	ESC		TO	AO		VI				Servei d'aliments		vidrat molt deteriorat
Born 076/18	2020	31.254		1	14100	FO	PAT		TO	AO		VI				Servei d'aliments		
Born 076/18	2020	31.254		1	14100	VO	SEV		TO	AO		VI				Servei d'aliments		vidrat molt deteriorat
Born 076/18	2020	31.254		1	14100	VO	PAT		TO	AO		VI				Servei d'aliments		vidrat molt deteriorat
Born 076/18	2020	31.254		1	14100	FO	ESC		TO	AO		VI				Servei d'aliments		vidrat molt deteriorat
Born 076/18	2020	31.254		2	14100	SF	PAT		TO	AO		VI				Servei d'aliments		vidrat molt deteriorat
Born 076/18	2020	31.254		4	14100	SF	GER	pitxer	TO	AO			VI			Servei d'aliments		vidrat molt deteriorat
Born 076/18	2020	31.254		3	14100	SF	FOB		TO	AO		VI	VI			Servei d'aliments		vidrat molt deteriorat
Born 076/18	2020	31.254		2	14100	SF	FOB		TO	AO		VI				Servei d'aliments		vidrat molt deteriorat
Born 076/18	2020	31.254		1	14250	PE	FOB		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		Motiu central estrella de 8 puntes
Born 076/18	2020	31.254		1	14250	SF	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració. Vidrat molt deteriorat
Born 076/18	2020	31.254		1	14250	SF	FOB		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració. Vidrat molt deteriorat
Born 076/18	2020	31.254		2	14250	SF	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració. Podrien ser verd i mangana
Born 076/18	2020	31.254		2	14250	SF	GET	pitxer	TO	AO		PI	VI		VI	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.254	4	1	14252	VO	SEV		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		dexoració en verd i morat interior i melada a l'exteric
Born 076/18	2020	31.254	5	1	14252	PE	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.254	2	1	14255	PE	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		Decoració escates
Born 076/18	2020	31.254		1	14255	PE	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.254		2	14255	SF	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		decoració en retícula
Born 076/18	2020	31.254		1	14255	SF	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		Decoració escates
Born 076/18	2020	31.254		1	14255	SF	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		Decoració de dues línies en manganès reomplertes a
Born 076/18	2020	31.254		3	14255	SF	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.254	3	1	14255	PS	FIT		TO	AO	PI	VI				Joc / Joguina		Peça discoïdal. Plat retallat per fer una fitxa de joc
Born 076/18	2020	31.254		1	14255	VO	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments	núm. 14 Soberon	
Born 076/18	2020	31.254		1	14255	VO	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments	núm. 14 variant Soberon	
Born 076/18	2020	31.254		1	14255	VO	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments	núm. 7 variant 3 Soberon	
Born 076/18	2020	31.254		1	14255	VO	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments	núm. 7 variant 2 Soberon	
Born 076/18	2020	31.254		2	14255	VO	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments	núm. 8 Barrachina	
Born 076/18	2020	31.254		1	14255	VO	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments	núm.5 Barrachina	
Born 076/18	2020	31.254		1	14255	VO	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments	núm.1 Barrachina	motius vegetals esquemàtics
Born 076/18	2020	31.254		1	14255	VO	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments	núm.11 Soberon	el vidrat està molt deteriorat
Born 076/18	2020	31.254		3	14255	VO	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		
Born 076/18	2020	31.254		3	14255	VO	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		no s'aprecia l'orla per cilpa de les concrecions
Born 076/18	2020	31.254	6	1	14258	VO	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		orla formada per l'alternança d'arcs pintats en berd i
Born 076/18	2020	31.254	7	1	14258	VO	PAT		TO	AO	PI	VI				Servei d'aliments		pisa arcàica dubtosa
Born 076/18	2020	31.254		1	20001		ATI		FS					1	1			Aplic
Born 076/18	2020	31.254		1	30000	VO	AMP							1	1			Vidre negre
Born 076/18	2020	31.254		1	30000	VO	COP							1	1			Vidre blanc
Born 076/18	2020	31.254		1	30000	VO	VAS							1	1			Vidre blanc
Born 076/18	2020	31.254		1	30000	PE	COP							1	1			Vidre blanc
Born 076/18	2020	31.254		1	30000	PE	COP							1	1			Vidre verd
Born 076/18	2020	31.254		1	30000	SF	COP							1	1			Vidre blanc

Born 076/18	2020	31.254		8	30000	SF	VIN									8	8			Vidre blanc
Born 076/18	2020	31.254		14	60051											14	14			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2020	31.254		7	60051											7	7			Banyes
Born 076/18	2020	31.254		22	60051											22	22			Costelles Diàfisis
Born 076/18	2020	31.254		1	60051											1	1			Costelles Diàfisis amb contacte amb bronze
Born 076/18	2020	31.254		2	60051											2	2			Costelles Epífisis
Born 076/18	2020	31.254		12	60051											12	12			Dents ovicaprí
Born 076/18	2020	31.254		47	60051											47	47			Diàfisis
Born 076/18	2020	31.254		2	60051											2	2			Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	31.254		16	60051											16	16			Epífisis
Born 076/18	2020	31.254		1	60051											1	1			Epífisis amb Marques de Tall
Born 076/18	2020	31.254		1	60051											1	1			Epífisis amb Marques de Tall i Marques de Rossegador
Born 076/18	2020	31.254		1	60051											1	1			Escàpula epífisis
Born 076/18	2020	31.254		1	60051											1	1			Escàpula diàfisis
Born 076/18	2020	31.254		7	60051											7	7			Falanges
Born 076/18	2020	31.254		25	60051											25	25			Fragments d'os
Born 076/18	2020	31.254		5	60051											5	5			Indeterminat
Born 076/18	2020	31.254		3	60051											3	3			Mandíbules indeterminat (fragments)
Born 076/18	2020	31.254		3	60051											3	3			Mandíbules ovicaprí
Born 076/18	2020	31.254		1	60054											1	1			Petxina de pelegrí (<i>Pecten</i>)
Born 076/18	2020	31.254		2	60054											2	2			Petxinot (<i>Glycymeris glycymeris</i>)
Born 076/18	2020	31.254		3	60054											3	3			Cargol de terra (<i>Helix aspersa</i>)
Born 076/18	2020	31.257		4	14002	18550 VO	OLL		TO	GB										Cuina
Born 076/18	2020	31.257		1	14002	18550 PE	FIN		TO	AO										indeterminat
Born 076/18	2020	31.257		2	14002	18550 NA	FIN		TO	AO										indeterminat
Born 076/18	2020	31.257		20	14002	18550 SF	FIN		TO	AO										indeterminat
Born 076/18	2020	31.257		1	14002	18550 VO	GER		TO	AO		PI								Magatzem
Born 076/18	2020	31.257		2	14003	18551 VO	ORS		TO	AO			VI							tres línies en manganès
Born 076/18	2020	31.257		1	14003	18551 VO	ORS		TO	AO			VI							Magatzem
Born 076/18	2020	31.257		1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO			VI							Marró fosc
Born 076/18	2020	31.257		1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO			VI							verd oliva

Born 076/18	2020	31.258	1	13310	VO	AMF	TO	AO		1	1 Transport		Pascual I		
Born 076/18	2020	31.258	1	13310	NA	AMF	TO	AO		1	1 Transport		Pascual I o Dressel 2/4		
Born 076/18	2020	31.258	1	13316	VO	FOB	TO	AO		1	1 Servei d'aliments				
Born 076/18	2020	31.258	2	13258	SF	FOB	TO	AO		1	1 Servei d'aliments				
Born 076/18	2020	31.258	1	14002	18550 FO	GIB	TO	AO		1	1 Multifuncional		Midó		
Born 076/18	2020	31.258	1	14002	18550 FO	FOB	TO	AO		1	1 Indeterminat		Midó		
Born 076/18	2020	31.258	2	14002	18550 FO	GER	TO	AO		2	2 Magatzem		Midó		
Born 076/18	2020	31.258	1	14002	18550 VO	OLL	TO	AM		1	1 Cuina		Midó		
Born 076/18	2020	31.258	1	14002	18550 VO	OLL	TO	AO		1	1 Cuina		Midó. Revers ennegrit		
Born 076/18	2020	31.258	1	14002	18550 FO	FOG	TL	GB		1	1 Cuina				
Born 076/18	2020	31.258	1	14002	18550 VO	OLL	TL	GO		1	1 Cuina				
Born 076/18	2020	31.258	3	14002	18550 VO	OLL	TL	GO		3	3 Cuina		Revers ennegrit		
Born 076/18	2020	31.258	3	14002	18550 VO	OLL	TL	GB		3	3 Cuina				
Born 076/18	2020	31.258	3	14002	18550 VO	OLL	TL	GB		3	3 Cuina		Revers ennegrit		
Born 076/18	2020	31.258	1	14002	18550 VO	TAP	TL	GB		1	1 Cuina				
Born 076/18	2020	31.258	1	14002	18550 VO	CSS	TL	GO		1	1 Cuina		Revers ennegrit		
Born 076/18	2020	31.258	1	14002	18550 AN	OLL	TL	GB		1	1 Cuina		Revers ennegrit		
Born 076/18	2020	31.258	2	14002	18550 CR	OLL	TL	GO		1	1 Cuina		Revers ennegrit		
Born 076/18	2020	31.258	2	14002	18550 CR	OLL	TL	GO	IN	1	1 Cuina		Revers ennegrit. Línia incisa a l'exterior		
Born 076/18	2020	31.258	14	14002	18550 SF	FIN	TL	GB		14	14 Cuina		Revers ennegrit. Possibles olles		
Born 076/18	2020	31.258	2	14002	18550 SF	FIN	TL	GB		2	2 Cuina		possibles olles		
Born 076/18	2020	31.258	7	14002	18550 SF	FIN	TL	GO		7	7 Cuina		Revers ennegrit. Possibles olles		
Born 076/18	2020	31.258	1	14002	18550 SF	FIN	TL	GO		1	1 Cuina		possible olla		
Born 076/18	2020	31.258	4	14002	18550 FO	FIN	TO	AO		4	4 Indeterminat				
Born 076/18	2020	31.258	1	14002	18550 PE	FIN	TO	AO		1	1 Indeterminat				
Born 076/18	2020	31.258	1	14002	18550 VO	ORS	TO	AO		1	1 Rebost				
Born 076/18	2020	31.258	1	14002	18550 VO	GET	TO	AO		1	1 Servei d'aliments				
Born 076/18	2020	31.258	1	14002	18550 VO	GER	TO	AO		1	1 Servei d'aliments				
Born 076/18	2020	31.258	36	14002	18550 SF	FIN	TO	AO		36	36 Indeterminat				
Born 076/18	2020	31.258	12	14002	18550 SF	FIN	TO	AO	IN	12	12 Indeterminat		Superfície acanalada		
Born 076/18	2020	31.258	4	14002	18550 NA	FTA	TO	AO		4	4 Indeterminat				
Born 076/18	2020	31.258	1	14002	18550 SF	FIN	TO	AO		1	1 Indeterminat		Teula retallada per fer de tap		
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 FO	GIB	TO	AO	VI	1	1 Multifuncional	Melat	Midó		
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 VO	CSS	TO	AO	VI	1	1 Cuina	Verd?	Midó		
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 VO	CSS	TO	AO	VI	1	1 Cuina	Melat	Midó		
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	1	1 Cuina	Melat	Midó. Revers ennegrit		
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 VO	OLL	TO	AO	VI	1	1 Cuina	Verd	Midó		
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 BE	POA	TO	AO	VI	VI	1	1 Aigua	Melat	Làm.X Fig.4. Ceràmica medieval i postmedieval MAN	
Born 076/18	2020	31.258	2	14003	18551 NA	FTA	TO	AO	VI		2	2 Indeterminat	Melat	Possibles gerres	
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 NA	FTA	TO	AO	VI	VI	1	1 Indeterminat	Verd		
Born 076/18	2020	31.258	1	14006	18551 NA	FIN	TO	AR		VI	1	1 Cuina	Verd	Possible olla. Revers ennegrit	
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 AN	FTA	TO	AO	VI		1	1 Indeterminat	Melat		
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 AN	FTA	TO	AO	VI		1	1 Indeterminat	Verd		
Born 076/18	2020	31.258	2	2	14003	18551 VO	OLL	TO	GO	VI	2	1 Cuina	Marró	VO + NA. 1 peça	
Born 076/18	2020	31.258	3	1	14003	18551 VO	OLL	TO	GM	VI	VI	1	1 Cuina	Marró	
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 VO	FAB	TO	GM	VI	VI	1	1 Cuina	Marró	revers ennegrit	
Born 076/18	2020	31.258	4	1	14003	18551 VO	ORS	TO	AO	VI		1	1 Rebost	Melat	
Born 076/18	2020	31.258	5	1	14003	18551 VO	ORS	TO	AO	VI	VI	1	1 Rebost	Melat	
Born 076/18	2020	31.258	6	1	14003	18551 VO	ORS	TO	AO	VI	VI	1	1 Rebost	Melat	Forà
Born 076/18	2020	31.258	7	1	14003	18551 VO	POA	TO	AO	VI		1	1 Aigua	Melat	pasta de gres (?)
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 VO	POA	TO	AO			VI	1	1 Aigua	Melat	
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 VO	POA	TO	AO			VI	1	1 Aigua	Marró	
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 CR	FTA	TO	AO	VI	VI	1	1 Indeterminat	Melat		
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 CR	FTA	TO	AO	VI	VI	1	1 Indeterminat	Melat		
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	IN	VI	VI	1	1 Indeterminat	Melat	Decoració incisa de flors en una línia recollida a la Làr
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 CR	FOB	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	Indeterminat	No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2020	31.258	2	14003	18551 VO	FOB	TO	AO		VI		2	2 Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 VO	GET	TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Marró	
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 VO	GET	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 VO	CSS	TO	GM		VI		1	1 Cuina	Marró	
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 VO	OLL	TO	GO		VI		1	1 Cuina	Marró	
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 FO	LCB	TO	AO		VI	VI	1	1 Il·luminació	Melat	
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 FO	LCB	TO	AO		VI		1	1 Il·luminació	Melat	
Born 076/18	2020	31.258	3	14003	18551 PE	GIB	TO	AO		VI		3	3 Multifuncional	Melat	
Born 076/18	2020	31.258	4	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI		4	4 Multifuncional	Melat	
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI		1	1 Multifuncional	Verd	
Born 076/18	2020	31.258	2	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		2	2 Indeterminat	Melat	
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		1	1 Indeterminat	Verd	
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 FO	OLL	TO	AO		VI		1	1 Cuina	Verd	revers ennegrit
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		1	1 Cuina	Indeterminat	No s'aprecia el color del vidrat. Revers ennegrit
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 FO	GER	TO	AO		VI		1	1 Rebost	Indeterminat	No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 FO	GER	TO	AO			VI	1	1 Rebost	Melat	
Born 076/18	2020	31.258	3	14003	18551 FO	FIN	TO	AO			VI	3	3 Indeterminat	Melat	
Born 076/18	2020	31.258	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	1	1 Indeterminat	Verd	

Born 076/18	2020	31.258		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	1	1 Indeterminat	Verd		
Born 076/18	2020	31.258		2	14003	18551 SF	FIN		TO	AO	AC		VI	2	2 Indeterminat	Verd		Superfície acanalada
Born 076/18	2020	31.258		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	1	1 Indeterminat	Verd i marró		
Born 076/18	2020	31.258		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	1	1 Indeterminat	Verd exterior i melat interior		
Born 076/18	2020	31.258		1	14003	18551 SF	POA		TO	AO			VI	1	1 Aigua	Melat		
Born 076/18	2020	31.258		3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	3	3 Indeterminat	Melat		
Born 076/18	2020	31.258		3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO	AC		VI	3	3 Indeterminat	Melat		Superfície acanalada
Born 076/18	2020	31.258		3	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI	VI	3	3 Indeterminat	Verd		
Born 076/18	2020	31.258		4	14003	18551 SF	FIN		TO	AO			VI	4	4 Indeterminat	Indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2020	31.258		1	14003	18551 SF	FOB		TO	AO		VI		1	1 Indeterminat	Indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2020	31.258		1	14003	18551 SF	FTA		TO	AO		VI		1	1 Indeterminat	Indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2020	31.258		2	14003	18551 SF	FIN		TO	GO		VI		2	2 Indeterminat	Indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2020	31.258		1	14003	18551 SF	FIN		TO	GM		VI	VI	1	1 Indeterminat	Indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2020	31.258		4	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		4	4 Indeterminat	Marró		
Born 076/18	2020	31.258		6	14003	18551 SF	FIN		TO	GO		VI		6	6 Cuina	Marró		revers ennegrit
Born 076/18	2020	31.258		3	14003	18551 SF	FIN		TO	GM		VI		3	3 Cuina	Marró		revers ennegrit
Born 076/18	2020	31.258		6	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		6	6 Indeterminat	Verd		
Born 076/18	2020	31.258		3	14003	18551 SF	FIN		TO	GO		VI		3	3 Indeterminat	Verd		revers ennegrit
Born 076/18	2020	31.258		12	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		12	12 Indeterminat	Melat		
Born 076/18	2020	31.258		6	14003	18551 SF	GIB		TO	AO		VI		6	6 Multifuncional	verd		
Born 076/18	2020	31.258		3	14003	18551 SF	GIB		TO	AO		VI		3	3 Multifuncional	Marró		
Born 076/18	2020	31.258		2	14003	18551 CR	GIB		TO	AO		VI		2	2 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2020	31.258		16	14003	18551 SF	GIB		TO	AO		VI		16	16 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2020	31.258		10	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		10	10 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2020	31.258		5	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		5	5 Multifuncional	verd		
Born 076/18	2020	31.258		3	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		3	3 Multifuncional	Marró		
Born 076/18	2020	31.258		6	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		6	6 Multifuncional	Indeterminat		No s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2020	31.258	8	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2020	31.258	9	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2020	31.258	10	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2020	31.258	11	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2020	31.258	12	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncional	melat		
Born 076/18	2020	31.258	13	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncional	verd		
Born 076/18	2020	31.258	14	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncional	Marró		
Born 076/18	2020	31.258		1	14003	18551 SF	FIN		TO	AO		VI		1	1 Indeterminat	Marró		Disc retallat, possible tap
Born 076/18	2020	31.258	15	1	14003	18551 VO	GIB		TO	AO		VI		1	1 Multifuncional	Marró		
Born 076/18	2020	31.258		1	14005	18550 VO	CSS		TO	AR				1	1 Cuina			Midó. Revers ennegrit
Born 076/18	2020	31.258		4	14005	18550 VO	OLL		TL	GR				4	4 Cuina			
Born 076/18	2020	31.258		2	14005	18550 VO	CSS		TL	GR				2	2 Cuina			
Born 076/18	2020	31.258		3	14005	18550 CR	OLL		TL	GR				3	3 Cuina			
Born 076/18	2020	31.258		3	14005	18550 FO	FIN		TL	GR				3	3 Cuina			
Born 076/18	2020	31.258		9	14005	18550 SF	FIN		TL	GR				9	9 Cuina			
Born 076/18	2020	31.258		2	14006	18551 SF	FIN		TO	GR		VI		2	2 Indeterminat	Verd		revers ennegrit
Born 076/18	2020	31.258	1	2	14100	18450 VO	FOB		TO	AO		VI		2	1 Servei d'aliments		Forà	Vidrat blanc blavòs. 1 peça
Born 076/18	2020	31.258	16	1	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2020	31.258		5	14100	18450 VO	ESC		TO	AO		VI		5	5 Servei d'aliments			
Born 076/18	2020	31.258		2	14100	18450 SF	ESC		TO	AO		VI		2	2 Servei d'aliments			
Born 076/18	2020	31.258		2	14100	18450 SF	PAT		TO	AO		VI		2	2 Servei d'aliments			
Born 076/18	2020	31.258		8	14100	18450 SF	FTA		TO	AO			VI	8	8 Servei d'aliments			Possiblement pitxers
Born 076/18	2020	31.258		1	14100	18450 VO	PAT		TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2020	31.258		3	14100	18450 PE	FOB		TO	AO		VI		3	3 Servei d'aliments			
Born 076/18	2020	31.258		1	14100	18450 NA	GER	Pitxer	TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments			
Born 076/18	2020	31.258		1	14250	18450 NA	GER	Pitxer	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			Decoració de ratlles negres en paral·lel
Born 076/18	2020	31.258		3	14250	18450 SF	GER	Pitxer	TO	AO	PI	VI	VI	3	3 Servei d'aliments			No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.258		2	14250	18450 PE	PAT		TO	AO	PI	VI		2	2 Servei d'aliments			No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.258	17	1	14250	18450 PE	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments			Estrella de sis puntes
Born 076/18	2020	31.258		11	14250	18450 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		11	11 Servei d'aliments			
Born 076/18	2020	31.258		1	14250	18450 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 6 Barrachina		
Born 076/18	2020	31.258		6	14250	18450 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		6	5 Servei d'aliments			No s'aprecia l'orla
Born 076/18	2020	31.258		1	14250	18450 VO	ESC		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments			No s'aprecia l'orla
Born 076/18	2020	31.258		1	14255	18450 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 5 Barrachina		
Born 076/18	2020	31.258	18	1	14255	18450 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 5 Barrachina		
Born 076/18	2020	31.258	19	1	14255	18450 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 4 Barrachina		
Born 076/18	2020	31.258		1	14255	18450 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 5 Barrachina		
Born 076/18	2020	31.258		1	14255	18450 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 4 Barrachina		
Born 076/18	2020	31.258		1	14255	18450 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 7 Barrachina		
Born 076/18	2020	31.258		1	14255	18450 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	núm. 8 Barrachina		Possible
Born 076/18	2020	31.258		2	14255	18450 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		2	2 Servei d'aliments			No s'aprecia l'orla
Born 076/18	2020	31.258	20	1	14255	18450 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	núm.14 Soberon		
Born 076/18	2020	31.258		1	14255	18450 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	núm.3 Barrachina		
Born 076/18	2020	31.258	21	1	14255	18450 VO	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments			Orla nova
Born 076/18	2020	31.258		1	14255	18450 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments			no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.258		1	14255	18450 LL	GER	Pitxer	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments			Orla nova
Born 076/18	2020	31.258	22	1	14258	17150 SF	PAT		TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments			Orla amb volutes

Born 076/18	2020	31.258	1	20001		PLC	FS			1	1			Placa rectangular
Born 076/18	2020	31.258	1	20001		PLC	FS			1	1			Placa rectangular
Born 076/18	2020	31.258	1	30000	PE	COP				1				Vidre verd
Born 076/18	2020	31.258	1	30000	FO	AMP				1				Vidre blanc
Born 076/18	2020	31.258	2	30000	SF	VIN				2				Vidre blanc
Born 076/18	2020	31.258	1	40005		PLC				1	1			Placa de marbre de color blanc 8 x 8 x 2,5 cm
Born 076/18	2020	31.258	4	60051						4				Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2020	31.258	10	60051						10				Avifauna Epífisis
Born 076/18	2020	31.258	21	60051						21				Banyes
Born 076/18	2020	31.258	25	60051						25				Costelles Diàfisis
Born 076/18	2020	31.258	1	60051						1				Costelles Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	31.258	1	60051						1				Costelles Epífisis
Born 076/18	2020	31.258	4	60051						4				Crani
Born 076/18	2020	31.258	1	60051						1				Dent bos o equus
Born 076/18	2020	31.258	1	60051						1				Dent canis
Born 076/18	2020	31.258	15	60051						15				Dents ovicaprí
Born 076/18	2020	31.258	1	60051						1				Dent sus
Born 076/18	2020	31.258	46	60051						46				Diàfisis
Born 076/18	2020	31.258	1	60051						1				Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	31.258	23	60051						23				Epífisis
Born 076/18	2020	31.258	1	60051						1				Epífisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	31.258	2	60051						2				Escàpules epífisis
Born 076/18	2020	31.258	1	60051						1				Escàpula diàfisis
Born 076/18	2020	31.258	5	60051						5				Falanges
Born 076/18	2020	31.258	33	60051						33				Fragments d'os
Born 076/18	2020	31.258	17	60051						17				Indeterminat
Born 076/18	2020	31.258	6	60051						6				Mandíbules indeterminat
Born 076/18	2020	31.258	1	60051						1				Mandíbula ovicaprí
Born 076/18	2020	31.258	4	60051						4				Vèrtebres
Born 076/18	2020	31.258	1	60051						1				Vèrtebra <i>lagomorfa</i> ?
Born 076/18	2020	31.258	2	60054						2				tallarina (<i>Donax trunculus</i>)
Born 076/18	2020	31.258	1	60054						1				Cargol de terra (<i>Helix aspersa</i>)
Born 076/18	2020	31263	3	14003	VO	TUP	TO	AO		VI	VI	1	1 Cuina	Marró clar
Born 076/18	2020	31263	1	14100	SF	PAT	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	Possible reflex metàl·lic
Born 076/18	2020	31.263	2	20001		AGC	FS					2	2	cos
Born 076/18	2020	31.263	1	20001		ATI	FS					1	1	
Born 076/18	2020	31.263	1	20002		CLA						1	1	amb cabota
Born 076/18	2020	31265	1	14003	VO	CSS	TO	AO		VI		1	1 Cuina	Marró
Born 076/18	2020	31265	1	14003	VO	ESF	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	Marró
Born 076/18	2020	31265	1	14003	VO	OLL	TO	AO		VI		1	1 Cuina	Marró
Born 076/18	2020	31265	1	14100	VO	PTL	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	sup. Ext enn.
Born 076/18	2020	31265	1	14255	SF	FOB	TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments	
Born 076/18	2020	31.265	2	60051								2	1	Costelles Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	31.266	4	14002	VO	GER	TO	AO						Servei d'aliments
Born 076/18	2020	31.266	1	14002	VO	OLL	TO	GB						Cuina
Born 076/18	2020	31.266	16	14002	SF	FIN	TO	AO						Indeterminat
Born 076/18	2020	31.266	1	14002	SF	GER	TO	AO	AC					Magatzem
Born 076/18	2020	31.266	1	14002	SF	FIN	TO	GB						Indeterminat
Born 076/18	2020	31.266	1	14003	VO	GIB	TO	AO		VI		1	1 Multifuncional	verd oliva
Born 076/18	2020	31.266	1	14003	VO	PAT	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	Marró clar
Born 076/18	2020	31.266	5	14003	SF	FIN	TO	AO		VI		3	3 Indeterminat	verd oliva
Born 076/18	2020	31.266	1	14003	SF	FIN	TO	AO		VI		1	1 Indeterminat	Marró clar
Born 076/18	2020	31.266	1	14003	SF	FIN	TO	AO		VI		1	1 Indeterminat	Marró fosc
Born 076/18	2020	31.266	1	14100	VO	PAT	TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Possibles reflexos metàl·lics
Born 076/18	2020	31.266	1	14100	SF	FOB	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	ha perdut el vidrat
Born 076/18	2020	31.266	2	30000	SF	ATI						2	2	
Born 076/18	2020	31.266	1	20001		MON	FS					1	1	
Born 076/18	2020	31.266	3	60051								3		Costelles Diàfisis
Born 076/18	2020	31.266	1	60051								1		Dent ovicaprí
Born 076/18	2020	31.266	1	60051								1		Diàfisis
Born 076/18	2020	31.266	1	60051								1		Epífisis
Born 076/18	2020	31.266	1	60051								1		Falanges
Born 076/18	2020	31.266	2	60051								2		Fragments d'os
Born 076/18	2020	31.258	3	60054								3		Cargol de terra (<i>Helix aspersa</i>)
Born 076/18	2020	31267	1	14211	VO	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments	Reflexos metàl·lics
Born 076/18	2020	31.267	1	20001		ATI	FS					1	1	Ha perdut el vidrat i la decoració
Born 076/18	2020	31.267	1	60051								1		Costelles Diàfisis
Born 076/18	2020	31.267	1	60051								1		Dent ovicaprí
Born 076/18	2020	31.267	1	60051								1		Epífisis
Born 076/18	2020	31.267	3	60051								3		Fragments d'os
Born 076/18	2020	31268	1	14002	SF	FIN	TO	AO				1	1 Cuina	Sup. Ext. Enn
Born 076/18	2020	31268	2	14003	SF	FIN	TO	AO		VI	VI	2	2 indeterminat	verd exterior verd oliva interior
Born 076/18	2020	31268	1	14003	SF	OLL	TO	AO		VI	VI	1	1 cuina	Marró
Born 076/18	2020	31268	1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	1	1 indeterminat	Verd fosc

[illegible]

Born 076/18	2020	31.274	1	14255	PE	FOB	TO	AO	PI	VI	1	1	servei d'aliments	decoració pinya i filigrana Soberon, 2017, pàg.54		
Born 076/18	2020	31.274	1	20001		ATI	FS				1	1		Indeterminat		
Born 076/18	2020	31.274	1	30000	PE	COP					1			Vidre verd		
Born 076/18	2020	31.274	1	30000	SF	VIN					1			Vidre blanc		
Born 076/18	2020	31.274	1	30001	PS	DEN					1			Dena de collaret		
Born 076/18	2020	31.274	1	60051							1			Avifauna Diàfisis		
Born 076/18	2020	31.274	18	60051							18			Avifauna Epífisis		
Born 076/18	2020	31.274	3	60051						No estudiad	3		1 sencera	Banyes		
Born 076/18	2020	31.274	13	60051							13			Costelles Diàfisis		
Born 076/18	2020	31.274	1	60051							1			Costelles Epífisis		
Born 076/18	2020	31.274	2	60051							2			Crani		
Born 076/18	2020	31.274	5	60051							5			Dents ovicaprí		
Born 076/18	2020	31.274	19	60051							19			Diàfisis		
Born 076/18	2020	31.274	1	60051							1			Diàfisis amb marques de tall		
Born 076/18	2020	31.274	8	60051							8			Epífisis		
Born 076/18	2020	31.274	1	60051							1			Epífisis amb marques de tall		
Born 076/18	2020	31.274	1	60051							1			Epífisis calcinat		
Born 076/18	2020	31.274	1	60051							1			Falanges		
Born 076/18	2020	31.274	46	60051							46			Fragments d'os		
Born 076/18	2020	31.274	1	60051							1			Fragments d'os calcinat		
Born 076/18	2020	31.274	26	60051							26			Indeterminat		
Born 076/18	2020	31.274	1	60051							1			Mandíbules indeterminat		
Born 076/18	2020	31.274	5	60051							5			Vèrtebres		
Born 076/18	2020	31.274	4	60054							4			Cargol de terra (<i>Helix aspersa</i>) fragments petits		
Born 076/18	2020	31.275	1	13100	SF	FOB	TO	AO			1	1	Servei d'aliments	Possiblement Africana		
Born 076/18	2020	31.275	1	13116	SF	FOB	TO	AO			1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2020	31.275	1	14002	18550 FO	FOB	TO	AO			1	1	Cuina	Midó. Revers ennegrit		
Born 076/18	2020	31.275	1	14002	18550 NA	GER	TO	AO			1	1	reboast			
Born 076/18	2020	31.275	1	14002	18550 AN	GER	TO	AO			1	1	reboast			
Born 076/18	2020	31.275	1	14002	18550 VO	GER	TO	AO			1	1	reboast			
Born 076/18	2020	31.275	22	14002	18550 SF	GER	TO	AO			22	22	reboast			
Born 076/18	2020	31.275	9	14002	18550 SF	GER	TO	AO	AC		9	9	reboast			
Born 076/18	2020	31.275	10	14002	18550 SF	FIN	TO	AO			10	10	Indeterminat			
Born 076/18	2020	31.275	1	14002	18550 FO	FOG	TL	GO			1	1	Cuina			
Born 076/18	2020	31.275	1	14002	18550 FO	FOG	TL	GB			1	1	Cuina			
Born 076/18	2020	31.275	2	14002	18550 VO	OLL	TL	GB			2	2	Cuina	Perfil en S. Revers ennegrit		
Born 076/18	2020	31.275	1	14002	18550 VO	OLL	TL	GB			1	1	Cuina	Revers ennegrit		
Born 076/18	2020	31.275	2	14002	18550 VO	CSS	TL	GO			2	2	Cuina	Revers ennegrit		
Born 076/18	2020	31.275	1	14002	18550 VO	CSS	TL	GO			1	1	Cuina			
Born 076/18	2020	31.275	1	14002	18550 VO	GET	TO	AO			1	1	Servei d'aliments			
Born 076/18	2020	31.275	7	14002	18550 SF	FIN	TL	GB			7	7	Cuina	Revers ennegrit. Possiblement olles		
Born 076/18	2020	31.275	10	14002	18550 SF	FIN	TL	GO			10	10	Cuina	Revers ennegrit. Possiblement olles		
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	1	1 Indeterminat	verd turquesa forà		
Born 076/18	2020	31.275	2	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO	IN	VI	VI	1	1 reboast	verd	
Born 076/18	2020	31.275	3	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI		1	1 reboast	melat	
Born 076/18	2020	31.275	4	1	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI		1	1 reboast	melat	
Born 076/18	2020	31.275	5	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2020	31.275	6	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1 multifuncional	melat	
Born 076/18	2020	31.275	7	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		1	1 multifuncional	verd	
Born 076/18	2020	31.275	5	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		5	5 Indeterminat	verd		
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551 FO	FIN	TO	AM			VI		1	1 Indeterminat	melat	possiblement gerreta
Born 076/18	2020	31.275	3	14003	18551 PE	FIN	TO	AO		VI		3	2 Indeterminat	verd		
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551 FO	OLL	TL	GM		VI		1	1 Cuina	verd	Revers ennegrit	
Born 076/18	2020	31.275	3	14003	18551 VO	GER	TO	AO		VI		3	3 reboast	verd	Vora exvasada	
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	melat	servidora carenada	
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	marró	Vora exvasada	
Born 076/18	2020	31.275	2	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI		2	2 Servei d'aliments	verd		
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551 VO	POA	TO	AO		VI		1	1 Aigua	melat		
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551 VO	POA	TO	AO			VI		1	1 Aigua	melat	
Born 076/18	2020	31.275	2	14003	18551 NA	POA	TO	AO		VI	VI	2	2 Aigua	melat		
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551 NA	POA	TO	AO		VI	VI	1	1 Aigua	verd		
Born 076/18	2020	31.275	2	14003	18551 NA	GET	TO	AO		VI	VI	2	2 Servei d'aliments	verd		
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551 NA	GET	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	melat		
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551 NA	GER	TO	AO			VI		1	1 reboast	melat	
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551 SF	GER	TO	AO		VI		1	1 reboast	verd		
Born 076/18	2020	31.275	6	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		6	6 multifuncional	melat		
Born 076/18	2020	31.275	3	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		3	3 multifuncional	verd		
Born 076/18	2020	31.275	2	14003	18551 CR	GIB	TO	AO		VI		2	2 multifuncional	melat		
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551 CR	GIB	TO	AO		VI		1	1 multifuncional	verd		
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI		1	1 multifuncional	marró		
Born 076/18	2020	31.275	3	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI		3	3 multifuncional	melat		
Born 076/18	2020	31.275	11	14003	18551 SF	GIB	TO	AO		VI		11	11 multifuncional	verd		
Born 076/18	2020	31.275	9	14003	18551 SF	GIB	TO	AO		VI		9	9 multifuncional	melat		
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551 CO	OLL	TO	GO		VI		1	1 Cuina	marró		

Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551	CO	OLL	TO	GB	VI	1	1	Cuina	verd	
Born 076/18	2020	31.275	6	14003	18551	SF	FIN	TO	AO	VI	6	6	Indeterminat	melat	
Born 076/18	2020	31.275	9	14003	18551	SF	FIN	TO	AO	VI	9	9	Indeterminat	verd	
Born 076/18	2020	31.275	3	14003	18551	SF	FIN	TO	AO	VI	3	3	Indeterminat	marró	
Born 076/18	2020	31.275	2	14003	18551	SF	FIN	TO	AO	VI	2	2	Indeterminat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2020	31.275	4	14003	18551	SF	FIN	TO	AO	VI	4	4	Indeterminat	verd	
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551	SF	FIN	TO	AO	VI	1	1	Indeterminat	verd	
Born 076/18	2020	31.275	4	14003	18551	SF	FIN	TO	AO	VI	4	4	Indeterminat		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2020	31.275	7	14003	18551	SF	FIN	TL	GO	VI	7	7	Cuina	marró	Revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2020	31.275	4	14003	18551	SF	FIN	TL	GO	VI	4	4	Cuina	verd	Revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2020	31.275	1	14003	18551	SF	FIN	TL	GB	VI	1	1	Cuina	verd	Revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2020	31.275	1	14005	18550	FO	GER	TO	AR		1	1	Rebost		Midó
Born 076/18	2020	31.275	1	14005	18550	VO	OLL	TO	AR		1	1	Cuina		Midó. Revers ennegrit
Born 076/18	2020	31.275	2	14005	18550	FO	GIB	TO	AR		2	1	Multifuncional		Midó. 1 Peça
Born 076/18	2020	31.275	1	14005	18550	FO	FIN	TO	AR		1	1	Indeterminat		
Born 076/18	2020	31.275	1	14005	18550	SF	GER	TO	AR		1	1	Rebost		
Born 076/18	2020	31.275	1	14005	18550	LL	OLL	TL	GR		1	1	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2020	31.275	1	14005	18550	VO	OLL	TL	GR		1	1	Cuina		Revers ennegrit
Born 076/18	2020	31.275	3	14005	18550	SF	OLL	TL	GR		3	3	Cuina		Revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2020	31.275	1	14006	18551	SF	FIN	TO	AO	VI	1	1	Indeterminat	verd	
Born 076/18	2020	31.275	2	14100	18450	VO	ESC	TO	AO	VI	2	2	Servei d'aliments		
Born 076/18	2020	31.275	3	14100	18450	SF	PAT	TO	AO	VI	3	3	Servei d'aliments		
Born 076/18	2020	31.275	1	14250	17153	LL	GET	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments		Molt concrecionat. No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.275	1	14250	17153	SF	GET	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la composició de la decoració
Born 076/18	2020	31.275	1	14250	17153	AN	GET	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments		No s'aprecia la composició de la decoració
Born 076/18	2020	31.275	10	14250	17153	SF	PAT	TO	AO	PI	10	10	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.275	1	14250	17153	SF	PAT	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments		motiu zoomòrfic
Born 076/18	2020	31.275	2	14250	17153	PE	PAT	TO	AO	PI	2	2	Servei d'aliments		No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.275	2	14250	17153	VO	PAT	TO	AO	PI	2	2	Servei d'aliments		Molt concrecionat. No s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.275	1	14255	17152	SF	GET	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments		decoració amb pics o xebrons ajaçats
Born 076/18	2020	31.275	2	14255	17152	SF	ESC	TO	AO	PI	2	2	Servei d'aliments		no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.275	1	14255	17152	VO	PAT	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments	núm. 5 Barrachina	
Born 076/18	2020	31.275	1	14255	17152	VO	PAT	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments	núm. 14 Soberon	
Born 076/18	2020	31.275	1	14255	17152	SF	GET	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments		variant
Born 076/18	2020	31.275	1	20001			ATI	FS			1	1			no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.275	1	20001			PLC	FS			1	1			Indeterminat, amb presència de ferro
Born 076/18	2020	31.275	1	20001			AGU	FS			1	1			placa rectangular de petites dimensions
Born 076/18	2020	31.275	1	20002			ESR				1	1			cos
Born 076/18	2020	31.275	1	30000	SF	VIN					1				escòria de ferro
Born 076/18	2020	31.275	1	30000	SF	VIN					1				Vidre blanc
Born 076/18	2020	31.275	1	30000	PS	VIN					1				Vidre blau
Born 076/18	2020	31.275	1	30000							1				Vidre blanc. Nansa?
Born 076/18	2020	31.275	1	60051							1				Avifauna Diàfisis
Born 076/18	2020	31.275	7	60051							7				Avifauna Epífisis
Born 076/18	2020	31.275	2	60051							2				Banyes
Born 076/18	2020	31.275	2	60051							2				Costelles Diàfisis
Born 076/18	2020	31.275	2	60051							2				Costelles Epífisis
Born 076/18	2020	31.275	4	60051							4				Dents ovicaprí
Born 076/18	2020	31.275	1	60051							1				Dent sus
Born 076/18	2020	31.275	35	60051							35				Diàfisis
Born 076/18	2020	31.275	1	60051							1				Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	31.275	12	60051							12				Epífisis
Born 076/18	2020	31.275	2	60051							2				Escàpules epífisis
Born 076/18	2020	31.275	1	60051							1				Escàpula diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	31.275	2	60051							2				Falanges
Born 076/18	2020	31.275	7	60051							7				Fragments d'os
Born 076/18	2020	31.275	5	60051							5				Indeterminat
Born 076/18	2020	31.275	1	60051							1				Mandíbula felix
Born 076/18	2020	31.275	2	60051							2				Mandíbules indeterminat
Born 076/18	2020	31.275	3	60051							4				Mandíbules ovicaprí
Born 076/18	2020	31.275	5	60051							5				Vèrtebres
Born 076/18	2020	31.279	1	14002	18550	NA	GER	TO	AO		1	1	Rebost		
Born 076/18	2020	31.279	5	14002	18550	SF	GER	TO	AO		1	1	Rebost		
Born 076/18	2020	31.279	8	14002	18550	SF	FIN	TO	AO		8	8	Indeterminat		
Born 076/18	2020	31.279	2	14002	18550	SF	FIN	TO	AO		2	1	Indeterminat		Peça desgastada, com pels efectes del mar
Born 076/18	2020	31.279	3	14002	18550	SF	FIN	TL	GB		3	3	Cuina		revers ennegrit, possiblement olles
Born 076/18	2020	31.279	5	14002	18550	SF	FIN	TL	GO		5	5	Cuina		revers ennegrit, possiblement olles
Born 076/18	2020	31.279	1	14003	18551	FO	ESC	TO	AO	VI	1	1	Servei d'aliments	Melat	Midó
Born 076/18	2020	31.279	1	14003	18551	VO	GIB	TO	AO	VI	2	1	multifuncional	Melat	
Born 076/18	2020	31.279	2	14003	18551	VO	GER	TO	AO	VI	1	1	Rebost	verd ext marró int	
Born 076/18	2020	31.279	1	14003	18551	SF	GIB	TO	AO	VI	1	1	multifuncional	Melat	
Born 076/18	2020	31.279	1	14003	18551	SF	GIB	TO	AO	VI	1	1	multifuncional	verd	
Born 076/18	2020	31.279	1	14003	18551	VO	GET	TO	AO	VI	1	1	Servei d'aliments	Melat	
Born 076/18	2020	31.279	1	14003	18551	NA	POA	TO	AO	VI	1	1	Aigua	Melat	
Born 076/18	2020	31.279	1	14003	18551	VO	SEV	TO	AO	VI	1	1	Servei d'aliments	Verd	

Born 076/18	2020	31.279		1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO		VI		1	1 Indeterminat	Verd	
Born 076/18	2020	31.279		1	14003	18551 NA	FIN	TO	BE			VI	1	1 Servei d'aliments		no s'aprecia el color del vidrat
Born 076/18	2020	31.279		4	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		4	4 Indeterminat	Verd	
Born 076/18	2020	31.279		8	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		8	8 Indeterminat	Verd	
Born 076/18	2020	31.279		2	14003	18551 SF	FIN	TO	GO		VI		2	2 Cuina	Verd	revers ennegrit
Born 076/18	2020	31.279		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI	VI	1	1 Indeterminat	Verd	
Born 076/18	2020	31.279		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	AC		VI	1	1 Indeterminat	Verd	
Born 076/18	2020	31.279		3	14005	18550 SF	FIN	TL	GR				3	3 Cuina		revers ennegrit, possiblement olles
Born 076/18	2020	31.279		1	14100	18450 SF	GET	TO	AO			VI	1	1 Servei d'aliments		Ha perdut el vidrat o està molt desgastat
Born 076/18	2020	31.279		1	14250	17153 NA	GET	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		decoració amb punts de manganès
Born 076/18	2020	31.279	3	1	14258	17150 VO	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	1	1 Servei d'aliments		Està molt deteriorat i no s'aprecia la decoració
Born 076/18	2020	31.279		1	20001		ATI	FS					1	1		pega indeterminada
Born 076/18	2020	31.279		8	60051								8			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2020	31.279		1	60051							No estudiad:	1			Banyes
Born 076/18	2020	31.279		4	60051								4			Costelles Diàfisis
Born 076/18	2020	31.279		2	60051								2			Dents ovicaprí
Born 076/18	2020	31.279		4	60051								4			Diàfisis
Born 076/18	2020	31.279		1	60051								1			Diàfisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	31.279		4	60051								4			Epífisis
Born 076/18	2020	31.279		3	60051								3			Fragments d'os
Born 076/18	2020	31.279		1	60051								1			Peduncle
Born 076/18	2020	31.279		1	60054								1			
Born 076/18	2020	31.279		1	60054								1			Cargol de mar
Born 076/18	2020	31.280		1	13111	SF	FOB	TO	AO				1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2020	31.280		1	13309	SF	AMF	TO	AO				1	1 Transport		
Born 076/18	2020	31.280		1	14002	18550 VO	PAT	TO	AM				1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2020	31.280		1	14002	18550 SF	FIN	TO	AO				1	1 Indeterminat		
Born 076/18	2020	31.280		1	14002	18550 SF	FIN	TL	GO				1	1 Cuina		revers ennegrit. Possiblement olla
Born 076/18	2020	31.280		1	14003	18551 BR	POA	TO	AO		VI	VI	1	1 Aigua	verd	peça dubtosa
Born 076/18	2020	31.280		1	60051								1			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2020	31.280		2	60051								2			Costelles Epífisis
Born 076/18	2020	31.280		2	60051								2			Diàfisis
Born 076/18	2020	31.280		1	60051								1			Epífisis
Born 076/18	2020	31.280		1	60051								1			Vèrtebra
Born 076/18	2020	31.280		1	60054								1			musclo (<i>Mytilidae</i>)
Born 076/18	2020	31.280		1	60054								1			Petxina de pelegrí (<i>Pecten</i>)
Born 076/18	2020	31.281		1	14002	18550 CO	GER	TO	AO				1	1 Rebost		
Born 076/18	2020	31.281		1	14002	18550 SF	FIN	TO	AO				1	1 Indeterminat		
Born 076/18	2020	31.281		1	14002	18550 SF	FIN	TO	BE				1	1 Indeterminat		
Born 076/18	2020	31.281		2	14002	18550 SF	FIN	TL	GO				2	2 Cuina		revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2020	31.281	1	3	14003	18551 VO	GIB	TO	AO		VI		3	1 multifuncional	melat	
Born 076/18	2020	31.281		4	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI		4	1 multifuncional	verd	
Born 076/18	2020	31.281		1	14003	18551 CR	GIB	TO	AO		VI		1	1 multifuncional	melat	
Born 076/18	2020	31.281		2	14003	18551 SF	GIB	TO	AO		VI		2	2 multifuncional	melat	
Born 076/18	2020	31.281		1	14003	18551 SF	GIB	TO	AO		VI		1	1 multifuncional	verd	
Born 076/18	2020	31.281	2	2	14003	18551 VO	SEV	TO	AO		VI		2	1 Servei d'aliments	melat	
Born 076/18	2020	31.281	3	1	14003	18551 VO	TAP	TO	AO		VI		1	1 Servei d'aliments	melat	També podria ser una servidora
Born 076/18	2020	31.281		1	14003	18551 FO	FIN	TO	AO		VI		1	1 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2020	31.281		1	14003	18551 BR	POA	TO	AO			VI	1	1 Aigua	verd	
Born 076/18	2020	31.281		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		1	1 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2020	31.281		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	1	1 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2020	31.281		2	14005	18551 SF	FIN	TL	GR				2	2 Cuina		revers ennegrit. Possiblement olles
Born 076/18	2020	31.281		1	14250	17153 PE	ESC	TO	AO	PI	VI		1	1 Servei d'aliments		Motiu asterisc o estrella de 8 puntes
Born 076/18	2020	31.281		1	60051								1			Avifauna Epífisis
Born 076/18	2020	31.281		2	60051								2			Banyes
Born 076/18	2020	31.281		1	60051								1			Crani
Born 076/18	2020	31.281		1	60051								1			Diàfisis
Born 076/18	2020	31.281		1	60051								1			Epífisis
Born 076/18	2020	31.281		1	60051								1			Fragments d'os
Born 076/18	2020	31.283		1	14003	18551 FO	GIB	TO	AO		VI		1	1 multifuncional	melat	
Born 076/18	2020	31.283		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		VI		1	1 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2020	31.283		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO			VI	1	1 Indeterminat	verd	
Born 076/18	2020	31.283		1	14003	18551 NA	GET	TO	AO		VI	VI	1	1 Servei d'aliments	verd	
Born 076/18	2020	31.283		2	20001		ATI	FS					2	2		indeterminat
Born 076/18	2020	31.283		6	60051								6			Diàfisis
Born 076/18	2020	31.283		3	60051								3			Epífisis
Born 076/18	2020	31.283		3	60051								3			Epífisis amb marques de tall
Born 076/18	2020	31.283		2	60051								2			Falanges
Born 076/18	2020	31.283		1	60051								1			Mandíbula inferior ovicaprí
Born 076/18	2020	31.283		1	60054								1			Escopinya (<i>Cerastoderma edule</i>)
Born 076/18	2020	31.283		1	60054								1			Cargol de terra (<i>Helix aspersa</i>)
Born 076/18	2020	31.286		1	13116	SF	FOB	TO	AO				1	1 Servei d'aliments		
Born 076/18	2020	31.286		1	13300	PI	AMF	TO	AO				1	1 Transport		Possiblement tarraconense

Born 076/18	2020	31.286		2	14002	18550 FO	FOB	TO	AO		2	2	Indeterminat			Midó	
Born 076/18	2020	31.286		9	14002	18550 SF	GER	TO	AO		9	9	Rebost				
Born 076/18	2020	31.286		1	14002	18550 SF	GER	TO	AO	AC	1	1	Rebost				
Born 076/18	2020	31.286		4	14002	18550 SF	FIN	TO	AO		4	4	Indeterminat				
Born 076/18	2020	31.286		1	14002	18550 SF	FIN	TO	AO		1	1	Indeterminat			fragment erosionat per l'efecte del mar	
Born 076/18	2020	31.286		1	14002	18550 NA	OLL	TL	GO		1	1	Cuina			Revers i anvers ennegrit	
Born 076/18	2020	31.286	1	1	14002	18550 PS	CSS	TL	GB	Paella	1	1	Cuina				
Born 076/18	2020	31.286		3	14002	18550 SF	FIN	TL	GO		3	3	Cuina			Revers i anvers ennegrit. Possiblement olles	
Born 076/18	2020	31.286		1	14003	18551 FO	GIB	TO	AO	VI	1	1	Multifuncional		Melat	Midó	
Born 076/18	2020	31.286		1	14003	18551 PE	MOR	TO	AO	VI	1	1	Cuina		Melat	Midó. Tb podria ser gibrell	
Born 076/18	2020	31.286	2	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1	Multifuncional		marró		
Born 076/18	2020	31.286	3	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1	Multifuncional		marró		
Born 076/18	2020	31.286	4	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1	Multifuncional		melat		
Born 076/18	2020	31.286	5	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1	Multifuncional		verd		
Born 076/18	2020	31.286	6	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1	Multifuncional		verd		
Born 076/18	2020	31.286	7	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1	Multifuncional		verd		
Born 076/18	2020	31.286	8	1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1	Multifuncional		verd		
Born 076/18	2020	31.286		2	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	2	2	Multifuncional		verd		
Born 076/18	2020	31.286		1	14003	18551 VO	GIB	TO	AO	VI	1	1	Multifuncional		melat		
Born 076/18	2020	31.286		5	14003	18551 FO	GIB	TO	AO	VI	5	5	Multifuncional		verd		
Born 076/18	2020	31.286		1	14003	18551 CR	GIB	TO	BE	VI	1	1	Multifuncional		Melat		
Born 076/18	2020	31.286		2	14003	18551 FO	GIB	TO	AO	VI	2	2	Multifuncional		melat		
Born 076/18	2020	31.286		3	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	VI	3	3	Multifuncional		melat		
Born 076/18	2020	31.286		3	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	VI	3	3	Multifuncional		verd		
Born 076/18	2020	31.286	9	1	14003	18551 VO	TAP	TO	AO	IN	VI	1	1	Cuina		línies incises emmarcant línies ondulades. Va sortir u	
Born 076/18	2020	31.286		2	14003	18551 FO	FIN	TO	AO	VI	2	2	Indeterminat		melat		
Born 076/18	2020	31.286		3	14003	18551 PE	FIN	TO	AO	VI	3	3	Indeterminat		verd		
Born 076/18	2020	31.286		1	14003	18551 PE	FIN	TO	AO	VI	1	1	Indeterminat			no s'aprecia el color del vidrat	
Born 076/18	2020	31.286		1	14003	18551 VO	GET	TO	AO	AC	VI	1	1	Servei d'aliments		melat	
Born 076/18	2020	31.286	10	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI	1	1	Servei d'aliments		melat		
Born 076/18	2020	31.286	11	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI	1	1	Servei d'aliments		melat		
Born 076/18	2020	31.286	12	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI	1	1	Servei d'aliments		verd		
Born 076/18	2020	31.286	13	1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI	1	1	Servei d'aliments		verd		
Born 076/18	2020	31.286		1	14003	18551 VO	SEV	TO	AO	VI	1	1	Servei d'aliments		verd		
Born 076/18	2020	31.286		1	14003	18551 CR	SEV	TO	AO	VI	1	1	Servei d'aliments		verd		
Born 076/18	2020	31.286	14	1	14003	18551 NA	GER	TO	BE	VI	1	1	Rebost		melat		
Born 076/18	2020	31.286		2	14003	18551 NA	FIN	TO	AO	AC	VI	2	2	Indeterminat		melat	possiblement de poal
Born 076/18	2020	31.286		1	14003	18551 NA	GET	TO	AO	VI	1	1	Servei d'aliments		verd		
Born 076/18	2020	31.286		2	14003	18551 NA	GET	TO	AO	VI	2	2	Servei d'aliments		melat		
Born 076/18	2020	31.286	15	1	14003	18551 PI	GER	TO	AO	VI	1	1	Rebost		melat	Peça dubtosa. Sembla un pivot d'àmfora però possibl	
Born 076/18	2020	31.286		7	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	7	7	Indeterminat		melat		
Born 076/18	2020	31.286		3	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	3	3	Indeterminat		verd		
Born 076/18	2020	31.286		2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	2	2	Indeterminat		marró		
Born 076/18	2020	31.286		3	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	VI	3	3	Indeterminat			no s'aprecia el color del vidrat	
Born 076/18	2020	31.286		1	14003	18551 SF	FIN	TO	GO	VI	1	1	Cuina		marró	revers ennegrit. Possiblement olla	
Born 076/18	2020	31.286		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		1	1	Indeterminat		verd		
Born 076/18	2020	31.286		4	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		4	4	Indeterminat		melat		
Born 076/18	2020	31.286		1	14003	18551 SF	FIN	TO	AO		1	1	Indeterminat			no s'aprecia el color del vidrat	
Born 076/18	2020	31.286		3	14005	18550 SF	FIN	TL	GR		3	3	Cuina			Revers i anvers ennegrit. Possiblement olles	
Born 076/18	2020	31.286		1	14005	18550 VO	OLL	TL	GR		1	1	Cuina			Revers i anvers ennegrit. Possiblement olles	
Born 076/18	2020	31.286		1	14005	18550 CO	OLL	TL	GR		1	1	Cuina			Revers i anvers ennegrit. Possiblement olles	
Born 076/18	2020	31.286		2	14100	18450 PE	ESC	TO	AO	VI	2	2	Servei d'aliments				
Born 076/18	2020	31.286	16	2	14258	17150 VO	PAT	TO	AO	PI	2	1	Servei d'aliments			Volutes. Dos gragments de la mateixa peça però que	
Born 076/18	2020	31.286	17	1	14258	17150 VO	PAT	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments			Volutes	
Born 076/18	2020	31.286	18	1	14258	17150 VO	SEV	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments			no s'aprecia la decoració	
Born 076/18	2020	31.286	19	1	14258	17150 VO	PAT	TO	AO	PI	1	1	Servei d'aliments			figura ocell. Paral·lel Fig.1 làm.3 pàg.111 Huertas 200	
Born 076/18	2020	31.286		1	20001		MON	FS			1	1					
Born 076/18	2020	31.286		1	20001		CLA	FS			1	1				cabota	
Born 076/18	2020	31.286		1	20002		CLA				1	1				sense cabota	
Born 076/18	2020	31.286		1	40000		MOL				1	1				per estudi	
Born 076/18	2020	31.286		8	60051						8					Fragment de roda de molí 14 x 8 x 6,5. Per estudi	
Born 076/18	2020	31.286		1	60051						1					Avifauna Costelles	
Born 076/18	2020	31.286		29	60051						29					Avifauna Diàfisis	
Born 076/18	2020	31.286		28	60051					No estudiadi	28					Avifauna Epífisis	
Born 076/18	2020	31.286		10	60051						10					Banyes	
Born 076/18	2020	31.286		5	60051						5					Costelles Diàfisis	
Born 076/18	2020	31.286		5	60051						5					Costelles Epífisis	
Born 076/18	2020	31.286		5	60051						5					Crani	
Born 076/18	2020	31.286		3	60051						3					Dents ovicaprí	
Born 076/18	2020	31.286		1	60051						1					Dent bos o equus	
Born 076/18	2020	31.286		10	60051						10					Diàfisis	
Born 076/18	2020	31.286		1	60051						1					Diàfisis amb marques de tall	
Born 076/18	2020	31.286		17	60051						17					Epífisis	
Born 076/18	2020	31.286		1	60051						1					Escàpula epífisis	
Born 076/18	2020	31.286		4	60051						4					Escàpules diàfisis	

Born 076/18	2020	31.286	28	60051					28				Falanges
Born 076/18	2020	31.286	8	60051					8				Fragments d'os
Born 076/18	2020	31.286	5	60051					5				Indeterminat
Born 076/18	2020	31.286	2	60051					2				Mandíbules indeterminat
Born 076/18	2020	31.286	4	60051					4				Mandíbula inferior ovicaprí
Born 076/18	2020	31.286	5	60051					5				Vèrtebres
Born 076/18	2020	31.286	1	60054					1				Petxinot (<i>Glycymeris glycymeris</i>)
Born 076/18	2020	31.286	1	60054					1				Escopinya (<i>Cerastoderma edule</i>)
Born 076/18	2020	31.286	1	60054					2				musclo (Mytilidae)
Born 076/18	2020	31.286	1	60054					4				Cargol de terra (<i>Helix aspersa</i>) fragments petits
Born 076/18	2020	31.288	2	60051					2				Escàpules epífisis
Born 076/18	2020	31.288	1	60051					1				Diàfisis
Born 076/18	2020	31.288	2	60051					2				Epífisis
Born 076/18	2020	31.288	2	60051					2				Falanges
Born 076/18	2020	31.288	1	60054					1				Cargol de terra (<i>Helix aspersa</i>)
Born 076/18	2020	31.289	1	14002	18550 FO	FIN	TO	AO	1	1 Indeterminat			
Born 076/18	2020	31.289	1	14002	18550 SF	GIB	TO	AO	1	1 Multifuncional			
Born 076/18	2020	31.289	3	14003	18551 SF	GIB	TO	AO	3	3 Multifuncional		melat	
Born 076/18	2020	31.289	2	14003	18551 SF	FIN	TO	AO	2	2 Indeterminat		verd	
Born 076/18	2020	31.289	4	60051					4				Banyes
Born 076/18	2020	31.289	1	60051					1				Costelles Epífisis
Born 076/18	2020	31.289	2	60051					2				Crani
Born 076/18	2020	31.289	3	60051					3				Diàfisis
Born 076/18	2020	31.289	1	60051					1				Epífisis
Born 076/18	2020	31.289	3	60051					3				Falanges

INVENTARI FOTOGRAFIC

076/18

Num. Foto

Sector

1

3

Descripció

Vista general de l'àmbit 21. Vist des del nord. També s'aprecia la part nord de les cases Duran i Martorell, així com un tram del Rec Comtal.

UE 341 398 301 301 301 301 301 301

2

3

Descripció

Vista general de l'àmbit 21, des de l'est. També s'aprecia la part nord de les cases Duran i Martorell, així com un tram del Rec Comtal

UE 341 398 301 301 301 301 301 301

3

3

Descripció

Vista general de l'àmbit 21, des de l'est. També s'aprecia la part nord de les cases Duran i Martorell, així com un tram del Rec Comtal

UE 341 398 301 301 301 301 301 301

4

3

Descripció

Vista general de l'àmbit 21, des del nord-oest. També s'aprecia un tram del Rec Comtal i del pont de la Carnisseria

UE 341 398 301 301 301 301 301 301

5

3

Descripció

Vista general de l'àmbit 21, des de l'est.

UE 341 398 301 301 301 301 301 301

6

3

Descripció

Vista general de l'àmbit 21, des de l'est.

UE 341 398 301 301 301 301 301 301

076/18

Num. Foto

Sector

7

3

Descripció

Vista general de l'àmbit 21, des del sud

UE 341 398 301 301 301 301 301 301

8

3

Descripció

Vista general de l'àmbit 21, des del sud-est

UE 341 398 301 301 301 301 301 301

9

3

Descripció

Vista general de l'àmbit 21, des del sud-est

UE 341 398 301 301 301 301 301 301

10

3

Descripció

Vista general de l'àmbit 21, des del sud-est

UE 341 398 301 301 301 301 301 301

11

3

Descripció

Vista general de l'àmbit 21, des del sud-oest

UE 341 398 301 301 301 301 301 301

12

3

Descripció

Vista general de l'àmbit 21, des del sud-oest

UE 341 398 301 301 301 301 301 301

076/18

Num. Foto	Sector
13	3
Descripció Vista general de l'àmbit 21, des del nord	
UE 341 398 301 301 301 301 301 301	
14	3
Descripció Vista general de l'àmbit 21, des de l'est	
UE 341 398 301 301 301 301 301 301	
15	3
Descripció Vista general de l'àmbit 21, des del nord-est	
UE 341 398 301 301 301 301 301 301	
16	3
Descripció Vista general de l'àmbit 21, des del sud	
UE 341 398 301 301 301 301 301 301	
17	3
Descripció Vista general de l'àmbit 21, des del sud-oest	
UE 341 398 301 301 301 301 301 301	
18	3
Descripció Detall dels paviments de la darrera fase de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí. Des del sud-oest	
UE 301 301 301	

076/18

Num. Foto	Sector
19	3
Descripció Vista general de l'àmbit 21, des de l'oest	
UE 341 398 301 301 301 301 301 301	
20	3
Descripció Vista general de l'àmbit 21, des de l'oest	
UE 341 398 301 301 301 301 301 301	
21	3
Descripció Vista general de l'àmbit 21, des del sud	
UE 341 398 301 301 301 301 301 301	
22	3
Descripció Detall del paviment nord de la darrera fase de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí UE 30129. Des del nord-oest	
UE 301 301	
23	3
Descripció Detall de la claveguera UE 30130 de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí. Des del sud	
UE 301 301 301	
24	3
Descripció Detall de la claveguera UE 30130 de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí. Des del sud	
UE 301 301 301	

076/18

Num. Foto

Sector

25

3

Descripció

Detall del punt on la claveguera UE 30130 s'endinsa per sota de la menjadora UE 30134 per desguassar al Rec Comtal. També s'aprecia l'arc de descàrrega UE 30133. Des del sud

UE 301 301 301

26

3

Descripció

Detall del punt on la claveguera UE 30130 s'endinsa per sota de la menjadora UE 30134 per desguassar al Rec Comtal. També s'aprecia l'arc de descàrrega UE 30133. Des del sud-oest

UE 301 301 301

27

3

Descripció

Vista general de l'àmbit 21 de la casa Santmartí, des del sud

UE 341 398 301 301 301 301 301 301

28

3

Descripció

Detall de la claveguera UE 30130 i del pou UE 30123 de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí. Des del sud

UE 301 301 301 301

29

3

Descripció

Vista general de l'àmbit 21 de la casa Santmartí, des del sud

UE 341 398 301 301 301 301 301 301

30

3

Descripció

Detall del paviment sud de la darrera fase de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí UE 30128. Des del sud-est

UE 301 301 301

076/18

Num. Foto

Sector

31

3

Descripció

Detall del paviment sud de la darrera fase de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí UE 30128. Des del nord-oest

UE 301 301 301

32

3

Descripció

Detall del paviment nord de la darrera fase de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí UE 30129 Des del nord-oest

UE 301 301 301 309

33

3

Descripció

Detall d'una de les pedres afectades per la presència de sals al paviment de la darrera fase d'ús de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí

UE 301

34

3

Descripció

Detall de l'estratigrafia conservada a l'est de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí

UE

35

3

Descripció

Detall de l'estratigrafia conservada a l'est de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí

UE

36

3

Descripció

Detall de l'estratigrafia conservada a l'est de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí. des del sud

UE

076/18

Num. Foto

Sector

37

3

Descripció

Detall de l'estratigrafia conservada a l'est de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí

UE

38

3

Descripció

Detall de l'estratigrafia conservada a l'est de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí. des de l'est

UE

39

3

Descripció

Detall de l'estratigrafia conservada a l'est de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí

UE

40

3

Descripció

Detall de l'estratigrafia conservada a l'est de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí

UE

41

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21 de la casa Santmartí des de l'àmbit núm.22B

UE

42

3

Descripció

Vista general del mur de tancament oest UE 3413 de l'àmbit 21. Vist des de l'est.

UE 341 309 309 301

076/18

Num. Foto

Sector

43

3

Descripció

Vista general del mur de tancament oest UE 3413 de l'àmbit 21. Vist des de l'est.

UE 341 309 309 301

44

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest UE 3413 de l'àmbit 21. Vist des de l'est.

UE 341 309 309 301

45

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest UE 3413 de l'àmbit 21. Des del nord-est

UE 341 309 309 301

46

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest UE 3413 de l'àmbit 21. Des del sud-est

UE 341 309 309 301

47

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest UE 3413 de l'àmbit 21. Des de l'est

UE 341 309 309 301

48

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest UE 3413 de l'àmbit 21. Des de l'est

UE 341 309 309 301

076/18

Num. Foto

Sector

49

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest UE 3413 de l'àmbit 21. Des de l'est

UE 341 309 309 301

50

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest UE 3413 i de la banquetta de fonamentació UE 31240. Des de l'est

UE 341 309 309 301 312

51

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest UE 3413 de l'àmbit 21. Des de l'est

UE 341 309 309 301

52

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest UE 3413 i de la banquetta de fonamentació UE 31240. Des de l'est

UE 341 309 309 301 312

53

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest UE 3413 de l'àmbit 21. Des de l'est

UE 341 309 309 301

54

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest UE 3413 de l'àmbit 21. Des del sud-est

UE 341 309 309 301

076/18

Num. Foto

Sector

55

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest UE 3413 de l'àmbit 21. Des del sud-est

UE 341 309 309 301

56

3

Descripció

Vista general de la menjadora UE 30109 situada al sud de l'àmbit núm. 21. Vist des del nord-oest.

UE 301 307 309 309 310 310

57

3

Descripció

Vista general de la menjadora UE 30109 situada al sud de l'àmbit núm. 21. Vist des del nord-oest.

UE 301 307 309 309 310 310

58

3

Descripció

Vista general de la menjadora UE 30109 situada al sud de l'àmbit núm. 21. Vist des del nord-oest.

UE 301 307 309 309 310 310

59

3

Descripció

Vista general de la menjadora UE 30109 situada al sud de l'àmbit núm. 21. Vist des del nord.

UE 301 307 309 309 310 310

60

3

Descripció

Vista general de la menjadora UE 30109 situada al sud de l'àmbit núm. 21. Vist des del nord.

UE 301 307 309 309 310 310

076/18

Num. Foto

Sector

61

3

Descripció

Vista general de la menjadora UE 30109 situada al sud de l'àmbit núm. 21. Vist des del nord.

UE 301 307 309 309 310 310

62

3

Descripció

Vista general de l'estructura UE 30133 de l'àmbit 21. Vist des del sud.

UE 301 301 341 309 309

63

3

Descripció

Vista general de l'estructura UE 30133 de l'àmbit 21. Vist des del sud.

UE 301 301 341 309 309

64

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 30133 de l'àmbit 21. Vist des del sud.

UE 301 309

65

3

Descripció

Vista general de la menjadora UE 30134 situada al nord de l'àmbit núm. 21. Vist des del sud

UE 301 309 301 310

66

3

Descripció

Vista general de la menjadora UE 30134 situada al nord de l'àmbit núm. 21. Vist des del sud

UE 301 309 301 310

076/18

Num. Foto

Sector

67

3

Descripció

Vista general de la menjadora UE 30134 situada al nord de l'àmbit núm. 21. Vist des del sud-oest

UE 301 309 301 310

68

3

Descripció

Vista general de la menjadora UE 30134 situada al nord de l'àmbit núm. 21. Vist des de l'oest

UE 301 309 301 310

69

3

Descripció

Vista general de la menjadora UE 30134 situada al nord de l'àmbit núm. 21. Vist des del sud-est

UE 301 309 301 310

70

3

Descripció

Vista general de la menjadora UE 30134, del mur de tancament nord UE 31099 i de la banquetta de fonamentació UE 31242. Situat al nord de l'àmbit núm. 21. Vist des del sud-oest

UE 301 309 301 310 310 312

71

3

Descripció

Vista de la pilastra UE 30136 situada al límit est de l'àmbit 21. Vist des de l'oest.

UE 301 301

72

3

Descripció

Vista de la pilastra UE 30136 situada al límit est de l'àmbit 21. Vist des del sud.

UE 301 301

076/18

Num. Foto	Sector	
73	3	
Descripció		
Vista zenital de la pilastra UE 30136 situada al límit est de l'àmbit 21		
UE 301 301		
74	3	
Descripció		
Vista general de la superposició de la pilastra medieval UE 31134 (amb la banquetta de fonamentació UE 31225) i la pilastra moderna UE 30136. Des del nord-oest		
UE 301 301 311 312		
75	3	
Descripció		
Vista de la pilastra UE 30759 situada al límit est de l'àmbit 21. Vist des del nord.		
UE 307 301 310		
76	3	
Descripció		
Vista de la pilastra UE 30759 situada al límit est de l'àmbit 21. Vist des del nord.		
UE 307 301 310		
77	3	
Descripció		
Vista de la pilastra UE 30759 i de la seva fonamentació UE 31223. Situada al sud de l'àmbit 21. Vist des del nord.		
UE 307 301 310 312		
78	3	
Descripció		
Vista de la pilastra UE 30759 i de la seva fonamentació UE 31223. Situada al sud de l'àmbit 21. Vist des del nord.		
UE 307 301 310 312		

076/18

Num. Foto

Sector

79

3

Descripció

Vista general del paviment de terra UE 30931 localitzat a la part central i al costat del mur de tancament nord de l'àmbit 21. Vist des de l'est.

UE 309 301 341 301 301

80

3

Descripció

Vista general del paviment de terra UE 30931 localitzat a la part central i al costat del mur de tancament nord de l'àmbit 21. Vist des de l'est.

UE 309 301 341 301 301

81

3

Descripció

Vista general del paviment de terra UE 30931 localitzat a la part central i al costat del mur de tancament nord de l'àmbit 21. Vist des de l'est.

UE 309 301 341 301 301

82

3

Descripció

Vista general del paviment de terra UE 30931 localitzat a la part central i al costat del mur de tancament nord de l'àmbit 21. Vist des del sud.

UE 309 301 341 301

83

3

Descripció

Vista del paviment de terra UE 30931 localitzat al costat del mur de tancament nord de l'àmbit 21. Vist des del sud.

UE 309 301 301

076/18

Num. Foto

Sector

84

3

Descripció

Vista del paviment de terra UE 30931 localitzat al costat del mur de tancament nord de l'àmbit 21.
Vist des de l'oest.

UE 309 301

85

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30932. Vist des de l'oest.

UE 309 309 341 301 301 301

86

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30932. Vist des de l'oest.

UE 309 309 341 301 301 301

87

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30932. Vist des de l'oest.

UE 309 309 341 301 301 301

88

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30932. Vist des del sud.

UE 309 309 341 301 301 301

89

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30932. Vist des del sud.

UE 309 309 341 301 301 301

076/18

Num. Foto

Sector

90

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30932 en procés d'excavació. Vist des del sud-est.

UE 309 309 341 301 301 301

91

3

Descripció

Detall de la potència del nivell UE 30932.

UE 309

92

3

Descripció

Detall d'una ceràmica d'importació de Montelupo al nivell UE 30932.

UE 309

93

3

Descripció

Vista del nivell de rebliment UE 30933 del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 309 301 301 341

94

3

Descripció

Vista del nivell de rebliment UE 30933 del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 309 301 301 341

95

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació o possible nivell de preparació de paviment UE 30936. Vist des de l'oest.

UE 309 309 301

076/18

Num. Foto

Sector

96

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació o possible nivell de preparació de paviment UE 30936. Vist des de l'oest.

UE 309 309 301

97

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació o possible nivell de preparació de paviment UE 30936. Vist des de l'oest.

UE 309 309 301

98

3

Descripció

Vista de les restes del possible paviment de morter UE 30937. Vist des de l'oest.

UE 309 309 301

99

3

Descripció

Vista general de les restes del possible paviment de morter UE 30937. Vist des del sud.

UE 309 309 301 301

100

3

Descripció

Vista general de les restes del possible paviment de morter UE 30937. Vist des del sud.

UE 309 309 301 301

101

3

Descripció

Vista general de l'estrat de colmatació UE 30939 del canal interior de la claveguera UE 30130 UE 30940. Vist des de l'est.

UE 309 309

076/18

Num. Foto

Sector

102

3

Descripció

Vista general de l'estrat de colmatació UE 30939 del canal interior de la claveguera UE 30130 UE 30940. Vist des de l'est.

UE 309 309

103

3

Descripció

Vista general de l'estrat de colmatació UE 30939 del canal interior de la claveguera UE 30130 UE 30940. Vist des de l'est.

UE 309 309

104

3

Descripció

Vista general de l'estrat de colmatació UE 30939 del canal interior de la claveguera UE 30130 UE 30940. Vist des de l'est.

UE 309 309 301 341

105

3

Descripció

Vista general de l'estrat de colmatació UE 30939 del canal interior de la claveguera UE 30130 UE 30940. Vist des de l'est.

UE 309 309 301 341

106

3

Descripció

Vista general de l'estrat de colmatació UE 30939 del canal interior de la claveguera UE 30130 UE 30940. Vist des de l'est.

UE 309 309 301

076/18

Num. Foto

Sector

107

3

Descripció

Detall l'estrat de colmatació UE 30939 del canal interior de la claveguera UE 30130 UE 30940.

UE 309

108

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 30940 (parets i base) de l'àmbit 21. Vist des de l'est.

UE 309 309 341 301 301

109

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 30940 (parets i base) de l'àmbit 21. Vist des del sud.

UE 309 309 341 301 301 301

110

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 30940 (parets i base) de l'àmbit 21. Vist des del sud.

UE 309 309 341 301 301

111

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud-est

UE 309 309 341 301 301

112

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des de l'est

UE 309 309 341 301 301

076/18

Num. Foto

Sector

113

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud.

UE 309 309 341 301 301

114

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud

UE 309 309

115

3

Descripció

Vista la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud.

UE 309 309 341 301 301

116

3

Descripció

Vista la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud

UE 309 309 341 301 301

117

3

Descripció

Detall la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud

UE 309 309

118

3

Descripció

Detall la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del nord

UE 309 309

076/18

Num. Foto

Sector

119

3

Descripció

Detall de la part nord de la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud-oest

UE 309 309

120

3

Descripció

Detall de la part nord de la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud-est

UE 309 309

121

3

Descripció

Detall la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud

UE 309 309

122

3

Descripció

Detall la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud-est

UE 309 309

123

3

Descripció

Detall la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud

UE 309 309

124

3

Descripció

Detall la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des de l'est

UE 309 309

076/18

Num. Foto

Sector

125

3

Descripció

Detall la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud-est

UE 309 309

126

3

Descripció

Detall la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud-est

UE 309 309

127

3

Descripció

Detall la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud

UE 309 309

128

3

Descripció

Detall la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud-oest

UE 309 309

129

3

Descripció

Detall la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des de l'est

UE 309 309

130

3

Descripció

Detall la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des de l'est

UE 309 309

076/18

Num. Foto	Sector	
131	3	
Descripció		
Detall de la part nord de la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud-oest		
UE 309 309		
132	3	
Descripció		
Detall de la paret sud de la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vist des del sud		
UE 309		
133	3	
Descripció		
Detall de les parets i base de la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vista zenital		
UE 309		
134	3	
Descripció		
Detall de les parets i base de la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vista zenital		
UE 309		
135	3	
Descripció		
Detall de les parets i base de la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Vista zenital		
UE 309		
136	3	
Descripció		
Vista interior de la claveguera UE 30940 de l'àmbit 21. Des del sud		
UE 309		

076/18

Num. Foto

Sector

137

3

Descripció

Detall del punt on la claveguera UE 30940 desguassava al Rec Comtal Des del sud

UE 309

138

3

Descripció

Detall del punt on la claveguera UE 30940 desguassava al Rec Comtal Des del sud

UE 309

139

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21 amb la claveguera UE 30940 desguassant al Rec Comtal Des del nord

UE 309

140

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30951 del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 306 341 301 309 301

141

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30951 del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 306 341 301 309 301

142

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30951 del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 306 341 301 309 301

076/18

Num. Foto

Sector

143

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30951 del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 306 341 301 309 301

144

3

Descripció

Vista del retall indeterminat UE 30952. Vist des de l'oest.

UE 309 341 309

145

3

Descripció

Vista del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 309 341 309

146

3

Descripció

Vista del retall indeterminat UE 30952. Vist des de l'oest.

UE 309 341 309

147

3

Descripció

Vista del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 309 341 309

148

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30953. Vist des de l'est.

UE 309 341 301 301 301 309

076/18

Num. Foto

Sector

149

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30953. Vist des de l'est.

UE 309 341 301 301 301 309

150

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30953. Vist des de l'est.

UE 309 341 301 301 309

151

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30953. Vist des de l'est.

UE 309 341 301 301 301 309

152

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30955 del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 306 341 301 309 301

153

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30955 del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 306 341 301 309 301

154

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30955 del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 306 341 301 309 301

076/18

Num. Foto

Sector

155

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30955 del retall indeterminat UE 30952. Vist des de l'est.

UE 306 341

156

3

Descripció

Vista del forat de pal UE 30960 i els maons de falca UE 30961. Vist des del sud.

UE 309 309

157

3

Descripció

Vista del forat de pal UE 30960 i els maons de falca UE 30961. Vist des del sud.

UE 309 309

158

3

Descripció

Vista del forat de pal UE 30960 i els maons de falca UE 30961. Vist des del sud.

UE 309 309

159

3

Descripció

Vista del forat de pal UE 30960 i els maons de falca UE 30961. Vist des del sud.

UE 309 309

160

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30962 del forat de pal UE 30963. Vist des del nord.

UE 309 309

076/18

Num. Foto

Sector

161

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30962 del forat de pal UE 30963. Vist des del nord.

UE 309 309

162

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30962 del forat de pal UE 30963. Vist des del nord.

UE 309 309

163

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30962 del forat de pal UE 30963. Vist des del nord.

UE 309 309

164

3

Descripció

Vista del forat de pla UE 30963 i els maons de falca UE 30964. Vist des del nord.

UE 309 309

165

3

Descripció

Vista del forat de pla UE 30963 i els maons de falca UE 30964. Vist des del nord.

UE 309 309

166

3

Descripció

Vista del forat de pla UE 30963 i els maons de falca UE 30964. Vist des del nord.

UE 309 309

076/18

Num. Foto

Sector

167

3

Descripció

Vista del forat de pla UE 30963 i els maons de falca UE 30964. Vist des del nord.

UE 309 309

168

3

Descripció

Vista del possible forat de pal UE 30982. Vist des del nord.

UE 309

169

3

Descripció

Vista del possible forat de pal UE 30982. Vist des del nord.

UE 309

170

3

Descripció

Vista del possible forat de pal UE 30982. Vist des del sud.

UE 309

171

3

Descripció

Vista del possible forat de pal UE 30982. Vist des del sud.

UE 309

172

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30983 del possible forat de pal UE 30982. Vist des de l'oest.

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

173

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30983 del possible forat de pal UE 30982. Vist des de l'oest.

UE 309

174

3

Descripció

Vista del forat de pla UE 30984 i els maons de falca UE 30986. Vist des del nord.

UE 309 309

175

3

Descripció

Vista del forat de pla UE 30984 i els maons de falca UE 30986. Vist des del nord.

UE 309 309

176

3

Descripció

Vista del forat de pla UE 30984 i els maons de falca UE 30986. Vist des del nord.

UE 309 309

177

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30985 del forat de pal UE 30984. Vist des del nord.

UE 309 309

178

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30985 del forat de pal UE 30984. Vist des del nord.

UE 309 309

076/18

Num. Foto

Sector

179

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 30985 del forat de pal UE 30984. Vist des del nord.

UE 309

180

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30987. Vist des de l'est.

UE 309 309 309

181

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30987. Vist des de l'est.

UE 309 309 309

182

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30987. Vist des de l'est.

UE 309 309 309

183

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació UE 30987. Vist des de l'est.

UE 309 309 309

184

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30988. Vist des de l'oest.

UE 309 309

076/18

Num. Foto

Sector

185

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30988. Vist des de l'oest.

UE 309 309

186

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30988. Vist des del nord.

UE 309 309

187

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30988. Vist des de l'oest.

UE 309 309

188

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30989. Vist des de l'est.

UE 309 301 309 310

189

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30989. Vist des de l'est.

UE 309 301 309 310

190

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30989. Vist des de l'est.

UE 309 301 309 310

076/18

Num. Foto

Sector

191

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30989. Vist des de l'est.

UE 309 301 309 310

192

3

Descripció

Vista general del paviment de pedra UE 30990. Vist des de l'est.

UE 309 309 310 341 301 301

193

3

Descripció

Vista general del paviment de pedra UE 30990. Vist des de l'est.

UE 309 309 310 341 301 301

194

3

Descripció

Vista general del paviment de pedra UE 30990. Vist des de l'est.

UE 309 309 310 341 301 301

195

3

Descripció

Vista general del paviment de pedra UE 30990. Vist des de l'est.

UE 309 309 310 341 301 301

196

3

Descripció

Vista general del paviment de pedra UE 30990. Vist des del nord.

UE 309 309 310 341 301 301

076/18

Num. Foto

Sector

197

3

Descripció

Vista general del paviment de pedra UE 30990. Vist des de l'est.

UE 309 309 310 341 301 301

198

3

Descripció

Vista general del paviment de pedra UE 30990. Vist des de l'est.

UE 309 309 310 341 301 301

199

3

Descripció

Vista general del paviment de pedra UE 30990. Vist des de l'est.

UE 309 309 310 341 301 301

200

3

Descripció

Vista general del paviment de pedra UE 30990. Vist des de l'est.

UE 309 309 310 341 301 301

201

3

Descripció

Detall del paviment de pedra UE 30990. Vist des del nord.

UE 309 309 310

202

3

Descripció

Detall del paviment de pedra UE 30990. Vist des de l'est.

UE 309 309 310

076/18

Num. Foto	Sector
203	3
Descripció Detall del paviment de pedra UE 30990. Vist des del sud.	
UE 309 309 310	
204	3
Descripció Detall del paviment de pedra UE 30990. Vist des del nord.	
UE 309 309 310	
205	3
Descripció Detall del paviment de pedra UE 30990 de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest	
UE 309 309 310	
206	3
Descripció Detall del paviment de pedra UE 30990 de l'àmbit núm.21. Des del sud	
UE 309 309 310	
207	3
Descripció Detall del paviment de pedra UE 30990 de l'àmbit núm.21. Des del sud-est	
UE 309 309 310	
208	3
Descripció Detall del paviment de pedra UE 30990 de l'àmbit núm.21. Des del sud	
UE 309 309 310	

076/18

Num. Foto

Sector

209

3

Descripció

Vista de les restes d'un possible paviment de morter UE 30991. Vist des de l'est.

UE 309 309

210

3

Descripció

Vista de les restes d'un possible paviment de morter UE 30991. Vist des de l'est.

UE 309 309

211

3

Descripció

Vista de les restes d'un possible paviment de morter UE 30991. Vist des de l'est.

UE 309 309

212

3

Descripció

Vista de les restes d'un possible paviment de morter UE 30991. Vist des de l'est.

UE 309 309

213

3

Descripció

Detall del paviment de morter UE 30991. Des del sud

UE 309 309

214

3

Descripció

Vista de les restes d'un possible paviment de morter UE 30992. Vist des del sud.

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

215

3

Descripció

Vista de les restes d'un possible paviment de morter UE 30992. Vist des del sud.

UE 309

216

3

Descripció

Vista de les restes d'un possible paviment de morter UE 30992. Vist des del sud.

UE 309

217

3

Descripció

Vista de les restes d'un possible paviment de morter UE 30992. Vist des del sud.

UE 309

218

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació UE 30993. Vist des del sud.

UE 309

219

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació UE 30993. Vist des del sud.

UE 309

220

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació UE 30993. Vist des del sud.

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

221

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació UE 30999. Vist des del sud.

UE 309

222

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació UE 30999. Vist des del sud.

UE 309

223

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació UE 30999. Vist des del sud.

UE 309

224

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellació UE 30999. Vist des de l'oest.

UE 309

225

3

Descripció

Vista del forat de pal UE 31000 i les pedres de falca UE 31002. Vist des del sud.

UE 310 310

226

3

Descripció

Vista del forat de pal UE 31000 i les pedres de falca UE 31002. Vist des del sud.

UE 310 310

076/18

Num. Foto

Sector

227

3

Descripció

Vista del forat de pal UE 31000 i les pedres de falca UE 31002. Vist des del sud.

UE 310 310

228

3

Descripció

Vista del forat de pal UE 31000 i les pedres de falca UE 31002. Vist des del sud.

UE 310 310

229

3

Descripció

Vista del forat de pal UE 31000 i les pedres de falca UE 31002. Vist des del sud.

UE 310 310

230

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 31001 del forat de pal UE 31000. Vist des del nord.

UE 310

231

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 31001 del forat de pal UE 31000. Vist des del nord.

UE 310

232

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 31001 del forat de pal UE 31000. Vist des del nord.

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

233

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 31001 del forat de pal UE 31000. Vist des del nord.

UE 310

234

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 31003 del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 310 309 341

235

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 31003 del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 310 309 341

236

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 31003 del retall indeterminat UE 30952. Vist des de l'oest.

UE 310 309 341

237

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 31003 del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 310 309 341

238

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 31004 del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 310 309 341

076/18

Num. Foto

Sector

239

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 31004 del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 310 309 341

240

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 31004 del retall indeterminat UE 30952. Vist des de l'est.

UE 310 309 341 301

241

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 31004 del retall indeterminat UE 30952. Vist des de l'est.

UE 310 309 341 301

242

3

Descripció

Vista de l'estrat de rebliment UE 31004 del retall indeterminat UE 30952. Vist des del sud.

UE 310 309 341 301

243

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació o colgament UE 31007. Vist des del nord.

UE 310 309 310

244

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació o colgament UE 31007. Vist des del nord.

UE 310 309 310

076/18

Num. Foto

Sector

245

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació o colgament UE 31007. Vist des del nord.

UE 310 309 310

246

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació o colgament UE 31007. Vist des del nord.

UE 310 309 310

247

3

Descripció

Vista de les restes de paviment de rajola UE 31010. Vist des del nord.

UE 310 309

248

3

Descripció

Vista de les restes de paviment de rajola UE 31010. Vist des del nord.

UE 310 309

249

3

Descripció

Vista de les restes de paviment de rajola UE 31010. Vist des del nord.

UE 310 309

250

3

Descripció

Vista de les restes de paviment de rajola UE 31010. Vist des del nord.

UE 310 309

076/18

Num. Foto

Sector

251

3

Descripció

Vista de les restes de paviment de rajola UE 31010. Vist des de l'oest.

UE 310 309

252

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació UE 31011. Vist des de l'est.

UE 310 309

253

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació UE 31011. Vist des de l'est.

UE 310 309

254

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació UE 31011. Vist des del sud.

UE 310 309

255

3

Descripció

Vista de l'estrat d'anivellació UE 31011. Vist des de l'est.

UE 310 309

256

3

Descripció

Vista general de l'estrat de preparació UE 31018 del paviment de pedra UE 30990. Vist des de l'est.

UE 310 309 341 301 301 301

076/18

Num. Foto

Sector

257

3

Descripció

Vista general de l'estrat de preparació UE 31018 del paviment de pedra UE 30990. Vist des de l'est.

UE 310 309 341 301 301 301

258

3

Descripció

Vista de l'estrat de preparació UE 31018 del paviment de pedra UE 30990. Vist des del nord.

UE 310 309

259

3

Descripció

Vista de l'estrat de preparació UE 31018 del paviment de pedra UE 30990. Vist des de l'est.

UE 310 309

260

3

Descripció

Vista de l'estrat de preparació UE 31018 del paviment de pedra UE 30990. Vist des del sud-est

UE 310 309

261

3

Descripció

Vista de l'estrat de preparació UE 31018 del paviment de pedra UE 30990. Vist des del sud-est

UE 310 309

262

3

Descripció

Vista de l'estrat de preparació UE 31018 del paviment de pedra UE 30990. Vist des del sud-oest

UE 310 309

076/18

Num. Foto

Sector

263

3

Descripció

Vista de l'estrat de preparació UE 31018 del paviment de pedra UE 30990. Vist des del sud

UE 310 309

264

3

Descripció

Detall de l'estrat de preparació UE 31018 del paviment de pedra UE 30990 en la part nord-oest de l'àmbit núm.21. Vist des de l'est

UE 310 309

265

3

Descripció

Detall de l'estrat de preparació UE 31018 del paviment de pedra UE 30990 en la part nord-oest de l'àmbit núm.21. Vist des de l'est

UE 310 309

266

3

Descripció

Detall de l'estrat de preparació UE 31018 del paviment de pedra UE 30990 en la part nord-oest de l'àmbit núm.21. Vist des del sud-est

UE 310 309

267

3

Descripció

Detall de l'estrat de preparació UE 31018 del paviment de pedra UE 30990 en la part nord-oest de l'àmbit núm.21. Vist des del sud-est

UE 310 309

076/18

Num. Foto

Sector

268

3

Descripció

Detall de l'estrat de preparació UE 31018 del paviment de pedra UE 30990 en la part nord-oest de l'àmbit núm.21. Vist des del nord-est

UE 310 309

269

3

Descripció

Vista del paviment de terra UE 31019. Vist des de l'est.

UE 310 309

270

3

Descripció

Vista del paviment de terra UE 31019. Vist des de l'est.

UE 310 309

271

3

Descripció

Vista del paviment de terra UE 31019. Vist des de l'est.

UE 310 309

272

3

Descripció

Vista del paviment de terra UE 31019. Vist des de l'est.

UE 310 309

273

3

Descripció

Vista del paviment de terra UE 31019. Vist des del sud-est

UE 310 309

076/18

Num. Foto	Sector
274	3
Descripció Vista del paviment de terra UE 31019. Vist des del nord-oest	
UE 310 309	
275	3
Descripció Vista del paviment de terra UE 31019. Vist des de l'est	
UE 310 309	
276	3
Descripció Vista del paviment de terra UE 31019. Vist des de l'est	
UE 310 309	
277	3
Descripció Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047 excavada, des del sud.	
UE 310	
278	3
Descripció Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047 excavada, des del sud.	
UE 310	
279	3
Descripció Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047 excavada, des del sud.	
UE 310	

076/18

Num. Foto

Sector

280

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047 excavada, des del sud.

UE 310

281

3

Descripció

Detall de la claveguera UE 31047 des del nord.

UE 310

282

3

Descripció

Detall de la claveguera UE 31047 des del nord-oest

UE 310

283

3

Descripció

Detall de la claveguera UE 31047 des del nord-oest

UE 310

284

3

Descripció

Vista en secció de les clavegueres UE 30940 i UE 31047 en l'extrem nord de l'àmbit núm.21 des del sud.

UE 310 309

285

3

Descripció

Vista en secció de les clavegueres UE 30940 i UE 31047 en l'extrem sud de l'àmbit núm.21 des del nord-oest

UE 310 309

076/18

Num. Foto

Sector

286

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21 un cop desmuntada la claveguera UE 31047. Des del sud

UE 310 309

287

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21 un cop desmuntada la claveguera UE 31047. Des del sud

UE 310 309

288

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21 un cop desmuntada la claveguera UE 31047. Des del nord-oest

UE 310 309

289

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21 un cop desmuntada la claveguera UE 31047. Des del sud

UE 310 309

290

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21 un cop desmuntada la claveguera UE 31047. Des del sud-oest

UE 310 309

291

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21 un cop desmuntada la claveguera UE 31047. Des de l'oest

UE

076/18

Num. Foto

Sector

292

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del sud-est

UE 310 310 309

293

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del sud

UE 310 310 309

294

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del sud

UE 310 310 309

295

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del sud

UE 310 310 309

296

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del sud

UE 310 310 309

076/18

Num. Foto

Sector

297

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del sud-oest

UE 310 310 309

298

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des de l'oest

UE 310 310 309

299

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del nord-oest

UE 310 310 309

300

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del nord

UE 310 310 309

301

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del nord-est

UE 310 310 309

076/18

Num. Foto

Sector

302

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des de l'est

UE 310 310 309

303

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del nord-est

UE 310 310 309

304

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del sud

UE 310 310 309

305

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del sud-est

UE 310 310 309

306

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del sud

UE 310 310 309

076/18

Num. Foto

Sector

307

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del sud-oest

UE 310 310 309

308

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del nord-oest

UE 310 310 309

309

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des de l'est

UE 310 310 309

310

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del nord-est

UE 310 310 309

311

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del sud

UE 310 310 309

076/18

Num. Foto

Sector

312

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb la claveguera UE 31047, el rebliment UE 31048 i el paviment UE 30990 des del sud

UE 310 310 309

313

3

Descripció

Vista general de l'estrat UE 31050 un cop aixecat el paviment de pedres UE 30990; des del sud-est.

UE 310

314

3

Descripció

Vista general de l'estrat UE 31050 un cop aixecat el paviment de pedres UE 30990; des del sud-oest.

UE 310

315

3

Descripció

Detall de l'estrat UE 31053 a tocar dels murs UE 3413 i UE 30109; des del sud-oest.

UE 310 341

316

3

Descripció

Detall de l'estrat UE 31053 a tocar dels murs UE 3413 i UE 30109; des del nord-oest.

UE 310 301

317

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb estrat de nivellament UE 31057; Des del sud-est.

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

318

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb estrat de nivellament UE 31057; Des del sud-est.

UE 310

319

3

Descripció

Vista general àmbit núm. 21 amb estrat de nivellament UE 31057; Des del sud.

UE 310

320

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 31057 en la part oest de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 310

321

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 31057 en la part oest de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 310

322

3

Descripció

Detall de l'estrat de rebliment UE 31061 del retall UE 31062. Des del nord-est.

UE 310 310 310

323

3

Descripció

Detall de l'estrat de rebliment UE 31061 del retall UE 31062. Des del nord-est.

UE 310 310 310

076/18

Num. Foto

Sector

324

3

Descripció

Vista en secció de l'estrat de rebliment UE 31061 i del retall UE 31062. Des del sud-est.

UE 310 310

325

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31062. Des del sud-est

UE 310 310

326

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31062. Des del nord-est

UE 310

327

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31062. Des del sud-est

UE 310

328

3

Descripció

Vista general de l'estructura indeterminada UE 31064, localitzada sota la menjadora UE 30109.
Des del nord-est.

UE 310 310 301 307

329

3

Descripció

Vista general de l'estructura indeterminada UE 31064, localitzada sota la menjadora UE 30109.
Des del nord-est.

UE 310 310 301 307

076/18

Num. Foto

Sector

330

3

Descripció

Vista general de l'estructura indeterminada UE 31064, localitzada sota la menjadora UE 30109.
Des del sud-est

UE 310 310 301

331

3

Descripció

Vista general de l'estructura indeterminada UE 31064, localitzada sota la menjadora UE 30109.
Des de l'oest

UE 310 310 301

332

3

Descripció

Vista general de l'estructura indeterminada UE 31064, localitzada sota la menjadora UE 30109.
Des del nord-est.

UE 310 310 301 307

333

3

Descripció

Vista general de l'estructura indeterminada UE 31064, localitzada sota la menjadora UE 30109.
Des del nord-est.

UE 310 310 301 307

334

3

Descripció

Vista general de l'estructura indeterminada UE 31064, localitzada sota la menjadora UE 30109.
Des del nord.

UE 310 310 301 307

076/18

Num. Foto

Sector

335

3

Descripció

Vista general nivell de circulació UE 31065 localitzat en la zona nord de l'àmbit núm. 21. Des del costat sud-est.

UE 310

336

3

Descripció

Vista general nivell de circulació UE 31065 localitzat en la zona nord de l'àmbit núm. 21. Des del costat sud-est.

UE 310

337

3

Descripció

Vista general nivell de circulació UE 31065 localitzat en la zona nord de l'àmbit núm. 21. Des del costat sud-oest.

UE 310

338

3

Descripció

Vista general nivell de circulació UE 31065 localitzat en la zona nord de l'àmbit núm. 21. Des del costat sud-oest.

UE 310

339

3

Descripció

Vista general nivell de circulació UE 31065 localitzat en la zona nord de l'àmbit núm. 21. Des del costat sud.

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

340

3

Descripció

Detall de la pica UE 31068 integrada com a paviment amb 30990. Des del sud-oest

UE 310

341

3

Descripció

Vista zenital de la pica UE 31068.

UE 310

342

3

Descripció

Detall de la pica UE 31068. Des del nord-est

UE 310

343

3

Descripció

Detall de la pica UE 31068. Des del nord-est

UE 310

344

3

Descripció

Detall de la pica UE 31068. Des de l'oest

UE 310

345

3

Descripció

Detall de la pica UE 31068. Des del sud

UE 310

076/18

Num. Foto	Sector	
346	3	
Descripció		
Detall de la pica UE 31068. Des del sud-est		
UE 310		
347	3	
Descripció		
Detall de la pica UE 31068. Des del nord-est		
UE 310		
348	3	
Descripció		
Detall de la pica UE 31068. Des del nord-est		
UE 310		
349	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31070 i de l'estrat de rebliment UE 31070. Des del nord-est		
UE 310 310		
350	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31070 i de l'estrat de rebliment UE 31070. Des del sud		
UE 310 310		
351	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31070 i de l'estrat de rebliment UE 31070. Des del nord-est		
UE 310 310		

076/18

Num. Foto

Sector

352

3

Descripció

Detall del tupí que va aparèixer en l'estrat de rebliment UE 31070 del forat de pal UE 31070. Des del nord-est

UE 310 310

353

3

Descripció

Vista zenital del tupí que va aparèixer en l'estrat de rebliment UE 31070 del forat de pal UE 31070.

UE

354

3

Descripció

Detall del tupí que va aparèixer en l'estrat de rebliment UE 31070 del forat de pal UE 31070.

UE

355

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31072 localitzat a la franja nord de l'àmbit núm. 21. Des del sud-oest.

UE 310

356

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31072 localitzat a la franja nord de l'àmbit núm. 21. Des del sud-est.

UE 310

357

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31072 en la part que toca al mur UE 30134. Des del sud-oest.

UE 310 301

076/18

Num. Foto	Sector	
358	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 31072 en la part que toca al mur UE 30134. Des del sud-oest.		
UE 310 301		
359	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 31072 en la part que toca al mur UE 30134. Des del sud-est.		
UE 310 301		
360	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31074 i de l'estrat de rebliment UE 31073. Des del sud-est		
UE 310 310		
361	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31074 i de les falques UE 31183. Des del sud-oest		
UE 310 311		
362	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31074 i de les falques UE 31183. Des del sud-oest		
UE 310 311		
363	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31076 i de l'estrat de rebliment UE 31075. Des del nord-est		
UE 310 310		

076/18

Num. Foto

Sector

364

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31076 i de l'estrat de rebliment UE 31075. Des del nord-est

UE 310 310

365

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31076. Des del nord-est

UE 310

366

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31076. Des del nord-est

UE 310

367

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31078 i de l'estrat de rebliment UE 31077. Des del nord-est

UE 310 310

368

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31078 i de l'estrat de rebliment UE 31077. Des del nord-est

UE 310 310

369

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31078. Des del nord-est

UE 310

076/18

Num. Foto	Sector	
370	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31078. Des del nord-est		
UE 310		
371	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31080 i de l'estrat de rebliment UE 31079. Des del sud-oest		
UE 310 310		
372	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31080 i de l'estrat de rebliment UE 31079. Des del sud-oest		
UE 310 310		
373	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31080. Des del sud-est		
UE 310		
374	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31080. Des del sud-est		
UE 310		
375	3	
Descripció		
Vista general de la claveguera UE 31083 - UE 31090 construïda en paral·lel al mur UE 3413. Des del sud-est		
UE 310 310 341		

076/18

Num. Foto

Sector

376

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 31083 - UE 31090 construïda en paral·lel al mur UE 3413. Des del sud-est

UE 310 310 341

377

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 31083 - UE 31090 construïda en paral·lel al mur UE 3413. Des del sud

UE 310 310 341

378

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 31083 - UE 31090 construïda en paral·lel al mur UE 3413. Des del sud-oest

UE 310 310 341

379

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 31083 - UE 31090 construïda en paral·lel al mur UE 3413. Des del sud-oest

UE 310 310 341

380

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 31083 - UE 31090 construïda en paral·lel al mur UE 3413. Des de l'est

UE 310 310 341

076/18

Num. Foto

Sector

381

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 31083 - UE 31090 construïda en paral·lel al mur UE 3413. Des del nord-est

UE 310 310 341

382

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 31083 - UE 31090 construïda en paral·lel al mur UE 3413. Des de l'est

UE 310 310 341

383

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 31083 i l'estrat UE 31109 que la reblia. Des del sud-oest

UE 310 311 341

384

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 31083 i l'estrat UE 31109 que la reblia. Des del sud-oest

UE 310 311 341

385

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 31083 i l'estrat UE 31109 que la reblia. Des del sud

UE 310 311 341

386

3

Descripció

Vista general de la claveguera UE 31083 i l'estrat UE 31109 que la reblia. Des del sud-oest

UE 310 311 341

076/18

Num. Foto	Sector
387	3
Descripció Vista general de la claveguera UE 31083 i l'estrat UE 31109 que la reblia. Des del sud-est	
UE 310 311 341	
388	3
Descripció Vista general de la claveguera UE 31083. Des del sud	
UE 310 341	
389	3
Descripció Vista general de la claveguera UE 31083. Des del sud-oest	
UE 310 341	
390	3
Descripció Vista general de la claveguera UE 31083. Des del sud-oest	
UE 310 341	
391	3
Descripció Detall de la part sud de la claveguera UE 31083. Des del nord-est	
UE 310	
392	3
Descripció Detall de la part sud de la claveguera UE 31083. Des del nord-est	
UE 310	

076/18

Num. Foto	Sector
393	3
Descripció Vista general de la claveguera UE 31083. Des del sud-oest	
UE 310 341	
394	3
Descripció Vista general de la claveguera UE 31083. Des del sud-oest	
UE 310 341	
395	3
Descripció Vista general de la claveguera UE 31083. Des del sud.	
UE 310 341	
396	3
Descripció Detall de la base de rajola de la claveguera UE 31083. Des del sud-est	
UE 310	
397	3
Descripció Detall de la base de rajola de la claveguera UE 31083. Des del sud-est	
UE 310	
398	3
Descripció Detall de la base de rajola de la claveguera UE 31083. Des del sud-oest	
UE 310	

076/18

Num. Foto

Sector

399

3

Descripció

Detall de la base de rajola de la claveguera UE 31083. Des del sud-oest

UE 310

400

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31085 i de l'estrat de rebliment UE 31084. Des del sud-oest

UE 310 310

401

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31085 i de l'estrat de rebliment UE 31084. Des del sud-oest

UE 310 310

402

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31085. Des del sud-oest

UE 310

403

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31085. Des del sud-oest

UE 310

404

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31087 i de l'estrat de rebliment UE 31086. Des del sud-est

UE 310 310

076/18

Num. Foto

Sector

405

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31087 i de l'estrat de rebliment UE 31086. Des del sud-est

UE 310 310

406

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31087. Des del sud-est

UE 310

407

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31087. Des del sud-est

UE 310

408

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31089 i de l'estrat de rebliment UE 31088. Des del nord-est

UE 310 310

409

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31089 i de l'estrat de rebliment UE 31088. Des del nord-est

UE 310 310

410

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31089. Des del nord-est

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

411

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31089. Des del nord-est

UE 310

412

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31091 a l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 310

413

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31091 a l'àmbit núm.21. Des del nord

UE 310

414

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31096 localitzat en l'extrem est de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 310

415

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31096 localitzat en l'extrem est de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 310

416

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de la casa, UE 31099, en el moment que es descobreix la primera filada de carreus. Des del sud-oest

UE 310 301 301

076/18

Num. Foto

Sector

417

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de la casa, UE 31099, en el moment que es descobreix la primera filada de carreus. Des de l'oest

UE 310 301 301

418

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de la casa, UE 31099, en el moment que es descobreix la primera filada de carreus. Des del sud-oest

UE 310 301 301

419

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de la casa, UE 31099, en el moment que es descobreix la primera filada de carreus. Des de l'oest

UE 310 301 301

420

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de la casa, UE 31099, en el moment que es descobreixen les primeres cinc filades de carreus. Des del sud-oest

UE 310 301 301

421

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de la casa, UE 31099, en el moment que es descobreixen les primeres cinc filades de carreus. Des del sud-oest

UE 310 301 301

076/18

Num. Foto

Sector

422

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de la casa, UE 31099, en el moment que es descobreixen les primeres cinc filades de carreus. Des del sud-oest

UE 310 301 301

423

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de la casa, UE 31099, en el moment que es descobreixen les primeres cinc filades de carreus. Des del sud-oest

UE 310 301 301

424

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de la casa, UE 31099, en el moment que es descobreixen les primeres cinc filades de carreus. Des del sud-oest

UE 310 301 301

425

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de la casa, UE 31099 i de la fonamentació UE 31242Des del sud-oest

UE 310 312

426

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de la casa, UE 31099 i de la fonamentació UE 31242Des del sud-oest

UE 310 312

076/18

Num. Foto

Sector

427

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de la casa, UE 31099 i de la fonamentació UE 31242Des de l'oest

UE 310 312

428

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de la casa, UE 31099 i de la fonamentació UE 31242Des del sud-oest

UE 310 312

429

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de la casa, UE 31099 i de la fonamentació UE 31242Des de l'oest

UE 310 312

430

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de la casa, UE 31099 i de la fonamentació UE 31242Des del sud-oest

UE 310 312

431

3

Descripció

Detall del nivell de cendres compactades, UE 31101 localitzades en la meitat est de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

432

3

Descripció

Detall del nivell de cendres compactades, UE 31101 localitzades en la meitat est de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 311

433

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31100 localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 311

434

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31100 localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 311

435

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31100 localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 311

436

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31100 localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

437

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31106 localitzat en la part nord i est de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 311

438

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31106 localitzat en la part nord i est de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 311

439

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31106 localitzat en la part nord i est de l'àmbit núm.21. Des de l'oest

UE 311

440

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31106 localitzat en la part nord i est de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 311

441

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31107 que s'estenia per tot l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

442

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31107 que s'estenia per tot l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 311

443

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31107 que s'estenia per tot l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 311

444

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31107 que s'estenia per tot l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 311

445

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31107 que s'estenia per tot l'àmbit núm.21. Des de l'oest

UE 311

446

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31107 que s'estenia per tot l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 311

447

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31107 en la meitat nord de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 311

076/18

Num. Foto	Sector	
448	3	
Descripció		
Detall del nivell de circulació UE 31107 en la part oest de l'àmbit núm.21. Des del nord-est		
UE 311		
449	3	
Descripció		
Detall del nivell de circulació UE 31107 en la part oest de l'àmbit núm.21. Des del nord-est		
UE 311		
450	3	
Descripció		
Vista general del nivell de circulació UE 31107 que s'estenia per tot l'àmbit núm.21. Des del sud-est		
UE 311		
451	3	
Descripció		
Detall del tapiat interior UE 31108 de la claveguera UE 31047, en el punt on desguassava al Rec Comtal; Des del sud.		
UE 311 310		
452	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31110 i de l'estrat de rebliment UE 31111. Des del sud-est		
UE 311 311		
453	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31110 i de l'estrat de rebliment UE 31111. Des del sud-est		
UE 311 311		

076/18

Num. Foto	Sector	
454	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31110. Des del nord-est		
UE 311		
455	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31112 amb l'estrat de rebliment UE 31113 i les falques UE 31187. Des del nord-est		
UE 311 311 311		
456	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31112 amb l'estrat de rebliment UE 31113 i les falques UE 31187. Des del nord-est		
UE 311 311 311		
457	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31112 i les falques UE 31187. Des del nord-est		
UE 311 311		
458	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31114 i l'estrat de rebliment UE 31115. Des del sud-est		
UE 311 311		
459	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31114 i l'estrat de rebliment UE 31115. Des del sud-est		
UE 311 311		

076/18

Num. Foto	Sector	
460	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31114. Des del nord-est		
UE 311		
461	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31116 amb l'estrat de rebliment UE 31117 i les falques UE 31188. Des del sud		
UE 311 311 311		
462	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31116 amb l'estrat de rebliment UE 31117 i les falques UE 31188. Des del sud		
UE 311 311 311		
463	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31116. Des del sud		
UE 311 311 311		
464	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31116. Des del sud		
UE 311 311 311		
465	3	
Descripció		
Vista del possible basament de pilar UE 31119. Des del nord-est		
UE 311		

076/18

Num. Foto

Sector

466

3

Descripció

Vista del possible basament de pilar UE 31119. Des del nord-est

UE 311

467

3

Descripció

Vista zenital del possible basament de pilar UE 31119.

UE 311

468

3

Descripció

Detall del mur UE 31121 que delimitava els àmbits 21 i 22B. Des del nord-est

UE 311

469

3

Descripció

Detall del mur UE 31121 que delimitava els àmbits 21 i 22B. Des del nord-est

UE 311

470

3

Descripció

Detall del mur UE 31121 que delimitava els àmbits 21 i 22B. Des del sud-est

UE 311

471

3

Descripció

Detall del mur UE 31121 que delimitava els àmbits 21 i 22B. Des del sud-est

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

472

3

Descripció

Detall del mur UE 31121 que delimitava els àmbits 21 i 22B. Des del sud-oest

UE 311

473

3

Descripció

Retall UE 31131 practicat en el mur de façana UE 31099. Des del sud-oest

UE 311 311 301

474

3

Descripció

Retall UE 31131 practicat en el mur de façana UE 31099. Des del sud-oest

UE 311 311 301

475

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31133 de l'arc del pont de la Carnisseria, vist des de l'interior de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 311 310

476

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31133 de l'arc del pont de la Carnisseria, vist des de l'interior de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 311 310

477

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31133 de l'arc del pont de la Carnisseria, vist des de l'interior de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 311 310

076/18

Num. Foto

Sector

478

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31133 de l'arc del pont de la Carnisseria, vist des de l'interior de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 311 310

479

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31133 de l'arc del pont de la Carnisseria, vist des de l'interior de l'àmbit núm.21. Des del sud.

UE 311 310

480

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31133 de l'arc del pont de la Carnisseria, vist des de l'interior de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 311 310

481

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31133 de l'arc del pont de la Carnisseria, vist des de l'interior de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 311 310

482

3

Descripció

Detall del basament d'arc UE 31134, d'origen medieval situat en l'extrem est de l'àmbit núm.21. En la imatge s'aprecia el basament del segle XVII que es col·loca al damunt. Des de l'oest

UE 311 301 311 310

076/18

Num. Foto

Sector

483

3

Descripció

Detall del basament d'arc UE 31134, d'origen medieval situat en l'extrem est de l'àmbit núm.21. En la imatge s'aprecia el basament del segle XVII que es col·loca al damunt. Des de l'oest

UE 311 301 311 310

484

3

Descripció

Detall del basament d'arc UE 31134, d'origen medieval situat en l'extrem est de l'àmbit núm.21. En la imatge s'aprecia el basament del segle XVII que es col·loca al damunt. Des de l'oest

UE 311 301 311 310

485

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31135 que s'estenia per la meitat nord de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 311

486

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31135 que s'estenia per la meitat nord de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 311

487

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31135 que s'estenia per la meitat nord de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 311

076/18

Num. Foto	Sector	
488	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31137 i l'estrat de rebliment UE 31138. Des del nord-est		
UE 311 311		
489	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31137 i l'estrat de rebliment UE 31138. Des del nord-est		
UE 311 311		
490	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31137. Des del nord-est		
UE 311		
491	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31137. Des del nord-est		
UE 311		
492	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31139 amb l'estrat de rebliment UE 31140 i les falques UE 31189. Des de l'est		
UE 311 311 311		
493	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31139 amb l'estrat de rebliment UE 31140 i les falques UE 31189. Des del sud-est		
UE 311 311 311		

076/18

Num. Foto

Sector

494

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31139 i les falques UE 31189. Des del sud-est

UE 311 311

495

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31139 i les falques UE 31189. Des del sud-est

UE 311 311

496

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31141 i l'estrat de rebliment UE 31142. Des de l'est

UE 311 311

497

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31141 i l'estrat de rebliment UE 31142. Des de l'est

UE 311 311

498

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31141. Des de l'est

UE 311

499

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31141. Des de l'est

UE 311

076/18

Num. Foto	Sector	
500	3	
Descripció		
Detall del retall de planta rectangular UE 31152 i l'estrat de rebliment UE 31153. Des del sud-oest		
UE 311 311		
501	3	
Descripció		
Detall del retall de planta rectangular UE 31152. Des del sud-est		
UE 311		
502	3	
Descripció		
Detall del retall de planta rectangular UE 31152. Des del sud-est		
UE 311		
503	3	
Descripció		
Detall de l'estrat de nivellament UE 31155, localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des del sud.		
UE 311		
504	3	
Descripció		
Detall de l'estrat de nivellament UE 31155, localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest		
UE 311		
505	3	
Descripció		
Detall de l'estrat de nivellament UE 31155, localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des del sud-est		
UE 311		

076/18

Num. Foto

Sector

506

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 31155, localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 311

507

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31157 i l'estrat de rebliment UE 31156. Des del nord-est

UE 311 311

508

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31157 i l'estrat de rebliment UE 31156. Des del nord-est

UE 311 311

509

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31157. Des del sud-est

UE 311

510

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31157. Des del sud-est

UE 311

511

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31158 i l'estrat de rebliment UE 31159. Des del sud-oest

UE 311 311

076/18

Num. Foto

Sector

512

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31158 i l'estrat de rebliment UE 31159. Des del sud-oest

UE 311 311

513

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31158. Des del sud-oest

UE 311

514

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31158. Des del sud-oest

UE 311

515

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31160 i l'estrat de rebliment UE 31161. Des del sud-oest

UE 311 311

516

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31160 i l'estrat de rebliment UE 31161. Des del sud-oest

UE 311 311

517

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31160. Des del nord-oest

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

518

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31160. Des del nord-oest

UE 311

519

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31162 que s'estén per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 311

520

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31162 que s'estén per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 311

521

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31164 i l'estrat de rebliment UE 31165. Des del sud-est

UE 311 311

522

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31164 i l'estrat de rebliment UE 31165. Des del sud-est

UE 311 311

523

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31164. Des del sud-est

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

524

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31164. Des del sud-est

UE 311

525

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31167 localitzat en l'extrem nord de l'àmbit núm. 21. Des del sud-est.

UE 311

526

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31167 localitzat en l'extrem nord de l'àmbit núm. 21. Des del sud-est.

UE 311

527

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31167 localitzat en l'extrem nord de l'àmbit núm. 21. Des del sud-est.

UE 311

528

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31167 localitzat en l'extrem nord de l'àmbit núm. 21. Des del sud-est.

UE 311

529

3

Descripció

Detall del nivell de sorres UE 31168 localitzat en l'extrem est de l'àmbit núm. 21. Des del sud-oest

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

530

3

Descripció

Vista general del nivell de sorres UE 31168 localitzat en l'extrem est de l'àmbit núm. 21. Des del sud.

UE 311

531

3

Descripció

Vista general del nivell de sorres UE 31168 localitzat en l'extrem est de l'àmbit núm. 21. Des del sud-oest

UE 311

532

3

Descripció

Detall del nivell de sorres UE 31168 localitzat en l'extrem est de l'àmbit núm. 21. Des del sud-oest

UE 311

533

3

Descripció

Vista general del nivell de sorres UE 31169 que reblen el retall irregular UE 31172, localitzat en l'extrem est i sud de l'àmbit núm. 21. Des del sud-oest

UE 311 311

534

3

Descripció

Vista general del nivell de sorres UE 31169 que reblen el retall irregular UE 31172, localitzat en l'extrem est i sud de l'àmbit núm. 21. Des de l'oest

UE 311 311

076/18

Num. Foto

Sector

535

3

Descripció

Vista general del nivell de sorres UE 31169 que reblen el retall irregular UE 31172, localitzat en l'extrem est i sud de l'àmbit núm. 21. Des del sud-oest

UE 311 311

536

3

Descripció

Vista general del nivell de sorres UE 31169 que reblen el retall irregular UE 31172, localitzat en l'extrem est i sud de l'àmbit núm. 21. Des del sud-oest

UE 311 311

537

3

Descripció

Detall del nivell de sorres UE 31169 que reblen el retall irregular UE 31172, localitzat en l'extrem est i sud de l'àmbit núm. 21. Des del sud-est

UE 311 311

538

3

Descripció

Detall del nivell de sorres UE 31169 que reblen el retall irregular UE 31172, localitzat en l'extrem est i sud de l'àmbit núm. 21. Des del sud

UE 311 311

539

3

Descripció

Vista general del retall irregular UE 31172, localitzat en l'extrem est i sud de l'àmbit núm. 21, un cop excavat el nivell de rebliment UE 31169. Des del sud-oest

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

540

3

Descripció

Vista general del retall irregular UE 31172, localitzat en l'extrem est i sud de l'àmbit núm. 21, un cop excavat el nivell de rebliment UE 31169. Des del sud-oest

UE 311

541

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31173. Des del sud-est

UE 311

542

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31173. Des del sud-est

UE 311

543

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31173 en procés d'excavació. Des del sud-est

UE 311

544

3

Descripció

Detall de la cara sud del mur UE 31176, localitzat entre les pilastres UE 31134 i UE 30759. Des del nord

UE 311 311 307

545

3

Descripció

Detall de la cara sud del mur UE 31176, localitzat entre les pilastres UE 31134 i UE 30759. Des del nord-est

UE 311 311 307

076/18

Num. Foto

Sector

546

3

Descripció

Detall de la cara sud del mur UE 31176, localitzat entre les pilastres UE 31134 i UE 30759. Des de l'oest

UE 311 311 307

547

3

Descripció

Vista frontal de la cara sud del mur UE 31176, localitzat entre les pilastres UE 31134 i UE 30759. Des de l'oest

UE 311 311 307

548

3

Descripció

Vista frontal de la cara sud del mur UE 31176, localitzat entre les pilastres UE 31134 i UE 30759. Des de l'oest

UE 311 311 307

549

3

Descripció

Vista frontal de la cara sud del mur UE 31176, localitzat entre les pilastres UE 31134 i UE 30759. Des de l'oest

UE 311 311 307

550

3

Descripció

Detall de la cara sud del mur UE 31176, localitzat entre les pilastres UE 31134 i UE 30759. Des del nord-oest

UE 311 311 307

076/18

Num. Foto

Sector

551

3

Descripció

Vista frontal de la cara sud del mur UE 31176, localitzat entre les pilastres UE 31134 i UE 30759. Des del nord-oest.

UE 311 311 307

552

3

Descripció

Vista general del retall irregular UE 31195 i de l'estrat de rebliment UE 31194, localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 311 311

553

3

Descripció

Vista general del retall irregular UE 31195 i de l'estrat de rebliment UE 31194, localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 311 311

554

3

Descripció

Vista general del retall irregular UE 31195 i de l'estrat de rebliment UE 31194, localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 311 311

555

3

Descripció

Vista general del retall irregular UE 31195 i de l'estrat de rebliment UE 31194, localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 311 311

076/18

Num. Foto

Sector

556

3

Descripció

Vista general del retall irregular UE 31195, localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 311

557

3

Descripció

Vista general del retall irregular UE 31195, localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 311

558

3

Descripció

Vista general del retall irregular UE 31195, localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 311

559

3

Descripció

Vista general del retall irregular UE 31195, localitzat en la part central de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 311

560

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31196. Es localitza en la zona est de l'àmbit núm.21 a tocar del mur UE 31176. Des del nord

UE 311 311

076/18

Num. Foto

Sector

561

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31196. Es localitza en la zona est de l'àmbit núm.21 a tocar del mur UE 31176. Des de l'oest

UE 311 311

562

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31196. Es localitza en la zona est de l'àmbit núm.21 a tocar del mur UE 31176. Des del sud-est

UE 311

563

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31196. Es localitza en la zona est de l'àmbit núm.21 a tocar del mur UE 31176. Des del sud-oest

UE 311

564

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31196. Es localitza en la zona est de l'àmbit núm.21 a tocar del mur UE 31176. Des del sud-oest

UE 311

565

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31200 i de l'estrat de rebliment UE 31197. Des del nord-est.

UE 311 312

566

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31200 i de l'estrat de rebliment UE 31197. Des del nord-est.

UE 311 312

076/18

Num. Foto

Sector

567

3

Descripció

Vista zenital del retall irregular UE 31200.

UE 312

568

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31200. Des del nord-oest

UE 312

569

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31198 i de l'estrat de rebliment UE 31199. Des del sud

UE 311 311

570

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31198. Des del sud

UE 311

571

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31202. Es localitza en la part est de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

572

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31202. Es localitza en la part est de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

573

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31203, situat a tocar del mur UE 31099. Des del sud-oest

UE 312 310 311 311

574

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31203, situat a tocar del mur UE 31099. Des del sud-oest

UE 312 310 311 311

575

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31203, situat a tocar del mur UE 31099. Des del sud-oest

UE 312 310 311 311

576

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31203, situat a tocar del mur UE 31099. Des del sud-oest

UE 312 310 311 311

577

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31203, situat a tocar del mur UE 31099. Des del nord-oest

UE 312 310 311 311

578

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31203, situat a tocar del mur UE 31099. Des del nord

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

579

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31203, situat a tocar del mur UE 31099. Des del nord

UE 312

580

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31204. Des del sud-est

UE 312

581

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31204. Des del sud-est

UE 312

582

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31205. Des del sud-est

UE 312

583

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31205. Des del sud-est

UE 312

584

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31205. Des de l'est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

585

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31205. Des del sud-est

UE 312

586

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31205. Des del nord-est

UE 312

587

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31220, localitzat en la part sud de l'àmbit núm.21 Des del sud

UE 312

588

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31220, localitzat en la part sud de l'àmbit núm.21 Des del sud

UE 312

589

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31220, localitzat en la part sud de l'àmbit núm.21 Des del sud-est

UE 312

590

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31220, localitzat en la part sud de l'àmbit núm.21 Des del sud

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

591

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31220, localitzat en la part sud de l'àmbit núm.21 Des del sud-est

UE 312

592

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31221. Des del sud-est

UE 312

593

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31221. Des del sud-oest

UE 312

594

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31221. Des del sud-est

UE 312

595

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31221 en la part est de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

596

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31221 en la part est de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

597

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31221 en la part est de l'àmbit núm.21. Des de l'oest

UE 312

598

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31221 en la part oest de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

599

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31221 en la part est de l'àmbit núm.21, a tocar del mur UE 31099. Des del sud-oest

UE 312

600

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31221 en la part est de l'àmbit núm.21, a tocar del mur UE 31099. Des del sud-oest

UE 312

601

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31221. Des del sud-est

UE 312

602

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31221. Des del sud-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

603

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31221. Des del sud.

UE 312

604

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31221. Des de l'oest

UE 312

605

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31221. Des de l'oest

UE 312

606

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31221. Des del nord

UE 312

607

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31221. Des de l'est

UE 312

608

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31221. Des de l'est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

609

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31221 en procés d'excavació. Des del sud-est

UE 312

610

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31221 en procés d'excavació. Des del sud.

UE 312

611

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31221 en procés d'excavació. Des del sud-est

UE 312

612

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31221 en procés d'excavació. Des del sud-oest

UE 312

613

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31221 en procés d'excavació. Des del sud-est

UE 312

614

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31221 en procés d'excavació. Des del nord-oest

UE 312

076/18

Num. Foto	Sector
615	3
Descripció Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31221 en procés d'excavació. Des del sud-est	
UE 312	
616	3
Descripció Detall de la fonamentació UE 31223 de la pilastra UE 30759. Des del nord.	
UE 312 307 311	
617	3
Descripció Detall de la fonamentació UE 31223 de la pilastra UE 30759. Des del nord.	
UE 312 307 311	
618	3
Descripció Detall de la fonamentació UE 31223 de la pilastra UE 30759. Des del nord-est	
UE 312 311	
619	3
Descripció Detall de la fonamentació UE 31223 de la pilastra UE 30759. Des del nord	
UE 312 311	
620	3
Descripció Detall de la fonamentació UE 31223 de la pilastra UE 30759. Des del nord	
UE 312 311 307	

076/18

Num. Foto

Sector

621

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31223 de la pilastra UE 30759. Des del nord

UE 312 311 307

622

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31223 de la pilastra UE 30759. Des del nord

UE 312 307 311

623

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31223 de la pilastra UE 30759. Des del nord

UE 312 307 311

624

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31223 de la pilastra UE 30759. Des del nord

UE 312 307 311

625

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31225 de la pilastra UE 31134. Des del nord-oest

UE 312 311 310

626

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31225 de la pilastra UE 31134. Des del nord-oest

UE 312 311 310

076/18

Num. Foto

Sector

627

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31225 de la pilastra UE 31134. També s'aprecia la pilastra del segle XVII UE 30136. Des del nord-oest

UE 312 311 310 301

628

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31225 de la pilastra UE 31134. També s'aprecia la pilastra del segle XVII UE 30136. Des del nord-oest

UE 312 311 310 301

629

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31225 de la pilastra UE 31134. També s'aprecia la pilastra del segle XVII UE 30136. Des del nord-oest

UE 312 311 310 301

630

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31227 del mur de tancament sud de l'àmbit núm.21, UE 30108. Des del nord-est

UE 312 301

631

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31227 del mur de tancament sud de l'àmbit núm.21, UE 30108. Des del nord-est

UE 312 301

076/18

Num. Foto

Sector

632

3

Descripció

Detall del punt on la fonamentació UE 31223 es recolza en el mur UE 30108 i la fonamentació UE 31227. Des del nord-est

UE 312 301

633

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31227 del mur de tancament sud de l'àmbit núm.21, UE 30108. Des del nord-est

UE 312 301

634

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31227 del mur de tancament sud de l'àmbit núm.21, UE 30108. Des del nord-est

UE 312 301

635

3

Descripció

Detall de la pilastra UE 31134 i la fonamentació UE 31225. Des de l'oest

UE 311 312 310

636

3

Descripció

Detall de la pilastra UE 31134 i la fonamentació UE 31225. També s'aprecia la pilastra del segle XVII UE 30136. Des del nord-oest

UE 311 312 310 301

076/18

Num. Foto

Sector

637

3

Descripció

Detall de la pilastra UE 31134 i la fonamentació UE 31225. També s'aprecia la pilastra del segle XVII UE 30136. Des del nord-oest

UE 311 312 310 301

638

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31229 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

639

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31229 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

640

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31229 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

641

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31229 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

642

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31229 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des de l'oest

UE 312

643

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31229 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 312

644

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31229 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

645

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31229 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

646

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31229 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

647

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31229 lliurant-se al mur de tancament nord de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 312

648

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31229 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 312

649

3

Descripció

Procés d'excavació de l'estrat d'anivellament UE 31229 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del nord

UE 312

650

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31231 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

651

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31231 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

652

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31231 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

653

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31231 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del nord-oest

UE 312

654

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31231 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 312

655

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31231 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 312

656

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31231 en l'extrem sud de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

657

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31231 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 312

658

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31231 en la part sud de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 312

659

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31231 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del nord-oest

UE 312

660

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31231 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

661

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31231 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

662

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31231 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

663

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31231 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

664

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31231 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

665

3

Descripció

Vista general de l'estrat de llims UE 31232, possiblement format per la sedimentació d'un curs d'aigua o una riera. S'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

666

3

Descripció

Vista general de l'estrat de llims UE 31232, possiblement format per la sedimentació d'un curs d'aigua o una riera. S'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

667

3

Descripció

Vista general de l'estrat de llims UE 31232, possiblement format per la sedimentació d'un curs d'aigua o una riera. S'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del nord-oest

UE 312

668

3

Descripció

Vista general de l'estrat de llims UE 31232, possiblement format per la sedimentació d'un curs d'aigua o una riera. S'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 312

669

3

Descripció

Vista general de l'estrat de llims UE 31232, possiblement format per la sedimentació d'un curs d'aigua o una riera. S'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 312

670

3

Descripció

Detall de l'estrat de llims UE 31232, en l'extrem est de l'àmbit núm.21. Vista zenital

UE 312

671

3

Descripció

Vista general de l'estrat de llims UE 31232, possiblement format per la sedimentació d'un curs d'aigua o una riera. S'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

672

3

Descripció

Vista general de l'estrat de llims UE 31232, possiblement format per la sedimentació d'un curs d'aigua o una riera. S'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

673

3

Descripció

Vista general de l'estrat de llims UE 31232, possiblement format per la sedimentació d'un curs d'aigua o una riera. S'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud.

UE 312

674

3

Descripció

Vista general de l'estrat de llims UE 31232, possiblement format per la sedimentació d'un curs d'aigua o una riera. S'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

675

3

Descripció

Detall de l'estrat de llims UE 31232, en l'extrem nord-oest de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

676

3

Descripció

Detall del procés d'excavació de l'estrat de llims UE 31232. Des de l'est

UE 312

677

3

Descripció

Detall del negatiu d'una fusta (no conservada) UE 31233. Des de l nord-est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

678

3

Descripció

Detall del negatiu d'una fusta (no conservada) UE 31233. Des de l nord-est

UE 312

679

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31235 i del rebliment UE 31234. Des del sud-est

UE 312 312

680

3

Descripció

Vista zenital del forat de pal UE 31235 i del rebliment UE 31234.

UE 312 312

681

3

Descripció

Vista zenital del forat de pal UE 31235.

UE 312

682

3

Descripció

Vista zenital del forat de pal UE 31235.

UE 312

683

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31235. Des del nord-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

684

3

Descripció

Vista zenital del forat de pal UE 31236.

UE 312

685

3

Descripció

Vista zenital del forat de pal UE 31236.

UE 312

686

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31237 localitzat en la part est de l'àmbit núm.21, a tocar del mur de tancament nord UE 31099. Des del sud-oest

UE 312 310

687

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31237 localitzat en la part est de l'àmbit núm.21, a tocar del mur de tancament nord UE 31099. Des del sud-oest

UE 312 310

688

3

Descripció

Detall de l'estrat UE 31237 localitzat en la part est de l'àmbit núm.21, a tocar del mur de tancament nord UE 31099. Vista zenital

UE 312

689

3

Descripció

Detall de l'estrat UE 31237 localitzat en la part est de l'àmbit núm.21, a tocar del mur de tancament nord UE 31099. Vista zenital

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

690

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31237 localitzat en la part est de l'àmbit núm.21, a tocar del mur de tancament nord UE 31099. Des del sud-oest

UE 312 310

691

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31237 localitzat en la part est de l'àmbit núm.21, a tocar del mur de tancament nord UE 31099. Des del sud.

UE 312 310

692

3

Descripció

Detall de l'estrat de cendres UE 31238 localitzat en la part est de l'àmbit núm.21, a tocar del mur de tancament nord UE 31099. Des del sud-oest

UE 312 310

693

3

Descripció

Detall de l'estrat de cendres UE 31238 localitzat en la part est de l'àmbit núm.21, a tocar del mur de tancament nord UE 31099. Des del sud-oest

UE 312 310

694

3

Descripció

Detall de l'estrat de cendres UE 31238 localitzat en la part est de l'àmbit núm.21, a tocar del mur de tancament nord UE 31099. Des del sud-oest

UE 312 310

076/18

Num. Foto

Sector

695

3

Descripció

Detall de l'estrat de cendres UE 31238 localitzat en la part est de l'àmbit núm.21, a tocar del mur de tancament nord UE 31099. Des de l'oest

UE 312 310

696

3

Descripció

Detall de l'estrat de cendres UE 31238 localitzat en la part est de l'àmbit núm.21, a tocar del mur de tancament nord UE 31099. Des del sud

UE 312 310

697

3

Descripció

Detall del procés d'excavació de l'estrat de cendres UE 31238 localitzat en la part est de l'àmbit núm.21, a tocar del mur de tancament nord UE 31099. Des del sud-est

UE 312 310

698

3

Descripció

Vista general de l'estrat de sorres UE 31239 localitzat en la totalitat de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

699

3

Descripció

Detall de l'estrat de sorres UE 31239 a tocar del mur de tancament nord UE 31099. Des del sud-oest

UE 312 310

076/18

Num. Foto

Sector

700

3

Descripció

Vista general de l'estrat de sorres UE 31239 localitzat en la totalitat de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 312 310

701

3

Descripció

Vista general de l'estrat de sorres UE 31239 localitzat en la totalitat de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 312 310

702

3

Descripció

Vista zenital de l'estrat de sorres UE 31239 a tocar del mur de tancament nord de l'àmbit núm.21, UE 31099. Des del nord-est

UE 312 310

703

3

Descripció

Vista general de l'estrat de sorres UE 31239 localitzat en la totalitat de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

704

3

Descripció

Vista general de l'estrat de sorres UE 31239 localitzat en la totalitat de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

705

3

Descripció

Vista general de l'estrat de sorres UE 31239 localitzat en la totalitat de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 312

706

3

Descripció

Vista general de l'estrat de sorres UE 31239 localitzat en la totalitat de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

707

3

Descripció

Detall del procés d'excavació de l'estrat de sorres UE 31239. Des del sud.

UE 312

708

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest, UE 3413 i de la seva banquetta de fonamentació UE 31240.Des de l'est

UE 341 312

709

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31240 del mur de tancament oest, UE 3413 de l'àmbit núm.21 Des de l'est

UE 341 312

076/18

Num. Foto

Sector

710

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31240 del mur de tancament oest, UE 3413 de l'àmbit núm.21 Des de l'est

UE 341 312

711

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31240 del mur de tancament oest, UE 3413 de l'àmbit núm.21 Des de l'est

UE 341 312

712

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31240 del mur de tancament oest, UE 3413 de l'àmbit núm.21 Des de l'est

UE 341 312

713

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31240 del mur de tancament oest, UE 3413 de l'àmbit núm.21 Des del sud-est

UE 341 312

714

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31242 del mur de tancament nord, UE 31099 de l'àmbit núm.21 Des de l'oest

UE 310 312

076/18

Num. Foto

Sector

715

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31242 del mur de tancament nord, UE 31099 de l'àmbit núm.21 Des del sud-oest

UE 310 312

716

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31242 del mur de tancament nord, UE 31099 de l'àmbit núm.21 Des de l'oest

UE 310 312 312

717

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31242 del mur de tancament nord, UE 31099 de l'àmbit núm.21 Des de l'oest

UE 310 312 312

718

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31242 del mur de tancament nord, UE 31099 de l'àmbit núm.21 Des de l'oest

UE 310 312 312

719

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31242 del mur de tancament nord, UE 31099 de l'àmbit núm.21 Des del sud-oest

UE 310 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

720

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31242 del mur de tancament nord, UE 31099 de l'àmbit núm.21 Des del sud-oest

UE 310 312 312

721

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31242 del mur de tancament nord, UE 31099 de l'àmbit núm.21 Des del sud-est

UE 310 312 312

722

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31242 del mur de tancament nord, UE 31099 de l'àmbit núm.21 Des del sud-oest

UE 310 312 312

723

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31242 del mur de tancament nord, UE 31099 de l'àmbit núm.21 Des del sud-oest

UE 310 312 312

724

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 31242 del mur de tancament nord, UE 31099 de l'àmbit núm.21 Des del sud-oest

UE 310 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

725

3

Descripció

Detall de la banqueta de fonamentació UE 31242 del mur de tancament nord, UE 31099 de l'àmbit núm.21 Des del sud-oest

UE 310 312 312

726

3

Descripció

Detall de la banqueta de fonamentació UE 31242 del mur de tancament nord, UE 31099 de l'àmbit núm.21 Des del sud-oest

UE 310 312 312

727

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31243 del mur de tancament nord, UE 31099 - UE 31242 (fonamentació) de l'àmbit núm.21 i de l'estrat de rebliment UE 31247. Des del sud-oest

UE 310 312 312 312

728

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31243 del mur de tancament nord, UE 31099 - UE 31242 (fonamentació) de l'àmbit núm.21 i de l'estrat de rebliment UE 31247. Des del sud-oest

UE 310 312 312 312

729

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31243 del mur de tancament nord, UE 31099 - UE 31242 (fonamentació) de l'àmbit núm.21 i de l'estrat de rebliment UE 31247. Des del sud-est

UE 310 312 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

730

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31243 del mur de tancament nord, UE 31099 - UE 31242 (fonamentació) de l'àmbit núm.21 i de l'estrat de rebliment UE 31247. Des del sud-est

UE 310 312 312 312

731

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del rebliment UE 31247, de la rasa de fonamentació UE 31243. Des del sud-est

UE 310 312 312 312

732

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31243 del mur de tancament nord, UE 31099 - UE 31242 (fonamentació) de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 310 312 312

733

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31243 del mur de tancament nord, UE 31099 - UE 31242 (fonamentació) de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 310 312 312

734

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31243 del mur de tancament nord, UE 31099 - UE 31242 (fonamentació) de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 310 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

735

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31243 del mur de tancament nord, UE 31099 - UE 31242 (fonamentació) de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 310 312 312

736

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31243 del mur de tancament nord, UE 31099 - UE 31242 (fonamentació) de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 310 312 312

737

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31243 del mur de tancament nord, UE 31099 - UE 31242 (fonamentació) de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 310 312 312

738

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31243 del mur de tancament nord, UE 31099 - UE 31242 (fonamentació) de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 310 312 312

739

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31243 del mur de tancament nord, UE 31099 - UE 31242 (fonamentació) de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 310 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

740

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31243 del mur de tancament nord, UE 31099 - UE 31242 (fonamentació) de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 310 312 312

741

3

Descripció

Detall de l'acumulació de pedres UE 31244 localitzades al sud-oest de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

742

3

Descripció

Detall de l'acumulació de pedres UE 31244 localitzades al sud-oest de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

743

3

Descripció

Detall de l'acumulació de pedres UE 31244 localitzades al sud-oest de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

744

3

Descripció

Detall de l'acumulació de pedres UE 31244 localitzades al sud-oest de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

745

3

Descripció

Detall de l'acumulació de pedres UE 31244 localitzades al sud-oest de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 312

746

3

Descripció

Vista zenital de l'acumulació de pedres UE 31244 localitzades al sud-oest de l'àmbit núm.21.

UE 312

747

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31245, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.21 un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des del nord-est

UE 312

748

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31245, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.21 un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des del nord-est

UE 312

749

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31245, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.21 un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des de l'oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

750

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31245, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.21 un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des de l'oest

UE 312

751

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31245, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.21 un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des del sud

UE 312

752

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31245, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.21 un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des del sud

UE 312

753

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31245, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.21 un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des del sud-oest

UE 312

754

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31245, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.21 un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des del sud-est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

755

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31245, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.21 un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des del sud-est

UE 312

756

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31245, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.21 un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des del sud-est

UE 312

757

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31245, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.21 un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des del sud-est

UE 312

758

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31245, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.21 un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des del sud-est

UE 312

759

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31245, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.21 un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des del sud

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

760

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31245, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.21 un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des del sud-est

UE 312

761

3

Descripció

Detall del nivell d'argiles UE 31245, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.21 un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des del sud-est

UE 312

762

3

Descripció

Detall del procés de neteja de l'estrat d'argiles UE 31245, per deixar a la vista els negatius UE 31246. Vista zenital

UE 312 312

763

3

Descripció

Detall del procés de neteja de l'estrat d'argiles UE 31245, per deixar a la vista els negatius UE 31246. Des de l'oest

UE 312 312

764

3

Descripció

Detall del conjunt de negatius que s'estenien per l'àmbit núm.21, possiblement formades pel pas d'algun cavall o bou sobre de les argiles UE 31245. Des de l'oest

UE 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

765

3

Descripció

Detall del conjunt de negatius que s'estenien per l'àmbit núm.21, possiblement formades pel pas d'algun cavall o bou sobre de les arqiles UE 31245. Des del sud-est

UE 312 312

766

3

Descripció

Detall del conjunt de negatius que s'estenien per l'àmbit núm.21, possiblement formades pel pas d'algun cavall o bou sobre de les arqiles UE 31245. Des del sud-est

UE 312 312

767

3

Descripció

Detall del conjunt de negatius que s'estenien per l'àmbit núm.21, possiblement formades pel pas d'algun cavall o bou sobre de les arqiles UE 31245. Des del nord-est

UE 312 312

768

3

Descripció

Detall del conjunt de negatius que s'estenien per l'àmbit núm.21, possiblement formades pel pas d'algun cavall o bou sobre de les arqiles UE 31245. Des del nord-est

UE 312 312

769

3

Descripció

Detall del conjunt de negatius que s'estenien per l'àmbit núm.21, possiblement formades pel pas d'algun cavall o bou sobre de les arqiles UE 31245. Des de l'est

UE 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

770

3

Descripció

Detall del conjunt de negatius que s'estenien per l'àmbit núm.21, possiblement formades pel pas d'algun cavall o bou sobre de les arqiles UE 31245. Des de l'est

UE 312 312

771

3

Descripció

Detall del conjunt de negatius que s'estenien per l'àmbit núm.21, possiblement formades pel pas d'algun cavall o bou sobre de les arqiles UE 31245. Des de l'est

UE 312 312

772

3

Descripció

Detall del conjunt de negatius que s'estenien per l'àmbit núm.21, possiblement formades pel pas d'algun cavall o bou sobre de les arqiles UE 31245. Des del nord-est

UE 312 312

773

3

Descripció

Detall del conjunt de negatius que s'estenien per l'àmbit núm.21, possiblement formades pel pas d'algun cavall o bou sobre de les arqiles UE 31245. Des del nord-est

UE 312 312

774

3

Descripció

Detall del conjunt de negatius que s'estenien per l'àmbit núm.21, possiblement formades pel pas d'algun cavall o bou sobre de les arqiles UE 31245. Des de l'est

UE 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

775

3

Descripció

Detall del conjunt de negatius que s'estenien per l'àmbit núm.21, possiblement formades pel pas d'algun cavall o bou sobre de les argiles UE 31245. Des de l'est

UE 312 312

776

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-est

UE 312 312

777

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-est

UE 312 312

778

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'est

UE 312 312

779

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-est

UE 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

780

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-oest

UE 312 312

781

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-oest

UE 312 312

782

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord-oest

UE 312 312

783

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord-est

UE 312 312

784

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'est

UE 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

785

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'est

UE 312 312

786

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'est

UE 312 312

787

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Vista zenital

UE 312

788

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-est

UE 312 312

789

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-est

UE 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

790

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-est

UE 312 312

791

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-est

UE 312 312

792

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud

UE 312 312

793

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-est

UE 312 312

794

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'est

UE 312

795

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Vista zenital

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

796

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Vista zenital

UE 312

797

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-est

UE 312 312

798

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'est

UE 312 312

799

3

Descripció

Detall del procés d'excavació del nivell d'argiles UE 31245. S'aprecia el nivell del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord-est

UE 312 312

800

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-oest

UE 312

801

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

802

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'oest

UE 312

803

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord

UE 312

804

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord-est

UE 312

805

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord-est

UE 312

806

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord-est

UE 312

807

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord-est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

808

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'est

UE 312

809

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord

UE 312

810

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord-oest

UE 312

811

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'oest

UE 312

812

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-oest

UE 312

813

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

814

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud.

UE 312

815

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-est

UE 312

816

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248 tallat per la rasa UE 31243 del mur de tancament nord UE 31099 - UE 31242. Des del sud-est

UE 312 312

817

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-est

UE 312

818

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-est

UE 312

819

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

820

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'est

UE 312

821

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'est

UE 312

822

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'est

UE 312

823

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord-est

UE 312

824

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'est

UE 312

825

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

826

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248 tallat per la rasa UE 31243 del mur de tancament nord UE 31099 - UE 31242. Des del nord-oest

UE 312 310

827

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'oest

UE 312

828

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord

UE 312

829

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord

UE 312

830

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord

UE 312

831

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

832

3

Descripció

Vista general del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-oest

UE 312

833

3

Descripció

Vista general del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord-oest

UE 312

834

3

Descripció

Vista zenital del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248 en l'extrem nord de l'àmbit núm.21.

UE 312

835

3

Descripció

Vista general del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord

UE 312

836

3

Descripció

Vista general del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del nord-est

UE 312

837

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248 tallat per la rasa UE 31243 del mur de tancament nord UE 31099 - UE 31242. Vista zenital

UE 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

838

3

Descripció

Vista general del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'est

UE 312

839

3

Descripció

Vista general del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des de l'est

UE 312

840

3

Descripció

Vista general del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud

UE 312

841

3

Descripció

Vista general del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud

UE 312

842

3

Descripció

Vista general del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-est

UE 312

843

3

Descripció

Vista general del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

844

3

Descripció

Vista general del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud-est

UE 312

845

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud

UE 312

846

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud

UE 312

847

3

Descripció

Detall d'una ceràmica localitzada a l'interior del deposicional del Rec del segle XIII UE 31248.
Des del sud

UE 312

848

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud

UE 312

849

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

850

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud

UE 312

851

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud

UE 312

852

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud

UE 312

853

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud

UE 312

854

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud

UE 312

855

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31248. Des del sud

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

856

3

Descripció

Vista general del mur de tancament oest de l'àmbit núm.21, un cop finalitzada la intervenció. Des del sud-oest

UE 341 312

857

3

Descripció

Vista general del mur de tancament sud de l'àmbit núm.21, un cop finalitzada la intervenció. Des del nord-est

UE 301 307 301

858

3

Descripció

Vista general del mur de tancament est de l'àmbit núm.21, un cop finalitzada la intervenció. Des del nord-oest

UE 311 311 307 312

859

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21, un cop finalitzada la intervenció. Des del sud

UE

860

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21, un cop finalitzada la intervenció. Des de l'oest

UE

861

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21, un cop finalitzada la intervenció. Des del sud

UE

076/18

Num. Foto

Sector

862

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21, un cop finalitzada la intervenció. Des de l'est

UE

863

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21, un cop finalitzada la intervenció. Des del nord-est

UE

864

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21, un cop finalitzada la intervenció. Des del nord-est

UE

865

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21, un cop finalitzada la intervenció. Des del nord-est

UE

866

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21, un cop finalitzada la intervenció. Des de l'est

UE

867

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.21, un cop finalitzada la intervenció. Des del sud-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

868

3

Descripció

Vista general dels àmbits núm.21 i 22B un cop finalitzada la intervenció. Des del sud

UE

869

3

Descripció

Vista general de la part nord de l'àmbit núm.22 en el desenvolupament de la intervenció de l'any 2001. Des del sud-oest

UE 303

870

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30402 localitzat en el paviment de l'àmbit núm.22 en el desenvolupament de la intervenció de l'any 2001. Des del nord

UE 304

871

3

Descripció

Detall del mur de rajoles UE 30496 en el desenvolupament de la intervenció de l'any 2001. Des del nord-est

UE 304

872

3

Descripció

Detall de l'estrat UE 30550, localitzat en la part oest de l'àmbit núm.22, en el desenvolupament de la intervenció de l'any 2001. Des del sud-oest

UE 305 304

076/18

Num. Foto

Sector

873

3

Descripció

Detall del marxapeu UE 30688, que donava accés a l'àmbit núm.22, en el desenvolupament de la intervenció de l'any 2001. Des del sud-oest

UE 306

874

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des de l'est

UE

875

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des del sud

UE

876

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des de l'est

UE

877

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des del sud-oest

UE

878

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des del sud

UE

076/18

Num. Foto

Sector

879

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des de l'oest

UE

880

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des del sud-oest

UE

881

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des de l'oest

UE

882

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des de l'est

UE

883

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des del nord

UE

884

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des del sud

UE

076/18

Num. Foto

Sector

885

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des del nord

UE

886

3

Descripció

Detall del paviment sud de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018.
Des del nord-est

UE

887

3

Descripció

Detall del paviment nord de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018.
Des de l'est

UE

888

3

Descripció

Detall del paviment sud de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018.
Des de l'est

UE

889

3

Descripció

Detall del paviment sud de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018.
Des del sud-est

UE

076/18

Num. Foto

Sector

890

3

Descripció

Detall del paviment sud de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018.
Des del nord-est

UE

891

3

Descripció

Detall del tall estratigràfic de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018.
Des del nord-oest

UE

892

3

Descripció

Detall del tall estratigràfic de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018.
Des del nord

UE

893

3

Descripció

Detall de la part nord de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des
del sud

UE

894

3

Descripció

Detall d'algunes de les pedres de la part central del paviment de l'àmbit núm.22 abans de la
intervenció arqueològica de l'any 2018. Des del sud-oest

UE

076/18

Num. Foto

Sector

895

3

Descripció

Detall d'algunes de les pedres de la part central del paviment de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des del sud-est

UE

896

3

Descripció

Detall d'algunes de les pedres de la part nord del paviment de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des del nord-oest

UE

897

3

Descripció

Detall d'algunes de les pedres de la part nord del paviment de l'àmbit núm.22 abans de la intervenció arqueològica de l'any 2018. Des del nord-oest

UE

898

3

Descripció

Detall de l'escala UE 30365 localitzada entre els àmbits núm.22 i núm.22B de la casa Santmartí. Des del sud-est

UE 303

899

3

Descripció

Detall de les restes del paviment de rajola UE 30943. Des del sud-est

UE 304

900

3

Descripció

Detall de les restes del paviment de rajola UE 30943. Des del nord-est

UE 304

076/18

Num. Foto

Sector

901

3

Descripció

Detall de les restes del paviment de rajola UE 30943. Des del nord-est

UE 304

902

3

Descripció

Detall de les restes del paviment de rajola UE 30943. Vista zenital

UE 304

903

3

Descripció

Detall de les restes del paviment de rajola UE 30943. Vista zenital

UE 304

904

3

Descripció

Detall de les restes del paviment de rajola UE 30943. Des de l'est

UE 304

905

3

Descripció

Detall de les restes del paviment de rajola UE 30943. Vista zenital

UE 304

906

3

Descripció

Detall de les restes del paviment de rajola UE 30943. Des del nord

UE 304

076/18

Num. Foto

Sector

907

3

Descripció

Detall de les restes del paviment de rajola UE 30943 al costat del paviment de terra piconada UE 30945. Des de l'est

UE 304 309

908

3

Descripció

Detall de les restes del paviment de rajola UE 30943 al costat del paviment de terra piconada UE 30945. Des de l'est

UE 304 309

909

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30589 i l'estrat de rebliment UE 31039. Des del sud-est

UE 305 310

910

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30589 i l'estrat de rebliment UE 31039. Des del sud-est

UE 305 310

911

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30589. Des del sud-est

UE 305

912

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30589. Des del sud-est

UE 305

076/18

Num. Foto

Sector

913

3

Descripció

Detall del nivell de preparació UE 30938. Des del sud-oest

UE 309

914

3

Descripció

Detall del nivell de preparació UE 30938. Des del nord

UE 309

915

3

Descripció

Detall del nivell de preparació UE 30938. Des del nord

UE 309

916

3

Descripció

Detall del nivell de preparació UE 30938. Des del sud-oest

UE 309

917

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 30941. Des de l'est

UE 309

918

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 30941. Des del nord-est

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

919

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 30941. Des de l'est

UE 309

920

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 30941. Des de l'est

UE 309

921

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 30941. Des del nord-est

UE 309

922

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 30942. Des de l'est

UE 309

923

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 30942. Des de l'est

UE 309

924

3

Descripció

Detall de la superposició d'estrat en l'extrem sud de l'àmbit núm.22. Des de l'est

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

925

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 30942. Des de l'est

UE 309

926

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 30942. Des del sud-est

UE 309

927

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 30942. Des del nord-est

UE 309

928

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 30943. Des del nord-est

UE 309

929

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 30943. Des de l'est

UE 309

930

3

Descripció

Detall de l'estrat de nivellament UE 30943. Des del nord-est

UE 309

076/18

Num. Foto	Sector	
931	3	
Descripció		
Detall de l'estrat de nivellament UE 30943. Des del nord-est		
UE 309		
932	3	
Descripció		
Detall de l'estrat de nivellament UE 30943. Des del nord		
UE 309		
933	3	
Descripció		
Detall de les restes del paviment UE 30944, localitzat en l'extrem sud de l'àmbit núm..22. Des del nord-est		
UE 309		
934	3	
Descripció		
Detall de les restes del paviment UE 30944, localitzat en l'extrem sud de l'àmbit núm..22. Des del nord-est		
UE 309		
935	3	
Descripció		
Detall de les restes del paviment UE 30944, localitzat en l'extrem sud de l'àmbit núm..22, en procés d'excavació. Des del nord		
UE 309		
936	3	
Descripció		
Detall de les restes del paviment UE 30944, localitzat en l'extrem sud de l'àmbit núm..22, en procés d'excavació. Des del nord-oest		
UE 309		

076/18

Num. Foto

Sector

937

3

Descripció

Detall del nivell d'ús de terra piconada UE 30945, localitzat en la part oest de l'àmbit núm..22,
Des del sud-est

UE 309

938

3

Descripció

Detall del nivell d'ús de terra piconada UE 30945, localitzat en la part oest de l'àmbit núm..22,
Des del sud-est

UE 309

939

3

Descripció

Detall del nivell d'ús de terra piconada UE 30945, localitzat en la part oest de l'àmbit núm..22,
Des del nord-est

UE 309

940

3

Descripció

Detall del nivell d'ús de terra piconada UE 30945, localitzat en la part oest de l'àmbit núm..22,
Des del nord-est

UE 309

941

3

Descripció

Detall del nivell d'ús de terra piconada UE 30945, localitzat en la part oest de l'àmbit núm..22,
Des de l'est

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

942

3

Descripció

Detall del nivell de preparació de paviment UE 30946, localitzat en la part oest de l'àmbit núm..22,
Des del nord-est

UE 309

943

3

Descripció

Detall del nivell de preparació de paviment UE 30946, localitzat en la part oest de l'àmbit núm..22,
Des de l'est

UE 309

944

3

Descripció

Detall del nivell de preparació de paviment UE 30946, localitzat en la part oest de l'àmbit núm..22,
Des de l'est

UE 309

945

3

Descripció

Detall del nivell de preparació de paviment UE 30946, localitzat en la part oest de l'àmbit núm..22,
Des de l'est

UE 309

946

3

Descripció

Detall del nivell de preparació de paviment UE 30946, localitzat en la part oest de l'àmbit núm..22,
Des de l'est

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

947

3

Descripció

Detall del procés de documentació del nivell UE 30946. Des de l'est

UE 309

948

3

Descripció

Detall del paviment de rajoles UE 30947, localitzat en la meitat oest de l'àmbit núm.22. Des del sud

UE 309

949

3

Descripció

Detall del paviment de rajoles UE 30947, localitzat en la meitat oest de l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 309

950

3

Descripció

Detall del paviment de rajoles UE 30947, localitzat en la meitat oest de l'àmbit núm.22. Des de l'est

UE 309

951

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

952

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 309

953

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del nord-oest

UE 309

954

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del nord.

UE 309

955

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 309

956

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

957

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 309

958

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 309

959

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 309

960

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 309

961

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

962

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 309

963

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 309

964

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 309

965

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 309

966

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del nord

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

967

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del nord

UE 309

968

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del nord

UE 309

969

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. S'aprecien estructures de fases anteriors. Des del nord-est

UE 309

970

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. S'aprecien estructures de fases anteriors. Des del nord-est

UE 309

971

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30948, que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. S'aprecien estructures de fases anteriors. Des del sud-oest

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

972

3

Descripció

Detall d'una estructura d'una fase anterior, coberta per l'estrat d'anivellament UE 30948. Des del sud-oest

UE 309

973

3

Descripció

Detall d'una estructura d'una fase anterior, coberta per l'estrat d'anivellament UE 30948. Des de l'oest

UE 309

974

3

Descripció

Detall d'una estructura d'una fase anterior, coberta per l'estrat d'anivellament UE 30948. Des del nord-est

UE 309

975

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 30950 de l'envà UE 30355. Des del nord-est

UE 309

976

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 30950 de l'envà UE 30355. Des del nord

UE 309

977

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 30950 de l'envà UE 30355. Des de l'est

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

978

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 30950 de l'envà UE 30355. Des del nord-est

UE 309

979

3

Descripció

Detall de la banquetta de fonamentació UE 30950 de l'envà UE 30355. Des de l'est

UE 309

980

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 30954. Des del sud

UE 309

981

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 30954. Des del nord-est

UE 309

982

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 30954. Des del sud

UE 309

983

3

Descripció

Detall del paviment de terra piconada UE 30957. Des de l'est

UE 309 309

076/18

Num. Foto	Sector	
984	3	
Descripció		
Detall del paviment de terra piconada UE 30957. Des del nord-est		
UE 309		
985	3	
Descripció		
Detall del paviment de terra piconada UE 30957, al costat de l'estructura UE 30954. Des del nord-est		
UE 309 309		
986	3	
Descripció		
Detall del paviment de terra piconada UE 30957, al costat de l'estructura UE 30954. Des del nord-est		
UE 309 309		
987	3	
Descripció		
Detall del paviment de terra piconada UE 30958. Des de l'est		
UE 309		
988	3	
Descripció		
Detall del paviment de terra piconada UE 30958. Des de l'est		
UE 309		
989	3	
Descripció		
Detall del paviment de terra piconada UE 30958. Des de l'est		
UE 309		

076/18

Num. Foto	Sector
990	3
Descripció Detall del paviment de terra piconada UE 30958. Des del nord-est	
UE 309	
991	3
Descripció Detall del paviment de terra piconada UE 30958. Des de l'est	
UE 309	
992	3
Descripció Detall del paviment de terra piconada UE 30958. Des del nord	
UE 309	
993	3
Descripció Detall del paviment de terra piconada UE 30958. Des del nord-est	
UE 309	
994	3
Descripció Detall del retall irregular UE 30966 i l'estrat de rebliment UE 30965. Des del sud-est	
UE 309 309	
995	3
Descripció Detall del retall irregular UE 30966 i l'estrat de rebliment UE 30965. Des de l'est	
UE 309 309	

076/18

Num. Foto	Sector	
996	3	
Descripció		
Detall del retall irregular UE 30966 i l'estrat de rebliment UE 30965. Des de l'est		
UE 309 309		
997	3	
Descripció		
Detall del retall irregular UE 30966 i l'estrat de rebliment UE 30965. Des del sud-est		
UE 309 309		
998	3	
Descripció		
Detall del retall irregular UE 30966 i el nivell de rajoles UE 30967 que el reblia. Des de l'est		
UE 309 309		
999	3	
Descripció		
Detall del retall irregular UE 30966 i el nivell de rajoles UE 30967 que el reblia. Des de l'est		
UE 309 309		
1000	3	
Descripció		
Detall del retall irregular UE 30966 i el nivell de rajoles UE 30967 que el reblia. Des del nord-est		
UE 309 309		
1001	3	
Descripció		
Detall del retall irregular UE 30966 i el nivell de rajoles UE 30967 que el reblia. Vista zenital		
UE 309 309		

076/18

Num. Foto

Sector

1002

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 30966. Des del nord-est

UE 309

1003

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 30966. Des del nord-est

UE 309

1004

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 30966. Des del nord-est

UE 309

1005

3

Descripció

Detall de la rasa constructiva UE 30968 de l'escala UE 30365. Des del nord-est

UE 309

1006

3

Descripció

Detall de la rasa constructiva UE 30968 de l'escala UE 30365. Des del nord-est

UE 309

1007

3

Descripció

Detall del nivell d'ús de terra piconada UE 30969, localitzat en la part oest de l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

1008

3

Descripció

Detall del nivell d'ús de terra piconada UE 30969, localitzat en la part oest de l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 309

1009

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30970 i l'estrat de rebliment UE 30971. Des del nord-oest

UE 309 309

1010

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30970 i l'estrat de rebliment UE 30971. Des del sud

UE 309 309

1011

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30970. Des del sud

UE 309

1012

3

Descripció

Vista zenital del forat de pal UE 30970.

UE 309

1013

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 30972 i l'estrat de rebliment UE 30972. Des del nord-oest

UE 309 309

076/18

Num. Foto	Sector	
1014	3	
Descripció		
Detall del retall irregular UE 30972 i l'estrat de rebliment UE 30972. Des del nord-oest		
UE 309 309		
1015	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 30974, a tocar de l'estructura UE 30954. Des del nord-est		
UE 309 309		
1016	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 30975, a tocar de l'estructura UE 30954. Des del nord-est		
UE 309 309		
1017	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 30975, a tocar de l'estructura UE 30954. Des del nord-est		
UE 309 309		
1018	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 30975, a tocar de l'estructura UE 30954. Des del nord-est		
UE 309 309		
1019	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 30976. Des de l'est		
UE 309		

076/18

Num. Foto	Sector
1020	3
Descripció Detall de l'estrat d'anivellament UE 30976 amortitzant l'estructura UE 30977. Des de l'est	
UE 309 309	
1021	3
Descripció Detall de l'estrat d'anivellament UE 30976 amortitzant l'estructura UE 30977. Des del nord-est	
UE 309 309	
1022	3
Descripció Detall de l'estrat d'anivellament UE 30976 amortitzant l'estructura UE 30977. Des de l'est	
UE 309 309	
1023	3
Descripció Detall de l'estrat d'anivellament UE 30976 amortitzant l'estructura UE 30977. Des del nord-est	
UE 309 309	
1024	3
Descripció Detall del dipòsit UE 30977, localitzat en la part sud de l'àmbit núm.22. Des del nord-est	
UE 309	
1025	3
Descripció Detall del dipòsit UE 30977, localitzat en la part sud de l'àmbit núm.22. Des del nord-est	
UE 309	

076/18

Num. Foto	Sector	
1026	3	
Descripció		
Detall del dipòsit UE 30977, localitzat en la part sud de l'àmbit núm.22. Des del nord-est		
UE 309		
1027	3	
Descripció		
Detall del dipòsit UE 30977, localitzat en la part sud de l'àmbit núm.22. Des del nord-est		
UE 309		
1028	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 30978 amortitzant l'estructura UE 30977. Des del nord-est		
UE 309 309		
1029	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 30978 amortitzant l'estructura UE 30977. Des de l'est		
UE 309 309		
1030	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 30978 amortitzant l'estructura UE 30977. Des de l'est		
UE 309 309		
1031	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 30978 amortitzant l'estructura UE 30977. Des del nord-est		
UE 309 309		

076/18

Num. Foto

Sector

1032

3

Descripció

Detall del mur de tancament sud UE 30980 de l'àmbit núm.22 entre els segles XIV i XVI. Vista zenital

UE 309 309

1033

3

Descripció

Detall del mur de tancament sud UE 30980 de l'àmbit núm.22 entre els segles XIV i XVI. Vista zenital

UE 309 309

1034

3

Descripció

Detall del mur de tancament sud UE 30980 de l'àmbit núm.22 entre els segles XIV i XVI. Des del nord-est.

UE 309 309

1035

3

Descripció

Vista general del mur UE 30980. Des del nord.

UE 309

1036

3

Descripció

Vista general del mur UE 30980. Des del nord-oest

UE 309

1037

3

Descripció

Vista general del mur UE 30980. Des del nord-oest

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

1038

3

Descripció

Vista general del mur UE 30980. Des del nord-oest

UE 309

1039

3

Descripció

Vista general del mur UE 30980. Des del nord

UE 309

1040

3

Descripció

Vista general del mur UE 30980. Des del nord

UE 309

1041

3

Descripció

Detall de la cara sud del mur UE 30980. Des del nord-est.

UE 309

1042

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 30981. Des del nord-est.

UE 309 309

1043

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 30981. Des del nord-est.

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

1044

3

Descripció

Detall de l'estrat de rebliment UE 30996 a l'interior del dipòsit UE 30977. Des del nord-est.

UE 309 309

1045

3

Descripció

Detall de l'estrat de rebliment UE 30996 a l'interior del dipòsit UE 30977. Des de l'est

UE 309 309

1046

3

Descripció

Detall de l'estrat de rebliment UE 30996 a l'interior del dipòsit UE 30977. Des de l'est

UE 309 309

1047

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30997 tallant el mur UE 30980. Des del sud-est

UE 309 309

1048

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30997 tallant el mur UE 30980. Des del sud-est

UE 309 309

1049

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30997 tallant el mur UE 30980. Des del sud-est

UE 309 309

076/18

Num. Foto	Sector	
1050	3	
Descripció		
Detall dels estrats UE 31005 i UE 31012, localitzats al sud del mur UE 30980. Des del nord		
UE 310 310		
1051	3	
Descripció		
Detall dels estrats UE 31005 i UE 31012, localitzats al sud del mur UE 30980. Des del nord		
UE 310 310		
1052	3	
Descripció		
Detall dels estrats UE 31005 i UE 31012, localitzats al sud del mur UE 30980. Des del nord-est		
UE 310 310		
1053	3	
Descripció		
Detall del nivell de preparació UE 31006 del paviment de rajola UE 30944. Des del nord-est		
UE 310		
1054	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 31006 del paviment de rajola UE 30944. Des del nord-est		
UE 310		
1055	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 31008 localitzat en la part sud de l'àmbit núm.22. Des del nord-est		
UE 310		

076/18

Num. Foto

Sector

1056

3

Descripció

Detall del dipòsit UE 31014 en el moment del seu descobriment. Des del nord-est

UE 310 309

1057

3

Descripció

Detall del dipòsit UE 31014 en el moment del seu descobriment. Des del nord-est

UE 310 309

1058

3

Descripció

Detall del dipòsit UE 31014. Des del nord.

UE 310

1059

3

Descripció

Detall del dipòsit UE 31014. Des del nord-est

UE 310

1060

3

Descripció

Detall del dipòsit UE 31014. Des del nord-est

UE 310

1061

3

Descripció

Detall del dipòsit UE 31014. Des de l'est

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1062

3

Descripció

Detall del dipòsit UE 31014. Des de l'est

UE 310

1063

3

Descripció

Detall del dipòsit UE 31014. Des del sud

UE 310

1064

3

Descripció

Detall del dipòsit UE 31014. Des del sud-oest

UE 310

1065

3

Descripció

Detall del dipòsit UE 31014. Des de l'est

UE 310

1066

3

Descripció

Detall del dipòsit UE 31014. Des de l'est

UE 310

1067

3

Descripció

Detall del dipòsit UE 31014. Des de l'est

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1068

3

Descripció

Detall del dipòsit UE 31014. Des del sud-oest

UE 310

1069

3

Descripció

Detall de l'estrat de rebliment UE 31015 a l'interior del dipòsit UE 31014. Des del nord-oest

UE 310 310

1070

3

Descripció

Detall de l'estrat de rebliment UE 31015 a l'interior del dipòsit UE 31014. Des del nord-oest

UE 310 310

1071

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31020 i l'estrat de rebliment UE 31021. Des de l'oest

UE 310 310

1072

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31020 i l'estrat de rebliment UE 31021. Des de l'oest

UE 310 310

1073

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31020. Des de l'oest

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1074

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31020. Des de l'oest

UE 310

1075

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31022 i l'estrat de rebliment UE 31023. Des del sud-oest

UE 310 310

1076

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31022 i l'estrat de rebliment UE 31023. Des del sud-oest

UE 310 310

1077

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31022 i l'estrat de rebliment UE 31023. Des del sud-oest

UE 310 310

1078

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31022. Des del sud-oest

UE 310

1079

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31022. Des del sud-oest

UE 310

076/18

Num. Foto	Sector
1080	3
Descripció Detall del forat de pal UE 31022. Des del sud-oest	
UE 310	
1081	3
Descripció Detall del forat de pal UE 31024 i l'estrat de rebliment UE 31025. Des de l'est	
UE 310 310	
1082	3
Descripció Detall del forat de pal UE 31024 i l'estrat de rebliment UE 31025. Des de l'est	
UE 310 310	
1083	3
Descripció Detall del forat de pal UE 31024. Des del sud-oest	
UE 310	
1084	3
Descripció Detall del forat de pal UE 31026 i l'estrat de rebliment UE 31027. Des del sud-oest	
UE 310 310	
1085	3
Descripció Detall del forat de pal UE 31026 i l'estrat de rebliment UE 31027. Des del sud-oest	
UE 310 310	

076/18

Num. Foto

Sector

1086

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31026. Des del sud-oest

UE 310

1087

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 31028. Des del sud-oest

UE 310

1088

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 31028. Des de l'oest

UE 310

1089

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 31028. Des del sud-oest

UE 310

1090

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31029 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des del sud-oest.

UE 310

1091

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31029 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des de l'est

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1092

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31029 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des del nord

UE 310

1093

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31029 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 310

1094

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31030 i el rebliment UE 31031. Des del sud-oest

UE 310 310

1095

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31030. Des del sud.

UE 310

1096

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31030. Des del sud-oest

UE 310

1097

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31030. Des del sud

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1098

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31030. Des del sud-oest

UE 310

1099

3

DescripcióDetall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22 , UE 31032, en la primera fase constructiva.
Des del nord-oestUE 310 310

1100

3

DescripcióDetall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22 , UE 31032, en la primera fase constructiva.
Des del nord-oestUE 310 310

1101

3

DescripcióDetall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22 , UE 31032, en la primera fase constructiva.
Des del nord-oestUE 310 310

1102

3

DescripcióDetall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22 , UE 31032, en la primera fase constructiva.
Des de l'oestUE 310 310

076/18

Num. Foto

Sector

1103

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31033 del mur de tancament nord, UE 30362, de l'àmbit núm.22 en la darrera fase d'ús. Des del nord-est

UE 310 303

1104

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31033 del mur de tancament nord, UE 30362, de l'àmbit núm.22 en la darrera fase d'ús. Des del sud

UE 310 303 310

1105

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31034 i el rebliment UE 31035. Des del nord-oest

UE 310 310

1106

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31034 i el rebliment UE 31035. Des de l'oest

UE 310 310

1107

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31034 i el rebliment UE 31035. Des de l'oest

UE 310 310

1108

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31034. Des del sud-oest

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1109

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31034. Des del sud-oest

UE 310

1110

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31034. Des del sud-oest

UE 310

1111

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31034. Des del sud-oest

UE 310

1112

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31034. Des de l'oest

UE 310

1113

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31036 i el rebliment UE 31037. Des del sud-est

UE 310 310

1114

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31036 i el rebliment UE 31037. Des del nord-est

UE 310 310

076/18

Num. Foto

Sector

1115

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31036 i el rebliment UE 31037. Vista zenital

UE 310 310

1116

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31036. Des del sud-est

UE 310

1117

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31036. Des del sud-est

UE 310

1118

3

Descripció

Detall del nivell d'ús UE 31038, localitzat en la part oest de l'àmbit núm.22. Des del sud-est

UE 310 304

1119

3

Descripció

Detall del nivell d'ús UE 31038, localitzat en la part oest de l'àmbit núm.22. Des del sud-est

UE 310 304

1120

3

DescripcióDetall del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042, en la primera fase constructiva.
Des de l'oestUE 310 303

076/18

Num. Foto

Sector

1121

3

Descripció

Detall del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042, en la primera fase constructiva.
Des de l'oest

UE 310 303

1122

3

Descripció

Detall del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042, en la primera fase constructiva.
Des del nord-oest

UE 310 303

1123

3

Descripció

Detall del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042, en la primera fase constructiva.
Des del nord-oest

UE 310 303

1124

3

Descripció

Detall del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042, en la primera fase constructiva.
Des del nord-oest

UE 310 303

1125

3

Descripció

Detall del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042, en la primera fase constructiva.
Des del nord-est

UE 310 303

076/18

Num. Foto

Sector

1126

3

Descripció

Detall del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042, en la primera fase constructiva.
Des de l'oest

UE 310 303

1127

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31081 i de l'estrat de rebliment UE 31044. Des del sud-oest

UE 310 310 310

1128

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31081 i de l'estrat de rebliment UE 31044. Des de l'oest

UE 310 310 310

1129

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31081 i de l'estrat de rebliment UE 31044. Des del nord-oest

UE 310 310 310

1130

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 30979 del mur de tancament sud de l'àmbit núm.22 UE 30980 - UE 31148. Des del nord-est

UE 309 309 311

1131

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 30979 del mur de tancament sud de l'àmbit núm.22 UE 30980 - UE 31148. Des del nord.

UE 309 309 311

076/18

Num. Foto

Sector

1132

3

Descripció

Detall de l'estrat de sorres UE 31012 que s'estenia per la totalitat de l'àmbit núm.22. Des del sud-oest.

UE 310

1133

3

Descripció

Detall de l'estrat de sorres UE 31012 que s'estenia per la totalitat de l'àmbit núm.22. Des de l'est

UE 310

1134

3

Descripció

Detall de l'estrat de sorres UE 31012 que s'estenia per la totalitat de l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 310

1135

3

Descripció

Detall de l'estrat de sorres UE 31012 que s'estenia per la totalitat de l'àmbit núm.22. Des del nord

UE 310

1136

3

Descripció

Detall de l'estrat de sorres UE 31012 que s'estenia per la totalitat de l'àmbit núm.22. Des de l'est

UE 310

1137

3

Descripció

Detall de l'estrat de sorres UE 31012 que s'estenia per la totalitat de l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1138

3

Descripció

Detall de l'estrat de sorres UE 31012 que s'estenia per la totalitat de l'àmbit núm.22. Des del sud

UE 310

1139

3

Descripció

Detall de l'estrat de sorres UE 31012 que s'estenia per la totalitat de l'àmbit núm.22. Des del sud

UE 310

1140

3

Descripció

Detall de l'estrat de sorres UE 31012 que s'estenia per la totalitat de l'àmbit núm.22. Des de l'est

UE 310

1141

3

Descripció

Detall de l'estrat de sorres UE 31012 que s'estenia per la totalitat de l'àmbit núm.22. Des del sud

UE 310

1142

3

Descripció

Detall de l'estrat de sorres UE 31012 que s'estenia per la totalitat de l'àmbit núm.22. Des del sud

UE 310

1143

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 31028 Des del nord-oest

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1144

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 31028 Des del nord-oest

UE 310

1145

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31029. Des del nord

UE 310

1146

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31029. Des del sud-oest

UE 310

1147

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31029. Des del nord-est

UE 310

1148

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 31028 i l'estrat de rebliment UE 31043. Des de l'oest

UE 310 310

1149

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 31028 i l'estrat de rebliment UE 31043. Des del nord-oest

UE 310 310

076/18

Num. Foto

Sector

1150

3

Descripció

Detall de l'enlluït, UE 31045, de la cara oest del mur UE 30496. Des del sud-est

UE 310 304

1151

3

Descripció

Detall de l'enlluït, UE 31045, de la cara oest del mur UE 30496. Des del sud-est

UE 310 304

1152

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del nord-oest

UE 310

1153

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 310

1154

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des de l'est

UE 310

1155

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1156

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des de l'est

UE 310

1157

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 310

1158

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del nord

UE 310

1159

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31049 en la part sud de l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 310

1160

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des de l'est

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1161

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del sud

UE 310

1162

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 310

1163

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31049 recolzant-se en el mur de tancament nord de l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 310 310

1164

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31049 recolzant-se en el mur de tancament oest de l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 310 304

1165

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31049 tallat per la rasa constructiva de l'escala UE 30365. Des de l'est

UE 310 303

076/18

Num. Foto

Sector

1166

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31049 recolzant-se en el mur de tancament sud de l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 310 309

1167

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31049 on el dipòsit UE 30977 si col·loca per damunt. Des del nord

UE 310 309

1168

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31049 on el dipòsit UE 31014 si col·loca per damunt. Des del nord

UE 310 310

1169

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31049 on el dipòsit UE 31014 si col·loca per damunt. Des de l'est

UE 310 310

1170

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1171

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des de l'est

UE 310

1172

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 310

1173

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 310

1174

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del nord-oest

UE 310

1175

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31049 que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit núm.22. Des del nord

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1176

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31051 i el rebliment UE 31052. Des del nord-oest

UE 310 310

1177

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31051 i el rebliment UE 31052. Des del nord-oest

UE 310 310

1178

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31051. Des del nord-oest

UE 310

1179

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31051. Des del nord-oest

UE 310

1180

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 31054. Des del nord-oest

UE 310

1181

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 31054. Des del nord-oest

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1182

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 31054. Des del nord-est

UE 310

1183

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 31054. Des del nord-oest

UE 310

1184

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 31054. Des del sud

UE 310

1185

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31055 i el rebliment UE 31056. Des de l'oest

UE 310 310

1186

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31055 i el rebliment UE 31056. Des de l'oest

UE 310 310

1187

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31055 i el rebliment UE 31056. Des del sud-est

UE 310 310

076/18

Num. Foto	Sector	
1188	3	
Descripció		
Detall del retall irregular UE 31055. Des de l'oest		
UE 310		
1189	3	
Descripció		
Detall del retall irregular UE 31055. Des de l'oest		
UE 310		
1190	3	
Descripció		
Detall del retall irregular UE 31055. Vista zenital		
UE 310		
1191	3	
Descripció		
Detall d'una estructura negativa al mur de tancament nord de l'àmbit núm.22 UE 31032. Des de l'oest		
UE 310		
1192	3	
Descripció		
Detall d'una estructura negativa al mur de tancament nord de l'àmbit núm.22 UE 31032. Des de l'oest		
UE 310		
1193	3	
Descripció		
Detall d'una estructura negativa al mur de tancament nord de l'àmbit núm.22 UE 31032. Des de l'oest		
UE 310		

076/18

Num. Foto

Sector

1194

3

Descripció

Detall d'una estructura negativa al mur de tancament nord de l'àmbit núm.22 UE 31032. Des de l'oest

UE 310

1195

3

Descripció

Detall d'una estructura negativa al mur de tancament nord de l'àmbit núm.22 UE 31032, en procés d'excavació. Des de l'oest

UE 310

1196

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31060. Des del nord.

UE 310

1197

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31060. Des del nord-oest

UE 310

1198

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31060. Des del sud

UE 310

1199

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31060. Des de l'est

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1200

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31060. Des del nord-est

UE 310

1201

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31066. Des del nord

UE 310

1202

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31066. Des de l'est

UE 310

1203

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31066. Des del nord-est

UE 310

1204

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31066. Des de l'est

UE 310

1205

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31069. Des del sud.

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1206

3

Descripció

Detall estratigràfic de l'estrat UE 31069. Des del sud.

UE 310

1207

3

Descripció

Detall estratigràfic de l'estrat UE 31069. Des del sud.

UE 310

1208

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31069. Des del sud-oest

UE 310

1209

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31069. Des del nord-oest

UE 310

1210

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31069. Des de l'oest

UE 310

1211

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31069. Des de l'oest

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1212

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31069. Des de l'est

UE 310

1213

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31069. Des de l'est

UE 310

1214

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31069. Des del nord

UE 310

1215

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31069. Des del nord

UE 310

1216

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31069. Des de l'est

UE 310

1217

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31069. Des del sud

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1218

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31069. Des del nord

UE 310

1219

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31081. Des del nord

UE 310

1220

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31081. Des del sud-est

UE 310

1221

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31081. Des del sud-est

UE 310

1222

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31081. Des del nord

UE 310

1223

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31092 i el rebliment UE 31093. Des del nord-est

UE 310 310

076/18

Num. Foto	Sector	
1224	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31092. Des del sud-est		
UE 310		
1225	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31092. Des del sud-est		
UE 310		
1226	3	
Descripció		
Detall del retall UE 31094 i el gibrell UE 31095. Des del sud-est		
UE 310 310		
1227	3	
Descripció		
Detall del retall UE 31094 i el gibrell UE 31095. Des del sud-est		
UE 310 310		
1228	3	
Descripció		
Detall del retall UE 31094. Vista zenital		
UE 310 310		
1229	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31102 i el rebliment UE 31103. Des del nord-est		
UE 311 311		

076/18

Num. Foto

Sector

1230

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31102 i el rebliment UE 31103. Des del nord-est

UE 311 311

1231

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31102. Des del nord-est

UE 311

1232

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31102. Des del nord-est

UE 311

1233

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31104 i el rebliment UE 31105. Des del nord-est

UE 311 311

1234

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31104 i el rebliment UE 31105. Des del nord-est

UE 311 311

1235

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31104. Des del nord-est

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1236

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31104. Des del nord-est

UE 311

1237

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31123. Des del sud-oest

UE 311

1238

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31123. Des de l'est

UE 311

1239

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31123. Des del nord

UE 311

1240

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31123. Des del sud-oest

UE 311

1241

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31123. Des de l'est

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1242

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31127. Des del sud-oest

UE 311

1243

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31127. Des del sud

UE 311

1244

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31127. Des de l'est

UE 311

1245

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31127. Des del nord-oest

UE 311

1246

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31127. Des del nord-oest

UE 311

1247

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31127. Des del nord-oest

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1248

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31127. Des del sud-oest

UE 311

1249

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31127 en la part oest de l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 311

1250

3

Descripció

Detall de les restes d'un paviment de terra piconada, UE 31128, localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22. Des del nord

UE 311

1251

3

Descripció

Detall de les restes d'un paviment de terra piconada, UE 31128, localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22. Des del sud-est

UE 311

1252

3

Descripció

Detall de les restes d'un paviment de terra piconada, UE 31128, localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22. Vista zenital

UE 311

1253

3

Descripció

Detall del retall de petites dimensions UE 31130, localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22. Des del sud-est

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1254

3

Descripció

Detall del retall de petites dimensions UE 31131, localitzat en la part nord de l'àmbit núm.22. Des del sud-est

UE 311

1255

3

Descripció

Detall dels retalls de petites dimensions UE 31130 i UE 31131, localitzats en la part nord de l'àmbit núm.22. Vista zenital

UE 311 311

1256

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31143 i el rebliment UE 31144 Des del nord-est

UE 311 311 311

1257

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31143 i el rebliment UE 31144 Des del nord-est

UE 311 311 311

1258

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31143 del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042 - UE 31174. Des del sud-oest

UE 311 311

1259

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31143 del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042 - UE 31174. Des del sud-oest

UE 311 311 310

076/18

Num. Foto

Sector

1260

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31145 i el rebliment UE 31146 Des del sud-est

UE 311 311 311

1261

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31145 i el rebliment UE 31146 Des del sud-est

UE 311 311 311

1262

3

Descripció

Detall de la rasa de fonamentació UE 31145 del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22, UE 31032 - UE 31175. Des del nord-oest

UE 311 311 310

1263

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31148 del mur de tancament sud de l'àmbit núm.22 UE 30980. Des del nord-est

UE 311 309

1264

3

Descripció

Detall del punt on el mur UE 30980 i la fonamentació UE 31148 es recolzen en el mur de tancament est, UE 31042. Des del nord-est

UE 311 309 310 311

1265

3

Descripció

Vista general del mur de tancament sud de l'àmbit núm.22, UE 30980 i de la fonamentació UE 31148. Des del nord-est

UE 309 311

076/18

Num. Foto

Sector

1266

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31148 del mur de tancament sud de l'àmbit núm.22 UE 30980. Des de l'est

UE 311 309

1267

3

Descripció

Vista frontal de la cara sud del mur UE 30980 i de la fonamentació UE 31148. Des del nord-est

UE 309 311

1268

3

Descripció

Vista general del mur de tancament sud de l'àmbit núm.22, UE 30980 i de la fonamentació UE 31148. Des del nord-est

UE 309 311

1269

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest de l'àmbit núm.22, UE 30496 i de la fonamentació UE 31149. Des de l'est

UE 304 311

1270

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest de l'àmbit núm.22, UE 30496 i de la fonamentació UE 31149. Des del sud

UE 304 311

1271

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31150. Des del sud

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1272

3

Descripció

Detall del retall irregular UE 31151. Des del sud

UE 311

1273

3

Descripció

Detall dels retalls irregulars UE 31150 i UE 31151. Des del sud-est

UE 311 311

1274

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 311

1275

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 311

1276

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 311

1277

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des de l'est

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1278

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 311

1279

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 311

1280

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des del nord

UE 311

1281

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des del nord

UE 311

1282

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1283

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des del sud

UE 311

1284

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 311

1285

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 311

1286

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 311

1287

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1288

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 311

1289

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 311

1290

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31163, anterior a la construcció dels murs que delimitaven l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 311

1291

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31166. Des del sud-oest

UE 311

1292

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31166. Des del sud-oest

UE 311

1293

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31170. Des de l'oest

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1294

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31170. Des de l'oest

UE 311

1295

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31170. Des de l'oest

UE 311

1296

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31170. Des del nord-est

UE 311

1297

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31170. Des de l'est

UE 311

1298

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31170. Des de l'est

UE 311

1299

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31170. Des del nord

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1300

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31170. Des del nord-oest

UE 311

1301

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31170. Des del sud-oest

UE 311

1302

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31170. Des de l'est

UE 311

1303

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31170. Des del sud

UE 311

1304

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31170. Des del nord-oest

UE 311

1305

3

Descripció

Detall de la banqueta de fonamentació UE 31174 del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042. Des del nord-est

UE 311 310

076/18

Num. Foto

Sector

1306

3

Descripció

Vista frontal de la cara est del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042 i de la seva fonamentació UE 31174 Des del nord

UE 311 310

1307

3

Descripció

Vista frontal de la cara est del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042 i de la seva fonamentació UE 31174 Des del nord

UE 311 310

1308

3

Descripció

Vista frontal de la cara est del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042 i de la seva fonamentació UE 31174 Des del nord-oest

UE 311 310

1309

3

Descripció

Vista general del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042 i de la seva fonamentació UE 31174 Des de l'oest

UE 311 310

1310

3

Descripció

Vista frontal de la cara est del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042 i de la seva fonamentació UE 31174 Des del nord-oest

UE 311 310

076/18

Num. Foto

Sector

1311

3

Descripció

Vista frontal de la cara est del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042 i de la seva fonamentació UE 31174 Des del nord-oest

UE 311 310

1312

3

Descripció

Vista frontal de la cara est del mur de tancament est de l'àmbit núm.22, UE 31042 i de la seva fonamentació UE 31174 Des del nord

UE 311 310

1313

3

Descripció

Vista general del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22, UE 31032 i de la seva fonamentació UE 31175 Des de l'oest

UE 311 310

1314

3

Descripció

Vista frontal del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22, UE 31032 i de la seva fonamentació UE 31175 Des del sud-oest

UE 311 310

1315

3

Descripció

Vista frontal del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22, UE 31032 i de la seva fonamentació UE 31175 Des de l'oest

UE 311 310

076/18

Num. Foto

Sector

1316

3

Descripció

Vista frontal del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22, UE 31032 i de la seva fonamentació UE 31175 Des del sud-oest

UE 311 310

1317

3

Descripció

Vista frontal del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22, UE 31032 i de la seva fonamentació UE 31175 Des del sud-oest

UE 311 310

1318

3

Descripció

Vista frontal del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22, UE 31032 i de la seva fonamentació UE 31175 Des del sud-oest

UE 311 310

1319

3

Descripció

Vista frontal del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22, UE 31032 i de la seva fonamentació UE 31175 Des del sud-oest

UE 311 310

1320

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31177. Des de l'oest

UE 311

1321

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31177. Des de l'oest

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1322

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31177. Des del nord-oest

UE 311

1323

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31177. Des del nord

UE 311

1324

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31177. Des del nord-oest

UE 311

1325

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31177. Des del nord-oest

UE 311

1326

3

Descripció

Detall del retall UE 31178 i el rebliment UE 31179. Des del sud

UE 311 311

1327

3

Descripció

Detall del retall UE 31178 i el rebliment UE 31179. Des del sud-est

UE 311 311

076/18

Num. Foto

Sector

1328

3

Descripció

Detall del retall UE 31178. Des del nord-est

UE 311

1329

3

Descripció

Detall del retall UE 31178. Des del nord

UE 311

1330

3

Descripció

Detall del retall UE 31178. Des del nord

UE 311

1331

3

Descripció

Detall del retall UE 31178. Des del sud

UE 311

1332

3

Descripció

Detall del retall UE 31178. Des del sud-oest

UE 311

1333

3

Descripció

Detall del retall UE 31178. Des del sud-est

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1334

3

Descripció

Detall del retall UE 31178. Des de l'est

UE 311

1335

3

Descripció

Detall del retall UE 31178. Des de l'est

UE 311

1336

3

Descripció

Detall del retall UE 31178. Des del sud-oest

UE 311

1337

3

Descripció

Detall del retall UE 31178. Des de l'oest

UE 311

1338

3

Descripció

Detall del retall UE 31178. Des del sud-oest

UE 311

1339

3

Descripció

Detall del retall UE 31178. Des del sud-oest

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1340

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 311

1341

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des del nord

UE 311

1342

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des del nord

UE 311

1343

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des de l'est

UE 311

1344

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 311

1345

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des de l'est

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1346

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des de l'est

UE 311

1347

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des del sud

UE 311

1348

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des del sud

UE 311

1349

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 311

1350

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 311

1351

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1352

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des del sud-est

UE 311

1353

3

Descripció

Detall del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des del sud-est

UE 311

1354

3

Descripció

Detall del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des del sud

UE 311

1355

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des del sud

UE 311

1356

3

Descripció

Detall del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22.

UE 311

1357

3

Descripció

Detall del nivell d'ús UE 31180 que s'estenia per tot l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1358

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31206. Des de l'oest

UE 312

1359

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31206. Des del nord

UE 312

1360

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31206. Des del nord-est

UE 312

1361

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31206. Des del sud-oest

UE 312

1362

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31206. Des del sud

UE 312

1363

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31206. Des del sud

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1364

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31206. Des del sud-oest

UE 312

1365

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31206. Des de l'est

UE 312

1366

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31206. Des del nord

UE 312

1367

3

Descripció

Vista zenital de l'estrat deposicional UE 31206, en la part sud de l'àmbit núm.22

UE 312

1368

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del nord-oest

UE 312

1369

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del nord

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1370

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del nord

UE 312

1371

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del nord

UE 312

1372

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del nord

UE 312

1373

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del nord-est

UE 312

1374

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del sud-oest

UE 312

1375

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del sud

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1376

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des de l'est

UE 312

1377

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207, en la part est de l'àmbit núm.22. Des del sud-oest

UE 312

1378

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del nord-est

UE 312

1379

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del nord

UE 312

1380

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del nord-est

UE 312

1381

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des de l'est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1382

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del nord

UE 312

1383

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del nord-oest

UE 312

1384

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des de l'oest

UE 312

1385

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del nord

UE 312

1386

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del sud-oest

UE 312

1387

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31207. Des del sud

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1388

3

Descripció

Detall de l'estrat deposicional UE 31207 tallat per la rasa constructiva del mur UE 31032 - 31175.
Des de l'oest

UE 312

1389

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31208. Des del nord-oest

UE 312

1390

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31208. Des del nord-est

UE 312

1391

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31208. Des de l'est

UE 312

1392

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31208. Des del sud-est

UE 312

1393

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31208. Des del sud

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1394

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31208. Des del sud-oest

UE 312

1395

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31208. Des del sud-oest

UE 312

1396

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31208. Des del sud

UE 312

1397

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31208. Des del sud-est

UE 312

1398

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31208. Des del nord-oest

UE 312

1399

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31208. Des del nord

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1400

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31208. Des de l'oest

UE 312

1401

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31208. Des del sud-oest

UE 312

1402

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31208. Des del sud

UE 312

1403

3

Descripció

Detall d'un conglomerat de morter UE 31215. Vista zenital

UE 312

1404

3

Descripció

Detall d'un conglomerat de morter UE 31215. Vista zenital

UE 312

1405

3

Descripció

Detall d'un conglomerat de morter UE 31215. Vista zenital

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1406

3

Descripció

Detall de l'abocament de cendres UE 31212. Des del nord

UE 312

1407

3

Descripció

Detall de l'abocament de cendres UE 31212. Des del nord

UE 312

1408

3

Descripció

Detall de l'abocament de cendres UE 31212. Des de l'est

UE 312

1409

3

Descripció

Detall de l'abocament de cendres UE 31212. Des del sud

UE 312

1410

3

Descripció

Detall del nivell d'argiles UE 31213. Des del nord-oest

UE 312

1411

3

Descripció

Detall del nivell d'argiles UE 31213. Des de l'oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1412

3

Descripció

Detall del nivell d'argiles UE 31213. Des del nord

UE 312

1413

3

Descripció

Detall del nivell d'argiles UE 31213. Des de l'oest

UE 312

1414

3

Descripció

Detall del nivell d'argiles UE 31213. Des de l'oest

UE 312

1415

3

Descripció

Detall del nivell d'argiles UE 31213. Des de l'oest

UE 312

1416

3

Descripció

Detall del nivell d'ús d'un camí datat al segle XIII, que s'estenia per la superfície que posteriorment ocuparia l'àmbit núm.22. UE 31214. Des del sud

UE 312

1417

3

Descripció

Detall del nivell d'ús d'un camí datat al segle XIII, que s'estenia per la superfície que posteriorment ocuparia l'àmbit núm.22. UE 31214. Vista zenital

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1418

3

Descripció

Detall del nivell d'ús d'un camí datat al segle XIII, que s'estenia per la superfície que posteriorment ocuparia l'àmbit núm.22. UE 31214. Des del sud-est

UE 312

1419

3

Descripció

Detall del nivell d'ús d'un camí datat al segle XIII, que s'estenia per la superfície que posteriorment ocuparia l'àmbit núm.22. UE 31214. Des de l'est

UE 312

1420

3

Descripció

Detall del nivell d'ús d'un camí datat al segle XIII, que s'estenia per la superfície que posteriorment ocuparia l'àmbit núm.22. UE 31214. Des de l'est

UE 312

1421

3

Descripció

Detall del nivell d'ús d'un camí datat al segle XIII, que s'estenia per la superfície que posteriorment ocuparia l'àmbit núm.22. UE 31214. Vista zenital

UE 312

1422

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús d'un camí datat al segle XIII, que s'estenia per la superfície que posteriorment ocuparia l'àmbit núm.22. UE 31214. Des del nord

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1423

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús d'un camí datat al segle XIII, que s'estenia per la superfície que posteriorment ocuparia l'àmbit núm.22. UE 31214. Des del nord-oest

UE 312

1424

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús d'un camí datat al segle XIII, que s'estenia per la superfície que posteriorment ocuparia l'àmbit núm.22. UE 31214. Des del sud-oest

UE 312

1425

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús d'un camí datat al segle XIII, que s'estenia per la superfície que posteriorment ocuparia l'àmbit núm.22. UE 31214. Des del sud

UE 312

1426

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús d'un camí datat al segle XIII, que s'estenia per la superfície que posteriorment ocuparia l'àmbit núm.22. UE 31214. Des de l'est

UE 312

1427

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús d'un camí datat al segle XIII, que s'estenia per la superfície que posteriorment ocuparia l'àmbit núm.22. UE 31214. Des del nord

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1428

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús d'un camí datat al segle XIII, que s'estenia per la superfície que posteriorment ocuparia l'àmbit núm.22. UE 31214. Des del nord-oest

UE 312

1429

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús d'un camí, UE 31214, en procés de neteja. Des del sud-oest

UE 312

1430

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús d'un camí, UE 31214, en procés de neteja. Des del sud-oest

UE 312

1431

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús d'un camí, UE 31214, en procés de neteja. Des del sud

UE 312

1432

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús d'un camí, UE 31214, en procés de neteja. Des del sud

UE 312

1433

3

Descripció

Detall de l'acumulació de cendres, UE 31217. Des del nord

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1434

3

Descripció

Detall de l'acumulació de cendres, UE 31217. Des del nord

UE 312

1435

3

Descripció

Detall de l'acumulació de cendres, UE 31217. Des del nord

UE 312

1436

3

Descripció

Detall del nivell d'argiles, UE 31218. Des del nord-oest

UE 312

1437

3

Descripció

Detall del nivell d'argiles, UE 31218. Des del nord

UE 312

1438

3

Descripció

Detall del nivell d'argiles, UE 31218. Des del nord-est

UE 312

1439

3

Descripció

Detall del nivell d'argiles, UE 31219. Des del nord-est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1440

3

Descripció

Detall del nivell d'argiles, UE 31219. Des del nord-est

UE 312

1441

3

Descripció

Detall del nivell d'argiles, UE 31219. Des del nord

UE 312

1442

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 un cop finalitzada la intervenció. Des de l'oest

UE

1443

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 un cop finalitzada la intervenció. Des del nord-oest

UE

1444

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 un cop finalitzada la intervenció. Des del sud

UE

1445

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 un cop finalitzada la intervenció. Des del nord

UE

076/18

Num. Foto

Sector

1446

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 un cop finalitzada la intervenció. Des del nord-oest

UE

1447

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 un cop finalitzada la intervenció. Des de l'oest

UE

1448

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22 un cop finalitzada la intervenció. Des del sud-oest

UE

1449

3

Descripció

Detall de l'extrem sud de l'àmbit núm.22 un cop finalitzada la intervenció. Vista zenital

UE

1450

3

Descripció

Detall de l'extrem sud de l'àmbit núm.22 un cop finalitzada la intervenció. Vista zenital

UE

1451

3

Descripció

Detall de l'extrem sud de l'àmbit núm.22 un cop finalitzada la intervenció. Vista zenital

UE

076/18

Num. Foto

Sector

1452

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22. Des del sud-oest. S'aprecia el mur i la fonamentació del segle XVII UE 30362 - UE 31033 i el mur i la fonamentació del segle XIV UE 31032 - UE 31275

UE 303 310 310 311

1453

3

Descripció

Detall del mur de tancament sud de l'àmbit núm.22. Des de l'est. S'aprecia el mur i la fonamentació del segle XIV UE 30980 - UE 31148

UE 309 311

1454

3

Descripció

Detall del mur de tancament est de l'àmbit núm.22. Des del nord-oest. S'aprecia el mur del segle XVII UE 30352 i el mur i la fonamentació del segle XIV UE 31042 - UE 31274

UE 303 310 312

1455

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest de l'àmbit núm.22. Des del sud-est. S'aprecia el mur i la fonamentació del segle XIV UE 30496 - UE 31149

UE 304 311

1456

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest de l'àmbit núm.22. Des del sud-est. S'aprecia el mur i la fonamentació del segle XIV UE 30496 - UE 31149

UE 304 311

076/18

Num. Foto	Sector	
1457	3	
Descripció		
Detall del pou UE 30123 en el desenvolupament de la intervenció de l'any 2001. Des del sud-est		
UE 301		
1458	3	
Descripció		
Detall del tapiat UE 30364 en el desenvolupament de la intervenció de l'any 2001. Des de l'oest		
UE 303		
1459	3	
Descripció		
Vista general de l'estrat d'anivellament UE 30501 en l'àmbit núm.22B, en el desenvolupament de la intervenció de l'any 2001. Des del nord-oest		
UE 305		
1460	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 30551 en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2001. Des del sud		
UE 305 304		
1461	3	
Descripció		
Detall dels forats de pal UE 30579, UE 30580, UE 30581, UE 30582 i UE 30583, en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2001. Des del sud-oest		
UE 305 305 305 305 305		
1462	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 30597 en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2001. Des del nord-oest		
UE 306		

076/18

Num. Foto

Sector

1463

3

Descripció

Detall del nivell d'ús UE 30602 en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2001. Des del nord-oest

UE 306

1464

3

Descripció

Detall de la fonamentació, UE 30628 del mur de tancament nord, UE 30727 de l'àmbit 22B en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2001. Des del nord-oest

UE 306 307

1465

3

Descripció

Vista general del nivell d'ús, UE 30683 en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2001. Des del sud-oest

UE 306

1466

3

Descripció

Detall de la cara sud del mur de tancament nord, UE 30727 de l'àmbit 22B en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2001. Des del nord

UE 307

1467

3

Descripció

Detall de la fonamentació, UE 30768 de l'escala UE 30365 de l'àmbit 22B en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2001. Des del nord-est

UE 307 303

076/18

Num. Foto

Sector

1468

3

Descripció

Detall d'una part de la cara nord del mur UE 31176, en el punt on es troba amb la pilastra UE 31134, en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2001. Des del sud

UE 311 311

1469

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30775 i del rebliment UE 30776, en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2001. Des del nord-oest

UE 307 307

1470

3

Descripció

Vista general del mur UE 30777 i de la fonamentació UE 30664, en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2001. Des del nord-oest

UE 307 306

1471

3

Descripció

Vista general de la porta que donava accés a l'àmbit núm.22B en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2001. Des del nord-est

UE 307 307

1472

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2005. Des del sud-oest

UE

076/18

Num. Foto

Sector

1473

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2005. Des de l'oest

UE

1474

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2005. Des del sud

UE

1475

3

Descripció

Detall de l'àmbit núm.22B amb el geotèxtil col·locat abans de que s'hi aboquessin tot-u i sauló en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2005. Des del sud-est

UE

1476

3

Descripció

Detall de l'àmbit núm.22B amb el geotèxtil col·locat abans de que s'hi aboquessin tot-u i sauló en el desenvolupament de la intervenció arqueològica de l'any 2005. Des del sud-est

UE

1477

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B abans de la intervenció de l'any 2018 - 2020 Des de l'oest

UE

1478

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B abans de la intervenció de l'any 2018 - 2020 Des del nord

UE

076/18

Num. Foto

Sector

1479

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B abans de la intervenció de l'any 2018 - 2020 Des del nord-oest

UE

1480

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B abans de la intervenció de l'any 2018 - 2020 Des de l'oest

UE

1481

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B abans de la intervenció de l'any 2018 - 2020 Des del sud-oest

UE

1482

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B abans de la intervenció de l'any 2018 - 2020 Des del sud.
S'aprecia el mur UE 30777 i la fonamentació UE 30664

UE 307 306

1483

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B abans de la intervenció de l'any 2018 - 2020 Des de l'est

UE

1484

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B abans de la intervenció de l'any 2018 - 2020 Des de l'est

UE

076/18

Num. Foto

Sector

1485

3

Descripció

Detall de l'estratigrafia conservada en la part sud de l'àmbit núm.22B abans de la intervenció de l'any 2020 Des del nord-est

UE

1486

3

Descripció

Detall de l'estratigrafia conservada en la part sud de l'àmbit núm.22B abans de la intervenció de l'any 2020 Des del nord-est

UE

1487

3

Descripció

Detall de l'estratigrafia conservada en la part sud de l'àmbit núm.22B abans de la intervenció de l'any 2020 Des de l'est

UE

1488

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B abans de la intervenció de l'any 2018 - 2020 Des de l'est

UE

1489

3

Descripció

Detall del procés d'extracció del sauló, el tot-u i el geotèxtil amb el que s'havia recrescut l'àmbit núm.22B l'any 2005. Des del nord-oest

UE

076/18

Num. Foto

Sector

1490

3

Descripció

Detall del procés d'extracció del sauló, el tot-u i el geotèxtil amb el que s'havia recrescut l'àmbit núm.22B l'any 2005. Des del nord

UE

1491

3

Descripció

Detall del procés d'extracció del sauló, el tot-u i el geotèxtil amb el que s'havia recrescut l'àmbit núm.22B l'any 2005. Des del nord

UE

1492

3

Descripció

Detall del procés d'extracció del sauló, el tot-u i el geotèxtil amb el que s'havia recrescut l'àmbit núm.22B l'any 2005. Des del nord

UE

1493

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 30368. Des del sud-est

UE 303

1494

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 30368. Des del sud-est

UE 303

1495

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 30368. Des del sud-est

UE 303

076/18

Num. Foto	Sector	
1496	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 30368. Des del sud-oest		
UE 303		
1497	3	
Descripció		
Detall de l'estrat d'anivellament UE 30368. Des del sud-oest		
UE 303		
1498	3	
Descripció		
Detall de la fonamentació UE 30628 del mur de façana nord UE 30727. Des del sud-oest		
UE 307 306		
1499	3	
Descripció		
Detall de la fonamentació UE 30628 del mur de façana nord UE 30727. Des del sud-oest		
UE 307 306		
1500	3	
Descripció		
Detall de la fonamentació UE 30628 del mur de façana nord UE 30727. Des del sud-oest		
UE 307 306		
1501	3	
Descripció		
Detall de la fonamentació UE 30768 de l'escala UE 30365. Des de l'est		
UE 307 303		

076/18

Num. Foto

Sector

1502

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 30768 de l'escala UE 30365. Des de l'est

UE 307 303

1503

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30775 i l'estrat de rebliment UE 30776. Des del nord-oest

UE 307 307

1504

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30775 i l'estrat de rebliment UE 30776. Des del nord-oest

UE 307 307

1505

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30775. Des del nord-oest

UE 307 307

1506

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 30775. Des del nord-oest

UE 307 307

1507

3

Descripció

Detall de l'estrat UE 31046. Des del sud-oest

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1508

3

Descripció

Detall de l'estrat UE 31046. Des del sud-oest

UE 310

1509

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31098. Des del sud-est

UE 310

1510

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31098. Des del sud-est

UE 310

1511

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31098. Des del nord-est

UE 310

1512

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31098. Des del nord-est

UE 310

1513

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31098. Des del sud-est

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1514

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31122, conservat en l'extrem nord de l'àmbit núm.22B. Des del nord-est

UE 311

1515

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31122, conservat en l'extrem nord de l'àmbit núm.22B. Des del nord-est

UE 311

1516

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31122, conservat en l'extrem nord de l'àmbit núm.22B. Des del sud-est

UE 311

1517

3

Descripció

Detall de l'estrat de cendres UE 31124, conservat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22B. Des del nord-est

UE 311

1518

3

Descripció

Detall de l'estrat de cendres UE 31124, conservat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22B. Des del nord-est

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1519

3

Descripció

Detall de l'estrat de cendres UE 31124, conservat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22B. Des del nord-est

UE 311

1520

3

Descripció

Detall de l'estrat de cendres UE 31124, conservat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22B. Des del nord

UE 311

1521

3

Descripció

Detall de l'estrat de cendres UE 31124, conservat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22B. Des del sud-est

UE 311

1522

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31125, conservat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22B. Des del nord-est

UE 311

1523

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31125, conservat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22B. Des del nord-est

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1524

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31125, conservat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22B. Des de l'est

UE 311

1525

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament fet amb sorres, UE 31126, conservat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22B. Des del nord-est

UE 311

1526

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament fet amb sorres, UE 31126, conservat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22B. Des del nord-est

UE 311

1527

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament fet amb sorres, UE 31126, conservat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22B. Des del nord-est

UE 311

1528

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament fet amb sorres, UE 31126, conservat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22B. Des del nord-est

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1529

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament fet amb sorres, UE 31126, conservat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22B. Des del nord-est

UE 311

1530

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament fet amb sorres, UE 31126, conservat en l'extrem oest de l'àmbit núm.22B. Vista zenital

UE 311

1531

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B en el primer moment constructiu de la casa, UE 31171, Des del sud-est. També s'aprecia el mur UE 30777 i la fonamentació UE 30664

UE 311 307 306

1532

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B en el primer moment constructiu de la casa, UE 31171, Des del sud-est. També s'aprecia el mur UE 30777 i la fonamentació UE 30664

UE 311 307 306

1533

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B en el primer moment constructiu de la casa, UE 31171. Vista zenital. També s'aprecia el mur UE 30777 i la fonamentació UE 30664

UE 311 307 306

076/18

Num. Foto

Sector

1534

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B en el primer moment constructiu de la casa, UE 31171. Vista zenital. També s'aprecia el mur UE 30777 i la fonamentació UE 30664

UE 311 307 306

1535

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B en el primer moment constructiu de la casa, UE 31171, Des del sud-est. També s'aprecia el mur UE 30777 i la fonamentació UE 30664

UE 311 307 306

1536

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B en el primer moment constructiu de la casa, UE 31171, Des del sud-est. També s'aprecia el mur UE 30777 i la fonamentació UE 30664

UE 311 307 306

1537

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B en el primer moment constructiu de la casa, UE 31171, Des del sud-est. També s'aprecia el mur UE 30777 i la fonamentació UE 30664

UE 311 307 306

1538

3

Descripció

Detall de la cara nord del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B en el primer moment constructiu de la casa, UE 31171, Des del sud-oest.

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1539

3

Descripció

Detall de la cara nord del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B en el primer moment constructiu de la casa, UE 31171, Des del sud-oest.

UE 311 312

1540

3

Descripció

Detall de la pilastra UE 31134 i la fonamentació UE 31125 des de l'àmbit núm.22B. Des del sud

UE 301 311 312 312

1541

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31125 de la pilastra UE 31134. Des del sud

UE 312 311 312

1542

3

Descripció

Detall de la pilastra UE 31134 i la fonamentació UE 31125 des de l'àmbit núm.22B. Des del sud

UE 301 311 312 312

1543

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31125 de la pilastra UE 31134. Des del sud.

UE 301 311 312 312

1544

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31250. Des del sud-est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1545

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31250. Des del sud-est

UE 312

1546

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31250. Des del nord-oest

UE 312

1547

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31250. Des del nord-oest

UE 312

1548

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31250. Des del nord-oest

UE 312

1549

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31250. Des del nord

UE 312

1550

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31250 recolzant-se en el mur UE 30496. Des del nord

UE 312 304

076/18

Num. Foto

Sector

1551

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31250. Des del nord-est

UE 312

1552

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31250. Des del nord-est

UE 312

1553

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31250. Des del nord-est.

UE 312

1554

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31251 i l'estrat de rebliment UE 31252. Des de l'est

UE 312 312

1555

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31251 i l'estrat de rebliment UE 31252. Des de l'est

UE 312 312

1556

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31251. Des del sud-est

UE 312

076/18

Num. Foto	Sector	
1557	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31251. Des del sud-est		
UE 312		
1558	3	
Descripció		
Detall del forat de pal UE 31251. Des del sud-est		
UE 312 311		
1559	3	
Descripció		
Detall del nivell de circulació UE 31253, tallat per la rasa constructiva del mur UE 30496. Des del nord-oest		
UE 312 304		
1560	3	
Descripció		
Detall del nivell de circulació UE 31253, tallat per la rasa constructiva del mur UE 30496. Des del sud-est		
UE 312		
1561	3	
Descripció		
Detall del nivell de circulació UE 31253, tallat per la rasa constructiva del mur UE 30496. Des del sud-est		
UE 312		
1562	3	
Descripció		
Detall del nivell de circulació UE 31253. Des de l'est		
UE 312		

076/18

Num. Foto

Sector

1563

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31253. Des de l'est

UE 312

1564

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31253. Des del nord

UE 312

1565

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31253. Des del nord-est

UE 312

1566

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31254. Des del sud-est

UE 312

1567

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31254. Des del sud-est

UE 312

1568

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31254. Des del nord-est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1569

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31254. Des del nord

UE 312

1570

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31254. Des del nord-oest

UE 312

1571

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31254. Des del nord-oest

UE 312

1572

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31254. Des del nord-est

UE 312

1573

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31254. Des del nord-est

UE 312

1574

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31256 i el rebliment UE 31255. Des del nord

UE 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

1575

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31256 i el rebliment UE 31255. Des del nord-oest

UE 312 312

1576

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31256. Des del nord-oest

UE 312 312

1577

3

Descripció

Detall del forat de pal UE 31256. Des del nord-oest

UE 312 312

1578

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31257. Des del nord-est

UE 312

1579

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31257. Des del nord-est

UE 312

1580

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31257. Des del nord

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1581

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31257. Des de l'est

UE 312

1582

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31257. Des del nord-est

UE 312

1583

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31257. Des del nord-est

UE 312

1584

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31258. Des del nord

UE 312

1585

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31258. Des del nord

UE 312

1586

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31258. Des del nord-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1587

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31258. Des del sud-oest

UE 312

1588

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31258. Des del sud-est

UE 312

1589

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31258. Des del sud-est

UE 312

1590

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31258. Des del nord-est

UE 312

1591

3

Descripció

Vista general de l'estrat d'anivellament UE 31258. Des del sud-oest

UE 312

1592

3

DescripcióDetall de la rasa constructiva, UE 30769 de l'escala UE 30365 i l'estrat de rebliment UE 31259,
Des de l'estUE 312 307 303

076/18

Num. Foto

Sector

1593

3

Descripció

Detall de la rasa constructiva, UE 30769 de l'escala UE 30365 i l'estrat de rebliment UE 31259, Des de l'est

UE 307 303 312

1594

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 31260, que feia les funcions d'encaix de la barana de l'escala UE 30365. Des del nord-est

UE 312 307

1595

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 31260, que feia les funcions d'encaix de la barana de l'escala UE 30365. Des del nord

UE 312 307

1596

3

Descripció

Detall de l'estructura UE 31260, que feia les funcions d'encaix de la barana de l'escala UE 30365. Des del nord-est

UE 312 307

1597

3

Descripció

Detall de l'encaix, UE 31261, per falcar la barana de l'escala UE 30365, a l'interior de l'estructura UE 31260. Vista zenital

UE 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

1598

3

Descripció

Detall de l'encaix, UE 31261, per falcar la barana de l'escala UE 30365, a l'interior de l'estructura UE 31260. Vista zenital

UE 312 312

1599

3

Descripció

Detall de l'encaix, UE 31261, per falcar la barana de l'escala UE 30365, a l'interior de l'estructura UE 31260. Des del nord-est

UE 312 312

1600

3

Descripció

Detall de l'encaix, UE 31261, per falcar la barana de l'escala UE 30365, a l'interior de l'estructura UE 31260. Des del nord-est

UE 312 312

1601

3

Descripció

Detall de l'estrat UE 31262 que reblia l'encaix, UE 31261, per falcar la barana de l'escala UE 30365, a l'interior de l'estructura UE 31260. Vista zenital

UE 312 312 312

1602

3

Descripció

Detall de l'estrat UE 31262 que reblia l'encaix, UE 31261, per falcar la barana de l'escala UE 30365, a l'interior de l'estructura UE 31260. Vista zenital

UE 312 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

1603

3

Descripció

Detall de l'estrat UE 31262 que reblia l'encaix, UE 31261, per falcar la barana de l'escala UE 30365, a l'interior de l'estructura UE 31260. Des del nord-est

UE 312 312 312

1604

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31263. Des del nord-est

UE 312

1605

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31263. Des del nord-est

UE 312

1606

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31263. Des del sud-est

UE 312

1607

3

Descripció

Detall de l'estrat de rebliment UE 31263 de la rasa constructiva de la claveguera UE 31047 en el tram de l'àmbit núm.22B. Des del sud-est

UE 312 310

1608

3

Descripció

Detall de l'estrat de rebliment UE 31263 de la rasa constructiva de la claveguera UE 31047 en el tram de l'àmbit núm.22B. Des del sud-est

UE 312 310

076/18

Num. Foto

Sector

1609

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31265. Vista zenital

UE 312

1610

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31265. Vista zenital

UE 312

1611

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31266. Vista zenital

UE 312

1612

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31266. Vista zenital

UE 312

1613

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31266. Des del sud-est

UE 312

1614

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31267. Vista zenital

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1615

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31267. Vista zenital

UE 312

1616

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31267. Des del sud-est

UE 312

1617

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31267. Des del nord-est

UE 312

1618

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31268. Des del nord-est

UE 312

1619

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31268. Des del nord-est

UE 312

1620

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31268. Des del sud-est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1621

3

Descripció

Detall del nivell de circulació UE 31268. Des del nord-est

UE 312

1622

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31269, també identificat com a UE 31124. Des del nord-est

UE 312 311

1623

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31269, també identificat com a UE 31124. Des del nord-est

UE 312 311

1624

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31269, també identificat com a UE 31124. Des de l'est

UE 312 311

1625

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31270, també identificat com a UE 31125. Des del nord-est

UE 312 311

1626

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31270, també identificat com a UE 31125. Des del nord-est

UE 312 311

076/18

Num. Foto

Sector

1627

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31270, també identificat com a UE 31125. Des del nord-est

UE 312 311

1628

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31270, també identificat com a UE 31125. Vista zenital

UE 312 311

1629

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31271. Des del sud-oest

UE 312

1630

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31271. Des del sud-oest

UE 312

1631

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31271. Des del nord

UE 312

1632

3

Descripció

Vista general del nivell de circulació UE 31271. Des de l'est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1633

3

Descripció

Detall de la falca UE 31272 a l'interior de l'encaix, UE 31261 per la barana de l'escala UE 30365, a l'interior de l'estructura UE 31260. Vista zenital

UE 312 312 312

1634

3

Descripció

Detall de la falca UE 31272 a l'interior de l'encaix, UE 31261 per la barana de l'escala UE 30365, a l'interior de l'estructura UE 31260. Vista zenital

UE 312 312 312

1635

3

Descripció

Detall de la falca UE 31272 a l'interior de l'encaix, UE 31261 per la barana de l'escala UE 30365, a l'interior de l'estructura UE 31260. Vista zenital

UE 312 312 312

1636

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31273. Des del sud-oest

UE 312

1637

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31273. Des del sud-oest

UE 312

1638

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31273. Vista zenital

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1639

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31274. Des del sud-oest

UE 312

1640

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31274. Des del sud-oest

UE 312

1641

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31274. Des del sud-oest

UE 312

1642

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31275. Des del nord-oest

UE 312

1643

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31275. Des del nord-oest

UE 312

1644

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31275. Des del sud-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1645

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31275. Des de l'est

UE 312

1646

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31277 del basament UE 30495. Des del nord-oest

UE 312 304

1647

3

Descripció

Detall de la fonamentació UE 31277 del basament UE 30495. Des del nord-oest

UE 312 304

1648

3

Descripció

Detall de l'estrat deposicional UE 31279. Des de l'est

UE 312

1649

3

Descripció

Detall de l'estrat deposicional UE 31279. Des de l'est

UE 312

1650

3

Descripció

Detall de l'estrat deposicional UE 31279. Des del nord-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1651

3

Descripció

Detall de l'estrat deposicional UE 31279. Des del nord-oest

UE 312

1652

3

Descripció

Detall de l'estrat deposicional UE 31279. Des del sud-oest

UE 312

1653

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31280. Des del sud

UE 312

1654

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31280. Des del sud

UE 312

1655

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31280. Des del sud

UE 312

1656

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31280. Des del sud-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1657

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31280. Des del sud-oest

UE 312

1658

3

Descripció

Detall de l'estrat d'anivellament UE 31280. Des del sud-est

UE 312

1659

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31281. Des del sud-oest

UE 312

1660

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31281. Des del nord

UE 312

1661

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31281. Des de l'est

UE 312

1662

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31281. Des de l'est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1663

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31283. Des del sud-oest

UE 312

1664

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31283. Des del sud-oest

UE 312

1665

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31283. Des del nord

UE 312

1666

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31283. Des de l'est

UE 312

1667

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31283. Des de l'est

UE 312

1668

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31283. Des del nord-est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1669

3

Descripció

Vista general de l'estrat deposicional UE 31283. Des del nord-est

UE 312

1670

3

Descripció

Detall de la cara nord del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B , UE 31171 i de la banquetta de fonamentació UE 31284. Des del sud-oest

UE 311 312

1671

3

Descripció

Detall de la cara nord del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B , UE 31171 i de la banquetta de fonamentació UE 31284. Des del sud-oest

UE 311 312

1672

3

Descripció

Detall de la cara nord del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B , UE 31171 i de la banquetta de fonamentació UE 31284. Des del sud-oest

UE 311 312

1673

3

Descripció

Detall de la cara nord del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B , UE 31171 i de la banquetta de fonamentació UE 31284. Des del sud-oest

UE 311 312

076/18

Num. Foto

Sector

1674

3

Descripció

Detall de la cara nord del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B , UE 31171 i de la banquetta de fonamentació UE 31284. Des del sud-oest

UE 311 312

1675

3

Descripció

Detall de la rasa constructiva, UE 31285, del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B , UE 31171 - UE 31284. Des del sud-est

UE 311 312 307 306

1676

3

Descripció

Detall de la rasa constructiva, UE 31285, del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B , UE 31171 - UE 31284. Des del sud-est

UE 311 312 307 306

1677

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31286, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.22B un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des del nord

UE 312

1678

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31286, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.22B un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des del nord

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1679

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31286, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.22B un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des de l'est

UE 312

1680

3

Descripció

Vista general del nivell d'argiles UE 31286, de formació sedimentològica, que s'estenia per tota la superfície de la zona que ocuparia l'àmbit núm.22B un cop urbanitzat aquest sector del barri. Des de l'est

UE 312

1681

3

Descripció

Detall dels negatius UE 31287 practicat al nivell d'argiles UE 31286, per algun èquid. Des del nord-est

UE 312 312

1682

3

Descripció

Detall dels negatius UE 31287 practicat al nivell d'argiles UE 31286, per algun èquid. Des de l'est

UE 312 312

1683

3

Descripció

Detall dels negatius UE 31287 practicat al nivell d'argiles UE 31286, per algun èquid. Des de l'est

UE 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

1684

3

Descripció

Detall dels negatius UE 31287 practicats al nivell d'argiles UE 31286, per algun èquid. Vista zenital

UE 312 312

1685

3

Descripció

Detall dels negatius UE 31287 practicats al nivell d'argiles UE 31286, per algun èquid. Vista zenital

UE 312 312

1686

3

Descripció

Detall dels negatius UE 31287 practicats al nivell d'argiles UE 31286, per algun èquid. Vista zenital

UE 312 312

1687

3

Descripció

Detall de la rasa constructiva, UE 31285, del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B , UE 31171 - UE 31284 i de l'estrat de rebliment UE 31288. Des del sud-est

UE 312 312

1688

3

Descripció

Detall de la rasa constructiva, UE 31285, del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B , UE 31171 - UE 31284 i de l'estrat de rebliment UE 31288. Des del sud-oest

UE 312 312

076/18

Num. Foto

Sector

1689

3

Descripció

Detall de la rasa constructiva, UE 31285, del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B , UE 31171 - UE 31284 i de l'estrat de rebliment UE 31288. Des del sud-oest

UE 312 312

1690

3

Descripció

Detall de la rasa constructiva, UE 31285, del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B , UE 31171 - UE 31284 i de l'estrat de rebliment UE 31288. Des del sud-oest

UE 312 312

1691

3

Descripció

Detall de la rasa constructiva, UE 31285, del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B , UE 31171 - UE 31284 i de l'estrat de rebliment UE 31288. Des del sud-oest

UE 312 312

1692

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des de l'est

UE 312

1693

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des de l'est

UE 312

1694

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des del nord-oest

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1695

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des del nord-oest

UE 312

1696

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des del nord-est

UE 312

1697

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des del nord-est

UE 312

1698

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des del nord-est

UE 312

1699

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des del nord-est

UE 312

1700

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des del nord-est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1701

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des del nord-est

UE 312

1702

3

Descripció

Detall de banyes en el nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des del sud-est

UE 312

1703

3

Descripció

Detall de banyes en el nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des del nord

UE 312

1704

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des del nord-est

UE 312

1705

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des del nord-est

UE 312

1706

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des del sud-est

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1707

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des de l'est

UE 312

1708

3

Descripció

Detall del nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Des del nord-est

UE 312

1709

3

Descripció

Detall de fragments de pisos arcaïques al nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289.
Vista zenital

UE 312

1710

3

Descripció

Detall de fragments ceràmics al nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Vista zenital

UE 312

1711

3

Descripció

Detall de fragments de carbons al nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Vista
zenital

UE 312

1712

3

Descripció

Detall de fragments ceràmics al nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Vista zenital

UE 312

076/18

Num. Foto

Sector

1713

3

Descripció

Detall de fragments ceràmics al nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Vista zenital

UE 312

1714

3

Descripció

Detall de fragments ceràmics al nivell deposicional del Rec del segle XIII UE 31289. Vista zenital

UE 312

1715

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B un cop finalitzada la intervenció. Des del nord-est

UE

1716

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B un cop finalitzada la intervenció. Des de l'est

UE

1717

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B un cop finalitzada la intervenció. Des de l'est

UE

1718

3

Descripció

Vista general de l'àmbit núm.22B un cop finalitzada la intervenció. Des del sud-oest

UE

076/18

Num. Foto

Sector

1719

3

Descripció

Detall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.22B un cop finalitzada la intervenció. Des del sud-oest

UE 307 306

1720

3

Descripció

Detall de la part sud de l'àmbit núm.22B un cop finalitzada la intervenció. Des del nord-est

UE

1721

3

Descripció

Detall del mur de tancament est de l'àmbit núm.22B un cop finalitzada la intervenció. Des del nord-oest

UE 304

1722

3

Descripció

Detall del mur de tancament oest de l'àmbit núm.22B un cop finalitzada la intervenció. Des del sud-est

UE

1723

3

Descripció

Detall de les feines d'extracció del paviment de l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE

1724

3

Descripció

Detall de les feines de numeració del paviment de l'àmbit núm.22. Des del nord

UE

076/18

Num. Foto

Sector

1725

3

Descripció

Detall de les feines de numeració del paviment de l'àmbit núm.22. Des del nord

UE

1726

3

Descripció

Detall de les feines de bisellat d'un arrebosat del mur de tancament sud de l'àmbit núm.22 Des del nord

UE

1727

3

Descripció

Detall de les feines de bisellat d'un arrebosat del mur de tancament sud de l'àmbit núm.22 Vista zenital

UE

1728

3

Descripció

Detall de les feines de numeració de la coberta de la claveguera de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE

1729

3

Descripció

Detall de les feines de numeració de la coberta de la claveguera de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE

1730

3

Descripció

Detall de les feines de numeració de la coberta de la claveguera de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE

076/18

Num. Foto

Sector

1731

3

Descripció

Detall de les feines de numeració de la coberta de la claveguera de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE

1732

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la coberta de la claveguera de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE

1733

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la coberta de la claveguera de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE

1734

3

Descripció

Detall de les feines d'extracció d'un objecte de ferro enganxat en una de les pedres de la coberta de la claveguera de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE

1735

3

Descripció

Detall de les feines de numeració de la coberta de la claveguera de l'àmbit núm.21. Des de l'oest

UE

1736

3

Descripció

Detall de les feines de manteniment de les pedres extreteres del paviment de l'àmbit núm.22. Des del nord

UE

076/18

Num. Foto

Sector

1737

3

Descripció

Detall de les feines de manteniment de les pedres extretes del paviment de l'àmbit núm.22. Des del nord-est

UE

1738

3

Descripció

Detall de les feines de bisellat de l'enlлит al mur de tancament nord de l'àmbit núm.21. Des de l'oest

UE

1739

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació de la claveguera de l'àmbit núm.21. Des del sud.

UE

1740

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació de la claveguera de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE

1741

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació de la claveguera de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE

1742

3

Descripció

Detall de les feines de numeració del paviment sud de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 301

076/18

Num. Foto

Sector

1743

3

Descripció

Detall de les feines de numeració del paviment sud de l'àmbit núm.21. Des del nord

UE 301

1744

3

Descripció

Detall de les feines de numeració del paviment sud de l'àmbit núm.21. Des del nord-oest

UE 301

1745

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment sud de l'àmbit núm.21. Des del nord

UE 301

1746

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment sud de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 301

1747

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment sud de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 301

1748

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment sud de l'àmbit núm.21. Des del nord

UE 301

076/18

Num. Foto

Sector

1749

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment sud de l'àmbit núm.21. Des del nord

UE 301

1750

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment sud de l'àmbit núm.21. Des del nord

UE 301

1751

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment sud de l'àmbit núm.21. Des del nord

UE 301

1752

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment sud de l'àmbit núm.21. Des del nord

UE 301

1753

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment sud de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 301

1754

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment sud de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 301

076/18

Num. Foto

Sector

1755

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment sud de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 301

1756

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment nord de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 301

1757

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment nord de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 301

1758

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment nord de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301

1759

3

Descripció

Detall de les feines de calc dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del nord-oest

UE 301 301 301

1760

3

Descripció

Detall de les feines de calc dels paviments de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 301 301 301

076/18

Num. Foto

Sector

1761

3

Descripció

Detall de les feines de calc dels paviments de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 301 301 301

1762

3

Descripció

Detall de les feines de documentació dels paviments de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 301 301 301

1763

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301 301 301

1764

3

Descripció

Detall de les feines de documentació dels paviments de l'àmbit núm.22. Des de l'oest

UE 309 303

1765

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301 301 301

1766

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301 301 301

076/18

Num. Foto

Sector

1767

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 301 301 301

1768

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301 301 301

1769

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301 301

1770

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 301 301

1771

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301 301

1772

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 301 301

076/18

Num. Foto

Sector

1773

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 301

1774

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301 301

1775

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 301 301

1776

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 301 301

1777

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 301 301

1778

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301 301

076/18

Num. Foto

Sector

1779

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301 301

1780

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 301 301

1781

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 301 301

1782

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 301 301

1783

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301 301

1784

3

Descripció

Detall de les feines de numeració del paviment de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301

076/18

Num. Foto

Sector

1785

3

Descripció

Detall d'un fragment de plat de blava catalana d'orles diverses. entre les pedres del paviment l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301

1786

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.22. Des del sud

UE 309 303

1787

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 301

1788

3

Descripció

Detall de les feines de bisellat del mur de tancament sud de l'àmbit núm.22. Vista zenital

UE

1789

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 309

1790

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des de l'oest

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

1791

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 309

1792

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 309

1793

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 309

1794

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 309

1795

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 309

1796

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

1797

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Vista zenital

UE 309

1798

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 309

1799

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 309

1800

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 309

1801

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 309

1802

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

1803

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del nord-oest

UE 309

1804

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 309

1805

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del nord-est

UE 309

1806

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del nord-oest

UE 309

1807

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del nord-oest

UE 309

1808

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

1809

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del nord-oest

UE 309

1810

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 309

1811

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE

1812

3

Descripció

Detall de de la segona claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 310

1813

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació de la claveguera central de l'àmbit núm.21. Des del sud-oest

UE 309

1814

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació del mur UE 30496. Des de l'est

UE 304

076/18

Num. Foto

Sector

1815

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació del mur UE 30496. Des de l'est

UE 304

1816

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació del mur UE 30496. Des de l'est

UE 304

1817

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació del mur UE 30352. Des del nord

UE 303

1818

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació del mur UE 30352. Des del nord

UE 303

1819

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació del mur UE 30352. Des del nord

UE 303

1820

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació del mur UE 30352. Des del nord

UE 303

076/18

Num. Foto

Sector

1821

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació del mur UE 30352. Des de l'oest

UE 303

1822

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació del mur UE 30352. Des del nord

UE 303

1823

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació del mur UE 30352. Des del nord

UE 303

1824

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació del mur UE 31176. Des del sud-oest

UE 311

1825

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació del mur UE 31176. Des del sud-oest

UE 311

1826

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació del mur UE 31176. Des del sud-oest

UE 311

076/18

Num. Foto

Sector

1827

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació de la frontissa de la porta d'accés a l'àmbit núm.22B. Des del sud

UE

1828

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació de la frontissa de la porta d'accés a l'àmbit núm.22B. Des del sud

UE

1829

3

Descripció

Detall de les feines de consolidació de la frontissa de la porta d'accés a l'àmbit núm.22B. Des del sud

UE

1830

3

Descripció

Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota el mur UE 30363. Des de l'oest

UE 303

1831

3

Descripció

Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota el mur UE 30363. Vista zenital

UE 303

1832

3

Descripció

Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota el mur UE 30363. Des del nord-oest

UE 303

076/18

Num. Foto

Sector

1833

3

Descripció

Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota el mur UE 30363. Des del nord

UE 303

1834

3

Descripció

Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota el mur UE 30363. Des de l'oest

UE 303

1835

3

Descripció

Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota el mur UE 30363. Des del sud-oest

UE 303

1836

3

Descripció

Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota el mur UE 30363. Des del sud-oest

UE 303

1837

3

Descripció

Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota el mur UE 30363

UE

1838

3

Descripció

Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota el mur UE 30363. Vista zenital

UE 303

076/18

Num. Foto	Sector	
1839	3	
Descripció		
Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota el mur UE 30363. Vista zenital		
UE 303		
1840	3	
Descripció		
Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota el mur UE 30363. Des de l'est		
UE		
1841	3	
Descripció		
Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota el mur UE 30363. Vista zenital		
UE		
1842	3	
Descripció		
Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota el mur UE 30363. Vista zenital		
UE		
1843	3	
Descripció		
Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota el mur UE 30363. Vista zenital		
UE		
1844	3	
Descripció		
Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota l'estructurar UE 30366. Des de l'est		
UE 303		

076/18

Num. Foto

Sector

1845

3

Descripció

Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota l'estructurar UE 30366. Des de l'est

UE 303

1846

3

Descripció

Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota l'estructurar UE 30366. Des de l'est

UE 303

1847

3

Descripció

Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota l'estructurar UE 30366. Des de l'est

UE 303

1848

3

Descripció

Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota l'estructurar UE 30366. Des de l'est

UE 303

1849

3

Descripció

Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota l'estructurar UE 30366. Des de l'est

UE 303

1850

3

Descripció

Detall de les feines de construcció d'un encofrat sota l'estructurar UE 30366. Des de l'est

UE 303

076/18

Num. Foto

Sector

1851

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment nord de l'àmbit núm.21. Des de l'oest

UE 301

1852

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment nord de l'àmbit núm.21. Des de l'est

UE 301

1853

3

Descripció

Detall de les feines de calc dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE 301 301

1854

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE

1855

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301

1856

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301

076/18

Num. Foto

Sector

1857

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud

UE 301

1858

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.21. Des del sud-est

UE

1859

3

Descripció

Detall de les feines de calc del paviment sud de l'àmbit núm.22. Des del sud-est

UE 309

1860

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge dels paviments de l'àmbit núm.22. Des del sud

UE

1861

3

Descripció

Detall de la numeració de les rajoles que formaven el tapiat UE 30364. Des del sud-est

UE 303

1862

3

Descripció

Detall de la numeració de les rajoles que formaven el tapiat UE 30364. Des del sud

UE 303

076/18

Num. Foto

Sector

1863

3

Descripció

Detall de la porta d'accés a l'àmbit núm.22B un cop desmuntat el tapiat UE 30364. Des del sud-oest

UE

1864

3

Descripció

Detall de la porta d'accés a l'àmbit núm.22B un cop desmuntat el tapiat UE 30364. Des del sud-oest

UE

1865

3

Descripció

Detall de la porta d'accés a l'àmbit núm.22B un cop desmuntat el tapiat UE 30364. Des de l'oest

UE

1866

3

Descripció

Detall de la porta d'accés a l'àmbit núm.22B un cop desmuntat el tapiat UE 30364. Des del nord-oest

UE

1867

3

Descripció

Detall de la porta d'accés a l'àmbit núm.22B un cop desmuntat el tapiat UE 30364. Des del sud

UE

1868

3

Descripció

Detall de la frontissa a la porta d'accés a l'àmbit núm.22B un cop desmuntat el tapiat UE 30364. Des del sud

UE

076/18

Num. Foto

Sector

1869

3

Descripció

Detall de la consolidació de la frontissa a la porta d'accés a l'àmbit núm.22B un cop desmuntat el tapiat UE 30364. Des del sud

UE

1870

3

Descripció

Detall de la consolidació de la claveguera UE 30940 previ al seu desmuntatge. Des del sud

UE 309

1871

3

Descripció

Detall de la consolidació de la claveguera UE 30940 previ al seu desmuntatge. Des del sud-est

UE 309

1872

3

Descripció

Detall de la consolidació de la claveguera UE 30940 previ al seu desmuntatge. Des de l'est

UE 309

1873

3

Descripció

Detall de la consolidació de la claveguera UE 30940 previ al seu desmuntatge. Des del nord-est

UE 309

1874

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera UE 30940. Des del nord-oest

UE 309

076/18

Num. Foto

Sector

1875

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera UE 30940. Des del sud-est

UE 309

1876

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera UE 30940. Des del sud

UE 309

1877

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera UE 31047. Des del sud

UE 310

1878

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera UE 31047. Des del sud-oest

UE 310

1879

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera UE 31047. Des del sud-oest

UE 310

1880

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge de la claveguera UE 31047. Des de l'est

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1881

3

Descripció

Detall de l'estratigrafia conservada per sota de la claveguera UE 31047, un cop desmuntada. Des de l'oest

UE

1882

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge del dipòsit UE 31013. Des del nord-oest

UE 310

1883

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge del dipòsit UE 31013. Des de l'oest

UE 310

1884

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge del dipòsit UE 31013. Des de l'oest

UE 310

1885

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge del dipòsit UE 31013. Des de l'oest

UE 310

1886

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge del dipòsit UE 31013. Des de l'oest

UE 310

076/18

Num. Foto

Sector

1887

3

Descripció

Detall de les feines de desmuntatge del dipòsit UE 31013. Des del nord

UE 310

ANNEX V

EL BORN
CENTRE DE CULTURA
I MEMÒRIA

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA



Jordi Domeque i Arayo, Secretari de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona.

CERTIFICO:

Que la **Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona**, en sessió que va tenir lloc el **passat 20 de juny de 2018**, a la ciutat de Barcelona, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

Exp. 38/18 **Barcelona**
Element: **Antic Mercat del Born**
Protecció: BCIN-ZA. Núm. Reg 3859-ZA Acord Govern 28/02/2006 DOGC 17/05/2006
Actuació: Tractament de restes no extretes
Promotor: Ajuntament de Barcelona - El Born CCM
Tècnic redactor: Antoni Fernández Espinosa

Una vegada valorats els informes i el contingut de la proposta, els membres de la Comissió acorden per unanimitat,

AUTORITZAR, segons estableix l'article 2.1 a) del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural, les intervencions derivades de la proposta de tractament de restes no extretes dels àmbits 21 i 22 de la Casa Santmartí de la Zona Arqueològica de l'Antic Mercat del Born, que s'hauran de realitzar seguint els criteris establerts a l'article 35.1 a) i b) de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Per a l'execució d'aquest tractament caldrà disposar de la corresponent autorització administrativa, tal com estableix l'article 7 del Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya.

Es fa constar que aquest acord s'adopta en base a la normativa de patrimoni cultural i, per tant, no perjudica l'adequació o la no adequació de projecte a la normativa urbanística o qualsevol altra que li sigui d'aplicació, ja que aquest anàlisi no correspon a aquesta Comissió.



Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura

Direcció General del Patrimoni Cultural

Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona

D'acord amb allò que disposa l'article 20.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 19.5 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, es fa constar expressament que aquest certificat s'emet abans de l'aprovació de l'acta i, per tant, sense perjudici de l'ulterior aprovació d'aquesta.

I, perquè així consti, signo aquest certificat a Barcelona, el 26 de juny de 2018.

Jordi Domeque i Arayo
Secretari de la Comissió Territorial
del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central



Expedient R/N 470 K121 NB 2018/1-23037 d'autorització de la intervenció preventiva a l'Antic Mercat del Born, Barcelona (Barcelonès) segons el procediment establert en l'article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

La Comissió territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona, en sessió de 20 de juny de 2018 va acordar per unanimitat autoritzar la proposta de tractament de restes no extretes dels àmbits 21 i 22 de la Casa Santmartí del jaciment arqueològic de l'Antic Mercat del Born (Paviments UE 30.129, UE 30.367, UE 30.390 i UE 30.396; Tapiat UE 30.364 i Claveguera UE 30.130) sota la direcció d' Antoni Fernández Espinosa, del 25 de juny al 30 de desembre de 2018.

Fets

1. El 15 de juny de 2018 (registre d'entrada núm. 002021/390E) els senyors Montse Iniesta González, directora El Born Centre de Cultura i Memòria i Carles Vicente Guitart, Director de Memòria, Història i Patrimoni van sol·licitar un permís d'intervenció arqueològica preventiva a l'antic Mercat del Born i un tractament de restes no extretes (Paviments UE 30.129, UE 30.367, UE 30.390 i UE 30.396; Tapiat UE 30.364 i Claveguera UE 30.130) sota la direcció d' Antoni Fernández Espinosa, del 25 de juny al 30 de desembre de 2018.
2. El dia 27 de novembre de 2018 l'arqueòloga dels Serveis Territorials a Barcelona va emetre informe favorable sobre l'esmentada sol·licitud.
3. El dia 27 de novembre de 2018 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar, amb caràcter retroactiu, la intervenció.

Motivació

Excavació dels àmbits 21 i 22 de la casa Santmartí de la zona arqueològica de l'Antic Mercat del Born.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d'11.10.1993).
2. Article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002).
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010).

Plaça Salvador Seguí, 119
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70



Doc.original signat per:
CPISR-1 MARIA ANGELS
TORRAS RIPOLL 27/11/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BSGWK2L1QNCASUKBNPM9H8EBK9WV071

Data creació còpia:
27/11/2018
Data caducitat còpia:
27/11/2021
Pàgina 1 de 2

Resolució

Per tot això,

RESOLC

1. **Autoritzar** una intervenció arqueològica preventiva, amb caràcter retroactiu, d'acord amb les dades i condicions següents:

Lloc de la intervenció: Antic Mercat del Born, Barcelona (Barcelonès). Casa Santmartí.

Persona o institució autoritzada: El Born Centre de Cultura i Memòria

Direcció de la intervenció arqueològica: Antoni Fernández i Espinosa.

Activitat autoritzada: excavació i desmuntatge.

Termini de realització de la intervenció: del 25 de juny al 30 de desembre de 2018.

Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona

La intervenció arqueològica o paleontològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant el conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010

La directora

M. Àngels Torras Ripoll

Barcelona, 27 de novembre de 2018

Plaça Salvador Seguí, 119
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
CPISR-1 MARIA ANGELS
TORRAS RIPOLL 27/11/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BSGWK2L1QNCASUKBNPM9H8EBK9WV071

Data creació còpia:
27/11/2018
Data caducitat còpia:
27/11/2021
Pàgina 2 de 2



Expedient R/N 470 K121 NB 2018/1-23037 d'autorització de la intervenció preventiva a l'Antic Mercat del Born, Barcelona (Barcelonès) segons el procediment establert en l'article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

La Comissió territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona, en sessió de 20 de juny de 2018 va acordar per unanimitat autoritzar la proposta de tractament de restes no extretes dels àmbits 21 i 22 de la Casa Santmartí del jaciment arqueològic de l'Antic Mercat del Born (Paviments UE 30.129, UE 30.367, UE 30.390 i UE 30.396; Tapiat UE 30.364 i Claveguera UE 30.130) sota la direcció d' Antoni Fernández Espinosa, del 25 de juny al 30 de desembre de 2018.

Fets

1. El 15 de juny de 2018 (registre d'entrada núm. 002021/390E) els senyors Montse Iniesta González, directora El Born Centre de Cultura i Memòria i Carles Vicente Guitart, Director de Memòria, Història i Patrimoni van sol·licitar un permís d'intervenció arqueològica preventiva a l'antic Mercat del Born i un tractament de restes no extretes (Paviments UE 30.129, UE 30.367, UE 30.390 i UE 30.396; Tapiat UE 30.364 i Claveguera UE 30.130) sota la direcció d' Antoni Fernández Espinosa, del 25 de juny al 30 de desembre de 2018.
2. El dia 27 de novembre de 2018 l'arqueòloga dels Serveis Territorials a Barcelona va emetre informe favorable sobre l'esmentada sol·licitud.
3. El dia 27 de novembre de 2018 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar, amb caràcter retroactiu, la intervenció.

Motivació

Excavació dels àmbits 21 i 22 de la casa Santmartí de la zona arqueològica de l'Antic Mercat del Born.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d'11.10.1993).
2. Article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002).
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010).

Plaça Salvador Seguí, 119
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70



Doc.original signat per:
CPISR-1 MARIA ANGELS
TORRAS RIPOLL 27/11/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BSGWK2L1QNCASUKBNPM9H8EBK9WV071

Data creació còpia:
27/11/2018
Data caducitat còpia:
27/11/2021
Pàgina 1 de 2

Resolució

Per tot això,

RESOLC

1. **Autoritzar** una intervenció arqueològica preventiva, amb caràcter retroactiu, d'acord amb les dades i condicions següents:

Lloc de la intervenció: Antic Mercat del Born, Barcelona (Barcelonès). Casa Santmartí.

Persona o institució autoritzada: El Born Centre de Cultura i Memòria

Direcció de la intervenció arqueològica: Antoni Fernández i Espinosa.

Activitat autoritzada: excavació i desmuntatge.

Termini de realització de la intervenció: del 25 de juny al 30 de desembre de 2018.

Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona

La intervenció arqueològica o paleontològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant el conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010

La directora

M. Àngels Torras Ripoll

Barcelona, 27 de novembre de 2018

Plaça Salvador Seguí, 119
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
CPISR-1 MARIA ANGELS
TORRAS RIPOLL 27/11/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BSGWK2L1QNCASUKBNPM9H8EBK9WV071

Data creació còpia:
27/11/2018
Data caducitat còpia:
27/11/2021
Pàgina 2 de 2



Expedient 437 K121 NB 2019-1-23035 d'autorització de pròrroga d'una intervenció arqueològica preventiva al Antic Mercat del Born, de Barcelona, (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

1. La Comissió territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona en sessió de 20 de juny de 2018 va acordar per unanimitat autoritzar la proposta de tractament de restes no extretes dels àmbits 21 i 22 de la Casa Santmartí del jaciment arqueològic de l'Antic Mercat del Born.
2. En data 15 de juny de 2018 (registre d'entrada núm. 002021/390E) els senyors Montse Iniesta González, directora El Born Centre de Cultura i Memòria i Carles Vicente Guitart, Director de Memòria, Història i Patrimoni van sol·licitar un permís d'intervenció arqueològica preventiva a l'antic Mercat del Born i un tractament de restes no extretes, sota la direcció d'Antoni Fernández Espinosa, del 25 de juny al 30 de desembre de 2018 que fou resolta favorablement.

Fets

1. En data 20 de novembre de 2018 (registre núm. 003399/390E) els senyors Montse Iniesta González, directora El Born Centre de Cultura i Memòria i Carles Vicente Guitart, Director de Memòria, Història i Patrimoni han sol·licitat una pròrroga del permís d'intervenció arqueològica preventiva a l'antic Mercat del Born, sota la direcció d'Antoni Fernández Espinosa, del 2 de gener al 13 de desembre de 2019.
2. En data 28 de novembre de 2018 l'arqueòloga territorial va emetre informe favorable sobre l'esmentada sol·licitud.
3. En data 5 de desembre de 2018 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia, rep la documentació de l'expedient i, analitzats els diferents informes, proposa autoritzar la intervenció.

Motivació

Excavació dels àmbits 21 i 22 de la casa Santmartí.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807).
2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594).
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC NÚM. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010).

Plaça Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70



Doc. original signat per:
CPISR-1 MARIA ANGELS
TORRAS RIPOLL 10/12/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



005SGDKUH5PR6AE8HF37JNEXAKBXQ048

Data creació còpia:
17/12/2018
Data caducitat còpia:
17/12/2021
Pàgina 1 de 2



Resolució

Per tot això, **resolc**:

1. **Autoritzar** la realització d'una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i condicions següents:

Lloc de la intervenció: Antic Mercat del Born (Barcelona, Barcelonès).

Institució autoritzada: El Born Centre de Cultura i Memòria.

Direcció de la intervenció: Antoni Fernández i Espinosa.

Activitat autoritzada: control i excavació.

Termini de realització: del 2 de gener al 13 de desembre de 2019.

Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona.

La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. **Notificar** aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant la consellera de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010

M. Àngels Torras Ripoll
Barcelona, 7 de desembre de 2018

Plaça Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70



Doc. original signat per:
CPISR-1 MARIA ANGELS
TORRAS RIPOLL 10/12/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



005SGDKUH5PR6AE8HF37JNEXAKBXQ048

Data creació còpia:
17/12/2018
Data caducitat còpia:
17/12/2021
Pàgina 2 de 2

Expedient 470 K121-NB 2020/1-27957 d'autorització de pròrroga d'una intervenció arqueològica preventiva a l' Antic Mercat del Born, Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

1. La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona va aprovar per unanimitat, en la sessió del 20 de juny de 2018, autoritzar la proposta de tractament de restes no extretes dels àmbits 21 i 22 de la Casa Santmartí del jaciment arqueològic de l'Antic Mercat del Born.
2. El Departament de Cultura va autoritzar a El Born Centre de Cultura i Memòria una intervenció arqueològica preventiva de control i excavació a l'Antic Mercat del Born, Barcelona (Barcelonès), sota la direcció d' Antoni Fernández Espinosa del 25 de juny al 30 de desembre de 2019.

Fets

1. En data 6 febrer 2020 (9015-119455/2020) els senyors Montse Iniesta González, directora El Born Centre de Cultura i Memòria i Carles Vicente Guitart, Director de Memòria, Història i Patrimoni han sol·licitat la pròrroga del permís d'intervenció arqueològica preventiva a l'antic Mercat del Born, sota la direcció d' Antoni Fernández Espinosa, del 10 de febrer al 31 de desembre de 2020.
2. En data 7 de febrer de 2020 l'arqueòloga territorial ha emès informe favorable sobre la sol·licitud esmentada.
3. En data 7 de febrer de 2020 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia proposa autoritzar la intervenció.

Motivació

Excavació i restauració de la Casa Santmartí de l'Antic Mercat del Born.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807).
2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594).
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010).

Plaça Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Maria Angels Torras Ripoll
11/02/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04NB6Q2T7D7LFBJLUJ6Z617G45WUE1DM

Data creació còpia:
19/02/2020 13:02:42
Data caducitat còpia:
19/02/2023 00:00:00
Pàgina 1 de 2

Resolució

Per tot això, **resolc**:

1. **Autoritzar** la realització d'una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i condicions següents:

Lloc de la intervenció: Antic Mercat del Born, Barcelona (Barcelonès).

Institució autoritzada: El Born Centre de Cultura i Memòria.

Direcció de la intervenció: Antoni Fernández Espinosa.

Activitat autoritzada: excavació i restauració

Termini de realització: del 10 de febrer al 31 de desembre de 2020.

Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona.

La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. **Notificar** aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant la consellera de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 7 de febrer de 2020

P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010
La directora

M. Àngels Torras Ripoll

Plaça Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70



Doc. original signat per:
Maria Àngels Torras Ripoll
11/02/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04NB6Q2T7D7LFBJLUJ6Z617G45WUE1DM

Data creació còpia:
19/02/2020 13:02:42
Data caducitat còpia:
19/02/2023 00:00:00
Pàgina 2 de 2



Expedient 437 K121 NB 2019-1-23035 d'autorització de pròrroga d'una intervenció arqueològica preventiva al Antic Mercat del Born, de Barcelona, (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

1. La Comissió territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona en sessió de 20 de juny de 2018 va acordar per unanimitat autoritzar la proposta de tractament de restes no extretes dels àmbits 21 i 22 de la Casa Santmartí del jaciment arqueològic de l'Antic Mercat del Born.
2. En data 15 de juny de 2018 (registre d'entrada núm. 002021/390E) els senyors Montse Iniesta González, directora El Born Centre de Cultura i Memòria i Carles Vicente Guitart, Director de Memòria, Història i Patrimoni van sol·licitar un permís d'intervenció arqueològica preventiva a l'antic Mercat del Born i un tractament de restes no extretes, sota la direcció d'Antoni Fernández Espinosa, del 25 de juny al 30 de desembre de 2018 que fou resolta favorablement.

Fets

1. En data 20 de novembre de 2018 (registre núm. 003399/390E) els senyors Montse Iniesta González, directora El Born Centre de Cultura i Memòria i Carles Vicente Guitart, Director de Memòria, Història i Patrimoni han sol·licitat una pròrroga del permís d'intervenció arqueològica preventiva a l'antic Mercat del Born, sota la direcció d'Antoni Fernández Espinosa, del 2 de gener al 13 de desembre de 2019.
2. En data 28 de novembre de 2018 l'arqueòloga territorial va emetre informe favorable sobre l'esmentada sol·licitud.
3. En data 5 de desembre de 2018 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia, rep la documentació de l'expedient i, analitzats els diferents informes, proposa autoritzar la intervenció.

Motivació

Excavació dels àmbits 21 i 22 de la casa Santmartí.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807).
2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594).
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC NÚM. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010).

Plaça Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70



Doc. original signat per:
CPISR-1 MARIA ANGELS
TORRAS RIPOLL 10/12/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



005SGDKUH5PR6AE8HF37JNEXAKBXQ048

Data creació còpia:
17/12/2018
Data caducitat còpia:
17/12/2021
Pàgina 1 de 2



Resolució

Per tot això, **resolc**:

1. **Autoritzar** la realització d'una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i condicions següents:

Lloc de la intervenció: Antic Mercat del Born (Barcelona, Barcelonès).

Institució autoritzada: El Born Centre de Cultura i Memòria.

Direcció de la intervenció: Antoni Fernández i Espinosa.

Activitat autoritzada: control i excavació.

Termini de realització: del 2 de gener al 13 de desembre de 2019.

Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona.

La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. **Notificar** aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant la consellera de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010

M. Àngels Torras Ripoll
Barcelona, 7 de desembre de 2018

Plaça Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70



Doc. original signat per:
CPISR-1 MARIA ANGELS
TORRAS RIPOLL 10/12/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



005SGDKUH5PR6AE8HF37JNEXAKBXQ048

Data creació còpia:
17/12/2018
Data caducitat còpia:
17/12/2021
Pàgina 2 de 2



Expedient 470 K121-NB 2020/1-27957 d'autorització de pròrroga d'una intervenció arqueològica preventiva a l' Antic Mercat del Born, Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

1. La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona va aprovar per unanimitat, en la sessió del 20 de juny de 2018, autoritzar la proposta de tractament de restes no extretes dels àmbits 21 i 22 de la Casa Santmartí del jaciment arqueològic de l'Antic Mercat del Born.
2. El Departament de Cultura va autoritzar a El Born Centre de Cultura i Memòria una intervenció arqueològica preventiva de control i excavació a l'Antic Mercat del Born, Barcelona (Barcelonès), sota la direcció d' Antoni Fernández Espinosa del 25 de juny al 30 de desembre de 2019.

Fets

1. En data 6 febrer 2020 (9015-119455/2020) els senyors Montse Iniesta González, directora El Born Centre de Cultura i Memòria i Carles Vicente Guitart, Director de Memòria, Història i Patrimoni han sol·licitat la pròrroga del permís d'intervenció arqueològica preventiva a l'antic Mercat del Born, sota la direcció d' Antoni Fernández Espinosa, del 10 de febrer al 31 de desembre de 2020.
2. En data 7 de febrer de 2020 l'arqueòloga territorial ha emès informe favorable sobre la sol·licitud esmentada.
3. En data 7 de febrer de 2020 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia proposa autoritzar la intervenció.

Motivació

Excavació i restauració de la Casa Santmartí de l'Antic Mercat del Born.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807).
2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594).
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010).

Plaça Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Maria Angels Torras Ripoll
11/02/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04NB6Q2T7D7LFBJLUJ6Z617G45WUE1DM

Data creació còpia:
19/02/2020 13:02:42
Data caducitat còpia:
19/02/2023 00:00:00
Pàgina 1 de 2



Resolució

Per tot això, **resolc**:

1. **Autoritzar** la realització d'una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i condicions següents:

Lloc de la intervenció: Antic Mercat del Born, Barcelona (Barcelonès).

Institució autoritzada: El Born Centre de Cultura i Memòria.

Direcció de la intervenció: Antoni Fernández Espinosa.

Activitat autoritzada: excavació i restauració

Termini de realització: del 10 de febrer al 31 de desembre de 2020.

Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona.

La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. **Notificar** aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant la consellera de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 7 de febrer de 2020

P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010
La directora

M. Àngels Torras Ripoll

Plaça Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70



Doc. original signat per:
Maria Àngels Torras Ripoll
11/02/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04NB6Q2T7D7LFBJLUJ6Z617G45WUE1DM

Data creació còpia:
19/02/2020 13:02:42
Data caducitat còpia:
19/02/2023 00:00:00
Pàgina 2 de 2



Ref.: 437 K121 N/MEM

Sr. Antoni Fernández Espinosa

Senyor,

Donem resposta al vostre escrit de 25 d'octubre de 2021 (registre d'entrada núm. 9015-1855532/2021) en què sol·liciteu la pròrroga i presentar conjuntament, en una sola memòria, els resultats de diverses intervencions que vau dirigir a Antic Mercat del Born (Pl. Comercial 12, c. Comercial 2, c. Fusina 4, c. Ribera 3) (Barcelona, Barcelonès) els anys 2018, 2019 i 2020.

Un cop estudiada i valorada aquesta sol·licitud, us comuniquem que el Servei d'Arqueologia i Paleontologia accepta la petició.

Per tant, la memòria conjunta de les següents intervencions arqueològiques podrà ser presentada fins al 31 de setembre de 2022.

IDSol	Intervenció	Municipi	Comarca	Direcció	Inici	Final
23037	Antic Mercat del Born (Pl. Comercial 12, c. Comercial 2, c. Fusina 4, c. Ribera 3)	Barcelona	Barcelonès	Antoni Fernández Espinosa	25/06/2018	31/12/2018
23035	Antic Mercat del Born (Pl. Comercial 12, c. Comercial 2, c. Fusina 4, c. Ribera 3)	Barcelona	Barcelonès	Antoni Fernández Espinosa	02/01/2019	13/12/2019
27957	Antic Mercat del Born (Pl. Comercial 12, c. Comercial 2, c. Fusina 4, c. Ribera 3)	Barcelona	Barcelonès	Antoni Fernández Espinosa	10/02/2020	31/12/2020

Cap de la Secció d'Actuacions



Ref.: 437 K121 N/MEM

Sr. Antoni Fernández Espinosa

Senyor,

Donem resposta al vostre escrit de data 13 de desembre de 2022 amb registre d'entrada núm. 9015-2542038/2022 en què sol·liciteu la compactació i pròrroga per presentar la memòria dels resultats de les intervencions realitzades a l'Antic Mercat del Born (Pl. Comercial 12, c. Comercial 2, c. Fusina 4, c. Ribera 3) de Barcelona (Barcelonès) durant els anys 2018, 2019 i 2020.

Un cop estudiada i valorada aquesta sol·licitud, us comuniquem que el Servei del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic accepta la petició.

Per tant, la memòria de les següents intervencions arqueològiques podrà ser presentada fins al 30 de juny de 2023.

ID.Sol	Intervenció	Municipi	Comarca	Direcció	Inici	Final
23037	Antic Mercat del Born	Barcelona	Barcelonès	Antoni Fernández Espinosa	25/06/2018	30/12/2018
23035	Antic Mercat del Born	Barcelona	Barcelonès	Antoni Fernández Espinosa	02/01/2019	13/12/2019
27957	Antic Mercat del Born	Barcelona	Barcelonès	Antoni Fernández Espinosa	10/02/2020	31/12/2020

Cap de la Secció d'Actuacions

ANNEX VI

EL BORN

CENTRE DE CULTURA

I MEMÒRIA

FITXES DE RESTAURACIÓ



INFORME DE LES TASQUES DE CONSERVACIÓ- RESTAURACIÓ DEL MATERIAL PROCEDENT DE LA INTERVENCIÓ 076/18 DEL MERCAT DEL BORN DE BARCELONA

INFORME DE LES TASQUES DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DEL MATERIAL ARQUEOLÒGIC PROCEDENT DE LA INTERVENCIÓ 076/18 DEL MERCAT DEL BORN, CASA SANTMARTÍ (BARCELONÈS)

INTRODUCCIÓ

Aquest informe recull les fitxes de conservació i restauració d'una part del material arqueològic procedent de la intervenció de la Casa Santmartí del Mercat del Born (Barcelonès) – amb el codi 076/18– dipositat al Departament de Conservació i Restauració del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona.

Els treballs han estat executats per l'empresa Àbac Conservació – Restauració, SL. sota la direcció del Departament de Conservació i Restauració del Servei d'Arqueologia i de Maria Molinas, amb les restauradores Gemma Torra i Laia Abelló.

La intervenció que es descriu en el següent informe planteja l'emmagatzematge adequat – seguint les pautes del Departament de Conservació i Restauració del Servei d'Arqueologia – de part del material procedent de l'excavació. I, la restauració d'alguns d'aquests materials amb l'objectiu de possibilitar la seva conservació, el seu anàlisi i el seu estudi.

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ

Els treballs de conservació i restauració plantejats tenen com a objectiu principal la salvaguarda, recuperació i emmagatzematge dels elements fràgils procedents de l'excavació arqueològica.

Es plantegen objectius específics segons l'element a tractar i les necessitats expressades per part de l'equip de direcció de l'excavació i del Departament de Conservació i Restauració:

- Amb una part dels materials, el vidre, es planteja la neteja i el condicionament adequat pel seu estudi i el dipòsit definitiu.
- Degut a la gran quantitat d'objectes de ferro i que la majoria són claus que provenen d'un estrat arqueològic poc important per l'estudi de la casa, s'opta per restaurar fins el final uns objectes de ferro seleccionats pel seu interès, i amb la resta es farà una primera neteja superficial i el condicionament adequat pel seu estudi i el dipòsit definitiu.
- Amb la resta de peces, els objectes d'os i els metalls seleccionades per la direcció de l'excavació i el Departament de Conservació i Restauració, es planteja el tractament complet de conservació i restauració.

TRACTAMENT DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

Amb tot el material tractat s'ha generat una documentació –fitxes de la base de dades– que recull l'estat de conservació inicial, el procés de restauració i les fotografies d'abans i de després del tractament. També, un cop restaurat, s'ha emmagatzemat amb bosses i caixes adequades per cada tipus i forma de material, seguint les pautes del Departament de Conservació i Restauració del Servei d'Arqueologia.

En aquest informe s'inclouen les **Fitxes de Restauració** de cada element tractat. Aquestes queden dipositades, juntament amb les peces, al Departament de Conservació i Restauració del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona.

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
botó-aplic	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 300</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 300	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 300													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,8cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments		òxids	puntual		
1		clorurs	puntual	Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- ☒ **Bossa polietilè amb tanca**
 - ☐ **Caixa hermètica**
 - ☐ **Regulador d'humitat**
 - ☐ **Suport especial**
 - ☐ **Altres**

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	11/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:300</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:300	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:300													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
Cronologia			gruix										
			Ø	1,7cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments		òxids	extesa		
		clorurs	puntual	Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2012	Data final	04/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:30928</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30928	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30928													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,6cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments		òxids	puntual	Resultats	
1		clorurs	puntual		

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori		OBJECTIUS	
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació			☒ Neteja	
embalatge	bossa hermètica						☒ Estabilització	
							☒ Consolidació	
							☒ Restauració	
							☒ Embalatge	
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions							

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

☒ **Bossa polietilè amb tanca**

☐ **Caixa hermètica**

☐ **Regulador d'humitat**

☐ **Suport especial**

☐ **Altres**

OBSERVACIONES

☐ ***S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.**

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	<i>Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)</i>		
Revisat per	<i>Montserrat Pugès / Àbac</i>		
Data inici	21/06/2019	Data final	29/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30929</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30929	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30929													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,7cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	clorurs	puntual		
Núm fragments		carbonats	total		
1				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica						☐ Veure observacions

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
moneda	bronze			h.	
				amp.	
Tipologia				llarg.	
	Estrat superficial			gruix	
				Ø	1,4cm
Cronologia					

Codi Interv.

076/18

Denominació intervenció

Mercat del Born

Identificació arqueològica

UE: 30929

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	terra concrec.
Núm fragments	pèrdua nucli met.
	concrecions

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	total
òxids	extesa

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Laboratori

☐ Documentació gràfica

☐ Veure observacions

OBJECTIUS

☒ Neteja

☐ Estabilització

☐ Consolidació

☐ Restauració

☒ Embalatge

s'atura el tractament

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

Imatge inicial



Imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	25/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:30130</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30130	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30130													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,35cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	deformacio	clorurs	puntual		
1		òxids	puntual	Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	04/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30929</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30929	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30929													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,75cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments		òxids	puntual		
1				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2018

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
moneda	bronze			h.	
				amp.	
Tipologia				llarg.	
	Estrat superficial			gruix	0,5mm
				Ø	1,7cm
Cronologia					
1654?					

Codi Interv.

076/18

Denominació intervenció

Mercat del Born

Identificació arqueològica

UE:30929

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	brutícia superficial
Núm fragments	concrecions
1	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
clorurs	puntual
carbonats	total
òxids	extesa

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Laboratori

☐ Documentació gràfica

☐ Veure observacions

OBJECTIUS

☒ Neteja

☒ Estabilització

☒ Consolidació

☒ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

*** S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.**

**** Després de 4 banys de AMT segueix donant positiu al test de clorurs. Es desideix inhibir i consolidar després d'eliminar mecànicament el punt de clorur.**

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	17/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30929</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30929	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30929													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,35cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments		clorurs	puntual		
1				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:30929</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30929	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30929													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
Cronologia			gruix										
			Ø	1,35cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments		òxids	puntual	Resultats	
		clorurs	puntual		

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ☐ | <i>Bossa polietilè amb tanca</i> |
| ☐ | <i>Caixa hermètica</i> |
| ☐ | <i>Regulador d'humitat</i> |
| ☐ | <i>Suport especial</i> |
| ☐ | <i>Altres</i> |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	29/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30930</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30930	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30930													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,8cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments		òxids	puntual		
		clorurs	puntual	Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30930</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30930	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30930													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
Cronologia			gruix										
			Ø	1,7cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments		òxids	puntual	Resultats	
		clorurs	puntual		

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	11/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30930</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30930	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30930													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,35cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments		òxids	puntual	Resultats	
1		clorurs	puntual		

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori		OBJECTIUS	
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació			☒ Neteja	
embalatge	bossa hermètica						☒ Estabilització	
							☒ Consolidació	
							☒ Restauració	
							☒ Embalatge	
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions							

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

☒ **Bossa polietilè amb tanca**

☐ **Caixa hermètica**

☐ **Regulador d'humitat**

☐ **Suport especial**

☐ **Altres**

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	<i>Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)</i>		
Revisat per	<i>Montserrat Pugès / Àbac</i>		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30930</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30930	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30930													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,75cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments		òxids	puntual		
1		clorurs	puntual	Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30932</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30932	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30932													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
Cronologia			gruix										
			Ø	1,65cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	òxids	puntual	Resultats	
1		clorurs	puntual		

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori		OBJECTIUS	
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació			☒ Neteja	
embalatge	bossa hermètica						☒ Estabilització	
							☒ Consolidació	
							☒ Restauració	
							☒ Embalatge	
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions							

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30932</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30932	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30932													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,8cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments		clorurs	puntual		
		òxids	extesa	Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori		OBJECTIUS	
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació			☒ Neteja	
embalatge	bossa hermètica						☒ Estabilització	
							☒ Consolidació	
							☒ Restauració	
							☒ Embalatge	
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions							

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
				<i>h.</i>	
Tipologia				<i>amp.</i>	
	Estrat superficial			<i>llarg.</i>	
Cronologia					<i>gruix</i>
					∅

Codi Interv.

076/18

Denominació intervenció

Mercat del Born

Identificació arqueològica

UE: 30932

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	brutícia superficial
Núm fragments	concrecions
	fragilitat
	pèrdua nucli met.

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	total

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa polietilè i caixa			

Laboratori

☐ Documentació gràfica

☐ Veure observacions

OBJECTIUS

☒ Neteja

☒ Estabilització

☐ Consolidació

☐ Restauració

☒ Embalatge

s'atura el tractament

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

Imatge inicial



Imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

* S'atura el tractament perquè no conserva el núcli metàl·lic.

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	21/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:30932</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30932	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30932													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,6cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	òxids	extesa	Resultats	
		clorurs	puntual		

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	04/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
moneda	bronze			h.	
				amp.	
Tipologia				llarg.	
	Estrat superficial			gruix	0,5cm
				Ø	1,75cm
Cronologia					

Codi Interv.	Denominació intervenció
076/18	Mercat del Born
Identificació arqueològica	
UE:30932	

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	pedres concrec.	carbonats	total		
Núm fragments	concrecions	òxids	extesa	Resultats	
1	terra concrec.				

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		
embalatge	bossa hermètica					
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	29/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30932</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30932	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30932													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,7cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	òxids	puntual	Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:30935</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30935	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30935													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,35cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	restes terroses	carbonats	extesa		
Núm fragments					
1					
				Resultats	

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica						☐ Veure observacions

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	22/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:30938</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30938	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30938													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,65cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	puntual		
Núm fragments		òxids	puntual		
		clorurs	puntual	Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica						☐ Veure observacions

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	11/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30938</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30938	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30938													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,4cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	clorurs	puntual	Resultats	
1		òxids	extesa		

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	04/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:30938</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30938	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30938													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,65cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	òxids	extesa		
1				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA		alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	22/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30948</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30948	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30948													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,7cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	òxids	puntual		
1					
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	22/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques <table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30948</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30948	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30948													
moneda	bronze			h.									
			amp.										
Tipologia			llarg.										
	Estrat superficial		gruix	0,5cm									
Cronologia			∅	1,7cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	òxids	puntual		
1		clorurs	puntual	Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		
embalatge	bossa hermètica					
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	11/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:30953</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30953	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30953													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
Cronologia			gruix										
			Ø	1,4cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	clorurs	puntual		
1				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	04/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:30955</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30955	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30955													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,4cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	òxids	puntual	Resultats	
1					

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica						☐ Veure observacions

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:30988</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30988	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30988													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,7cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	òxids	puntual	Resultats	
1		clorurs	puntual		

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/6/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:31011</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:31011	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:31011													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,35cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	total		
Núm fragments	concrecions				
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori		OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació			
embalatge	bossa hermètica						
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions							

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:31031</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:31031	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:31031													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
Cronologia			gruix										
			Ø	1,75cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	òxids	puntual		
1		clorurs	puntual	Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | <i>Bossa polietilè amb tanca</i> |
| ☐ | <i>Caixa hermètica</i> |
| ☐ | <i>Regulador d'humitat</i> |
| ☐ | <i>Suport especial</i> |
| ☐ | <i>Altres</i> |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques	
fragment caldera	bronze			h.		
Tipologia				amp.		7cm
				llarg.		22cm
	Estrat superficial			gruix		3cm
Cronologia			Ø			

Codi Interv.	Denominació intervenció
076/18	Mercat del Born
Identificació arqueològica	
UE:30938	

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	pedres concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	clorurs	puntual	Resultats	
1		òxids	extesa		

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori		OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació			
embalatge	plàstic de bombolles i caixa						
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions							

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☒ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

** S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.*

**** Després de 6 banys d'AMT encara segueix donant positiu al test de clorurs de manera puntual. Es desideix inhibir i consolidar després d'haver eliminat mecànicament els clorurs.**

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
ullera	bronze + vidre			h.	
				amp.	3,3cm
Tipologia				llarg.	4,5cm
	Estrat superficial			gruix	5mm
				Ø	
Cronologia					

Codi Interv.076/18Denominació intervencióMercat del Born

Identificació arqueològica

UE: 30953

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	terra concrec.
Núm fragments	concrecions
7	fissura
	fragilitat
	deformacions

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
clorurs	extesa
carbonats	total
òxids	puntual

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	suport de poliureta + caixa			

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions

Laboratori

OBJECTIUS

☒ Neteja

☒ Estabilització


☒ Consolidació

☒ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	<i>cianocrilat</i>	
Reintegració ☐		
Acabat superfície ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☐ | <i>Bossa polietilè amb tanca</i> |
| ☒ | <i>Caixa hermètica</i> |
| ☐ | <i>Regulador d'humitat</i> |
| ☒ | <i>Suport especial</i> |
| ☐ | <i>Altres</i> |

OBSERVACIONES

*** S'ha obtat per fer una inhibició de seguretat, sense cambra d'humitat ni eliminació previa dels clorurs, degut a la fragilitat de la peça. Per aquest motiu ÉS IPORTANT MANTENIR LA PEÇA EN UNES CONDICIONS AMBIENTALS MOLT CONTROLADES**

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	17/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
segell?	plom			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30929</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30929	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30929													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
Cronologia			gruix										
			Ø	max.: 1,8cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.				
Núm fragments					
1					
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació	 	☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☐ Estabilització
						☐ Consolidació
						☐ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superfície ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Paraloid B-72</i>	2	<i>acetona</i>	<i>bany</i>	<i>uns segons</i>		<i>ambient</i>

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- ☒ **Bossa polietilè amb tanca**

☐ **Caixa hermètica**

☐ **Regulador d'humitat**

☐ **Suport especial**

☐ **Altres**

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	15/10/2009

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
rebló	plom			h. 0,7cm	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30930</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30930	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30930													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø 1,1cm										

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.				
Núm fragments					
1					
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☐ Estabilització
						☐ Consolidació
						☐ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica						☐ Veure observacions

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Paraloid B-72</i>	2	<i>acetona</i>	<i>bany</i>	<i>uns segons</i>		<i>ambient</i>

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	15/10/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures		Dades arqueològiques	
rebló	plom? ferro?			h.	0,8cm	Codi Interv.	Denominació intervenció
Tipologia				amp.		076/18	Mercat del Born
				llarg.		Identificació arqueològica	
Cronologia	Estrat superficial			gruix		UE: 30930	
				Ø	1,7cm		

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	òxids			
Núm fragments					
1					
				Resultats	

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		
embalatge	bossa hermètica					
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Paraloid B-72</i>	2	<i>acetona</i>	<i>bany</i>	<i>uns segons</i>		<i>ambient</i>

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	15/10/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
botó-xinxeta	plom			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30938</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30938	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30938													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
Cronologia			gruix										
			Ø	0,45cm									
				1,45cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.				
Núm fragments					
1					
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☐ Estabilització
						☐ Consolidació
						☐ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Paraloid B-72</i>	2	<i>acetona</i>	<i>bany</i>	<i>uns segons</i>		<i>ambient</i>

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	15/10/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
<i>bala</i>	<i>plom</i>		<i>pes: 15,74gr.</i>	<i>h.</i>	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td><i>076/18</i></td><td><i>Mercat del Born</i></td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2"><i>UE: 30938</i></td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	<i>076/18</i>	<i>Mercat del Born</i>	Identificació arqueològica		<i>UE: 30938</i>	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
<i>076/18</i>	<i>Mercat del Born</i>												
Identificació arqueològica													
<i>UE: 30938</i>													
Tipologia			<i>amp.</i>										
	Estrat superficial		<i>llarg.</i>										
Cronologia			<i>gruix</i>										
			Ø	<i>1,4cm</i>									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
<i>peça completa</i>	<i>terra concrec.</i>				
Núm fragments					
<i>1</i>					
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació	
<i>embalatge</i>	<i>bossa hermètica</i>				

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions

OBJECTIUS

☒ Neteja

☐ Estabilització


☐ Consolidació

☐ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Paraloid B-72</i>	2	<i>acetona</i>	<i>bany</i>	<i>uns segons</i>		<i>ambient</i>

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	15/10/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
segell	plom			h.	
				amp.	
Tipologia				llarg.	2,6cm
	Estrat superficial			gruix	4,5cm
				Ø	2,1cm
Cronologia					

Codi Interv.

076/18

Denominació intervenció

Mercat del Born

Identificació arqueològica

UE: 30945

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	terra concrec.
Núm fragments	
1	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Laboratori

☐ Documentació gràfica

☐ Veure observacions

OBJECTIUS

☒ Neteja

☐ Estabilització


☐ Consolidació

☐ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Paraloid B-72</i>	2	<i>acetona</i>	<i>bany</i>	<i>uns segons</i>		<i>ambient</i>

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	15/10/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
indeterminat	plom			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30951</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30951	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30951													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.4,8cm										
Cronologia			gruix0,1cm										
			Ø										

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.				
Núm fragments					
1					
				Resultats	

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☐ Estabilització
						☐ Consolidació
						☐ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica						☐ Veure observacions

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Paraloid B-72</i>	2	<i>acetona</i>	<i>bany</i>	<i>uns segons</i>		<i>ambient</i>

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2009	Data final	15/10/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
segell	plom			h.	
				amp.	
Tipologia				llarg.	0,2cm
	Estrat superficial			gruix	0,1cm
				Ø	1,8cm
Cronologia					

Codi Interv.	Denominació intervenció
076/18	Mercat del Born
Identificació arqueològica	
UE: 30953	

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques		productes de corrosió	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació
peça incompleta	terra concrec.		
Núm fragments			
1			

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi
Resultats

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Laboratori

☐ Documentació gràfica

☐ Veure observacions

☒ Neteja

☐ Estabilització


☐ Consolidació

☐ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Paraloid B-72</i>	2	<i>acetona</i>	<i>bany</i>	<i>uns segons</i>		<i>ambient</i>

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- ☒ **Bossa polietilè amb tanca**

☐ **Caixa hermètica**

☐ **Regulador d'humitat**

☐ **Suport especial**

☐ **Altres**

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	15/10/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
<i>divers</i>	<i>bronze</i>		<i>agulles i material variat</i>	<i>h.</i>	Codi Interv. Denominació intervenció <i>076/18</i> <i>Mercat del Born</i> Identificació arqueològica <i>UE: 300,30928,30929,30930,30932,30935,30938,30943,30948,30955,30975,31006,31015,31044</i>
Tipologia				<i>amp.</i>	
	Estrat superficial			<i>llarg.</i>	
Cronologia				<i>gruix</i>	
				Ø	

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

<i>alteracions físiques</i>		<i>productes de corrosió</i>	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació
<i>peça incompleta</i>	<i>terra concrec.</i>	<i>clorurs</i>	<i>extesa</i>
Núm fragments	<i>concrecions</i>	<i>carbonats</i>	<i>extesa</i>
		<i>òxids</i>	<i>extesa</i>

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi
Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
<i>embalatge</i>	<i>bossa hermètica</i>			

Laboratori

☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions

☒ Neteja

☐ Estabilització

☐ Consolidació


☐ Restauració

☒ Embalatge

només primera neteja

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló i Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	15/10/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
indeterminat	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:30976</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30976	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30976													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
Cronologia			gruix										
			Ø	0,2cm									
				2,1cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments		òxids	puntual	Resultats	
1					

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
anella	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:30930</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30930	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30930													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
Cronologia			gruix										
			Ø	3mm									
				1,95cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	òxids	puntual		
1					
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

☒ **Bossa polietilè amb tanca**

☐ **Caixa hermètica**

☐ **Regulador d'humitat**

☐ **Suport especial**

☐ **Altres**

OBSERVACIONES

☐ ***S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.**

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	<i>Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)</i>		
Revisat per	<i>Montserrat Pugès / Àbac</i>		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures		Dades arqueològiques	
indeterminat	bronze			h.	9mm.	Codi Interv.	Denominació intervenció
Tipologia				amp.		076/18	Mercat del Born
				llarg.		Identificació arqueològica	
Cronologia	Estrat superficial			gruix		UE:30930	
				∅	max.:2.2cm		

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	fissura	clorurs	puntual		
2		òxids	extesa		
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori		OBJECTIUS	
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació			☒ Neteja	
embalatge	bossa hermètica						☒ Estabilització	
							☒ Consolidació	
							☒ Restauració	
							☒ Embalatge	
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions								

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	<i>cianocrilat</i>	
Reintegració ☐		
Acabat superfície ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	04/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
aplic	bronze			h.	
Tipologia				amp.	1,3cm
				llarg.	2,5cm
Cronologia	Estrat superficial			gruix	
				Ø	
					Codi Interv. Denominació intervenció 076/18 Mercat del Born Identificació arqueològica UE: 30930

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	òxids	puntual		
		clorurs	puntual		
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	11/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures		Dades arqueològiques	
xinxeta-calu				h.	2,2cm	Codi Interv.	Denominació intervenció
Tipologia				amp.		076/18	Mercat del Born
	Estrat superficial			llarg.		Identificació arqueològica	
Cronologia				gruix		UE:30932	
				Ø	1,9cm		

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques		productes de corrosió	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa
Núm fragments	forats	òxids	extesa
1	pèrdua nucli met.	clorurs	extesa
	concrecions		

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi
Resultats

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions

Laboratori

OBJECTIUS

☒ Neteja

☒ Estabilització


☒ Consolidació

☒ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- ☒ **Bossa polietilè amb tanca**
 - ☐ **Caixa hermètica**
 - ☐ **Regulador d'humitat**
 - ☐ **Suport especial**
 - ☐ **Altres**

OBSERVACIONES

*** S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.**

**** Després de 6 banys de AMT segueix donant positiu al test de clorurs de manera puntual. S'ha decidit d'inhibir i consolidar eliminant mecànicament els clorurs.**

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	17/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
<i>picarol</i>	<i>bronze</i>		<i>conserva la part interior del picarol (la campaneta)</i>	<i>h.</i>	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td><i>076/18</i></td><td><i>Mercat del Born</i></td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2"><i>UE:30932</i></td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	<i>076/18</i>	<i>Mercat del Born</i>	Identificació arqueològica		<i>UE:30932</i>	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
<i>076/18</i>	<i>Mercat del Born</i>												
Identificació arqueològica													
<i>UE:30932</i>													
Tipologia			<i>amp.</i>										
			<i>llarg.</i>										
	Estrat superficial		<i>gruix</i>										
			Ø	<i>1,65cm</i>									
Cronologia													

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
<i>alteracions físiques</i>		<i>productes de corrosió</i>		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
<i>peça incompleta</i>	<i>terra concrec.</i>	<i>carbonats</i>	<i>extesa</i>		
Núm fragments	<i>concrecions</i>	<i>clorurs</i>	<i>puntual</i>		
<i>1</i>		<i>òxids</i>	<i>puntual</i>		
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori		OBJECTIUS	
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació			☒ <i>Neteja</i>	
<i>embalatge</i>	<i>bossa hermètica</i>						☒ <i>Estabilització</i>	
							☒ <i>Consolidació</i>	
							☒ <i>Restauració</i>	
							☒ <i>Embalatge</i>	
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions								

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Dissolvent	Sistema d'aplicació	Temps	T°C	Test	Valoració
A	eliminació brutícia sup. i prod. corrosió	lupa binocular + bisturí						☐ positiu	insuficient
A		fresa corindó i raspall met.			micromotor			☐ positiu	suficient
B	eliminació brutícia superficial				ultrasons			☐ positiu	suficient
B	comprovació de clorurs				campana d'humitat	48h		☒ positiu	
C	eliminació clorurs	AMT*			2 banys	2h/2h	60°C	☐ positiu	
C	repetició tractament							☐ positiu	suficient
B	comprovació de clorurs				campana d'humitat	48h		☐ positiu	
	assecatge				ambient			☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments	☐	
Reintegració	☐	
Acabat superfície	☐	
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
Timol	2	alcohol	bany	2h		ambient

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 14306	foto digital	inicial
F 14306a	foto digital	final
F 14306b	foto digital	final

EMBALATGE

☒ Bossa polietilè amb tanca

☐ Caixa hermètica

☐ Regulador d'humitat

☐ Suport especial

☐ Altres

OBSERVACIONS

☐ *S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.

entorn el 30%

T.C°

18 - 20 °C

Lux

inferior a 50 lux

Altres

TRACTAMENT

Efectuat per

Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)

Revisat per

Montserrat Pugès / Àbac

Data inici

21/06/2019

 Data final

27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
sivella	bronze		Sivella de sabata. Potser te restes de ferro, a la zona del piolet.	h.	
				amp.	2,1cm
Tipologia				llarg.	2,7cm
	Estrat superficial			gruix	1,5cm
				Ø	
Cronologia					

Codi Interv.	Denominació intervenció
076/18	Mercat del Born
Identificació arqueològica	
UE:30932	

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	cavernes	òxids	puntual	Resultats	
1		clorurs	puntual		

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori		OBJECTIUS	
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació			☒ Neteja	
embalatge	bossa hermètica						☒ Estabilització	
							☒ Consolidació	
							☒ Restauració	
							☒ Embalatge	
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions							

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
fragment amb rebló	bronze			h.	
				amp.	0,8cm
Tipologia				llarg.	1,65cm
	Estrat superficial			gruix	
				∅	0,55cm
Cronologia					

Codi Interv.	Denominació intervenció
076/18	Mercat del Born
Identificació arqueològica	
UE:30932	

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques		productes de corrosió	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa
Núm fragments	concrecions	òxids	extesa

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi
Resultats

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Laboratori

☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions

OBJECTIUS

☒ Neteja

☒ Estabilització


☒ Consolidació

☒ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
indeterminat	bronze			h.	
Tipologia				amp.	1,5cm
				llarg.	2,15cm
Cronologia	Estrat superficial			gruix	
				Ø	
					Codi Interv. Denominació intervenció 076/18 Mercat del Born Identificació arqueològica UE:30936

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	òxids	puntual		
Núm fragments	fractura	carbonats	extesa		
2	concrecions	clorurs	puntual		
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	<i>cianocrilat</i>	
Reintegració ☐		
Acabat superfície ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	04/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
xinxeta/botó	bronze			h. 0,4cm	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:30938</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30938	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30938													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø 1,2cm										

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments		clorurs	puntual		
1		òxids	puntual	Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
indeterminat	bronze			h.	
				amp.	2,45cm
Tipologia				llarg.	3,75cm
	Estrat superficial			gruix	1mm
				Ø	
Cronologia					

Dades arqueològiques	
Codi Interv.	Denominació intervenció
076/18	Mercat del Born
Identificació arqueològica	
UE: 30938	

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	òxids	puntual	Resultats	
1					

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		
embalatge	bossa hermètica					
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	22/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques					
clau, un	bronze			h.		<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born
Codi Interv.	Denominació intervenció									
076/18	Mercat del Born									
Tipologia				amp.		<table><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30938</td></tr></table>	Identificació arqueològica		UE: 30938	
Identificació arqueològica										
UE: 30938										
	Estrat superficial		llarg.	3cm						
Cronologia			gruix							
			Ø	1,7cm						

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	òxids	extesa		
1				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		
embalatge	bossa hermètica					
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	22/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures		Dades arqueològiques	
botó	bronze			h.	0,3cm	Codi Interv.	Denominació intervenció
Tipologia				amp.		076/18	Mercat del Born
				llarg.		Identificació arqueològica	
Cronologia	Estrat superficial			gruix		UE:30948	
				∅	1,45cm		

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques		productes de corrosió	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa
Núm fragments	concrecions	òxids	extesa
1			

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi
Resultats

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Laboratori

☐ Documentació gràfica

☐ Veure observacions

☒ Neteja

☒ Estabilització

☒ Consolidació

☒ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
clau, un + indeterminat	bronze		clau i objecte indeterminat: clau boleta: dia. max.: 0,8cm.	h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:30976</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30976	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30976													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.1,65cm										
Cronologia			gruix										
			Ø	max.: 1,1cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	clorurs	puntual		
Núm fragments	concrecions	òxids	extesa		
1/1				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori		OBJECTIUS	
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació			☒ Neteja	
embalatge	bossa hermètica						☒ Estabilització	
							☒ Consolidació	
							☒ Restauració	
							☒ Embalatge	
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions							

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	29/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
clau, un	bronze			h. 2cm	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 31015</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 31015	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 31015													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø max.:1cm										

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	òxids	puntual		
1					
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	27/11/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques <table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30932</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30932	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30932													
esquella	ferro			h.									
Tipologia			amp. 4,5cm										
	Estrat superficial		llarg. 7cm										
Cronologia				gruix 2,5cm									
				Ø									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	òxids	extesa		
Núm fragments	pedres concrec.	carbonats	extesa		
2	concrecions				
	esquerdes			Resultats	
	butllofes				

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		
embalatge	bossa hermètica					
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions					☒ Neteja ☒ Estabilització ☒ Consolidació ☒ Restauració ☒ Embalatge	

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	<i>Araldit ràpid</i>	<i>espàtula</i>
Reintegració ☐		
Acabat superfície ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
Àcid tànnic	5	alcohol	bany	Uns segons		ambient

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- ☒ **Bossa polietilè amb tanca**

☐ **Caixa hermètica**

☐ **Regulador d'humitat**

☐ **Suport especial**

☐ **Altres**

OBSERVACIONES

**Com que no s'ha fet tractament dedecloració del ferro es decideix no consolidar. No s'han observat clorurs actius de moment.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	11/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
sivella	ferro			h.	
				amp.	4cm
Tipologia				llarg.	5cm
	Estrat superficial			gruix	0,8cm
				Ø	
Cronologia					

Codi Interv.

076/18

Denominació intervenció

Mercat del Born

Identificació arqueològica

UE: 30130

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques		productes de corrosió	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació
peça completa	terra concrec.	òxids	extesa
Núm fragments	concrecions	carbonats	extesa
1	pedres concrec.		
	esquerdes		

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions

Laboratori

OBJECTIUS

☒ Neteja

☒ Estabilització


☒ Consolidació

☒ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
Àcid tànnic	5	alcohol	bany	Uns segons		ambient

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

**Com que no s'ha fet tractament dedeclaració del ferro es decideix no consolidar. No s'han observat clorurs actius de moment.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	11/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
clau, una	ferro			h.	
				amp.	3,5cm
Tipologia				llarg.	11,5cm
	Estrat superficial			gruix	1,5cm
				Ø	
Cronologia					

Dades arqueològiques	
Codi Interv.	Denominació intervenció
076/18	Mercat del Born
Identificació arqueològica	
UE: 30953	

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	òxids	extesa		
Núm fragments	pedres concrec.	carbonats	extesa	Resultats	
6	concrecions				
	laminació				
	fractura				

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació	
embalatge	bossa hermètica				

☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions

☒ Neteja
☒ Estabilització
☒ Consolidació
☒ Restauració
☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	<i>Araldit ràpid</i>	
Reintegració ☒	<i>massilla Balsite W+K</i>	
Acabat superfície ☒	<i>pintures acríliques</i>	
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
Àcid tànnic	5	alcohol	bany	Uns segons		ambient

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
---*						

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

**Com que no s'ha fet tractament dedecloració del ferro es decideix no consolidar. No s'han observat clorurs actius de moment.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	13/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
ferradura	ferro			h.	
				amp.	11cm
Tipologia				llarg.	12cm
	Estrat superficial			gruix	1,5cm
				Ø	
Cronologia					

Codi Interv.

076/18

Denominació intervenció

Mercat del Born

Identificació arqueològica

UE: 30988

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	terra concrec.
Núm fragments	pedres concrec.
varis	concrecions
	laminació
	fractura

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	extesa
carbonats	extesa

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions

Laboratori

OBJECTIUS

☒ Neteja

☒ Estabilització

☒ Consolidació

☒ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	<i>Araldit ràpid</i>	
Reintegració ☒	<i>massilla Balsite W+K</i>	
Acabat superfície ☒	<i>pintures acríliques</i>	
Altres ☐ pre-consolidació	<i>paraloid B72 al 20%</i>	<i>injecció</i>

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
Àcid tànnic	5	alcohol	bany	Uns segons		

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

****Com que no s'ha fet tractament dedecloració del ferro es decideix no consolidar. No s'han observat clorurs actius de moment.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló/ Gemma Torra (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	21/06/2019	Data final	13/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 30953</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30953	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30953													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,7cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	brutícia superficial	carbonats	extesa		
Núm fragments		clorurs	puntual		
1		òxids	puntual		
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
neteja						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

****S'han seguit tots els passos del tractament descrit per William Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	27/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
moneda	bronze			h.	
				amp.	
Tipologia				llarg.	
	Estrat superficial			gruix	
				Ø	1,8cm
Cronologia					
1664					

Codi Interv.	Denominació intervenció
076/18	Mercat del Born
Identificació arqueològica	
UE: 30953	

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques		productes de corrosió	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació
peça completa	brutícia superficial	carbonats	extesa
Núm fragments		clorurs	puntual
1		òxids	puntual

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi
Resultats

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			
neteja				

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions

Laboratori

OBJECTIUS

☒ Neteja

☒ Estabilització


☒ Consolidació

☒ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	27/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 31018</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 31018	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 31018													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,85cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	brutícia superficial	clorurs	puntual		
Núm fragments		òxids	puntual		
1		carbonats	extesa	Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
neteja						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

****S'han seguit tots els passos del tractament descrit per William Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	27/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	billó			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 31123</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 31123	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 31123													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,7cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments		òxids	extesa		
1					
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
neteja						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Dissolvent	Sistema d'aplicació	Temps	T°C	Test	Valoració
A	eliminació brutícia sup. i prod. corrosió				bisturí i lupa binocular			☐ positiu	insuficient
B	eliminació brutícia sup. i prod. corrosió	raspall metàl.lic			micromotor			☐ positiu	insuficient
	comprovació de clorurs				campana d'humitat	48h		☐ positiu	suficient
A	repetició tractament							☐ positiu	insuficient
C	eliminació brutícia sup. i prod. corrosió	àcid fòrmic	5	aigua destil.	ultrasons	3min.	18°C	☐ positiu	suficient
	neutralització	aigua destil•lada			ultrasons	5min.	18°C	☐ positiu	suficient
A	repetició tractament							☐ positiu	insuficient
D	eliminació brutícia sup. i prod. corrosió	fresa corindó i lupa binocular			micromotor			☐ positiu	suficient
E	eliminació brutícia sup. i prod. corrosió	bicarbonat sòdic		alcohol	fricció drap de cotó			☐ positiu	suficient
	assecatge				ambient			☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments	☐	
Reintegració	☐	
Acabat superfície	☐	
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
Clorofil•la	0,01	alcohol	bany	3h		ambient

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
Paraloid B-72	2	acetona	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 14329	foto digital	inicial
F 14329a	foto digital	final
F 14329b	foto digital	final

EMBALATGE

☒ Bossa polietilè amb tanca

☐ Caixa hermètica

☐ Regulador d'humitat

☐ Suport especial

☒ Altres

espuma negra per evitar la llum

OBSERVACIONS

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.

entorn el 30%

T.Cº

18 - 20 °C

Lux

inferior a 50 lux

Altres

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per

Laia Abelló (Àbac)

Revisat per

Montserrat Pugès / Àbac

Data inici

10/12/2019

 Data final

24/12/2049

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 31123</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 31123	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 31123													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
			gruix										
Cronologia			Ø	1,35cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	brutícia superficial	carbonats	extesa		
Núm fragments					
1					
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació	
neteja					
embalatge	bossa hermètica				

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions

OBJECTIUS

☒ Neteja

☒ Estabilització

☒ Consolidació

☒ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	27/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
moneda	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 31127</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 31127	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 31127													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
Cronologia			gruix										
			Ø	3mm									
				2,5cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	brutícia superficial	clorurs	puntual		
Núm fragments	pèrdua superf.	carbonats	extesa	Resultats	
1	picadures	òxids	puntual		
	concrecions				

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
neteja						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica	☐ Veure observacions					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa poliètilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

****S'han seguit tots els passos del tractament descrit per William Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	27/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
sivella	bronze		sivella, segurament de sabata.	h.	
				amp.	1,9cm
Tipologia				llarg.	2,8cm
	Estrat superficial			gruix	0,4cm
				Ø	
Cronologia					

Dades arqueològiques	
Codi Interv.	Denominació intervenció
076/18	Mercat del Born
Identificació arqueològica	
UE: 30953	

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	brutícia superficial	carbonats	extesa		
Núm fragments	pedres concrec.	clorurs	puntual	Resultats	
1	concrecions	òxids	extesa		

INTERVENCIIONS ANTERIORS


Intervencions in situ					Laboratori
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació	
embalatge	bossa hermètica				

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions

☒ Neteja
☒ Estabilització
☒ Consolidació
☒ Restauració
☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

*** S'han seguit tots els passos del tractament descrit per William Mourey.**

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	27/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
clau, un	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:30990</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30990	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30990													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.	2,6cm									
			gruix										
Cronologia			Ø	0,9cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	puntual		
Núm fragments	concrecions	òxids	extesa		
1					
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació	
embalatge	bossa hermètica				

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions

OBJECTIUS

☒ Neteja

☒ Estabilització

☒ Consolidació

☒ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superfície ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- ☒ **Bossa polietilè amb tanca**

☐ **Caixa hermètica**

☐ **Regulador d'humitat**

☐ **Suport especial**

☐ **Altres**

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	19/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
didal	bronze			h.	
				amp.	
Tipologia				llarg.	1,8cm
	Estrat superficial			gruix	
				Ø	1,4cm
Cronologia					

Codi Interv.

076/18

Denominació intervenció

Mercat del Born

Identificació arqueològica

UE:31018

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	terra concrec.
Núm fragments	forats
1	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	extesa
òxids	puntual

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Laboratori

☐ Documentació gràfica

☐ Veure observacions

OBJECTIUS

☒ Neteja

☒ Estabilització


☒ Consolidació

☒ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	19/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
agulla/ clauet	bronze		1-agulla, està torçada-----> 2-clauet: llarg:1,1cm diam. max.:0,4cm	h.	<table><tr><td>Codi Interv.</td><td>Denominació intervenció</td></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><td colspan="2">Identificació arqueològica</td></tr><tr><td colspan="2">UE: 31019</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 31019	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 31019													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.	2,3cm									
Cronologia			gruix										
			Ø	0,2cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	clorurs (clauet)	puntual		
Núm fragments	esquerda (agulla)				
2 objectes	fragilitat (agulla)				
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori		OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació			
embalatge	bossa hermètica						
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions							

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- ☒ **Bossa polietilè amb tanca**
 - ☐ **Caixa hermètica**
 - ☐ **Regulador d'humitat**
 - ☐ **Suport especial**
 - ☐ **Altres**

OBSERVACIONES

* S'han seguit tots els passos del tractament descrit per William Mourey.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	27/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
sivella petita	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:31168</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:31168	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:31168													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
Cronologia			gruix										
			Ø	0,4cm									
				1,3cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	puntual		
Núm fragments	concrecions	òxids	puntual		
1				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	19/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
clau, un o xinxeta	bronze			h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 31044</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 31044	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 31044													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.	1,9cm									
			gruix										
Cronologia			Ø	1,6cm									

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	puntual		
Núm fragments	pèrdua nucli met.	clorurs	extesa		
3	fractura	òxids	extesa	Resultats	
	fragilitat				

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	<i>cianocrilat</i>	
Reintegració ☐		
Acabat superfície ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

Molt fràgil, se m'ha trencat en la neteja mecànica.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	20/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
gafet i anella	bronze		2 objectes de bronze. 1-diam.: 0,6cm gruix: 1mm	h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:31044</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:31044	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:31044													
Tipologia			amp.	0,7cm									
	Estrat superficial		llarg.	1,4cm									
Cronologia			gruix	1mm									
			Ø										

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	fragilitat				
2					
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació	
embalatge	bossa hermètica				

☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions

OBJECTIUS

☒ Neteja

☒ Estabilització

☒ Consolidació

☒ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	19/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques		
palets	bronze		3 palets de diferents mides. 1-llarg.: 3,2cm x amp.: 5mm x gruix: 2mm. 2-llarg.: 5cm x amp.: 1,2cm x gruix.: 2mm.	h.		Codi Interv.	Denominació intervenció
Tipologia				amp.	1,2cm		
		Estrat superficial			llarg.	5,3cm	
Cronologia				gruix	5mm	Identificació arqueològica	
			Ø		UE:31044		

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments	concrecions	òxids	extesa		
3					
				Resultats	

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	19/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
<i>pinces</i>	<i>bronze</i>		<i>pinces amb una senefa incisa.</i>	<i>h.</i>	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td><i>076/18</i></td><td><i>Mercat del Born</i></td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2"><i>UE: 31049</i></td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	<i>076/18</i>	<i>Mercat del Born</i>	Identificació arqueològica		<i>UE: 31049</i>	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
<i>076/18</i>	<i>Mercat del Born</i>												
Identificació arqueològica													
<i>UE: 31049</i>													
Tipologia			<i>amp.</i>	<i>1cm</i>									
			<i>llarg.</i>	<i>4,6cm</i>									
	Estrat superficial		<i>gruix</i>	<i>max.: 1cm</i>									
Cronologia			Ø										

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
<i>alteracions físiques</i>		<i>productes de corrosió</i>		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
<i>peça incompleta</i>	<i>terra concrec.</i>	<i>òxids</i>	<i>extesa</i>		
Núm fragments	<i>esquerdes</i>	<i>carbonats</i>	<i>total</i>		
<i>3</i>	<i>fractura</i>	<i>clorurs</i>	<i>puntual</i>		
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ <i>Neteja</i>
<i>embalatge</i>	<i>bossa hermètica</i>					☒ <i>Estabilització</i>
<i>neteja</i>						☒ <i>Consolidació</i>
						☒ <i>Restauració</i>
						☒ <i>Embalatge</i>
☐ Documentació gràfica						☐ Veure observacions

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	<i>cianocrilat</i>	
Reintegració ☐		
Acabat superfície ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- ☒ **Bossa polietilè amb tanca**
 - ☐ **Caixa hermètica**
 - ☐ **Regulador d'humitat**
 - ☐ **Suport especial**
 - ☐ **Altres**

OBSERVACIONES

****S'han seguit tots els passos del tractament descrit per William Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	30/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
anella	bronze		Anella de bronze, sembla que te un punt de ferro a on tanca l'anella.	h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:31091</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:31091	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:31091													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
Cronologia			gruix										
			Ø										

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça completa	terra concrec.	carbonats	extesa		
Núm fragments		òxids	puntual		
1					
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació	
embalatge	bossa hermètica				

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions

OBJECTIUS

☒ Neteja

☒ Estabilització

☒ Consolidació

☒ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superfície ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- ☒ **Bossa polietilè amb tanca**

☐ **Caixa hermètica**

☐ **Regulador d'humitat**

☐ **Suport especial**

☐ **Altres**

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	19/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
barreta	bronze			h.	
				amp.	
Tipologia				llarg.	6,5cm
	Estrat superficial			gruix	0,3cm
				Ø	
Cronologia					

Codi Interv.076/18Denominació intervencióMercat del Born

Identificació arqueològica

UE:31168

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	total
Núm fragments	concrecions	òxids	extesa
1			

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	total
òxids	extesa

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions


Laboratori

OBJECTIUS

☒ Neteja☒ Estabilització☒ Consolidació☒ Restauració☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superfície ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- ☒ **Bossa polietilè amb tanca**

☐ **Caixa hermètica**

☐ **Regulador d'humitat**

☐ **Suport especial**

☐ **Altres**

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	19/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
corda	bronze			h.	
				amp.	
Tipologia				llarg.	2,8cm
	Estrat superficial			gruix	2cm
				Ø	
Cronologia					

Codi Interv.

076/18

Denominació intervenció

Mercat del Born

Identificació arqueològica

UE:31170

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	terra concrec.
Núm fragments	
1	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	extesa

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Laboratori

☐ Documentació gràfica

☐ Veure observacions

OBJECTIUS

☒ Neteja

☒ Estabilització


☒ Consolidació

☒ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	19/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
<i>pinces</i>	<i>bronze</i>		<i>Pinces amb decoració: senefa incisa.</i> <i>Està trencada en dos fragments.</i> <i>Cos:-----></i> <i>Cap: 1,5cm x 1,3cm x 0,4cm</i>	<i>h.</i>	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td><i>076/18</i></td><td><i>Mercat del Born</i></td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2"><i>UE: 31222</i></td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	<i>076/18</i>	<i>Mercat del Born</i>	Identificació arqueològica		<i>UE: 31222</i>	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
<i>076/18</i>	<i>Mercat del Born</i>												
Identificació arqueològica													
<i>UE: 31222</i>													
Tipologia			<i>amp.</i>	<i>1cm</i>									
			<i>llarg.</i>	<i>3,6cm</i>									
	Estrat superficial		<i>gruix</i>	<i>1mm</i>									
Cronologia			Ø										

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
<i>alteracions físiques</i>		<i>productes de corrosió</i>		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
<i>peça incompleta</i>	<i>terra concrec.</i>	<i>clorurs</i>	<i>extesa</i>		
Núm fragments	<i>fragilitat (un fragment)</i>	<i>carbonats</i>	<i>extesa</i>		
	<i>fractura</i>	<i>òxids</i>	<i>puntual</i>		
	<i>concrecions</i>				
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori		OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació			
<i>embalatge</i>	<i>bossa hermètica</i>						
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions							

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

****S'han seguit tots els passos del tractament descrit per William Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	30/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
cadena	bronze			h. amp. llarg. gruix Ø	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 31029</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 31029	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 31029													
Tipologia													
	Estrat superficial												
Cronologia													

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	brutícia superficial	clorurs	puntual		
Núm fragments	fractura	carbonats	extesa		
3	terra concrec.			Resultats	
	concrecions				

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		☒ Neteja
embalatge	bossa hermètica					☒ Estabilització
						☒ Consolidació
						☒ Restauració
						☒ Embalatge
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions						

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	<i>cianocrilat</i>	
Reintegració ☐		
Acabat superfície ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

****S'han seguit tots els passos del tractament descrit per William Mourey.***

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	30/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques <table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 31018</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 31018	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 31018													
barra	plom			h.									
Tipologia			amp.										
			llarg. 9,3cm										
Cronologia	Estrat superficial		gruix max.:1,2cm										
			Ø										

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	brutícia superficial				
Núm fragments	terra concrec.			Resultats	
	pols blanca				
	esquerdes				

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori	OBJECTIUS
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació		
embalatge	bossa hermètica					
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions					☒ Neteja ☒ Estabilització ☒ Consolidació ☒ Restauració ☒ Embalatge	

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Paraloid B-72</i>	2	<i>acetona</i>	<i>bany</i>	<i>uns segons</i>		<i>ambient</i>

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	24/12/2049

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
ganxo?	indeterminat		Escoria de ferro? de bronze? Sembla que està buit per dintre, pesa molt poc. Te un color negre.	h.	
Tipologia				amp.	0,4cm
				llarg.	1,85cm
Cronologia	Estrat superficial			gruix	0,85cm
				Ø	

Codi Interv.

076/18

Denominació intervenció

Mercat del Born

Identificació arqueològica

UE: 31019

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	terra concrec.
Núm fragments	butllofes
1	trencat

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Laboratori

☐ Documentació gràfica

☐ Veure observacions

☒ Neteja

☒ Estabilització


☒ Consolidació

☒ Restauració

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	24/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
varis bronzes	bronze		3 fragments de bronze indeterminats. 1-boleta: diam.: 0,8cm. 2-aplic?: ampl.: 1cm x llarg.: 1,3cm. x gruix: 0,4cm. 3-inici de cadena?: ----->	h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE: 31019</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 31019	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 31019													
Tipologia			amp.	1,4cm									
			llarg.	2,2cm									
		Estrat superficial		gruix	0,5cm								
Cronologia			Ø										

ESTAT DE CONSERVACIÓ


Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
alteracions físiques		productes de corrosió		Tipus d'anàlisi	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació		
peça incompleta	terra concrec.	clorurs	puntual		
Núm fragments	pedres concrec.	carbonats	extesa		
3	concrecions	òxids	puntual		
				Resultats	

INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ					Laboratori		OBJECTIUS	
Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació			☒ Neteja	
embalatge	bossa hermètica						☒ Estabilització	
							☒ Consolidació	
							☒ Restauració	
							☒ Embalatge	
☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions								

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	<i>cianocrilat</i>	<i>2 frag.</i>
Reintegració ☐		
Acabat superfície ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
<i>Timol</i>	2	<i>alcohol</i>	<i>bany</i>	2h		<i>ambient</i>

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

☐ ****S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.***

**** La boleta i l'aplic segueixen produint precipitat groc, s'ha obtat per aturar el tractament i fer una inhibició i consolidació.**

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	30/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
varis bronzes	bronze		* Varis objectes de bronze.	h. *	Codi Interv. Denominació intervenció 076/18 Mercat del Born Identificació arqueològica UE:30029/31018/31043/31044/31048/31049 31057/31065/31066/31072/31086/31106/31109 3112/31123/31146/31154/31157/31163/31167 31173/31220
Tipologia					
	Estrat superficial				
Cronologia				Ø	

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques		productes de corrosió	
Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació
peça incompleta	terra concrec.	carbonats	extesa
Núm fragments	concrecions	òxids	puntual

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions

Laboratori


OBJECTIUS

☒ Neteja☐ Estabilització☐ Consolidació☐ Restauració☒ Embalatge

només primera neteja

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	<i>cianocrilat (en alguns objectes)</i>	
Reintegració ☐		
Acabat superfície ☐		
Altres ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	24/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
<i>diferents obj.</i>	<i>ferro</i>		<i>* Diferents objectes</i>	<i>h.</i>	*
				<i>amp.</i>	
Tipologia				<i>llarg.</i>	
	Estrat superficial			<i>gruix</i>	
				Ø	
Cronologia					

Codi Interv.

076/18

Denominació intervenció

Mercat del Born

Identificació arqueològica

UE: 30953/31018/31135/31106/31019/31029/
31044/31049/31053/31072

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
<i>peça incompleta</i>	<i>terra concrec.</i>
Núm fragments	<i>pedres concrec.</i>
	<i>concrecions</i>
	<i>fissura</i>
	<i>concrecions</i>

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
<i>òxids</i>	<i>extesa</i>
<i>sulfats</i>	<i>puntual</i>
<i>carbonats</i>	<i>total</i>

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
<i>embalatge</i>	<i>bossa hermètica</i>			

Laboratori

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions

OBJECTIUS

☒ Neteja

☐ Estabilització

☐ Consolidació

☐ Restauració

☒ Embalatge

només primera neteja

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i> ☐		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	03/01/2020

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
clau, una?	ferro			h.	
				amp.	3,3cm
Tipologia				llarg.	15cm
	Estrat superficial			gruix	1,3cm
				Ø	
Cronologia					

Codi Interv.

076/18

Denominació intervenció

Mercat del Born

Identificació arqueològica

UE: 31018

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració	Prod. corrosió	Afectació
peça incompleta	pedres concrec.	òxids	extesa
Núm fragments	laminació	carbonats	total
1	esquerdes		
	deformacions		
	mineralització		

productes de corrosió

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions

Laboratori

OBJECTIUS

☒ Neteja☒ Estabilització☐ Consolidació☐ Restauració☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
Àcid tànnic	3	alcohol	bany	Uns segons		ambient

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

A la foto inicial: és la primera peça de la segona fila.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	09/01/2020

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
indeterminat	ferro		ganxo?	h.	
				amp.	5,3cm
Tipologia				llarg.	6,8cm
	Estrat superficial			gruix	0,7cm
				Ø	
Cronologia					

Codi Interv.

076/18

Denominació intervenció

Mercat del Born

Identificació arqueològica

UE: 31044

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	pedres concrec.
Núm fragments	esquerdes
1	forats
	concrecions
	deformacions

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	extesa
carbonats	total

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions


Laboratori

OBJECTIUS

☒ Neteja☒ Estabilització☐ Consolidació☐ Restauració☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
<i>Unió fragments</i> ☐		
<i>Reintegració</i> ☐		
<i>Acabat superfície</i> ☐		
<i>Altres</i>		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
Àcid tànnic	3	alcohol	bany	Uns segons		ambient

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

--

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	09/01/2020

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
broca?	ferro			h.	
Tipologia				amp.	
	Estrat superficial			llarg.	16cm
Cronologia					gruix
					Ø

Codi Interv.

076/18

Denominació intervenció

Mercat del Born

Identificació arqueològica

UE: 31029

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	pedres concrec.
Núm fragments	laminació
4	esquerdes
	fractura
	concrecions

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	extesa
carbonats	total

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Dissolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

☐ Documentació gràfica☐ Veure observacions


Laboratori

OBJECTIUS

☒ Neteja☒ Estabilització☐ Consolidació☒ Restauració☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	<i>Araldit ràpid</i>	
Reintegració ☐		
Acabat superfície ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
Àcid tànnic	3	alcohol	bany	Uns segons		ambient

Consolidació

Producte	%	Dissolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

EMBALATGE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ | Bossa polietilè amb tanca |
| ☐ | Caixa hermètica |
| ☐ | Regulador d'humitat |
| ☐ | Suport especial |
| ☐ | Altres |

OBSERVACIONES

A la foto inicial: és la primera de la segona fila.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	<i>entorn el 30%</i>
T.C°	<i>18 - 20 °C</i>
Lux	<i>inferior a 50 lux</i>
Altres	

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	09/01/2020

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
diferents frag	vidre		* Diferents fragments informes i formes.	h. *	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><th colspan="2">Identificació arqueològica</th></tr><tr><td colspan="2">UE:300,30928,30929,30930,30932,30936,30938,30939,30942,30948,30953,30969,30989,30999,31007,31044,31048</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:300,30928,30929,30930,30932,30936,30938,30939,30942,30948,30953,30969,30989,30999,31007,31044,31048	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:300,30928,30929,30930,30932,30936,30938,30939,30942,30948,30953,30969,30989,30999,31007,31044,31048													
Tipologia	Estrat superficial												
Cronologia													

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual	Anàlisi físico-química																																																								
<table><tr><th>Estat peça</th><th>Núm fragments</th><td>☐ Documentació gràfica</td></tr><tr><td>peça incompleta</td><td>molts</td><td>☐ Veure observacions</td></tr><tr><th colspan="3">formes d'alteració</th></tr><tr><th>Substrat</th><th>Afectació</th><th>Estrat superficial</th><th>Afectació</th></tr><tr><td></td><td></td><td>brutícia superficial</td><td>total</td></tr><tr><td></td><td></td><td>eflorescència</td><td>extesa</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Estat peça	Núm fragments	☐ Documentació gràfica	peça incompleta	molts	☐ Veure observacions	formes d'alteració			Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació			brutícia superficial	total			eflorescència	extesa																									<table><tr><th>Objectius</th><th>Resultats</th></tr><tr><td></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Característiques tècniques</td></tr><tr><td></td><td>☐ Veure documents aportats</td></tr><tr><th colspan="2">Valoració</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>	Objectius	Resultats			Característiques tècniques		☐ Veure documents aportats	Valoració			
Estat peça	Núm fragments	☐ Documentació gràfica																																																							
peça incompleta	molts	☐ Veure observacions																																																							
formes d'alteració																																																									
Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació																																																						
		brutícia superficial	total																																																						
		eflorescència	extesa																																																						
Objectius	Resultats																																																								
Característiques tècniques																																																									
	☐ Veure documents aportats																																																								
Valoració																																																									

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

☒ Neteja	☐ Eliminació intervencions anteriors	☐ Estabilització	☐ Restauració	☐ Consolidació	☒ Embalatge
només 1era neteja					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final



INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Laboratori

Documentació aportada: ☐ Gràfica ☐ Altres ☐ Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	Sistema d'aplicació	Temps	T°C	Valoració
A	eliminació brutícia sup. i prod. corrosió	aigua 50% + alcohol 50%	hisop			insuficient
B	eliminació brutícia sup. i prod. corrosió		pinzell dur			suficient
C	eliminació brutícia sup. i prod. corrosió		bisturi			suficient
	assecatge		ambient			

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació

Consolidació

Tipus	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus	Producte
embalatge	bossa polietilè

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 14291	foto digital	inicial
F 14291	foto digital	final

OBSERVACIONS

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.

30%

T.Cº

18 -20 °C

Lux

entorn els 50 lux

Altres

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per

Laia Abelló i Gemma Torra (Àbac)

Revisat per

Montserrat Pugès / Àbac

Data inici

21/06/2019

Data final

11/10/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
diferents frag	vidre		* Diferents fragments informes i formes.	h. *	<table><tr><td>Codi Interv.</td><td>Denominació intervenció</td></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><td colspan="2">Identificació arqueològica</td></tr><tr><td colspan="2">UE:30953,31018,31019,31029,31044,31049,31057,31060,31065,31062,31066,31069,31071,31072,31100</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE:30953,31018,31019,31029,31044,31049,31057,31060,31065,31062,31066,31069,31071,31072,31100	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE:30953,31018,31019,31029,31044,31049,31057,31060,31065,31062,31066,31069,31071,31072,31100													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.										
Cronologia			gruix										
			Ø										

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual	Anàlisi físico-química																																																								
<table><tr><td>Estat peça</td><td>Núm fragments</td><td>☐ Documentació gràfica</td></tr><tr><td>peça incompleta</td><td>molts</td><td>☐ Veure observacions</td></tr><tr><td colspan="3">formes d'alteració</td></tr><tr><td>Substrat</td><td>Afectació</td><td>Estrat superficial</td><td>Afectació</td></tr><tr><td>irisació</td><td>extesa</td><td>terra</td><td>extesa</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Estat peça	Núm fragments	☐ Documentació gràfica	peça incompleta	molts	☐ Veure observacions	formes d'alteració			Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació	irisació	extesa	terra	extesa																													<table><tr><td>Objectius</td><td>Resultats</td></tr><tr><td></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Característiques tècniques</td></tr><tr><td></td><td>☐ Veure documents aportats</td></tr><tr><td colspan="2">Valoració</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>	Objectius	Resultats			Característiques tècniques		☐ Veure documents aportats	Valoració			
Estat peça	Núm fragments	☐ Documentació gràfica																																																							
peça incompleta	molts	☐ Veure observacions																																																							
formes d'alteració																																																									
Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació																																																						
irisació	extesa	terra	extesa																																																						
Objectius	Resultats																																																								
Característiques tècniques																																																									
	☐ Veure documents aportats																																																								
Valoració																																																									


OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

☒ Neteja	☐ Eliminació intervencions anteriors	☐ Estabilització	☐ Restauració	☐ Consolidació	☒ Embalatge
Nomès 1era neteja					

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final



INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Laboratori

Documentació aportada: ☐ Gràfica ☐ Altres ☐ Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	Sistema d'aplicació	Temps	T°C	Valoració
A	eliminació brutícia superficial i irisacions	aigua 50% + alcohol 50%	hisop/ pinzell curt			insuficient
B	eliminació brutícia sup. i prod. corrosió		bisturí/ raspall			suficient
	assecatge		ambient			

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
unió de fragments	cianocrilat	

Consolidació

Tipus	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus	Producte
embalatge	bossa hermètica

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 14351	foto digital	inicial
F 14351	foto digital	final

OBSERVACIONS

S'han unit dos fragments que encaixaven.

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.

30%

T.Cº

18 -20 °C

Lux

entorn els 50 lux

Altres

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per

Laia Abelló (Àbac)

Revisat per

Montserrat Pugès / Àbac

Data inici

10/12/2019

Data final

13/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques Codi Interv.076/18 Denominació intervencióMercat del Born Identificació arqueològica UE: 31106,31109,31122,31123,31144,31155,31168,31170,31173,31177,31179,31180,31194,31206,31213,31221,31222
diferents frag	vidre			h.*	
Tipologia				amp.	
	Estrat superficial			llarg.	
Cronologia				gruix	
				Ø	

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual				Anàlisi físico-química	
Estat peça	Núm fragments	☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions			
peça incompleta	molts				
formes d'alteració					
Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació	Objectius Característiques tècniques ☐ Veure documents aportats	
irisació	extesa	terra	extesa		
				Valoració	

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

☒ Neteja

☐ Eliminació intervencions anteriors

☐ Estabilització

☐ Restauració

☐ Consolidació

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final



INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Laboratori

Documentació aportada: ☐ Gràfica ☐ Altres ☐ Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	Sistema d'aplicació	Temps	T°C	Valoració
A	eliminació brutícia superficial i irisacions	aigua destil.lada 50% + alcohol 50%	hisop/ pinzell curt			insuficient
B	eliminació brutícia sup. i prod. corrosió		bisturí/ raspall			suficient
	assecatge		ambient			

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació

Consolidació

Tipus	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus	Producte
embalatge	bossa hermètica

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 14352	foto digital	inicial
F 14352	foto digital	final

OBSERVACIONS

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.

30%

T.Cº

18 -20 °C

Lux

entorn els 50 lux

Altres

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per

Laia Abelló (Àbac)

Revisat per

Montserrat Pugès / Àbac

Data inici

10/12/2019

Data final

13/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
varetes de ventall	os		1- llarg. 13,5cm amp. 1,15cm gruix 0,1cm	h.	<table><tr><td>Codi Interv.</td><td>Denominació intervenció</td></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><td colspan="2">Identificació arqueològica</td></tr><tr><td colspan="2">UE: 30364</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 30364	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 30364													
Tipologia			amp.	1,15cm									
	Estrat superficial		llarg.	12,8cm									
Cronologia			gruix	0,1cm									
				Ø									

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual	Anàlisi físico-química																																																					
<table><tr><td>Estat peça</td><td>Núm fragments</td><td>☐ Documentació gràfica</td></tr><tr><td>peça incompleta</td><td>2</td><td>☐ Veure observacions</td></tr><tr><td colspan="3">formes d'alteració</td></tr><tr><td>Substrat</td><td>Afectació</td><td>Estrat superficial</td><td>Afectació</td></tr><tr><td></td><td></td><td>brutícia superficial</td><td>total</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Estat peça	Núm fragments	☐ Documentació gràfica	peça incompleta	2	☐ Veure observacions	formes d'alteració			Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació			brutícia superficial	total																									<table><tr><td>Objectius</td><td>Resultats</td></tr><tr><td></td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Característiques tècniques</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td colspan="2">☐ Veure documents aportats</td></tr><tr><td colspan="2">Valoració</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>	Objectius	Resultats			Característiques tècniques		☐ Veure documents aportats		Valoració			
Estat peça	Núm fragments	☐ Documentació gràfica																																																				
peça incompleta	2	☐ Veure observacions																																																				
formes d'alteració																																																						
Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació																																																			
		brutícia superficial	total																																																			
Objectius	Resultats																																																					
Característiques tècniques																																																						
☐ Veure documents aportats																																																						
Valoració																																																						

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

☒ Neteja	☐ Eliminació intervencions anteriors	☐ Estabilització	☐ Restauració	☐ Consolidació	☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges


imatge inicial



imatge final



imatge final



INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Laboratori

Documentació aportada: ☐ Gràfica ☐ Altres ☐ Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	Sistema d'aplicació	Temps	T°C	Valoració
A	eliminació brutícia superficial	aigua 50% + alcohol 50%	hisop			suficient
	assecatge		ambient			

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació

Consolidació

Tipus	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus	Producte
embalatge	bossa polietilè

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 14288	foto digital	inicial
F 14288a	foto digital	final
F 14288b	foto digital	final

OBSERVACIONS

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.

50 - 55%

T.Cº

18-20°C

Lux

50 lux

Altres

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per

Gemma Torra (Àbac)

Revisat per

Montserrat Pugès / Àbac

Data inici

21/06/2019

Data final

15/10/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
indeterminat	os		Placa quadrada d'os. Pulit per una cara i els 4 costats.	h. 6,9cm	Codi Interv. Denominació intervenció
Tipologia				amp. 4,9cm	
	Estrat superficial			llarg.	Identificació arqueològica
Cronologia				gruix 0,4cm	
				Ø	

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual	Anàlisi físico-química																																
Estat peça peça completa Núm fragments 2 ☐ Documentació gràfica ☐ Veure observacions formes d'alteració <table><tr><th>Substrat</th><th>Afectació</th><th>Estrat superficial</th><th>Afectació</th></tr><tr><td></td><td></td><td>brutícia superficial</td><td>total</td></tr><tr><td></td><td></td><td>material cerós</td><td>total</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació			brutícia superficial	total			material cerós	total																					Objectius Resultats Característiques tècniques ☐ Veure documents aportats Valoració
Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació																														
		brutícia superficial	total																														
		material cerós	total																														

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

☒ Neteja

☐ Eliminació intervencions anteriors

☒ Estabilització

☒ Restauració

☐ Consolidació

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges


imatge inicial



imatge final



imatge final



INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Laboratori

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Documentació aportada: ☐ Gràfica ☐ Altres ☐ Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	Sistema d'aplicació	Temps	T°C	Valoració
A	eliminació brutícia superficial	punxó	lupa binocular			insuficient
B	eliminació brutícia superficial	aigua 50% + alcohol 50%	hisop			suficient
	assecatge		ambient			

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
unió de fragments	Paraloid B72 al 20% en Acetona	Espatula

Consolidació

Tipus	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus	Producte
bossa	bossa polietilè

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 14289	foto digital	inicial
F 14289a	foto digital	final
F 14289b	foto digital	final

OBSERVACIONS

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.

50 - 55%

T.Cº

18-20°C

Lux

màx. 50 lux

Altres

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per

Gemma Torra (Àbac)

Revisat per

Montserrat Pugès / Àbac

Data inici

21/06/2019

Data final

16/10/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques								
agulla o punxó	os		presenta un to blau-verdós, sembla que és perquè s'ha tenyit per estar en contacte amb bronzes.	h.	<table><tr><td>Codi Interv.</td><td>Denominació intervenció</td></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr><tr><td colspan="2">Identificació arqueològica</td></tr><tr><td colspan="2">UE: 31044</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born	Identificació arqueològica		UE: 31044	
Codi Interv.	Denominació intervenció												
076/18	Mercat del Born												
Identificació arqueològica													
UE: 31044													
Tipologia			amp.										
	Estrat superficial		llarg.	1,85cm									
Cronologia			gruix										
				Ø	max.: 0,7cm								

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual	Anàlisi físico-química																																																									
<table><tr><td>Estat peça</td><td>Núm fragments</td><td>☐ Documentació gràfica</td></tr><tr><td>peça incompleta</td><td>1</td><td>☐ Veure observacions</td></tr><tr><td colspan="3">formes d'alteració</td></tr><tr><td>Substrat</td><td>Afectació</td><td>Estrat superficial</td><td>Afectació</td></tr><tr><td></td><td></td><td>brutícia superficial</td><td>total</td></tr><tr><td></td><td></td><td>canvi de color a verdós</td><td>total</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Estat peça	Núm fragments	☐ Documentació gràfica	peça incompleta	1	☐ Veure observacions	formes d'alteració			Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació			brutícia superficial	total			canvi de color a verdós	total																									<table><tr><td>Objectius</td><td>Resultats</td></tr><tr><td></td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Característiques tècniques</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td colspan="2">☐ Veure documents aportats</td></tr><tr><td colspan="2">Valoració</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>	Objectius	Resultats			Característiques tècniques		☐ Veure documents aportats		Valoració			
Estat peça	Núm fragments	☐ Documentació gràfica																																																								
peça incompleta	1	☐ Veure observacions																																																								
formes d'alteració																																																										
Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació																																																							
		brutícia superficial	total																																																							
		canvi de color a verdós	total																																																							
Objectius	Resultats																																																									
Característiques tècniques																																																										
☐ Veure documents aportats																																																										
Valoració																																																										

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

☒ Neteja	☐ Eliminació intervencions anteriors	☐ Estabilització	☐ Restauració	☐ Consolidació	☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final



INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Laboratori

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Documentació aportada: ☐ Gràfica ☐ Altres ☐ Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	Sistema d'aplicació	Temps	T°C	Valoració
A	eliminació brutícia superficial	aigua 50% + alcohol 50%	hisop			suficient
	assecatge		ambient			

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació

Consolidació

Tipus	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus	Producte
embalatge	bossa polietilè

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 14290	foto digital	inicial
F 14290	foto digital	final

OBSERVACIONS

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.

50 - 55%

T.Cº

18-20°C

Lux

50 lux

Altres

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per

Gemma Torra (Àbac)

Revisat per

Montserrat Pugès / Àbac

Data inici

21/06/2019

Data final

15/10/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques				
indeterminat	os		Sembla un mànec. Te decoracions incises.	h.	<table><tr><td>Codi Interv.</td><td>Denominació intervenció</td></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born
Codi Interv.	Denominació intervenció								
076/18	Mercat del Born								
Tipologia				amp.	1,6cm				
	Estrat superficial			llarg.	5,3cm				
Cronologia			gruix	0,65cm					
				Ø	Identificació arqueològica				
					UE:31029				

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual	Anàlisi físico-química																																													
<table><tr><td>Estat peça</td><td>Núm fragments</td><td>☐ Documentació gràfica</td></tr><tr><td>peça incompleta</td><td>1</td><td>☐ Veure observacions</td></tr></table> formes d'alteració <table><tr><td>Substrat</td><td>Afectació</td><td>Estrat superficial</td><td>Afectació</td></tr><tr><td></td><td></td><td>brutícia superficial</td><td>extesa</td></tr><tr><td></td><td></td><td>concreció de terra i pedres</td><td>puntual</td></tr><tr><td></td><td></td><td>restes adhesiu</td><td>puntual</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Estat peça	Núm fragments	☐ Documentació gràfica	peça incompleta	1	☐ Veure observacions	Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació			brutícia superficial	extesa			concreció de terra i pedres	puntual			restes adhesiu	puntual																	<table><tr><td>Objectius</td><td>Resultats</td></tr><tr><td></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Característiques tècniques</td></tr><tr><td></td><td>☐ Veure documents aportats</td></tr></table> Valoració	Objectius	Resultats			Característiques tècniques		☐ Veure documents aportats
Estat peça	Núm fragments	☐ Documentació gràfica																																												
peça incompleta	1	☐ Veure observacions																																												
Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació																																											
		brutícia superficial	extesa																																											
		concreció de terra i pedres	puntual																																											
		restes adhesiu	puntual																																											
Objectius	Resultats																																													
Característiques tècniques																																														
	☐ Veure documents aportats																																													

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

☒ Neteja

☐ Eliminació intervencions anteriors

☐ Estabilització

☐ Restauració

☐ Consolidació

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges


imatge inicial



imatge final



imatge final



INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Laboratori

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Documentació aportada: ☐ Gràfica ☐ Altres ☐ Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	Sistema d'aplicació	Temps	T°C	Valoració
A	eliminació brutícia superficial	aigua destil.lada 50% + alcohol 50%	hisop i pinzell curt			insuficient
B	eliminació brutícia sup. i prod. corrosió		lupa binocular + bisturí			suficient
C	eliminació restes d'adhesiu	acetona	hisop			suficient
	assecatge		ambient			

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació

Consolidació

Tipus	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus	Producte
embalatge	bossa polietilè

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 14346	foto digital	inicial
F 14346a	foto digital	final
F 14346b	foto digital	final

OBSERVACIONS

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.

50 - 55%

T.Cº

18-20°C

Lux

50 lux

Altres

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per

Laia Abelló (Àbac)

Revisat per

Montserrat Pugès / Àbac

Data inici

10/12/2019

Data final

18/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques				
indeterminat	os		3 fragments treballats d'os.	h.	<table><tr><th>Codi Interv.</th><th>Denominació intervenció</th></tr><tr><td>076/18</td><td>Mercat del Born</td></tr></table>	Codi Interv.	Denominació intervenció	076/18	Mercat del Born
Codi Interv.	Denominació intervenció								
076/18	Mercat del Born								
Tipologia			1-llarg. 2cm diam.max. 0,65cm	amp.					
	Estrat superficial			llarg. 0,3cm	<table><tr><th>Identificació arqueològica</th></tr><tr><td>UE:31044</td></tr></table>	Identificació arqueològica	UE:31044		
Identificació arqueològica									
UE:31044									
Cronologia			2-llarg. 2,1cm diam. max. 0,55cm	gruix					
				Ø 0,45cm					

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual	Anàlisi físico-química																																																	
<table><tr><th>Estat peça</th><th>Núm fragments</th><td>☐ Documentació gràfica</td></tr><tr><td>peça incompleta</td><td>3</td><td>☐ Veure observacions</td></tr></table> formes d'alteració <table><tr><th>Substrat</th><th>Afectació</th><th>Estrat superficial</th><th>Afectació</th></tr><tr><td>fractura</td><td></td><td>concreció de terra</td><td>extesa</td></tr><tr><td></td><td></td><td>canvi de color a verdós</td><td>extesa</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Estat peça	Núm fragments	☐ Documentació gràfica	peça incompleta	3	☐ Veure observacions	Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació	fractura		concreció de terra	extesa			canvi de color a verdós	extesa																									<table><tr><th>Objectius</th><th>Resultats</th></tr><tr><td> </td><td rowspan="2"> ☐ Veure documents aportats </td></tr><tr><td>Característiques tècniques</td></tr><tr><td> </td><td></td></tr></table> Valoració	Objectius	Resultats		☐ Veure documents aportats	Característiques tècniques		
Estat peça	Núm fragments	☐ Documentació gràfica																																																
peça incompleta	3	☐ Veure observacions																																																
Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació																																															
fractura		concreció de terra	extesa																																															
		canvi de color a verdós	extesa																																															
Objectius	Resultats																																																	
	☐ Veure documents aportats																																																	
Característiques tècniques																																																		

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

☒ Neteja

☐ Eliminació intervencions anteriors

☐ Estabilització

☐ Restauració

☐ Consolidació

☒ Embalatge



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final



INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Laboratori

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
<i>embalatge</i>	<i>bossa hermètica</i>			

Documentació aportada: ☐ Gràfica

☐ **Altres**

☐ **Veure observacions**

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

[illegible]

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació

Consolidació

Tipus	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

[illegible]

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

[illegible]

OBSERVACIONES



RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	50 - 55%
T.C°	18-20°C
Lux	50 lux
Altres	

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per	Laia Abelló (Àbac)		
Revisat per	Montserrat Pugès / Àbac		
Data inici	10/12/2019	Data final	18/12/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
indeterminat	os		Os treballat, presenta unes restes ceroses a l'interior.	h.	
Tipologia				amp.	1,05cm
				llarg.	5,75cm
	Estrat superficial			gruix	0,8cm
Cronologia				Ø	

Codi Interv.

076/18

Denominació intervenció

Mercat del Born

Identificació arqueològica

UE:31206

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

Estat peça

peça incompleta

Núm fragments

1

☐ Documentació gràfica

☐ Veure observacions

formes d'alteració

Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació
materia cerosa	interior	brutícia superficial	extesa
		fongs	puntual

Anàlisi físico-química

Objectius

Característiques tècniques

Resultats

☐ Veure documents aportats

Valoració

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

☒ Neteja

☐ Eliminació intervencions anteriors

☐ Estabilització

☐ Restauració

☐ Consolidació

☒ Embalatge

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final



INTERVENCIIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Laboratori

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	bossa hermètica			

Documentació aportada: ☐ Gràfica ☐ Altres ☐ Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	Sistema d'aplicació	Temps	T°C	Valoració
A	eliminació atacs biològics i bruticie	aigua destil.lada 50% + alcohol 50%	hisop i pinzell curt			suficient
B	eliminació brutícia superficial		lupa binocular + bisturí			suficient
	assecatge		ambient			

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació

Consolidació

Tipus	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus	Producte
embalatge	bossa hermètica

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 14348	foto digital	inicial
F 14348	foto digital	final

OBSERVACIONS

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.

50 - 55%

T.Cº

18-20°C

Lux

50 lux

Altres

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per

Laia Abelló (Àbac)

Revisat per

Montserrat Pugès / Àbac

Data inici

10/12/2019

Data final

18/12/2019