

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la travessera de Gràcia, 186, carrer de Torrijos, 1b, carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 12, i carrer de Puigmartí, 13-17 (Mercat de l'Abaceria). Districte de Gràcia. Barcelona (Barcelonès)

Codi: 013/21

Expedient: R/N 470 K121 NB 2021/1-35529
R/N 470 K121-NB 2022/1-37770

Dates de la intervenció: Del 14 de setembre al 22 d'octubre de 2021
Del 30 de maig al 3 de juny de 2022

Direcció arqueològica: Emiliano Hinojo García
Pere Lluís Artigues i Conesa

Autor : Emiliano Hinojo García

Data de lliurament: Juny 2022

ÍNDEX

0. FITXA TÈCNICA	02
1. INTRODUCCIÓ	03
2. SITUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ	05
3. CONTEXT HISTÒRIC I ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS	08
4. METODOLOGIA	24
5. TREBALLS REALITZATS	26
6. RESULTATS OBTINGUTS	29
7. CONCLUSIONS	51
8. BIBLIOGRAFIA	56

• Annexos

- Annex 1. Memòria “prospecció geofísica per localització d'estructures constructives al subsòl del mercat de l'Abaceria. Travessera de Gràcia, Barcelona”. Autors: Roger Juanola Codina, Joan Claveria Marimon i Roger Sala Bartrolí
- Annex 2. Memòria segona fase de la intervenció. Autor: Pere Lluís Artigues i Conesa
- Annex 3. Planimetria
- Annex 4. Fitxes Unitats Estratigràfiques
- Annex 5. Inventari material arqueològic
- Annex 6. Inventari fotogràfic

0. FITXA TÈCNICA

• **Ubicació:** Travessera de Gràcia, 186, carrer de Torrijos, 1b, carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 12, i carrer de Puigmartí, 13-17. Districte de Gràcia

• **Nom singular:** Mercat de l'Abaceria

• **Nº de referència de les resolucions:** R/N 470 K121 NB 2021/1-35529

R/N 470 K121-NB 2022/1-37770

• **Codi Servei d'Arqueologia de Barcelona:** 013/21

• **Municipi:** Barcelona.

• **Comarca:** Barcelonès.

• **Coordenades UTM ETRS89:** X 429749.3 / Y 4583736.4 **s.n.m:** 55,85 m

• **Tipus d'intervenció :** Preventiva

• **Tipus d'activitat :** Control i excavació arqueològica

• **Cronologia:** Moderna, contemporània

• **Dates d'execució:** Del 14 de setembre al 22 d'octubre de 2021 i del 30 de maig al 3 de juny de 2022.

• **Promotor:** Institut Municipal de Mercats de Barcelona

• **Lloc de dipòsit de les restes:** Arxiu arqueològic del Museu d'Història de Barcelona (carrer F, 22, 08040 Barcelona).

• **Direcció arqueològica:** Emiliano Hinojo García i Pere Lluís Artigues i Conesa

• **Coordinació i supervisió:** Pere Lluís Artigues i Conesa

• **Taques de topografia i documentació tridimensional:** Rubén Ramírez Roldán

• **Auxiliars d'arqueologia:** Marta Lucas, Anna Martí i Oriol Malla

• **Paraules clau:** mercat, fàbrica, Puigmartí, Vapor Nou, paviments, murs, rases agrícoles

• **Resum:** En el marc del projecte de reforma del mercat de l'Abaceria Central de Barcelona (Districte de Gràcia) s'ha realitzat un estudi arqueològic previ a l'inici de les obres amb l'objectiu de detectar o descartar la presència de possibles restes arqueològiques/patrimonials al solar.

1. INTRODUCCIÓ

En la present memòria científica es recullen els resultats obtinguts de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al solar del mercat de l'Abaceria Central (travessera de Gràcia, 186, carrer de Torrijos, 1b, carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 12, i carrer de Puigmartí, 13-17) del districte de Gràcia de la ciutat de Barcelona (Barcelonès).

La intervenció s'ha efectuat d'acord amb l'autorització emesa pel Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, amb dates de: 14 de setembre de 2021 (expedient: **R/N 470 K121 NB 2021/1-35529**). L'actuació se cenyeix als procediments establerts a l'article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. El procediment dels treballs s'ha realitzat segons el dispost en el Projecte d'Intervenció Arqueològica (PIA) del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona, amb el codi **013/21**.

Les tasques arqueològiques han estat realitzades per l'empresa d'arqueologia **GLOBAL GEOMÀTICA SL**, sota la direcció tècnica de l'arqueòleg **Emiliano Hinojo García** entre els dies 14 de setembre i 22 d'octubre de 2021. El finançament dels treballs arqueològics ha anat a càrrec del promotor de les obres, l'**INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA**.

Els treballs s'emmarquen en la fase prèvia a l'inici de les obres de construcció del nou mercat de l'Abaceria. Aquest projecte contempla la construcció de tres plantes subterrànies que seran ocupades per una zona comercial, una àrea de càrrega i descàrrega, magatzems i un aparcament.

El solar objecte de la reforma s'inclou en una Zona d'Interès Arqueològic i d'alt valor històric, per la qual cosa qualsevol intervenció en el subsòl ha d'estar condicionada a una Intervenció Arqueològica preventiva prèvia a la realització de les obres, d'acord amb la normativa municipal i general en matèria patrimonial.

En conseqüència, la propietat dels terrenys, i amb antelació a qualsevol mena d'actuació a aquests, va mostrar la voluntat de fer una prospecció geofísica (vegeu informe annex) i l'excavació de rases de sondeig amb l'objectiu de detectar o descartar la presència de possibles restes arqueològiques/patrimonials que poguessin afectar el programa establert al projecte bàsic o als terminis d'execució de l'obra. A partir dels resultats obtinguts, s'hauria de determinar si calia una intervenció arqueològica de més abast, definir-la i programar-la.

En una segona fase de la intervenció, per tal de millorar la interpretació dels resultats generats per la tomografia, es proposà fer una prospecció arqueològica consistent en la realització de tres sondejos tubulars.

Els treballs es van desenvolupar entre els dies 30 de maig al 3 de juny de 2022, sota la direcció de l'arqueòleg Pere Lluís Artigues Conesa d'acord amb la corresponent autorització dictada per la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya amb data del 25 de maig de 2022, expedient **R/N 470 K121-NB 2022/1-37770**.

2. SITUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ


La present actuació preventiva s'ha dut a terme al solar del mercat de l'Abaceria Central situat al carrer Travessera de Gràcia, 186 del districte de Gràcia de la ciutat de Barcelona (Barcelonès). L'edifici ocupa tota l'illa delimitada pels carrers Travessera de Gràcia, Torrijos, Puigmartí i Mare de Déu dels Desemparats amb una superfície de 3.860 m².

El mercat de l'Abaceria Central de la Vila de Gràcia fou inaugurat el 1892 fruit de l'ordenació necessària dels pagesos que venien a la veïna plaça de la Revolució de Gràcia. Els hereus de l'industrial Francesc Puigmartí i Caparà van impulsar la seva construcció als terrenys on hi havia la fàbrica de la seva propietat, El Vapor Nou, una de les més importants de l'època, dedicada a la indústria del cotó. L'edifici del mercat té una estructura arquitectònica metàl·lica amb tancament d'obra vista i està format per tres cossos, una nau central i dos passadissos laterals.

Fitxa cadastral: 99839901DF2893H

Codi parcel·la: 06 83320 001

Coordenades UTM31N - ETRS89: X: 429749.3 / Y: 4583736.4



Situació de l'àrea urbana on es troba l'edifici (Font: ICGC 2021ICCG)

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la travessera de Gràcia, 186, carrer de Torrijos, 1b, carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 12, i carrer de Puigmartí, 13-17 (Mercat de l'Abaceria). Districte de Gràcia. Barcelona (Barcelonès). 013/21.



Situació del mercat a la trama urbana (Font: ICGC 2021)




Vista aèria de l'edifici i pati amb tota la seva superfície (Font: ICGC 2021)

Topogràficament, la ciutat de Barcelona se situa entre els deltes dels rius Besòs i Llobregat, ocupant la planícia o plataforma suaument inclinada cap al mar Mediterrani, que enllaça progressivament cap al nord-est amb el vessant marítim de la Serra de Collserola, on es troba el Tibidabo com el punt més alt (512 m). El relleu del Pla de Barcelona es veu alterat en dues grans zones: d'una banda, pels turons situats entre Horta i Sarrià (turó de la Peira, turó de la Rovira, el Carmel, la Creueta, el Putxet i

Monterols). D'altra banda, al costat marí al sud de la ciutat, s'alça la muntanya de Montjuïc (189 m), acompanyada per una sèrie d'elevacions menors, algunes d'elles gairebé desaparegudes per la progressiva urbanització de la ciutat.

Barcelona presenta una notable varietat de litologies al seu subsòl, conflueixen roques i sòls de diversa edat i origen geològic. A escala general, se situa geològicament en una depressió formada a causa de l'extensió neògena del marge occidental del mar Catalano-Balear. El subsòl de Barcelona està constituït per un substrat pre-quaternari, que comprèn els massissos de Collserola i els serrats de la Rovira; els sediments miocens de Montjuïc i de Barcelona, i les margues i sorres pliocenes, recobert per formacions d'edat quaternària, integrades per la planícia de peudemont del Pla de Barcelona i els deltes dels rius Besòs i Llobregat (Ventayol, 2002).

El mercat de l'Abaceria se situa a la part mitjana del pla de la ciutat, en un sector amb presència de sediments col·luvials plistocènics, que reposen damunt d'un substrat Pliocè d'origen litoral i marí. Es troba en l'interfluvi entre el Torrent de l'Olla, i el Torrent d'en Vidalet, i el seu subsòl no està afectat per la presència d'aquestes rieres històriques (Ventayol, 2019).



Situació del mercat respecte al mapa geològic de Catalunya (Font: ICGC 2021)

3. CONTEXT HISTÒRIC I ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS

3.1. NOTICIA HISTÒRICA DE LA VILA DE GRÀCIA

L'origen de la Vila de Gràcia s'acostuma a vincular amb la fundació, el 17 de gener de 1626, del convent de Nostra Senyora de Gràcia al costat del camí ral que aprofitava l'antiga via romana que unia *Barcino* i *Castrum Octavianum* (avui Sant Cugat del Vallès), en un indret aleshores envoltat de terres de conreu i boscos. El convent, localitzat en un extrem de l'actual plaça de Lesseps, es va construir gràcies al donatiu del senyor Josep Dalmau, conseller de la ciutat de Barcelona, i de la seva esposa Lucrècia Balcells. El 1630 van finalitzar les obres, però l'església no es va començar fins a l'any 1658 i va consagrar-se el 1687 (Bastida, 1992, p. 454).

Segons la voluntat del senyor Josep Dalmau, el 1647 s'hi va traslladar el noviciat de l'ordre dels carmelites descalços del convent de Sant Josep de les Rambles, que era situat on avui hi ha el mercat de la Boqueria (Bastida, 1992, p. 454). És per aquest motiu que popularment sempre se l'ha conegut pels "Josepets", per la devoció dels carmelites per Sant Josep, encara que el nom que li donaren al nou convent fou el de Mare de Déu de Gràcia en recordatori de l'anunciació de l'arcàngel Gabriel. Per tant, aquest és l'origen del topònim de la població.

Progressivament, van anar sorgint-hi una sèrie de masies, la més important de les quals era Ca l'Alegre (1688), sobretot al voltant del convent de Santa Maria de Gràcia així com al redós de la *Via Transversalis*, l'actual Travessera de Gràcia, que era l'antic camí preromà que unia les poblacions del Baix Llobregat amb la part baixa del riu Besòs (Lafarga, 2001, p. 21).

A la primera meitat del segle XVII la Vila ja comptava amb un total de dotze propietaris amb les seves respectives famílies (a començaments del segle XIX ja n'hi ha 250). Unes dècades més tard l'economia, bàsicament agrària, va començar a diversificar-se amb el sorgiment dels primers artesans i menestrals (Lafarga, 2001, p. 21).

A finals del segle XVIII i principis del segle XIX, la zona que avui anomenen Gràcia era poc poblada, els tres nuclis o barris més importants eren els que havien crescut al voltant dels convents de la zona: el de Jesús (a l'inici del Carrer Gran), el del convent dels Josepets (de l'actual plaça Lesseps) i el dels Caputxins Vells (situat per on actualment hi ha el mercat de l'Abaceria Central).

L'any 1816 es va sol·licitar una primera petició adreçada al monarca Ferran VII per formar un municipi independent, ja que la Vila administrativament pertanyia a la ciutat de Barcelona. Aquesta petició, que no va ser acceptada, es va renovar el 4 de març de 1821, aprofitant que s'havia restablert la

Constitució de Cadis de 1812, la qual disposava d'un article que autoritzava aquells nuclis de més d'un miler d'habitants a constituir-se en municipi (Gràcia en tenia aleshores 2608). Això va permetre la independència municipal i el nou Ajuntament es va constituir el 4 de març de 1821. Però aquest nou estatus va durar poc, ja que en acabar el trienni constitucional i abolida la Constitució, el règim absolutista de Ferran VII va imposar per decret, promulgat el 6 d'abril de 1823, tornar a la situació administrativa dels municipis anterior a l'1 de març del 1820. Per aquest motiu, el 30 de gener del 1824, el territori de Gràcia perdia el seu primer Ajuntament (Bastida, 1992, p. 458).

Posteriorment, l'any 1828, els prohoms de la Vila tornen a sol·licitar la independència municipal amb la condició que se li canviaria el títol municipal amb els noms dels monarques de l'època. Després de dos anys, el 23 de juny de 1830 fou concedit *"el privilegio de Villazgo al Barrio de Gracia, con la denominación de San Fernando y Santa Amalia de Gracia, separándose de la jurisdicción de la Ciudad de Barcelona"*. No obstant això, la ingerència política de l'Ajuntament de Barcelona va provocar que aquest privilegi mai va arribar a fer-se efectiu. (Bastida, 1992, p. 460).

Els partidaris de la segregació de la Vila no van desistir i el 13 d'octubre de 1849, ja en temps d'Isabel II, la tornen a demanar basant-se en la Constitució de 1845 que permetia la creació de nous ajuntaments en districtes de més de cent veïns (Gràcia tenia 13.548 habitants). Aquesta petició fou acceptada i el 6 de juliol del 1850 prenia possessió de l'alcaldia en Josep Pons i Tarrecli, tres tinents d'alcalde i catorze regidors. Aquesta va ser la independència municipal de la Vila de Gràcia més llarga i estable, fins al 1897 quan novament va ser agregada a la ciutat de Barcelona (Bastida, 1992, p. 460-461).

Al segle XIX, s'establiren diverses fàbriques, especialment tèxtils. Aquestes fàbriques i les cases dels treballadors s'instal·laren bàsicament de la Travessera de Gràcia cap al límit amb Barcelona juntament. Pel que fa a les residències de més qualitat s'establiren passada la plaça de la Virreina i cap al límit amb Sant Martí de Provençals, i cap al barri de la Salut, cosa que va conformar unes diferències d'estatus econòmic que avui encara es mantenen (Lafarga, 2001, p. 37).

Una de les fàbriques més importants, que ja funcionava des del 1837, va ser "El Vapor Vell", propietat de Joan Vilaregut, situada a la zona del carrer Perill amb Torrent de l'Olla. L'any 1839 Francesc Puigmartí va iniciar la construcció d'una altra fàbrica (coneguda amb el nom de "Vapor Nou" en contraposició amb "El Vapor Vell") que va estar en funcionament des de 1841 fins a l'any 1876, quan fou destruïda per un incendi (Portavella, 2013, p. 157).

Aquestes dues indústries cotoneres, juntament amb la gran quantitat de telers manuals que molts artesans posseïen, van fer de Gràcia un centre important dins la producció tèxtil de l'època. En aquest sentit, el 10 de maig del 1840 es va constituir la primera societat obrera de Catalunya, l'Associació de Teixidors de Barcelona, molts dels socis de la qual eren graciencs.

El Pla Cerdà d'Eixample de Barcelona, aprovat el 1860, afectà tot el territori de la Vila situat en part sota la Travessera, en part sota el carrer de Còrsega, fins als carrers d'Urgell, Provença i Nàpols. I encara que Gràcia era en aquells temps un municipi independent, va haver d'acceptar les alineacions i el nomenclàtor imposats per Barcelona. Al passeig de Gràcia es van construir alguns dels edificis més representatius del Modernisme barceloní, val a dir que en gran part després de l'agregació a Barcelona (Bastida, 1992, p. 457).

Per donar resposta a les necessitats de la nova societat urbana barcelonina sorgida de la Revolució Industrial es construeixen grans mercats coberts amb l'objectiu d'ordenar i racionalitzar els sistemes tradicionals de proveïment de menjar, caracteritzats fins aleshores pel comerç a l'aire lliure en carrers i places. Per tant, el 1888 es va dotar d'una coberta metàl·lica al mercat de la Llibertat, que va suposar un canvi en el comerç i els mercats al barri, fins aleshores més propis d'un àmbit rural. El mateix any es van oferir a l'Ajuntament de la Vila els terrenys de la fàbrica Puigmartí, situats a la Travessera de Gràcia, per a la construcció d'un mercat particular, el mercat de l'Abaceria Central, que es va inaugurar el 20 de desembre de 1892. En últim lloc, el 1903 es va fer l'edifici del mercat la Plaça Revolució que, instal·lat en aquest espai des de mitjan segle XIX, funcionava a l'aire lliure amb parades de venda improvisades.

Finalment, el 13 d'abril de 1897, Gràcia, juntament amb els municipis de Sant Martí de Provençals, Sants, Horta, Sant Gervasi de les Cassoles i les Corts, queda annexionada a Barcelona, passant a ser un barri més de la ciutat.

3.2. CONTEXT ARQUEOLÒGIC

D'una manera molt resumida, podem dir que el lloc que ens ocupa té un alt interès històric i arqueològic ja que:

TRAVESSERA DE GRÀCIA

A finals del segle I aC, sota el regnat de l'emperador August, es funda la colònia *Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino*. La importància estratègica d'aquesta colònia *ex novo*, localitzada damunt d'un petit turó anomenat *Mons Taber*, residia en la seva proximitat tant a la línia de costa com als rius Llobregat (*Rubricatum*) i Besòs. Aquesta i altres fundacions del mateix període, com *Caesaraugusta* (Saragossa), formaven part d'un programa de reorganització del territori que incloïa la reestructuració i reforma de les vies de comunicació terrestres d'Hispania (Rodà, 2001, p. 22).

Una d'aquestes vies, segurament d'origen preromà, seria la Travessera de Gràcia, amb una trajectòria rectilínia i paral·lel a la línia de costa. Aquesta no s'endinsava a l'interior de la ciutat sinó que travessava d'est a oest el sector central del Pla de Barcelona, d'aquí la seva denominació. El seu traçat, que ha perpetuat en les actuals Travesseres de les Corts i de Gràcia, connectava els rius Besòs i Llobregat i coincidiria amb un dels eixos de la *centuriatio*.

En èpoques històriques posteriors, aquestes vies van vertebrar els nuclis de poblament, que més tard configurarien, per exemple, la Vila de Gràcia.

Al voltant d'aquesta important via s'han dut a terme descobertes arqueològiques corresponents a diferents períodes, fet que confirma l'ocupació continuada d'aquest espai al llarg del temps.

Per exemple, a la cruïlla entre la Travessera de Gràcia i el carrer d'Aribau, l'any 1951 es va trobar una destrat votiva de peridotita, de 6,4 centímetres de llargada per 4,5 centímetres d'ample¹.

Així mateix, a partir de la documentació existent a l'arxiu personal de Josep de Calassanç Serra i Ràfols de l'Institut d'Estudis Catalans, es coneix la troballa d'un bagul² recuperada arran de la construcció d'una rasa el març de 1952 a la Travessera de Gràcia a l'alçada del carrer d'Aribau. Es tractava d'una caixa de ferro i fusta de 48 x 92 x 46 centímetres que es va localitzar a una fondària de 75 centímetres. Cronològicament, es va considerar dels segles XVII o XVIII.

¹ Carta Arqueològica de Barcelona (<http://cartaarqueologica.bcn.cat/3005>)

² Carta Arqueològica de Barcelona (<http://cartaarqueologica.bcn.cat/3166>)

FÀBRICA PUIGMARTÍ “VAPOR NOU”³

Francesc Puigmartí i Caparà, comerciant i fabricant, va néixer a Terrassa el 1772. El 7 de febrer de 1797 es va casar amb Magina Matas a la parròquia de Santa Maria, amb la que va tenir set fills, dos nois i cinc noies (Portavella, 2013, p. 154).

La seva activitat empresarial va començar a Amposta amb una fàbrica de sabó i a Tarragona amb el negoci de la Sal (Artigues, Mas, 2019, p. 370). El bon coneixement del negoci de la sal li va permetre participar com a soci a l'*Empresa de la Sal del Principado de Cataluña*, que va estar en poder del banquer i comerciant barceloní, natural de Capellades, Francesc Fontanelles i Calaf, Marquès de Casa Fontanelles, fins al 1830, data en la qual el seu arrendament el va comprar en subhasta Pere Gil i Babot, banquer i empresari tarragoní. Per a l'explotació d'aquest negoci Pere Gil es va associar amb Francesc Puigmartí i amb Jaume Safont i Lluch (que també participava com a soci capitalista), sota la raó social de *Puigmartí G.S. y Cía* (Rodrigo, 2010, p. 59). Dos anys i mig després d'aconseguir l'arrendament del monopoli de la sal a Catalunya, van començar les diferències entre els socis, però aquestes van poder ser superades (Rodrigo, 2010, p. 60). No obstant això, tres anys després de perdre el 1837 el monopoli, Francesc Puigmartí vengué la seva tercera part de l'empresa a Pere Gil (Rodrigo, 2010, p. 71).

El 1838 va constituir la companyia cotonera *Achon, Puigmartí y Cía.*, juntament amb el fabricant d'origen francès Jean Achon i Meuron i el seu germà. Aquesta nova empresa tenia el taller d'estampació al carrer de Sant Pere Més Alt, núm. 46, i els prats de blanqueig a Sant Martí de Provençals. Però el 1844 la societat ja s'havia dissolt. Francesc Puigmartí, que en aquell moment era el president de la Comissió de Fàbriques, continua amb els seus filats i els germans Achon, sols, amb els estampats (Sanjuan, 2108, p. 234).

El 20 de novembre de 1839, Francesc Puigmartí va comprar a Agustí Mariné i Iglesias, pagès de Sant Martí de Provençals, una parcel·la de terra de quatre mujades que abraçava tota la zona de Travessera de Gràcia entre Torrent de l'Olla i d'en Vidalet.⁴, on va construir una gran fàbrica de teixits i filats de cotó, coneguda com a “Vapor Nou” o “Vapor Puigmartí”. Els terrenys limitaven a l'oest amb la propietat de Leopold Sagués; al sud, amb els hereus de Joan Guardiola i part amb honors del

³ La documentació administrativa anterior a 1870 relacionada amb l'Ajuntament de la Vila i la fàbrica tèxtil de Francesc Puigmartí, coneguda com a “Vapor Nou”, va ser destruïda durant la Revolta de les Quintes d'aquest any. Per aquest motiu, l'Arxiu Municipal del Districte de Gràcia només disposa de documentació relacionada amb els darrers anys d'activitat del recinte industrial i la seva conversió posterior en terrenys urbanitzables.

⁴ AHPB: Josep Pons

Col·legi de Sant Sever; i a l'est, part amb els hereus de Josep Mas i part amb els hereus de Salvador Riera, pagès. Davant de la Travessera hi havia la propietat de Josep Carreras i d'Argerich, terres que li havia establert el marquès de Castellvell el 1835 (Portavela, 2013, p. 155).



Convé subratllar que no va ser la primera fàbrica de filats i teixits de cotó aixecada a la Vila de Gràcia, ja que anteriorment, el 1837, l'industrial Joan Vilaregut i Albafull va instal·lar el "Vapor Vell" o "Vapor Vilaregut" a la zona de l'actual carrer Perill amb Torrent de l'Olla.




Fotografia del 1842 que apareix com a il·lustració en l'obra de Francesc Pi i Margall *España: obra pintoresca* publicada el 1842 (p. 24), on s'indica que és d'Antoni Roca. Es distingeix, de dreta a esquerra: la Virreina, el Vapor Nou i el Vapor Vell

Francesc Puigmartí es va mostrar com un propietari dèspota i explotador, fet que va provocar greus conflictes laborals entre l'empresa i els treballadors, des d'un intent de calar foc al nou vapor el 1841, importat d'Alemanya, fins a un complot per assassinar a Puigmartí per part de cinc treballadors, que mai es va poder demostrar per manca de proves.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la travessera de Gràcia, 186, carrer de Torrijos, 1b, carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 12, i carrer de Puigmartí, 13-17 (Mercat de l'Abaceria). Districte de Gràcia. Barcelona (Barcelonès). 013/21.



El Vapor Nou al Plano de Gracia y de su territorio
levantado por D. Tomas Sanmarti
en febrero de 1845 (AHCB)

[illegible]

Global Geomática
Fotogrametria · 3D · Làser Escàner · GIS · Arqueologia · Museografia

El diumenge 30 de maig de 1852, Francesc Puigmartí morí d'un càncer de bucal⁵. A l'any següent l'arrendament del "Vapor Nou" va passar a mans dels seus fills Ramon i Maria Puigmartí i Matas⁶ que van constituir una societat anomenada *R. Puigmartí y hermana*⁷. El preu de l'arrendament anual es va estipular en tres mil cent vuitanta-un duros, tretze rals i deu maravedisos de velló que havien de pagar a Cristòfor Ventosa com a tutor dels dos fills d'Isidre Puigmartí i Matas⁸. El contracte de cessió incloïa l'edifici de la fàbrica, els magatzems annexos, el terreny del costat i la màquina de vapor amb els seus afegits, les transmissions, els preparatius contra incendis, els estris de les calderes i altres utensilis que hi havia al pati, i l'aljub. També podien explotar sense restriccions la màquina de vapor i tots els recursos materials de la fàbrica, amb el límit dels setanta-cinc cavalls de força màxima que la màquina podia utilitzar (Portavela, 2013, p. 155-156).

La fàbrica donava feina a 500 persones i en els períodes de màxima activitat va arribar a tenir-ne 800. El 1852 tenia ja 120 telers i l'any 1861 va ser visitada per la reina Isabel II durant la seva estada a Barcelona.

L'any 1862⁹, els germans Eugeni i Mercè Puigmartí i Urgell van demanar rescindir el contracte d'arrendament de la fàbrica, que havien signat el 1852 amb els seus oncles, per convertir-lo en un nou contracte de societat. Els germans consideraven que l'actual contracte els era perjudicial, ja que la renda que obtenien era fixa i escassa. A més a més, Ramon Puigmartí va adquirir l'11 de juny de 1861 un terreny per ampliar la fàbrica (els entre el carrer de Cervantes -Milà i Fontanals-, Travessera de Gràcia i Santa Llúcia -Siracusa-), que hauria fet la competència a l'antiga fàbrica propietat dels germans. Ramon i Maria Puigmartí i Matas van escoltar aquestes demandes i acceptaren als seus nebots com a socis d'una nova societat anomenada *R. Puigmartí, hermana y sobrinos*. A la nova fàbrica que es va construir als terrenys comprats per Ramon Puigmartí es va instal·lar una màquina de vapor de quaranta cavalls nominal amb la garantia de seixanta positius, ajustada als S.S. Halls d'Anglaterra, amb contracte del 18 de gener de 1862 (Portavela, 2013, p. 156).

La descripció dels béns immobles de la nova societat es descriuen en un assentament del Registre de la Propietat del 8 d'agost de 1864¹⁰: "... a sobre d'un terreny d'uns set-cents cinquanta mil pams

⁵ AMC: Registre civil, any 1852, llibre 2, assentament 1624

⁶ AHPB: Josep Gros, 27 de juliol i 8 d'agost de 1853


⁷ En aquesta empresa Maria Puigmartí i Matas era representada pel seu fill, Francesc Amezuza i Puigmartí

⁸ Isidre Puigmartí i Matas, primogènit del matrimoni Francesc Puigmartí i Magina Matas i hereu universal de la família, va morir el 7 de juliol de 1846

⁹ AHPB: Josep Gros, 2 de juny de 1862

¹⁰ RP4: Llibre 13, foli 119 v. Finca 15 (559)

quadrats hi ha: una casa-fàbrica de tres pisos, amb la seva maquinària de vapor de vuitanta cavalls amb totes les seves transmissions; una altra casa-fàbrica de moderna construcció, incombustible, amb la seva màquina de vapor de quaranta cavalls, amb totes les seves transmissions; una casa torre amb el seu garatge, quadres, magatzems, dependències i jardí; i tres cases que donen al Torrent de l'Olla, on hi situada la porta principal d'entrada de l'establiment en aquest carrer, amb el número 86. La porta de la torre dóna a la Travessera, 76, i les tres cases al carrer del Torrent de l'Olla, amb els números 88, 90 i 92, aquest darrer correspon al número 72 de la Travessera." (Portavela, 2013, p. 156-157).



El Vapor Nou al *Plano de los alrededores de la Ciudad de Barcelona y proyecto de su Reforma y Ensanche* d'Ildelfons Cerdà realitzat el 1859 (AHCB)

Ramon Puigmartí i Matas, director gerent del “Vapor Puigmartí” i “Vapor Nou”, va morir de tuberculosi a Barcelona el 6 de desembre de 1864 (Portavela, 2013, p. 157).

La fàbrica va continuar funcionant fins al 1876, quan un incendi la va destruir per complet, fent-la insalvable. De les seves instal·lacions, que foren desmantellades i enderrocades per construir-hi el mercat de l'Abaceria Central, inaugurat el 1892, només n'ha quedat dempeus una de les xemeneies a l'actual plaça del Poble Romani.

MERCAT DE L'ABACERIA CENTRAL¹¹

Durant el segle XIX, en les ciutats d'arreu d'Europa es construeixen grans mercats coberts per donar resposta a les necessitats de la nova societat urbana sorgida de la Revolució Industrial. Els nous mercats van permetre ordenar i racionalitzar els sistemes tradicionals de proveïment de menjar a les ciutats, caracteritzats fins aleshores pel comerç a l'aire lliure en carrers i places. És el cas del mercat de l'Abaceria Central de la Vila de Gràcia inaugurat l'any 1892.


L'any 1888, els hereus la família Puigmartí van iniciar negociacions amb l'Ajuntament de Gràcia per impulsar la construcció d'un mercat en els terrenys que, procedents de l'enderroc de la fàbrica Puigmartí destruïda l'any 1876, es trobaven a la Travessera de Gràcia, tocant als carrers en projecte de la Verge de l'Empar, Puigmartí i Torrijos. Els terrenys tenien una superfície de 109.136 pams quadrats, que eren oferts a 2 pessetes el pam, i a la mencionada superfície s'afegien 37.032 pams més que cedien gratuïtament al municipi per contribuir a l'obertura dels carrers en projecte que s'han esmentat¹².

L'Ajuntament va acceptar aquesta proposta, ja que permetria traslladar el mercat a l'aire lliure situat a la veïna plaça de la Revolució, anteriorment coneguda com la plaça d'Isabel, a un edifici de nova planta que es construís en els terrenys que se li oferien. El mencionat mercat, instal·lat en aquesta plaça després de la parcel·lació de 1843¹³, estava mancat de condicions i apareixia congestionat de parades de venda improvisades, que augmentaven sense parar i anaven estenent-se pels carrers adjacents, dificultant el trànsit per aquests.

¹¹ Informació extreta de l'opuscle commemoratiu del centenari del mercat publicat l'any 1992 “100 anys amb Gràcia 1882-1992. Mercat de l'Abaceria Central”.

¹² Llib. Acts. Ajunt. Gràcia. A 1888 F 341

¹³ Llib. Acts. Ajunt. Gràcia. A 1889 F 349



Plano de los terrenos que urbanizan en Gracia los Sres. Sucesores de Don Francisco Puigmartí y comp^a de 1879 (AHCB)


Cal tenir en compte que des del principi la construcció del mercat de l'Abaceria Central fou una iniciativa privada de la Sociedad *F. Torrens y Serra y Compañia*, que, amb l'excusa d'aixecar un cobert molt senzill i barat, pretenia competir directament amb el mercat de la Llibertat (Graus, 2020, p. 6). El projecte i l'execució d'aquest mercat va ser encarregat a l'arquitecte Joan Torras i Guardiola (1827-1910), que dirigia una empresa de construccions metàl·liques. Torras va concebre un espai d'una nau alta coberta i dues naus laterals més baixes cobertes per arcs escarsers metàl·lics atirantats i sostinguts per columnes. La disposició d'un llarg finestral aprofitant el decalatge entre les naus laterals i la central permetia l'entrada de llum a l'interior (Feliu, Vilanova, 2011, p. 72).

El 13 de desembre de 1892¹⁴, el Diari de Barcelona publicava una notícia sobre el nou mercat de l'Abaceria en els següents termes:

«Amparada en una Real Orden de 30 de abril de 1889, la sociedad F. Torras y Serra y Compañía acaba de dotar a la vecina villa de Gracia de un gran Mercado o Abacería Central, construido con todos los

¹⁴ AHCB - <https://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/detall/ahcb-d048990>

adelantos conocidos, y que se abrirá al servicio público dentro de pocos días. Dicho Mercado se halla situado dentro de una gran plaza limitada por la Travesera y las calles en proyecto Virgen del Amparo, Puigmartí y Torrijos, ocupando una superficie de 109,000 palmos cuadrados. Las calles que lo rodean, y que se hallan ya urbanizadas, suman más de 37,000 palmos superficiales, que la empresa concesionaria de la Abacería Central cede al Ayuntamiento en concepto de vía pública, reservándose unos terrenos que destina a la edificación.



Exterior del mercat de l'Abaceria Central l'any 1913. Autor: Joan Francés Estorch (AFB)

El área del Mercado la cierra una elegante verja de hierro en la parte superior, y junto a ésta existe una calle de circunvalación interior en la que se construirán sesenta y tres tiendas para la venta de comestibles y toda clase de artículos. El edificio Abacería ha sido construido, todo en hierro, por el conocido arquitecto y constructor don J. Torras, y consta de tres espaciosas naves, teniendo la central una elevación de unos 15 metros en el centro de la curva y de unos 10 los dos laterales. El armazón lo forman grandes jácenas de hierro T puestas de pie, y las cubiertas de los tres tinglados son de hierro galvanizado, ondulado, sostenido por crujías de hierro, de construcción sencillísima y sólida.

En el centro de la nave mayor se ve una elegante verja de hierro, adornada con peces y mariscos labrados en el mismo metal, que limita el sitio destinado a pescadería, en el que se cuentan veintiocho espaciosos puestos de venta, contruidos en mármol blanco combinado con el hierro. Junto a la

pescadería, y en el exterior de la misma, tienen su emplazamiento nueve puestos para la venta de pesca salada, conteniendo cada uno de ellos seis pilas de mármol para el remojo del bacalao. El resto de la nave central lo ocupan veinte mesas para la volatería y caza y ciento cuarenta y cuatro puestos para las verduleras.



Interior del mercat de l'Abaceria Central l'any 1913. Autor: Frederic Ballell Maymí (AFB)

En las naves laterales se hallan repartidas noventa y dos mesas destinadas a la venta de carne, en las que no falta ningún detalle, y otras veinte para garbanzos, habiéndose hecho la distribución con tanto acierto y desahogo, que produce agradable golpe de vista. El piso está embaldosado con losetas de alfarería en los sitios destinados al tránsito pedestre, y adoquinados con piedra dura las calles que servirán para el engrase de los carros. Alumbran el nuevo local cuarenta y cuatro faroles, colocados en las grandes jácenas que sostienen las cubiertas de los tinglados y de una altura conveniente para la buena distribución de la luz. Los sobres de todas las mesas, excepto las de las verduleras, son de mármol blanco, y en todas partes reina una limpieza extremada, abundando el agua potable. Tan sólo falta para la terminación de las obras que se cierran las fachadas norte y sur, lo que se verificará dentro de pocos días, siguiéndose el mismo orden que en las dos restantes, que ayer tenían ya colocados los cristales opacos de las ventanas superiores.»

La inauguració del mercat de l'Abaceria Central inicià un període de disputes i enemistats entre els paradistes d'aquest mercat i el de la Revolució. Davant aquests conflictes, i després de formalitzada l'agregació de Gràcia a la ciutat de Barcelona l'any 1897, la solució que es va trobar va ser l'adquisició en propietat del mercat per aquest Ajuntament, complint-se així el desig que havia tingut des d'un principi l'extingit Municipi de Gràcia. L'11 de juliol de 1911 va tenir lloc l'acte de la signatura del document entre la senyora Dolors Llanés Bonet, vídua de Torrens, i el senyor Josep Maria Torrens, d'una banda, com a propietaris, i l'excel·lentíssim senyor Salvador Samà i Martí, batlle de Barcelona, per una altra. L'import de l'operació, que incloïa totes les instal·lacions existents al mercat, va ascendir a unes 400.000 pessetes.

DEFENSA PASSIVA

Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) a la ciutat de Barcelona es van construir gran quantitat de refugis antiaeris utilitzats per la població civil per tal de protegir-se dels bombardejos feixistes i dels quals majoritàriament només se'n coneix la seva ubicació aproximada i alguna part dels seus recorreguts.

Des del primer atac –naval en aquest cas- sobre el nucli urbà la nit del 13 de febrer de 1937, fins a la caiguda de la ciutat el 26 de gener de 1939, la ciutat va patir un total de 194 bombardejos, la majoria aeris, que provocaren un nombre de víctimes i ferits. Els atacs indiscriminats sobre la població civil provocaren, al marge de les víctimes, un gran impacte psicològic.

A Barcelona, el Servei de Defensa Passiva Antiaèria depenent de l'Ajuntament, en primer lloc, i la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat, posteriorment, van portar a terme un projecte per salvaguardar els edificis emblemàtics i subvencionaren al voltant d'un centenar de refugis. La resta, quasi 1300, es varen començar a excavar de forma auto-organitzada i auto-finançada per iniciativa civil, configurant un autèntic moviment social sense precedents.

Els refugis antiaeris són espais soterrats, amb un o més accessos en la via pública i diversos espais en el seu interior. Aquells planificats per l'Ajuntament eren dissenyats com a medis de defensa passiva amb la vocació de ser reaprofitats com a trams de clavegueram, banys públics, magatzems, sales de lectura i altres usos.

La majoria de refugis veïnals tenien un caràcter provisional i efímer. La seva construcció es deuria al treball abnegat de civils no militaritzats, vells i, sobretot, dones i nens. Varen començar als barris amb

una gran tradició associativa i sense comprometre els fonaments dels edificis, com per exemple a les places públiques.

Segons la informació recollida a l'Arxiu Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona propers a la zona del projecte s'hi localitzen els següents:

1. Refugi núm. 0008 Carrer de Puigmartí, 16-20¹⁵
2. Refugi núm. 1195 Travessera de Gràcia, 187¹⁶

D'aquests refugis només se'n té referència per la seva inclusió en un llistat de refugis existents a la ciutat de Barcelona, i se'n desconeix el seu accés, les dimensions i el recorregut. Cal tenir en compte que algunes descripcions sobre els refugis només esmenten el carrer on es troben, sense ubicar el punt exacte dins el traçat del carrer, i molts d'aquests es van ramificant pel subsol i poden aparèixer en àrees allunyades de l'accés, i fins i tot poden aparèixer nous accessos no documentats.

¹⁵ Carta arqueològica de Barcelona (<http://cartaarqueologica.bcn.cat/1642>)

¹⁶ Carta arqueològica de Barcelona (<http://cartaarqueologica.bcn.cat/2228>)

4. METODOLOGIA

Donat l'interès arqueològic del solar objecte d'estudi, l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona juntament amb el Servei d'Arqueologia de Barcelona, i amb antelació a la realització de les obres de reforma del mercat de l'Abaceria Central, van considerar necessària la realització d'una intervenció arqueològica preventiva (art. 18 del Reglament 78/2002 de protecció del patrimoni arqueològic) per permetre, mitjançant un mostreig arqueològic de la zona, la localització i delimitació de restes arqueològiques a la zona d'actuació. A partir dels resultats obtinguts, s'hauria de determinar si calia una intervenció arqueològica de més abast, definir-la i programar-la.

En aquest sentit, s'ha dut a terme l'excavació d'un total de 38 rases de sondeigs i 3 cales informatives, mitjançant maquinària, distribuïdes per tota la superfície mostrejada (3.939 m²), de tal manera que el coneixement del subsòl és representatiu de la realitat existent. Els sondeigs s'han efectuat de manera que han cobert el màxim espai possible i en tot els sentits.

La maquinària utilitzada ha estat una retro-excavadora mixta. Els mitjans humans emprats ha estat un arqueòleg director, dos auxiliars d'arqueologia i un topògraf/dibuixant.

Com s'ha comentat a l'apartat referit més amunt, entorn de l'àmbit del projecte es coneix l'existència de dos refugis antiaeris de la Guerra Civil Espanyola, dels quals es desconeix com eren i com es podien ramificar pel subsòl les diferents galeries. En aquest sentit, la possibilitat que un d'aquests refugis, o tots, dos, s'estengués per sota els terrenys de l'antic mercat no es pot descartar. Per aquest motiu, per a la localització d'aquests refugis antiaeris també es van realitzar prospeccions no intrusives des de la superfície (georadar i tomografies elèctriques).

Per aconseguir els objectius marcats és necessari adoptar una metodologia sistemàtica i que se'ls adequi. En relació amb la metodologia de registre, la seqüència s'estableix amb el propòsit d'entendre la formació, delimitació, estructuració i ordre de deposició dels diferents estrats. De la mateixa manera, ajuda a interpretar els diversos processos sedimentaris i posdeposicionals que s'han anat produint al llarg del temps a la zona afectada.

Sota aquestes premisses, la documentació i registre dels nivells arqueològics com de les estructures que ocupen la zona s'ha fet seguint el model proposat per E. C. Harris i A. Carandini, modificat a partir de la pràctica arqueològica en aquest tipus de jaciments i de les circumstàncies concretes de l'excavació. Aquest sistema consisteix a documentar objectivament els elements i estrats que s'exhumen realitzant una numeració d'aquests en forma d'Unitats Estratigràfiques (UE), que permeten la individualització de cada element.



Vista dels treballs d'excavació de les rases de sondeig

La identificació de les Unitats Estratigràfiques es va dur a terme començant tota la seqüència numèrica per al número 100. En el nostre cas, vàrem individualitzar 38 rases o sondejors, de manera que a cadascuna li vam atorgar una clau numèrica de forma correlativa (R100, R200, R300, R400, R500 ...). A cadascuna de les rases es van diferenciar les distintes unitats estratigràfiques (UE 100, 200, 300, 400, 500 ...). Cada Unitat Estratigràfica es troba registrada en una fitxa de camp on s'indica la situació del jaciment, i les característiques dels estrats (color, textura, consistència, materials que conté, cronologia aproximada, etc.), de les estructures (tècnica constructiva, materials emprats, mides), o dels retalls/interestrats (morfologia, mides...).

En paral·lel s'ha dut a terme el corresponent registre gràfic de les estructures, elements negatius, estrats o elements singulars que s'han detectat al llarg del procés d'excavació. Aquest registre gràfic va consistir en la realització de plantes i seccions de la intervenció amb cotes sobre metres sobre el nivell del mar –metres s.n.m.-. A banda s'ha portat un registre fotogràfic, fent servir el sistema digital a color, tant del procés d'excavació com de les Unitats Estratigràfiques identificades.

Les directrius a seguir en aquesta intervenció han estat donades pel Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona. A la intervenció se li ha donat el codi **013/21**. Tot el material extret en aquesta intervenció estarà marcat amb aquest codi, juntament amb la UE a la qual correspon. Igualment, les fotografies digitals portaran el mateix codi que la ceràmica i el número identificador d'inventari.

5. TREBALLS REALITZATS

L'espai on s'ha efectuat la intervenció arqueològica es localitza al mercat de l'Abaceria Central de la ciutat de Barcelona, al districte de Gràcia. El solar presenta una planta de morfologia rectangular de 85,64 metres de longitud per 46 metres d'amplada (amb una superfície total d'uns 3.939 m²) i es troba delimitat pels carrers Travessera de Gràcia al nord-oest; Torrijos al nord-est; Mare de Déu dels Desemparats al sud-oest i, finalment, Puigmartí al sud-est.



Vistes del solar abans d'iniciar-se l'actuació arqueològica

En el moment d'iniciar l'actuació arqueològica ja s'havia executat l'enderroc de l'interior de l'edifici, de les façanes, coberta i paviments, deixant únicament en peu l'estructura metàl·lica, la qual s'ha conservat atès que es tracta d'un bé patrimonial d'interès cultural. Cal assenyalar que a la cantonada nord-est, concretament entre la Travessera de Gràcia i el carrer Torrijos, se situava l'únic espai soterrat del mercat. Aquest soterrani, destinat a les cambres frigorífiques, es va omplir de runa durant els treballs d'enderroc de l'edifici i, per tant, no s'ha prospectat en la present intervenció.

La zona presenta un pendent suau cap al sud-est amb una inclinació del 2-4 %. El solar a causa dels treballs d'enderroc de l'edifici es presenta gairebé pla amb molt poques diferències topogràfiques i lleugerament per sota de la rasant dels carrers perimetrals.

Els treballs que aquí es descriuen corresponen a la fase de prospecció arqueològica de l'edifici (actualment un solar amb l'estructura metàl·lica comentada) realitzada de forma preliminar a la construcció del nou equipament. Aquesta actuació tenia com a objectiu detectar o descartar la possible presència de restes arqueològiques/patrimonials que poguessin afectar el programa establert al projecte bàsic o als terminis d'execució de l'obra i, en cas afirmatiu, determinar quina era la seva extensió i cronologia. Amb aquestes dades es podria redactar el projecte d'intervenció arqueològica de tot el solar que, depenent dels resultats obtinguts, podria ser de control o d'excavació intensiva.

Els treballs es van plantejar, essencialment, basant-se en l'excavació de 38 sondejos o rases informatives distribuïdes al llarg de la superfície de l'àmbit del mercat. Aquestes rases havien de tenir una amplada mínima de 80 centímetres. Tot i la proposta presentada al projecte d'intervenció arqueològica redactat pel Servei d'Arqueologia de Barcelona, la llargada i la fondària de les rases es van adaptar a les que les condicions tècniques i l'estabilitat que permetien l'estructura metàl·lica de l'antic mercat. A més a més, la proposta de rases es va modificar en funció dels resultats que es van anant obtenint, ja que la presència d'estructures arqueològiques va comportar l'ampliació d'algunes d'aquestes amb la finalitat d'identificar-les correctament.

D'altra banda, també es van realitzar 3 cales informatives (C01, C02 i C03) plantejades exclusivament per aportar noves dades als arquitectes responsables del projecte de renovació del mercat sobre les fonamentacions dels pilars de l'estructura metàl·lica del mercat.

A continuació es presenta una taula resum de les rases 38 realitzades al solar. Aquestes estan numerades i s'indiquen en tot moment les seves mesures (màximes), disposició i cotes absolutes.

NÚM. CALA	LLARGÀRIA (metres)	AMPLADA (metres)	FONDÀRIA (metres)	DISPOSICIÓ	COT. SUP (msnm)	COT. INF (msnm)
100	9,95	1,90	1,50	NW-SE	56,49-56,73	54,97-55,07
200	11,10	1,80	1,10	NE-SW	56,35-56,49	55,27-55,48
300	11,54	1,65	1,20	NE-SW	56,42-56,65	55,38-55,43
400	10,95	1,78	1,60	NW-SE	56,20-56,56	55,44-54,71
500	8,40	1,66	0,95	NE-SW	56,27-56,45	55,40-55,42
600	11,60	1,70	1,50	NE-SW	56,09-56,28	55,28-55,37
700	10,60	1,65	1,10	NW-SE	55,92-56,32	55,42-54,93
800	11,00	1,95	1,25	NE-SW	55,91-56,22	54,81-54,97
900	8,10	1,70	1,10	NE-SW	55,72-56,08	54,77-54,85
1000	18,32	1,76	1,10	NW-SE	55,73-55,93	54,73-55,29
1100	9,98	1,79	1,30	NW-SE	55,72-55,91	54,43-54,90
1200	16,26	1,95	1,25	NE-SW	55,66-55,98	54,69-54,79
1300	11,78	2,06	1,10	NE-SW	55,46-55,73	54,55-54,64
1400	14,96	1,70	1,20	NW-SE	55,36-55,76	54,41-54,81
1500	8,17	1,82	0,90	NE-SW	55,47-55,60	54,60-54,66
1600	14,12	1,71	1,00	NE-SW	55,56-55,75	54,71-54,78
1700	7,09-8,38	4,40	1,60	NW-SE	55,32-55,49	53,37-55,18
1800	10,60	2,15	2,10	NE-SW	55,25-55,49	53,34-53,43
1900	3,25-9,70-19,25	1,55	3,40	NW-SE	55,00-55,47	51,80-55,12
2000	8,24	7,44	1,10	NW-SE	55,12-55,45	54,21-54,95
2100	12,17	1,88	1,00	NW-SE	55,40-55,63	55,13-54,66
2200	12,45	2,08	1,00	NE-SW	55,36-55,68	54,47-54,66
2300	12,60	1,71	0,95	NE-SW	55,52-55,83	54,62-54,84
2400	14,85	1,88	0,84	NW-SE	55,62-55,94	54,83-55,30
2500	10,25	1,74	1,15	NE-SW	55,87-56,00	54,79-55,76
2600	12,05	1,76	0,90	NE-SW	55,87-55,71	54,87-55,26
2700	12,90	2,14	0,65	NE-SW	55,65-55,82	55,21-55,25
2800	6,43	2,24-2,82	1,30	NE-SW	56,00-56,15	54,82-50,01
2900	11,37	1,67	1,30	NE-SW	56,10-56,31	55,01-55,32
3000	12,70	1,74	1,40	NE-SW	56,20-56,40	54,87-55,34
3100	9,78	3,10	0,85	NW-SE	55,88-56,46	55,23-55,57
3200	12,37	3,08	0,60	NE-SW	55,83-56,11	55,28-55,48
3300	10,66	2,54	1,10	NE-SW	55,89-56,11	54,80-55,32
3400	20,67	1,60	1,00	NW-SE	55,68-56,19	54,90-55,93
3500	14,28	1,13	1,50	NE-SW	55,64-55,80	54,51-54,77
3600	7,60	1,13	1,00	NE-SW	55,35-55,44	54,41-54,62
3700	19,85	1,95	1,00	NE-SW	55,44-55,55	54,53-54,64
3800	9,10	1,54	0,95	NW-SE	56,12-56,49	55,38-55,44
C01	2,90	1,30	2,00	NE-SW	55,98-55,86	53,95
C02	2,60	1,20	2,00	NE-SW	56,20-56,28	54,20
C03	3,30	0,90	1,85	NE-SW	55,41-55,49	53,60

6. RESULTATS OBTINGUTS

A continuació passem a descriure els resultats obtinguts durant la intervenció arqueològica. A l'annex corresponent a la planimetria de la intervenció s'hi exposa la situació exacta de les 38 rases de sondeig i les 3 cales informatives realitzades a solar, així com totes les unitats estratigràfiques documentades i les cotes absolutes.

Abans de començar la descripció cal destacar que, en tractar-se d'una intervenció on bàsicament s'han dut a terme sondejos sense excavació de tots els estrats arqueològics que permetessin obtenir una cronologia absoluta. Per tant, les diferents fases seguidament presentades estan establertes en funció de les relacions existents entre les diverses estructures localitzades, així com a partir de la documentació històrica relativa a aquesta finca. No obstant això, podem constatar que la totalitat dels elements arquitectònics documentats presenten una cronologia a partir del segle XIX, a excepció d'un conjunt de rases agrícoles que podrien pertànyer als segles XVII-XVIII.

Primerament, la realització dels sondejos ha permès documentar el terreny geològic en un total de 25 rases (UE 409, 611, 711, 809, 907, 1015, 1110, 1205, 1304, 1405, 1504, 1604, 1709, 1916, 2010, 2109, 2209, 2311, 2409, 2508, 2614, 3310, 3504, 3607 i 3708). Aquest aflora a una fondària que oscil·la entre 1 i 1,30 metres respecte del rasant actual del solar, concretament a una cota absoluta que oscil·la entre 54,20 i 54,90 metres s.n.m.

Es tracta d'una unitat Plistocènica composta d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, amb nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques. Conté també algunes intercalacions de sorres mitjanes i grosses, amb presència de graves, i algunes capes de llims de color marró més clar, que acostumen a ser de menor compacitat. També es detecta una petita crosta calcària de gruix centimètric, però molt dures.

Cobrint el terreny geològic es documentà un nivell compost d'argiles compacte de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims (UE 408, 610, 706, 804, 904, 1004, 1708, 1913, 2009, 2107, 2208, 2310, 2408, 2507, 2613, 3309, 3414, 3503, 3606 i 3707). Aquest estrat correspon probablement a una aportació natural, ja que no presentava cap indicatiu d'activitat antròpica. Presenta una potència d'uns 0,40 metres i la seva cota superior oscil·la entre 54,60 i 55,25 metres s.n.m.

En funció de les restes exhumades podem fer la següent divisió de l'estratigrafia per fases cronològiques:

FASE 1: SEGLES XVII-XVIII

L'element més destacat d'aquesta fase correspon a una sèrie de retalls amb unes característiques concretes que s'han interpretat com a rases agrícoles. Durant aquesta fase de la intervenció s'han localitzat 10 d'aquestes estructures negatives, la majoria amb unes característiques força similars. Tot i que no podem descartar que apareguin més per tot el solar (concretament sota els paviments conservats de la fàbrica de Francesc Puigmartí) la concentració d'aquests elements se situa al sector nord-est de l'àrea intervinguda.

A escala general, totes les rases documentades presenten la mateixa orientació, en direcció nord-est/sud-oest, i es van realitzar o tallaven el nivell de formació natural (UE 706, 804, 904 i 1004) i el terreny geològic (711, 809, 907 i 1015) anteriorment descrits.


Abans de passar a la seva descripció, ens agradaria comentar un aspecte quant al material recuperat als seus rebliments i la seva cronologia. Com es veu, hem inserit aquests elements agrícoles en aquesta fase perquè tot el material recuperat dels seus farciments correspon a aquesta cronologia. Tot i que és escàs i molt fragmentat, la majoria del material recuperat es referia a fragments de ceràmica comuna, comuna vidrada i blanca i blava de producció catalana.

-UE 708: possible rasa agrícola de planta rectangular, secció quadrangular i fons pla. Mesura 1,44 metres de longitud, 0,40 metres d'amplada i 0,10 metres d'alçada, situada a una cota superior de 55,01 metres s.n.m. Farcida per la UE 707, nivell d'argila de color marró, sense presència de material ceràmic.

-UE 710: rasa agrícola de planta rectangular, secció quadrangular i fons pla-irregular. Mesura 1,44 metres de longitud, 0,40 metres d'amplada i 0,10 metres d'alçada, situada a una cota superior de 55,02 metres s.n.m. Farcida per la UE 709, nivell d'argila de color marró, sense presència de material ceràmic.

-UE 806: rasa agrícola de planta rectangular, secció quadrangular i fons pla-irregular. Mesura 8,54 metres de longitud, 0,40 metres d'amplada i 0,12 metres d'alçada, situada a una cota superior de 55,01 metres s.n.m. Farcida per la UE 805, nivell d'argila de color marró, sense presència de material ceràmic.

-UE 808: rasa agrícola de planta rectangular, secció quadrangular i fons pla-irregular. Mesura 4,64 metres de longitud, 0,40 metres d'amplada i 0,08 metres d'alçada, situada a una cota superior de 55,08 metres s.n.m. Farcida per la UE 807, nivell d'argila de color marró, sense presència de material ceràmic.



Vista de les rases agrícoles UE 708 i 710

-UE 906: rasa agrícola de planta rectangular, secció quadrangular i fons pla-irregular. Mesura 5,71 metres de longitud, 0,40 metres d'amplada i 0,09 metres d'alçada, situada a una cota superior de 54,90 metres s.n.m. Farcida per la UE 905, nivell d'argila de color marró, sense presència de material ceràmic.

-UE 1005: rasa agrícola de planta rectangular, secció quadrangular i fons pla-irregular. Mesura 1,40 metres de longitud, 0,40 metres d'amplada i 0,10 metres d'alçada, situada a una cota superior de 54,84 metres s.n.m. Farcida per la UE 1006, nivell d'argila de color marró, amb presència de material ceràmic (informe de plat de blanca i blava de producció catalana).

-UE 1007: rasa agrícola de planta rectangular, secció quadrangular i fons pla-irregular. Mesura 1,40 metres de longitud, 0,40 metres d'amplada i 0,10 metres d'alçada, situada a una cota superior de 0,10 metres s.n.m. Farcida per la UE 1008, nivell d'argila de color marró, sense presència de material ceràmic.

-UE 1009: rasa agrícola de planta rectangular, secció quadrangular i fons pla-irregular. Mesura 1,40 metres de longitud, 0,40 metres d'amplada i 0,10 metres d'alçada, situada a una cota superior de

54,81 metres s.n.m. Farcida per la UE 1010, nivell d'argila de color marró, amb presència de material ceràmic (fragment informe de comuna vidriada oxidada).

-UE 1011: rasa agrícola de planta rectangular, secció quadrangular i fons pla-irregular. Mesura 1,40 metres de longitud, 0,40 metres d'amplada i 0,07 metres d'alçada, situada a una cota superior de 54,80 metres s.n.m. Farcida per la UE 1012, nivell d'argila de color marró, amb presència de material ceràmic (dos fragments informes de comuna vidriada oxidada i un informe de plat de blanca i blava de producció catalana).

-UE 1013: rasa agrícola de planta rectangular, secció quadrangular i fons pla-irregular. Mesura 1,40 metres de longitud, 0,40 metres d'amplada i 0,10 metres d'alçada, situada a una cota superior de 54,83 metres s.n.m. Farcida per la UE 1014, nivell d'argila de color marró, amb presència de material ceràmic (un fragment informe de comuna oxidada i una nansa i dos informes de comuna oxidada vidriada).



Vista general de les rases agrícoles UE 1005, 1007, 1009, 1011 i 1013

Tot i l'obvietat del fet, cal recordar que la finalitat de la intervenció era determinar la presència o inexistència de restes, la seva extensió i veure'n unes primeres característiques per valorar-ne la seva importància. Per aquest motiu ha estat molt difícil extreure qualsevol interpretació general sobre el tipus d'ocupació o activitats efectuades en el solar en aquesta fase cronològica. Per tant, no podem tenir un coneixement global d'aquesta fins que no es realitzi una excavació en extensió de tot el solar.

FASE 2: FÀBRICA PUIGMARTÍ "VAPOR NOU". SEGLE XIX (plànol núm. 04)

La fase d'ocupació, que és la més rellevant que s'ha documentat a la intervenció, s'identifica amb les restes constructives de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou que, segons la documentació històrica, es construeix al voltant de l'any 1839.

Les restes del conjunt fabril ocupen pràcticament tota la superfície del solar i corresponen, en primer lloc, a una part de l'edifici principal que, localitzat al llarg de la nau central del mercat, originàriament constava de planta baixa i dos pisos. En segon lloc, al sector septentrional d'aquest edifici, es conserven una sèrie de construccions o edificis annexos, orientats cap a la Travessera de Gràcia, i també espais de circulació per als treballadors, vehicles i mercaderies. En tercer lloc, al llarg de la nau meridional del mercat, trobem el pati de la fàbrica on hi havia dos grans dipòsits subterranis.

A continuació descriurem les restes de cadascun d'aquests espais.

Edifici principal de la fàbrica

Les restes conservades del cos constructiu de l'edifici principal del conjunt fabril es localitzen al llarg de la nau central del mercat. Constitueix una construcció de planta rectangular, orientada de nord-est a sud-oest, amb una longitud documentada d'uns 87,60 metres, tot i que els extrems s'estenen fora dels límits del solar, i una amplada de 14 metres.

Respecte als murs perimetrals, a l'interior del mercat es documenten tan sols els costats més llargs de l'edifici. En aquest sentit, del mur de façana meridional s'han enregistrat diversos trams a les rases de sondeig 1900, 2200, 2400, 2700, 2800, 3100, 3200 i 3400 que en total sumen una longitud d'uns 48 metres (UE 1906, 2205, 2402, 2706, 2804, 3102, 3202 i 3409).

El mur té una orientació nord-est/sud-oest i presenta una amplada de 0,90 metres i una alçada desigualment conservada, amb un màxim de 0,20 metres (cota superior entre 54,81 i 55,51 metres

s.n.m.). Es bastí amb pedres irregulars de mida petita i mitjana, escassament retocades, junt amb algun fragment de maó massís, tot lligat amb morter de calç. Els paraments que millor es conserven tenen un revestiment de morter de calç de color blanc.



Vistes del tram de mur de façana meridional
i obertures trapezoïdals documentades
a la rasa de sondeig 3200



Al llarg del parament interior del mur destaca la presència d'un mòdul repetitiu d'obertures de morfologia trapezoïdal, separades per una distància d'1,60 metres, que correspondrien als espais destinats a les finestres de la planta baixa de la nau. Presenten una longitud d'1,60 metres i una amplada de 0,50 metres. El terra d'aquestes obertures es troba pavimentat amb el mateix tipus d'enrajolat que la resta de la nau.

En el tram localitzat a la rasa 3200, concretament a l'extrem sud-oest, es pot apreciar una canalització encastada al mur que probablement baixava dels pisos superiors per desguassar les aigües pluvials o residuals a la canalització perimetral (UE 3105). Es tracta d'un tub ceràmic amb vidriat a l'interior.

L'estructura s'assentava damunt una fonamentació (UE 2102 i 2206) d'1,20 metres d'amplada i 0,30 metres de fondària documentada (situada a una cota superior de 54,82 metres s.n.m.). Com aquesta era més gruixuda que la paret que se li recolzava, això va permetre la formació d'un replà o taló exterior. Bastida per mitjà de la tècnica de l'encofrat perdut (UE 2108 i 2207), els materials constructius no difereixen amb els emprats en la construcció del mur.



Vista de l'estructura de fonamentació UE 2102

Pel que fa al límit o mur de façana septentrional (UE 1018 i 3415), només s'ha pogut documentar dos petits trams a les rases 1000 i 3400 que en total sumen una longitud de 3,33 metres. Orientat també en direcció nord-est/sud-oest, presenta una amplada de 0,90 metres i una alçada màxima conservada de 5 centímetres (cota superior 55,32 metres s.n.m.). A escala constructiva, mostra les mateixes

característiques que el límit meridional, amb la presència també d'obertures de morfologia trapezoïdal on s'ubicarien les finestres d'aquest nivell de la fàbrica.

D'altra banda, el procés d'excavació ha permès identificar les restes d'una estructura que pertanyia a la xarxa hidràulica o de sanejament de l'edifici. Es tracta d'una canalització a cel obert que recorria el perímetre exterior de la nau, com a mínim els costes més llargs, i que tindria la funció de recollir les aigües pluvials o residuals procedents de les canalitzacions que, com hem comentat anteriorment, es trobaven encastades en els murs de façana.

Respecte a la canalització que s'adossava al tancament meridional, s'ha documentat diversos trams a les rases de sondeig 1900, 2100, 2400, 2700, 3100 i 3400 que en total sumen una longitud d'uns 22 metres (UE 1914, 2103, 2403, 2707, 3105 i 3408). En canvi, al sector septentrional, tan sols s'han enregistrat dos petits trams d'1,50 i 1,70 metres a les rases 1000 i 3400 (UE 1017 i 3416).



Vista del tram de canalització perimetral UE 2103

L'estructura presenta una amplada màxima d'1,20 metres i amplada interior del canal de 0,50 metres. Les parets o caixa es van obrar amb rajoles rectangulars (30x14x4 centímetres) i tant el replà que se situa a tocar del mur com la solera del canal amb peces quadrades (23x23x4 centímetres). El fons o solera del canal se situa, al tram meridional, a una cota absoluta de 54,95 m s.n.m. a l'extrem sud-oest (R3100) i de 54,84 m s.n.m. al nord-est (R2100).



Detall d'un desguàs procedent de la canalització encastada del tram de mur de façana UE 2402

Pel que fa a l'interior d'aquest edifici, aquest estava dividit com a mínim en tres espais o àmbits: el principal, amb una mida força considerable (A1), i dos més estrets localitzats a l'extrem sud-oest (A2 i A3). Quant als murs divisoris que configuren aquests espais (UE 2903-3003 i 2906-3006), que es disposen perpendicularment a les façanes de l'edifici, aquests són de pedra sense treballar lligada amb morter de calç i sorra de color blanquinós, amb una amplada molt similar entre ells (0,50-0,55 metres).

A continuació es detallaran les característiques morfològiques així com l'estratigrafia identificada i documentada en el procés d'excavació de cadascun dels àmbits corresponents a aquesta fase constructiva:

L'espai A1 presenta una planta rectangular amb una amplada interior de 12,50 metres. La seva longitud total (a l'interior del mercat es conserva uns 73 metres) i, per tant, la superfície, és desconeguda atès que l'extrem oriental s'estén fora dels límits de la zona intervinguda.

Respecte als seus límits, es troba format pels murs de façana meridional i septentrional de l'edifici i, d'altra banda, pel mur divisor UE 2903-3003 al sud-oest, on es va documentar l'existència d'una possible porta o obertura que comunicava amb l'àmbit A2.

A l'interior d'aquest gran espai trobem el paviment que cobria pràcticament la totalitat de la seva superfície, per bé que presenta un estat de conservació regular. Tot i que es tracta del paviment general, s'ha optat per individualitzar aquest en cadascuna de les cales o rases obertes: UE 1019,

2104, 2203, 2302, 2404, 2504, 2605, 2708, 2805, 2902, 3002, 3103, 3203, 3302 i 3410. Es defineix com un enrajolat format per peces de morfologia rectangular (30x14x4 centímetres) disposades a trencajunt i col·locades sobre una capa de preparació de morter de calç i sorra (UE 2105, 2204, 2303, 2407, 2506, 2612, 3306 i 3411). La seva cota superior es localitza a 55,28 metres s.n.m.

Cal destacar que en aquest paviment s'observen nombrosos forats o encaixos que probablement donarien suport vertical o formarien part dels basaments de la maquinària o mobiliari de la fàbrica. Aquests es disposen en diferents eixos perfectament alineats i majoritàriament en agrupacions de quatre. Presenten una morfologia rectangular o quadrangular (entre 15 i 20 centímetres de costat) i es troben reblerts amb cendres o restes de fusta carbonitzada.

Al llarg de l'eix central longitudinal de la nau es conserven els basaments dels pilars o columnes que sustentaven el primer pis, tot i que, la majoria es van espoliar quan es produí el desmantellament de la fàbrica un cop es va cremar l'any 1876. Aquests es disposaven perfectament alineats i separats entre ells per una distància de 2,20 metres.



Vista del paviment de l'edifici central (UE 3203)

En total s'han documentat les restes de dotze basaments, dos dels quals es conserven íntegrament a l'extrem sud-oest de la nau (UE 3104 i 3303). Aquests últims, localitzats a una cota de 55,30 metres s.n.m., es troben formats per una peça de pedra monolítica de planta quadrada, de 75 centímetres de costat, amb un encaix a la part central de morfologia octogonal, de 27 centímetres de costat i 10 centímetres d'alçada. L'interior de l'encaix es trobava revestit amb maons ceràmics, d'uns 5 centímetres de gruix, que tindrien la funció d'encabir i falcar el pilar. La presència de carbons i cendres a l'interior d'aquests encaixos indicaria que els pilars que sustentaven el primer pis probablement eren de fusta.

Els deu restants corresponen a les fonamentacions dels basaments (UE 2304, 2306, 2308, 2405, 2606, 2608, 2610 i 3412) o les trinxeres d'espoli d'aquests elements de suport que no s'han buidat en la present fase de la intervenció (UE 3304 i 3305). A escala constructiva, les fonamentacions són de planta quadrada, d'un metre de costat, bastides amb blocs de pedra sense treballar i material constructiu ceràmic lligats amb morter de calç.



Vista del basament UE 3303

L'estança A2, documentada parcialment a les rases 2800, 2900 i 3000, presenta una planta de morfologia rectangular de 12,50 metres de longitud per 4 metres d'amplada, que dona com a resultat una superfície de 50 m². L'espai es troba delimitat pels murs de façana de l'edifici al nord-oest i sud-est, pel mur divisor UE 2903-3003 al nord-est (amb una obertura que comunicava amb l'àmbit A1) i el mur divisor UE 2906-3006 al sud-oest (que limita amb l'àmbit A3).



Vista de l'àmbit A2 documentat a la rasa 3000

El seu paviment, a diferència de l'espai anteriorment descrit, està format per peces de rajol de morfologia quadrada (23x23x4 centímetres) disposades a caixó (UE 2904-3004). La seva cota superior es localitza a 55,30 metres s.n.m.

A l'interior d'aquest àmbit, concretament a l'extrem nord-oest, apareix a la mateixa cota que el paviment una estructura associada al funcionament de la nau com a espai industrial. Es tracta d'un possible dipòsit que ocuparia tota l'amplada de l'àmbit, aproximadament uns 4 metres (UE 3005). Documentat molt parcialment, els límits es van construir amb maons de rajol rectangulars lligats amb morter de calç.

Finalment, també s'ha identificat una estructura adossada a la part central del mur divisor UE 2906-3006, que s'ha interpretat com un possible basament de grans dimensions (UE 2905). Presenta una longitud documentada d'1,47 metres, una amplada d'1,70 metres i una alçada d'uns 0,47 metres (cota superior 55,47 metres s.n.m.). A escala constructiva es bastí amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç.

Les evidències que ens han arribat de l'àmbit A3, documentat a les rases de sondeig 2900 i 3000, corresponen només a una part de la seva superfície total. Presenta una planta de morfologia rectangular amb una longitud total de 12,50 metres i una amplada màxima documentada de 2 metres.



Vista de l'àmbit A3 documentat a la rasa 2900

Aquest es troba delimitat pels murs de façana de l'edifici al nord-oest i sud-est i pel mur divisor UE 2906-3009 al nord-est (que limita amb l'àmbit A2). Respecte al límit sud-oest, aquest no es va poder localitzar atès que l'ampliació o excavació de noves rases en aquest sector del solar podria haver afectat l'estabilitat de l'estructura metàl·lica de l'antic mercat.

El paviment d'aquest espai es troba format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt (UE 2907-3007) i col·locades sobre una capa de preparació de morter de calç i sorra (UE 3008). Aquesta solera es localitza a una cota absoluta de 55,00 metres s.n.m, per tant, a uns 30 centímetres per sota de la cota dels paviments dels àmbits A1 i A2 del mateix edifici.

Construccions i espais de circulació del sector septentrional de la fàbrica

A l'àrea compresa entre el mur de façana septentrional de la nau principal de la fàbrica i la Travessera de Gràcia, s'han pogut identificar una sèrie d'elements que correspondrien a construccions i espais de circulació que, organitzats longitudinalment, també formarien part del conjunt del cicle industrial.

En primer lloc, a l'extrem sud-oest d'aquest sector del recinte fabril, concretament a les rases de sondeig 100 i 200, es van identificar les restes d'una edificació que probablement s'adossava al mur de façana de l'edifici principal de la fàbrica. Es trobava delimitat pel mur de façana UE 107 al nord-oest, de 0,40 metres d'amplada, que es bastí amb blocs de pedra de petites i mitjanes dimensions

sense escairar lligats amb morter de calç, amb un arrebossat a bona vista de morter calç. Al nord-est es trobava tancat per l'envà UE 204, format per peces rectangulars de rajoles (30x14x4 cm), en posició vertical, lligades amb morter de calç. La resta de tancaments no s'han pogut enregistrar en aquesta fase de la intervenció, per bé que el sud-oest podria correspondre al mur de façana septentrional de l'edifici principal de la fàbrica. Si tenim en compte aquestes dades, podria tractar-se d'un espai de planta de morfologia rectangular, orientada nord-est/sud-oest, de 4,00 metres d'amplada per 11,50 metres de longitud documentada.

Pel que fa a l'interior d'aquest edifici, aquest estava compartimentat com a mínim en dos espais o àmbits (A4 i A5), separats per l'envà UE 202 que, disposat perpendicularment a la façana de l'edifici, presenta les mateixes característiques constructives que el mur de tancament sud-oest (UE 204).

L'estança A4, documentada parcialment a la rasa 200, presenta una planta de morfologia rectangular de 5,70 metres de longitud i probablement 4,00 metres d'amplada. El seu paviment està format per peces de rajol de morfologia quadrada (23x23x4 centímetres) disposades a caixó (UE 203). La seva cota superior es localitza a 55,48 metres s.n.m.



Vista de l'àmbit A4 documentat a la rasa 200

L'àmbit A5, localitzat a la rasa 100, mostra també una planta rectangular amb superfície excavada de 5,20 m de longitud per 4,00 m d'amplada. El paviment d'aquest espai es troba format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt (UE 108). Aquesta solera se situa a una cota

absoluta més baixa (55,00 metres s.n.m) que és la mateixa que la del paviment documentat a l'espai A3 de la nau principal de la fàbrica.



Vista de l'àmbit A5 documentat a la rasa 100

En segon lloc, al llarg del sector o franja més propera a la Travessera s'han documentat un conjunt de paviments que podrien correspondre a diferents àmbits o edificis annexos. Aquests es troben delimitats pel costat sud-est per un envà o límit format per peces rectangulars de rajoles (30x14x4 cm), en posició horitzontal, lligades amb morter de calç (UE 103-405-702-3803). Cal dir que a les rases de sondeig realitzades en aquesta fase de la intervenció no s'han localitzat murs o envans que permetin establir una separació o divisió interna entre aquests. No obstant això, a partir de la tipologia dels paviments enregistrats podem diferenciar tres espais, els quals es troben separats del mur de façana de l'edifici principal de l'edifici per una distància de 8,70 metres (A6 i A7) i 10 metres (A8).

A l'extrem sud-oest d'aquesta franja, concretament a les rases 100 i 300, trobem un espai enrajolat (A6) format per peces quadrades (23x23x4 cm) disposades a trencajunt (UE 102 i 302). En canvi, a la part central d'aquest sector (A7), concretament a les rases 400, 500 i 3800, el paviment que es documenta es troba format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt (UE 404, 502 i 3802). Finalment, al nord-est, concretament a la rasa 700, trobem un nou espai (A8) amb un paviment format per rajoles quadrades (23x23x4 cm) disposades a trencajunt (UE 702). Tots aquests paviments, localitzats a una cota absoluta d'aproximadament 55,41 metres s.n.m., presenten

alineacions de forats o encaixos que probablement formarien part dels basaments de la maquinària o mobiliari.



Vista de l'àmbit A6 documentat a la rasa 300 i de l'àmbit A7 documentat a la rasa 500

En tercer lloc, els sectors no edificats corresponen a espais de circulació, que eren prou amples per facilitar així la circulació dels treballadors i el desplaçament de les mercaderies. En aquest sentit, entre el mur de façana de l'edifici principal de la fàbrica i el límit sud-est de les construccions A7 i A8, l'amplada oscil·lava entre 8,70 i 10 metres. D'altra banda, entre l'edifici que s'adossava a l'extrem sud-oest de la fàbrica i l'espai A6 l'amplada era més estreta, d'uns 3 metres, configurant una mena de carrer interior.

Relacionada amb aquest carrer, cal destacar la presència d'una canalització de ceràmica a cel obert (UE 105) que, localitzada a la rasa 100, resseguia el traçat del mur UE 107 amb el propòsit de recollir les aigües pluvials.



Vista de l'espai de circulació i de la canalització a celobert documentats a la rasa 100



Detall de la canalització a cel obert UE 105

Cal dir que a la rasa 600 es van localitzar les restes d'un paviment enrajolat (UE 602) i dos envans orientats nord-oest/sud-est (UE 605 i 607), disposats en paral·lel i separats per una distància d'1,95 metres, dels quals no disposem de les suficients dades per afirmar si es tracta d'un espai de circulació

diferenciat. Aquests es van construir amb peces rectangulars de rajoles (30x14x4 cm), en posició vertical, lligades amb morter de calç.

Respecte al paviment o capa de rodament d'aquests espais de circulació, situada a una cota superior d'uns 55,45 metres s.n.m., estava format per terres i àrids (sorres i graves) de color negre fortament compactats o piconats (UE 104, 205, 406, 604, 606, 608, 704, 802, 902, 1002, 2904, 3004 i 3804). El procés d'excavació també ha permès documentar la preparació sobre la qual es va bastir aquest paviment, composta per una capa d'uns 0,20-0,30 metres de gruix de graves i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris (UE 407, 609, 705, 803, 903 i 1003).



Vista del paviment o capa de rodament UE 3804

Pati de la fàbrica

Com hem comentat anteriorment, en el sector situat al costat meridional de la nau o edifici principal de la fàbrica s'obria un gran pati interior que funcionava com una mena de plaça interior. Es tractava

del centre neuràlgic del recinte fabril, el qual feia possible el funcionament de la resta del conjunt i, per tant, la seva ubicació era força centrada. Els treballs d'excavació han permès delimitar una part de la seva superfície total, concretament 84,15 metres de longitud per 17,17 metres d'amplada, pel fet que s'estenia fora dels límits del mercat.

Les rases de sondeig realitzades en aquest sector del solar han permès documentar, d'una banda, el paviment que cobria pràcticament tot el terra del pati. Aquest, que presenta les mateixes característiques que el documentat a l'exterior de les edificacions del sector septentrional del conjunt fabril, es realitzà a partir de terres i àrids (sorres i graves) de color negre fortament compactats o piconats (UE 1108, 1203, 1302, 1403, 1502, 1602, 1706, 1905, 2007, 2106, 3106, 3417, 3502, 3604 i 3705). Aquest s'assentava en un nivell de preparació, d'uns 0,20-0,30 metres de gruix, format per grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades (UE 1109, 1204, 1303, 1404, 1503, 1603, 1707, 1912, 2008, 3605 i 3706). La cota absoluta del nivell de rodament d'aquest paviment se situa a una costa absoluta que oscil·la entre 55,00 i 55,40 metres s.n.m.

D'altra banda, en aquest espai es va identificar la presència de dos dipòsits o galeries subterrànies de grans dimensions que s'estenien fora dels límits del solar, concretament per sota del carrer Puigmartí. La funció d'aquestes estructures, relacionades directament amb l'activitat tèxtil del recinte fabril, era la contenció o emmagatzematge de líquids.

El primer dipòsit (UE 1704-1802-2002-3603), localitzat aproximadament on actualment hi ha instal·lada l'estació subelèctrica del carrer Puigmartí, es va documentar a les rases 1700, 1800, 2000 i 3600. Els treballs de prospecció arqueològica van permetre delimitar només una part d'aquesta estructura atès que, com hem comentat anteriorment, s'estenia en direcció sud-est fora dels límits de la intervenció. No obstant això, es constata que es tracta d'una construcció subterrània de planta rectangular, orientada nord-est/sud-oest, amb unes mides totals de 28 metres de longitud, 8,80 metres d'amplada documentada i 1,70 metres d'alçada o fondària màxima conservada (cota absoluta superior de 55,10 metres s.n.m. i inferior de 53,40 metres s.n.m.). Cal destacar que, aproximadament a la part central del tancament o límit nord-oest hi havia la canonada, d'uns 0,20 metres de diàmetre, per on entrava l'aigua o líquids a l'interior de l'estructura.

Pel que fa al segon (UE 1909), documentat a la rasa 1900, se situa a la cantonada sud-est del solar. A l'interior del mercat tan sols es conserva una part de la seva superfície, concretament l'angle o cantó nord-oest, que mesura 9 metres de longitud, 5,70 metres d'amplada i assoleix una fondària de 3,60 metres (cota absoluta superior de 55,04 metres s.n.m. i inferior de 51,80 metres s.n.m.).



Vista del dipòsit UE 1704 documentat a la rasa 1700

A escala constructiva ambdós dipòsits mostren les mateixes característiques arquitectòniques. Els murs que delimiten les estructures es van construir amb blocs de pedra irregular lligats amb morter de calç, amb una amplada de 0,35 metres. El fons o solera es trobava revestit amb un enrajolat format per peces quadrades (23x23x4 cm) disposades a trencajunt.



Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa 1900

FASE 3: ENDERROC I AMORTITZACIÓ DE LA FÀBRICA. DARRER QUART DEL SEGLE XIX

Com ja s'ha comentat, les instal·lacions de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou foren desmantellades i enderrocades després de patir un incendi l'any 1876, que la va destruir per complet. En aquesta intervenció, la constància arqueològica d'aquest fet té la seva representació, d'una banda, en el rebliment dels dipòsits de la fàbrica i, d'una altra, en un potent estrat d'enderroc i anivellació que es reproduïx a l'inici de totes les rases excavades i que constitueix el nivell de circulació actual del solar.

Pel que fa al rebliment dels dipòsits, es tracta de nivells de terres de color marró barres barrejades amb restes de material constructiu, blocs de pedres de petites dimensions i traces de morter de calç (UE 1705-1803-2003-3602, 1910-UE 1911 i 3009).

Respecte a l'enderroc i anivellació, damunt les restes constructives de la fàbrica es van dipositar un nivell amb una potència força variable, entre 0,20 i 1 metre, format per pedres, material constructiu, terres i sorres, tot compactat i barrejat (UE: 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, 1001, 1101, 1107, 1201, 1202, 1301, 1401 1402, 1501, 1601, 1701, 1801, 1901, 2001, 2101, 2201, 2202, 2301, 2401, 2501, 2601, 2701, 2801, 2901, 3001, 3101, 3201, 3301, 3401, 3501, 3601, 3701 i 3801).



Vista de l'estrat d'enderroc i anivellació de la fàbrica documentat a les rases de sondeig 500 i 2800

D'aquest moment es van recuperar alguns fragments de material ceràmic del segle XIX (ceràmica comuna oxidada i reduïda, ceràmica vidrada, pisa blanca i rajola policroma).

FASE 4: MERCAT DE L'ABACERIA CENTRAL. SEGLES XX-XIX

Finalment, en aquest solar es construeix el mercat de l'Abaceria Central, inaugurat el 1892. D'aquest edifici s'han documentat, en el nivell d'enderroc i anivellació que cobria les restes de l'antiga fàbrica, diverses fonamentacions (UE 1102, 1104, 1902, 1907, 2502, 2602, 2604, 2702, 3402 i 3403), clavegueres (UE 402, 1016, 1702, 1915, 2004, 2704, 2802, 3404, 3405, 3406 i 3702) i altres serveis relacionats amb el mercat (1904). Cal destacar també que, a l'entrada del carrer Puigmartí, s'ha detectat la presència d'una galeria subterrània de formigó que correspon a l'antiga estació subelèctrica del mercat (UE 1703). Aquesta galeria mesura 6,60 metres de longitud, 2,80 metres d'amplada i aproximadament 3,40 metres de fondària.

7. CONCLUSIONS

Una vegada descrits els dels treballs de camp desenvolupats a la present intervenció, passem a exposar un seguit de valoracions finals entorn de les característiques de les restes arqueològiques i arquitectòniques localitzades al solar del mercat de l'Abaceria Central (travessera de Gràcia, 186, carrer de Torrijos, 1b, carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 12, i carrer de Puigmartí, 13-17) del districte de Gràcia de la ciutat de Barcelona (Barcelonès).

En primer lloc, respecte als objectius plantejats inicialment, **la intervenció ha donat uns resultats positius en relació amb la localització i delimitació aproximada de restes arqueològiques**. Cal insistir però que l'excavació del solar no s'ha realitzat en extensió sinó que les estructures i estrats s'han documentat a partir de rases de sondeigs. Per tant, hem de ser conscients de les dificultats interpretatives i d'enquadrament cronològic de l'estratigrafia que això comporta i del tipus d'informació, totalment parcial, que proporciona aquest tipus d'intervenció.

Tenint en compte aquests condicionants, pel que fa als objectius d'aquesta intervenció, en primer lloc, hem obtingut una sèrie de dades d'interès arqueològic que fan referència a les restes constructives de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou que, segons la documentació històrica conservada, es construeix en aquest indret al voltant de l'any 1839. D'altra banda, també s'han enregistrat algunes dades d'una fase anterior a la seva construcció, datada als segles XVII-XVIII, encara que aquestes han estat molt minses.

Abans de continuar, convé subratllar que a les rases de sondeig no han aparegut materials o restes d'època romana associades a la via romana que coincideix a grans trets amb el traçat de l'actual la Travessera de Gràcia. Tanmateix, tampoc s'han localitzat indicis de la presència dels refugis antiaeris construïts durant la Guerra Civil que, segons la informació recollida a l'Arxiu Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona, es trobaven a prop del solar del mercat (refugi núm. 0008 Carrer de Puigmartí, 16-20 i refugi núm. 1195 Travessera de Gràcia, 187). En aquest sentit, segons la informació oral dels veïns del barri recollida durant els treballs d'excavació arqueològica, l'accés al refugi núm. 0008 probablement s'ubicaria a l'exterior del mercat, concretament a l'extrem sud-est del carrer Torrijos.

D'altra banda, les dades aportades per les prospeccions geofísiques han permès detectar un grup d'anomalies a la meitat nord del solar, a profunditats d'entre 5 m i 8 m. Aquest grup d'anomalies podria correspondre a un dipòsit geològic o bé també es podrien interpretar com la galeria d'un refugi antiaeri, atesa la profunditat i dimensions de les anomalies detectades (vegeu Annex 1 i 2).

Tenint en compte la seva fondària, i per no afectar l'estabilitat de l'estructura metàl·lica del mercat, no ha estat possible en la present fase de la intervenció l'excavació de rases de sondeig per localitzar i documentar aquesta anomalia.

Primerament, cal dir que els treballs d'excavació han permès documentar en diverses rases el terreny geològic, de formació pliocènica, que aflora a una fondària que oscil·la entre 1 i 1,30 metres respecte del rasant actual del solar, concretament a una cota absoluta entre 54,20 i 54,90 metres s.n.m. Cobrint aquest estrat es documentà un nivell d'argiles i llims que correspon probablement a una aportació natural, ja que no presenta cap indicatiu d'activitat antròpica.

Les evidències d'ocupació més antigues documentades al solar es poden datar entre els segles XVII i XVIII. En aquest període, el barri de Gràcia era un territori eminentment rural, amb paisatge format per camps de conreu, horts, boscos i masies aïllades emplaçades al voltant dels antics camins i torrents. La població més o menys dispersa comença a agrupar-se entorn d'uns quants nuclis, el més important i antic al convent de Santa Maria de Gràcia, fundat el 17 de gener de 1626 al costat del camí ral o antiga via romana que unia *Barcino* i *Castrum Octavianum* (avui Sant Cugat del Vallès).

Les restes atribuïbles a aquest període corresponen a un conjunt de retalls interpretats com a rases agrícoles. Aquestes estructures negatives es concentren al sector nord-est del solar, per bé que no podem descartar que apareguin més per la resta de la seva superfície. A escala general, presenten la mateixa orientació, en direcció nord-est/sud-oest, i unes característiques morfològiques força similars, una planta rectangular de 0,40 metres d'amplada.

Durant la primera meitat del segle XIX es van produir innovacions en la forma de producció, una de les més importants va ser l'ús del vapor com a força motriu. Amb aquests avenços va arribar la necessitat de trobar grans espais per a la creació d'una important arquitectura fabril, ja que les muralles de Barcelona feien difícil la construcció d'aquests grans complexos i, a més a més, les taxes que s'havien de pagar per poder instal·lar-les eren molt elevades. Per això, la Vila de Gràcia, aleshores un poble proper a la ciutat, es va convertir en una zona molt atractiva per a aquesta mena de projectes. Així, l'any 1837 es va instal·lar a la zona de l'actual carrer Perill amb Torrent de l'Olla la fàbrica "Vapor Vilaregut" o "Vapor Vell". Dos anys més tard, Francesc Puigmartí i Caparà va construir la fàbrica de teixits i filats de cotó "Vapor Puigmartí" o també anomenada "Vapor Nou", que abraçava tota la zona de Travessera de Gràcia entre Torrent de l'Olla i d'en Vidalet. Aquesta última va donar feina a unes 500 persones i, en 1852, durant els seus anys de màxima esplendor, comptava amb 120 telers mecànics i 800 treballadors.

A la present intervenció s'han documentat les restes constructives d'una part d'aquesta fàbrica que pràcticament ocupen tota la superfície del mercat. Respecte a l'edifici principal de recinte fabril, situat a prop de la Travessera, crida l'atenció per la seva implantació monumental en el paisatge rural que fins aquest moment caracteritzava la Vila de Gràcia. La nau que es va aixecar era un edifici senzill però funcional, amb una planta rectangular de tres pisos de gairebé 118 metres de llargada per 15 d'amplada, és a dir d'una superfície d'aproximadament 1770 m² (a l'interior del solar del mercat es conserven 1300 m²).


Els murs de façana es van construir amb blocs de pedres sense escairar i maons lligats amb morter de calç, amb un acabat o revestiment exterior també de morter. Els trams documentats a la intervenció, que corresponen als costats més llargs de l'edifici, presenten un mòdul repetitiu d'obertures de planta trapezoïdal que corresponen als finestrals que facilitaven l'entrada de llum natural a l'interior de la nau.

El procés d'excavació també ha permès identificar una estructura que pertanyia a la xarxa hidràulica o de sanejament de l'edifici. Es tracta d'una canalització de rajol a cel obert que recorria el perímetre exterior de la nau, com a mínim els costats més llargs, i que tindria la funció de recollir les aigües pluvials o residuals procedents de les canalitzacions que es trobaven encastades en els murs de façana.

L'interior de la nau era d'una qualitat espacial extraordinària, amb espais diàfans, aptes per a encabir la maquinària que es distribuïa en dues crugies d'igual amplada. Aquestes es trobaven separades per una filera de columnes o pilars de fusta, disposats perpendicularment a la llargada de la nau, que sustentaven el primer pis. La planta baixa comptava amb un mínim de tres espais o àmbits: el principal, amb una mida força considerable (A1), i dos més estrets localitzats a l'extrem sud-oest (A2 i A3). Els espais A1 i A3 conserven l'enrajolat format per peces de morfologia rectangular disposades a trencajunt, mentre que a l'àmbit A2 les peces són de morfologia quadrada disposades a caixó. Cal destacar que en aquests paviments s'observen nombrosos forats o encaixos per a encabir les màquines de filar o selfactines.

A l'àrea compresa entre el mur de façana septentrional de la nau principal de la fàbrica i la Travessera de Gràcia, s'han pogut identificar un conjunt de murs i paviments de rajoles (rectangulars i quadrades) que correspondrien a volums o edificis annexos (A4, A5, A6, A7 i A8) que, organitzats longitudinalment, també formarien part del conjunt del cicle industrial. En aquest sector també es

documenten espais de circulació a l'aire lliure prou amples per facilitar la circulació dels treballadors i el desplaçament de les mercaderies.



El Vapor Nou al full de treball núm. 11 de l'aixecament topogràfic publicat per Ildefons Cerdà el 1855 (AHCB)
i superposició amb l'ortofotomapa actual

D'altra banda, en el sector situat al costat meridional de la nau o edifici principal de la fàbrica s'obria un gran pati o plaça interior tancat per un mur perimetral. En aquest espai, pavimentat amb terres i àrids (sorres i graves) de color negre fortament compactats, es van instal·lar dos dipòsits subterranis de grans dimensions per a la contenció o emmagatzematge de líquids, així com la xemeneia del vapor que actualment es conserva a l'actual plaça del Poble Romani

Finalment, la fàbrica va seguir dempeus fins a 1876 quan un incendi la va destruir per complet i més tard va ser desmantellada. El 1888 els hereus de l'industrial Francesc Puigmartí i Caparà van impulsar la construcció d'un mercat cobert als terrenys on hi havia la fàbrica de la seva propietat. Però no ser fins a l'any 1892 que es va inaugurar el mercat de l'Abaceria Central en el seu emplaçament actual, a la Travessera de Gràcia. Com els altres mercats centenaris de la ciutat, l'edifici presenta una estructura arquitectònica metàl·lica amb tancament d'obra vista i està format per tres cossos, una nau central i dos passadissos laterals, que destaca també per les seves teulades ovalades.

En aquest sentit, s'han documentat l'estrat d'enderroc i anivellació de la fàbrica, que es reproduïx a l'inici de totes les rases excavades i que constitueix el nivell de circulació actual del solar. D'altra banda, també s'ha posat al descobert un conjunt d'estructures fonamentació de l'edifici del mercat i de la seva xarxa de sanejament o clavegueram (canalitzacions, dipòsits...).

8. BIBLIOGRAFIA

- AAVV. (2001): *Diccionari visual de la construcció*. Departament Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya.
- ARTIGUES, JAUME; MAS, FRANCESC (2019). *El model de casa fàbrica al inicis de la industrialització*. Ajuntament de Barcelona, Barcelona.
- FELIU, ASSUMPCIÓ; VILANOVA, ANTONI (2011). *La Barcelona de ferro. A propòsit de Joan Guardiola*. Ajuntament de Barcelona. Barcelona.
- FULLANA, Miquel (1995): *Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció*. Col·lecció. Els treballs i els dies. núm. 11. Mallorca.
- GRAUS, RAMON (2020). "Arquitectes, enginyers i empreses en la construcció amb ferro de la xarxa de mercats de Barcelona (1848-1916)". *Butlletí d'Arqueologia Industrial i de Museus de la Ciència i Tècnica*, núm. 83, p. 3-9.
- LACUESTA, RAQUEL (2017). "Arquitectura industrial catalana en el darrer quart del segle XIX i primer quart del segle XX". *Catalan Historical Review*, 10, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona pp. 175-187
- Opuscle commemoratiu del seu centenari (1992). "100 anys amb Gràcia 1982-1992. Mercat Abaceria Central"
- PORTAVELLA I ISIDORO, JESÚS (2013). *Els carrers de Barcelona: Gràcia*. Ed. Imatge i Serveis Editorials. Ajuntament de Barcelona. Barcelona.
- RODÀ, ISABEL (2001): "Barcelona. De la seva fundació al segle iv dC" A: Beltrán de Heredia, J. (dir.). *De Barcino a Barcinona (segles I-VII). Les restes arqueològiques de la plaça del Rei de Barcelona*. Barcelona: Institut de Cultura, p. 22-31.
- RODRIGO ALHARILLA, MARTÍN (2010). *La família Gil. Empresarios catalanes en la Europa del siglo XIX*. Ed. Fundación Gas Natural. Barcelona.
- SANJUAN MARROQUÍN, JOSE MIGUEL (2018). *Las elites económicas barceloneses. 1714-1919*. Tesis doctoral. UB. Barcelona.
- VENTAYOL, A.; PALAU, J.; ROCA, A. (2002). "El contexto geotérmico de la ciudad de Barcelona". *Ingeniería del Terreno*. Ingeoter, 1. U.D. Proyectos. E.T.S.I. Minas U.P.M. Madrid.

Abreviatures arxius

AHCB – Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

AHPB – Arxiu Històric de Protocols de Barcelona

AMCB – Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

ICGC – Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

RP4 – Registre de la Propietat núm. 4

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la travessera de Gràcia, 186, carrer de Torrijos, 1b, carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 12, i carrer de Puigmartí, 13-17 (Mercat de l'Abaceria). Districte de Gràcia. Barcelona (Barcelonès). 013/21.

ANNEX 1

MEMÒRIA "PROSPECCIÓ GEOFÍSICA PER LOCALITZACIÓ D'ESTRUCTURES CONSTRUCTIVES AL SUBSÒL DEL MERCAT DE L'ABACERIA. TRAVESSERA DE GRÀCIA, BARRCELONA"

Autors: Roger Juanola Codina, Joan Claveria Marimon i Roger Sala Bartolí

**PROSPECCIÓ GEOFÍSCA PER LOCALITZACIÓ D'ESTRUCTURES
CONSTRUCTIVES AL SUBSÒL DEL
MERCAT DE L'ABACERIA. TRAVESSERA DE GRÀCIA, BARRCELONA
MEMÒRIA D'INTERVENCIÓ**

Anna Cano i Cervelló
Geòloga col. 4517

Roger Juanola Codina
Enginyer Prospector

Joan Claveria Marimon
Físic Prospector

Roger Sala Bartolí
Arqueòleg Prospector

**PROSPECCIÓ GEOFÍSICA PER LOCALITZACIÓ D'ESTRUCTURES
CONSTRUCTIVES AL SUBSÒL DEL
MERCAT DE L'ABACERIA. TRAVESSERA DE GRÀCIA, BARRCELONA**
RESUM DE LA INTERVENCIÓ

Resum	<u>Objectiu</u>	Detecció de possibles restes d'un refugi anti-aeri al subsòl del Mercat de l'Abaceria (Barcelona) amb mètodes geofísics
	<u>Metodologia</u>	Prospecció georadar, tomografia elèctrica (ERT)
	<u>Conclusions</u>	Detecció d'un cos resistiu al nord del solar compatible amb restes constructives. S'han detectat altres alteracions no identificables amb elements geològics a la meitat sud del solar en profunditats menors.
Municipi	Barcelona	
Comarca	Barcelonès	
Coordenades UTM	ETRS89 31N 429747,4583730	
Superfície avaluada	Georadar 2818.5m², ERT 773m/l	
Estat de conservació	No determinat	
Tipus d'intervenció	Prospecció geofísica	
Tipus d'activitat	-	
Dates d'execució		
Promotor	Mercats de Barcelona, Global	
Director	Roger Sala	
Paraules claus	Mercat de l'Abaceria, refugi anti-aeri, Barcelona, Geofísica, Tomografia Elèctrica, georadar.	

Taula 1: Fitxa de la intervenció

INDEX

1.MOTIVACIÓ I OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ	p.4
2.ÀREES EXPLORADES I CONTEXT	p.5
3.METODOLOGIA	p.7
3.1.Sistemes aplicats i ajustaments	p.7
3.2.Processament de dades	p.9
3.3.SIG del projecte: Sistematització i interpretació	p.9
4.RESULTATS	p.11
4.1.Prospecció georadar	p.11
4.2.Tomografia elèctrica	p.15
5.CONCLUSIONS	p.28
6.BIBLIOGRAFIA	p.31

1. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ

En el marc del projecte de reconstrucció del Mercat de l'Abaceria de Barcelona (Travessera de Gràcia) s'han realitzat estudis previs sobre la geologia i l'impacte sobre el Patrimoni del projecte constructiu.

El Servei d'Arqueologia de Barcelona ha localitzat indicis documentals de l'existència d'un antic refugi antiaeri al subsòl del mercat. Per altra banda, l'estudi geotècnic realitzat per l'empresa Bac&Ventayol ha localitzat una estructura constructiva al subsòl de l'edifici, prop de la façana del Carrer Puigmartí (Sondeig 4). D'acord amb aquests precedents, Mercat de Barcelona ha impulsat la realització d'una fase prèvia d'excavacions arqueològiques i les prospeccions geofísiques que aquí presentem amb els objectius de localitzar el cos constructiu del possible refugi i dimensionar-ne el volum i profunditat.

L'estudi combina la prospecció amb georadar per la descripció dels nivells més superficials amb la tomografia de resistivitat elèctrica, que ha d'aportar dades fins a 10m de profunditat.




Figura 1: Ubicació del Mercat de l'Abaceria sobre topogràfics ICGC. Planimetria sobreposada GLOBAL.

En el present informe es presenten els resultats de les prospeccions geofísiques realitzades per tal de detectar possibles indicis de l'existència i ubicació d'aquest refugi. Les prospeccions amb georadar s'han realitzat en col·laboració amb l'empresa SOT Prospecció Arqueològica i GPR3D.

2. ÀREES EXPLORADES I CONTEXT

L'àrea d'exploració es va delimitar des d'inici dins del perímetre de l'antic Mercat de l'Abaceria, situat al Barri de Gràcia, entre els carrers Torrijos (est), Puigmartí (sud), Travessera de Gràcia (nord) i Mare de Deu dels Desemparats (oest).

El solar s'ubica en un context en pendent amb una cota d'entorn 57m snm a la façana de Travessera de Gràcia. Els estudis geotècnics previs van mostra uns primers 2m sota superfície afectats per sòls antropitzats recents, corresponents a la mateixa edificació del mercat i edificacions industrials precedents que s'han documentat a les tasques arqueològiques

realitzades en paral·lel al present estudi. Per sota d'aquests nivells dominen dipòsits d'argiles compactes i llims argilosos fins a cotes d'entre 46m i 48m snm on es s'incien nivells de graves i sorres amb matriu llimosa i gravetes de pissarra.

En el moment de la intervenció, l'antic edifici ja s'havia enderrocat, restant únicament l'estructura metàl·lica sense coberta. En superfície restaven alguns espais no accessibles per les prospeccions a la banda del Carrer Torrijos.



Figura 2: Àrees explorades amb georadar i posició de les seccions de tomografia elèctrica.

En primera instància es va realitzar la prospecció en georadar, per tal de delimitar elements superficials, en especial alteracions reflectives que es puguessin relacionar amb accessos a l'antic refugi. En aquesta primera intervenció es van cobrir 2.818.5m².

Com s'ha dit, en una segona intervenció (16 de setembre de 2021) es van realitzar tomografies elèctriques, en concret 8 seccions de 71m de longitud (PTE1-PTE8), cobrint la major part de l'extensió del mercat, excepte una àrea no accessible en aquell moment, al límit del Carrer Torrijos. A partir de les dades obtingudes es va realitzar una nova campanya de perfils de tomografia (21 d'octubre), cobrint aquest espai (seccions PTE11, PTE 12, PTE13) i intercalant noves seccions entre les ja realitzades PTE6 i PTE8.

A la figura 2 es mostra la posició dels perfils de tomografia elèctrica i les àrees cobertes en la prospecció amb georadar.

Perfil de tomografia elèctrica	Longitud del perfil [m]	Núm. elèctrodes	Distància elèctrodes [m]	Dispositiu utilitzat
PTE-1	53	54	1	<i>Dipol - Dipol</i>
PTE-2	71	72	1	<i>Dipol - Dipol</i>
PTE-3	71	72	1	<i>Dipol - Dipol</i>
PTE-4	71	72	1	<i>Dipol - Dipol</i>
PTE-5	68	69	1	<i>Dipol - Dipol</i>
PTE-6	70	71	1	<i>Dipol - Dipol</i>
PTE-7	70	71	1	<i>Dipol - Dipol</i>
PTE-8	71	72	1	<i>Dipol - Dipol</i>
PTE-9	70	71	1	<i>Dipol - Dipol</i>
PTE-10	70	71	1	<i>Dipol - Dipol</i>
PTE-11	29	30	1	<i>Dipol - Dipol</i>
PTE-12	29	30	1	<i>Dipol - Dipol</i>
PTE-13	29	30	1	<i>Dipol - Dipol</i>

Taula 2: Seccions de tomografia elèctrica i paràmetres de les prospeccions

3. ESTRATÈGIA DE PROSPECCIÓ I METODOLOGIA

D'acord amb les característiques de les restes a documentar i la geologia local es va proposar una estratègia de prospecció multi-mètode. En primer terme, s'ha realitzat una prospecció georadar en extensió per tal de detectar possibles estructures superficials relacionades amb un eventual accés al refugi. En segon lloc, ateses les característiques de profunditat esperada del refugi (entre 5 i 10m) i del seu context geològic, s'han realitzat tomografies de resistivitat elèctrica en dues fases.

En una primera fase es va cobrir l'extensió del solar amb 8 perfils de tomografia per tal de detectar variacions substancials a la composició del subsòl. En una segona fase es van realitzar nous perfils per tal de densificar la informació disponible i comprovar la continuïtat de les anomalies descrites en la primera fase.

3.1 Sistemes aplicats i ajustaments

Prospecció georadar

La prospecció georadar s'ha realitzat amb el sistema de Proceq GS8000, equipat amb una antena mono-estàtica amb un rang de freqüències aproximat d'entre 100MHz i 1.2GHz.

Les lectures es van prendre cobrint l'extensió a prospectar amb perfils simples separats 0.2m entre ells. Les dades es van ubicar amb un sistema GPS integrat per ubicar-les en coordenades absolutes.

Mètode	Georadar		
Sistema	PROCEQ		
Sensor	PROCEQ 8000		
N de sensors	1		
Separació entre perfils	0.20m		
Data logger	Panasonic CF-18		
Propietat mesurada	Amplituds (SI)		
Configuració	Freqüència	Finestra temps	N de mostres per traça
	Step-Frequency	100ns	512
Resolució	0.01mx0.20m		
Posicionament de les dades	Encoder integrat i coordenades locals		
Extensió explorada	5.313m ²		

Taula 3: Paràmetres de l'adquisició de les dades de georadar.

Tomografia de resistivitat elèctrica (ERT)

Aquesta tècnica es basa en la caracterització elèctrica del subsòl a partir de la determinació de la resistivitat del terreny.

Les mesures de resistivitat aparent s'obtenen, a grans trets, després d'energitzar amb corrent contínua (I) el terreny per mitjà de dos o més elèctrodes, anomenats "elèctrodes de corrent" i de llegir la diferència de potencial (ΔV) del corrent circulant, a través de dos elèctrodes de mesura, anomenats "elèctrodes de potencial". La distribució del potencial elèctric en el subsòl permet reconstruir la distribució de corrent en el subsòl i per tant la geometria de les diferents estructures amb diferent resistivitat elèctrica.

La resistivitat aparent (ρ_a) es calcula amb la següent fórmula:

$$\rho_a = K \cdot \Delta V / I$$

on K és el factor geomètric de la configuració electròdica utilitzat i depèn de les distàncies i de les posicions dels elèctrodes.

Cada nivell amb la seva resistivitat s'associa a una litologia o a un canvi de les característiques físiques del terreny.

L'equip de tomografia mesura les resistivitats de les diferents litologies a diferents profunditats i en diferents posicions laterals, realitzant d'aquesta manera un perfil-secció en 2D on s'observen diferents nivells amb diferents resistivitats.

La Tomografia elèctrica és un mètode geofísic d'alta resolució que s'aplica:

- per determinar diferents litologies, canvis laterals de materials, profunditats i morfologies.
- per determinar el nivell freàtic.
- per determinar cavitats naturals o antròpiques.
- per limitar plomes de contaminants en el subsòl i monitoratge d'abocadors.
- per determinar fractures, zones de debilitat estructural.
- per correlacionar sondatges...

El dispositiu utilitzat en el perfil de tomografia elèctrica ha estat el Dipol-Dipol.

Aquest dispositiu permet detectar variacions de resistivitat tant en lateral com en vertical. En aquest dispositiu, els elèctrodes que mesuren la diferència de potencial, M i N, són exteriors al dipol format pels elèctrodes de corrent A i B.

A continuació es presenta una figura com una representació del quadripol elèctric que intervé en cada mesura de resistivitat aparent del terreny:




Figura 3: Esquema del dispositiu d'elèctrodes aplicat.

La profunditat de investigació a la que s'arriba amb la configuració Dipol-Dipol és funció de la longitud total del perfil, L, de la separació màxima dels elèctrodes de mesura, a, i del nivell de mesura, n.

3.2 Processament de dades

Dades georadar

El procés de les dades consisteix en dues fases, la correcció d'errors i interferències de les dades, i la seva posterior integració en un sol bloc de dades tridimensional. Això s'ha dut a terme amb el programari GPR-Slice.

A partir de les dades filtrades s'ha creat una seqüència d'imatges en planta (també anomenades talls horitzontals o *time-slice*) a partir de la integració de les seccions simples en un sol bloc de dades 3D.

Aquestes visualitzacions consisteixen en representacions de les estructures detectades pel georadar dins d'un rang de profunditats determinat des de la superfície fins al límit de profunditat assolit. En el cas actual s'ha creat una seqüència de 12 talls horitzontals o vistes en planta de les dades corresponents a un lapse de profunditat de 10cm, que cobreixen des de 0.1m a 1.2m de profunditat.

Mètode	Georadar	
Guany	Manual	
Velocitat de propagació	0.08-0.1m/ns	
Paràmetres talls	Propietat	Amplitud absoluta
	Gruix	10cm
	Nº de talls	12
	Profunditat min.	0m
	Profunditat max.	1.2m
	Posició superfície	Mostra 3
Filtres addicionals	-	

Taula 4: Paràmetres de processament de les dades de georadar

Dades de tomografia elèctrica

El model 2D, donat com a resultat, s'obté de la inversió de les dades obtingudes en el camp i representades en la pseudosecció. Per fer aquesta inversió s'ha utilitzat el programa informàtic RES2DINV (Loke i Barker 1996) que permet generar diversos models d'isoresistivitat pels diferents materials amb una geometria determinada per cada nivell.

El programa treballa tant amb deferències finites com amb elements finits i pot tractar configuracions tant diferents com Wenner, Pol-Pol, Pol-Dipol, Wenner-Schlumberger i Dipol-Dipol.

3.3 SIG del projecte: Sistematització i interpretació

El sistema SIG del projecte s'ha creat utilitzant l'aplicació lliure Quantum Gis 3.1. Totes les dades utilitzades s'han basat en el datum ETRS89 31N (EPSG: 25831). La cartografia de base utilitzada s'ha obtingut de la infraestructura de dades de l'Institut Cartogràfic i geològic de Catalunya (ICGC). Aquesta ha inclòs imatges aèries vigents i històriques i bases topogràfiques

d'escalles variables. Així mateix, s'ha emprat l'aixecament topogràfic del solar del Mercat de l'Abaceria facilitat pel client. Les dades obtingudes en totes les prospeccions s'han incorporat al sistema SIG del projecte per interpretar les dades obtingudes en el seu context topogràfic i generar la cartografia de resultats final.

Dades georadar

Per la interpretació de les dades de georadar s'ha examinat la seqüència de visualitzacions generades, representada també als gràfics adjunts. A partir d'aquestes visualitzacions s'han creat mapes que expressen les principals anomalies detectades segons la seva profunditat, per tal de mostrar l'evolució del contingut del subsòl amb la profunditat. A partir d'aquestes dades s'han creat esquemes d'interpretació de síntesi, que mostren de manera esquemàtica els elements detectats i la seva atribució.

Dades de tomografia elèctrica

Les representacions dels models resultants de les tomografies s'inclouen en la descripció dels resultats del text, i es mostren de forma esquemàtica en els gràfics i plànols adjunts, marcant les alteracions més significatives de resistivitat elèctrica sobre les trajectòries de les seccions.

4. RESULTATS

A continuació s'exposen els resultats obtinguts en les prospeccions realitzades amb els diferents mètodes.

4.1. Prospecció georadar

Com s'ha dit, l'objectiu de la prospecció amb georadar en extensió a l'interior del recinte del mercat tenia per objectiu la localització d'elements constructius i cavitats que es puguin relacionar amb un eventual accés al refugi anti-aeri.

Els resultats de la prospecció en extensió es mostren en els gràfics adjunts en forma de seqüència de talls horitzontals o vistes en planta (gràfics 2-12) i en la figura 4 del text.

En termes generals la resposta obtinguda presenta una qualitat correcta, a excepció de la forta atenuació del senyal produïda pels farciments dels nivells superficials. Efectivament, les dades de georadar presenten una penetració molt limitada al subsòl, fet que cal atribuir a dos factors: l'heterogeneïtat dels farciments de runes i la matriu argilosa de part dels sediments.




Figura 4: Selecció de 4 talls horitzontals o time-slices obtinguts de la prospecció amb georadar a profunditats creixents.

Així doncs, malgrat aquest abast reduït en profunditat, cal tenir en compte que la posició d'un eventual accés al possible refugi des dels nivells de circulació del Mercat s'hauria d'evidenciar en forma d'elements constructius amb resposta reflectiva, a més de la presència de cavitats o farciments relacionats amb una amortització d'aquesta estructura.

La seqüència de talls horitzontals mostra un predomini d'anomalies extensives en els primers 0.5m sota superfície, identificades com farciment amb runes i restes de pavimentacions.




Figura 5: Diagrama d'anomalies reflectives segons la seva profunditat. Les alteracions es mostren en una gradació de colors clars a foscos, de menor a major profunditat.

Els grups d'anomalies 2, 4, 6, 7 i 8 s'han identificat com a zones amb farciments heterogenis, en molts casos en contacte directe amb restes de pavimentacions i elements constructius (grups 5 o 7). En aquests primers nivells destaquen també les alteracions lineals més evidents, identificades com elements constructius (1) i conduccions (9). A la meitat oest del mercat aquestes alteracions es mostren de manera més evident, sobretot en una concentració d'elements lineals identificats amb murs o conduccions construïdes, que s'han anomenat grup 1, que pot consistir en vestigis del sistema de conduccions del mercat i en restes constructives relacionades amb edificis precedents.

El grup d'anomalies 2 mostra doncs una extensió variable segons la profunditat. En nivells superficials s'estén a bona part de la meitat sud-est del mercat, però en cotes inferiors es restringeix a una alteració menor amb valors de reflectivitat elevats. Això pot correspondre a un element constructiu més profund, probablement relacionat amb una estructura subterrània ja descrita en els sondejos geotècnics. El grup d'alteracions 3 consisteix també en una zona de resposta reflectiva, encara que s'inicia a major profunditat, entorn 0.5-0.6m sota superfície. Aquest grup d'alteracions mostra una geometria imprecisa en el seu perímetre, encara que s'aprecien clarament elements lineals en el seu interior, fet que s'atribueix a la conservació d'estructures constructives i conduccions dins dels seus límits.



Finalment, el grup 10, assenyalat a l'extrem nord-est del solar, consisteix en dos agrupacions d'alteracions reflectives que s'han identificat amb elements constructius més profunds, que

es projecten per sota de 1.2m sota superfície. Aquestes estructures es podrien relacionar amb un soterrani no documentat en la planimetria.

4.2. Tomografia elèctrica

Perfil tomografia elèctrica PTE-1

El perfil geoelectric resultant de la inversió del perfil **PTE-1** mostra el model de distribució de resistivitats elèctriques de la secció prospectada. La longitud total del perfil és de 53m.




Figura 7: Model obtingut a partir del perfil PTE-2

El model de distribució de resistivitats elèctriques que es deriva de la inversió de les dades de camp del perfil PTE-1, es determinen **2 nivells en termes de resistivitat elèctrica**:

- ⇒ es determina un primer nivell, **Nivell A**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **>200hm·m**. Aquest nivell es determina de manera continua en tot el perfil i fins 2-3m de profunditat i pot associar-se a un nivell de **sorres i graves**.
- ⇒ es determina un segon nivell, **Nivell B**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **<200hm·m**. Aquest nivell es determina de manera continua en tot el perfil i fins la màxima profunditat de investigació i pot associar-se a un nivell de **material més fi**, tipus sorres fines, llims i argiles.

A nivell superficial es detecta una zona més resistiva cap al final del perfil, centrada a 42m, que segons observacions de camp es pot associar amb restes de formigó.

Perfil tomografia elèctrica PTE-2

El perfil geoelectric resultant de la inversió del perfil **PTE-2** mostra el model de distribució de resistivitats elèctriques de la secció prospectada. La longitud total del perfil és de 71m.




Figura 8: Model obtingut a partir del perfil PTE-2

El model de distribució de resistivitats elèctriques que es deriva de la inversió de les dades de camp del perfil PTE-2, presenta **2 nivells en termes de resistivitat elèctrica**:

⇒ es determina un primer nivell, **Nivell A**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **>100Ohm·m**. Aquest nivell es determina de manera superficial, presentant una potencia aproximada d'1m, i pot associar-se a un nivell de **sorres i graves**. Les zones caracteritzades pels "pics" de resistivitat poden associar-se a zones amb major acumulació de graves i/o restes constructives.

Just per sota el nivell A, es determina un nivell (A*) d'1m de potencia caracteritzat per valors conductius, que pot associar-se a una zona amb major contingut d'humitat i/o d'argiles.

⇒ i es determina un segon nivell, **Nivell B**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **<300Ohm·m**. Aquest nivell es determina de manera continua en tot el perfil i fins la màxima profunditat de investigació i pot associar-se a un nivell de **material més fi**, tipus sorres fines, llims i argiles.

Es determinen tres zones anòmales, caracteritzades per valors resistius, que fan augmentar el conjunt de resistivitat del nivell. Aquestes zones es troben:

- dels 32m als 41m del inici del perfil
- dels 50 als 57m del inici del perfil, grup 11

- i dels 62 als 64m del inici del perfil

Perfil tomografia elèctrica PTE-3

El perfil geoelectric resultant de la inversió del perfil **PTE-3** mostra el model de distribució de resistivitats elèctriques de la secció prospectada. La longitud total del perfil és de 71m.




Figura 9: Model obtingut a partir del perfil PTE-3

El model de distribució de resistivitats elèctriques que es deriva de la inversió de les dades de camp del perfil PTE-3, presenta **2 nivells en termes de resistivitat elèctrica**:

⇒ es determina un primer nivell, **Nivell A**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **>100Ohm·m**. Aquest nivell es determina de manera superficial, presentant una potencia aproximada d'1m, i pot associar-se a un nivell de **sorres i graves**. Les zones caracteritzades pels "pics" de resistivitat poden associar-se a zones amb major acumulació de graves i/o restes constructives.

Just per sota el nivell A, es determina un tram dels 39m als 49m, d'1m de potencia caracteritzat per valors conductius, que pot associar-se a una zona amb major contingut d'humitat i/o d'argiles.

⇒ i es determina un segon nivell, **Nivell B**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **<300Ohm·m**. Aquest nivell es determina de manera continua en tot el perfil i fins la màxima profunditat de investigació i pot associar-se a un nivell de **material més fi**, tipus sorres fines, llims i argiles. A partir dels 45m del inici del perfil els valors augmenten, fet que pot associar-se a un canvi de material, passant a un material més groller.

Perfil tomografia elèctrica PTE-4

El perfil geoelectric resultant de la inversió del perfil **PTE-4** mostra el model de distribució de resistivitats elèctriques de la secció prospectada. La longitud total del perfil és de 71m.




Figura 10: Model obtingut a partir del perfil PTE-4

El model de distribució de resistivitats elèctriques que es deriva de la inversió de les dades de camp del perfil PTE-4, presenta **2 nivells en termes de resistivitat elèctrica**:

- ⇒ es determina un primer nivell, **Nivell A**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **>100Ohm·m**. Aquest nivell es determina de manera superficial, presentant una potencia aproximada d'1m, i pot associar-se a un nivell de **sorres i graves**. Tal i com s'ha comentat en els anteriors perfils, les zones caracteritzades pels "pics" de resistivitat poden associar-se a zones amb major acumulació de graves i/o restes constructives.
- ⇒ i es determina un segon nivell, **Nivell B**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **<300Ohm·m**. Aquest nivell es determina de manera continua en tot el perfil i fins la màxima profunditat de investigació i pot associar-se a un nivell de **material més fi**, tipus sorres fines, llims i argiles.

Perfil tomografia elèctrica PTE-5

El perfil geoelectric resultant de la inversió del perfil **PTE-5** mostra el model de distribució de resistivitats elèctriques de la secció prospectada. La longitud total del perfil és de 68m.




Figura 11: Model obtingut a partir del perfil PTE-5

El model de distribució de resistivitats elèctriques que es deriva de la inversió de les dades de camp del perfil PTE-5, presenta **2 nivells en termes de resistivitat elèctrica**:

- ⇒ es determina un primer nivell, **Nivell A**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **>100Ohm·m**. Aquest nivell es determina de manera superficial, presentant una potencia aproximada d'1m, i pot associar-se a un nivell de **sorres i graves**. Com en el perfils anteriors, les zones caracteritzades pels "pics" de resistivitat poden associar-se a zones amb major acumulació de graves i/o restes constructives, tot i que en aquest cas aquestes zones no són tan evidents.
- ⇒ i es determina un segon nivell, **Nivell B**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **<300Ohm·m**. Aquest nivell es determina de manera continua en tot el perfil i fins la màxima profunditat de investigació i pot associar-se a un nivell de **material més fi**, tipus sorres fines, llims i argiles. A partir dels 50m del inici del perfil els valors augmenten, fet que pot associar-se a un canvi de material, passant a un material més groller.

Perfil tomografia elèctrica PTE-6

El perfil GEO elèctric resultant de la inversió del perfil **PTE-6** mostra el model de distribució de resistivitats elèctriques de la secció prospectada. La longitud total del perfil és de 70m.




Figura 12: Model obtingut a partir del perfil PTE-6

El model de distribució de resistivitats elèctriques que es deriva de la inversió de les dades de camp del perfil PTE-6, presenta **2 nivells en termes de resistivitat elèctrica**:

- ⇒ es determina un primer nivell, **Nivell A**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **>100Ohm·m**. Aquest nivell es determina de manera superficial, presentant una potencia aproximada d'1m, i pot associar-se a un nivell de **sorres i graves**.
- ⇒ i es determina un segon nivell, **Nivell B**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **<300Ohm·m**. Aquest nivell es determina de manera continua en tot el perfil i fins la màxima profunditat de investigació i pot associar-se a un nivell de **material més fi**, tipus sorres fines, llims i argiles.

De manera puntual s'observen 2 anomalies resistives:

- des dels 9m fins a 12m, grup 15
- i una centrada a 16m del inici del perfil

Perfil tomografia elèctrica PTE-7

El perfil GEO elèctric resultant de la inversió del perfil **PTE-7** mostra el model de distribució de resistivitats elèctriques de la secció prospectada. La longitud total del perfil és de 70m.




Figura 13: Model obtingut a partir del perfil PTE-7

En aquest model, a diferència dels perfils anteriors, els **nivells en termes de resistivitat elèctrica no queden tan ben definits**.

Sí s'identifiquen **anomalies resistives**, que poden associar-se a zones amb major acumulació de sorres i graves grolleres i/o a restes constructives.

S'observen:

- dels 10m als 16m de l'inici del perfil, grup 15
- a 33m de l'inici del perfil
- a 47m del inici del perfil, grup 16

A la part central del perfil i de manera superficial, s'observen unes zones més conductives es poden associar a material més fi o amb cert contingut d'humitat, s'identifiquen amb colors blaus en el model.

A nivell més profund es determina una **zona dels 35m als 40m**, caracteritzada per **valors resistius (grup 12)**, es tracta de la zona anòmala de major entitat determinada en aquesta investigació, ja que sembla presentar **continuitat** amb les determinades en els perfils **PTE-8, PTE-9 i PTE-10**.

Perfil tomografia elèctrica PTE-8

El perfil geoelectric resultant de la inversió del perfil **PTE-8** mostra el model de distribució de resistivitats elèctriques de la secció prospectada. La longitud total del perfil és de 71m.




Figura 14: Model obtingut a partir del perfil PTE-8

El model de distribució de resistivitats elèctriques que es deriva de la inversió de les dades de camp del perfil PTE-8, presenta **2 nivells en termes de resistivitat elèctrica**:

⇒ es determina un primer nivell, **Nivell A**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **>100Ohm·m**. Aquest nivell es determina de manera superficial, presentant una potencia aproximada d'1m, i pot associar-se a un nivell de **sorres i graves**. S'identifica a nivell superficial, dels 64m i fins al final del perfil, **un tram resistiu** que pot associar-se a zones amb major acumulació de sorres i graves grolleres i/o a restes constructives.

Just per sota el nivell A, es determina un tram dels 38m als 50m, d'1m de potencia caracteritzat per valors conductius, que pot associar-se a una zona amb major contingut d'humitat i/o d'argiles.

⇒ i es determina un segon nivell, **Nivell B**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **<300Ohm·m**. Aquest nivell es determina de manera continua en tot el perfil i fins la màxima profunditat de investigació i pot associar-se a un nivell de **material més fi**, tipus sorres fines, llims i argiles.

A nivell més profund es determina una **zona dels 35m als 45m**, caracteritzada per **valors resistius (grup 12)**, es tracta de la zona anòmala de major entitat determinada en aquesta

investigació, ja que sembla presentar **continuitat** amb les determinades en els perfils **PTE-7**, **PTE-9** i **PTE-10**.

I es determina una segona anomalia resistiva dels 58m als 63m (grup 13).

Perfil tomografia elèctrica PTE-9

El perfil geoelectric resultant de la inversió del perfil **PTE-9** mostra el model de distribució de resistivitats elèctriques de la secció prospectada. La longitud total del perfil és de 71m.




Figura 15: Model obtingut a partir del perfil PTE-9

El model de distribució de resistivitats elèctriques que es deriva de la inversió de les dades de camp del perfil PTE-9, presenta **2 nivells en termes de resistivitat elèctrica**:

- ⇒ es determina un primer nivell, **Nivell A**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **>100Ohm·m**. Aquest nivell es determina de manera superficial, presentant una potencia aproximada d'1-2m, i pot associar-se a un nivell de **sorres i graves**. S'identifica a nivell superficial, dels 50m i fins al final del perfil, **un tram més resistiu** que pot associar-se a zones amb major acumulació de sorres i graves grolleres i/o a restes constructives.
- ⇒ i es determina un segon nivell, **Nivell B**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **<300Ohm·m**. Aquest nivell es determina de manera continua en tot el perfil i fins la màxima profunditat de investigació i pot associar-se a un nivell de **material més fi**, tipus sorres fines, llims i argiles.

A nivell més profund es determina una **zona dels 35m als 40m**, caracteritzada per **valors resistius (grup 12)**, es tracta de la zona anòmala de major entitat determinada en aquesta

investigació, ja que sembla presentar **continuitat** amb les determinades en els perfils **PTE-7**, **PTE-8** i **PTE-10**.

I es determina una segona anomalia resistiva dels 44m als 48m, grup 16.

Perfil tomografia elèctrica PTE-10

El perfil geoelèctric resultant de la inversió del perfil **PTE-10** mostra el model de distribució de resistivitats elèctriques de la secció prospectada. La longitud total del perfil és de 71m.




Figura 16: Model obtingut a partir del perfil PTE-10

El model de distribució de resistivitats elèctriques que es deriva de la inversió de les dades de camp del perfil PTE-10, presenta **2 nivells en termes de resistivitat elèctrica**:

⇒ es determina un primer nivell, **Nivell A**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **>1000hm·m**. Aquest nivell es determina de manera superficial, presentant una potencia aproximada d'1-2m, i pot associar-se a un nivell de **sorres i graves**. S'identifica a nivell superficial al inici i al final del perfil, **uns trams més resistius** que poden associar-se a zones amb major acumulació de sorres i graves grolleres i/o a restes constructives.

Es determina un tram a la part central del perfil caracteritzat per valors conductius, que pot associar-se a una zona amb major contingut d'humitat i/o d'argiles.

⇒ i es determina un segon nivell, **Nivell B**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **<300hm·m**. Aquest nivell es determina de manera continua en tot el perfil i fins la màxima profunditat de investigació i pot associar-se a un nivell de **material més fi**, tipus sorres fines, llims i argiles.

A nivell més profund es determina una **zona dels 35m als 40m**, caracteritzada per **valors resistius (grup 12)**, tal y com s'ha comentat en els perfils anteriors, es tracta de la zona anòmala de major entitat determinada en aquesta investigació, ja que sembla presentar **continuitat** amb les determinades en els perfils **PTE-7, PTE-8 i PTE-9**.

Perfil tomografia elèctrica PTE-11

El perfil geoelèctric resultant de la inversió del perfil **PTE-11** mostra el model de distribució de resistivitats elèctriques de la secció prospectada. La longitud total del perfil és de 71m.




Figura 17: Model obtingut a partir del perfil PTE-11

El model de distribució de resistivitats elèctriques que es deriva de la inversió de les dades de camp del perfil PTE-11, presenta **3 nivells en termes de resistivitat elèctrica**:

- ⇒ es determina un primer nivell, **Nivell A**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **>1000hm·m**. Aquest nivell es determina de manera superficial, presentant una potencia aproximada d'1m, i pot associar-se a un nivell de **sorres i graves**. Els valors caracteritzats pels "pics" de resistivitat poden associar-se a zones amb major acumulació de graves i/o restes constructives.
- ⇒ es determina un segon nivell, **Nivell B**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **<300hm·m**. Aquest nivell es determina de manera continua i pot associar-se a un nivell de **material més fi**, tipus sorres fines, llims i argiles.
- ⇒ i es determina un tercer nivell, caracteritzat per valors alts de resistivitat, que pot associar-se a un canvi en el material per les dimensions que presenta, o bé, pot

associar-se a una zona anòmala resistiva (grup 14), el fet que nos presenti continuïtat en els perfils paral·lels PTE-12 i PTE-13, sembla que descarti el canvi de materials. De disposar d'altres informacions o d'un sondatge mecànic en aquest punt, aquest nivell/zona podria quedar clarificat.

Perfil tomografia elèctrica PTE-12

El perfil geoelectric resultant de la inversió del perfil **PTE-12** mostra el model de distribució de resistivitats elèctriques de la secció prospectada. La longitud total del perfil és de 71m.




Figura 18: Model obtingut a partir del perfil PTE-12

El model de distribució de resistivitats elèctriques que es deriva de la inversió de les dades de camp del perfil PTE-12, presenta **2 nivells en termes de resistivitat elèctrica**:

- ⇒ es determina un primer nivell, **Nivell A**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **>1000hm·m**. Aquest nivell es determina de manera superficial, presentant una potencia aproximada d'1-2m, i pot associar-se a un nivell de **sorres i graves**. Els valors caracteritzats pels "pics" de resistivitat poden associar-se a zones amb major acumulació de graves i/o restes constructives.
- ⇒ i es determina un segon nivell, **Nivell B**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **<300hm·m**. Aquest nivell es determina de manera continua en tot el perfil i fins la màxima profunditat de investigació i pot associar-se a un nivell de **material més fi**, tipus sorres fines, llims i argiles.

Perfil tomografia elèctrica PTE-13

El perfil geoelectric resultant de la inversió del perfil **PTE-13** mostra el model de distribució de resistivitats elèctriques de la secció prospectada. La longitud total del perfil és de 71m.




Figura 19: Model obtingut a partir del perfil PTE-13

El model de distribució de resistivitats elèctriques que es deriva de la inversió de les dades de camp del perfil PTE-13, presenta **2 nivells en termes de resistivitat elèctrica**:

- ⇒ es determina un primer nivell, **Nivell A**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **>1000hm·m**. Aquest nivell es determina de manera superficial, presentant una potencia aproximada d'1-2m, i pot associar-se a un nivell de **sorres i graves**. Els valors caracteritzats pels "pics" de resistivitat poden associar-se a zones amb major acumulació de graves i/o restes constructives.
- ⇒ i es determina un segon nivell, **Nivell B**, caracteritzat per **valors de resistivitat** elèctrica de l'ordre **<300hm·m**. Aquest nivell es determina de manera continua en tot el perfil i fins la màxima profunditat de investigació i pot associar-se a un nivell de **material més fi**, tipus sorres fines, llims i argiles.

5. CONCLUSIONS

Les dades aportades per les prospeccions geofísiques al solar de l'antic mercat e l'Abaceria han mostrat evidències d'una composició complexa del subsòl.

Tal com s'ha evidenciat en les dades obtingudes en la prospecció amb georadar, les capes superficials son les que presenten una major variació de composicions, que cal atribuir a les infraestructures del mateix mercat (conduccions, sistema de cimentacions, soterranis) i als farciments amb runes per amortitzar la fase anterior de l'edifici, ocupat per una instal·lació industrial.

Fora d'aquest nivell, que ocupa pràcticament els primers 2m sota superfície, els resultats de les seccions de tomografia elèctrica han mostrat en alguns perfils (PTE1, PTE4, PTE6) una disposició del subsòl coherent amb el descrit als sondatges geotècnics de Bac&Ventayol. Això és, nivells resistius en els primers 1.5-2m sota superfície, associats a les capes abans esmentades de restes constructives. En segon terme, capes amb valors de baixa resistivitat, identificables amb les capes de llims argilosos, que es projecten de manera irregular des de 2.5m de profunditat fins a profunditats d'entre 6 i 7m sota superfície (figures 7, 10 i 12). A partir d'aquestes cotes es detecta un augment dels valors de resistivitat, que s'identifica amb els nivells de sorres i graves d'esquist.

Fora d'aquests perfils, que mostren una disposició coherent amb els sondejos, s'han destacat diferents grups d'alteracions de resistivitat elèctrica, sobre tot a la meitat nord del solar i en espais més reduïts al sud-est del mateix. Les anomalies més divergents dels sondejos geotècnics son les descrites als perfils situats a la meitat nord del solar (PTE9, PTE7, PTE10, PTE8). En aquestes seccions destaca la detecció del cos resistiu **12**, situat al centre del solar, en una cota descendent, des de 5m sota superfície (51m snm) al perfil PTE8, fins a una cota entorn 8m sota superfície (49m snm) al perfil PTE9. Tal com s'aprecia a la figura 20, el grup d'anomalies 12 mostra unes característiques coincidents d'augment de resistivitat. També és interessant remarcar que als perfils s'aprecia una zona de resistivitat variable, però amb tendència baixa sobre la vertical d'aquesta anomalia.




Figura 20: Detall de les tomografies de la meitat nord del mercat, on es detecta el grup 12.

A l'extrem nord-est de la secció PTE8 es detecta una nova alteració de característiques semblants, anomenada grup 13, detectada des d'entorn a 3m de profunditat (54m snm). Aquesta alteració podria coincidir amb un possible soterrani del mercat.

També a l'àrea nord del mercat s'han descrit anomalies resistives a menor profunditat i de tendència horitzontal als perfils PTE, PTE9, PTE7 i PTE10. Aquestes alteracions s'han anomenat grup 15, i conformen un possible nivell de restes constructives no identificades, situades entre 1.5 i 3.5m de profunditat (55.5-52.5m snm).




Figura 21: Detall de les alteracions descrites al sud-est del Mercat.

A la meitat sud del solar s'han destacat les alteracions 11 i 14, detectades als perfils de tomografia PTE2, PTE3 i PTE11. En tots els casos es tracta d'anomalies de resistivitat elevada, situats entre 2 i 3m sota superfície (52-53m snm). Les característiques d'aquestes alteracions es mostren compatibles amb elements constructius o bé farciments heterogenis no compactats. Atinent a la cavitat descrita als sondejos geotècnics (S4), aquestes alteracions s'identifiquen amb una galeria ja coneguda, antigament ocupada per una sub-estació elèctrica. Tot i amb això, el grup 14, detectat al perfil PTE11 es detecta ja a força distància d'aquesta galeria, i no es pot descartar la seva atribució a un altre element constructiu subterrani.

D'acord amb l'exposat, es poden condensar els resultats en les següents conclusions:

- La prospecció georadar en extensió ha mostrat una penetració molt limitada deguda als reblliments heterogenis i als materials conductius (argilosos). Els elements més profunds compatibles amb estructures constructives soterrànies s'ubiquen a l'extrem nord-est del solar, en les alteracions del grup 10. La seva identificació no és concloent, encara que la seva posició sembla coincidir amb una galeria no documentada en els aixecaments topogràfics, encara que se'n té constància verbal.
- Els perfils de tomografia elèctrica (ERT) han mostrat resultats compatibles amb els sondejos geotècnics realitzats per Bac&Ventayol del 2019, sobretot en els perfils de

l'àrea central del mercat (PTE4 i PTE6). A grans trets, els valors de resistivitat son consistents amb un primer nivell de farciments i elements constructius antròpics, un segon nivell de llims argilosos i un tercer de sorres amb graves d'esquist.

- Els perfils de la metiat nord del mercat han permès detectar el grup d'anomalies 12, a profunditats d'entre 5 m i 8m. Aquesta alteració es detecta en 4 dels perfils i consisteix en una anomalia d'alta resistivitat amb una llargada màxima de 16m (perfil PTE8). Aquest grup d'anomalies és identificable amb dues possibilitats: un dipòsit geològic no descrit en els sondejos previs o bé a una construcció. En cas de tractar-se d'un element geològic, aquest s'hauria d'identificar amb un cos rocós o bé a un dipòsit molt heterogeni (blocs no compactes, graves o còdols). L'atribució a un element antròpic porta a la identificació a una galeria o bé al cos del possible refugi antiaeri, atesa la profunditat i dimensions de les anomalies detectades.
- S'han descrit altres alteracions resistives a profunditats menors que poden correspondre tant a accessos al mateix refugi com a altres estructures subterrànies que es podrien associar a fases anteriors de l'edifici. El grup d'alteracions 11 , detectat entre 2m i 3m de profunditat a les seccions PTE2 i PTE3 s'ha identificat amb la galeria descrita al sondeig geotècnic S4 de 2019. El grup 14, detectat a la secció PTE11 presenta profunditats similars i es pot identificar novament amb estructures soterrànies, en aquest cas no identificades.
- La falta de detecció d'estructures que connectin de manera evident el grup 12 amb elements més superficials no permet establir la posició d'un eventual accés o accessos al refugi, si és que aquest s'identifica positivament amb el grup d'anomalies 12. Atès que la prospecció amb georadar i les cales arqueològiques no han mostrat elements identificables amb un possible accés al refugi, cal contemplar la possibilitat que aquest es trobés fora del perímetre explorat o s'hagués destruït amb posterioritat a la Guerra Civil.
- Per la validació de la identificació del grup 12 amb el cos del refugi es considera que la opció més viables és la realització d'una o més perforacions.
- Atesos altres precedents, com el refugi localitzat al subsòl del Carrer de Wellington de Barcelona, seria aconsellable la documentació sistemàtica dels soterranis coneguts al subsòl del mercat per tal d'eliminar la possibilitat que un o més accessos al refugi es trobin vinculats a aquestes estances.

Barcelona, Novembre 2021


6. BIBLIOGRAFIA

- Annan, A. P. (2009). Electromagnetic Principles of Ground Penetrating Radar. In H. M. Jol (Ed.), *Ground Penetrating Radar Theory and Applications* (pp. 1–40). Amsterdam: Elsevier. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-53348-7.00001-6>
- Clark, A. (2003). *Seeing beneath the soil*. Routledge.
- David, A., Linford, N., & Linford, P. (2008). *Geophysical survey in archaeological field evaluation* (2nd editio., p. 60). Swindon: English Heritage.
- Sala, R., Garcia, E., & Tamba, R. (2012). Archaeological Geophysics--From Basics to New Perspectives. In I. Ollich-Castanyer (Ed.), *Archaeology, New Approaches in Theory and Techniques* (Dr. Imma O., pp. 133–166). InTech. doi:10.5772/45619
- Schmidt, A. (2007). Archeology, magnetic methods. In *Encyclopedia of geomagnetism and paleomagnetism* (pp. 23–31). Amsterdam: Springer.
- Schmidt, A., & Ernenwein, E. (2011). *Geophysical data in archaeology: a guide to good practice* (2nd. ed., p. 81). Oxford: Oxbow Books.

MERCAT DE L'ABACERIA, GRÀCIA, BARCELONA
PROSPECCIÓ GEOFÍSICA PER CARACTERITZACIÓ DE RESTES
CONSTRUCTIVES

GRÀFICS






MERCAT DE L'ABACERIA, GRÀCIA, BARCELONA
PROSPECCIÓ GEORADAR PER CARACTERITZACIÓ DE RESTES CONSTRUCTIVES
SEQÜÈNCIA DE TALLS HORIZONTALS, BAIXA FREQUÈNCIA

ETRS89 31N
EPSG 25831
ESCALA A3: 1:225
TOPOGRÀFIC ICGC 1:1000






TALL HORIZTONTAL
PROFUNDITAT 0m



MERCAT DE L'ABACERIA, GRÀCIA, BARCELONA
PROSPECCIÓ GEORADAR PER CARACTERITZACIÓ DE RESTES CONSTRUCTIVES
SEQÜÈNCIA DE TALLS HORIZTONTALS, BAIXA FREQUÈNCIA

ETRS89 31N
EPSG 25831
ESCALA A3: 1:350
TOPOGRÀFIC ICGC 1:1000






TALL HORIZTONTAL
PROFUNDITAT 0.1m



MERCAT DE L'ABACERIA, GRÀCIA, BARCELONA
PROSPECCIÓ GEORADAR PER CARACTERITZACIÓ DE RESTES CONSTRUCTIVES
SEQÜÈNCIA DE TALLS HORIZTONTALS, BAIXA FREQUÈNCIA

ETRS89 31N
EPSG 25831
ESCALA A3: 1:350
TOPOGRÀFIC ICGC 1:1000





TALL HORITZONTAL
PROFUNDITAT 0.2m



MERCAT DE L'ABACERIA, GRÀCIA, BARCELONA
PROSPECCIÓ GEORADAR PER CARACTERITZACIÓ DE RESTES CONSTRUCTIVES
SEQÜÈNCIA DE TALLS HORITZONTALS, BAIXA FREQUÈNCIA

ETRS89 31N
EPSG 25831
ESCALA A3: 1:350
TOPOGRÀFIC ICGC 1:1000





TALL HORIZTONTAL
PROFUNDITAT 0.3m



MERCAT DE L'ABACERIA, GRÀCIA, BARCELONA
PROSPECCIÓ GEORADAR PER CARACTERITZACIÓ DE RESTES CONSTRUCTIVES
SEQÜÈNCIA DE TALLS HORIZTONTALS, BAIXA FREQUÈNCIA

ETRS89 31N
EPSG 25831
ESCALA A3: 1:350
TOPOGRÀFIC ICGC 1:1000





TALL HORIZONTA
PROFUNDITAT 0.4m




MERCAT DE L'ABACERIA, GRÀCIA, BARCELONA
PROSPECCIÓ GEORADAR PER CARACTERITZACIÓ DE RESTES CONSTRUCTIVES
SEQÜÈNCIA DE TALLS HORIZONTALS, BAIXA FREQUÈNCIA

ETRS89 31N
EPSG 25831
ESCALA A3: 1:350
TOPOGRÀFIC ICGC 1:1000



6




TALL HORIZTONTAL
PROFUNDITAT 0.6m



MERCAT DE L'ABACERIA, GRÀCIA, BARCELONA
PROSPECCIÓ GEORADAR PER CARACTERITZACIÓ DE RESTES CONSTRUCTIVES
SEQÜÈNCIA DE TALLS HORIZTONTALS, BAIXA FREQUÈNCIA

ETRS89 31N
EPSG 25831
ESCALA A3: 1:350
TOPOGRÀFIC ICGC 1:1000






TALL HORIZTONTAL
PROFUNDITAT 0.7m




MERCAT DE L'ABACERIA, GRÀCIA, BARCELONA
PROSPECCIÓ GEORADAR PER CARACTERITZACIÓ DE RESTES CONSTRUCTIVES
SEQÜÈNCIA DE TALLS HORIZTONTALS, BAIXA FREQUÈNCIA

ETRS89 31N
EPSG 25831
ESCALA A3: 1:350
TOPOGRÀFIC ICGC 1:1000





TALL HORIZONTA
PROFUNDITAT 0.8m




MERCAT DE L'ABACERIA, GRÀCIA, BARCELONA
PROSPECCIÓ GEORADAR PER CARACTERITZACIÓ DE RESTES CONSTRUCTIVES
SEQÜÈNCIA DE TALLS HORIZONTALS, BAIXA FREQUÈNCIA


ETRS89 31N
EPSG 25831
ESCALA A3: 1:350
TOPOGRÀFIC ICGC 1:1000



10




TALL HORIZONTA
PROFUNDITAT 0.9m



MERCAT DE L'ABACERIA, GRÀCIA, BARCELONA
PROSPECCIÓ GEORADAR PER CARACTERITZACIÓ DE RESTES CONSTRUCTIVES
SEQÜÈNCIA DE TALLS HORIZONTALS, BAIXA FREQUÈNCIA

ETRS89 31N
EPSG 25831
ESCALA A3: 1:350
TOPOGRÀFIC ICGC 1:1000






TALL HORIZONTATL
PROFUNDITAT 1.0m




MERCAT DE L'ABACERIA, GRÀCIA, BARCELONA
PROSPECCIÓ GEORADAR PER CARACTERITZACIÓ DE RESTES CONSTRUCTIVES
SEQÜÈNCIA DE TALLS HORIZONTALS, BAIXA FREQUÈNCIA

ETRS89 31N
EPSG 25831
ESCALA A3: 1:350
TOPOGRÀFIC ICGC 1:1000






SECCIÓ GEORADAR ANOMALIA 4




- Elements lineals
- Mur/construcció
 - Conducció
- Esquema interpretació
- No identificat (GPR)
 - Farciment superficial (GPR)
 - Conducció (GPR)
 - Farciment (GPR)

SECCIÓ GEORADAR ANOMALIA 2






SECCIÓ GEORADAR ANOMALIA 3



MERCAT DE L'ABACERIA, GRÀCIA, BARCELONA
PROSPECCIÓ GEORADAR PER CARACTERITZACIÓ DE RESTES CONSTRUCTIVES
ESQUEMA D'INTERPRETACIÓ

ETRS89 31N
EPSG 25831
ESCALA A3: 1:225
TOPOGRÀFIC ICGC 1:1000






MERCAT DE L'ABACERIA, GRÀCIA, BARCELONA
PROSPECCIÓ GEORADAR PER CARACTERITZACIÓ DE RESTES CONSTRUCTIVES
ANOMALIES DETECTADES SEGON PROFUNDITAT

ETRS89 31N
EPSG 25831
ESCALA A3: 1:225
TOPOGRÀFIC ICGC 1:1000



15



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la travessera de Gràcia, 186, carrer de Torrijos, 1b, carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 12, i carrer de Puigmartí, 13-17 (Mercat de l'Abaceria). Districte de Gràcia. Barcelona (Barcelonès). 013/21.

ANNEX 2


MEMÒRIA SEGONA FASE DE LA INTERVENCIÓ

Autor: Pere Lluís Artigues i Conesa

01. ANTECEDENTS.

La intervenció arqueològica duta a terme del 14 de setembre al 22 d'octubre de 2021, dirigida per Emiliano Hinojo, va posar de manifest l'existència de diverses restes arqueològiques que corresponien en la seva majoria a elements de l'antiga fàbrica, a més de documentar-se diverses rases de vinya producte de l'activitat agrícola abans de la urbanització d'aquest sector.

Entre els objectius marcats durant la intervenció arqueològica, eren la localització de dos possibles refugis antiaeris ubicats en aquest sector segons les dades que es disposaven. Donat que les possibles boques d'accés quedarien fora de l'àrea d'actuació i amb la finalitat d'intentar determinar l'existència dels refugis, es va dur a terme una tomografia elèctrica que va presentar algunes anomalies a prop del carrer de la Travessera de Gràcia que podrien arribar a coincidir amb alguna estructura soterrada, en aquest cas amb el Refugi núm. 1195 Travessera de Gràcia, 187.



Per tal de millorar la interpretació dels resultats generats per la tomografia i intentar determinar què és l'anomalia, es proposà fer una prospecció arqueològica consistent en la realització de tres sondejos tubulars en l'eix central de l'anomalia i en el cas de localitzar alguna cavitat, col·locar una càmera a través de les perforacions i poder afirmar la presència del refugi o poder identificar quina mena d'estructura és.

Els treballs es van desenvolupar entre els dies 30 de maig al 3 de juny de 2022, sota la direcció de l'arqueòleg Pere Lluís Artigues Conesa d'acord amb la corresponent autorització dictada per la

Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya amb data del 25 de maig de 2022, expedient R/N 470 K121-NB 2022/1-37770

02. TREBALLS REALITZATS (plànol núm. 43).

S'han efectuat tres sondatges en el eix central on apareixia les anomalies de la tomografia.

Sondeig 1.

Situat a tocar de la nau central. S'ha aconseguit una fondària d'onze metres amb una seqüència formada: el primer metro i mig consistia en nivells d'enderrocs i material molt solt, que formarien part de l'antiga fàbrica existent en aquest indret i que ja fou documentada durat l'actuació anterior. Posteriorment i fins a uns 2 metres de fondària aparegueren argiles molt fosques de tonalitat vermellova. Entre 2 i 9 metres argiles netes i de color vermell. A partir de 9 metre fins als 11 metres, tortorà i capes de graves amb sorres.



Treballs en el sondeig 1.

Sondeig 2.

Situat a tocar del carrer de la Travessera de Gràcia, es va aproximar al màxim a la porta fins al punt on el braç de la màquina de sondatges no pogués afectar l'estructura metàl·lica de la coberta. Es va poder documentar una seqüència del mateix tipus que al sondeig 1 i assolir una fondària màxima de 10,80 m. Els dos primers metres estaven compostos per runa, seguit d'argiles fins als 5 i 6 metres, punt on va aparèixer una capa de tortorà. Seguidament, argiles vermelles fins a 7,50 m i a partir d'aquí diverses capes d'argiles i tortorà i fins a 10 m. El darrer metre novament argiles amb sorres.



Sondatge 2, a tocar de Travessera.

Sondeig 3

Realitzat entre el sondeig 1 i 2 i reculat uns tres metres al sud. En aquest darrer sondeig es va assolir una fondària de 13 metres. La seqüència es va repetint, amb més o menys semblança, amb els resultats dels sondeigs anteriors, on en els dos primers metres aparegué runa i argiles fosques, seguit d'argiles vermelles i però a partir de la cota de 8 metres, tortorà fins al final.



Ubicació sondeig 3.



Nivell de tortorà aparegut principalment a partir dels nou metres de fondària.

03. RESULTATS I CONCLUSIONS.

Els resultats dels tres sondatges han donat negatiu, sense que aparegués cap mena d'estructura en el subsol, per tant, confirmar o no la presència de les galeries del refugi antiaeri.

La fondària obtinguda amb els sondeigs verticals han superat la cota proposada de 10 metres màxima. La seqüència aconseguida s'ha repetit amb poca diferència en els tres sondeigs. Fins a dos metres de fondària runa i argiles fosques agrícoles, seguit d'argiles vermelles fins a la cota -9 metres continuant amb tortorà fins al final del sondeig.

Malgrat el resultat negatiu dels sondeigs, cal tenir present que podria ser que la galeria no hagués quedat prou reflectida en les anomalies, i que per tant serà necessari la presència d'un arqueòleg en el moment del rebaixo del terreny.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la travessera de Gràcia, 186, carrer de Torrijos, 1b, carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 12, i carrer de Puigmartí, 13-17 (Mercat de l'Abaceria). Districte de Gràcia. Barcelona (Barcelonès). 013/21.

ANNEX 3

PLANIMETRIA

Núm.	Títol	UE														Escala
1	Planta situació geogràfia intervenció															
2	Planta general de les rases de sondeig															1/200
3	Planta general de les rases de sondeig i cotes absolutes															1/200
4	Planta restitució fabrica Puigmartí															1/250
5	Planta i secció R100	101	102	103	104	105	106	107	108						1/50	
6	Planta i secció R200	201	202	203	204	205									1/50	
7	Planta i secció R300	301	302												1/50	
8	Planta i secció R400	401	402	402	404	405	406	407	408	409					1/50	
9	Planta i secció R500	501	502												1/50	
10	Planta i secció R600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611			1/50	
11	Planta i secció R700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711			1/50	
12	Planta i secció R800	801	802	803	804	805	806	807	808	809						1/50
13	Planta i secció R800	901	902	903	904	905	906	907								1/50
14	Planta i secció R1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1/60

Núm.	Títol	UE	Escala
15	Planta i secció R1100	1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110	1/50
16	Planta i secció R1200	1201 1202 1203 1204 1205	1/50
17	Planta i secció R1300	1301 1302 1303 1304	1/50
18	Planta i secció R1400	1401 1402 1403 1404 1405	1/50
19	Planta i secció R1500	1501 1502 1503 1504	1/50
20	Planta i secció R1600	1801 1802 1803 1804	1/50
21	Planta i secció R1700	1701 1702 1703 1704 1705 1706	1/50
22	Planta i secció R1800	1801 1802 1803	1/50
23	Planta i secció R1900	1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914	1/60
24	Planta i secció R2000	2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010	1/60
25	Planta i secció R2100	2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109	1/50
26	Planta i secció R2200	2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311	1/50
27	Planta i secció R2300	2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311	1/50
28	Planta i secció R2400	2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409	1/50

Núm.	Títol	UE	Escala
29	Planta i secció R2500	2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508	1/50
30	Planta i secció R2600	2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614	1/50
31	Planta i secció R2700	2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708	1/50
32	Planta i secció R2800	2801 2802 2803 2804 2805	1/50
33	Planta i secció R2900	2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907	1/50
34	Planta i secció R3000	3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007	1/50
35	Planta i secció R3100	3101 3102 3103 3104 3104 3105 3106	1/50
36	Planta i secció R3200	3201 3202 3203	1/50
37	Planta i secció R3300	3301 3302 3303 3304 3305 3306 3308 3309 3310	1/50
38	Planta i secció R3400	3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414	1/60
39	Planta i secció R3500	3501 3502 3503	1/50
40	Planta i secció R3600	3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607	1/50
41	Planta i secció R3700	3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708	1/60
42	Planta i secció R3800	3801 3802 3803 3804	1/50

Núm.	Títol	UE	Escala
43	Planta situació sondatges		1/250

LLEGENDA GRÀFICA

PLANTES



Pedra



Estructura de pedra lligada amb morter



Maó massís



Morter / estuc



Paviment de maó



Forat de pal



Formigó



Pilar mercat

1603

Unitat Estratigràfica Positiva - Estructura



Unitat Estratigràfica Negativa - Retall

1801

Unitat Estratigràfica Positiva - Estrat

9,12

Cota Altimètrica absoluta

R2300

Rasa de sondeig

A4

Àmbit fàbrica

SECCIONS



Pedra



Estructura de pedra lligada amb morter




Maó massís / Paviment maó





Paviment terra piconada



Terreny geològic














TRAVESSERA DE GRÀCIA





R-100





B


B'


$$0 +$$
$$1 +$$
$$2 +$$
$$3 +$$
$$4$$
$$5$$
$$\begin{array}{r} 6 \\ + \end{array}$$
$$7$$
$$8 +$$

9
+


10
+



11
+

$$11\text{ m} +$$






R-300







R-400







R-500







R-600







R-700







R-800






R-900








J



J








R-1.100








R-1.200








R-1.300








R-1.400







R-1.500





R-1.600





R-1.700

Q

0
+

1
+

2
+

3
+

4
+

5
+

6
+

7
+

Q'

8 m
+

57,00 +

+ 57,00 msnm

56,00 +


+ 56,00


55,00 +

+ 55,00


54,00 +

+ 54,00






R-1.800






S

s








R-2.000

T





T'







R-2.100





R-2.200







R-2.300

W

W'





X

$$0$$
$$1 +$$
$$2 +$$

3
+

4
+

5
+

6
+

7
+

8
+

9
+

10
+

11
+


12
+


13
+

14
+


X'



15 m
+





R-2.500





R-2.600

Z

0
+

1
+

2
+

3
+

4
+

5
+

6
+

7
+

8
+

9
+

10
+

11
+

12
+

13
+

14
+

Z'

15 m
+

57,00 +


+ 57,00 msnm


56,00 +

+ 56,00

55,00 +

+ 55,00








R-2.700

AA

AA'







R-2.800

AB

0 1 2 3 4 5 6 7 8 m
+ + + + + + + + +

AB'






R-2.900


AC


AC'






R-3.000





AE


AE'







R-3.200

AF



AF'








R-3.300


AH

AH'





R-3.400





INTERVENCIÓ:
Travessera de Gràcia, 186, carrer de Torrijos, 1b, carrer de Puigmartí, 13-17
(Mercat de l'Abaceria). Districte de Gràcia. Barcelona (Barcelonès). Codí: 013/21

TÍTOL DEL PLÀNOL:
Planta i secció R3400

DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA:
Emiliano Hinojo

AUTOR:
Rubén Ramírez


DIN A3	Escala: 1:60	Data: Novembre 2021
0 3 m		Num.38




R-3.500


AJ


AJ'






R-3.600







AL

AL'






R-3.800

AM

AM'





Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la travessera de Gràcia, 186, carrer de Torrijos, 1b, carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 12, i carrer de Puigmartí, 13-17 (Mercat de l'Abaceria). Districte de Gràcia. Barcelona (Barcelonès). 013/21.

ANNEX 4

FITXES UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

Definició UE		Textura		Composició		Sector		101	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R100	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial		material Constructiu, pedres, morter			
Relacions Físiques		Igual a 201 301 401 501 601 701		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Cobreix a 102 103 104 105 107 108		Cobert per		s. XIX				35 5	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				36	
Talla a		Tallat per		Enderroc					
Es recolza en		Se li recolza		Observacions					
Es lliura		Se li lliura		Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals					
				Cotes Superiors		56,73-56,49			
				Cotes Inferiors		54,97-55,63			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		102	
Estructura				Geològica		R100			
Color				Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a 203 302		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Cobreix a		Cobert per 101		s. XIX				35	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				36	
Talla a		Tallat per		Paviment				37	
Es recolza en 103		Se li recolza		Observacions				38	
Es lliura		Se li lliura		Restes d'un paviment enrajolat de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces quadrades (23x23x4 cm) disposades a trencajunt. Delimitat per l'envà o límit UE 103.				39	
				Cotes Superiors		55,44		40	
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		103	
Estructura				Geològica		R100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				35	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		36	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				37	
		101		Interpretació				38	
Farceix a		Farcit per		Envà				39	
				Observacions				40	
Talla a		Tallat per		Límit o envà de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces rectangulars de rajoles (30x14x4 cm), en posició horitzontal, lligades amb morter de calç. Orientació NE-SW. Delimita o separa els paviments UE 102 i 104.					
Es recolza en		Se li recolza							
		102 104							
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,46			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		104	
Estructura				Geològica		R100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				35	
Relacions Físiques		Igual a		205 406 604 606 608 704				36	
Cobreix a		Cobert per						38	
		101						39	
Farceix a		Farcit per						40	
								42	
Talla a		Tallat per						43	
		106							
Es recolza en		Se li recolza							
103									
Es lliura		Se li lliura							
				Datació		Criteri datació			
				s. XIX					
				Interpretació					
				Paviment					
				Observacions					
				Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada. Delimitat per l'envà UE 103 i el mur UE 107.					
				Cotes Superiors		55,36			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		105	
Estructura				Geològica		R100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				35	
Relacions Físiques		Igual a						36	
Cobreix a		Cobert per						40	
		101						41	
Farceix a		Farcit per						42	
								43	
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
106									
Es lliura		Se li lliura							
				Datació		Criteri datació			
				s. XIX					
				Interpretació					
				Canalització					
				Observacions					
				Canalització a cel obert adossada al parament nord-oest del mur UE 107. Bastida amb peces de ceràmica de secció semicircular de 0,20 m amplada. Estructura relacionada amb la xarxa de sanejament residual i pluvial de la fàbrica Puigmartí.					
				Cotes Superiors		55,27			
				Cotes Inferiors		55,07			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		106	
Retall				Geològica		R100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				44	
Relacions Físiques		Igual a						45	
Cobreix a		Cobert per						46	
Farceix a		Farcit per							
		105							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
104									
Es lliura		Se li lliura							
				Datació		Criteri datació			
				s. XIX					
				Interpretació					
				Trinxera de fonamentació					
				Observacions					
				Trinxera constructiva de la canalització UE 105.					
				Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		107	
Estructura				Geològica		R100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				35	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		36	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				40	
		101		Interpretació				41	
Farceix a		Farcit per		Mur				42	
								43	
Talla a		Tallat per		Observacions				44	
				Mur divisor de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra de petites i mitjanes dimensions sense escairar lligats amb morter de calçs. Orientació NE-SW. Conserva el revestiment interior i exterior amb arrebossat a bona vista de morter calc.				45	
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,58		46	
		105 108		Cotes Inferiors		54,98			
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		108	
Estructura				Geològica		R100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				35 5	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
		101		Interpretació					
Farceix a		Farcit per		Paviment					
				Observacions					
Talla a		Tallat per		Restes d'un paviment enrajolat de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Delimitat pel mur UE 107.					
Es recolza en		Se li recolza							
107									
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		54,98			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		201	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R200	
		Color		Orgànica		Zona		Foto.	
		Marró		Artificial		material Constructiu, pedres, morter		Plan.	
Relacions Físiques									
Igual a		101 301 401 501 601 701							
Cobreix a		Cobert per							
202 203 204 205									
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
		Datació							
		Criteri datació							
		s. XIX							
		Interpretació							
		Enderroc							
		Observacions							
		Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals							
		Cotes Superiors							
		56,49-56,35							
		Cotes Inferiors							
		55,48-55,27							
		47							
		48							
		55							
		6							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		202	
Estructura				Geològica		R200			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				47	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		48	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				49	
		201		Interpretació				50	
Farceix a		Farcit per		Envà				53	
				Observacions				54	
Talla a		Tallat per		Possible límit o envà de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces rectangulars de rajoles (30x14x4 cm), en posició vertical, lligades amb morter de calç. Orientació NW-SE. Delimita el paviment UE 203.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,47			
		203		Cotes Inferiors					
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		203	
Estructura				Geològica		R200			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				47	
Relacions Físiques		Igual a 102 302						48	
Cobreix a		Cobert per 201		Datació		Criteri datació		49	
				s. XIX				50	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				53	
				Paviment				54	
Talla a		Tallat per		Observacions					
Es recolza en 202 204		Se li recolza		Paviment enrajolat de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces quadrades (23x23x4 cm) disposades a trencajunt. Delimitat pels envans o límits UE 202 i 204.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,48			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		204	
Estructura				Geològica		R200			
Color				Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				47	
		201		Interpretació				48	
Farceix a		Farcit per		Envà				49	
								50	
Talla a		Tallat per		Observacions				51	
				Límit o envà de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces rectangulars de rajoles (30x14x4 cm), en posició vertical, lligades amb morter de calç. Orientació NW-SE. Delimita els paviments UE 203 i 205.				52	
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,44		53	
		203 205		Cotes Inferiors					
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura	Composició		Sector	205	
Estructura			Geològica		R200		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
			Artificial			47	6
Relacions Físiques		Igual a 104 406 604 606 608 704		Datació	Criteri datació	48	
Cobreix a	Cobert per			s. XIX		49	
Farceix a	Farcit per					50	
Talla a	Tallat per					51	
Es recolza en	Se li recolza					52	
204						53	
Es lliura	Se li lliura						
				Cotes Superiors	55,30		
				Cotes Inferiors			
				Interpretació	Paviment		
				Observacions	Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada. Delimitat per l'envà UE 204.		

Definició UE		Textura	Composició		Sector	301	
Estrat		Compacta	Geològica	Argila	R300		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
		Marró	Artificial	material Constructiu, pedres, morter		56	7
Relacions Físiques		Igual a 101 201 401 501 601 701		Datació	Criteri datació	57	
Cobreix a	Cobert per			s. XIX		58	
Farceix a	Farcit per					59	
Talla a	Tallat per					60	
Es recolza en	Se li recolza					61	
Es lliura	Se li lliura						
				Cotes Superiors	56,65-56,42		
				Cotes Inferiors	55,38-55,43		
				Interpretació	Enderroc		
				Observacions	Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals		

Definició UE		Textura	Composició		Sector	302	
Estructura			Geològica		R300		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
			Artificial			56	7
Relacions Físiques		Igual a 102 203		Datació	Criteri datació	57	
Cobreix a	Cobert per			s. XIX		58	
Farceix a	Farcit per					59	
Talla a	Tallat per					60	
Es recolza en	Se li recolza					61	
Es lliura	Se li lliura						
				Cotes Superiors	55,38-55,43		
				Cotes Inferiors			
				Interpretació	Paviment		
				Observacions	Paviment enrajolat de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces quadrades (23x23x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.		

Definició UE		Textura		Composició		Sector		401	
Estrat		Compacta		Geològica Argila		R400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró		Artificial				62 8	
Relacions Físiques		Igual a 101 201 301 501 601 701		Datació		Criteri datació		63	
Cobreix a 404 405 406		Cobert per		s. XIX				64	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				65	
Talla a		Tallat per		Enderroc					
Es recolza en		Se li recolza		Observacions					
Es lliura		Se li lliura		Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals					
				Cotes Superiors		56,20-56,56			
				Cotes Inferiors		55,39-55,45			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		402	
Estructura				Geològica		R400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				62 8	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		63	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX				64	
Farceix a 403		Farcit per		Interpretació					
Talla a		Tallat per		Canalització					
Es recolza en		Se li recolza		Observacions					
Es lliura		Se li lliura		Canalització perimetral del mercat destinada a recollir i transportar les aigües residuals i pluvials. Construïda amb parets de maons de terra cuita i moter de calç i solera de rajoles quadrades (24x24 cm). Orientació NE-SW.					
				Cotes Superiors		56,29			
				Cotes Inferiors		55,70			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		403	
Retall				Geològica		R400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX					
Farceix a		Farcit per 402		Interpretació					
Talla a 401		Tallat per		Trinxera de fonamentació					
Es recolza en		Se li recolza		Observacions					
Es lliura		Se li lliura		Trinxera constructiva de la canalització del mercat UE 402.					
				Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		404	
Estructura				Geològica		R400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				62	
Relacions Físiques		Igual a 502 3802		Datació		Criteri datació		63	
Cobreix a		Cobert per 401		s. XIX				64	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				65	
				Paviment				66	
Talla a		Tallat per		Observacions				67	
Es recolza en 405		Se li recolza		Paviment enrajolat de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Delimitat per l'envà UE 405. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,45			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		405	
Estructura				Geològica		R400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				62	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		63	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				64	
		401		Interpretació				65	
Farceix a		Farcit per		Envà				66	
				Observacions				67	
Talla a		Tallat per		Límit o envà de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces rectangulars de rajoles (30x14x4 cm), en posició vertical, lligades amb morter de calç. Orientació NE-SW. Delimita els paviments UE 404 i 406.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,45			
		404 406		Cotes Inferiors					
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		406	
Estructura				Geològica		R400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				62	
Relacions Físiques		Igual a 104 205 604 606 608 704		Datació		Criteri datació		63	
Cobreix a		Cobert per 401		s. XIX				64	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				66	
Talla a		Tallat per		Paviment				67	
Es recolza en 405		Se li recolza		Observacions					
Es lliura		Se li lliura		Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada. Delimitat per l'envà UE 405.					
				Cotes Superiors		55,40			
				Cotes Inferiors		55,33			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		407	
Estructura		Compacta		Geològica		Argila, grava		R400	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró Clar		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		609 705 803 903 1003		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per				s. XIX			
408		406							
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
						Cotes Superiors		55,33	
						Cotes Inferiors		55,00	
						Interpretació		Preparació de paviment	
						Observacions		Preparació del paviment UE 406 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		408	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R400	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró Clar		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		610 706 804 904 1004 1708		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per							
409		407							
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
						Cotes Superiors		55,00	
						Cotes Inferiors		54,80	
						Interpretació		Anivellació	
						Observacions		Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		409	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila, grava		R400	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		611 711 809 907 1015 1110		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per							
408		408							
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
						Cotes Superiors		54,80	
						Cotes Inferiors			
						Interpretació		Terreny geològic	
						Observacions		Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		501	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R500	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial		material Constructiu, pedres, morter			
Relacions Físiques		Igual a		101 201 301 401 601 701		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per				s. XIX			
502									
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
						Interpretació			
						Enderroc			
						Observacions			
						Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals			
						Cotes Superiors		56,27-56,45	
						Cotes Inferiors		55,40-55,42	

Foto.	Plan.
68	9
69	
70	
71	
72	
73	
74	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		502	
Estructura				Geològica				R500	
		Color		Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		404 3802		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per				s. XIX			
501									
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
						Interpretació			
						Paviment			
						Observacions			
						Paviment enrajolat de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.			
						Cotes Superiors		55,40-55,42	
						Cotes Inferiors			

Foto.	Plan.
68	9
69	
70	
71	
72	
73	
74	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		601	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R600	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial		material Constructiu, pedres, morter			
Relacions Físiques		Igual a		101 201 301 401 501 701		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per				s. XIX			
602 603 604 605 606 607									
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
						Interpretació			
						Enderroc			
						Observacions			
						Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals			
						Cotes Superiors		56,09-56,28	
						Cotes Inferiors		55,23-55,30	

Foto.	Plan.
75	10
76	
77	
78	
86	

Definició UE		Textura	Composició		Sector	602	
Estructura			Geològica		R600		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
			Artificial			75	10
Relacions Físiques		Igual a	Datació		Criteri datació		76
Cobreix a	Cobert per		s. XIX				77
603	601						79
Farceix a	Farcit per						80
							78
Talla a	Tallat per						
Es recolza en	Se li recolza						
Es lliura	Se li lliura						
			Interpretació				
			Paviment				
			Observacions				
			Possibles restes molt malmeses d'un paviment enrajolat de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces rectangulars (30x14x4 cm).				
			Cotes Superiors		55,42		
			Cotes Inferiors		55,38		

Definició UE		Textura	Composició		Sector	603	
Estructura		Compacta	Geològica		R600		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
		Blanc	Artificial	morter		75	10
Relacions Físiques		Igual a	Datació		Criteri datació		76
Cobreix a	Cobert per		s. XIX				77
604	602						79
Farceix a	Farcit per						80
							78
Talla a	Tallat per						
Es recolza en	Se li recolza						
Es lliura	Se li lliura						
			Interpretació				
			Preparació de paviment				
			Observacions				
			Preparació del paviment UE 602 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de morter de calç de color blanc.				
			Cotes Superiors		55,38		
			Cotes Inferiors				

Definició UE		Textura	Composició		Sector	604	
Estructura			Geològica		R600		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
			Artificial			75	10
Relacions Físiques		Igual a	Datació		Criteri datació		76
Cobreix a	Cobert per	104 205 406 606 608 704	s. XIX				77
	601 603						81
Farceix a	Farcit per						78
							82
Talla a	Tallat per						
Es recolza en	Se li recolza						
605							
Es lliura	Se li lliura						
			Interpretació				
			Paviment				
			Observacions				
			Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada. Delimitat per l'envà UE 605.				
			Cotes Superiors		55,30		
			Cotes Inferiors				

Definició UE		Textura	Composició		Sector	605	
Estructura			Geològica		R600		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
			Artificial			75	10
Relacions Físiques		Igual a		Datació	Criteri datació	76	
Cobreix a	Cobert per			s. XIX		77	
	601					81	
Farceix a	Farcit per					78	
						82	
Talla a	Tallat per						
Es recolza en	Se li recolza						
	604 606						
Es lliura	Se li lliura						
				Cotes Superiors	55,39		
				Cotes Inferiors	55,20		
				Interpretació			
				Envà			
				Observacions			
				Límit o envà de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces rectangulars de rajoles (30x14x4 cm), en posició vertical, lligades amb morter de calç. Orientació NW-SE. Delimita els paviments UE 604 i 606.			

Definició UE		Textura	Composició		Sector	606	
Estructura			Geològica		R600		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
			Artificial			75	10
Relacions Físiques		Igual a 104 205 406 604 608 704		Datació	Criteri datació	76	
Cobreix a	Cobert per			s. XIX		77	
	601					78	
Farceix a	Farcit per					83	
						84	
Talla a	Tallat per					85	
Es recolza en	Se li recolza						
	604 607						
Es lliura	Se li lliura						
				Cotes Superiors	55,23		
				Cotes Inferiors			
				Interpretació			
				Paviment			
				Observacions			
				Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada. Delimitat pels envans o límits UE 605 i 607.			

Definició UE		Textura	Composició		Sector	607	
Estructura			Geològica		R600		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
			Artificial			75	10
Relacions Físiques		Igual a		Datació	Criteri datació	76	
Cobreix a	Cobert per			s. XIX		77	
	601					78	
Farceix a	Farcit per					83	
						84	
Talla a	Tallat per					85	
Es recolza en	Se li recolza						
	606 608						
Es lliura	Se li lliura						
				Cotes Superiors	55,29		
				Cotes Inferiors	54,96		
				Interpretació			
				Envà			
				Observacions			
				Límit o envà de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces rectangulars de rajoles (30x14x4 cm) lligades amb morter de calç. Orientació NW-SE. Delimita els paviments UE 606 i 608.			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		608	
Estructura				Geològica		R600			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				75 10	
Relacions Físiques		Igual a 104 205 406 604 606 704		Datació		Criteri datació		76	
Cobreix a 609		Cobert per 601		s. XIX				77	
Farceix a		Farcit per						78	
Talla a		Tallat per						86	
Es recolza en 607		Se li recolza		Interpretació					
Es lliura		Se li lliura		Paviment					
				Observacions					
				Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada. Delimitat per l'envà o límit UE 607.					
				Cotes Superiors		55,25			
				Cotes Inferiors		55,20			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		609	
Estructura		Compacta		Geològica		R600			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró Clar		Artificial				75 10	
Relacions Físiques		Igual a 407 705 803 903 1003		Datació		Criteri datació		76	
Cobreix a 610		Cobert per 608		s. XIX				77	
Farceix a		Farcit per						78	
Talla a		Tallat per						86	
Es recolza en		Se li recolza		Interpretació					
Es lliura		Se li lliura		Preparació de paviment					
				Observacions					
				Preparació del paviment UE 608 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.					
				Cotes Superiors		55,20			
				Cotes Inferiors		55,00			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		610	
Estrat		Compacta		Geològica		R600			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró Clar		Artificial				75 10	
Relacions Físiques		Igual a 408 706 804 904 1004 1708		Datació		Criteri datació		76	
Cobreix a 611		Cobert per 609						77	
Farceix a		Farcit per						78	
Talla a		Tallat per						86	
Es recolza en		Se li recolza		Interpretació					
Es lliura		Se li lliura		Anivellació					
				Observacions					
				Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.					
				Cotes Superiors		55,00			
				Cotes Inferiors		54,71-54,84			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		611	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila, grava		R600	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		409 711 809 907 1015 1110		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		610					
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
Interpretació									
Terreny geològic									
Observacions									
Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.									
Cotes Superiors						54,71-54,84			
Cotes Inferiors									

Foto. Plan.

75	10
76	
77	
78	
85	
86	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		701	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R700	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial		material Constructiu, pedres, morter			
Relacions Físiques		Igual a		101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		702 703 704		s. XIX			
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
Interpretació									
Enderroc									
Observacions									
Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals									
Cotes Superiors						55,92-56,32			
Cotes Inferiors						55,41-55,44			

Foto. Plan.

87	11
88	
89	
91	
92	
93	
90	
94	
97	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		702	
Estructura				Geològica				R700	
		Color		Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a				Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		701		s. XIX			
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza		703					
Es lliura		Se li lliura							
Interpretació									
Paviment									
Observacions									
Paviment enrajolat de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces quadrades (23x23x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.									
Cotes Superiors						55,42			
Cotes Inferiors									

Foto. Plan.

91	11
92	
95	
96	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		703	
Estructura				Geològica		R700			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				91	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		92	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				95	
		701		Interpretació				96	
Farceix a		Farcit per		Envà					
Talla a		Tallat per		Observacions					
				Límit o envà de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces rectangulars de rajoles (30x14x4 cm) lligades amb morter de calç. Orientació NE-SW. Delimita els paviments UE 702 i 704.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,44			
		702 704		Cotes Inferiors					
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		704	
Estructura				Geològica		R700			
Color				Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a 104 205 406 604 606 608		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Cobreix a 705		Cobert per 701		s. XIX				91	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				92	
Talla a		Tallat per		Paviment				95	
Es recolza en 703		Se li recolza		Observacions				96	
Es lliura		Se li lliura		Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada. Delimitat per l'envà o límit UE 703.				97	
				Cotes Superiors		55,44			
				Cotes Inferiors		55,20			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		705	
Estructura		Compacta		Geològica		Argila, grava		R700	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró Clar		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		407 609 803 903 1003		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		706		s. XIX			
Farceix a		Farcit per				Interpretació			
Talla a		Tallat per				Preparació de paviment			
Es recolza en		Se li recolza				Observacions			
Es lliura		Se li lliura				Preparació del paviment UE 704 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.			
				Cotes Superiors		55,20			
				Cotes Inferiors		55,05			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		706	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R700	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró Clar		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		408 610 804 904 1004 1708		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		705					
707 709 711									
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per		708 710					
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
Interpretació									
Anivellació									
Observacions									
Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.									
Cotes Superiors						55,05			
Cotes Inferiors						54,88-54,97			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		707	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R700	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a				Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		706		s. XVII			
708									
Farceix a		Farcit per							
708									
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
Interpretació									
Farciment									
Observacions									
Estrat de rebliment de la rasa agrícola UE 708 compost d'argila de color marró.									
Cotes Superiors						55,01			
Cotes Inferiors						54,91			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		708	
Retall				Geològica				R700	
		Color		Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a				Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		707		s. XVII			
706 711									
Farceix a		Farcit per							
706 711									
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
Interpretació									
Rasa agrícola									
Observacions									
Rasa agrícola practicada en el terreny geològic. Presenta una planta de morfologia rectangular, secció quadrada i fons pla/irregular.									
Cotes Superiors						55,01			
Cotes Inferiors						54,91			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		709	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R700	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Cobreix a		Cobert per		s. XVII				87 11	
		706						88	
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
710				Farciment					
Talla a		Tallat per		Observacions					
				Estrat de reblliment de la rasa agrícola UE 710 compost d'argila de color marró.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,02			
				Cotes Inferiors		54,92			
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		710	
Retall				Geològica		R700			
		Color		Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Cobreix a		Cobert per		s. XVII				89 11	
		709						91	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				92	
706 711				Rasa agrícola				93	
Talla a		Tallat per		Observacions				90	
				Rasa agrícola practicada en el terreny geològic. Presenta una planta de morfologia rectangular, secció quadrada i fons pla/irregular.				94	
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,02			
				Cotes Inferiors		54,92			
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		711	
Estrat		Compacta		Geològica		R700			
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
		409 611 809 907 1015 1110						87 11	
Cobreix a		Cobert per						88	
		706						89	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				91	
				Terreny geològic				92	
Talla a		Tallat per		Observacions				93	
		708 710		Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.				90	
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		54,88-54,97		94	
				Cotes Inferiors				97	
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Argila

material Constructiu, pedres, morter

Sector

R800

801

Relacions Físiques

Igual a

101 201 301 401 501 601

Cobreix a

802

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Enderroc

Observacions

Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals

Cotes Superiors

55,91-56,22

Cotes Inferiors

55,50

Foto.

98

99

100

101

102

103

104

106

105

Plan.

12

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Sector

R800

802

Relacions Físiques

Igual a

104 205 406 604 606 608

Cobreix a

803

Cobert per

801

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.

Cotes Superiors

55,50

Cotes Inferiors

55,30

Foto.

106

Plan.

12

Definició UE

Estructura

Textura

Compacta

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Argila, grava

Sector

R800

803

Relacions Físiques

Igual a

407 609 705 903 1003

Cobreix a

804

Cobert per

802

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Preparació de paviment

Observacions

Preparació del paviment UE 802 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.

Cotes Superiors

50,30

Cotes Inferiors

55,15

Foto.

106

Plan.

12

Definició UE		Textura		Composició		Sector	804
Estrat		Compacta		Geològica Argila		R800	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
		Marró Clar		Artificial			98 12
Relacions Físiques		Igual a 408 610 706 904 1004 1708		Datació		Criteri datació	
Cobreix a 805 807 809		Cobert per 803				99	
Farceix a		Farcit per				100	
Talla a		Tallat per 806 808				101	
Es recolza en		Se li recolza				102	
Es lliura		Se li lliura				103	
				Interpretació		104	
				Anivellació		105	
				Observacions			
				Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.			
				Cotes Superiors		55,15	
				Cotes Inferiors		54,86-55,06	

Definició UE		Textura		Composició		Sector	805
Estrat		Compacta		Geològica Argila		R800	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
		Marró		Artificial			98 12
Relacions Físiques		Igual a 1014		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per 804		s. XVII		100	
Farceix a		Farcit per				101	
Talla a		Tallat per					
Es recolza en		Se li recolza					
Es lliura		Se li lliura					
				Interpretació			
				Farciment			
				Observacions			
				Estrat de rebliment de la rasa agrícola UE 710 compost d'argila de color marró.			
				Cotes Superiors		55,01	
				Cotes Inferiors		54,78-54,90	

Definició UE		Textura		Composició		Sector	806
Retall				Geològica		R800	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			102 12
Relacions Físiques		Igual a 1013		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		s. XVII		103	
Farceix a		Farcit per 805				104	
Talla a		Tallat per				105	
Es recolza en		Se li recolza					
Es lliura		Se li lliura					
				Interpretació			
				Rasa agrícola			
				Observacions			
				Rasa agrícola practicada en el terreny geològic. Presenta una planta de morfologia rectangular, secció quadrada i fons pla/irregular.			
				Cotes Superiors		55,01	
				Cotes Inferiors		54,78-54,90	

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Color

Marró

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Argila

Sector

R800

807

Zona

Foto. Plan.

98

12

99

100

101

Relacions
Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per
804Farceix a
808

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XVII

Criteri datació

Interpretació

Farciment

Observacions

Estrat de reblliment de la rasa agrícola UE 806 compost d'argila de color marró.

Cotes Superiors

55,08

Cotes Inferiors

54,87-54,93

Definició UE

Retall

Textura

Color

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Sector

R800

808

Zona

Foto. Plan.

102

12

103

104

105

Relacions
Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per
807

Talla a

804 809

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XVII

Criteri datació

Interpretació

Rasa agrícola

Observacions

Rasa agrícola practicada en el terreny geològic. Presenta una planta de morfologia rectangular, secció quadrada i fons pla/irregular.

Cotes Superiors

55,08

Cotes Inferiors

54,87-54,93

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Color

Marró

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Argila, grava

Sector

R800

809

Zona

Foto. Plan.

98

12

99

100

101

102

103

104

106

105

Relacions
Físiques

Igual a 409 611 711 907 1015 1110

Cobreix a

Cobert per
804

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per
806 808

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Terreny geològic

Observacions

Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.

Cotes Superiors

54,86

Cotes Inferiors

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Geològica

Argila

Composició

Sector

R900

901

Color

Marró

Orgànica

Artificial

material Constructiu, pedres, morter

Zona

Foto.

107

Plan.

13

Relacions Físiques

Igual a 101 201 301 401 501 601

Cobreix a 902

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Enderroc

Observacions

Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals

Cotes Superiors

55,72-56,08

Cotes Inferiors

55,45

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R900

902

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

115

Plan.

13

Relacions Físiques

Igual a 104 205 406 604 606 608

Cobreix a 903

Cobert per 901

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.

Cotes Superiors

55,45

Cotes Inferiors

55,25

Definició UE

Estructura

Textura

Compacta

Geològica

Argila, grava

Composició

Sector

R900

903

Color

Marró Clar

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

115

Plan.

13

Relacions Físiques

Igual a 407 609 705 803 1003

Cobreix a 904

Cobert per 902

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Preparació de paviment

Observacions

Preparació del paviment UE 902 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.

Cotes Superiors

55,25

Cotes Inferiors

55,05

Definició UE		Textura		Composició		Sector	904
Estrat		Compacta		Geològica Argila		R900	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
		Marró Clar		Artificial			107 13
Relacions Físiques		Igual a 408 610 706 804 1004 1708		Datació		Criteri datació	
Cobreix a 905 907		Cobert per 903				108	
Farceix a		Farcit per				109	
Talla a		Tallat per 906				110	
Es recolza en		Se li recolza				111	
Es lliura		Se li lliura				112	
				Interpretació		113	
				Anivellació		114	
				Observacions		115	
				Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.			
				Cotes Superiors		55,05	
				Cotes Inferiors		54,83-54,86	

Definició UE		Textura		Composició		Sector	905
Estrat		Compacta		Geològica Argila		R900	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
		Marró		Artificial			107 13
Relacions Físiques		Igual a 1006		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per 904		s. XVII		108	
Farceix a		Farcit per				109	
Talla a		Tallat per				110	
Es recolza en		Se li recolza					
Es lliura		Se li lliura					
				Interpretació			
				Farciment			
				Observacions			
				Estrat de rebliment de la rasa agrícola UE 906 compost d'argila de color marró.			
				Cotes Superiors		54,90	
				Cotes Inferiors		54,74-54,82	

Definició UE		Textura		Composició		Sector	906
Retall				Geològica		R900	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			111 13
Relacions Físiques		Igual a 1005		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		s. XVII		112	
Farceix a		Farcit per 905				113	
Talla a		Tallat per				114	
Es recolza en		Se li recolza					
Es lliura		Se li lliura					
				Interpretació			
				Rasa agrícola			
				Observacions			
				Rasa agrícola practicada en el terreny geològic. Presenta una planta de morfologia rectangular, secció quadrada i fons pla/irregular.			
				Cotes Superiors		54,90	
				Cotes Inferiors		54,74-54,82	

Definició UE

Estrat

Relacions Físiques

Igual a 409 611 711 809 1015 1110

Cobreix a

Cobert per 904

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 906

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Textura

Compacta

Color

Marró

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Argila, grava

Sector

R900

Zona

907

Foto.

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Plan.

13

Datació

Criteri datació

Interpretació

Terreny geològic

Observacions

Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.

Cotes Superiors

54,83-54,86

Cotes Inferiors

Definició UE

Estrat

Relacions Físiques

Igual a 101 201 301 401 501 601

Cobreix a

Cobert per 1002 1016 1017 1018 1019

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Textura

Compacta

Color

Marró

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Argila

material Constructiu, pedres, morter

Sector

R1000

Zona

1001

Foto.

116

117

118

124

125

126

127

136

Plan.

14

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Enderroc

Observacions

Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals

Cotes Superiors

55,73-55,93

Cotes Inferiors

55,12-55,46

Definició UE

Estructura

Relacions Físiques

Igual a 104 205 406 604 606 608

Cobreix a

Cobert per 1003

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 1017

Es lliura

Se li lliura

Textura

Color

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Sector

R1000

Zona

1002

Foto.

116

117

118

136

Plan.

14

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.

Cotes Superiors

55,46

Cotes Inferiors

55,35

Definició UE

Estructura

Textura

Compacta

Color

Marró Clar

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Argila, grava

Sector

R1000

1003

Zona

Foto. Plan.

116

14

117

118

136

Relacions Físiques

Igual a 407 609 705 803 903

Cobreix a

1004

Cobert per

1002

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Preparació de paviment

Observacions

Preparació del paviment UE 1002 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.

Cotes Superiors

55,35

Cotes Inferiors

55,20

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Color

Marró Clar

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Argila

Sector

R1000

1004

Zona

Foto. Plan.

116

14

117

118

136

Relacions Físiques

Igual a 408 610 706 804 904 1708

Cobreix a

1006 1008 1010 1012 1015

Cobert per

1003

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

1005 1007 1009 1011 1013

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Anivellació

Observacions

Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.

Cotes Superiors

55,20

Cotes Inferiors

54,73-54,82

Definició UE

Retall

Textura

Color

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Sector

R1000

1005

Zona

Foto. Plan.

118

14

119

Relacions Físiques

Igual a 906

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

1006

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XVII

Criteri datació

Interpretació

Rasa agrícola

Observacions

Rasa agrícola practicada en el terreny geològic. Presenta una planta de morfologia rectangular, secció quadrada i fons pla/irregular.

Cotes Superiors

54,84

Cotes Inferiors

54,69-55,72

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1006	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R1000	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a 905		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Cobreix a		Cobert per 1004		s. XVII				116 14	
Farceix a 1005		Farcit per						117	
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
				Interpretació					
				Farciment					
				Observacions					
				Estrat de reblliment de la rasa agrícola UE 1005 compost d'argila de color marró.					
				Cotes Superiors		54,84			
				Cotes Inferiors		54,69-55,72			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1007	
Retall				Geològica		R1000			
		Color		Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Cobreix a		Cobert per		s. XVII				118 14	
Farceix a		Farcit per 1008						120	
Talla a 1004 1015		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
				Interpretació					
				Rasa agrícola					
				Observacions					
				Rasa agrícola practicada en el terreny geològic. Presenta una planta de morfologia rectangular, secció quadrada i fons pla/irregular.					
				Cotes Superiors		54,82			
				Cotes Inferiors		54,72			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1008	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R1000	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Cobreix a		Cobert per 1004		s. XVII				116 14	
Farceix a 1007		Farcit per						117	
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
				Interpretació					
				Farciment					
				Observacions					
				Estrat de reblliment de la rasa agrícola UE 1007 compost d'argila de color marró.					
				Cotes Superiors		54,82			
				Cotes Inferiors		54,72			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1009	
Retall				Geològica		R1000			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				118 14	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XVII					
				Interpretació					
Farceix a		Farcit per		Rasa agrícola					
		1010							
Talla a		Tallat per		Observacions					
1004 1015				Rasa agrícola practicada en el terreny geològic. Presenta una planta de morfologia rectangular, secció quadrada i fons pla/irregular.					
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
				Cotes Superiors		54,81			
				Cotes Inferiors		54,71			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1010	
Estrat		Compacta		Geològica		R1000			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró		Artificial				116 14	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XVII					
		1004		Interpretació					
Farceix a		Farcit per		Farciment					
Talla a		Tallat per		Observacions					
1009				Estrat de rebliment de la rasa agrícola UE 1009 compost d'argila de color marró.					
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
				Cotes Superiors		54,81			
				Cotes Inferiors		54,71			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1011	
Retall				Geològica		R1000			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				118 14	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XVII					
				Interpretació					
Farceix a		Farcit per		Rasa agrícola					
		1012							
Talla a		Tallat per		Observacions					
1004 1015				Rasa agrícola practicada en el terreny geològic. Presenta una planta de morfologia rectangular, secció quadrada i fons pla/irregular.					
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
				Cotes Superiors		54,80			
				Cotes Inferiors		54,73			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1012	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R1000	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Cobreix a		Cobert per		s. XVII				116 14	
		1004						117	
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
1011				Farciment					
Talla a		Tallat per		Observacions					
				Estrat de reblliment de la rasa agrícola UE 1011 compost d'argila de color marró.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		54,80			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors		54,73			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1013	
Retall				Geològica		R1000			
		Color		Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
		806		s. XVII				118 14	
Cobreix a		Cobert per						123	
				Interpretació					
Farceix a		Farcit per		Rasa agrícola					
1014				Observacions					
Talla a		Tallat per		Rasa agrícola practicada en el terreny geològic. Presenta una planta de morfologia rectangular, secció quadrada i fons pla/irregular.					
1004 1015				Cotes Superiors		54,83			
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Inferiors		54,74			
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1014	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R1000	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
		805		s. XVII				116 14	
Cobreix a		Cobert per						117	
		1004		Interpretació					
Farceix a		Farcit per		Farciment					
1013				Observacions					
Talla a		Tallat per		Estrat de reblliment de la rasa agrícola UE 1013 compost d'argila de color marró.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		54,83			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors		54,74			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	1015
Estrat		Compacta		Geològica		R1000	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
		Marró		Artificial			116 14
Relacions Físiques		Igual a 409 611 711 809 907 1110		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per 1004				117	
Farceix a		Farcit per				118	
Talla a		Tallat per 1005 1007 1009 1011 1013				119	
Es recolza en		Se li recolza				120	
Es lliura		Se li lliura				121	
				Interpretació		122	
				Terreny geològic		123	
				Observacions		136	
				Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.			
				Cotes Superiors		54,73-54,82	
				Cotes Inferiors			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	1016
Estructura				Geològica		R1000	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			124
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per 1001		s. XIX-XX		125	
Farceix a		Farcit per				126	
Talla a		Tallat per				127	
Es recolza en 1017		Se li recolza					
Es lliura		Se li lliura					
				Interpretació			
				Canalització			
				Observacions			
				Possible canalització del mercat bastida amb maons ceràmics lligats amb morter de calç. Orientació NW-SE.			
				Cotes Superiors		55,62	
				Cotes Inferiors		55,15	

Definició UE		Textura		Composició		Sector	1017
Estructura				Geològica		R1000	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			124
Relacions Físiques		Igual a 3416		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per 1001		s. XIX		125	
Farceix a		Farcit per				126	
Talla a		Tallat per				127	
Es recolza en 1018		Se li recolza 1002				132	
Es lliura		Se li lliura				133	
				Interpretació		134	
				Canalització		135	
				Observacions			
				Canalització adossada a l'exterior del mur perimetral septentrional de la nau principal de la fàbrica Puigmartí per a la recollida de les aigües residuals i pluvials. Bastida amb rajoles rectangulars (parets) i quadrades (solera) lligades amb morter de calc.			
				Cotes Superiors		54,93	
				Cotes Inferiors			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	1018
Estructura				Geològica		R1000	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			124
Relacions Físiques		Igual a 3415		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX			
		1001					
Farceix a		Farcit per		Interpretació			
				Mur		125	
Talla a		Tallat per		Observacions		126	
				Mur de façana septentrional de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NE-SW.		127	
Es recolza en		Se li recolza				131	
		1017 1019				132	
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,25	
				Cotes Inferiors			
						133	
						135	

Definició UE		Textura		Composició		Sector	1019
Estructura				Geològica		R1000	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			124
Relacions Físiques		Igual a 2104 2203 2302 2404 2504		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX			
		1001					
Farceix a		Farcit per		Interpretació			
				Paviment		125	
Talla a		Tallat per		Observacions		126	
				Paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.		127	
Es recolza en		Se li recolza				128	
1018						129	
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,30	
				Cotes Inferiors			
						130	
						131	
						132	
						133	

Definició UE		Textura		Composició		Sector	1101
Estrat		Compacta		Geològica		R1100	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
		Marró		Artificial			137
Relacions Físiques		Igual a 101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX			
1107							
Farceix a		Farcit per		Interpretació			
				Enderroc		138	
Talla a		Tallat per		Observacions		139	
				Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals.		140	
Es recolza en		Se li recolza				141	
						142	
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,71-55,91	
				Cotes Inferiors		55,60	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1102	
Estructura				Geològica		R1100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				137 15	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX				138	
Farceix a		Farcit per		Interpretació		Fonamentació		139	
1103								140	
Talla a		Tallat per		Observacions		Estructura de fonamentació del límit perimetral del mercat de l'Abaceria. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NW-SE.		141	
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,90			
		1104		Cotes Inferiors		54,44			
Es lliura		Se li lliura							
		1106							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1103	
Retall				Geològica		R1100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				15	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació		Trinxera de fonamentació			
1102									
Talla a		Tallat per		Observacions		Trinxera constructiva de l'estructura de fonamentació del mur perimetral UE 1102 del mercat de l'Abaceria.			
1107 1108 1109 1110									
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1104	
Estructura				Geològica		R1100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				137 15	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX				138	
Farceix a		Farcit per		Interpretació		Fonamentació		139	
1105								140	
Talla a		Tallat per		Observacions		Estructura de fonamentació de maçoneria relacionada amb el mercat de l'Abaceria. Orientació NE-SW.		141	
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,79			
1102				Cotes Inferiors		54,89			
Es lliura		Se li lliura							
		1106							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1105	
Retall				Geològica		R1100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				15	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
Talla a		Tallat per		Trinxera de fonamentació					
1107 1108 1109 1110				Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Trinxera constructiva de l'estructura de fonamentació UE 1104 relacionada amb el mercat de l'Abaceria.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1106	
Estrat		Compacta		Geològica		R1100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró		Artificial				140 15	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XX					
1110				Interpretació					
Farceix a		Farcit per		Farciment					
Talla a		Tallat per		Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Estrat de rebliment compost d'argila de color marró relacionat amb la construcció dels lavabos públics del mercat de l'Abaceria.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,77			
1102 1105				Cotes Inferiors		54,43			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1107	
Estrat		Solta		Geològica		R1100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Blanc		Artificial				137 15	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
		101 201 301 401 501 601		s. XIX					
Cobreix a		Cobert per		Interpretació					
1108		1101		Enderroc					
Farceix a		Farcit per		Observacions					
Talla a		Tallat per		Estrat relacionat amb l'enderroc de les estructures de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost de terres barrejades amb fragments de material constructiu ceràmic, pedres i morter de calç.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,60			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors		55,40			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1108	
Estructura				Geològica		R1100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				137 15	
Relacions Físiques		Igual a 1203 1302 1403 1502 1602		Datació		Criteri datació		138	
Cobreix a 1109		Cobert per 1107		s. XIX				139	
Farceix a		Farcit per						142	
Talla a		Tallat per 1103 1105		Interpretació					
Es recolza en		Se li recolza		Paviment					
Es lliura		Se li lliura		Observacions					
				Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.					
				Cotes Superiors		55,40			
				Cotes Inferiors		55,10			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1109	
Estructura		Compacta		Geològica		R1100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró Clar		Artificial				137 15	
Relacions Físiques		Igual a 1204 1303 1404 1503 1603		Datació		Criteri datació		138	
Cobreix a 1110		Cobert per 1108		s. XIX				139	
Farceix a		Farcit per						142	
Talla a		Tallat per 1103 1105		Interpretació					
Es recolza en		Se li recolza		Preparació de paviment					
Es lliura		Se li lliura		Observacions					
				Preparació del paviment UE 1108 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.					
				Cotes Superiors		55,10			
				Cotes Inferiors		54,43-54,90			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1110	
Estrat		Compacta		Geològica		R1100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró		Artificial				137 15	
Relacions Físiques		Igual a 409 611 711 809 907 1015		Datació		Criteri datació		138	
Cobreix a		Cobert per 1106 1109						139	
Farceix a		Farcit per						140	
Talla a		Tallat per 1103 1105		Interpretació				141	
Es recolza en		Se li recolza		Terreny geològic				142	
Es lliura		Se li lliura		Observacions					
				Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.					
				Cotes Superiors		54,43-54,90			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1201	
Estrat		Compacta		Geològica Argila		R1200			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró		Artificial				143 16	
Relacions Físiques		Igual a 101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació		144	
Cobreix a 1202		Cobert per		s. XIX				145	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				146	
Talla a		Tallat per		Enderroc				147	
Es recolza en		Se li recolza		Observacions					
Es lliura		Se li lliura		Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals					
				Cotes Superiors		55,66-55,98			
				Cotes Inferiors		55,45			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1202	
Estrat		Solta		Geològica Argila		R1200			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Blanc		Artificial				143 16	
Relacions Físiques		Igual a 101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació		144	
Cobreix a 1203		Cobert per 1201		s. XIX				145	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				146	
Talla a		Tallat per		Enderroc				147	
Es recolza en		Se li recolza		Observacions					
Es lliura		Se li lliura		Estrat relacionat amb l'enderroc de les estructures de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost de terres barrejades amb fragments de material constructiu ceràmic, pedres i morter de calç.					
				Cotes Superiors		55,45			
				Cotes Inferiors		55,40			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1203	
Estructura				Geològica		R1200			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				143 16	
Relacions Físiques		Igual a 1108 1302 1403 1502 1602		Datació		Criteri datació		144	
Cobreix a 1204		Cobert per 1202		s. XIX				145	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				146	
Talla a		Tallat per		Paviment				147	
Es recolza en		Se li recolza		Observacions					
Es lliura		Se li lliura		Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.					
				Cotes Superiors		55,40			
				Cotes Inferiors		55,00			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1204	
Estructura		Compacta		Geològica		Argila, grava		R1200	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró Clar		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		1109 1303 1404 1503 1603		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per				s. XIX			
1205		1203							
Farceix a		Farcit per				Interpretació			
						Preparació de paviment			
Talla a		Tallat per				Observacions			
Es recolza en		Se li recolza				Preparació del paviment UE 1203 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.			
Es lliura		Se li lliura				Cotes Superiors		55,00	
						Cotes Inferiors		54,69-54,79	
								Foto. Plan.	
								143 16	
								144	
								145	
								146	
								147	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1205	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila, grava		R1200	
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró		Artificial				143	
Relacions								144	
Físiques		Igual a						145	
		409 611 711 809 907 1015						146	
Cobreix a		Cobert per		Datació		Criteri datació		147	
		1204							
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
				Terreny geològic					
Talla a		Tallat per		Observacions					
				Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		54,69-54,79			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1301	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R1300	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial		material Constructiu, pedres, morter			
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				148	
1302				Interpretació				149	
Farceix a		Farcit per		Enderroc				150	
				Observacions				151	
Talla a		Tallat per		Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals				152	
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,46-55,73			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors		55,35			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1302	
Estructura				Geològica		R1300			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				148 17	
Relacions Físiques		Igual a 1108 1203 1403 1502 1602		Datació		Criteri datació		149	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				150	
1303		1301						151	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				152	
				Paviment					
Talla a		Tallat per		Observacions					
				Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,35			
				Cotes Inferiors		54,94			
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1303	
Estructura		Compacta		Geològica		R1300			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró Clar		Artificial				148 17	
Relacions Físiques		Igual a 1109 1204 1404 1503 1603		Datació		Criteri datació		149	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				150	
1304		1302						151	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				152	
				Preparació de paviment					
Talla a		Tallat per		Observacions					
				Preparació del paviment UE 1302 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		54,94			
				Cotes Inferiors		54,55-54,67			
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1304	
Estrat		Compacta		Geològica		R1300			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró		Artificial				148 17	
Relacions Físiques		Igual a 409 611 711 809 907 1015		Datació		Criteri datació		149	
Cobreix a		Cobert per						150	
1303		1303						151	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				152	
				Terreny geològic					
Talla a		Tallat per		Observacions					
				Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		54,55-54,67			
				Cotes Inferiors					
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1401	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R1400	
Relacions Físiques		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró		Artificial		material Constructiu, pedres, morter		153	
		Igual a				Datació		154	
		101 201 301 401 501 601				s. XIX		155	
Cobreix a		Cobert per				Criteri datació		156	
1402								157	
Farceix a		Farcit per				Interpretació			
						Enderroc			
Talla a		Tallat per				Observacions			
						Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals			
Es recolza en		Se li recolza				Cotes Superiors		55,36-55,76	
Es lliura		Se li lliura				Cotes Inferiors		55,62	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1402	
Estrat		Solta		Geològica		Argila		R1400	
		Color		Orgànica				Zona	
		Blanc		Artificial		material Constructiu, pedres, morter			
Relacions								Foto. Plan.	
Físiques		Igual a 101 201 301 401 501 601						153	
Cobreix a		Cobert per						154	
1403		1401						155	
Farceix a		Farcit per						156	
								157	
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
				Datació		Criteri datació			
				s. XIX					
				Interpretació					
				Enderroc					
				Observacions					
				Estrat relacionat amb l'enderroc de les estructures de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost de terres barrejades amb fragments de material constructiu ceràmic, pedres i morter de calç.					
				Cotes Superiors		55,62			
				Cotes Inferiors		55,37			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1403	
Estructura				Geològica		R1400			
Color				Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a 1108 1203 1302 1502 1602		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Cobreix a 1404		Cobert per 1402		s. XIX				153	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				154	
Talla a		Tallat per		Paviment				155	
Es recolza en		Se li recolza		Observacions				156	
Es lliura		Se li lliura		Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.				157	
				Cotes Superiors		55,37			
				Cotes Inferiors		55,05			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1404	
Estructura		Compacta		Geològica		Argila, grava		R1400	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró Clar		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		1109 1204 1303 1503 1603		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per				s. XIX			
1405		1403							
Farceix a		Farcit per				Interpretació			
						Preparació de paviment			
Talla a		Tallat per				Observacions			
Es recolza en		Se li recolza				Preparació del paviment UE 1403 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.			
Es lliura		Se li lliura				Cotes Superiors		55,05	
						Cotes Inferiors		54,72-54,81	
								Foto. Plan.	
								153	
								154	
								155	
								156	
								157	
								18	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1405	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila, grava		R1400	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial					
Relacions		Igual a		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Físiques		409 611 711 809 907 1015						153	
Cobreix a		Cobert per		Interpretació				154	
		1404		Terreny geològic				155	
Farceix a		Farcit per		Observacions				156	
				Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.				157	
Talla a		Tallat per		Cotes Superiors		54,72-54,81			
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Inferiors					
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1501	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R1500	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial		material Constructiu, pedres, morter			
Relacions Físiques		Igual a		101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació	
Cobreix a 1502		Cobert per				s. XIX			
Farceix a		Farcit per				Interpretació			
Talla a		Tallat per				Enderroc			
Es recolza en		Se li recolza				Observacions			
Es lliura		Se li lliura				Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals			
						Cotes Superiors		55,34-55,56	
						Cotes Inferiors		55,35	
								Foto.	
								Plan.	
								158	
								159	
								160	
								161	
								162	
								163	
								19	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1502	
Estructura				Geològica		R1500			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				158 19	
Relacions Físiques		Igual a 1108 1203 1302 1403 1602		Datació		Criteri datació		159	
Cobreix a 1503		Cobert per 1501		s. XIX				160	
Farceix a		Farcit per						161	
Talla a		Tallat per						162	
Es recolza en		Se li recolza						163	
Es lliura		Se li lliura							
				Interpretació					
				Paviment					
				Observacions					
				Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.					
				Cotes Superiors		55,35			
				Cotes Inferiors		54,95			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1503	
Estructura		Compacta		Geològica		R1500			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró Clar		Artificial				158 19	
Relacions Físiques		Igual a 1109 1204 1303 1404 1603		Datació		Criteri datació		159	
Cobreix a 1504		Cobert per 1502		s. XIX				160	
Farceix a		Farcit per						161	
Talla a		Tallat per						162	
Es recolza en		Se li recolza						163	
Es lliura		Se li lliura							
				Interpretació					
				Preparació de paviment					
				Observacions					
				Preparació del paviment UE 1502 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.					
				Cotes Superiors		54,95			
				Cotes Inferiors		54,60-54,66			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1504	
Estrat		Compacta		Geològica		R1500			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró		Artificial				158 19	
Relacions Físiques		Igual a 409 611 711 809 907 1015		Datació		Criteri datació		159	
Cobreix a		Cobert per 1503						160	
Farceix a		Farcit per						161	
Talla a		Tallat per						162	
Es recolza en		Se li recolza						163	
Es lliura		Se li lliura							
				Interpretació					
				Terreny geològic					
				Observacions					
				Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.					
				Cotes Superiors		54,60-54,66			
				Cotes Inferiors					

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Color

Marró

Composició

Argila

Sector

R1600

1601

Zona

Foto. Plan.

Relacions
Físiques

Igual a 101 201 301 401 501 601

Cobreix a
1602

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Enderroc

Observacions

Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals.

Cotes Superiors

55,56-55,78

Cotes Inferiors

55,35

164

165

166

167

168

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Sector

R1600

1602

Zona

Foto. Plan.

Relacions
Físiques

Igual a 1108 1203 1302 1403 1502

Cobreix a
1603Cobert per
1601

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.

Cotes Superiors

55,35

Cotes Inferiors

55,05

164

165

166

167

168

Definició UE

Estructura

Textura

Compacta

Color

Marró Clar

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Argila, grava

Sector

R1600

1603

Zona

Foto. Plan.

Relacions
Físiques

Igual a 1109 1204 1303 1404 1503

Cobreix a
1604Cobert per
1602

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Preparació de paviment

Observacions

Preparació del paviment UE 1602 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.

Cotes Superiors

55,05

Cotes Inferiors

54,71-54,78

164

165

166

167

168

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1604	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila, grava		R1600	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		209 611 711 809 907 1015		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		1603					
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
						Interpretació		164	
						Terreny geològic		165	
						Observacions		166	
						Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.		167	
						Cotes Superiors		54,71-54,78	
						Cotes Inferiors			
								168	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1701	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R1700	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial		material Constructiu, pedres, morter			
Relacions Físiques		Igual a		101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		1703 1704 1705 1706		s. XIX-XX			
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura		1702					
						Interpretació		21	
						Enderroc			
						Observacions			
						Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals			
						Cotes Superiors		55,32-55,47	
						Cotes Inferiors		54,97	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1702	
Estructura				Geològica				R1700	
		Color		Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a				Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per				s. XIX-XX			
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza		1704					
Es lliura		Se li lliura		1701					
						Interpretació		169	
						Canalització		170	
						Observacions		171	
						Canalització perimetral del mercat destinada a recollir i transportar les aigües residuals i pluvials. Construïda amb parets de maons de terra cuita i moter de calç i solera de rajoles quadrades (24x24 cm). Orientació NE-SW.		173	
						Cotes Superiors		55,37	
						Cotes Inferiors		54,77	
								420	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1703	
Estructura				Geològica		R1700			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				170 21	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		171	
Cobreix a		Cobert per		s. XX				172	
		1701						174	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				175	
				Galeria				176	
Talla a		Tallat per		Observacions				177	
				Galeria subterrània de formigó interpretada com l'antiga estació elèctrica del mercat de l'Abaceria.				178	
Es recolza en		Se li recolza						179	
1704								420	
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		54,69			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1704	
Estructura				Geològica		R1700			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				169 21	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		170	
		1802 2002 3603		s. XIX				171	
Cobreix a		Cobert per		Interpretació				172	
		1701		Dipòsit				173	
Farceix a		Farcit per		Observacions				174	
		1705		Dipòsit relacionat amb l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per uns límits o parets de pedra irregular lligada amb morter de calç i una solera de peces quadrades (23x23x4 cm) disposades a trencajunt. Els murs presenten un revestiment de morter de calç.				175	
Talla a		Tallat per		Cotes Superiors		54,97		176	
				Cotes Inferiors		53,37			
Es recolza en		Se li recolza							
		1702 1703							
Es lliura		Se li lliura							
		1706							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1705	
Estrat		Compacta		Geològica		R1700			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró		Artificial				169 21	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		170	
		1803 2003 3602		s. XIX				171	
Cobreix a		Cobert per		Interpretació				172	
		1701		Farciment				173	
Farceix a		Farcit per		Observacions				174	
				Estrat de rebliment o obliteració del dipòsit de la fàbrica Puigmartí UE 1704. Compost de terres de color marró amb restes de material constructiu, blocs de pedres de petites dimensions i traces de morter de calç.				175	
Talla a		Tallat per		Cotes Superiors		54,97		176	
				Cotes Inferiors		53,37			
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estructura				Geològica		R1700	
		Color		Orgànica		Zona	
				Artificial			
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació	
		1108 1203 1302 1403 1502		s. XIX			
Cobreix a		Cobert per		Interpretació			
1707		1701		Paviment			
Farceix a		Farcit per		Observacions			
				Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.			
Talla a		Tallat per		Cotes Superiors		55,35	
				Cotes Inferiors		54,95	
Es recolza en		Se li recolza					
Es lliura		Se li lliura					
1704							

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estructura		Compacta		Geològica		R1700	
		Color		Orgànica		Zona	
		Marró Clar		Artificial			
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació	
		1109 1204 1303 1404 1503		s. XIX			
Cobreix a		Cobert per		Interpretació			
1708		1706		Preparació de paviment			
Farceix a		Farcit per		Observacions			
				Preparació del paviment UE 1706 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.			
Talla a		Tallat per		Cotes Superiors		54,95	
				Cotes Inferiors		54,47	
Es recolza en		Se li recolza					
Es lliura		Se li lliura					

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estrat		Compacta		Geològica		R1700	
		Color		Orgànica		Zona	
		Marró Clar		Artificial			
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació	
		408 610 706 804 904 1004					
Cobreix a		Cobert per		Interpretació			
1709		1707		Anivellació			
Farceix a		Farcit per		Observacions			
				Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.			
Talla a		Tallat per		Cotes Superiors		54,47	
				Cotes Inferiors		54,27	
Es recolza en		Se li recolza					
Es lliura		Se li lliura					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1709	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila, grava		R1700	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		209 611 711 809 907 1015		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		1708					
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
						Interpretació			
						Terreny geològic			
						Observacions			
						Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.			
						Cotes Superiors		54,27	
						Cotes Inferiors			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1801	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R1800	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial		material Constructiu, pedres, morter			
Relacions Físiques		Igual a		101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		1802 1803		s. XIX-XX			
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura		1702					
						Interpretació			
						Enderroc			
						Observacions			
						Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals			
						Cotes Superiors		55,25-55,49	
						Cotes Inferiors		55,10	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1802	
Estructura				Geològica				R1800	
		Color		Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		1704 2002 3603		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		1801		s. XIX			
Farceix a		Farcit per		1803					
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
						Interpretació			
						Dipòsit			
						Observacions			
						Dipòsit relacionat amb l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per uns límits o parets de pedra irregular lligada amb morter de calç i una solera de peces quadrades (23x23x4 cm) disposades a trencajunt. Els murs presenten un revestiment de morter de calç			
						Cotes Superiors		55,10	
						Cotes Inferiors		53,40	

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Geològica

Argila

Composició

Argila

Sector

R1700

Color

Marró

Orgànica

Artificial

material Constructiu, pedres, morter

Zona

1803

Relacions Físiques

Igual a 1705 2003 3602

Cobreix a

Cobert per 1801

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Farciment

Observacions

Estrat de rebliment o obliteració del dipòsit de la fàbrica Puigmartí UE 1802. Compost de terres de color marró amb restes de material constructiu, blocs de pedres de petites dimensions i traces de morter de calç.

Cotes Superiors

55,10

Cotes Inferiors

53,40

Foto.

180

Plan.

20

Foto.

181

Plan.

22

Foto.

182

Plan.

Foto.

183

Plan.

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Geològica

Argila

Composició

Argila

Sector

R1900

Color

Marró

Orgànica

Artificial

material Constructiu, pedres, morter

Zona

1901

Relacions Físiques

Igual a 101 201 301 401 501 601

Cobreix a

Cobert per 1905 1906 1907 1909 1910

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 1903 1908

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX-XX

Criteri datació

Interpretació

Enderroc

Observacions

Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals

Cotes Superiors

55,00-55,47

Cotes Inferiors

54,82-55,07

Foto.

188

Plan.

23

Foto.

189

Plan.

Foto.

190

Plan.

Foto.

191

Plan.

Foto.

192

Plan.

Foto.

193

Plan.

Foto.

194

Plan.

Foto.

195

Plan.

Foto.

196

Plan.

Foto.

197

Plan.

Foto.

198

Plan.

Foto.

199

Plan.

Foto.

200

Plan.

Foto.

201

Plan.

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R1900

Color

Orgànica

Artificial

Zona

1902

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 1904 1907

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Fonamentació

Observacions

Estructura de fonamentació del límit perimetral del mercat de l'Abaceria. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NW-SE.

Cotes Superiors

55,90

Cotes Inferiors

53,95

Foto.

192

Plan.

23

Foto.

193

Plan.

Foto.

203

Plan.

Foto.

204

Plan.

Foto.

205

Plan.

Foto.

211

Plan.

Foto.

212

Plan.

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1903	
Retall				Geològica		R1900			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				23	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
Talla a		Tallat per		Trinxera de fonamentació					
1905 1906 1909 1910 1911				Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Trinxera constructiva del mur de fonamentació UE 1902					
Es lliura		Se li lliura		perimetral del mercat de l'Abaceria.					
				Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1904	
Estructura				Geològica		R1900			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				192 23	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX				193	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				194	
Talla a		Tallat per		Dipòsit				195	
Es recolza en		Se li recolza		Observacions				196	
Es lliura		Se li lliura		Dipòsit relacionat amb la xarxa de sanejament de residus del mercat de l'Abaceria. Bastit amb maons massisos lligats amb morter de calç.				197	
				Cotes Superiors		55,22		198	
				Cotes Inferiors				199	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1905	
Estructura				Geològica		R1900			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				192 23	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				193	
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
Talla a		Tallat per		Paviment					
Es recolza en		Se li recolza		Observacions					
Es lliura		Se li lliura		Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.					
				Cotes Superiors		54,97			
				Cotes Inferiors		54,80			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1906	
Estructura				Geològica		R1900			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				192 23	
								193	
Relacions Físiques		Igual a 2205 2402 2706 2804 3102		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
		1901							
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
				Mur					
Talla a		Tallat per		Observacions					
		1903		Mur de façana meridional de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NE-SW.					
Es recolza en		Se li recolza							
		1914							
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,07			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1907	
Estructura				Geològica		R1900			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				192 23	
								193	
Relacions Físiques		Igual a 2004 3702		Datació		Criteri datació		204	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX				205	
		1901							
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
				Canalització					
Talla a		Tallat per		Observacions					
				Canalització o claveguera que recollia les aigües residuals del mercat de l'Abaceria per conduir-les al col·lector central del carrer Torrijos. Formada per una coberta de maó ceràmic (29x14x4 cm). Orientació NE-SW.					
Es recolza en		Se li recolza							
1902									
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		54,70			
				Cotes Inferiors		54,20			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1908	
Retall				Geològica		R1900			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				23	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
		1094		Trinxera de fonamentació					
Talla a		Tallat per		Observacions					
1905 1912 1913				Trinxera constructiva del dipòsit UE 1904 del mercat de l'Abaceria.					
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE

Estructura

Textura

Composició

Sector

1909

Geològica

Orgànica

Artificial

Color

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

1901

Farceix a

Farcit per

1910 1911

Talla a

Tallat per

1903

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

1905

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Dipòsit

Observacions

Dipòsit relacionat amb l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per uns límits o parets de pedra irregular lligada amb morter de calç i una solera de peces quadrades (23x23x4 cm) disposades a trencajunt. Els murs presenten un revestiment de morter de calç

Cotes Superiors

55,04

Cotes Inferiors

51,80

Foto.

188

189

190

191

194

195

196

206

207

208

209

210

213

214

Plan.

23

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Composició

Argila

Sector

1910

Color

Marró

Geològica

Orgànica

Artificial

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

1901

Farceix a

Farcit per

1909

Talla a

Tallat per

1903

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Farciment

Observacions

Darrer estrat de reblliment del dipòsit UE 1909 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost de terres de color marró molt netes i sense cap mena de material.

Cotes Superiors

55,00

Cotes Inferiors

52,30

Foto.

188

189

190

191

194

195

196

211

212

213

214

215

216

217

Plan.

23

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Composició

Argila

Sector

1911

Color

Marró

Geològica

Orgànica

Artificial

material Constructiu, pedres, morter

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

1910

Farceix a

Farcit per

1909

Talla a

Tallat per

1903

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Farciment

Observacions

Estrat de reblliment relacionat amb l'enderroc i amortització del dipòsit UE 1909 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost de terres de color marró barrejades amb runa (material constructiu, pedres, morter...).

Cotes Superiors

52,30

Cotes Inferiors

51,80

Foto.

Plan.

23

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1912	
Estructura		Compacta		Geològica		R1900			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró Clar		Artificial				192 23	
Relacions Físiques		Igual a 1109 1204 1303 1404 1503		Datació		Criteri datació			
Cobreix a 1913		Cobert per 1905		s. XIX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
				Preparació de paviment					
Talla a		Tallat per 1903 1908		Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Preparació del paviment UE 1905 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		54,80			
				Cotes Inferiors		54,60			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	1913	
Estrat		Compacta		Geològica	Argila	R1900	Zona	Foto. Plan.
Relacions Físiques		Color		Orgànica			192	23
Es recolza en		Marró Clar		Artificial			193	
Cobreix a		Igual a		Datació		Criteri datació	194	
1916		408 610 706 804 904 1004					195	
Farceix a		Cobert per		Interpretació			196	
		1912		Anivellació			197	
Talla a		Farcit per		Observacions			198	
				Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.			199	
Es recolza en		Tallat per		Cotes Superiors		54,60	200	
		1903 1908		Cotes Inferiors		54,04-54,24	201	
Es lliura		Se li recolza						
Es lliura		Se li lliura						

Definició UE		Textura		Composició		Sector		1914	
Estructura				Geològica		R1900			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				192	
Relacions Físiques		Igual a 2103 2403 2707 3105 3408		Datació		Criteri datació		193	
Cobreix a		Cobert per 1901		s. XIX				197	
Farceix a		Farcit per		Interpretació		Canalització		198	
Talla a		Tallat per 1903		Observacions		Restes de la canalització adossada a l'exterior del mur perimetral meridional de la nau principal de la fàbrica Puigmartí per a la recollida de les aigües residuals i pluvials..Bastida amb rajoles rectangulars (parets) i quadrades (solera) lligades amb morter de calc.		199	
Es recolza en 1906		Se li recolza 1915		Cotes Superiors		55,06		200	
Es lliura		Se li lliura 1905		Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura	Composició		Sector	1915	
Estructura			Geològica		R1900		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
			Artificial			192	23
Relacions Físiques		Igual a				193	
Cobreix a	Cobert per					197	
	1901					198	
Farceix a	Farcit per					199	
Talla a	Tallat per					200	
Es recolza en	Se li recolza					206	
1914						207	
Es lliura	Se li lliura					208	
						209	
						210	
				Cotes Superiors	55,00		
				Cotes Inferiors			

Definició UE		Textura	Composició		Sector	1916	
Estrat		Compacta	Geològica	Argila, grava	R1900		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
		Marró	Artificial			204	23
Relacions Físiques		Igual a 409 611 711 809 907 1015				205	
Cobreix a	Cobert per						
	1913						
Farceix a	Farcit per						
Talla a	Tallat per						
	1903 1908						
Es recolza en	Se li recolza						
Es lliura	Se li lliura						
				Cotes Superiors	54,04-54,24		
				Cotes Inferiors			

Definició UE		Textura	Composició		Sector	2001	
Estrat		Compacta	Geològica	Argila	R2000		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
		Marró	Artificial	material Constructiu, pedres, morter		220	24
Relacions Físiques		Igual a 101 201 301 401 501 601				221	
Cobreix a	Cobert per					222	
	2002 2003 2004 2006					223	
Farceix a	Farcit per					224	
Talla a	Tallat per					225	
Es recolza en	Se li recolza					226	
Es lliura	Se li lliura					227	
				Cotes Superiors	55,12-55,45		
				Cotes Inferiors	55,03		

Definició UE		Textura	Composició		Sector	2002	
Estructura			Geològica		R2000		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
			Artificial			222	24
Relacions Físiques		Igual a 1704 1802 3603				223	
Cobreix a	Cobert per	2001	Datació		Criteri datació	224	
Farceix a	Farcit per	2003	s. XIX			225	
Talla a	Tallat per		Interpretació			231	
Es recolza en	Se li recolza		Dipòsit			232	
Es lliura	Se li lliura		Observacions			233	
			Dipòsit relacionat amb l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per uns límits o parets de pedra irregular lligada amb morter de calç i una solera de peces quadrades (23x23x4 cm) disposades a trencajunt. Els murs presenten un revestiment de morter de calç.				
			Cotes Superiors		55,03		
			Cotes Inferiors		54,61		

Definició UE		Textura	Composició		Sector	2003	
Estrat		Compacta	Geològica	Argila	R2000		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
		Marró	Artificial	material Constructiu, pedres, morter		222	24
Relacions Físiques		Igual a 1705 1803 3602				223	
Cobreix a	Cobert per	2001	Datació		Criteri datació	224	
Farceix a	Farcit per		s. XIX			225	
Talla a	Tallat per		Interpretació			231	
Es recolza en	Se li recolza		Farciment			232	
Es lliura	Se li lliura		Observacions			233	
			Estrat de rebliment o obliteració del dipòsit de la fàbrica Puigmartí UE 1802. Compost de terres de color marró amb restes de material constructiu, blocs de pedres de petites dimensions i traces de morter de calç.				
			Cotes Superiors		54,90		
			Cotes Inferiors		54,62		

Definició UE		Textura	Composició		Sector	2004	
Estructura			Geològica		R2000		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
			Artificial			220	24
Relacions Físiques		Igual a 1907 3702				221	
Cobreix a	Cobert per	2001	Datació		Criteri datació	226	
Farceix a	Farcit per		s. XIX-XX			227	
Talla a	Tallat per		Interpretació			228	
Es recolza en	Se li recolza		Canalització			229	
Es lliura	Se li lliura		Observacions			230	
			Canalització o claveguera que recollia les aigües residuals del mercat de l'Abaceria per conduir-les al col·lector central del carrer Torrijos. Formada per una coberta de maó ceràmic (29x14x4 cm). Orientació NE-SW.				
			Cotes Superiors		54,97		
			Cotes Inferiors		54,47		

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2005
Retall				Geològica		R2000	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			220 24
Relacions Físiques		Igual a 3704		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX			
Farceix a		Farcit per		Interpretació			
Talla a		Tallat per		Trinxera de fonamentació			
2007 2008 2009		2004 2006		Observacions			
Es recolza en		Se li recolza		Trinxera constructiva de la canalització UE 2004 del mercat de l'Abaceria.			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors			
				Cotes Inferiors			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2006
Estrat		Compacta		Geològica		R2000	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
		Vermellós		Artificial			220 24
Relacions Físiques		Igual a 3703		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX			
Farceix a		Farcit per		Interpretació			
Talla a		Tallat per		Farciment			
2005				Observacions			
Es recolza en		Se li recolza		Estrat de rebliment de la trinxera constructiva UE 2005 de la canalització UE 2004 del mercat de l'Abaceria. Compost per argila de color vermellós.			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		54,92	
				Cotes Inferiors			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2007
Estructura				Geològica		R2000	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			220 24
Relacions Físiques		Igual a 1108 1203 1302 1402 1503		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX			
Farceix a		Farcit per		Interpretació			
Talla a		Tallat per		Paviment			
2008		2001		Observacions			
Es recolza en		Se li recolza		Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		54,86	
2002				Cotes Inferiors		54,76	

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2008	
Estructura		Compacta		Geològica	Argila, grava	R2000		
		Color		Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
		Marró Clar		Artificial			226	24
Relacions Físiques		Igual a 1109 1204 1303 1404 1503		Datació		Criteri datació		227
Cobreix a	Cobert per			s. XIX				228
2009	2007							229
Farceix a	Farcit per			Interpretació				230
				Preparació de paviment				234
Talla a	Tallat per			Observacions				
	2005			Preparació del paviment UE 2007 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.				
Es recolza en	Se li recolza			Cotes Superiors		54,76		
				Cotes Inferiors		54,51		
Es lliura	Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2009	
Estrat		Compacta		Geològica	Argila	R1900		
		Color		Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
		Marró Clar		Artificial			222	24
Relacions Físiques		Igual a 408 610 706 804 904 1004		Datació		Criteri datació		223
Cobreix a	Cobert per							224
2010	2008							225
Farceix a	Farcit per			Interpretació				226
				Anivellació				227
Talla a	Tallat per			Observacions				228
	2005			Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.				229
Es recolza en	Se li recolza			Cotes Superiors		54,51		230
				Cotes Inferiors		54,14-54,21		234
Es lliura	Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2010	
Estrat		Compacta		Geològica	Argila, grava	R2000		
		Color		Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
		Marró		Artificial			222	24
Relacions Físiques		Igual a 409 611 711 809 907 1015		Datació		Criteri datació		223
Cobreix a	Cobert per							224
2009	2009							225
Farceix a	Farcit per			Interpretació				226
				Terreny geològic				227
Talla a	Tallat per			Observacions				228
	2005			Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.				229
Es recolza en	Se li recolza			Cotes Superiors		54,14-54,21		230
				Cotes Inferiors				234
Es lliura	Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2101	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R2100	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial		material Constructiu, pedres, morter			
Relacions Físiques		Igual a		101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per				s. XIX			
2102 2103 2104 2106									
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
						Interpretació			
						Enderroc			
						Observacions			
						Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals			
						Cotes Superiors		55,40-55,63	
						Cotes Inferiors		54,84-55,32	

Foto. Plan.

235 25

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2102	
Estructura				Geològica		R2100			
		Color		Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		2206		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per				s. XIX			
2108		2101							
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
2103 2104 2105									
Es lliura		Se li lliura							
						Interpretació			
						Mur			
						Observacions			
						Fonamentació del mur de façana meridional de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NE-SW.			
						Cotes Superiors		55,16	
						Cotes Inferiors			

Foto. Plan.

235 25

236

237

238

239

240

241

242

243

244

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2103	
Estructura				Geològica		R2100			
		Color		Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		1914 2403 2707 3105 3408		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per				s. XIX			
2102		2101							
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
2102		2106							
Es lliura		Se li lliura							
						Interpretació			
						Canalització			
						Observacions			
						Canalització adossada a l'exterior del mur perimetral meridional de la nau principal de la fàbrica Puigmartí per a la recollida de les aigües residuals i pluvials..Bastida amb rajoles rectangulars (parets) i quadrades (solera) lligades amb morter de calç.			
						Cotes Superiors		55,12	
						Cotes Inferiors			

Foto. Plan.

235 25

236

239

240

241

242

243

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R2100

2104

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

235

Plan.

25

Relacions Físiques

Igual a

1019 2203 2302 2404 2504

Cobreix a

2105

Cobert per

2101

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

2102

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Restres molt malmeses del paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica

Cotes Superiors

55,32

Cotes Inferiors

55,25

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R2100

2105

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

235

Plan.

25

Relacions Físiques

Igual a

2204 2303 2407 2506 2612

Cobreix a

2104

Cobert per

2104

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

2102

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Preparació de paviment

Observacions

Nivell de preparació del paviment enrajolat UE 2104 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per una capa de morter de calç i sorra.

Cotes Superiors

Cotes Inferiors

55,10

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R2100

2106

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

235

Plan.

25

Relacions Físiques

Igual a

1108 1203 1302 1403 1502

Cobreix a

2101

Cobert per

2101

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

2103

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.

Cotes Superiors

55,20

Cotes Inferiors

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2107	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R2100	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró Clar		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		408 610 706 804 904 1004		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		2109		2105			
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per		2108					
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
Interpretació									
Anivellació									
Observacions									
Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.									
Cotes Superiors						55,25			
Cotes Inferiors						54,45-54,65			

Foto. Plan.

235

25

236

237

238

245

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2108	
Retall				Geològica				R2100	
		Color		Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		2207		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per				s. XIX			
Farceix a		Farcit per		2102					
Talla a		Tallat per		2107 2109					
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
Interpretació									
Trinxera de fonamentació									
Observacions									
Trinxera constructiva del mur de façana septentrional UE 2102 de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou.									
Cotes Superiors									
Cotes Inferiors									

Foto. Plan.

25

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2109	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila, grava		R2100	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		409 611 711 809 907 1015		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		2107					
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per		2108					
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
Interpretació									
Terreny geològic									
Observacions									
Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.									
Cotes Superiors						54,45-54,65			
Cotes Inferiors									

Foto. Plan.

235

25

236

237

238

245

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2201	
Estrat		Compacta		Geològica	Argila	R2200		
		Color	Marró	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
				Artificial	material Constructiu, pedres, morter		246	26
Relacions Físiques		Igual a 101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació		247
Cobreix a 2202		Cobert per		s. XIX				248
Farceix a		Farcit per		Interpretació				249
				Enderroc				250
Talla a		Tallat per		Observacions				251
				Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals				252
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,36-55,68		253
				Cotes Inferiors		55,40		254
Es lliura		Se li lliura						255
								256

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2202	
Estrat		Solta		Geològica	Argila	R2200		
		Color	Blanc	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
				Artificial	material Constructiu, pedres, morter		246	26
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		247
Cobreix a 2203 2205		Cobert per 2201		s. XIX				248
Farceix a		Farcit per		Interpretació				249
				Enderroc				250
Talla a		Tallat per		Observacions				251
				Estrat relacionat amb l'enderroc de les estructures de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost de terres barrejades amb fragments de material constructiu ceràmic, pedres i morter de calç.				252
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,40		253
				Cotes Inferiors		55,32		254
Es lliura		Se li lliura						255
								256

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2203	
Estructura				Geològica		R2200		
		Color		Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
				Artificial			246	26
Relacions Físiques		Igual a 1019 2104 2302 2404 2504		Datació		Criteri datació		247
Cobreix a 2204		Cobert per 2202		s. XIX				248
Farceix a		Farcit per		Interpretació				249
				Paviment				250
Talla a		Tallat per		Observacions				251
				Restes molt malmeses del paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica				252
Es recolza en 2205		Se li recolza		Cotes Superiors		55,32		253
				Cotes Inferiors		55,29		254
Es lliura		Se li lliura						255
								256

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2204	
Estructura				Geològica		R2200		
		Color		Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
				Artificial			246	26
Relacions Físiques		Igual a 2105 2303 2407 2506 2612		Datació		Criteri datació		247
Cobreix a	Cobert per			s. XIX				248
	2203							249
Farceix a	Farcit per			Interpretació				250
				Preparació de paviment				251
Talla a	Tallat per			Observacions				252
				Nivell de preparació del paviment enrajolat UE 2203 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per una capa de morter de calç i sorra.				253
Es recolza en	Se li recolza							254
2205								255
Es lliura	Se li lliura							256
				Cotes Superiors		55,29		
				Cotes Inferiors		55,17		

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2205	
Estructura				Geològica		R2200		
		Color		Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
				Artificial			246	26
Relacions Físiques		Igual a 1906 2402 2706 2804 3102		Datació		Criteri datació		247
Cobreix a	Cobert per			s. XIX				248
	2202							249
Farceix a	Farcit per			Interpretació				250
				Mur				251
Talla a	Tallat per			Observacions				252
				Mur de façana meridional de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NE-SW.				253
Es recolza en	Se li recolza							254
2206	2203 2204							255
Es lliura	Se li lliura							256
				Cotes Superiors		55,40		
				Cotes Inferiors		54,82		

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2206	
Estructura				Geològica		R2200		
		Color		Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
				Artificial			246	26
Relacions Físiques		Igual a 2102		Datació		Criteri datació		247
Cobreix a	Cobert per			s. XIX				248
								249
Farceix a	Farcit per			Interpretació				250
				Fonamentació				251
Talla a	Tallat per			Observacions				252
				Estructura de fonamentació del mur de façana septentrional UE 2205 de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NE-SW.				253
Es recolza en	Se li recolza							254
2207	2205							255
Es lliura	Se li lliura							256
				Cotes Superiors		54,82		
				Cotes Inferiors		54,60		

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2207
Retall				Geològica		R2200	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			
Relacions Físiques		Igual a 2108		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX			
				Interpretació			
Farceix a		Farcit per		Trinxera de fonamentació			
				Observacions			
Talla a		Tallat per		Trinxera constructiva de l'estructura de fonamentació UE 2206 de la façana septentrional de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou.			
2208 2209							
Es recolza en		Se li recolza					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors			
				Cotes Inferiors			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2208
Estrat		Compacta		Geològica	Argila	R2200	
		Color	Marró Clar	Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			
Relacions Físiques		Igual a 408 610 706 804 904 1004		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per					
2209		2204		Interpretació			
Farceix a		Farcit per		Anivellació			
				Observacions			
Talla a		Tallat per		Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.			
2207							
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,17	
				Cotes Inferiors		54,47-54,66	
Es lliura		Se li lliura					

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2209
Estrat		Compacta		Geològica	Argila, grava	R2200	
		Color	Marró	Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			
Relacions Físiques		Igual a 409 611 711 809 907 1015		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per					
2208		2208		Interpretació			
Farceix a		Farcit per		Terreny geològic			
				Observacions			
Talla a		Tallat per		Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.			
2207							
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		54,47-54,66	
				Cotes Inferiors			
Es lliura		Se li lliura					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2301	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R2300	
Color		Marró		Orgànica				Zona	
				Artificial		material Constructiu, pedres, morter			
Relacions				Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Físiques		Igual a 101 201 301 401 501 601		s. XIX				257	
Cobreix a		Cobert per		Interpretació				258	
2302 2304 2306 2308				Enderroc				259	
Farceix a		Farcit per						260	
2305 2307 2309								261	
Talla a		Tallat per		Observacions				262	
				Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals				263	
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,52-55,83			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors		55,32			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2302	
Estructura				Geològica		R2300			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				257	
Relacions Físiques		Igual a				Datació		258	
		1019 2104 2203 2404 2504				Criteri datació		259	
Cobreix a		Cobert per				s. XIX		260	
2303		2301						261	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				262	
				Paviment				263	
Talla a		Tallat per		Observacions					
		2305 2307 2309		Restres molt malmeses del paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica					
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
				Cotes Superiors		55,32			
				Cotes Inferiors		5529			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2303	
Estructura				Geològica		R2300			
Color				Orgànica				Zona	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a 2105 2204 2407 2506 2612		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Cobreix a 2310		Cobert per 2302		s. XIX				257	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				258	
Talla a		Tallat per 2305 2307 2309		Preparació de paviment				259	
Es recolza en		Se li recolza		Observacions				260	
Es lliura		Se li lliura		Nivell de preparació del paviment enrajolat UE 2203 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per una capa de morter de calç i sorra.				261	
				Cotes Superiors		55,29		262	
				Cotes Inferiors		55,25		263	

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R2300

2304

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

257

Plan.

26

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

2301

Farceix a

Farcit per

2305

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Fonamentació

Observacions

Fonamentació de planta quadrada d'un dels pilars centrals de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí. Bastit amb pedra irregular i material constructiu ceràmic lligats amb morter de calç.

Cotes Superiors

54,83

Cotes Inferiors

54,79

258

27

259

260

261

Definició UE

Retall

Textura

Geològica

Composició

Sector

R2300

2305

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

Plan.

26

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

2301 2304

Farceix a

Farcit per

2310 2311

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Trinxera d'espoli

Observacions

Trinxera d'espoli d'un dels pilars centrals UE 2304 de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí.

Cotes Superiors

Cotes Inferiors

27

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R2300

2306

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

257

Plan.

26

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

2301

Farceix a

Farcit per

2307

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Fonamentació

Observacions

Fonamentació de planta quadrada d'un dels pilars centrals de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí. Bastit amb pedra irregular i material constructiu ceràmic lligats amb morter de calç.

Cotes Superiors

54,78

Cotes Inferiors

54,66

258

27

259

260

262

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2307	
Retall				Geològica		R2300		Foto. Plan.	
		Color		Orgànica		Zona		26	
				Artificial				27	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
Talla a		Tallat per		Trinxera d'espoli					
2310 2311				Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Trinxera d'espoli d'un dels pilars centrals UE 2306 de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2308	
Estructura				Geològica		R2300		Foto. Plan.	
		Color		Orgànica		Zona		257 26	
				Artificial				258 27	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				259	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				260	
Talla a		Tallat per		Fonamentació				263	
2309				Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Fonamentació de planta quadrada d'un dels pilars centrals de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí. Bastit amb pedra irregular i material constructiu ceràmic lligats amb morter de calç.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		54,85			
				Cotes Inferiors		54,63			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2309	
Retall				Geològica		R2300		Foto. Plan.	
		Color		Orgànica		Zona		26	
				Artificial				27	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
Talla a		Tallat per		Trinxera d'espoli					
2310 2311				Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Trinxera d'espoli d'un dels pilars centrals UE 2308 de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2310	
Estrat		Compacta		Geològica		R2300		
		Color		Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
		Marró Clar		Artificial			257	26
Relacions Físiques		Igual a 408 610 706 804 904 1004		Datació		Criteri datació		258
Cobreix a		Cobert per						259
2311		2303						260
Farceix a		Farcit per						261
								262
Talla a		Tallat per						263
		2305 2307 2309						
Es recolza en		Se li recolza		Interpretació				
				Anivellació				
Es lliura		Se li lliura		Observacions				
				Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.				
				Cotes Superiors		55,25		
				Cotes Inferiors		54,62-54,84		

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2311	
Estrat		Compacta		Geològica		R2300		
		Color		Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
		Marró		Artificial			257	26
Relacions Físiques		Igual a 409 611 711 809 907 1015		Datació		Criteri datació		258
Cobreix a		Cobert per						259
2310		2310						260
Farceix a		Farcit per						261
								262
Talla a		Tallat per						263
		2305 2307 2309						
Es recolza en		Se li recolza		Interpretació				
				Terreny geològic				
Es lliura		Se li lliura		Observacions				
				Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.				
				Cotes Superiors		54,62-54,84		
				Cotes Inferiors				

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2401	
Estrat		Compacta		Geològica		R2400		
		Color		Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
		Marró		Artificial			264	28
Relacions Físiques		Igual a 101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació		265
Cobreix a		Cobert per						266
2402 2403 2404 2405		2406						267
Farceix a		Farcit per						268
								269
Talla a		Tallat per						270
		2406						271
Es recolza en		Se li recolza		Interpretació				272
				Enderroc				273
Es lliura		Se li lliura		Observacions				274
				Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals.				
				Cotes Superiors		55,62-55,94		
				Cotes Inferiors		55,18-55,30		

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R2400

2402

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

264

Plan.

28

Relacions Físiques

Igual a

1906 2205 2706 2804 3102

Cobreix a

Cobert per

2401

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

2403 2404

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Mur de façana meridional de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NE-SW.

Cotes Superiors

55,31

Cotes Inferiors

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R2400

2403

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

264

Plan.

28

Relacions Físiques

Igual a

1914 2103 2707 3105 3408

Cobreix a

Cobert per

2101

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

2402

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Canalització

Observacions

Canalització adossada a l'exterior del mur perimetral meridional de la nau principal de la fàbrica Puigmartí per a la recollida de les aigües residuals i pluvials..Bastida amb rajoles rectangulars (parets) i quadrades (solera) lligades amb morter de calç.

Cotes Superiors

5,18

Cotes Inferiors

54,89

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R2400

2404

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

264

Plan.

28

Relacions Físiques

Igual a

1019 2104 2203 2302 2504

Cobreix a

Cobert per

2407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

2406

Es recolza en

Se li recolza

2402

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.

Cotes Superiors

55,30

Cotes Inferiors

55,26

265

266

267

268

269

273

274

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2405	
Estructura				Geològica		R2400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				264 28	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				270	
2406		2401						271	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				272	
Talla a		Tallat per		Fonamentació					
Es recolza en		Se li recolza		Observacions					
Es lliura		Se li lliura		Fonamentació de planta quadrada d'un dels pilars centrals de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí. Bastit amb pedra irregular i material constructiu ceràmic lligats amb morter de calç.					
				Cotes Superiors		54,83			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2406	
Retall				Geològica		R2400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				264 28	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
2404 2407 2408 2409		2401 2405							
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
Talla a		Tallat per		Trinxera d'espoli					
Es recolza en		Se li recolza		Observacions					
Es lliura		Se li lliura		Trinxera d'espoli d'un dels pilars centrals UE 2405 de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí.					
				Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2407	
Estructura				Geològica		R2400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				264 28	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
2408		2404							
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
Talla a		Tallat per		Preparació de paviment					
Es recolza en		Se li recolza		Observacions					
Es lliura		Se li lliura		Nivell de preparació del paviment enrajolat UE 2404 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per una capa de morter de calç i sorra.					
				Cotes Superiors		55,26			
				Cotes Inferiors		55,20			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estrat		Compacta		Argila		R2400	
		Color		Orgànica		Zona	
		Marró Clar		Artificial			
Relacions Físiques		Igual a 408 610 706 804 904 1004		Datació		Criteri datació	
Cobreix a 2409		Cobert per 2407					
Farceix a		Farcit per		Interpretació			
				Anivellació			
Talla a		Tallat per 2406		Observacions			
Es recolza en		Se li recolza		Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors 55,20			
				Cotes Inferiors 54,85			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estrat		Compacta		Argila, grava		R2400	
		Color		Orgànica		Zona	
		Marró		Artificial			
Relacions Físiques		Igual a 409 611 711 809 907 1015		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per 2408					
Farceix a		Farcit per		Interpretació			
				Terreny geològic			
Talla a		Tallat per 2406		Observacions			
Es recolza en		Se li recolza		Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors 54,85			
				Cotes Inferiors			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estrat		Compacta		Argila		R2500	
		Color		Orgànica		Zona	
		Marró		Artificial			
Relacions Físiques		Igual a 101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació	
Cobreix a 2504		Cobert per		s. XIX			
Farceix a		Farcit per		Interpretació			
				Enderroc			
Talla a		Tallat per 2503		Observacions			
Es recolza en		Se li recolza		Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals.			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors 55,87-56,00			
				Cotes Inferiors 55,25-55,76			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2502	
Estructura				Geològica		R2500			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				275 29	
Relacions Físiques		Igual a 2602 2702		Datació		Criteri datació		276	
Cobreix a		Cobert per		s. XX-XIX				277	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				278	
2503				Fonamentació				279	
Talla a		Tallat per		Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Estructura de fonamentació relacionada amb el mercat de l'Abaceria. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats de morter de calç. Orientació NW-SE.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,76			
				Cotes Inferiors		55,31			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2503	
Retall				Geològica		R2500			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				29	
Relacions Físiques		Igual a 2603 2703		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
2502				Trinxera de fonamentació					
Talla a		Tallat per		Observacions					
2501 2504 2506 2507 2508				Trinxera constructiva del mur de fonamentació UE 2502 relacionat amb el mercat de l'Abaceria.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2504	
Estructura				Geològica		R2500			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				277 29	
Relacions Físiques		Igual a 1019 2104 2203 2302 2404		Datació		Criteri datació		278	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				280	
2506		2501		Interpretació				281	
Farceix a		Farcit per		Paviment				282	
Talla a		Tallat per		Observacions					
2503				Paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,28			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors		55,24			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estructura						R2500	
		Color		Geològica		Zona	
		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació	
		2105 2204 2303 2407 2612		s. XIX			
Cobreix a		Cobert per		Interpretació			
2507		2504		Preparació de paviment			
Farceix a		Farcit per		Observacions			
				Nivell de preparació del paviment enrajolat UE 2504 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per una capa de morter de calç i sorra.			
Talla a		Tallat per		Cotes Superiors			
		2503		55,24			
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Inferiors			
				55,20			
Es lliura		Se li lliura					

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estrat		Compacta		Argila		R2500	
		Color		Geològica		Zona	
		Marró Clar					
		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació	
		408 610 706 804 904 1004					
Cobreix a		Cobert per		Interpretació			
2508		2506		Anivellació			
Farceix a		Farcit per		Observacions			
				Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.			
Talla a		Tallat per		Cotes Superiors			
		2503		55,20			
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Inferiors			
				54,80			
Es lliura		Se li lliura					

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estrat		Compacta		Argila, grava		R2500	
		Color		Geològica		Zona	
		Marró					
		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació	
		409 611 711 809 907 1015					
Cobreix a		Cobert per		Interpretació			
2507		2507		Terreny geològic			
Farceix a		Farcit per		Observacions			
				Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.			
Talla a		Tallat per		Cotes Superiors			
		2503		54,80			
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Inferiors			
Es lliura		Se li lliura					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2601	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R2600	
Color		Marró		Orgànica				Zona	
				Artificial		material Constructiu, pedres, morter			
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
		101 201 301 401 501 601		s. XIX				283	
Cobreix a		Cobert per		Interpretació				284	
2604 2605				Enderroc				285	
Farceix a		Farcit per		Observacions				286	
2607 2609 2611				Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals				287	
Talla a		Tallat per		Cotes Superiors		55,87-55,71		294	
				Cotes Inferiors		55,26-55,69		295	
Es recolza en		Se li recolza						296	
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2602	
Estructura				Geològica		R2600			
Color				Orgànica				Zona	
				Artificial				Foto. Plan.	
Relacions Físiques		Igual a 2502 2702		Datació		Criteri datació		283 30	
Cobreix a		Cobert per		s. XX-XIX				284	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				291	
2603				Fonamentació					
Talla a		Tallat per		Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Estructura de fonamentació relacionada amb el mercat de l'Abaceria. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats de morter de calç. Orientació NW-SE.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,69			
				Cotes Inferiors		55,24			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2603	
Retall				Geològica		R2600			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				30	
Relacions Físiques		Igual a 2503 2703		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
Talla a		Tallat per		Trinxera de fonamentació					
2605 2612 2613 2614				Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Trinxera constructiva del mur de fonamentació UE 2502 relacionat amb el mercat de l'Abaceria.					
Es lliura		Se li lliura							
				Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura	Composició		Sector	2604	
Estructura			Geològica		R2600		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
			Artificial			283	30
Relacions Físiques		Igual a		Datació	Criteri datació	284	
Cobreix a	Cobert per			s. XIX		285	
	2601					286	
Farceix a	Farcit per					287	
Talla a	Tallat per						
Es recolza en	Se li recolza						
2605							
Es lliura	Se li lliura						
				Cotes Superiors	55,51		
				Cotes Inferiors	55,22		
				Interpretació	Mur		
				Observacions	Estructura de fonamentació relacionada amb el mercat de l'Abaceria. Bastit amb blocs de pedra lligats amb morter de calç. Orientació NW-SE.		

Definició UE		Textura	Composició		Sector	2605	
Estructura			Geològica		R2600		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
			Artificial			285	30
Relacions Físiques		Igual a 1019 2104 2203 2302 2404		Datació	Criteri datació	286	
Cobreix a	Cobert per			s. XIX		287	
	2612					288	
Farceix a	Farcit per					291	
Talla a	Tallat per					294	
	2607 2609 2611					295	
Es recolza en	Se li recolza					296	
	2604					298	
Es lliura	Se li lliura						
				Cotes Superiors	55,26		
				Cotes Inferiors	55,22		
				Interpretació	Paviment		
				Observacions	Paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.		

Definició UE		Textura	Composició		Sector	2606	
Estructura			Geològica		R2600		
		Color	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
			Artificial			283	30
Relacions Físiques		Igual a		Datació	Criteri datació	284	
Cobreix a	Cobert per			s. XIX		289	
	2601					290	
Farceix a	Farcit per					295	
Talla a	Tallat per						
Es recolza en	Se li recolza						
Es lliura	Se li lliura						
				Cotes Superiors	54,77		
				Cotes Inferiors			
				Interpretació	Fonamentació		
				Observacions	Fonamentació de planta quadrada d'un dels pilars centrals de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí. Bastit amb pedra irregular i material constructiu ceràmic lligats amb morter de calç.		

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2607	
Retall				Geològica		R2600		Foto. Plan.	
		Color		Orgànica		Zona		30	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
Talla a		Tallat per		Trinxera d'espoli					
2605 2612 2613 2614				Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Trinxera d'espoli d'un dels pilars centrals UE 2405 de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2608	
Estructura				Geològica		R2600		Foto. Plan.	
		Color		Orgànica		Zona		283 30	
				Artificial				284	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
Talla a		Tallat per		Fonamentació					
2609				Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Fonamentació de planta quadrada d'un dels pilars centrals de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí. Bastit amb pedra irregular i material constructiu ceràmic lligats amb morter de calç.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		54,83			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2609	
Retall				Geològica		R2600		Foto. Plan.	
		Color		Orgànica		Zona		30	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
Talla a		Tallat per		Trinxera d'espoli					
2605 2612 2613 2614				Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Trinxera d'espoli d'un dels pilars centrals UE 2405 de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2610
Estructura				Geològica		R2600	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			283 30
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX			
		2601					
Farceix a		Farcit per		Interpretació			
2611				Fonamentació			
Talla a		Tallat per		Observacions			
				Fonamentació de planta quadrada d'un dels pilars centrals de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí. Bastit amb pedra irregular i material constructiu ceràmic lligats amb morter de calç.			
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		54,88	
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2611
Retall				Geològica		R2600	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			30
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX			
Farceix a		Farcit per		Interpretació			
		2601 2610		Trinxera d'espoli			
Talla a		Tallat per		Observacions			
2605 2612 2613 2614				Trinxera d'espoli d'un dels pilars centrals UE 2405 de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí.			
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2612
Estructura				Geològica		R2600	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			283 30
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació	
		2105 2204 2303 2407 2506		s. XIX			
Cobreix a		Cobert per		Interpretació			
2613		2605		Preparació de paviment			
Farceix a		Farcit per		Observacions			
				Nivell de preparació del paviment enrajolat UE 2605 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per una capa de morter de calç i sorra.			
Talla a		Tallat per		Cotes Superiors		55,23	
		2607 2609 2611		Cotes Inferiors		55,15	
Es recolza en		Se li recolza					
Es lliura		Se li lliura					

Definició UE

Estrat

Relacions Físiques

Igual a 408 610 706 804 904 1004

Cobreix a

2614

Farceix a

Talla a

Es recolza en

Es lliura

Textura

Compacta

Color

Marró Clar

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Argila

Sector

R2600

Zona

Interpretació

Anivellació

Observacions

Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.

Cotes Superiors

55,15

Cotes Inferiors

54,88

Sector

2613

Foto.

283

Plan.

30

284

289

290

291

292

293

294

295

297

298

299

Definició UE

Estrat

Relacions Físiques

Igual a 409 611 711 809 907 1015

Cobreix a

2613

Farceix a

Talla a

Es recolza en

Es lliura

Textura

Compacta

Color

Marró

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Argila, grava

Sector

R2600

Zona

Interpretació

Terreny geològic

Observacions

Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.

Cotes Superiors

54,88

Cotes Inferiors

Sector

2614

Foto.

283

Plan.

30

284

289

290

291

292

293

294

295

297

298

299

Definició UE

Estrat

Relacions Físiques

Igual a 101 201 301 401 501 601

Cobreix a

2704 2706 2707 2708

Farceix a

Talla a

Es recolza en

Es lliura

Textura

Compacta

Color

Marró

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Argila

Sector

R2700

Zona

Interpretació

Enderroc

Observacions

Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals.

Cotes Superiors

55,65-55,82

Cotes Inferiors

55,17-55,62

Sector

2701

Foto.

300

Plan.

31

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2702	
Estructura				Geològica		R2700			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				300 31	
Relacions Físiques		Igual a 2502 2602		Datació		Criteri datació		301	
Cobreix a		Cobert per		s. XX-XIX				306	
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
2703				Fonamentació					
Talla a		Tallat per		Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Estructura de fonamentació relacionada amb el mercat de l'Abaceria. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats de morter de calç. Orientació NW-SE.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,62			
				Cotes Inferiors		55,17			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2703	
Retall				Geològica		R2700			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				31	
Relacions Físiques		Igual a 2503 2603		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
2702				Trinxera de fonamentació					
Talla a		Tallat per		Observacions					
2706 2707 2708				Trinxera constructiva del mur de fonamentació UE 2502 relacionat amb el mercat de l'Abaceria.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2704	
Estructura				Geològica		R2700			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				300 31	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		301	
Cobreix a		Cobert per		s. XX-XIX				303	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				304	
2705				Canalització				305	
Talla a		Tallat per		Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Canalització o claveguera relacionada amb la xarxa de sanejament del mercat de l'Abaceria. Bastida amb maó ceràmic lligat amb morter de calç. Orientació NW-SE.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,18			
				Cotes Inferiors		54,98			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2705	
Retall				Geològica		R2700			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				31	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XX-XIX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
Talla a		Tallat per		Trinxera de fonamentació					
2706 2707 2708				Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Trinxera constructiva de la canalització UE 2704 del mercat de l'Abaceria.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2706	
Estructura				Geològica		R2700			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				300 31	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
		1906 2205 2402 2804 3102		s. XIX				301	
Cobreix a		Cobert per		Interpretació				302	
Farceix a		Farcit per		Mur				303	
Talla a		Tallat per		Observacions				304	
2703 2705				Mur de façana meridional de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NE-SW.				305	
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,18-55,29		306	
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors				307	
								308	
								309	
								310	
								311	
								312	
								313	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2707	
Estructura				Geològica		R2700			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				300 31	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
		1914 2103 2403 3105 3408		s. XIX				301	
Cobreix a		Cobert per		Interpretació				302	
Farceix a		Farcit per		Canalització				303	
Talla a		Tallat per		Observacions				304	
2703 2705				Canalització adossada a l'exterior del mur perimetral meridional de la nau principal de la fàbrica Puigmartí per a la recollida de les aigües residuals i pluvials..Bastida amb rajoles rectangulars (parets) i quadrades (solera) lligades amb morter de calç.				305	
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,20		306	
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors				307	
								308	
								309	
								310	
								311	
								312	
								313	

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2708
Estructura				Geològica		R2700	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			300
Relacions Físiques		Igual a 1019 2104 2203 2302 2404		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX			
		2701					
Farceix a		Farcit per		Interpretació			
				Paviment			
Talla a		Tallat per		Observacions			
		2703 2705		Paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.			
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,27	
2706				Cotes Inferiors			
Es lliura		Se li lliura					
						301	
						302	
						303	
						304	
						305	
						306	
						307	
						308	
						309	
						310	

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2801
Estrat		Compacta		Geològica		R2800	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
		Marró		Artificial			314
Relacions Físiques		Igual a 101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX			
2804 2805							
Farceix a		Farcit per		Interpretació			
				Enderroc			
Talla a		Tallat per		Observacions			
		2803		Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals			
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		56,00-56,15	
				Cotes Inferiors		54,81-55,02	
Es lliura		Se li lliura					
						315	
						316	
						317	
						318	
						319	
						324	

Definició UE		Textura		Composició		Sector	2802
Estructura				Geològica		R2800	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			314
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX			
2803		2801					
Farceix a		Farcit per		Interpretació			
				Canalització			
Talla a		Tallat per		Observacions			
				Canalització o claveguera que recollia les aigües residuals del mercat de l'Abaceria. Formada per una coberta de maó ceràmic (29x14x4 cm). Orientació NE-SW.			
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,02	
				Cotes Inferiors		54,52	
Es lliura		Se li lliura					
						315	
						316	
						317	
						318	
						319	
						320	
						321	
						322	
						323	

Definició UE

Estructura

Textura

Composició

Sector

2804

Relacions Físiques

Igual a

1906 2205 2402 2706 3102

Cobreix a

Cobert per

2801

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

2805

Es lliura

Se li lliura

Geològica

Orgànica

Artificial

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Mur de façana meridional de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NE-SW.

Cotes Superiors

54,81-55,03

Cotes Inferiors

Foto.

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

Plan.

32

Definició UE

Estructura

Textura

Composició

Sector

2805

Relacions Físiques

Igual a

1019 2104 2203 2302 2404

Cobreix a

Cobert per

2801

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

2804

Es lliura

Se li lliura

Geològica

Orgànica

Artificial

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.

Cotes Superiors

55,01

Cotes Inferiors

Foto.

314

315

316

317

318

319

Plan.

32

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Composició

Argila

Sector

2900

Relacions Físiques

Igual a

101 201 301 401 501 601

Cobreix a

Cobert per

2902 2903 2904 2905 2906

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Geològica

Orgànica

Artificial

Argila

material Constructiu, pedres, morter

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Enderroc

Observacions

Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals.

Cotes Superiors

56,10-56,31

Cotes Inferiors

55,01-55,47

Foto.

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

Plan.

33

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R2900

2902

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

325

Plan.

33

Relacions Físiques

Igual a

1019 2104 2203 2302 2404

Cobreix a

Cobert per

2901

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

2903

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.

Cotes Superiors

55,32

Cotes Inferiors

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R2900

2903

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

325

Plan.

33

Relacions Físiques

Igual a

3003

Cobreix a

Cobert per

2901

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

2902 2904

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Estructura mur divisori relacionat amb la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NW-SE.

Cotes Superiors

55,33

Cotes Inferiors

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R2900

2904

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

325

Plan.

33

Relacions Físiques

Igual a

104 205 406 604 606 608

Cobreix a

Cobert per

2901

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

2903 2905

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Paviment enrajolat de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces quadrades (23x23x4 cm) disposades a caixó. Delimitat per les estructures muràries UE 2903 i 2905.

Cotes Superiors

55,32

Cotes Inferiors

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2905	
Estructura				Geològica		R2900			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				325	
Relacions Físiques		Igual a						326	
Cobreix a		Cobert per						327	
		2901						331	
Farceix a		Farcit per		Interpretació		Datació		Criteri datació	
				Fonamentació		s. XIX			
Talla a		Tallat per		Observacions				332	
				Possible estructura de fonamentació o basament relacionada amb la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NW-SE.				333	
Es recolza en		Se li recolza						334	
		2904 2906						335	
Es lliura		Se li lliura						336	
								337	
								338	
				Cotes Superiors		55,47			
				Cotes Inferiors		55,00			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2906	
Estructura				Geològica		R2900			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				327	
Relacions Físiques		Igual a 3006						331	
Cobreix a		Cobert per 2901		Datació		Criteri datació		332	
				s. XIX				333	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				335	
				Mur				336	
Talla a		Tallat per		Observacions				337	
Es recolza en		Se li recolza 2905 2907		Estructura mur divisorí relacionat amb la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NW-SE.				338	
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,20			
				Cotes Inferiors		55,01			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		2907	
Estructura				Geològica		R2900			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				327	
Relacions Físiques		Igual a 3007						335	
Cobreix a		Cobert per 2901		Datació		Criteri datació		336	
				s. XIX				337	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				338	
				Paviment					
Talla a		Tallat per		Observacions					
Es recolza en 2906		Se li recolza		Paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,01			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector	3001	
Estrat		Compacta		Geològica	Argila	R3000		
		Color	Marró	Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
				Artificial	material Constructiu, pedres, morter		339	34
Relacions Físiques		Igual a 101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació		340
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				341
3002 3003 3004 3005 3006				Interpretació				342
Farceix a		Farcit per		Enderroc				343
Talla a		Tallat per		Observacions				344
Es recolza en		Se li recolza		Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals				348
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		56,20-56,40		349
				Cotes Inferiors		55,01-55,34		350
								353

Definició UE		Textura		Composició		Sector	3002	
Estructura				Geològica		R3000		
		Color		Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
				Artificial			339	34
Relacions Físiques		Igual a 1019 2104 2203 2302 2404		Datació		Criteri datació		340
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				341
3001				Interpretació				342
Farceix a		Farcit per		Paviment				343
Talla a		Tallat per		Observacions				345
Es recolza en		Se li recolza		Paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.				346
3003				Cotes Superiors		55,30		347
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors				

Definició UE		Textura		Composició		Sector	3003	
Estructura				Geològica		R3000		
		Color		Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
				Artificial			339	34
Relacions Físiques		Igual a 2903		Datació		Criteri datació		340
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				341
3001				Interpretació				342
Farceix a		Farcit per		Mur				344
Talla a		Tallat per		Observacions				345
Es recolza en		Se li recolza		Estructura mur divisor relacionat amb la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NW-SE.				346
3002 3004				Cotes Superiors		55,30		347
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors				348
								349
								350

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3004	
Estructura				Geològica		R3000		Foto. Plan.	
		Color		Orgànica		Zona		339	
				Artificial				340	
Relacions Físiques		Igual a 104 205 406 604 606 608		Datació		Criteri datació		341	
Cobreix a		Cobert per 3001		s. XIX				342	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				344	
Talla a		Tallat per		Paviment				345	
Es recolza en 3003 3005 3006		Se li recolza		Observacions				346	
Es lliura		Se li lliura		Paviment enrajolat de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces quadrades (23x23x4 cm) disposades a caixó. Delimitat per les estructures muràries UE 3003 i 3004.				347	
				Cotes Superiors		55,31		348	
				Cotes Inferiors				349	
								350	
								351	
								352	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3005	
Estructura				Geològica		R3000		Foto. Plan.	
		Color		Orgànica		Zona		339	
				Artificial				340	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		341	
Cobreix a		Cobert per 3001		s. XIX				342	
Farceix a		Farcit per 3009		Interpretació				344	
Talla a		Tallat per		Dipòsit				345	
Es recolza en 3006		Se li recolza 3004		Observacions				347	
Es lliura		Se li lliura		Possible dipòsit relacionat amb la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Documentat molt parcialment, es va construir amb maons de rajol rectangulars lligats amb morter de calç.				348	
				Cotes Superiors		55,34		349	
				Cotes Inferiors				350	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3006	
Estructura				Geològica		R3000		Foto. Plan.	
		Color		Orgànica		Zona		339	
				Artificial				340	
Relacions Físiques		Igual a 2906		Datació		Criteri datació		341	
Cobreix a		Cobert per 3001		s. XIX				342	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				348	
Talla a		Tallat per		Mur				349	
Es recolza en		Se li recolza 3004 3005 3007 3008		Observacions				350	
Es lliura		Se li lliura		Estructura mur divisor relacionat amb la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NW-SE.				351	
				Cotes Superiors		55,26		352	
				Cotes Inferiors		54,82		353	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3007	
Estructura				Geològica		R3000			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				341 34	
Relacions Físiques		Igual a 2907		Datació		Criteri datació		342	
Cobreix a 3008		Cobert per 3001		s. XIX				352	
Farceix a		Farcit per						353	
Talla a		Tallat per							
Es recolza en 3006		Se li recolza		Interpretació					
Es lliura		Se li lliura		Paviment					
				Observacions					
				Paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt.					
				Cotes Superiors		55,01			
				Cotes Inferiors		54,97			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3008	
Estructura				Geològica		R3000			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				341	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		342	
Cobreix a		Cobert per 3007		s. XIX				352	
Farceix a		Farcit per						353	
Talla a		Tallat per							
Es recolza en 3006		Se li recolza		Interpretació					
Es lliura		Se li lliura		Preparació de paviment					
				Observacions					
				Nivell de preparació del paviment enrajolat UE 3007 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per una capa de morter de calç i sorra.					
				Cotes Superiors		54,97			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3009	
Estrat		Solta		Geològica		R3000			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró Clar		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per 3001		s. XIX					
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza		Interpretació					
Es lliura		Se li lliura		Farciment					
				Observacions					
				Estrat de rebliment del possible dipòsit UE 3005 relacionat amb la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per terres barrejades amb runa (material constructiu, pedres, morter...). Excavat parcialment.					
				Cotes Superiors		55,32			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3101	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R3100	
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró		Artificial		material Constructiu, pedres, morter		354	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		355	
		101 201 301 401 501 601		s. XIX				356	
Cobreix a		Cobert per		Interpretació				360	
3102 3103 3104 3105 3106				Enderroc				361	
Farceix a		Farcit per		Observacions					
				Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals					
Talla a		Tallat per		Cotes Superiors		55,88-56,46			
				Cotes Inferiors		54,95-55,52			
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3102	
Estructura				Geològica		R3100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				354	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		355	
		1906 2205 2402 2706 2804		s. XIX				356	
Cobreix a		Cobert per		Interpretació				357	
3101				Mur				358	
Farceix a		Farcit per		Observacions				359	
				Mur de façana meridional de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NE-SW.					
Talla a		Tallat per		Cotes Superiors		55,57			
				Cotes Inferiors					
Es recolza en		Se li recolza							
3103 3105									
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3103	
Estructura				Geològica		R3100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				354	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		355	
		1019 2104 2203 2302 2404		s. XIX				356	
Cobreix a		Cobert per		Interpretació				360	
3101				Paviment				361	
Farceix a		Farcit per		Observacions				362	
				Paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.				363	
Talla a		Tallat per		Cotes Superiors		55,31			
				Cotes Inferiors					
Es recolza en		Se li recolza							
3102		3104							
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3104	
Estructura				Geològica		R3100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				355 35	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		356	
Cobreix a		Cobert per 3101		s. XIX				360	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				361	
Talla a		Tallat per		Basament				362	
Es recolza en 3103		Se li recolza		Observacions				363	
Es lliura		Se li lliura		Basament d'un dels pilars centrals de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí. Format per una peça de pedra de planta quadrada amb encaix octogonal a la part central (revestit amb maons) per encabir un pilar de fusta.					
				Cotes Superiors		55,29			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3105	
Estructura				Geològica		R2700			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				354 35	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		357	
Cobreix a		1914 2103 2403 2707 3408		s. XIX				358	
Farceix a		Cobert per 3101		Interpretació				359	
Talla a		Farcit per		Canalització					
Es recolza en 3102		Tallat per		Observacions					
Es lliura		Se li recolza 3106		Canalització adossada a l'exterior del mur perimetral meridional de la nau principal de la fàbrica Puigmartí per a la recollida de les aigües residuals i pluvials..Bastida amb rajoles rectangulars (parets) i quadrades (solera) lligades amb morter de calç.					
		Se li lliura		Cotes Superiors		55,25			
				Cotes Inferiors		54,95			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3106	
Estructura				Geològica		R3100			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				354 35	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		357	
Cobreix a		1108 1203 1302 1403 1502		s. XIX				358	
Farceix a		Cobert per 3101		Interpretació				359	
Talla a		Farcit per		Paviment					
Es recolza en 3105		Tallat per		Observacions					
Es lliura		Se li recolza		Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.					
		Se li lliura		Cotes Superiors		55,18			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3201	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R3200	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial		material Constructiu, pedres, morter			
Relacions Físiques		Igual a 101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació		Foto.	
Cobreix a 3202 3203		Cobert per		s. XIX				Plan.	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				364	
Talla a		Tallat per		Enderroc				365	
Es recolza en		Se li recolza		Observacions		Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals		366	
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,83-56,11		367	
				Cotes Inferiors		55,28-55,48		368	
								369	
								370	
								371	
								372	
								373	
								374	
								375	
								376	

Definició UE		Textura		Composició		Sector	3202
Estructura			Geològica			R3200	
		Color	Orgànica			Zona	Foto. Plan.
			Artificial				364
Relacions Físiques		Igual a 1906 2205 2402 2706 2804		Datació	Criteri datació	365	36
Cobreix a		Cobert per 3201		s. XIX		366	
Farceix a		Farcit per		Interpretació		367	
				Mur		368	
Talla a		Tallat per		Observacions		369	
Es recolza en		Se li recolza 3203		Mur de façana meridional de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NE-SW.		370	
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,23-55,48	371
				Cotes Inferiors			372
							373
							374
							375
							376

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3203	
Estructura				Geològica		R3200			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				369	
Relacions Físiques		Igual a 1019 2104 2203 2302 2404		Datació		Criteri datació		370	
Cobreix a		Cobert per 3201		s. XIX				371	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				372	
				Paviment				373	
Talla a		Tallat per		Observacions				374	
Es recolza en 3202		Se li recolza		Paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.				375	
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,31		376	
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3301	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R3300	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró		Artificial		material Constructiu, pedres, morter			
Relacions									
Físiques		Igual a 101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				377	
3302 3303 3307				Interpretació				378	
Farceix a		Farcit per		Enderroc				379	
3303 3304 3308				Observacions				380	
Talla a		Tallat per		Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals				381	
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,89-56,11			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors		54,80-55,32			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	3302
Estructura			Geològica			R3300	
		Color	Orgànica			Zona	Foto. Plan.
			Artificial				377 37
Relacions Físiques		Igual a 1019 2104 2203 2302 2404		Datació	Criteri datació	379 380 381 382 383 384 385 386	
Cobreix a 3306	Cobert per 3301			Interpretació	s. XIX		
Farceix a	Farcit per			Paviment			
Talla a	Tallat per 3304 3305 3308			Observacions			
Es recolza en	Se li recolza 3303			Paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.			
Es lliura	Se li lliura			Cotes Superiors	55,30		
				Cotes Inferiors	55,26		

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3303	
Estructura				Geològica		R3300			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				37937	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		380385386	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
		3301		Interpretació					
Farceix a		Farcit per		Basament					
Talla a		Tallat per		Observacions					
				Basament d'un dels pilars centrals de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí. Format per una peça de pedra de planta quadrada amb encaix octogonal a la part central (revestit amb maons) per encabir un pilar de fusta.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,32			
3302				Cotes Inferiors					
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3304	
Retall				Geològica		R3300			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				377 37	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		378	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				379	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				380	
Talla a		Tallat per		Trinxera d'espoli				384	
3302				Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Trinxera d'espoli d'un dels pilars centrals de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3305	
Retall				Geològica		R3300			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				377 37	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		378	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				379	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				380	
Talla a		Tallat per		Trinxera d'espoli				382	
3302				Observacions				383	
Es recolza en		Se li recolza		Trinxera d'espoli d'un dels pilars centrals de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3306	
Estructura				Geològica		R3300			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				377 37	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		378	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				379	
3309		3302		Interpretació				380	
Farceix a		Farcit per		Preparació de paviment				381	
Talla a		Tallat per		Observacions					
3308				Nivell de preparació del paviment enrajolat UE 3302 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per una capa de morter de calç i sorra.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,26			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors		55,20			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estructura				Geològica		R3300	
		Color		Orgànica		Zona	
				Artificial			
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX			
		3301					
Farceix a		Farcit per		Interpretació			
3308				Fonamentació			
Talla a		Tallat per		Observacions			
Es recolza en		Se li recolza		Fonamentació de planta quadrada d'un dels pilars centrals de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí. Bastit amb pedra irregular i material constructiu ceràmic lligats amb morter de calç.			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		54,93	
				Cotes Inferiors			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3308	
Retall				Geològica		R3300			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				37	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
Talla a		Tallat per		Trinxera d'espoli					
3302 3306 3309 3310				Observacions					
Es recolza en		Se li recolza		Trinxera d'espoli del pilar central UE 3307 de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí.					
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3309	
Estrat		Compacta		Geològica		Argila		R2600	
		Color		Orgànica				Zona	
		Marró Clar		Artificial					
Relacions		Igual a		Datació		Criteri datació		Foto. Plan.	
Físiques		Igual a 408 610 706 804 904 1004						377	
Cobreix a		Cobert per		Interpretació				378	
3310		3306		Anivellació				381	
Farceix a		Farcit per		Observacions					
				Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.					
Talla a		Tallat per		Cotes Superiors		55,26			
		3308		Cotes Inferiors		54,80			
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estrat		Compacta		Geològica		R3300	
		Color		Orgànica		Zona	
		Marró		Artificial			
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació	
		409 611 711 809 907 1015					
Cobreix a		Cobert per		Interpretació		Foto. Plan.	
		3309		Terreny geològic		377 37	
Farceix a		Farcit per				378	
						381	
Talla a		Tallat per		Observacions			
		3308		Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.			
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		54,80	
				Cotes Inferiors			
Es lliura		Se li lliura					

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estrat		Compacta		Geològica		R3400	
		Color		Orgànica		Zona	
		Marró		Artificial			
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació	
		101 201 301 401 501 601		s. XIX			
Cobreix a		Cobert per		Interpretació		Foto. Plan.	
3407 3408 3409 3410 3415				Enderroc		387 38	
Farceix a		Farcit per				388	
3413						389	
Talla a		Tallat per		Observacions		390	
				Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals		391	
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		392	
				55,68-56,19		393	
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors		54,90-55,93	
						394	
						395	
						396	
						397	
						398	
						399	
						400	

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estructura				Geològica		R3400	
		Color		Orgànica		Zona	
				Artificial			
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació	
				s. XIX-XX			
Cobreix a		Cobert per		Interpretació		Foto. Plan.	
		3401		Fonamentació		387 38	
Farceix a		Farcit per				388	
						389	
Talla a		Tallat per		Observacions		393	
				Estructura de fonamentació relacionada amb el mercat de l'Abaceria. Bastida amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NE-SW.		394	
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,93	
3408		3404		Cotes Inferiors			
Es lliura		Se li lliura					

Definició UE		Textura		Composició		Sector	3403	
Estructura				Geològica		R3400		
		Color		Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
				Artificial			387	38
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		388
Cobreix a	Cobert per			s. XIX-XX				389
	3401							393
Farceix a	Farcit per			Interpretació				394
				Fonamentació				395
Talla a	Tallat per			Observacions				
Es recolza en	Se li recolza			Estructura de fonamentació possiblement relacionada amb el mercat de l'Abaceria. Bastida amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NE-SW.				
Es lliura	Se li lliura			Cotes Superiors		55,87		
				Cotes Inferiors				

Definició UE		Textura		Composició		Sector	3404	
Estructura				Geològica		R3400		
		Color		Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
				Artificial			387	38
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		388
Cobreix a	Cobert per			s. XIX-XX				389
	3401							393
Farceix a	Farcit per			Interpretació				394
				Canalització				395
Talla a	Tallat per			Observacions				
Es recolza en	Se li recolza			Canalització o claveguera relacionada amb el mercat de l'Abaceria. Bastida amb maons rectangulars lligats amb morter de calç. Orientació nord-sud.				
3402				Cotes Superiors		55,53		
Es lliura	Se li lliura			Cotes Inferiors		55,05		

Definició UE		Textura		Composició		Sector	3405	
Estructura				Geològica		R3400		
		Color		Orgànica		Zona	Foto.	Plan.
				Artificial			391	38
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		392
Cobreix a	Cobert per			s. XIX-XX				408
	3401							
Farceix a	Farcit per			Interpretació				
				Canalització				
Talla a	Tallat per			Observacions				
Es recolza en	Se li recolza			Canalització o claveguera relacionada amb el mercat de l'Abaceria. Bastida amb maons rectangulars lligats amb morter de calç. Orientació nord-sud.				
3408 2417				Cotes Superiors		55,18		
Es lliura	Se li lliura			Cotes Inferiors				

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3406	
Estructura				Geològica		R3400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				391 38	
								392	
								408	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX					
		3401							
Farceix a		Farcit per							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
2417									
Es lliura		Se li lliura							
				Cotes Superiors		55,17			
				Cotes Inferiors					
				Interpretació					
				Canalització					
				Observacions					
				Restes d'una canalització o claveguera relacionada amb el mercat de l'Abaceria. Bastida amb maons rectangulars lligats amb morter de calç. Orientació nord-sud.					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3407	
Estrat		Compacta		Geològica		R3400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Blanc		Artificial				38	
				material Constructiu, pedres, morter					
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
		3401							
Farceix a		Farcit per							
3408									
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
Es lliura		Se li lliura							
				Cotes Superiors		55,17			
				Cotes Inferiors					
				Interpretació					
				Farciment					
				Observacions					
				Estrat de rebliment de la canalització UE 3408 relacionada amb la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost de morter de calç barrejat amb restes de material constructiu i pedres de petites dimensions. No excavat.					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3408	
Estructura				Geològica		R3400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				391 38	
								392	
								406	
								407	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
		1914 2103 2403 2707 3105		s. XIX					
Cobreix a		Cobert per							
		3401							
Farceix a		Farcit per							
		3407							
Talla a		Tallat per							
Es recolza en		Se li recolza							
3409		3405							
Es lliura		Se li lliura							
				Cotes Superiors		55,15			
				Cotes Inferiors					
				Interpretació					
				Canalització					
				Observacions					
				Canalització adossada a l'exterior del mur perimetral meridional de la nau principal de la fàbrica Puigmartí per a la recollida de les aigües residuals i pluvials..Bastida amb rajoles rectangulars (parets) i quadrades (solera) lligades amb morter de calç.					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3409	
Estructura				Geològica		R3400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				391 38	
Relacions Físiques		Igual a 1906 2205 2402 2706 2804		Datació		Criteri datació		392	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				406	
		3401						407	
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
				Mur					
Talla a		Tallat per		Observacions					
				Mur de façana meridional de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NE-SW.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,13			
		3408 3410		Cotes Inferiors					
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3410	
Estructura				Geològica		R3400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				387 38	
Relacions Físiques		Igual a 1019 2104 2203 2302 2404		Datació		Criteri datació		388	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				389	
		3401						390	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				391	
				Paviment				392	
Talla a		Tallat per		Observacions				396	
		3413		Paviment enrajolat de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.				397	
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,27		398	
3409 3415				Cotes Inferiors		55,24		399	
Es lliura		Se li lliura						400	
								401	
								403	
								404	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3411	
Estructura				Geològica		R3400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				403 38	
Relacions Físiques		Igual a 2105 2204 2303 2407 2506		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
3414		3410							
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
				Preparació de paviment					
Talla a		Tallat per		Observacions					
		3413		Nivell de preparació del paviment enrajolat UE 3410 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Format per una capa de morter de calç i sorra.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,24			
				Cotes Inferiors		54,90			
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3412	
Estructura				Geològica		R3400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				402 38	
								403	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
		3401							
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
3413				Fonamentació					
Talla a		Tallat per		Observacions					
				Fonamentació de planta quadrada d'un dels pilars centrals de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí. Bastit amb pedra irregular i material constructiu ceràmic lligats amb morter de calç.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		54,91			
				Cotes Inferiors					
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3413	
Retall				Geològica		R3400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				38	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX					
Farceix a		Farcit per		Interpretació					
		3401 3412		Trinxera d'espoli					
Talla a		Tallat per		Observacions					
3410 3411 3414				Trinxera d'espoli del pilar central UE 3412 de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3414	
Estrat		Compacta		Argila		R3400			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró Clar		Artificial				403 38	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació			
		408 610 706 804 904 1004							
Cobreix a		Cobert per							
		3411		Interpretació					
Farceix a		Farcit per		Anivellació					
Talla a		Tallat per		Observacions					
		3413		Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,20			
				Cotes Inferiors		54,90			
Es lliura		Se li lliura							

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R3400

3415

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

387

Plan.

38

Relacions Físiques

Igual a 1018

Cobreix a

Cobert per 3401

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 3410 3416

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Mur de façana septentrional de l'edifici o nau principal de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Bastit amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç. Orientació NE-SW.

Cotes Superiors

55,32

Cotes Inferiors

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R3400

3416

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

390

Plan.

38

Relacions Físiques

Igual a 1017

Cobreix a

Cobert per 3401

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 3415 3402 3404

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Canalització

Observacions

Canalització adossada a l'exterior del mur perimetral septentrional de la nau principal de la fàbrica Puigmartí per a la recollida de les aigües residuals i pluvials..Bastida amb rajoles rectangulars (parets) i quadrades (solera) lligades amb morter de calc

Cotes Superiors

5,32

Cotes Inferiors

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R3400

3417

Color

Orgànica

Artificial

Zona

Foto.

391

Plan.

38

Relacions Físiques

Igual a 1108 1203 1302 1403 1502

Cobreix a

Cobert per 3401

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 3408 3405 3406

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.

Cotes Superiors

55,17

Cotes Inferiors

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Geològica

Argila

Composició

Argila

Sector

R3500

3501

Color

Marró

Orgànica

Artificial

material Constructiu, pedres, morter

Relacions Físiques

Igual a 101 201 301 401 501 601

Cobreix a 3502

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Enderroc

Observacions

Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals

Cotes Superiors

55,80-55,64

Cotes Inferiors

55,25

Foto.

409

Plan.

39

410

411

412

Definició UE

Estructura

Textura

Geològica

Composició

Sector

R3450

3502

Color

Orgànica

Artificial

Relacions Físiques

Igual a 1108 1203 1302 1403 1502

Cobreix a 3503

Cobert per 3501

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Possible pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de morter i grava.

Cotes Superiors

55,25

Cotes Inferiors

54,90

Foto.

409

Plan.

39

410

411

412

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Geològica

Argila

Composició

Argila

Sector

R3400

3503

Color

Marró Clar

Orgànica

Artificial

Relacions Físiques

Igual a 408 610 706 804 904 1004

Cobreix a 3504

Cobert per 3502

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Anivellació

Observacions

Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.

Cotes Superiors

54,90

Cotes Inferiors

54,51-54,77

Foto.

409

Plan.

39

410

411

412

Definició UE

Estrat

Relacions Físiques

Igual a 409 611 711 809 907 1015

Cobreix a

Cobert per 3503

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Textura

Compacta

Color

Marró

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Argila, grava

Sector

R2600

Zona

3504

Foto.

409

410

411

412

Plan.

Datació

Criteri datació

Interpretació

Terreny geològic

Observacions

Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.

Cotes Superiors

54,51-55,77

Cotes Inferiors

Definició UE

Estrat

Relacions Físiques

Igual a 101 201 301 401 501 601

Cobreix a

Cobert per 3602 3603 3604

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Textura

Compacta

Color

Marró

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Argila

material Constructiu, pedres, morter

Sector

R3600

Zona

3601

Foto.

413

414

415

416

417

418

419

Plan.

40

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Enderroc

Observacions

Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals

Cotes Superiors

55,32-55,44

Cotes Inferiors

54,70

Definició UE

Estrat

Relacions Físiques

Igual a 1705 1803 3602

Cobreix a

Cobert per 3601

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Textura

Compacta

Color

Marró

Geològica

Orgànica

Artificial

Composició

Argila

material Constructiu, pedres, morter

Sector

R3600

Zona

3602

Foto.

413

414

415

416

417

Plan.

40

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Farciment

Observacions

Estrat de rebliment o obliteració del dipòsit de la fàbrica Puigmartí UE 1802. Compost de terres de color marró amb restes de material constructiu, blocs de pedres de petites dimensions i traces de morter de calç.

Cotes Superiors

54,70

Cotes Inferiors

54,41

Definició UE

Estructura

Textura

Composició

Sector

3603

Geològica

Orgànica

Artificial

Color

Relacions Físiques

Igual a 1704 1802 3603

Cobreix a

Cobert per 3601

Farceix a

Farcit per 3602

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Dipòsit

Observacions

Dipòsit relacionat amb l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Es tracta del límit o mur sud-oest bastit de pedra irregular lligada amb morter de calç. Els mur presenta un revestiment de morter de calç.

Cotes Superiors

54,78

Cotes Inferiors

Foto.

413

414

415

416

417

Plan.

40

Definició UE

Estructura

Textura

Composició

Sector

3604

Geològica

Orgànica

Artificial

Color

Relacions Físiques

Igual a 1108 1203 1302 1403 1502

Cobreix a

Cobert per 3605

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.

Cotes Superiors

55,25

Cotes Inferiors

55,10

Foto.

418

419

Plan.

40

Definició UE

Estructura

Textura

Compacta

Composició

Argila, grava

Sector

3605

Geològica

Orgànica

Artificial

Color

Marró Clar

Relacions Físiques

Igual a 1109 1204 1303 1404 1503

Cobreix a

Cobert per 3606

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

s. XIX

Criteri datació

Interpretació

Preparació de paviment

Observacions

Preparació del paviment UE 3604 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.

Cotes Superiors

55,10

Cotes Inferiors

54,90

Foto.

418

419

Plan.

40

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estrat		Compacta		Argila		R3600	
		Color		Orgànica		Zona	
		Marró Clar		Artificial			
Relacions Físiques		Igual a 408 610 706 804 904 1004		Datació		Criteri datació	
Cobreix a 3607		Cobert per 3605					
Farceix a		Farcit per		Interpretació		Foto. Plan.	
				Anivellació		418 40	
Talla a		Tallat per				419	
Es recolza en		Se li recolza		Observacions			
Es lliura		Se li lliura		Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.			
				Cotes Superiors		54,90	
				Cotes Inferiors		54,60	

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estrat		Compacta		Argila, grava		R3600	
		Color		Orgànica		Zona	
		Marró		Artificial			
Relacions Físiques		Igual a 409 611 711 809 907 1015		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per 3606					
Farceix a		Farcit per		Interpretació		Foto. Plan.	
				Terreny geològic		418 40	
Talla a		Tallat per				419	
Es recolza en		Se li recolza		Observacions			
Es lliura		Se li lliura		Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.			
				Cotes Superiors		54,60	
				Cotes Inferiors			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	
Estrat		Compacta		Argila		R3700	
		Color		Orgànica		Zona	
		Marró		Artificial			
Relacions Físiques		Igual a 101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació	
Cobreix a 3702 3703 3705		Cobert per		s. XIX			
Farceix a		Farcit per		Interpretació		Foto. Plan.	
				Enderroc		421 41	
Talla a		Tallat per				422	
Es recolza en		Se li recolza		Observacions		423	
Es lliura		Se li lliura		Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals.		424	
				Cotes Superiors		55,42-55,55	
				Cotes Inferiors		55,30-54,98	

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3702	
Estructura				Geològica		R3700		Foto. Plan.	
		Color		Orgànica		Zona		421	
				Artificial				422	
Relacions Físiques		Igual a 1907 2004		Datació		Criteri datació		423	
Cobreix a		Cobert per 3701		s. XIX-XX				424	
Farceix a 3704		Farcit per		Interpretació				425	
Talla a		Tallat per		Canalització					
Es recolza en		Se li recolza		Observacions					
Es lliura		Se li lliura		Canalització o claveguera que recollia les aigües residuals del mercat de l'Abaceria per conduir-les al col·lector central del carrer Torrijos. Formada per una coberta de maó ceràmic (29x14x4 cm). Orientació NE-SW.					
				Cotes Superiors		54,98			
				Cotes Inferiors		54,49			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3703	
Estrat		Compacta		Geològica		R3700		Foto. Plan.	
		Color		Orgànica		Zona		41	
		Vermellós		Artificial					
Relacions Físiques		Igual a 2006		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per 3701		s. XIX-XX					
Farceix a 3704		Farcit per		Interpretació					
Talla a		Tallat per		Farciment					
Es recolza en		Se li recolza		Observacions					
Es lliura		Se li lliura		Estrat de rebliment de la trinxera constructiva UE 3704 de la canalització UE 3702 del mercat de l'Abaceria. Compost per argila de color vermellós.					
				Cotes Superiors		54,98			
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3704	
Retall				Geològica		R3700		Foto. Plan.	
		Color		Orgànica		Zona		41	
				Artificial					
Relacions Físiques		Igual a 2005		Datació		Criteri datació			
Cobreix a		Cobert per		s. XIX-XX					
Farceix a		Farcit per 3702 3703		Interpretació					
Talla a 3705 3706 3707		Tallat per		Trinxera de fonamentació					
Es recolza en		Se li recolza		Observacions					
Es lliura		Se li lliura		Trinxera constructiva de la canalització UE 3702 del mercat de l'Abaceria.					
				Cotes Superiors					
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3705	
Estructura				Geològica		R3700			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				421 41	
Relacions Físiques		Igual a 1108 1203 1302 1403 1502		Datació		Criteri datació		422	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				423	
3706		3701						424	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				425	
				Paviment				426	
Talla a		Tallat per		Observacions					
		3704		Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,30			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors		55,00			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3706	
Estructura		Compacta		Geològica		R3700			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró Clar		Artificial				421 41	
Relacions Físiques		Igual a 1109 1204 1303 1404 1503		Datació		Criteri datació		422	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				423	
3707		3705						424	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				425	
				Preparació de paviment				426	
Talla a		Tallat per		Observacions					
		3704		Preparació del paviment UE 3705 de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Nivell compost de grava i argiles de color marró clar amb nòduls calcaris fortament piconades.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,00			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors		54,90			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3707	
Estrat		Compacta		Geològica		R3700			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
		Marró Clar		Artificial				421 41	
Relacions Físiques		Igual a 408 610 706 804 904 1004		Datació		Criteri datació		422	
Cobreix a		Cobert per						423	
3708		3706						424	
Farceix a		Farcit per		Interpretació				425	
				Anivellació				426	
Talla a		Tallat per		Observacions					
		3704		Estrat d'anivellació o possible aportació natural prèvia a la construcció de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou. Compost d'argiles de color marró clar, molt netes, i amb una certa proporció de llims.					
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		54,90			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors		54,53-54,64			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	3708
Estrat		Compacta		Geològica		R3700	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
		Marró		Artificial			421 41
Relacions Físiques		Igual a 409 611 711 809 907 1015		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per 3707					
Farceix a		Farcit per					
Talla a		Tallat per					
Es recolza en		Se li recolza					
Es lliura		Se li lliura					
				Interpretació			
				Terreny geològic			
				Observacions			
				Terreny geològic compost d'argila de color marró-vermellós, sovint sorrenca, que conté nòduls calcaris i gravetes subanguloses, principalment de pissarra i altres roques.			
				Cotes Superiors		54,53-54,64	
				Cotes Inferiors			

Definició UE		Textura		Composició		Sector	3801
Estrat		Compacta		Geològica		R3800	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
		Marró		Artificial			427 42
Relacions Físiques		Igual a 101 201 301 401 501 601		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per 3802 3803 3804		s. XIX			
Farceix a		Farcit per					
Talla a		Tallat per					
Es recolza en		Se li recolza					
Es lliura		Se li lliura					
				Interpretació			
				Enderroc			
				Observacions			
				Estrat d'enderroc i anivellació de les restes constructives enderrocades de la fàbrica Puigmartí o Vapor Nou, sobre les que es construeix el mercat de l'Abaceria. Compost de terra argilosa barrejada amb runa constructiva, pedres i deixalles/materials actuals			
				Cotes Superiors		56,12-56,49	
				Cotes Inferiors		55,38-55,44	

Definició UE		Textura		Composició		Sector	3802
Estructura				Geològica		R3800	
		Color		Orgànica		Zona	Foto. Plan.
				Artificial			427 42
Relacions Físiques		Igual a 404 502		Datació		Criteri datació	
Cobreix a		Cobert per 3801		s. XIX			
Farceix a		Farcit per					
Talla a		Tallat per					
Es recolza en		Se li recolza					
Es lliura		Se li lliura					
				Interpretació			
				Paviment			
				Observacions			
				Paviment enrajolat de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces rectangulars (30x14x4 cm) disposades a trencajunt. Presenta diversos encaixos per a la instal·lació de la maquinària de fusta de la fàbrica.			
				Cotes Superiors		55,41	
				Cotes Inferiors			

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3803	
Estructura				Geològica		R3800			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				427 42	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		428	
Cobreix a		Cobert per		s. XIX				429	
		701		Interpretació				430	
Farceix a		Farcit per		Envà				431	
Talla a		Tallat per		Observacions				432	
Es recolza en		Se li recolza		Límit o envà de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per peces rectangulars de rajoles (30x14x4 cm) lligades amb morter de calç. Orientació NE-SW. Delimita els paviments UE 3802 i 3804.				433	
Es lliura		Se li lliura		Cotes Superiors		55,44		434	
				Cotes Inferiors					

Definició UE		Textura		Composició		Sector		3804	
Estructura				Geològica		R3800			
		Color		Orgànica		Zona		Foto. Plan.	
				Artificial				427 42	
Relacions Físiques		Igual a		Datació		Criteri datació		428	
		104 205 406 604 606 608		s. XIX				429	
Cobreix a		Cobert per		Interpretació				430	
		3801		Paviment				431	
Farceix a		Farcit per		Observacions				433	
Talla a		Tallat per		Pavimentació exterior de l'antiga fàbrica Puigmartí o Vapor Nou format per una capa de rodament de terra, grava i escòries de color negre fortament piconada. Delimitat per l'envà o límit UE 3803.				434	
Es recolza en		Se li recolza		Cotes Superiors		55,47			
Es lliura		Se li lliura		Cotes Inferiors					

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la travessera de Gràcia, 186, carrer de Torrijos, 1b, carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 12, i carrer de Puigmartí, 13-17 (Mercat de l'Abaceria). Districte de Gràcia. Barcelona (Barcelonès). 013/21.

ANNEX 5

INVENTARI MATERIAL ARQUEOLÒGIC

TAULA CODIS PER A INVENTARI DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS

CERÀMICA

1. CLASSIFICACIÓ

11000	Prehistòria	13050	campaniana/vernís negre indeterminada
11001	Neolítica	13051	precampaniana
11050	del Coure	13052	campaniana A
11100	del Bronze	13053	campaniana A tardana
11101	del Bronze antic	13054	campaniana B
11102	del Bronze mig	13055	campaniana B-oide
11103	del Bronze final	13056	campaniana C
12000	Protohistòrica sense determinar	13057	campaniana empurritana
12001	feno-púnica indeterminada	13058	etrusca vernís negre
12002	feno-púnica engalba vermella	13059	imitacions campanianes
12003	feno-púnica engalba negra	13060	vernís negre púnic
12004	feno-púnica comuna		
12005	grega d'occident	13100	terra sigillata indeterminada
12050	roja a torn	13101	presigillata
12051	engalba roja	13102	T S precoç
12052	pintada	13103	T S aretina
12053	comuna ibèrica	13104	T S itàlica
12054	grisa de la costa catalana	13105	T S tardo-itàlica
12055	grollera	13106	T S sudgàl·lica
12056	grans recipients d'emmagatzematge	13107	T S marmorata
12057	àmfora ibèrica	13108	T S hispànica
		13109	T S hispànica tardana
		13110	T S hispànica indeterminada
13000	Món Clàssic sense determinar	13111	T S africana A
13001	grega indeterminada	13112	T S africana A/D
13002	<i>buchero nero</i>	13113	T S africana A/C
13003	àtica figures negres	13114	T S africana C
13004	àtica figures vermelles	13115	T S africana D
13005	àtica vernís negre	13116	T S africana indeterminada
13006	taller de les petites estampetes	13117	imitacions T S hispànica
13007	taller de Rhode	13118	T S clara B
13008	taller de Nikia-Ion	13119	T S lucente
13009	taller de pàteres 3 palmetes radials		
		13120	paleocristiana grisa

13121 paleocristiana ataronjada
 13122 *late Roman C*
 13123 produccions orientals (coríntia)
 13124 vidriada romana
 13125 imitacions clara D
 13126 paleocristiana pintada

 13150 parets fines indeterminades
 13151 parets fines itàliques
 13152 parets fines d'Acco
 13153 parets fines sudgàl·liques
 13154 parets fines "clofolla d'ou"
 13155 parets fines hispàniques
 13156 imitacions parets fines

 13200 llàntia indeterminada
 13201 llàntia grega
 13202 llàntia republicana
 13203 llàntia republicana vernís negre
 13204 llàntia imperial
 13205 llàntia imperial de volutes
 13206 llàntia imperial de disc
 13207 llàntia africana de canal
 13208 llàntia africana
 13209 llàntia africana paleocristiana
 13210 llàntia africana ARS

 13250 comuna oxidada
 13251 comuna reduïda
 13252 comuna baix-imperial
 13253 comuna engalba blanca
 13254 comuna engalba negra
 13255 comuna engalba vermella
 13256 comuna roig pompeïà
 13257 comuna itàlica
 13258 comuna africana de cuina
 13259 comuna emporitana oxidada
 13260 comuna de cuina acurada
 13261 imitacions comuna africana
 13262 comuna bescuitada
 13263 ceràmica comuna de Lípari
 13264 ceràmica daurada
 13265 ceràmica eivissenca tardo antiga
 13266 ceràmica de Pantelleria
 13267 ceràmica itàlica tardo antiga

13300 àmfora indeterminada

13301 àmfora massaliota
 13302 àmfora feno-púnica
 13303 àmfora ebussitana
 13304 àmfora romana
 13305 àmfora greco-itàlica
 13306 àmfora itàlica
 13307 àmfora gàl·lica
 13308 àmfora hispànica
 13309 àmfora bètica
 13310 àmfora de la Tarraconense
 13311 àmfora lusitana
 13312 àmfora africana
 13313 àmfora oriental
 13314 suports d'àmfores
 13315 amforises
 13316 disc terra cuita
 13317 taps
 13318 fragments vasos retallats
 13319 altres accessoris
 13320 *dollia*
 13321 àmfora ròdia
 13322 àmfora coríntia
 13323 àmfora Samos

 13400 comuna a torn oxidada d'època indeterminada
 13401 comuna a mà oxidada d'època indeterminada
 13402 comuna a torn reduïda d'època indeterminada
 13403 comuna a mà reduïda d'època indeterminada
 13404 comuna oxidada d'època indeterminada
 13405 comuna reduïda d'època indeterminada
 13406 comuna a torn bescuitada indeterminada

 13500 comuna oxidada medieval
 13501 comuna reduïda medieval
 13502 comuna bescuitada medieval

14000 Món medieval i modern indeterminat

14001	comuna oxidada a mà	14126	blanca i blava de la cirera
14002	comuna oxidada a torn	14128	blanca i blava Paterna-Manises
14003	comuna oxidada vidriada	14129	blanca i groga “orla d’influència del Renaixement”
14004	comuna reduïda a mà		
14005	comuna reduïda a torn	14200	reflex metàl·lic
14006	comuna reduïda vidriada	14201	reflex metàl·lic producció catalana
		14202	reflex metàl·lic de l’ungla
14050	islàmica indeterminada	14203	reflex metàl·lic de sanefa amb gallons
14051	islàmica verd-manganès	14204	reflex metàl·lic de sanefa amb fulles
14052	islàmica melada	14205	reflex metàl·lic de sanefa en negatiu
14053	islàmica corda seca total	14206	reflex metàl·lic decoració floral
14054	islàmica corda seca parcial	14207	reflex metàl·lic de fons picat
14055	islàmica esgrafiada	14208	reflex metàl·lic de pinzell-pinta
14056	islàmica pintada	14209	reflex metàl·lic decoració geomètrica
14057	islàmica daurada reflex metàl·lic	14210	reflex metàl·lic amb lletres o anagrames
14058	islàmica a motlle	14211	reflex metàl·lic i blava
14059	islàmica comuna oxidada	14212	reflex metàl·lic de Paterna
14060	islàmica comuna reduïda	14213	reflex metàl·lic de Manises
14061	islàmica manganès sota coberta melada	14214	reflex metàl·lic de Paterna-Manises
14062	islàmica vidrada	14215	reflex metàl·lic sanefa reticulada
14100	vidrada blanca	14250	blanca i manganès
14101	blanca i blava	14251	blanca-manganès blau i manganès
14102	blanca i blava de Barcelona	14252	blanca-manganès verd i manganès
14103	blanca i blava catalana	14253	blanca-manganès verd i manganès de Paterna
14104	blanca i blava d’orles diverses	14254	blanca-manganès verd i manganès de Manises
14105	blanca i blava de la botifarrada	14255	blanca-manganès verd i manganès catalana
14106	blanca i blava de l’arracada	14256	blanca-manganès i verd
14107	blanca i blava d’influència francesa	14257	blanca-manganès i policroma
14108	blanca i blava de la cirereta	14258	pisa arcaica decorada
14109	blanca i blava de faixes o cintes		
14110	blanca i blava de la Segarra	14300	pisa blanca
14111	blanca i blava d’Escornalbou	14301	pisa decorada
14112	blanca i blava de la panotxa	14302	porcellana
14113	blanca i blava regalats	14303	Pickman/Cartuja
14114	blanca i blava de Poblet	14304	d’importació
14115	blanca i blava de sanefa negativa	14305	maiolica lligur
14116	blanca i blava de transició	14306	policroma
14117	blanca i blava amb la Tau		
14118	blanca i blava d’influència de Savona	14400	vaixella segle XX
14119	blanca i blava corbata o palmera		
14120	blanca i blava ditada	15000	material ceràmic no recipient
14121	blanca i blava de blondes		
14122	blanca i blava de Paterna		
14123	blanca i blava de Manises		
14124	blanca i blava de Manises i groga		
14125	blanca i blava de la figueta		

2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT

sense forma	SF
sense definir	SD
perfil sencer	PS
vora	VO
nansa	NA
arrencament de nansa	AN
coll	CO
carena	CR
llavi	LL
fons	FO
abocador	AB
escòria	ER
pom agafor	AG
broc	BR
orelleta	OR
peu	PE
pivot	PI
bec	BE
Per a llànties:	
<i>Infundibulum</i>	IN
Pico (<i>rostrum</i>)	RO
Orla (<i>margo</i>)	MA
Disc	DI
Volutes	VL
Aletes	ALE
Moldura	MOL
<i>Orificium</i>	ORF

3. TIPOLOGIA: Per materials del Món Clàssic amb una tipologia ja establerta.

ABAS.	Abascal
AFRIC.	Africana
AGUARD.	Aguarod
ALM.	Almagro
ATL.	Atlante
BAIL.	Bailey
BEL.	Beltran
BRUCK.	Bruckner
DECHEL.	Dechelette
DRAG	Dragendorf
DRES.	Dressel
EBUS.	Ebusitana
GOUD.	Goudineau
H.	Hayes
HALT.	Haltern
HERM.	Hermet

KEYAY Keay

LAMB.	Lamboglia
LAIET.	Laietana
LOPEZ	López Mullor
LUDOW.	Ludowici
M.	Morel
MEZQ.	Mezquiriz
OBER.	Oberaden
OELM.	Oelman
OST.	Ostia
OSW.	Oswald
PALL.	Pallarès
PASC.	Pascual
RIG.	Rigoir
RITT.	Ritterling
SAL.	Salomonson
SPT.	Spitzer
GAL.	Galane
DEN.	Deneauve
ETT.	Ettlinger
AQUIL.	Aquilué
VER.	Vernhet
MAY.	Mayet
DRAM.	Dramont

4. FORMA: Per a materials no classificats tipològicament. Bàsicament, ceràmiques prehistòriques, medievals i modernes)

Ceràmica a mà:

bol/vas carenat	BCA
bol/vas cilíndric	BCI
bol/vas bitroncocònic	BBT
bol/vas troncocònic	BTR
bol/vas el·líptic	BEL
bol/vas globular	BGL
bol/vas globular amb coll	BGC
bol/vas germinat	BGE
bol/vas múltiple	BMU
bol/vas ovoide	BOV
bol/vas perfil en S	BPS
bol/vas semiesfèric	BSE
bol/vas subesfèric	BSU
bol/vas semiesfèric o subesfèric de vora exvasada	BSS
copa	COP
cullera	CUL
formatgera	FOR

forma indeterminada	FIN
fragment retallat no perforat	FRN
fragment retallat perforat	FRP
gresol	GES
paleta	PAL
plat carenat	PCA
plat/tapadora	PLT
plata	PLA
suport	SOP
tassa	TAS

Ceràmica a torn:

Ceràmica grega

Alabastró	ALA
Àmfora	AMF
Aryballos	ARY
Hydria	HYD
Kalathos	KAL
kratera calze	KCA
kratera campana	KCP
krateracolumnes	KCO
kratera volutes	KVO
kylix	KYL
lebes	LEB
lekythos	LEK
oinochoe	OIN
pelike	PEL
skiphos	SKI
stamnos	STA
ungüentari bulb	UBU
ungüentari fusiforme	UFU
ungüentari	UGU

Ceràmica clàssica, medieval i moderna

abeurador	ABE
ampolla	AMP
bací	BAC
barral	BLN
bol	BOL
canelobre	CAN
cassola	CSS
cassola patina cendrosa	CSC
càntir	CAT
catúfol	CAF
colador	COL
copa	COP
cossi	COS
cremaperfums	CRP
cubell	CUB

escalfeta	ESF
escudella	ESC
escudella d'orelletes	EOR
fogó	FOG
formes amb abocador	FAB
formes obertes	FOB
formes tancades	FTA
forma indeterminada	FIN
fruiter	FRU
gerra	GER
gerreta	GET
gerro	GRR
gibrell	GIB
got	GOT
greixonera	GRE
guardiola	GUA
llàntia cassola i bec pessigat	LCB
llàntia peu alt	LPA
llàntia piquera	LPI
llumanera	LLU
menjadora	MEN
mesura	MES
morter	MOR
motlle	MOT
motlle sigillata	MSG
olla	OLL
olla patina cendrosa	OPC
orsa	ORS
pàtera	PTT
plat	PAT
plat d'ala	PDA
plat/tapadora	PTA
plat/tapadora vora fumada	PTF
plata	PLA
plat tallador	PTL
poal	POA
pot	POT
pot de farmàcia	PFA
rentamans	REN
safata	SAF
saler	SLR
salsera	SAL
servidora	SEV
setrill	SET
sitra	SIT
suport	SOP
suport d'anell	SAN
suport rodet	SRD
tallador	TAL
tapadora	TAP

tassa	TAS
tenalla	TEN
test	TES
tinter	TIN
tupí	TUP
urna	URN
xocolatera	XOC

Material ceràmic no recipient (codi classificació 15000):

artefacte no definit	AND
bola	BLA
cilindres de forn	CFO
cuny de forn	CYF
dena	DEN
figura antropomorfa	FAN
figura zoomorfa	FZM
fragment d'argila indet.	FAI
fusaiola	FUS
joguina	JOG
màscara	MAS
pes de teler circular	PTC
pes de teler oval	PTO
pes de teler rectangular	PTR
pes de teler indeterminat	PTI
pes de teler troncocònic	PTT
pipes	PIP
placa	PLC
placa foradada	PFD
rodet	ROD
tres peus terrisser	TPT
disc circular terrisser	DCT
suport llar de foc	SLF
peça circular	PC
peça circular foradada	PCF

4. TÈCNICA

a mà	MA
a torn	TO
a torn lent	TL
a motlle	MO
motlle cistelleria	MC
ensamblada	EN
indeterminada	IN

5. DECORACIÓ

acanalada	AC
aiguada	AG
aplicació	AL
aplicació metàl·lica	AM
aplicació pasta blanca	AB
aplicació pasta roja	AR
aplicació pedres	AP
baquetons	BA
barbotina	BB
bigoti	BI
botons	BO
calada	CA
cordons digitacions	CD
cordons incisió	CI
cordons impressió	CM
cordons llisos	CL
cordons pessigats	CP
ditada	DI
esgrafiada	ES
excisa	EX
impresa canya/os	IO
impresa cardial	IC
impresa cistelleria	IL
impresa digitada	ID
impresa espàtula	IE
impresa estampillada	IS
impresa pinta	IP
impresa punxó	IX
impresa puntillada	IA
impresa raspatllada	IR
impresa teixit	IT
impresa ungulada	IU
impressió fent incisió	IM
impressions diverses	IF
incisa	IN
incisa pintada	NP
llengüeta	LL
mamellons	MA
mangra	MG
motlle	MO
mugró	MU
ondulació en vora	OV
perforada	PF
pessigada	PE
pintada	PI
pintada blanca	PB
pintada negra	PN
pintada roja	PR
pintada roig-marronós	PM

policroma	PP
pseudoexcisa	PS
rodeta	RO
vernís roig	VR

6. PASTA

grollera oxidada	GO
grollera reduïda	GR
grollera mixta	GM
acurada oxidada	AO
acurada reduïda	AR
acurada mixta	AM
acurada bescuitada	AB
grollera bescuitada	GB
bescuitada	BE
caolinítica	CA

7. ACABATS

allisat	AL
allisat amb fang	AF
arenós	AR
brunyit	BR
encastació de fang	EF
engalbat	EN
esmaltat	EM
espatulat	ES
estriat	ET
marques terrisser	MT
pàtina cendrosa	PC
pentinada	PE
pintat	PI
rugós	RU
<i>strice</i>	ST
vernissat	VE
vidrat	VI

METALL

1. CLASSIFICACIÓ

20000	indeterminat
20001	bronze
20002	ferro
20003	plata
20004	or
20005	plom
20006	aleacions diverses
20007	altres metalls
20008	coure

2. FORMA

agulla	AGU
agulla de cap	AGC
alabarda	ALB
àncora	ANC
anell	ANL
anella	ANE
arracada	ARR
arreus de cavall	ARC
artefacte indeterminat	ATI
ast	AST
bala	BAL
barra	BRR
bola/boleta	BLT
bomba	BOM
botó	BOT
braçalet	BRA
braser	BRS
cadena	CAD
clau	CLA
dena	DEN
destral	DRT
diadema	DMA
didal	DID
elements de carro	ECR
elements religiosos	ERE
enformador	ENF
escarpa	EPA
escòria	ESR
escultura	ESC
escut	EST
espasa	ESP
falcata	FAL
fíbula indeterminada	FBI

fibula anular	FAN
fibula d'apèndix caudal	FAC
fibula de bucle	FBU
fibula de naveta	FNA
fibula de pivot	FPV
fibula doble ressort	FDR
fibula indígena de colze	FIC
fibula de peu alt	FPA
figura antropomorfa	FAN
figura zoomorfa	FZM
fil/frag. riscle/anell/braçalet	FFR
frontissa	FTS
ganivet	GNV
gerra	GER
globelet	GOB
lingot	LIN
mirall	MRL
moneda	MON
pectoral	PEC
penjant	PJA
pinces	PNC
placa	PLC
pondus	PON
punta fletxa	PFL
punta llança/javelina	PLJ
punxó	PNX
punyal	PNY
serra	SER
sivella	SIV
vas	VAS
xinxeta	XIN

3. TÈCNICA

forja	FJ
fosa	FS
cisellar	CS
repussar	RP
calat	CL

VIDRE

1. CLASSIFICACIÓ

30000	vidre
30001	pasta vítria
30002	cristall
30003	escòria

2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT

sense forma	SF
sense definir	SD
perfil sencer	PS
vora	VO
nansa	NA
arrencament de nansa	AN
coll	CO
carena	CR
llavi	LL
fons	FO
peu	PE
pivot	PI
bec	BE
pom/agafador	AG
escòria	ER
boca	BO

3. FORMA

fragment no definit	VIN
ampolla	AMP
amforisc	VAF
barreta	BAR
bol	BOL
camafeu	VCS
copa	COP
dena	DEN
element construcció	VEC
element d'ús funerari	VEF
element d'ús personal	VEP
flascons	VFL
gerra	GER
plat	PAT
plata	PLA
setrill	SET
ungüentari	UGU
vas	VAS

4. TÈCNICA

realització no definida	ND
vidre-mosaic	VM
motlle decorat	MD
motlle baix relleu	MB
motlle volum rodó	MR
poliment	VL
tallat	VT
gravat	VG
amb aplicacions	VA
fondi d'or	VO
pintat	VP
bufat	VG

MATERIAL LÍTIC

1. CLASSIFICACIÓ

40000 indeterminat

40001 sílex

40002 quarz

40003 jaspi

40004 granit

40005 arenisca

40006 volcànic

40007 micaesquist

40008 calça

40009 marbre

40010 alabastre

40011 conglomerat

40012 travertí

40013 pissarra

40014 pedres precioses

40015 minerals

40016 fòssils

40017 rierencs

40018 calcària

anell

artefacte indeterminat

artefacte no definit

baix relleu

bala

bola

braçalet

braçalet d'arquer

cassoleta

dena

enformador

escultura

figura zoomorfa

figura antropomorfa

gresol

inscripció

mà de molí

molí barquiforme

molí (roda)

morter

motlle de fundició

peça circular foradada

peça circular no perforada

pedestal

penjant

placa

placa decorada

placa foradada

punyal

sarcòfag

ANE

ATI

ATD

BAR

BAL

BLA

BRA

BÇA

CTA

DEN

ENF

ESC

FZM

FAN

GES

INS

MMO

MBA

MOL

MOR

MFU

PCF

PCN

PED

PJA

PLC

PDC

PFD

PNY

SAR

2. FORMA

pedra tallada no retocada ascla

ASC

pedra tallada no retocada fulla

FLL

pedra tallada no retocada rebuig

REB

nucli fragmentat

FNU

nucli amb còrtex

NCO

nucli sense còrtex

NSC

pedra retocada perforador

PFD

pedra retocada gratador

GRA

pedra retocada rascadora

RAS

pedra retocada làmina de dors

LDO

pedra retocada làmina retocada

LRE

pedra retocada punta de dors

PDO

pedra retocada punta (retoc simple)

PUN

pedra retocada geomètric

GEO

pedra retocada denticulat

DNT

pedra retocada truncadura

TRU

pedra retocada punta de fletxa

PFL

pedra retocada osca

OSC

pedra polida cisell

CIS

pedra polida destrat

DTA

allisador

ALS

àncora

ANC

MATERIALS CONSTRUCCIÓ

1. CLASSIFICACIÓ

50000	alabastre
50001	arenisca
50002	elements ceràmics
50003	estuc/arrebossat
50004	fusta
50005	ímbrex
50006	indeterminat
50007	maó
50008	marbre
50009	morter
50010	mosaic
50011	tessel·les
50012	opus signinum
50013	pintura/estuc pintat
50014	rajoles
50015	tegula
50016	tegula “mammata”
50017	tegula de suports
50018	terracotes
50019	tovots/tapial
50020	cornisa
50021	columna
50022	capitell
50023	carreu
50024	antefix
50025	canonada
50026	gàrgola
50027	tubuli
50028	teula vidrada
50029	teula
50030	rajola blanca i blava (XVI)
50031	rajola blanca i blava moderna (XVII-XVIII)
50032	rajola policroma (XVIII- XIX)
50033	rajola policroma anterior (XVIII)
50034	rajola banca i blava anterior (XVIII)
50035	canaló
50036	motllura
50037	rajola vidrada
50038	totxana

MATÈRIA ORGÀNICA

1. CLASSIFICACIÓ

60000	matèria orgànica general
60001	os
60002	ivori
60003	closca
60004	fusta treballada
60005	teixit
60006	cuiro
60007	vegetals
60008	paper
60050	restes antropològiques
60051	macrofauna
60052	microfauna
60053	fauna aquàtica
60054	malacofauna
60055	fusta no treballada
60056	carbó
60057	granes
60058	fauna terrestre no definida

2. FORMA

agulla	AGU
agulla de cap agulla o punxó	AGC
ampolla	AMP
anell	ANE
aplic	APL
artefacte d'os/petxina/ibori	OPI
artefacte no definit	AND
beiana	BEI
bossa	BSA
botó	BOT
braçalet	BRA
caixa	CXA
calçat	CÇA
cistell	CTL
cistelleria	CIS
corda	CDA
corn tallat	COT
cullera	CUL
cullereta tocador	CUT
dau	DAU
dena	DEN
dent decorada	DTD
dent perforada	DTP

diari	DIA
enformador	ENF
espàtula	EPT
falange decorada	FLD
figura antropomorfa	FAN
figura zoomorfa	FZM
fitxa de joc	FIJ
frontissa	FTS
fus	FUS
fusta frag. indet.	FFI
fusta construcció naval	FCN
fusta construcció	FCO
ganxet	GAN
mànec	MEC
marcador	MCD
penjant	PJA
petxina frag. polida	POP
pinta	PNT
polidor	PUL
punta fletxa	PFL
punxó	PNX
punyal	PNY
raspall	RAS
resquill apuntat	RQA
sabates	SAB
tapadora	TAP
teixit	TXI
ullal porc senglar tallat	UPS

3. TÈCNICA

matèria prima sense modificar	MPS
matèria prima en procés de fabricació	MPF
matèria prima modificada	MPM

MOSTRES PER A ANÀLISIS

70000	terra
70001	morter
70002	pedra
70003	metall
70004	carbó (anàlisi antracològica)
70005	pol·len
70006	granes
70007	llavors
70008	carbó (C14)

-

INVENTARI DE MATERIALS

Secció d'Arqueologia-Ajuntament de Barcelona

Num. Intervenció: 013/21

Jaciment: MERCAT DE L'ABACERIA

Districte
GRÀCIA

Carrer
TRAVESSERA DE GRÀCIA,

Parcel·la

Data
2021

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 101

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Ext.	Acabats Int.	Ext.	Cronologia	Observacions
	1	14002	VO	TEN	TO	AO					
	1	14003	VO	OLL	TO	AO		VI			Vidriat marró
	1	14003	VO	PAT	TO	AO		VI	VI		Vidriat groguenc
	1	50032	PS	RAJOLA	MO	AO				s. XIX	Decoració blau

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 501

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Ext.	Acabats Int.	Ext.	Cronologia	Observacions
	6	14002	PS	GOT	TO	AO				s. XIX	Got/pot. 3 peces amb perforació al fons
	2	14002	FO	GOT	TO	AO				s. XIX	Got/pot. Perforació al fons
	1	14002	VO	GOT	TO	AO				s. XIX	
	1	14003	VO	BOL	TO	AO		VI		s. XIX	Vidriat marró clar interior
	1	14300	SF	FIN	MO	AO				s. XIX	
	1	14300	VO	GER	MO	AO				s. XIX	Gerra/bací
	3	14300	VO	PAT	MO	AO				s. XIX	Decoracions línies de color blau
	3	14300	FO	PAT	MO	AO				s. XIX	
	2	14300	SF	PAT	MO	AO				s. XIX	

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 1006

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Ext.	Acabats Int.	Ext.	Cronologia	Observacions
	1	14103	SF	PAT	TO	AO				s. XVII-XVIII	

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 1010

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Ext.	Acabats Int.	Ext.	Cronologia	Observacions
	1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI		Vidriat marró

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 1012

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Ext.	Acabats Int.	Ext.	Cronologia	Observacions
	1	14003	SF	FIN	TO	AO		VI			Vidriat marró
	1	14003	SF	FIN	TO	AO		VI			Vidriat verd
	1	14103	SF	PAT	TO	AO				s. XVII-XVIII	

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 1014

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 1014

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		

	1	14002	SF	FIN	TO	AO						
	1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Vidriat verd
	1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Vidriat marró
	1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		Vidriat marró

Àrea:

Sector:

Àmbit:

UE: 3009

Num. Frag.	Class.	Def.Frag.	Tipo.	Tècnica	Pasta	Decoració		Acabats		Cronologia	Observacions
						Int.	Ext.	Int.	Ext.		

	2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Vidriat marró
	2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	s. XIX	Vidriat marró
	1	14005	NA	FIN	TO	AR						
	1	14005	SF	FIN	TO	AR						

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la travessera de Gràcia, 186, carrer de Torrijos, 1b, carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 12, i carrer de Puigmartí, 13-17 (Mercat de l'Abaceria). Districte de Gràcia. Barcelona (Barcelonès). 013/21.

ANNEX 6

INVENTARI FOTOGRÀFIC

Num.	Sector	UE
1		Vista general del solar del mercat de l'Abaceria Central abans d'iniciar la intervenció arqueològica.
2		Vista general del solar del mercat de l'Abaceria Central abans d'iniciar la intervenció arqueològica.
3		Vista general del solar del mercat de l'Abaceria Central abans d'iniciar la intervenció arqueològica.
4		Vista general del solar del mercat de l'Abaceria Central abans d'iniciar la intervenció arqueològica.
5		Vista general del solar del mercat de l'Abaceria Central abans d'iniciar la intervenció arqueològica.
6		Vista general del solar del mercat de l'Abaceria Central abans d'iniciar la intervenció arqueològica.
7		Vista general del solar del mercat de l'Abaceria Central abans d'iniciar la intervenció arqueològica.
8		Vista general del solar del mercat de l'Abaceria Central abans d'iniciar la intervenció arqueològica.
9		Vista general del solar del mercat de l'Abaceria Central abans d'iniciar la intervenció arqueològica.
10		Vista general del solar del mercat de l'Abaceria Central abans d'iniciar la intervenció arqueològica.
11		Vista general del solar del mercat de l'Abaceria Central abans d'iniciar la intervenció arqueològica.
12		Vista general del solar del mercat de l'Abaceria Central abans d'iniciar la intervenció arqueològica.
13		Vista general del solar del mercat de l'Abaceria Central abans d'iniciar la intervenció arqueològica.
14		Vista general del solar del mercat de l'Abaceria Central abans d'iniciar la intervenció arqueològica.
15		Vista general del solar del mercat de l'Abaceria Central abans d'iniciar la intervenció arqueològica.
16		Vista dels treballs de la prospecció amb georadar en extensió a l'interior del recinte del mercat.
17		Vista dels treballs de la prospecció amb georadar en extensió a l'interior del recinte del mercat.
18		Vista dels treballs de la prospecció amb georadar en extensió a l'interior del recinte del mercat.

Num.	Sector	UE
19		Vista dels treballs de la prospecció amb georadar en extensió a l'interior del recinte del mercat.
20		Vista dels treballs de la prospecció amb georadar en extensió a l'interior del recinte del mercat.
21		Vista dels treballs de la prospecció amb georadar en extensió a l'interior del recinte del mercat.
22		Vista dels treballs de la prospecció amb georadar en extensió a l'interior del recinte del mercat.
23		Vista dels treballs de la prospecció amb georadar en extensió a l'interior del recinte del mercat.
24		Vista dels treballs de la prospecció amb georadar en extensió a l'interior del recinte del mercat.
25		Vista dels treballs de la prospecció amb georadar en extensió a l'interior del recinte del mercat.
26		Vista dels treballs de la prospecció amb georadar en extensió a l'interior del recinte del mercat.
27		Vista dels treballsde caracterització elèctrica del subsòl a partir de la determinació de la resistivitat del terreny (tomografies elèctriques).
28		Vista dels treballsde caracterització elèctrica del subsòl a partir de la determinació de la resistivitat del terreny (tomografies elèctriques).
29		Vista dels treballsde caracterització elèctrica del subsòl a partir de la determinació de la resistivitat del terreny (tomografies elèctriques).
30		Vista dels treballsde caracterització elèctrica del subsòl a partir de la determinació de la resistivitat del terreny (tomografies elèctriques).
31		Vista dels treballsde caracterització elèctrica del subsòl a partir de la determinació de la resistivitat del terreny (tomografies elèctriques).
32		Vista dels treballsde caracterització elèctrica del subsòl a partir de la determinació de la resistivitat del terreny (tomografies elèctriques).
33		Vista dels treballsde caracterització elèctrica del subsòl a partir de la determinació de la resistivitat del terreny (tomografies elèctriques).

Num.	Sector	UE							
34		Vista dels treballsde caracterització elèctrica del subsòl a partir de la determinació de la resistivitat del terreny (tomografies elèctriques).							
35	R100	101	102	103	104	105	107	108	Vista general de la rasa de sondeig 100.
36	R100	101	102	103	104	105	107	108	Vista general de la rasa de sondeig 100.
37	R100	102	103	Vista del paviment UE 102 i de l'envà UE 103 documentats a la rasa de sondeig 100.					
38	R100	102	103	104	Vista de l'envà UE 103 documentat a la rasa de sondeig 100.				
39	R100	102	103	104	Vista del paviment UE 104 documentat a la rasa de sondeig 100.				
40	R100	102	103	104	105	107	Vista del paviment UE 104 documentat a la rasa de sondeig 100.		
41	R100	105	107	Vista del mur UE 107 i la canalització UE 105 documentats a la rasa de sondeig 100.					
42	R100	104	105	107	Vista del mur UE 107 i la canalització UE 105 documentats a la rasa de sondeig 100.				
43	R100	104	105	107	Vista del mur UE 107 i la canalització UE 105 documentats a la rasa de sondeig 100.				
44	R100	106	107	Vista del paviment UE 106 documentat a la rasa de sondeig 100.					
45	R100	106	107	Vista del mur UE 107 documentat a la rasa de sondeig 100.					
46	R100	106	107	Vista del paviment UE 106 documentat a la rasa de sondeig 100.					
47	200	201	202	203	204	205	Vista general de la rasa de sondeig 200.		
48	200	201	202	203	204	205	Vista general de la rasa de sondeig 200.		
49	200	202	203	204	205	Vista del paviment UE 203 documentat a la rasa de sondeig 200.			
50	200	202	203	204	205	Vista del paviment UE 203 documentat a la rasa de sondeig 200.			
51	200	204	205	Vista del paviment UE 205 documentat a la rasa de sondeig 200.					

Num.	Sector	UE							
52	200	204	205						
Vista del paviment UE 205 documentat a la rasa de sondeig 200.									
53	200	202	203	204	205				
Vista general de la rasa de sondeig 200.									
54	200	202	203						
Vista del possible envà UE 202 documentat a la rasa de sondeig 200.									
55	300	201							
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 200.									
56	300	301	302						
Vista general de la rasa de sondeig 300.									
57	300	301	302						
Vista general de la rasa de sondeig 300.									
58	300	301	302						
Vista general de la rasa de sondeig 300.									
59	300	301	302						
Vista general de la rasa de sondeig 300.									
60	300	301	302						
Vista del paviment UE 302 documentat a la rasa de sondeig 300.									
61	300	301	302						
Vista del paviment UE 302 documentat a la rasa de sondeig 300.									
62	400	401	402	404	405	406	409		
Vista general de la rasa de sondeig 400.									
63	400	401	402	404	405	406	407	408	409
Vista general de la rasa de sondeig 400.									
64	400	401	402	404	405	406	407	408	409
Vista general de la rasa de sondeig 400.									
65	400	401	404	405					
Vista del paviment UE 404 documentat a la rasa de sondeig 400.									
66	400	404	405	406					
Vista de l'envà UE 405 documentat a la rasa de sondeig 400.									
67	400	404	405	406					
Vista del paviment UE 406 documentat a la rasa de sondeig 400.									
68	500	501	502						
Vista general de la rasa de sondeig 500.									
69	500	501	502						
Vista general de la rasa de sondeig 500.									
70	500	501	502						
Vista general de la rasa de sondeig 500.									
71	500	501	502						
Vista general de la rasa de sondeig 500.									

Num.	Sector	UE											
72	500	501	502										
Vista del paviment UE 502 documentat a la rasa de sondeig 500.													
73	500	501	502										
Vista del paviment UE 502 documentat a la rasa de sondeig 500.													
74	500	501	502										
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 500.													
75	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	
Vista general de la rasa de sondeig 600.													
76	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	
Vista general de la rasa de sondeig 600.													
77	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	
Vista general de la rasa de sondeig 600.													
78	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	
Vista general de la rasa de sondeig 600.													
79	600	602	603										
Vista del paviment UE 602 i de la preparació UE 603 documentats a la rasa de sondeig 600.													
80	600	602	603										
Vista del paviment UE 602 i de la preparació UE 603 documentats a la rasa de sondeig 600.													
81	600	604	605										
Vista del paviment UE 604 i de l'envà UE 605 documentats a la rasa de sondeig 600.													
82	600	604	605										
Vista del paviment UE 604 i de l'envà UE 605 documentats a la rasa de sondeig 600.													
83	600	606	607										
Vista del paviment UE 606 i de l'envà UE 607 documentats a la rasa de sondeig 600.													
84	600	606	607										
Vista del paviment UE 606 i de l'envà UE 607 documentats a la rasa de sondeig 600.													
85	600	606	607	611									
Vista del paviment UE 606 i de l'envà UE 607 documentats a la rasa de sondeig 600.													
86	600	601	608	609	610	611							
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 600.													
87	700	701	706	707	709	711							
Vista general de la rasa de sondeig 700.													
88	700	701	706	707	709	711							
Vista general de la rasa de sondeig 700.													
89	700	701	706	708	710	711							
Vista de les rases UE 708 i 710 documentades a la rasa de sondeig 700.													
90	700	701	706	708	710	711							
Vista de les rases UE 708 i 710 documentades a la rasa de sondeig 700.													
91	700	701	702	703	704	706	708	710	711				
Vista de les rases UE 708 i 710 i paviment UE 702 documentades a la rasa de sondeig 700.													

Num.	Sector	UE							
92	700	701	702	703	704	706	708	710	711
Vista de les rases UE 708 i 710 i paviment UE 702 documentades a la rasa de sondeig 700.									
93	700	701	706	708	710	711			
Vista de les rases UE 708 i 710 documentades a la rasa de sondeig 700.									
94	700	701	706	708	710	711			
Vista de les rases UE 708 i 710 documentades a la rasa de sondeig 700.									
95	700	702	703	704					
Vista dels paviments UE 702 i 704 i de l'envà UE 703 documentats a la rasa de sondeig 700.									
96	700	702	703	704					
Vista dels paviments UE 702 i 704 i de l'envà UE 703 documentats a la rasa de sondeig 700.									
97	700	701	704	705	706	711			
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 700.									
98	800	801	804	805	807	809			
Vista general de la rasa de sondeig 800.									
99	800	801	804	805	807	809			
Vista general de la rasa de sondeig 800.									
100	800	801	804	805	807	809			
Vista general de la rasa de sondeig 800.									
101	800	801	804	805	807	809			
Vista general de la rasa de sondeig 800.									
102	800	801	806	808	804	809			
Vista de les rases agrícoles UE 806 i 808 documentades a la rasa de sondeig 800.									
103	800	801	806	808	804	809			
Vista de les rases agrícoles UE 806 i 808 documentades a la rasa de sondeig 800.									
104	800	801	806	808	804	809			
Vista de les rases agrícoles UE 806 i 808 documentades a la rasa de sondeig 800.									
105	800	801	806	808	804	809			
Vista de les rases agrícoles UE 806 i 808 documentades a la rasa de sondeig 800.									
106	800	801	802	803	804	809			
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 800.									
107	900	901	904	905	907				
Vista general de la rasa de sondeig 900.									
108	900	901	904	905	907				
Vista general de la rasa de sondeig 900.									
109	900	901	904	905	907				
Vista general de la rasa de sondeig 900.									
110	900	901	904	905	907				
Vista general de la rasa de sondeig 900.									
111	900	904	906	907					
Vista de la rasa agrícola UE 906 documentada a la rasa de sondeig 900.									

Num.	Sector	UE										
112	900	904	906	907								
Vista de la rasa agrícola UE 906 documentada a la rasa de sondeig 900.												
113	900	904	906	907								
Vista de la rasa agrícola UE 906 documentada a la rasa de sondeig 900.												
114	900	904	906	907								
Vista de la rasa agrícola UE 906 documentada a la rasa de sondeig 900.												
115	900	901	902	903	904	907						
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 900.												
116	1000	1001	1002	1003	1004	1006	1008	1010	1012	1014	1015	
Vista general de la rasa de sondeig 1000.												
117	1000	1001	1002	1003	1004	1006	1008	1010	1012	1014	1015	
Vista general de la rasa de sondeig 1000.												
118	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1007	1009	1011	1013	1015	
Vista de les rases agrícoles UE 1005, 1007, 1009, 1011 i 1013 documentades a la rasa de sondeig 1000.												
119	1000	1005	1015									
Vista de la rasa agrícola UE 1005 documentada a la rasa de sondeig 1000.												
120	1000	1007	1015									
Vista de la rasa agrícola UE 1007 documentada a la rasa de sondeig 1000.												
121	1000	1009	1015									
Vista de la rasa agrícola UE 1009 documentada a la rasa de sondeig 1000.												
122	1000	1011	1015									
Vista de la rasa agrícola UE 1011 documentada a la rasa de sondeig 1000.												
123	1000	1013	1015									
Vista de la rasa agrícola UE 1013 documentada a la rasa de sondeig 1000.												
124	1000	1001	1016	1017	1018	1019						
Vista general de la rasa de sondeig 1000.												
125	1000	1001	1016	1017	1018	1019						
Vista general de la rasa de sondeig 1000.												
126	1000	1001	1016	1017	1018	1019						
Vista general de la rasa de sondeig 1000.												
127	1000	1001	1016	1017	1018	1019						
Vista general de la rasa de sondeig 1000.												
128	1000	1019										
Vista del paviment UE 1019 documentat a la rasa de sondeig 1000.												
129	1000	1019										
Vista del paviment UE 1019 documentat a la rasa de sondeig 1000.												
130	1000	1019										
Vista del paviment UE 1019 documentat a la rasa de sondeig 1000.												
131	1000	1018	1019									
Vista del paviment UE 1019 i del mur UE 1018 documentats a la rasa de sondeig 1000.												

Num.	Sector	UE						
132	1000	1017	1018	1019				
Vista del paviment UE 1019 i del mur UE 1018 documentats a la rasa de sondeig 1000.								
133	1000	1017	1018	1019				
Vista del mur UE 1018 documentat a la rasa de sondeig 1000.								
134	1000	1017						
Vista de la canalització UE 1017 documentat a la rasa de sondeig 1000.								
135	1000	1017	1018					
Vista de la canalització UE 1017 documentat a la rasa de sondeig 1000.								
136	1000	1001	1002	1003	1004	1015		
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 1000.								
137	1100	1101	1102	1104	1107	1108	1109	1110
Vista general de la rasa de sondeig 1100.								
138	1100	1101	1102	1104	1107	1108	1109	1110
Vista general de la rasa de sondeig 1100.								
139	1100	1101	1102	1104	1107	1108	1109	1110
Vista general de la rasa de sondeig 1100.								
140	1100	1101	1102	1104	1106	1110		
Vista general de la rasa de sondeig 1100.								
141	1100	1101	1102	1104	1106	1110		
Vista general de la rasa de sondeig 1100.								
142	1100	1101	1107	1108	1109	1110		
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 500.								
143	1200	1201	1202	1203	1204	1205		
Vista general de la rasa de sondeig 1200.								
144	1200	1201	1202	1203	1204	1205		
Vista general de la rasa de sondeig 1200.								
145	1200	1201	1202	1203	1204	1205		
Vista general de la rasa de sondeig 1200.								
146	1200	1201	1202	1203	1204	1205		
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 1200.								
147	1200	1201	1202	1203	1204	1205		
Vista general de la rasa de sondeig 1200.								
148	1300	1301	1302	1303	1304			
Vista general de la rasa de sondeig 1300.								
149	1300	1301	1302	1303	1304			
Vista general de la rasa de sondeig 1300.								
150	1300	1301	1302	1303	1304			
Vista general de la rasa de sondeig 1300.								
151	1300	1301	1302	1303	1304			
Vista general de la rasa de sondeig 1300.								

Num.	Sector	UE				
152	1300	1301	1302	1303	1304	
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 1300.						
153	1400	1401	1402	1403	1404	1405
Vista general de la rasa de sondeig 1400.						
154	1400	1401	1402	1403	1404	1405
Vista general de la rasa de sondeig 1400.						
155	1400	1401	1402	1403	1404	1405
Vista general de la rasa de sondeig 1400.						
156	1400	1401	1402	1403	1404	1405
Vista general de la rasa de sondeig 1400.						
157	1400	1401	1402	1403	1404	1405
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 1400.						
158	1500	1501	1502	1503	1504	
Vista general de la rasa de sondeig 1500.						
159	1500	1501	1502	1503	1504	
Vista general de la rasa de sondeig 1500.						
160	1500	1501	1502	1503	1504	
Vista general de la rasa de sondeig 1500.						
161	1500	1501	1502	1503	1504	
Vista general de la rasa de sondeig 1500.						
162	1500	1501	1502	1503	1504	
Vista general de la rasa de sondeig 1500.						
163	1500	1501	1502	1503	1504	
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 1500.						
164	1600	1601	1602	1603	1604	
Vista general de la rasa de sondeig 1600.						
165	1600	1601	1602	1603	1604	
Vista general de la rasa de sondeig 1600.						
166	1600	1601	1602	1603	1604	
Vista general de la rasa de sondeig 1600.						
167	1600	1601	1602	1603	1604	
Vista general de la rasa de sondeig 1600.						
168	1600	1601	1602	1603	1604	
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 1600.						
169	1700	1702	1704	1705		
Vista del dipòsit UE 1704 documentat a la rasa de sondeig 1700.						
170	1700	1702	1703	1704	1705	
Vista del dipòsit UE 1704 documentat a la rasa de sondeig 1700.						
171	1700	1702	1703	1704	1705	
Vista del dipòsit UE 1704 documentat a la rasa de sondeig 1700.						

Num.	Sector	UE		
172	1700	1703	1704	1705
Vista del dipòsit UE 1704 documentat a la rasa de sondeig 1700.				
173	1700	1702	1704	1705
Vista del dipòsit UE 1704 documentat a la rasa de sondeig 1700.				
174	1700	1703	1704	1705
Vista del dipòsit UE 1704 documentat a la rasa de sondeig 1700.				
175	1700	1703	1704	1705
Vista del dipòsit UE 1704 documentat a la rasa de sondeig 1700.				
176	1700	1703	1704	1705
Vista del dipòsit UE 1704 documentat a la rasa de sondeig 1700.				
177	1700	1703	1709	
Vista de la subestació elèctrica UE 1703 documentat a la rasa de sondeig 1700.				
178	1700	1703	1709	
Vista de la subestació elèctrica UE 1703 documentat a la rasa de sondeig 1700.				
179	1700	1703	1709	
Vista de la subestació elèctrica UE 1703 documentat a la rasa de sondeig 1700.				
180	1800	1801	1802	1803
Vista del dipòsit UE 1802 documentat a la rasa de sondeig 1800.				
181	1800	1801	1802	1803
Vista del dipòsit UE 1802 documentat a la rasa de sondeig 1800.				
182	1800	1801	1802	1803
Vista del dipòsit UE 1802 documentat a la rasa de sondeig 1800.				
183	1800	1801	1802	1803
Vista del dipòsit UE 1802 documentat a la rasa de sondeig 1800.				
184	1800	1801	1802	
Vista del dipòsit UE 1802 documentat a la rasa de sondeig 1800.				
185	1800	1802		
Vista del dipòsit UE 1802 documentat a la rasa de sondeig 1800.				
186	1800	1802		
Vista del dipòsit UE 1802 documentat a la rasa de sondeig 1800.				
187	1800	1802		
Vista del dipòsit UE 1802 documentat a la rasa de sondeig 1800.				
188	1900	1901	1909	1910
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.				
189	1900	1901	1909	1910
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.				
190	1900	1901	1909	1910
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.				
191	1900	1901	1909	1910
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.				

Num.	Sector	UE									
192	1900	1901	1902	1904	1905	1906	1907	1912	1913	1914	1915
Vista general de la rasa de sondei 1900.											
193	1900	1901	1902	1904	1905	1906	1907	1912	1913	1914	1915
Vista general de la rasa de sondei 1900.											
194	1900	1901	1904	1909	1910						
Vista general de la rasa de sondei 1900.											
195	1900	1901	1904	1909	1910						
Vista general de la rasa de sondei 1900.											
196	1900	1901	1904	1909	1910						
Vista general de la rasa de sondei 1900.											
197	1900	1901	1904	1914	1915						
Vista del mur UE 1906 i canalització UE 1914 documentats a la rasa de sondeig 1900.											
198	1900	1901	1904	1914	1915						
Vista del mur UE 1906 i canalització UE 1914 documentats a la rasa de sondeig 1900.											
199	1900	1901	1904	1914	1915						
Vista del mur UE 1906 i canalització UE 1914 documentats a la rasa de sondeig 1900.											
200	1900	1901	1904	1914	1915						
Vista del mur UE 1906 i canalització UE 1914 documentats a la rasa de sondeig 1900.											
201	1900	1901	1904								
Vista del dipòsit UE 1904 documentat a la rasa de sondeig 1900.											
202	1900	1901	1904								
Vista del dipòsit UE 1904 documentat a la rasa de sondeig 1900.											
203	1900	1901	1902								
Vista del mur perimetral del mercat UE 1902 documentat a la rasa de sondeig 1900.											
204	1900	1901	1902	1907	1913	1916					
Vista de la canalització UE 1907 documentada a la rasa de sondeig 1900.											
205	1900	1901	1902	1907	1913	1916					
Vista de la canalització UE 1907 documentada a la rasa de sondeig 1900.											
206	1900	1901	1909	1913	1915						
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.											
207	1900	1901	1909	1913	1915						
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.											
208	1900	1901	1909	1913	1915						
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.											
209	1900	1901	1909	1913	1915						
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.											
210	1900	1901	1909	1913	1915						
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.											
211	1900	1901	1902	1910							
Vista del mur perimetral del mercat UE 1902 documentat a la rasa de sondeig 1900.											

Num.	Sector	UE							
212	1900	1901	1902	1910					
Vista del mur perimetral del mercat UE 1902 documentat a la rasa de sondeig 1900.									
213	1900	1901	1909	1910					
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.									
214	1900	1901	1909	1910					
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.									
215	1900	1901	1909	1910					
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.									
216	1900	1901	1909	1910					
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.									
217	1900	1901	1909	1910					
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.									
218	1900	1901	1909	1910					
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.									
219	1900	1901	1909	1910					
Vista del dipòsit UE 1909 documentat a la rasa de sondeig 1900.									
220	2000	2001	2004	2005	2006	2007			
Vista de la canalització UE 2004 documentada a la rasa de sondeig 2000.									
221	2000	2001	2004	2005	2006	2007			
Vista de la canalització UE 2004 documentada a la rasa de sondeig 2000.									
222	2000	2001	2002	2003	2009	2010			
Vista general de la rasa de sondeig 2000.									
223	2000	2001	2002	2003	2009	2010			
Vista general de la rasa de sondeig 2000.									
224	2000	2001	2002	2003	2009	2010			
Vista general de la rasa de sondeig 2000.									
225	2000	2001	2002	2003	2009	2010			
Vista general de la rasa de sondeig 2000.									
226	2000	2001	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vista de la canalització UE 2004 documentada a la rasa de sondeig 2000.									
227	2000	2001	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vista de la canalització UE 2004 documentada a la rasa de sondeig 2000.									
228	2000	2001	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vista de la canalització UE 2004 documentada a la rasa de sondeig 2000.									
229	2000	2001	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vista de la canalització UE 2004 documentada a la rasa de sondeig 2000.									
230	2000	2001	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vista de la canalització UE 2004 documentada a la rasa de sondeig 2000.									
231	2000	2001	2002	2003					
Vista del dipòsit UE 2002 documentat a la rasa de sondeig 2000.									

Num.	Sector	UE							
232	2000	2001	2002	2003					
Vista del dipòsit UE 2002 documentat a la rasa de sondeig 2000.									
233	2000	2001	2002	2003					
Vista del dipòsit UE 2002 documentat a la rasa de sondeig 2000.									
234	2000	2001	2007	2008	2009	2010			
Vista del terreny geològic UE 2010 documentat a la rasa de sondeig 2000.									
235	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2109
Vista general de la rasa de sondeig 2100.									
236	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2109
Vista general de la rasa de sondeig 2100.									
237	2100	2101	2102	2104	2105	2106	2107	2109	
Vista general de la rasa de sondeig 2100.									
238	2100	2101	2102	2104	2105	2106	2107	2109	
Vista general de la rasa de sondeig 2100.									
239	2100	2101	2102	2103	2104				
Vista de la canalització UE 2103 documentat a la rasa de sondeig 2100.									
240	2100	2101	2102	2103	2104				
Vista de la canalització UE 2103 documentat a la rasa de sondeig 2100.									
241	2100	2101	2102	2103					
Vista del mur de fonamentació UE 2102 documentat a la rasa de sondeig 2100.									
242	2100	2101	2102	2103	2104				
Vista de la canalització UE 2103 documentat a la rasa de sondeig 2100.									
243	2100	2101	2102	2103	2104				
Vista de la canalització UE 2103 documentat a la rasa de sondeig 2100.									
244	2100	2101	2102						
Vista del mur de fonamentació UE 2102 documentat a la rasa de sondeig 2100.									
245	2100	2101	2104	2105	2107	2109			
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 2100.									
246	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2208	2209
Vista general de la rasa de sondeig 2200.									
247	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2208	2209
Vista general de la rasa de sondeig 2200.									
248	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2208	2209
Vista general de la rasa de sondeig 2200.									
249	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2208	2209
Vista general de la rasa de sondeig 2200.									
250	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2208	2209
Vista general de la rasa de sondeig 2200.									
251	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2208	2209
Vista general de la rasa de sondeig 2200.									

Num.	Sector	UE							
252	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2208	2209
Vista del mur UE 2205 i la seva fonamentació UE 2206 documentats a la rasa de sondeig 2200.									
253	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2208	2209
Vista del mur UE 2205 i la seva fonamentació UE 2206 documentats a la rasa de sondeig 2200.									
254	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2208	2209
Vista del mur UE 2205 i la seva fonamentació UE 2206 documentats a la rasa de sondeig 2200.									
255	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2208	2209
Vista del mur UE 2205 i la seva fonamentació UE 2206 documentats a la rasa de sondeig 2200.									
256	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2208	2209
Vista del mur UE 2205 i la seva fonamentació UE 2206 documentats a la rasa de sondeig 2200.									
257	2300	2301	2302	2303	2304	2306	2308	2310	2311
Vista general de la rasa de sondeig 2300.									
258	2300	2301	2302	2303	2304	2306	2308	2310	2311
Vista general de la rasa de sondeig 2300.									
259	2300	2301	2302	2303	2304	2306	2308	2310	2311
Vista general de la rasa de sondeig 2300.									
260	2300	2301	2302	2303	2304	2306	2308	2310	2311
Vista general de la rasa de sondeig 2300.									
261	2300	2301	2302	2303	2304	2310	2311		
Vista del basament UE 2304 documentat a la rasa 2300.									
262	2300	2301	2302	2303	2306	2310	2311		
Vista del basament UE 2306 documentat a la rasa 2300.									
263	2300	2301	2302	2303	2308	2310	2311		
Vista del basament UE 2308 documentat a la rasa 2300.									
264	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408 2409
Vista general de la rasa de sondeig 2400.									
265	2400	2401	2404						
Vista del paviment UE 2404 documentat a la rasa de sondeig 2400.									
266	2400	2401	2404						
Vista del paviment UE 2404 documentat a la rasa de sondeig 2400.									
267	2400	2401	2404						
Vista del paviment UE 2404 documentat a la rasa de sondeig 2400.									
268	2400	2401	2404						
Vista del paviment UE 2404 documentat a la rasa de sondeig 2400.									
269	2400	2401	2404						
Vista del paviment UE 2404 documentat a la rasa de sondeig 2400.									
270	2400	2401	2405						
Vista del basament UE 2405 documentat a la rasa de sondeig 2400.									
271	2400	2401	2405						
Vista del basament UE 2405 documentat a la rasa de sondeig 2400.									

Num.	Sector	UE									
272	2400	2401	2405								
Vista del basament UE 2405 documentat a la rasa de sondeig 2400.											
273	2400	2401	2404								
Vista del paviment UE 2404 documentat a la rasa de sondeig 2400.											
274	2400	2401	2404								
Vista del paviment UE 2404 documentat a la rasa de sondeig 2400.											
275	2500	2501	2502	2507	2508						
Vista general de la rasa de sondeig 2500.											
276	2500	2501	2502	2507	2508						
Vista general de la rasa de sondeig 2500.											
277	2500	2501	2502	2504	2505						
Vista general de la rasa de sondeig 2500.											
278	2500	2501	2502	2504	2505						
Vista general de la rasa de sondeig 2500.											
279	2500	2501	2502	2507	2508						
Vista general de la rasa de sondeig 2500.											
280	2500	2501	2504	2505							
Vista del paviment UE 2504 documentat a la rasa de sondeig 2500.											
281	2500	2501	2504	2505							
Vista del paviment UE 2504 documentat a la rasa de sondeig 2500.											
282	2500	2501	2504	2505							
Vista del paviment UE 2504 documentat a la rasa de sondeig 2500.											
283	2600	2601	2602	2604	2606	2608	2610	2612	2613	2614	
Vista general de la rasa de sondeig 2600.											
284	2600	2601	2602	2604	2606	2608	2610	2612	2613	2614	
Vista general de la rasa de sondeig 2600.											
285	2600	2601	2604	2605							
Vista del paviment UE 2605 documentat a la rasa de sondeig 2600.											
286	2600	2601	2604	2605							
Vista del paviment UE 2605 documentat a la rasa de sondeig 2600.											
287	2600	2601	2604	2605							
Vista del mur UE 2604 documentat a la rasa de sondeig 2600.											
288	2600	2605									
Detall del paviment UE 2605 documentat a la rasa de sondeig 2600.											
289	2600	2606	2613	2614							
Vista del basament UE 2606 documentat a la rasa de sondeig 2600.											
290	2600	2606	2613	2614							
Vista del basament UE 2606 documentat a la rasa de sondeig 2600.											
291	2600	2602	2605	2610	2612	2613	2614				
Vista del basament UE 2610 documentat a la rasa de sondeig 2600.											

Num.	Sector	UE					
292	2600	2610	2613	2614			
Vista del basament UE 2610 documentat a la rasa de sondeig 2600.							
293	2600	2610	2613	2614			
Vista del basament UE 2610 documentat a la rasa de sondeig 2600.							
294	2600	2601	2605	2610	2612	2613	2614
Vista del paviment UE 2605 documentat a la rasa de sondeig 2600.							
295	2600	2601	2605	2606	2612	2613	2614
Vista del paviment UE 2605 documentat a la rasa de sondeig 2600.							
296	2600	2601	2605				
Vista del paviment UE 2605 documentat a la rasa de sondeig 2600.º							
297	2600	2610	2613	2614			
Vista del basament UE 2610 documentat a la rasa de sondeig 2600.							
298	2600	2605	2610	2612	2613	2614	
Vista del basament UE 2610 documentat a la rasa de sondeig 2600.							
299	2600	2610	2613	2614			
Vista del basament UE 2610 documentat a la rasa de sondeig 2600.							
300	2700	2701	2702	2704	2706	2707	2708
Vista general de la rasa de sondeig 2700.							
301	2700	2701	2702	2704	2706	2707	2708
Vista general de la rasa de sondeig 2700.							
302	2700	2701	2706	2707	2708		
Vista del mur UE 2706 i canalització UE 2707 documentats a la rasa de sondeig 2700.							
303	2700	2701	2704	2706	2707	2708	
Vista de la claveguera UE 2704 documentada a la rasa de sondeig 2700.							
304	2700	2701	2704	2706	2707	2708	
Vista de la claveguera UE 2704 documentada a la rasa de sondeig 2700.							
305	2700	2701	2704	2706	2707	2708	
Vista de la claveguera UE 2704 documentada a la rasa de sondeig 2700.							
306	2700	2701	2702	2706	2707	2708	
Vista del mur UE 2706 i canalització UE 2707 documentats a la rasa de sondeig 2700.							
307	2700	2701	2706	2707	2708		
Vista del mur UE 2706 i canalització UE 2707 documentats a la rasa de sondeig 2700.							
308	2700	2701	2706	2707	2708		
Vista del mur UE 2706 i canalització UE 2707 documentats a la rasa de sondeig 2700.							
309	2700	2701	2706	2707	2708		
Vista del mur UE 2706 i canalització UE 2707 documentats a la rasa de sondeig 2700.							
310	2700	2701	2706	2707	2708		
Vista del mur UE 2706 i canalització UE 2707 documentats a la rasa de sondeig 2700.							
311	2700	2701	2706	2707			
Vista de la canalització UE 2707 documentada a la rasa de sondeig 2700.							

Num.	Sector	UE						
312	2700	2701	2706	2707				
Vista de la canalització UE 2707 documentada a la rasa de sondeig 2700.								
313	2700	2701	2706	2707				
Vista del mur UE 2706 i canalització UE 2707 documentats a la rasa de sondeig 2700.								
314	2800	2801	2802	2804	2805			
Vista general de la rasa de sondeig 2800.								
315	2800	2801	2802	2804	2805			
Vista general de la rasa de sondeig 2800.								
316	2800	2801	2802	2804	2805			
Vista general de la rasa de sondeig 2800.								
317	2800	2801	2802	2804	2805			
Vista general de la rasa de sondeig 2800.								
318	2800	2801	2802	2804	2805			
Vista general de la rasa de sondeig 2800.								
319	2800	2801	2802	2804	2805			
Vista general de la rasa de sondeig 2800.								
320	2800	2802	2804					
Vista del mur UE 2804 documentat a la rasa de sondeig 2800.								
321	2800	2802	2804					
Vista del mur UE 2804 documentat a la rasa de sondeig 2800.								
322	2800	2802	2804					
Vista del mur UE 2804 documentat a la rasa de sondeig 2800.								
323	2800	2802	2804					
Vista del mur UE 2804 documentat a la rasa de sondeig 2800.								
324	2800	2801	2804					
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 2800.								
325	2900	2901	2902	2903	2904	2905		
Vista general de la rasa de sondeig 2900.								
326	2900	2901	2902	2903	2904	2905		
Vista general de la rasa de sondeig 2900.								
327	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907
Vista general de la rasa de sondeig 2900.								
328	2900	2901	2902					
Vista del paviment UE 2902 documentat a la rasa de sondeig 2900.								
329	2900	2901	2902	2903	2904			
Vista dels paviments UE 2902 i 2904 documentats a la rasa de sondeig 2900.								
330	2900	2901	2902	2903	2904			
Vista del mur divisor UE 2903 documentat a la rasa de sondeig 2900.								
331	2900	2901	2904	2905	2906			
Vista de l'estructura UE 2905 documentada a la rasa de sondeig 2900.								

Num.	Sector	UE							
332	2900	2901	2904	2905	2906				
Vista de l'estructura UE 2905 documentada a la rasa de sondeig 2900.									
333	2900	2901	2904	2905	2906				
Vista de l'estructura UE 2905 documentada a la rasa de sondeig 2900.									
334	2900	2901	2905						
Vista de l'estructura UE 2905 documentada a la rasa de sondeig 2900.									
335	2900	2901	2905	2906	2907				
Vista del mur UE 2906 documentat a la rasa de sondeig 2900.									
336	2900	2901	2905	2906	2907				
Vista del mur UE 2906 documentat a la rasa de sondeig 2900.									
337	2900	2901	2905	2906	2907				
Vista del paviment UE 2906 documentat a la rasa de sondeig 2900.									
338	2900	2901	2905	2906	2907				
Vista del paviment UE 2906 documentat a la rasa de sondeig 2900.									
339	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006		
Vista general de la rasa de sondeig 3000.									
340	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006		
Vista general de la rasa de sondeig 3000.									
341	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008
Vista general de la rasa de sondeig 3000.									
342	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008
Vista general de la rasa de sondeig 3000.									
343	3000	3001	3002						
Vista del paviment UE 3002 documentat a la rasa de sondeig 3000.									
344	3000	3001	3003	3004	3005				
Vista del paviment UE 3004 i dipòsit UE 3005 documentats a la rasa de sondeig 3000.									
345	3000	3002	3003	3004	3005				
Vista del mur divisor UE 3003 documentat a la rasa de sondeig 3000.									
346	3000	3002	3003	3004					
Vista del mur divisor UE 3003 documentat a la rasa de sondeig 3000.									
347	3000	3002	3003	3004	3005				
Vista del mur divisor UE 3003 documentat a la rasa de sondeig 3000.									
348	3000	3001	3003	3004	3005	3006			
Vista del paviment UE 3004 i dipòsit UE 3005 documentats a la rasa de sondeig 3000.									
349	3000	3001	3003	3004	3005	3006			
Vista del paviment UE 3004 i dipòsit UE 3005 documentats a la rasa de sondeig 3000.									
350	3000	3001	3003	3004	3005	3006			
Vista del paviment UE 3004 i dipòsit UE 3005 documentats a la rasa de sondeig 3000.									
351	3000	3004	3006						
Vista del mur divisor UE 3006 documentat a la rasa de sondeig 3000.									

Num.	Sector	UE				
352	3000	3004	3006	3007	3008	
Vista del mur divisor UE 3006 documentat a la rasa de sondeig 3000.						
353	3000	3001	3006	3007	3008	
Vista del paviment UE 3007 i la preparació de paviment UE 3008 documentats a la rasa de sondeig 3000.						
354	3100	3101	3102	3103	3105	3106
Vista de la rasa de sondeig 3100.						
355	3100	3101	3102	3103	3104	
Vista de la rasa de sondeig 3100.						
356	3100	3101	3102	3103	3104	
Vista de la rasa de sondeig 3100.						
357	3100	3102	3105	3106		
Vista de la canalització UE 3105 i paviment UE 3106 documentats a la rasa de sondeig 3100.						
358	3100	3102	3105	3106		
Vista de la canalització UE 3105 i paviment UE 3106 documentats a la rasa de sondeig 3100.						
359	3100	3102	3105	3106		
Vista de la canalització UE 3105 i paviment UE 3106 documentats a la rasa de sondeig 3100.						
360	3100	3101	3103	3104		
Vista del paviment UE 3103 documentat a la rasa de sondeig 3100.						
361	3100	3101	3103	3104		
Vista del paviment UE 3103 documentat a la rasa de sondeig 3100.						
362	3100	3103	3104			
Vista del basament UE 3104 documentat a la rasa de sondeig 3100.						
363	3100	3103	3104			
Vista del basament UE 3104 documentat a la rasa de sondeig 3100.						
364	3200	3201	3202	3202		
Vista general de la rasa de sondeig 3200.						
365	3200	3201	3202	3202		
Vista general de la rasa de sondeig 3200.						
366	3200	3201	3202	3202		
Vista general de la rasa de sondeig 3200.						
367	3200	3201	3202	3202		
Vista general de la rasa de sondeig 3200.						
368	3200	3201	3202	3202		
Vista general de la rasa de sondeig 3200.						
369	3200	3201	3202	3203		
Vista del mur UE 3202 i paviment UE 3202 documentats a la rasa de sondeig 3200.						
370	3200	3201	3202	3203		
Vista del mur UE 3202 i paviment UE 3202 documentats a la rasa de sondeig 3200.						
371	3200	3201	3202	3203		
Vista del mur UE 3202 i paviment UE 3202 documentats a la rasa de sondeig 3200.						

Num.	Sector	UE							
372	3200	3201	3202	3203					
Vista del mur UE 3202 i paviment UE 3202 documentats a la rasa de sondeig 3200.									
373	3200	3201	3202	3203					
Vista del mur UE 3202 i paviment UE 3202 documentats a la rasa de sondeig 3200.									
374	3200	3201	3202	3203					
Vista del mur UE 3202 i paviment UE 3202 documentats a la rasa de sondeig 3200.									
375	3200	3201	3202	3203					
Vista del mur UE 3202 i paviment UE 3202 documentats a la rasa de sondeig 3200.									
376	3200	3201	3202	3203					
Vista del mur UE 3202 i paviment UE 3202 documentats a la rasa de sondeig 3200.									
377	3300	3301	3302	3304	3305	3306	3307	3309	3310
Vista general de la rasa de sondeig 3300.									
378	3300	3301	3302	3304	3305	3306	3307	3309	3310
Vista general de la rasa de sondeig 3300.									
379	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306		
Vista general de la rasa de sondeig 3300.									
380	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306		
Vista general de la rasa de sondeig 3300.									
381	3300	3301	3302	3306	3307	3309	3310		
Vista del basament UE 3307 documentat a la rasa de sondeig 3300.									
382	3300	3302	3305						
Vista de l'espoli UE 3305 documentat a la rasa de sondeig 3300.									
383	3300	3302	3305						
Vista de l'espoli UE 3305 documentat a la rasa de sondeig 3300.									
384	3300	3302	3304						
Vista de l'espoli UE 3304 documentat a la rasa de sondeig 3300.									
385	3300	3302	3303						
Vista del basament UE 3303 documentat a la rasa de sondeig 3300.									
386	3300	3302	3303						
Vista del basament UE 3303 documentat a la rasa de sondeig 3300.									
387	3400	3401	3402	3403	3404	3410	3415	316	
Vista general de la rasa de sondeig 3400.									
388	3400	3401	3402	3403	3404	3410	3415	316	
Vista general de la rasa de sondeig 3400.									
389	3400	3401	3402	3403	3404	3410	3415	316	
Vista general de la rasa de sondeig 3400.									

Num.	Sector	UE						
390	3400	3401	3410	3415	3416			
Vista general de la rasa de sondeig 3400.								
391	3400	3401	3405	3406	3408	3409	3410 3417	
Vista general de la rasa de sondeig 3400.								
392	3400	3401	3405	3406	3408	3409	3410 3417	
Vista general de la rasa de sondeig 3400.								
393	3400	3401	3402	3403	3404			
Vista de les estructures UE 3402, 3403 i 3404 documentades a la rasa de sondeig 3400.								
394	3400	3401	3402	3403	3404			
Vista de les estructures UE 3402, 3403 i 3404 documentades a la rasa de sondeig 3400.								
395	3400	3401	3402	3403	3404			
Vista de les estructures UE 3402, 3403 i 3404 documentades a la rasa de sondeig 3400.								
396	3400	3401	3410	3415	3416			
Vista del mur UE 3415 documentada a la rasa de sondeig 3400.								
397	3400	3401	3410	3415	3416			
Vista del mur UE 3415 documentada a la rasa de sondeig 3400.								
398	3400	3401	3410	3415	3416			
Vista del mur UE 3415 documentada a la rasa de sondeig 3400.								
399	3400	3401	3410					
Vista del paviment UE 3410 documentat a la rasa de sondeig 3400.								
400	3400	3401	3410					
Vista del paviment UE 3410 documentat a la rasa de sondeig 3400.								
401	3400	3401	3410					
Vista del paviment UE 3410 documentat a la rasa de sondeig 3400.								
402	3400	3401	3412					
Vista del basament UE 3412 documentat a la rasa de sondeig 3400.								
403	3400	3401	3410	3411	3412	3414		
Vista del basament UE 3412 documentat a la rasa de sondeig 3400.								
404	3400	3401	3410					
Vista del paviment UE 3410 documentat a la rasa de sondeig 3400.								
405	3400	3401	3410					
Vista del paviment UE 3410 documentat a la rasa de sondeig 3400.								
406	3400	3408	3409	3410				
Vista del mur UE 3409 i canalització UE 3408 documentats a la rasa de sondeig 3400.								
407	3400	3408	3409	3410				
Vista del mur UE 3409 i canalització UE 3408 documentats a la rasa de sondeig 3400.								
408	3400	3401	3406	3405	3417			
Vista del paviment UE 3417 documentat a la rasa de sondeig 3400.								

Num.	Sector	UE					
409	3500	3501	3502	3503	3504		
Vista general de la rasa de sondeig 3500.							
410	3500	3501	3502	3503	3504		
Vista general de la rasa de sondeig 3500.							
411	3500	3501	3502	3503	3504		
Vista general de la rasa de sondeig 3500.							
412	3500	3501	3502	3503	3504		
Vista general de la rasa de sondeig 3500.							
413	3600	3601	3602	3603			
Vista general de la rasa de sondeig 3600.							
414	3600	3601	3602	3603			
Vista general de la rasa de sondeig 3600.							
415	3600	3601	3602	3603			
Vista del dipòsit UE 3603 documentat a la rasa de sondeig 3600.							
416	3600	3601	3602	3603			
Vista del dipòsit UE 3603 documentat a la rasa de sondeig 3600.							
417	3600	3601	3602	3603			
Vista del dipòsit UE 3603 documentat a la rasa de sondeig 3600.							
418	3600	3601	3604	3605	3606	3607	
Vista general de la rasa de sondeig 3600.							
419	3600	3601	3604	3605	3606	3607	
Vista general de la rasa de sondeig 3600.							
420	3600	1702	1703				
Vista general de la galeria UE 1703 documentada a les rases de sondeig 1700 i 3600.							
421	3700	3701	3702	3705	3706	3707	3708
Vista general de la rasa de sondeig 3700.							
422	3700	3701	3702	3705	3706	3707	3708
Vista general de la rasa de sondeig 3700.							
423	3700	3701	3702	3705	3706	3707	3708
Vista general de la rasa de sondeig 3700.							
424	3700	3701	3702	3705	3706	3707	3708
Vista general de la rasa de sondeig 3700.							
425	3700	3701	3702	3705	3706	3707	3708
Vista general de la rasa de sondeig 3700.							
426	3700	3701	3705	3706	3707	3708	
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 3700.							
427	3800	3801	3802	3803	3804		
Vista general de la rasa de sondeig 3800.							
428	3800	3801	3802	3803	3804		
Vista general de la rasa de sondeig 3800.							

Num.	Sector	UE				
429	3800	3801	3802	3803	3804	
Vista general de la rasa de sondeig 3800.						
430	3800	3801	3802	3803	3804	
Vista del paviment UE 3804 documentat a la rasa de sondeig 3800.						
431	3800	3801	3802	3803	3804	
Vista del paviment UE 3804 documentat a la rasa de sondeig 3800.						
432	3800	3801	3802	3803		
Vista del paviment UE 3802 i de l'envà UE 3803 documentats a la rasa de sondeig 3800.						
433	3800	3801	3802	3803	3804	
Vista del paviment UE 3802 i de l'envà UE 3803 documentats a la rasa de sondeig 3800.						
434	3800	3801	3802	3803	3804	
Vista del paviment UE 3802 i de l'envà UE 3803 documentats a la rasa de sondeig 3800.						
435	3800	3801	3802			
Vista de la seqüència estratigràfica documentada a la rasa de sondeig 3800.						
436	C01					
Vista general del sondeig C01.						
437	C01					
Vista general del sondeig C01.						
438	C01					
Vista general del sondeig C01.						
439	C02					
Vista general del sondeig C02.						
440	C02					
Vista general del sondeig C02.						
441	C02					
Vista general del sondeig C02.						
442	C03					
Vista general del sondeig C03.						
443	C03					
Vista general del sondeig C03.						
444	C03					
Vista general del sondeig C03.						
445						
Vista dels treballs de cobriment provisional de les restes localitzades.						
446						
Vista dels treballs de cobriment provisional de les restes localitzades.						
447						
Vista dels treballs de cobriment provisional de les restes localitzades.						
448						
Vista dels treballs de cobriment provisional de les restes localitzades.						

Num.	Sector	UE
449		Vista dels treballs de cobriment provisional de les restes localitzades.
450		Vista dels treballs de cobriment provisional de les restes localitzades.
451		Vista dels treballs de cobriment provisional de les restes localitzades.
452		Vista dels treballs de cobriment provisional de les restes localitzades.
453		Vista dels treballs de cobriment provisional de les restes localitzades.
454		Vista dels treballs de cobriment provisional de les restes localitzades.
455		Sondeig 1. Segona fase de la intervenció.
456		Sondeig 2, a tocar del carrer de la Travessera de Gràcia. Segona fase de la intervenció.
457		Sondeig 3. Segona fase de la intervenció.
458		Mostra de tortorà que apareix a partir de la cota -9 metres. Segona fase de la intervenció.
459		Mostra de tortorà que apareix a partir de la cota -9 metres. Segona fase de la intervenció.
460		Vista general de l'àrea de sondeigs. Segona fase de la intervenció.