

INDEX

INTRODUCCIÓ

Fitxa tècnica del jaciment	p.2
Situació del jaciment	p.3
Marc geogràfic i geològic	p.6
Notícies històriques i precedents arqueològics	p.8
Bibliografia	p.17
Motius de la intervenció arqueològica	p.19
Desenvolupament del treball i metodologia	p.23

RESULTATS	p.30
------------------	------

CONCLUSIONS	p.50
--------------------	------

ANNEXES

Annex I

Inventari de les Unitats Estratigràfiques

Annex II

El material arqueològic:

Inventari del material arqueològic

Annex III

Inventari de fotografies

Annex IV

Planimetria

FITXA TÈCNICA

NOM DEL JACIMENT: Complex Esportiu de Can Ricart

MUNICIPI: Barcelona

COMARCA: Barcelonès

DATES DE LA INTERVENCIÓ: del 13 de novembre al 17 de desembre de 2003.

TIPUS DE JACIMENT: Urbà

ESPECTATIVES ARQUEOLÒGIQUES DE LA ZONA: Neolític Antic i Mitjà Finals del (V mil·lenni / IV mil·lenni aC) - Edat del Bronze (II mil·lenni / inici del I mil·lenni aC) – vil·la romana altimperial (ss. I-III dC) - necròpolis tardoromana (ss. IV-VI dC).

MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ: Construcció d'una piscina coberta

AUTOR DEL PROJECTE ARQUEOLÒGIC: Isidre Pastor Batalla (*FOMENT/ Ciutat Vella*)

EMPRESA EXECUTORA: *ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals SL*

DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA: Carme Subiranas Fàbregas (*ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals SL*)

DITALITZACIÓ DEL DIBUIX ARQUEOLÒGIC: Jordi Morera – Montse Casolí (*ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals SL*)

INSTITUCIÓ SOL·LICITANT: Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona

TIPUS DE PROTECCIÓ: Zona inclosa en el Pla Parcial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. L'edifici de can Ricart està subjecte al nivell de protecció contemplat en el Catàleg del Districte 3r. (fitxa cadastral núm. BA199/028). El conjunt s'inclou també en una Zona d'Interès Arqueològic.

TIPUS DE PROPIETAT: Pública municipal.

INSPECCIÓ TÈCNICO-ARQUEOLÒGICA: Isidre Pastor i Batalla (*FOMENT/ Ciutat Vella*) - Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona

COORDINADORS DE SEGURETAT: Maribel Soriano – Antoni Miralles (GPO)

ENTITAT PROMOTORA: *FOMENT/ Ciutat Vella*


SITUACIÓ DEL JACIMENT

El lloc on s'ha dut a terme la present intervenció arqueològica es troba situat a la part baixa del barri del Raval, al districte de Ciutat Vella, al centre de la ciutat de Barcelona. La zona on s'han realitzat els sondejos s'ubica a l'indret ocupat antigament pel conjunt industrial conegut com Can Ricart, entre els carrers de Sant Oleguer i Horts de Sant Pau. L'accés al recinte era per la tanca existent al carrer Horts de Sant Pau.

L'àrea d'actuació arqueològica afectada incloïa dues zones d'intervenció diferents. La primer i més extensa afectava un pati exterior, actualment ocupat per una pista poliesportiva descoberta, d'una extensió de 1650 m² limitat al nord-est per la façana posterior de l'antic edifici de can Ricart, a sud-est per la façana posterior de l'edifici de can Xatarra (carrer de les Tàpies, 6), a sud-oest pels jardins de l'Hort de Sant Pau i a nord-est amb la façana posterior del Pavelló Esportiu del Raval (carrer Sant Pau, 83-87).


L'altra zona on s'han realitzat sondejos se situa dins mateix de l'edifici de can Ricart, a la planta baixa.

PLÀNOL DE SITUACIÓ



Plànol general de situació de la zona on s'ha realitzat la intervenció arqueològica.

PLÀNOL DE SITUACIÓ



MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC

L'indret on s'han dut a terme els treballs de sondeig arqueològic es troba situat al barri del Raval, al districte de Ciutat Vella de Barcelona, en la zona coneguda com el Pla de Barcelona.

La unitat morfològica denominada Pla de Barcelona limita al nord i nord-oest amb la Serra de Collserola, integrada dins la Serralada Litoral Catalana, al sud amb el delta del riu Llobregat, a l'est amb el mar i al nord-est amb el delta del riu Besòs.

El Pla de Barcelona és format geològicament per materials quaternaris, constituïts pel denominat *tricycle*, caracteritzat per la repetició per tres vegades del cicle torturà-llims-argiles. El torturà és format per una concentració de nivells de carbonat ocasionats per l'evaporació de l'aigua en sòls antics. El gruix mitjà d'aquests nivells és d'entre 20 i 40 cm tot i que de vegades arriba als 2 m.

Els llims són de color beix a marró i contenen de vegades nòduls de torturà. Són en general poc plàstics i estan poc consolidats. Les argiles són de color vermell, producte de sòls residuals i tenen una plasticitat mitjana.

Aquest cicle es repeteix tres vegades al Pla de Barcelona, però de vegades no és complet a causa de la no sedimentació o de l'erosió produïda posteriorment. A les vores de la conca de rius o rieres hi ha nivells sorrencs i gravosos intercalats. Superficialment algunes rieres han deixat formacions al·luvials de sorres i llims pocs consolidats d'un gruix no superior als 10 metres, que tenen una gran importància des del punt de vista geotècnic.

El nivell freàtic apareix en aquesta zona a una profunditat d'entre 5 i 6 metres. Quant a la geomorfologia del terreny i estretament vinculat amb l'existència o no d'assentaments humans antics al lloc on s'ha intervingut, les fonts documentals medievals assenyalen l'existència en aquest lloc de

l'anomenat "estany del Cagalell", fet que podria condicionar de forma important la localització o no de restes arqueològiques a l'indret.

La zona de la intervenció arqueològica s'inclou geològicament dins l'anomenat *Pla de baix*, on hi dominen materials al·luvials més fins, aportats per rieres, torrents i les aigües d'escorrentiu que baixaven de la serra i també pels corrents marins. Com que històricament la costa anà avançant i la terra guanyà espai al mar, moltes d'aquestes albuferes i estanys anaren desapareixent, fet al qual contribuï d'una manera clara l'acció antròpica. Malgrat la seva desaparició la seva presència arribà a temps no gaire reculats i molts d'ells han arribat vius en els topònims actuals com és el cas de l'estany del Cagalell.

L'estany del Cagalell, situat a llevant de l'església de Sant Pau del Camp, es nodria de les aigües de varies rieres com la de Collserola (anteriorment anomenada de Sant Miquel) o la riera de Magòria, una de les més importants de Barcelona, que abans de ser desviada per raons d'urbanisme, cap a l'oest de Montjuïc, seguia un curs que, en el seu tram final era el que ara segueix el Paral·lel. El desviament de les aigües de la Magòria s'efectuà en temps de Pere III (1319-1387), perquè en els grans aiguats envaïa el carrer de l'Hospital, penetrant la inundació a la ciutat en el tram que per això va rebre el nom de Riera Alta i Riera Baixa.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES I PRECEDENTS ARQUEOLÒGICS

La zona on s'han dut a terme la intervenció arqueològica de sondeig es troba situada al bell mig d'una extensa àrea d'especial interès històric i arqueològic de la ciutat, on a partir de les nombroses dades existents, s'hi documenta una seqüència històrica d'ocupació que va des de l'època prehistòrica fins a l'actualitat. Dins aquest mateix context, l'àrea d'intervenció està situada a escassos metres del principal referent patrimonial de la zona: l'antic Monestir Romànic de Sant Pau del Camp. Aquesta transcendència històrica del lloc és documentada des de molts segles enrera.

Des de la fundació de la ciutat de *Barcino*, es va produir la colonització de tot el seu *Ager* (territori que l'envoltava i que estava sota el seu control municipal) on s'assentaren diverses vil·les d'explotació agrícola. Algunes d'aquestes vil·les han estat localitzades i excavades com és el cas de Nostra Senyora del Port situat entre la Gran Via i el carrer de Nostra Senyora del Port¹, la vil·la de Can Cortada al barri d'Horta², la vil·la del cementiri a la vora del fossar de la Pedrera (Cementiri del SO, Montjuïc)³, la vil·la apareguda a l'avinguda Francesc Cambó⁴, la de Can Batllori entre el carrer Numància i Nao Santa Maria⁵, la situada sota el monestir de Pedralbes⁶ i la de Sant Pau del Camp⁷

No podem oblidar la importància del monestir benedictí de Sant Pau del Camp. L'actual monestir fou fundat de nou l'any 1117 per Geribert Guitart i la seva muller Rol.lendis. Aquest monestir, però, estava en aquest lloc des del segle X, tal i com deixa entendre la làpida funerària de Guifré Borrell

¹ PALLARÈS 1975; GRANADOS 1991,160

² BLASCO 1987 i 1988; GRANADOS 1991,160

³ GRANADOS 1991,160

⁴ GRANADOS I ROVIRA 1987; GRANADOS 1991, 158-159; TARRADELL 1975, 120

⁵ RODÀ 1977

⁶ GRANADOS 1991, 160

⁷ TARRADELL 1975, 122; GRANADOS 1991, 159; AA.VV. 1993, 101-112

(911)⁸ . La ubicació de dos capitells visigòtics reaprofitats en la porta principal podrien donar a entendre un origen més antic, però tal i com apunta Barral aquests podrien haver vingut d'altres llocs, encara que darrerament la idea d'una església més antiga en aquest indret no sembla del tot agosarada.

La proximitat del solar al monestir de Sant Pau del Camp i el fet d'haver-se localitzat vestigis anteriors a la seva fundació, d'època romana i prehistòrica, feien preveure l'existència de restes arqueològiques a la pista poliesportiva de Can Ricart. Les primeres notícies sobre la localització d'enterraments d'època romana corresponen al segle XVI. No serà però fins l'any 1931, i posteriorment al anys 60, noves troballes arqueològiques permetran relacionar la presència d'enterraments amb l'existència d'una necròpolis tardoromana a la zona.

L'existència de restes i la seva excavació podria proporcionar dades complementàries i d'especial interès respecte a la vil·la altimperial, la continuïtat de la necròpolis tardoromana, coneguda per les intervencions dels anys 1989 i 1991. No podem oblidar tampoc els nivells prehistòrics, de l'època del Bronze Final i Neolític, que podien estendre's cap a aquest sector i que en els resultats de les prospeccions realitzades al juny de 1998 donaren resultats positius en alguns dels sondejos

La primera notícia existent de restes arqueològiques a la zona de Sant Pau del Camp és de l'any 1931 quan, a causa d'uns moviments de terres es localitzaren fragments de Terra Sigil·lada Africana A i també Hispànica i una sivella de bronze d'època visigòtica⁹.

Uns anys després, el 1969 i segons les fitxes d'inventari del museu d'Història de la Ciutat, es té notícia de l'aparició d'una tomba dins el recinte del monestir de Sant Pau del Camp, a tocar del carrer de Sant Pau. En

⁸ DURAN 1975, 259; BARRAL 1992, 315

⁹ TARRADELL 1975, 122; GRANADOS 1991, 159

aquesta fitxa apareixen tres fotografies on es veuen clarament les restes òssies d'un individu dintre d'un contenidor de *tegula* a doble vessant.

No fou però fins l'any 1988-1989 quan es dugué a terme la primera intervenció arqueològica amb mètode científic, excavant en extensió els solars del darrera de l'església de Sant Pau del Camp a causa de la construcció d'un pàrking subterrani. Com a resultat d'aquesta intervenció es posaren al descobert les restes d'una vil·la romana, amb una àrea destinada a magatzem. L'excavació va permetre situar el moment àlgid de la vil·la entre els segles I-III dC. En contacte amb aquesta vil·la es localitzà també part d'una necròpolis amb tombes de *tegulae*¹⁰, de les quals se'n va excavar un total de 20.

Posteriorment, l'any 1991 s'efectuà una nova intervenció motivada per la construcció de la nova caserna de la Guàrdia Civil, intervenció arqueològica promoguda pel Servei d'Arqueologia Urbana de la Ciutat. A la zona més propera al carrer de Sant Pau es localitzà la continuació de la necròpolis documentada l'any 1989, amb 32 nous enterraments, de les mateixes característiques que els documentats en la primera intervenció, i que es datà durant els segles IV-VI dC. Així mateix, com a fruit de la intervenció es documentaren dos assentaments prehistòrics un de l'Edat del Bronze (II mil·lenni - inici del I mil·lenni aC) i un segon més antic corresponent al Neolític Antic i Mitjà (Finals del V mil·lenni - IV mil·lenni aC)¹¹.

La tercera intervenció, realitzada l'any 1997, se centrà a l'interior de l'actual monestir de Sant Pau del Camp i vingué motivada pel futur projecte d'arranjament de l'edifici. En aquest cas va ser promoguda per la Secció de Restauració del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, sota direcció de l'arqueòloga Anna Monleón i Esteril. Com a resultats d'aquesta actuació, es localitzaren 3 nous enterraments romans en la cala 1, situada a l'exterior de l'absis, així com restes d'un paviment en

¹⁰ GRANADOS 1991, 159; AAVV 1993, 108

¹¹ AAVV 1993, 4 ; GRANADOS, PUIG I FARRÉ 1993, 27-38

opus signinum (en la cala 2 al nord del claustre) que va ser identificat com a resta de l'edificació eclesiàstica existent amb anterioritat a l'actual¹².

El mes de juny de l'any 1998, es dugué a terme una nova intervenció, en aquest cas de sondejos arqueològics que permeteren delimitar les zones presumiblement més propenses a conservar nivells i restes d'interès arqueològic, tant d'època romana com prehistòrics. Aquesta prospecció fou realitzada per l'arqueòleg Pere Lluís Artigues i Conesa i promoguda pel Servei d'Arqueologia Urbana de la ciutat de Barcelona¹³.

En aquest cas, l'excavació permeté documentar estructures modernes, la majoria corresponents a fonamentacions dels edificis existents en aquesta zona abans del seu enderroc. D'aquest mateix moment també es localitzaren fosses sèptiques i pous d'aigua, que en alguns punts van arribar a afectar les estructures romanes. Cal destacar que encara que principalment la urbanització total d'aquesta zona es va desenvolupar durant el segle XIX, després de l'enderrocament de les muralles, s'han localitzat altres estructures més antigues datables en el segle XVII, com un pou i una fossa sèptica. Davant aquestes dades es pot afirmar que des del segle XVII aquest sector havia estat habitat amb més o menys densitat, però no serà fins al segle XIX, amb el desenvolupament industrial a la zona, quan es completarà la seva urbanització. L'ús principal que tindrien aquestes terres, fins a la seva total edificació, serien les del conreu, tal i com es demostra en els plànols existents i amb l'estratigrafia de la zona.

L'any 1998 l'excavació dels nivells romans permeté ampliar els coneixements que ja es tenien a través de les campanyes anteriors. Com a resultat de les intervencions es van poder establir els límits de la necròpolis tardoromana pel nord-est i l'est i determinar una cronologia pels enterraments del segle IV-VI dC. Al mateix temps, es localitzaren restes de fonaments del que hauria estat una vil·la de caire agrícola, tenint en compte les fosses i el magatzem de *dolia* documentats. Pel que fa a la cronologia de

¹² MONLEÓN, 1997

¹³ ARTIGUES 1998

la vil·la, sembla que es degué fundar en el segle I dC i va perdurar fins el segle III dC. Un tema a tractar és el de la cronologia, mentre que en les campanyes de 1989 i 1990 se situa el moment de vida de la vil·la entre el segle I fins el segle III, es pot afirmar que les estructures documentades, sitges, pous i fonament, estaven en desús durant la primera meitat del segle II, tenint una vida molt curta, donat que la seva data de fundació el situen a partir de la meitat del segle I dC i que, per tant, només havien estat utilitzades durant els primers anys de vida de la vil·la.

Des del moment d'abandó d'aquest sector com a lloc d'hàbitat durant el segle II dC fins a la seva utilització com a necròpolis a partir de finals del segle IV dC, sembla que el terreny va patir algun tipus de rebaix important, fet aquest que es fa palès en el grau d'arrasament de les estructures localitzades, ja que dels fonaments només se'n conserva una filada de pedres, i tant les àmfores com el *dolium* es troben molt seccionats.

El sector de necròpolis excavat va permetre identificar un total de 26 enterraments de tipologia diversa: 21 amb contenidors de *tegula* a doble vessant entre les quals cal destacar 8 tombes que presentaven un recobriment horitzontal en *opus signinum* i dues tombes de fossa simple amb alineacions de pedres de petites dimensions en el fons marcant el seu perímetre. Només es documentà una única tomba en la que s'utilitzava l'àmfora, Finalment dues tombes més estaven construïdes en fossa simple amb coberta de lloses. Tipològicament els enterraments coincideixen amb les localitzades en les campanyes anteriors.

La comparació amb altres necròpolis de Barcelona permet situar la vida d'aquesta àrea d'enterraments en un moment que s'inicia al llarg del segle IV dC i que perduraria fins, segurament i gràcies a les tombes de coberta de lloses, el segle VII dC.

La fàbrica de Can Ricart

Els vestigis posteriors existents a la zona, corresponents a època medieval i moderna són evidentment molt més nombrosos. La presència del mateix monestir de Sant Pau del Camp, situat originalment extramurs fins a l'ampliació de la muralla al segle XIV i la formació evolutiva d'un urbanisme a la zona en època moderna, permeten documentar de forma més precisa les característiques de l'ocupació humana en èpoques més recents. En aquest sentit, fou d'especial transcendència la construcció de varis conjunts fabrils de notable interès històric, construïts entre finals del segle XIX i principis del segle XX. En aquest cas la intervenció arqueològica realitzada es troba situada íntegrament a la zona on s'ubicava l'antiga fàbrica de can Ricart.

L'edifici actual és la única part conservada d'un conjunt de dependències que definien la fàbrica. La fàbrica de can Ricart es construí entre els anys 1850-1870 i sembla que per l'estil arquitectònic degué ser projectada pel mestre d'obres Josep Fontserè i Mestres. Aquesta antiga fàbrica dedicada a la transformació del cotó, representava un exemple de l'anomenat casa-fàbrica, construït a base de pilars metàl·lics de fosa com a estructura de suport. La introducció de columnes de ferro colat, que contribueixen a transformar l'espai interior alliberant-lo de la rigidesa dels murs d'obra, és un dels primers referents d'aquest tipus d'arquitectura.



Detall d'una de les columnes de ferro forjat de l'interior de la part noble de la fàbrica de can Ricart

De l'edifici original se'n conserva, molt malmès, el portal del mur de tancament del pati interior de la fàbrica, que quedava delimitat per l'edifici d'habitatges dels obrers alineat amb el carrer Sant Oleguer. Aquest edifici és actualment inexistent.

De l'edifici noble en destaca especialment la façana principal, que s'articula a partir d'una escala de doble tram que, des del pati interior puja fins al primer pis, donant accés a l'interior de l'edifici.



Detall de l'escala de ferro forjat conservada a l'interior de l'edifici de can Ricart.

La seva composició és de gust neoclàssic i queda definida a partir del propi cos de l'escala i per la modulació de les obertures i finestres. La decoració ornamental de la façana és senzilla però presenta un acurat tractament de les motllures de les finestres i dels revestiments d'estuc dels murs de tancament. La part superior està coronada per una cornisa senzilla suportada per cartells de dues mides i un cordó inferior que actua simulant un entaulat clàssic.

A l'interior de l'edifici principal se situava la llotja de contractació de bales de cotó. Es tracta d'una gran sala de planta rectangular i estructura metàl·lica que queda distribuïda en dues plantes, articulades al voltant d'un doble espai central interior. Els elements del forjat es caracteritzen per l'estructura metàl·lica de pilars de fosa, bigues i biguetes entre revoltos de maó enguixats.



Vista general de la segona planta de la fàbrica



Detall de les columnes de fosa i l'estructura d'altell que defineix les dues plantes.

La façana posterior, que limita al sud amb la zona on s'han dut a terme els sondejos arqueològics, ha perdut totalment el seu revestiment original i s'hi evidencien les posteriors transformacions ocorregudes en el conjunt fabril. En aquest sentit, s'evidencia que en un moment posterior es van adossar dos cossos al laterals, actualment desapareguts. Malgrat això, es conserven les obertures originals d'aquesta part de façana, que han estat tapiades amb rajola. Es conserva també restes de la cornisa de coronament de l'edifici.

L'aparell dels murs exteriors i de les estructures de suport és construït amb fàbrica de maó ceràmic. El tractament dels acabats i la cura pels elements ornamentals metàl·lics, sobretot les columnes de fosa amb capitells decorats amb formes palmiformes, la barana perimetral i l'escala doble, denoten una sensibilitat per la composició formal, que converteix el conjunt de l'edifici en un referent de l'arquitectura industrial de Barcelona de finals del segle XIX. Malgrat l'interès arquitectònic i històric de l'edifici de Can Ricart, molts dels elements decoratius que el feien especialment interessant (com la barana o els vidres de les finestres), ja no existeixen, a causa del pillatge i l'abandonament de l'edifici.

A la zona ocupada actualment per la pista poliesportiva descoberta i on s'han realitzat les sis rases de sondeig arqueològic, s'hi deurien ubicar edificis o dependències annexes a l'edifici noble i deuria correspondre a la zona de treball i transformació pròpiament dita. En aquesta zona, però fora del recinte tancat de la pista poliesportiva es conserva encara la xemeneia de la fàbrica. Malgrat la inexistència actual d'aquesta part del conjunt fabril, les dades històriques conegudes i les restes arqueològiques documentades així ho confirmen.

La zona de la intervenció presenta per tant dos aspectes diferenciats quan a l'interès històric de la zona. Per una banda, era probable l'existència de restes arqueològiques relacionades amb els assentaments més primitius coneguts a l'indret – des d'època neolítica fins a l'època tardoromana -.

Per altra banda, la ubicació en aquest lloc d'una part del conjunt industrial de can Ricart, implicava la possibilitat de documentar-ne part dels elements i estructures que caracteritzaven el procés de transformació del cotó.

BIBLIOGRAFIA.

- AAVV. (1993): "Intervencions a Barcino (1982-1989)" a *Anuari d'intervencions arqueològiques a Catalunya. Època romana, Antiquitat tardana. Campanyes 1982-1989*. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
- AAVV. (1993): *Montjuïc: poblats, pedreres i forns*. Servei d'Arqueologia de la Ciutat. Barcelona.
- ARTIGUES, Pere Lluís (1998): *Memòria de la intervenció arqueològica al solar comprès entre els carrers de Sant Pau, Reina Amàlia, Hort de la Bomba i de les carreteres al Raval (Barcelona, Barcelonès)*. Arxiu del Servei d'Arqueologia Urbana de la ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Inèdita.
- BARRAL I ALTET, Xavier (1992): "Arquitectura, Art i Cultura" a *Història de Barcelona. La formació de la Barcelona medieval*. Vol 2. Dirigida per Jaume Sobrequés i Gallicó. Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
- BLANCH, Rosa Maria, et alii. (1994) "La pedrera romana de Montjuïc" a *III Congrés d'Història de Barcelona. 1993*. Ajuntament de Barcelona.
- BLASCO, M. i MIRÓ, M. (1987): "Restes d'una vil·la romana a Can Cortada" rev. *Hortavui* núm. 41.
- BLASCO, M. i MIRÓ, M. (1988): "Un vestigi romà al barri d'Horta" a rev. *Hortavui* núm. 43.
- GARCIA, J.E.; MACIAS, J.M^a; REYES, T. (1994): "Intervencions arqueològiques a l'àrea del Monestir de Pedralbes" a *III Congrés d'Història de Barcelona. 1993*. Ajuntament de Barcelona.
- DURAN I SANPERE, Agustí (1975): "L'art romànic" a *Història de Barcelona. De la prehistòria al segle XVI*. Ed. Aedos. Barcelona.
- GRANADOS, O. (1982): "El pla de Barcelona i la seva Història" a *Actes del 1 Congrés d'Història del Pla de Barcelona*. Institut Municipal d'Història. Barcelona.
- GRANADOS, O. (1991): "Estructura urbana de la ciutat romana" a *Història de Barcelona*. Vol 1. Dirigida per Jaume Sobrequés i Gallicó. Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
- GRANADOS, O. i TRAVESSET, T. (1979): "Necrópolis de una villa romana descubierta en la Travesera de les Corts, Barcelona." a *XV Congreso Nacional de Arqueología*. Zaragoza.

- GRANADOS, O.; PUIG, F. i FARRÉ, R. (1993): " La intervenció arqueològica a Sant Pau del Camp: un nou jaciment prehistòric al pla de Barcelona" a *Tribuna d'arqueologia 1991-1992*. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
- MONLEÓN, A. (1997): "Informe de les prospeccions arqueològiques realitzades a l'antic Convent de Sant Pau del Camp" *Projecte de restauració del monestir de Sant Pau del Camp*. Estudi previ. Novembre de 1997. Vol,2. Departament de Cultura. Arxiu de la Secció de restauració del Servei del Patrimoni Arquitectònic. Informe inèdit.
- PALLARÈS, F. (1975): "La topografia i els orígens de la Barcelona romana" a *Cuadernos de Arqueologia e Historia de la ciudad*. Núm. 16.
- PIERA, A. (1962): "Trobada d'un sepulcre romà a Can Gomis" *Rev Club Excursionista de Gracia*. Abril.
- RIBAS BERTRAN, M. (1967) "Una necrópolis romana en la Basílica de Santa Maria del Mar" a *Rev. Ampurias XXIX*.
- RODÀ, I. (1975): "Notas arqueológicas: una tumba de tegulae en Montjuïc" a *Cuadernos de Arqueologia e Historia de la ciudad*. Núm. 16.
- RODÀ, I. (1977): "La dispersión del poblamiento en el término de Barcelona en la época anterromana" a *Cuadernos de arqueologia e Historia de la ciudad*. XVII. Barcelona.
- SOL, J. i RODÀ, I. (1972): " La necrópolis tardo-romana de la calle Bagur" a *rev. Sants* núm 22. Feber.
- SOLIAS, J.M. (1989): "La romanització en el curs inferior del Llobregat" a *Jornades arqueològiques del Baix Llobregat*. vol 2.
- TARRADELL, M. (1975): " Barcelona Antiga" a *Història de Barcelona de la prehistòria al segle XVI*. Dirigida per Agustí Duran Sampere. Ed. Aedos. Barcelona.
- VEGA, J de la (1977): "Datos para la carta arqueológica del llano de Barcelona." a *Mediterrània 10*.
- VERRIÉ, F.P. et alii (1973): "Actividades arqueológicas del Museo de la ciudad en los últimos cinco años" a *XII Congreso Nacional de Arqueologia*. Zaragoza.

MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

Els treballs arqueològics realitzats al complex esportiu de can Ricart vingueren motivats pel projecte d'ampliació de les actuals instal·lacions del Pavelló Poliesportiu del Raval, amb la construcció d'una piscina al lloc on actualment se situa la pista poliesportiva descoberta.



Vista general des del nord-oest de la zona de la intervenció



Vista general des del nord-est de la zona de la intervenció

Atès que l'execució d'aquest projecte requereix una important afectació del subsòl i atesos els antecedents arqueològics existents en zones immediates, les administracions i entitats implicades en el projecte –Foment Ciutat Vella, Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona i UBAE Fitnes, SL- acordaren la realització d'una fase prèvia de sondejos per tal de determinar l'existència o no de restes arqueològiques i la seva entitat al subsòl de la zona afectada. Els esmentats sondejos es dugueren a terme segons la previsió del projecte arqueològic, realitzat per l'arqueòleg de *Foment/Ciutat Vella*, Isidre Pastor i Batalla. La zona sondejada inclou dos àmbits d'intervenció. El primer, identificat com a *Àmbit 1*, correspon a l'àrea on se situa actualment la pista poliesportiva descoberta. En aquest espai s'obriren un total de sis rases (de 10 x 2m cadascuna), distribuïdes regularment per tota la zona afectada pel nou projecte poliesportiu. La profunditat rebaixada fou d'entre 4,70 i 5 metres, que correspon a la cota prevista pels rebaixos de construcció de la nova piscina.



La segona àrea d'intervenció, identificada com a *Àmbit 2*, se situa a l'interior de l'edifici de can Ricart, a la planta baixa, on es dugué a terme una petita actuació, basada en la situació, documentació i anàlisi de les dues cates que s'havien obert anteriorment per motius arquitectònics en aquesta zona. En aquest cas i malgrat la previsió inicial de realitzar un

sondeig arqueològic, els tècnics responsables del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona, cregueren innecessària l'obertura d'un nou sondeig, per la qual cosa, l'actuació es limità al registre de les dades estratigràfiques visibles.



Vista general de la façana de ponent de l'antiga fàbrica de can Ricart.

Els treballs arqueològics pròpiament dits s'iniciaren el dia 13 de novembre i finalitzaren el dia 28 de novembre. Posteriorment, i entre els dies 1 i 10 de desembre es dugué a terme el reomplert i colmatació de les rases obertes per tal de deixar en condicions la zona afectada i garantir la seguretat de les persones.

Tot aquest conjunt de sondejors realitzats foren concebuts, segons el projecte d'intervenció arqueològica, com una fase prèvia al projecte constructiu que la motiva. La documentació o no de restes arqueològiques, la seva entitat i les seves característiques havien de permetre valorar el tipus d'actuació a realitzar a posteriori d'acord amb el projecte de construcció d'una piscina en aquest indret.

- **RESOLUCIONS**

A petició del senyor Antoni Nicolau, director del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, la realització de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de can Ricart de Barcelona es realitzà d'acord amb la corresponent

resolució emesa per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Els treballs efectuats s'han dut a terme d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807) i del Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594):

- Resolució de 10 de novembre de 2003 per la qual s'autoritza la realització d'una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les següents dades i condicions:

Lloc de la intervenció: Complex esportiu de can Ricart (C/ Sant Oleguer, 10) (Barcelona, Barcelonès)

Persona o institució autoritzada: Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona

Direcció de la intervenció arqueològica: Carme Subiranas Fàbregas (Arqueociència Serveis Culturals)

Activitat autoritzada: control, excavació arqueològica.

Termini de realització de la intervenció: 13 de novembre al 17 de desembre de 2003.

Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona

DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS I METODOLOGIA

Els treballs arqueològics de sondeig a la zona ocupada per la pista poliesportiva es realitzaren d'acord amb les indicacions establertes al projecte d'intervenció arqueològica realitzat per l'arqueòleg de Foment Ciutat Vella, Isidre Pastor, amb algunes modificacions acordades entre totes les parts implicades (Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, Servei d'Arqueologia del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona i Foment/Ciutat Vella). Aquestes variacions es reduïren a un replanteig en la situació de les rases 1, 3 i 5 amb un desplaçament de 6 metres cap al sud respecte al projecte inicial, per la qual cosa el quedaven situades molt més apropo del carrer Hort de Sant Pau. Els motius d'aquesta variació havien de permetre que els sondejors a realitzar s'aproximessin el més possible al carrer i a la zona on en intervencions anteriors s'havien localitzat restes d'època prehistòrica, romana i tardoromana.

Així doncs, un cop replantejada la situació d'aquestes tres rases, el dia 13 de novembre s'iniciaren els treballs, amb la senyalització de les sis rases previstes i el tallat previ del paviment de formigó existent. Posteriorment s'iniciaren els treballs de sondeig arqueològic, amb l'inici dels rebaixos, que s'efectuaren amb una màquina retroexcavadora. Per a la realització dels treballs arqueològics es comptà amb un equip de treball format per l'arqueòleg director, dos peons auxiliars i una màquina excavadora. Malgrat que inicialment i en previsió a l'aparició de restes s'havia programat la incorporació paulatina de fins a sis peons auxiliars, la no localització de restes arqueològiques déu innecessària la incorporació de nou personal auxiliar, per la qual cosa l'equip inicial es mantingué al llarg de tota la intervenció.

Atès que segons el projecte d'intervenció arqueològica es preveia el reompliment de les rases un cop finalitzada la intervenció, l'obertura de les rases es realitzà de forma alterna, per tal de facilitar l'acopi de les terres i la

fàcil circulació dels camions per evacuar els materials no adients per al reompliment (material d'enderroc, paviment de formigó, etc.). Els rebaixos arqueològics s'iniciaren doncs amb l'obertura de la rasa 5, la més propera al carrer Hort de Sant Pau i a la xemeneia de l'antiga fàbrica de can Ricart (situada al mateix carrer). La rasa 5 era per tant la que presentava inicialment més possibilitats de localització de restes arqueològiques, atesa la seva situació i els precedents arqueològics existents. La documentació inicial de restes en aquesta rasa permetria ja una aproximació i avaluació ràpida de les perspectives arqueològiques del solar.



Malgrat les previsions inicials, el desenvolupament dels treballs estigué condicionat per l'existència a cotes força altes de restes de l'antiga fàbrica de can Ricart, restes que no pogueren ser eliminades fins a la valoració preceptiva dels tècnics dels Museu d'Història i del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, i per tal que aquest fet no impliqués l'aturada dels treballs, es dugué a terme un rebaix alternatiu de la resta de les rases fins a les cotes on apareixien les restes industrials. Així doncs, després de la rasa 5 es procedí a l'obertura de les rases 6, 2, 1, 4 i

3, en aquest ordre. En totes les rases es documentà l'existència de restes de l'antic conjunt fabril (pavimentacions, estructures de servei o de pavimentació) però també s'evidencià el seu caràcter residual i l'alt grau d'arrasament, sense presència d'elements singulars susceptibles de se conservats.

Atesa la poca entitat d'aquestes restes i d'acord amb les indicacions dels tècnics del Museu d'Història de la Ciutat i el Servei d'Arqueologia de la Generalitat, es procedí a reiniciar els rebaixos, retirant les restes de l'antiga fàbrica del segle XIX-XX. El procés es reiniciar amb la continuació dels rebaixos de la rasa 5, 6, 2,1, 4 i 3. La cota dels rebaixos es preveia fins a la localització de restes arqueològiques i en cas contrari fins a assolir una cota de 5 metres, potència prevista en el projecte de construcció de la nova piscina. Atès que durant la paulatina obertura de les rases no es documentà l'existència de cap mena de resta arqueològica (ni d'època romana ni prehistòrica), s'efectuà un rebaix de 5 metres de potència a totes les rases, per tal de constatar i garantir la total esterilitat arqueològica de les 6 rases.

Un cop finalitzats els treballs i avaluades totes les dades obtingudes, es procedí al reompliment de les 6 rases per tal de deixar en condicions òptimes d'ús i seguretat, l'àmbit afectat pels sondejos. El rebliment de les rases es duqué a terme amb l'abocament de les mateixes terres extretes durant els sondejos, un cop eliminat el material de rebuig no apte pel reomplert.

Així mateix, i per tal de garantir la major estabilitat possible d'aquest reomplert, es realitzà una compactació per capes de les terres abocades. La part superior de les reses (entre 30-40 cm) fou reblerta a base de sauló que també fou compactat.



Treballs de compactació per capes durant el reompliment de les rases



Detall d'una de les rases, amb el rebliment superficial de sauló, un cop finalitzats els treballs arqueològics

- METODOLOGIA ARQUEOLÒGICA

Tots els rebaixos que comportà l'obertura dels sondejos arqueològics es realitzaren de forma mecànica, amb la presència d'una màquina retroexcavadora mixta amb braç extensible, que permetia el rebaix fins a una potència de 5 metres. Les tasques de retallat del paviment, neteja d'estratigrafia o de les restes del segle XIX-XX es realitzaren manualment, amb la presència de dos peons auxiliars. Les dimensions de les rases efectuades eren en totes els casos de 10x2m, dimensions que corresponien a les previstes en el projecte d'intervenció realitzat per l'arqueòleg Isidre Pastor. Les sis rases es trobaven distribuïdes definint una quadrícula que abastava la totalitat de la superfície del pati exterior i es disposaven de forma equidistant.

L'alineació d'aquestes es disposava de forma paral·lela al carrer Sant Pau. Les dimensions de les rases responien a motius de tipus pràctic, per facilitar els treballs de rebaix i documentació de les possibles restes existents i garantir també la seguretat dels treballadors. La distribució dels sondejos havia de permetre la valoració arqueològica de tot l'espai i la delimitació de sectors arqueològicament fèrtils. En cas de localitzar-se restes, el projecte contemplava la possibilitat de replantejar i variar la distribució de les rases, en funció de l'existència de zones amb resultats positius o d'altres de negatives. Tots els treballs realitzats (obertura de les rases, documentació de l'estratigrafia i reompliment dels sondejos) es dugueren a terme en un termini de 18 dies hàbils.

Per a la bona consecució dels objectius generals d'aquesta intervenció es dugué a terme l'habitual metodologia aplicada en aquests casos. La metodologia emprada pel registre de dades arqueològiques, és la proposada per E.C. Harris i per A. Carandini, adaptada òbviament a les característiques pròpies del jaciment. Pel registre de les dades obtingudes als sondejos realitzats a l'Àmbit 1- *Pista poliesportiva*, s'ha partit d'una numeració inicial de les UE a partir del número de rasa 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 seguit d'una

numeració correlativa, que s'inicia en cada rasa al 01, que correspon pròpiament a la "Unitat Estratigràfica" (UE).

Per aquest motiu, les unitats estratigràfiques es troben identificades per tres xifres, la primera de les quals correspon al número de rasa, mentre que les dues restants fan referència al número d'unitat estratigràfica. Així la UE.402 correspon a la unitat estratigràfica 02 documentada a la rasa 4. Aquesta diferenciació de nomenclatura estratigràfica vinculada a cadascuna de les rases respon a la voluntat d'individualitzar les restes que possiblement es documentessin en les diverses rases per tal de facilitar la seva localització immediata a través de la seva identificació com a unitat estratigràfica. Així mateix la diferent nomenclatura havia de permetre una millor interpretació de les diferències i similituds estratigràfiques de les diferents rases, atès la seva desconnexió física en l'espai.

Per tal de facilitar la identificació del tipus de restes, i dins del mateix mètode de registre estratigràfic, es realitzà una nomenclatura diferenciada dels elements o estructures localitzades. En aquest cas es designà una sigla diferencial per cada tipus d'element, seguit d'un dígit que el diferenciava de la resta que era correlatiu a mesura que s'anaven documentat els diversos elements. En aquest cas la numeració no es diferencià pel número de rasa sinó que s'efectuà de forma correlativa en totes les zones excavades (per exemple, al fet constructiu definit pel mur 7 li corresponen les sigles MR-7).

A partir de les restes aparegudes, es diferenciaren 6 tipus de fets constructius: MR (Mur), ES (Estructura de funció indeterminada), FS (Fossa Sèptica), AD (Arc de Descàrrega), TUB i CABLE. Els paviments no es contemplen en aquest tipus d'identificació sinó que foren registrats com Unitats Estratigràfiques.

En el cas de l'Àmbit 2 – *Interior de l'edifici de can Ricart*, el registre de l'estratigrafia de les dues cales s'ha dut a terme a partir d'un dígit inicial, referent al número de cala (1 ó 2), seguit d'una numeració correlativa,

que correspon pròpiament al número de la Unitat Estratigràfica, que s'inicia en cada cas a 1. Així, el número 21 correspon a la UE. 1 de la cala 2. En aquest cas i atesa la simplicitat estratigràfica, no s'han diferenciat de cap forma les estructures o elements documentats, sinó que formen part de la mateixa numeració correlativa d'unitats estratigràfiques.

Paral·lelament al registre estratigràfic, s'ha dut a terme el corresponent aixecament planimètric, que atesos els reduïts resultats es limita a la reubicació de les rases de sondeig a escala 1:400, sobre la base planimètrica elaborada per *FOMENT/ Ciutat Vella* i la planta detallada de les restes industrials del segle XIX (escala 1:50). El registre estratigràfic inclou també les corresponents seccions de l'estratigrafia de cadascuna de les rases, a escala 1:50, que representen la successió diacrònica i les característiques estratigràfiques del subsòl. Així mateix, com és habitual en els treballs arqueològics s'ha realitzat el corresponent reportatge fotogràfic en format digital i diapositiva.

El material arqueològic recuperat durant la intervenció, ha estat classificat i inventariat segons el corresponent mètode arqueològic, d'acord amb el registre estratigràfic emprat durant la intervenció. Per a l'inventari de totes les restes materials exhumades s'ha utilitzat el sistema de classificació i codificació proposat pel Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona.

RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

- SONDEJOS A L'ÀMBIT 1. ZONA DE LA PISTA POLIESPORTIVA

Malgrat que els antecedents arqueològics existents evidencien una llarga perduració de l'ocupació humana en aquesta zona de la ciutat - des d'època prehistòrica fins als nostres dies -, les dades obtingudes a partir dels sondejos realitzats posen de manifest la inexistència total de restes en aquest lloc.

Tal i com demostren els resultats aportats pels sondejos, en cap de les sis rases obertes aparegueren restes estructurals o estratigràfiques susceptibles de pertànyer a ocupacions antigues, que poguessin relacionar-se amb els vestigis documentats en àrees immediates on s'han produït troballes o s'han dut a terme altres intervencions arqueològiques.



Aquesta manca total d'evidències d'ocupació antiga al solar sondejat, no deixa però de ser significativa, sobretot si tenim en compte la immediatesa d'aquest respecte de la zona dels jardins de Sant Pau on en intervencions anteriors (anys 1988-89, 1991, 1997 i 1998) es localitzaren importants restes que van des d'època prehistòrica fins a la tardoantiguitat). En aquest sentit creiem necessari intentar respondre la incògnita sobre el perquè just al costat d'una zona tant rica en vestigis arqueològics, s'evidencia un extens espai sense cap mena d'indici d'ocupació humana i amb una estratigrafia molt uniforme i gairebé estèril antròpicament. Així mateix i ateses les característiques de l'estratigrafia documentada la inexistència de vestigis d'època romana o prehistòrica no pot explicar-se en cap cas atenint-nos a un possible arrasament total a causa d'afectacions provocades per assentaments d'època moderna o contemporània.

Les dades són per tant força clares al respecte i creiem que, tal i com indicaven hipòtesis anteriors, la manca d'assentaments antics en aquest lloc, s'ha de relacionar amb la paleotopografia de la zona i amb les característiques i transformacions geomorfològiques succeïdes al llarg de la història, característiques que feren impossible l'establiment de qualsevol ocupació en aquest lloc fins a èpoques molt recents.

Malgrat això, i atès el caràcter propi d'una intervenció de sondatge, el caràcter negatiu dels resultats obtinguts, no pot considerar-se definitiu, ja que la inexistència de restes en les 6 rases obertes no desestima de cap manera la possible existència al lloc de restes aïllades o puntuals en les zones no sondejades. En aquest sentit, és important ressaltar que tot i que els resultats obtinguts han de ser considerats molt indicatius i representatius respecte a l'estratigrafia de la zona, el total de superfície sondejada amb la suma de les sis rases (de 10x2m) representen una superfície de 120 m², sobre els aproximadament 1650 m² que ocupa el solar.

Els resultats arqueològics es limiten per tant a dos aspectes molt concrets. En primer lloc les úniques evidències d'ocupació humana corresponen a les restes dels edificis annexes a l'antiga fàbrica de can Ricart, construït entre 1858 i 1870.

Es tracta en tots els casos de restes molt arrasades, entre les quals es documenten majoritàriament pavimentacions de ciment pòrtland (UE. 102, 203, 302, 402, 502 i 603), alguns murs de fonamentació (UE. MR-1, MR-2, MR-3, MR-4, MR-5, MR-6, MR-7, MR-8, MR-9, MR-10, MR-11, AD-1 i AD-2) i elements de serveis com comunes i fosses sèptiques (ES-3, FS-1 i FS-2). En cap cas s'ha documentat cap estructura o element significatiu, relacionat amb l'activitat productiva pròpia de la fàbrica i que pel seu interès o grau de conservació fos susceptible de ser conservat o tractat de forma individualitzada.



Vista general de la rasa 5, amb les restes corresponents a les dependències annexes de l'antiga fàbrica de can Ricart.



Rasa 6.
Paviment de les dependències de la
fàbrica



Rasa 5.
Paviment i estructures de
les dependències de l'antiga fàbrica



Rasa 2. Nivells industrials (segle XIX)



Rasa 1. Paviment de les
dependències de l'antiga fàbrica



Detall de la secció de la rasa 5 amb les restes industrials del segle XIX (AD-1 i AD-2)

En totes les rases efectuades es documenten, en major o menor grau aquestes restes i tots els sondejos presenten una seqüència estratigràfica molt uniforme. Les restes industrials apareixen a nivells relativament superficials, que van de 40cm a 1,5m.

Aquesta diferència de cotes cal relacionar-la possiblement amb dos fets. En primer lloc és de suposar l'existència d'àmbits o dependències diferenciades de la fàbrica, amb nivells de pavimentació diferents segons el lloc. Per altra banda, per sota de les pavimentacions s'han documentat en alguns casos estructures de fonamentació o elements subterranis destinats a serveis (fosses sèptiques), fet que implica l'existència d'elements de la fàbrica a cotes més baixes.

Els paviments documentats són sempre construïts en ciment pòrtland i no hi ha cap mena de pavimentació a base de rajoles o cairons. La tipologia i simplicitat dels paviments és força lògica si tenim en compte que a la zona sondejada s'hi ubicaven les àrees de la fàbrica dedicades pròpiament a la producció. Per aquest motiu és evident que la tipologia de les pavimentacions i estructures d'aquests àmbits havia de ser d'adaptar-se a l'activitat que s'hi exercia i tenien primordialment un caràcter simple i funcional.



Restes industrials documentades a la rasa 5



Restes del paviment de pòrtland documentat a la Rasa 1 i afectat per conduccions de serveis posteriors.



Restes del paviment de pòrtland documentat a la Rasa 2



Restes d'un paviment de pòrtland documentat a la Rasa 6

Per sota les pavimentacions i elements conservats i relacionats amb l'antic conjunt fabril es documenta un estrat de terres de reomplert, de potència i característiques variables segons el sondeig (d'entre 1 i 2 metres), que semblen associar-se a una voluntat d'anivellar i assentar el terreny on fou construït l'edifici.



Rasa 2. Nivell de reomplert sota el paviment




Rasa 6. Nivell de reomplert

Aquest nivell de terres (UE.103, 108, 109, 204, 210, 305, 403, 407, 503, 505, i 604) varia sensiblement segons la zona, però majoritàriament és format per terres soltes, tipus sorra, amb fragments de material constructiu, restes de calç i algun fragment de material ceràmic molt. La funció de reompliment sembla força clara ja que s'observa que, en els casos on es per sota els paviments es documenten murs de fonamentació, aquests no tallen aquest nivell de terres sinó que l'esmentat estrat es lliura a les estructures.




Rasa 6. Detall d'un mur de fonamentació de les antigues dependències de la fàbrica

És per tant probable que es tracti d'un reomplert posterior a la construcció dels murs de fonamentació i que serví alhora per assentar els nivells de paviment i les estructures internes de l'edifici.



Rasa 5. Nivells del s.XIX sobre els llims d'origen fluvial.



Rasa 4. Detall de la secció estratigràfica

A partir d'aquestes cotes (aproximadament 2 metres) l'estratigrafia documentada no presenta indicis ni evidències de l'existència d'assentaments humans antics sinó ben al contrari; l'esterilitat i uniformitat dels estrats arqueològics posa de manifest la manca de restes arqueològiques antigues vinculades a època romana o prehistòrica. En aquest sentit, és important destacar que, segons les dades d'intervencions anteriors realitzades en zones immediates, es preveia la possible localització de restes d'època romana a partir d'una potència d'entre 2 i 3m.

Malgrat això, els resultats obtinguts dels sondejos posen de manifest que és precisament a partir d'uns 2m de fondària quan comença a aflorar un nivell de terres molt net i uniforme, que apareix en totes les rases i en el qual es documenten únicament fragments aïllats i en algun cas clarament rodats de ceràmica d'època romana.



Vista general de la rasa 1 al final del rebaix de 5m. de potència



Detall de l'estratigrafia de la rasa 1 amb els nivells de llims sota l'ocupació del segle XIX

Aquest estrat, identificat com amb les UE. 104, 205, 303, 404, 506 i 605) és compost per llims poc compactes, sense cap presència de pedres, material constructiu, retalls, taques o canvis estratigràfics susceptibles de correspondre a accions antròpiques. Sobre aquest estrat és també on s'assenten, en tots els casos, els nivells constructius de la fàbrica del segle XIX. No hi ha per tant cap mena d'indici que en indiqui la presència de jaciments arqueològics a una profunditat d'entre 2 i 3 metres, més aviat al contrari; la homogeneïtat i uniformitat d'aquest estrat sembla indicar la inexistència absoluta d'assentaments antics en aquest lloc.



Vista parcial de la rasa 2 on s'observa el gran retall farcit amb runa molt moderna que talla els estrats de llims



Vista general de la rasa 2 al final del sondeig. S'observa el mateix nivell de llims molt nets, on s'assenta l'ocupació del segle XIX.

A partir dels 4 metres aproximadament, aquest nivell presenta idèntiques característiques però varia sensiblement el seu color, més fosc, presenta un grau d'humitat més alt i s'hi documenten menys fragments de material ceràmic, tot que són també d'època romana. No hi ha tampoc evidències de restes arqueològiques que en aquest cas i atesa la profunditat, poguessin correspondre a èpoques prehistòriques.

Les Unitats Estratigràfiques corresponents són les identificades com UE. 105, 208, 304, 405, 507 i 606, i es documenta fins a la potència màxima rebaixada durant els sondejors (entre 4,90 i 5m). Atenent-nos a les dades aportades pels estudis geotècnics realitzats a la zona, considerem evident que el color més fosc i la major humitat que presenta l'estrat en aquesta potència es relaciona indubtablement amb la seva proximitat als nivells freàtics que segons els esmentats estudis apareix a una profunditat de 5,1 metres.



La seqüència estratigràfica obtinguda a partir dels sondejors arqueològics és per tant molt simple i denota una total absència d'estratigrafia antròpica a partir d'una potencia de 2metres respecte de la pavimentació actual del solar. La manca d'evidències sobre l'existència d'ocupació humana en aquest indret en obliga a plantejar-nos i intentar respondre la qüestió sobre perquè en un lloc tant pròxim a una zona tant rica arqueològicament no s'hi documenta cap mena de resta arqueològica i en canvi les dades posen de manifest la inexistència d'ocupacions antigues?

A partir de les dades arqueològiques obtingudes i la seva comparació amb les dades geotècniques la resposta sembla força clara i creiem que cal relacionar-ho amb l'existència al lloc d'una zona d'estany que perdurà al

llarg de molts segles i que féu impossible l'establiment d'assentaments fins a èpoques molt recents.



Vista general de les rases 5 i 6 un cop finalitzats els rebaixos.
L'estratigrafia presenta iguals característiques que la resta de sondejors.

Si bé podrien pensar que aquesta manca absoluta de restes podria associar-se a una destrucció motivada per la construcció al segle XIX de la fàbrica de can Ricart, les dades obtingudes ens permeten afirmar que la presència del conjunt industrial no implicà cap mena de destrucció dels vestigis d'assentaments anteriors, ja que tant els paviments com les estructures conservades de la fàbrica s'assenten a una cota superior als dos metres i sobre un sòl completament net, sense presència d'enderrocs ni de cap tipus de resta que indiqui alteracions o remogut del sediment.

En aquest sentit cal també destacar que l'aparició de restes romanes es preveia a una potència d'entre 2 i 3m, ja que les restes documentades en intervencions anteriors a la zona dels jardins de Sant Pau i les localitzades al costat mateix de la xemeneia, aparegueren en aquestes cotes.

És per tant poc probable, per la profunditat màxima en què es documenten les estructures del segle XIX, que aquestes haguessin afectat els vestigis d'època romana i molt menys els d'època prehistòrica que, en aquest cas i en comparació amb les aparegudes en zones properes, apareixen a una potència d'entre 3 i 5 metres.




Rasa 5. Nivell de llims, molt nets situats Sota les restes industrials del segle XIX.



Rasa 5. Detall de les estructures industrials que es recolzen sobre el nivell de llims

Ens inclinem a pensar que són altres els motius que determinen la inexistència de restes arqueològic al subsòl sondejat i que ha de relacionar-se amb les referències documentals que assenyalen la presència al lloc de l'estany del Cagalell, format a partir de les aigües pluvials que quedaven estancades entre les estrimeries de la muntanya de Montjuïc i el turó sobre el que es bastí la ciutat romana.



Les fonts documentals referencien l'indret ja des de l'alta edat mitjana, moment en què es té constància del topònim. La zona de la intervenció arqueològica s'inclou geològicament dins l'anomenat *Pla de baix*, on hi dominen materials al·luvials més fins, aportats per rieres, torrents i les aigües d'escorrentiu que baixaven de la serra i també pels corrents marins. Com que històricament la costa anà avançant i la terra guanyà espai al mar, moltes d'aquestes albuferes i estanys anaren desapareixent, fet al qual contribuí d'una manera clara l'acció antròpica.

Malgrat la seva desaparició la seva presència arribà a temps no gaire reculats i molts d'ells han arribat vius en els topònims actuals com és el cas de l'estany del Cagalell. Aquest estany, situat a llevant de l'església de Sant Pau del Camp, es nodria de les aigües de vàries rieres com la de Collserola (anteriorment anomenada de Sant Miquel) o la riera de Magòria, una de les més importants de Barcelona, que abans de ser desviada per raons d'urbanisme, cap a l'oest de Montjuïc, seguia un curs que, en el seu tram final era el que ara segueix el Paral·lel. El desviament de les aigües de la Magòria s'efectuà en temps de Pere III (1319-1387), perquè en els grans aiguats envaïa el carrer de l'Hospital, penetrant la inundació a la ciutat en el tram que per això va rebre el nom de Riera Alta i Riera Baixa.

Aquestes inconcretes però importants informacions aportades per la documentació escrita ens permeten apuntar des d'un bon principi la possibilitat que la zona de can Ricart se situés antigament al bell mig d'aquest estany i la contrastació d'aquestes dades amb els estudis geotècnics i arqueològics així semblen confirmar-ho. Segons l'estudi geotècnic realitzat a la zona, les capes A i B corresponen a sediments d'una antiga zona de maresmes fet que molt probablement podria relacionar-se, tal i com apunten les dades històriques referents al lloc, amb l'existència de l'antic estany del Cagalell.¹⁴

La seqüència estratigràfica documentada durant els treballs arqueològics coincideix clarament amb el resultat de l'estudi geotècnic realitzats a l'indret, on apareix una seqüència estratigràfica de fins a 20 metres de fondària. En aquest cas, les característiques de les capes superiors (fins a 5 metres) coincideixen clarament amb les establertes per la nostra intervenció arqueològica. En ambdós casos, les seccions estratigràfiques, amb les diferències pròpies de cada disciplina, s'assemblen de forma sorprenent.

¹⁴ Totes les dades geològiques que s'ementen en la present memòria han estat extretes de: *Estudio geotécnico de un solar situado entre las calles Tàpies, Sant Oleguer, Sant Pau i Hort de Sant pau en el casco urbano de Barcelona*. Centro Catalán de Geotecnia SL. TGL Estudio. Setembre de 2003.


En l'estudi geotècnic, les capes que es descriuen poden relacionar-se indubtablement amb les unitats estratigràfiques que hem identificat durant la intervenció arqueològica. Així, els geòlegs descriuen com a *capa R*, un nivell de terres que es localitza a tota la superfície del solar, amb un gruix d'entre 0,5 i 1m. i que correspon a terres de reomplert, llimoses i barrejades amb materials de construcció. En aquest cas és vident que la correspondència estratigràfica amb les dades arqueològiques és absoluta i per tant l'anomenada *Capa R* és equivalent a totes les restes (unitats estratigràfiques i estructures) associades a les restes del conjunt fabril del segle XIX.

Per sota d'aquest nivell superficial l'anàlisi geotècnic identifica l'existència de la *capa A*, que apareix a una fondària aproximada de 1,5 a 2metres i té un gruix de 6,4 a 9,6 metres augmentant a la zona nord-est del solar. Es tracta d'una capa majoritàriament composta per llims, de color marró, amb nivells més argilosos de tons vermellosos. Són materials humits i poc consolidats, de resistència baixa. Per sota dels 5,1 metres aquesta capa es troba saturada d'aigua.


Tant per les característiques, per la cota en què es documenta, com per la potència d'aquest estrat, es relaciona arqueològicament i de forma exacta amb els estrats identificats com a UE. 104 i 105, 205 i 208, 303 i 304, 404 i 405, 506 i 507, 605 i 606. Les dades geològiques coincideixen també amb l'aparició del nivell freàtic a uns fondària de 5,1 metres. La comparació i coincidència de les dades geològiques amb els resultats arqueològics ens permet establir i contrastar la hipòtesi sobre l'existència al lloc d'un estany, fet que, per altra banda explicaria la inexistència d'assentaments anteriors al segle XIX. En aquest sentit, l'estudi geotècnic realitzat resumeix així l'estratigrafia de la zona:

“...La capa R corresponde a tierras de relleno, formadas por limos arenosos con arenas sueltas y cascotes de obra dispersos. La capa A la forman limos arcillosos de color marrón, húmedos, con arenas y gravilla dispersa. La capa B está formada por arcillas de color grisáceo con niveles de gravas y arenas. La capa C corresponde a arcillas de color marrón rojizo, compactas, con nódulos de carbonato. Los materiales de las capas A i B corresponden a sedimentos de una

antigua zona de marismas y los sedimenstos de la capa C pertenecen al cuaternario antiguo del llano de Barcelona...¹⁵



Secció representativa de l'estratigrafia corresponent a l'estudi geotècnic
(Font: Estudio geotécnico de un solar situado entre las calles Tàpies, Sant Oleguer, Sant Pau i Hort de Sant pau en el casco urbano de Barcelona. Centro Catalán de Geotecnia SL. TGL Estudio. Setembre de 2003).



Secció representativa de l'estratigrafia d'un dels sondejos arqueològics realitzats

¹⁵ Cita textual extreta de l'informe geotècnic.

Sembla per tant indubtable que els estrats documentats per sota dels nivells de construcció de la fàbrica del segle XIX l'estratigrafia correspon a nivells naturals associats a la presència d'una zona humida, possiblement l'estany del Cagalell, i que els fragments ceràmics que s'hi documenten haurien de relacionar-se amb aportacions de sediments per l'acció d'alguna de les rieres que desembocaven a l'estany del Cagalell. En aquest sentit, és també significativa la proximitat del carrer Riereta, que transcorre en la mateixa línia nord-sud que el carrer Hort de Sant Pau, que limita per l'oest amb la zona sondejada. Creiem que els materials ceràmics residuals foren aportats per l'arrossegament de zones molt properes, d'algun dels assentaments existents i documentats al voltant de Sant Pau del Camp.

Desconeixem però les dimensions i extensió d'aquesta àrea d'estany, tot i que sí que podem destacar dues coses. En primer lloc que el carrer de l'Hort de Sant Pau seria una zona limítrof entre l'estany i la zona on s'establiren antics assentaments humans. En segon lloc que tot l'espai on hi ha actualment la pista poliesportiva on s'han realitzat els sondejos era ocupada per aquest, ja que les dades estratigràfiques són idèntiques en totes i cadascuna de les rases efectuades. En aquest sentit tampoc és coneguda l'aparició de restes arqueològiques al lloc on actualment s'ubica el pavelló del Raval, construït recentment, fet que podria indicar que també s'assenta sobre part de l'antic estany del Cagalell.

- SONDEJOS A L'ÀMBIT 2. PLANTA BAIXA DE L'EDIFICI DE CAN RICART

Com ja se citava en apartats anteriors, el projecte de sondatge arqueològic a Can Ricart afectava dos àmbits diferents d'actuació. L'àmbit identificat com a 1 correspon a la zona on s'ubica la pista poliesportiva. L'àmbit 2 fa referència a la planta baixa de l'edifici de can Ricart.

En aquest cas, malgrat la previsió de dur-hi a terme una cala de sondeig arqueològic, l'obertura de dues cales arquitectòniques abans d'iniciar els treballs arqueològics, desestimà la necessitat de dur a terme nous sondejors i s'acordà únicament la documentació i anàlisi de les dades que oferien les cales existents. En aquest lloc la cota de rebaix de l'obra prevista afectava mínimament el subsòl, uns 30 cm, per la qual cosa i d'acord amb els tècnics responsables es considerà suficient la informació aportada per aquests sondejors.

La primera cala (Cala 1) es trobava situada ran del mur de façana sud de l'edifici, a uns 3,90metres de l'angle que aquest forma amb el mur de tancament est. La mida de la cala era d'uns 2x2m i presentava un rebaix de 80 cm.

L'estratigrafia que s'hi documenta és molt simple, composta a la superfície per un sòl de ciment pòrtland (UE.10), corresponent a la pavimentació de la sala, per sota del qual es documenta una petita preparació a base de formigó (UE.11). Per sota d'aquesta preparació s'identifiquen diversos nivells de reomplert i compactació, amb fragments de material constructiu molt modern (UE.12). Tota l'estratigrafia correspon a cronologies molt modernes, associades probablement a la fase de construcció de la fàbrica (segle XIX). En aquesta cala, a uns 50 cm. de fondària es documenta l'estructura d'una possible base per fonamentar el mur de tancament sud de l'edifici (UE. 13).



La segona cala (Cala 2) se situava ran d'un dels pilars de ferro fos que defineixen l'espai rectangular central de la planta baixa. Les mides eren d'aproximadament 0,80 x 1,20m, amb un rebaix de 60 cm. En aquest cas l'estratigrafia era molt similar a la de la cala 1, amb el un nivell de preparació sota el paviment de pòrtland (UE.20 i 21) i diversos nivells de reomplert i compactació (UE.22). Es documentà també la fonamentació de l'esmentat pilar, construïda de forma molt maldestre a partir d'una base feta amb maó i ciment pòrtland (UE.23). Com en el cas anterior, l'estratigrafia és molt moderna i ha de correspondre a la fase constructiva de la fàbrica. Tot i que cal tenir present la poca profunditat rebaixada, no es documenta estratigrafia arqueològica anterior al segle XIX. Desconeixem l'estratigrafia i característiques del subsòl a cotes més baixes.



CONCLUSIONS

Els resultats arqueològics obtinguts de la intervenció arqueològica de sondatge a can Ricart, són especialment significatius tenint present que la zona de can Ricart es troba molt pròxima a d'altres àrees on s'han documentat restes d'època romana. En aquest sentit, la manca total d'estructures antigues, anteriors al segle XIX, i la total homogeneïtat i netedat de l'estratigrafia que apareix sota les restes industrials, que presenta únicament material arqueològic residual d'època romana indiquen una particularitat de la zona relacionada amb la paleotopografia de la zona i que permeten explicar la inexistència d'assentaments antics.

Sembla força probable que la homogeneïtat de les argiles respongui a l'existència al lloc d'una zona d'estany i així ho indiquen tant les dades arqueològiques com la comparació d'aquestes amb les dades geotècniques realitzades a l'indret. La seqüència estratigràfica de les rases és en tots els casos idèntica i a banda de les sensibles diferències on apareixen les restes del segle XIX, no hi ha cap cas on s'hi documentin estratigrafies susceptibles d'associar-se a ocupacions d'època romana o prehistòrica. Així doncs, els resultats arqueològics obtinguts del rebaix de les sis rases de sondeig es resumeixen en:

- Les úniques restes documentades corresponen a pavimentacions i fonamentacions de les antigues dependències annexes de la fàbrica de can Ricart i que corresponen a la segona meitat del segle XIX.
- Les restes estructurals i estratigràfiques del segle XIX s'assenten directament sobre un nivell de llims on únicament es documenten fragments rodats de ceràmica romana. Excepte el material ceràmic esmentat en aquest nivell no apareixen restes ni estructures arqueològiques de cap tipus. En cap cas s'han documentat restes a les cotes on previsiblement podien conservar-se ocupacions d'època romana (entre 2 i 3m de profunditat) o d'època prehistòrica (a partir de 3).

- La presència d'aquest nivell de llims. tant homogenis i aliens a qualsevol acció antròpica, ha d'associar-se probablement a l'existència al lloc i en èpoques antigues de l'anomenat estany del Cagalell (citats per les fonts escrites des d'època alt-medieval).
- El material arqueològic que es documenta en aquests nivells de llims respondria a sediments acumulats per les aportacions de les rieres que desembocaven a l'esmentat estany i que arrossegarien restes ceràmiques de jaciments arqueològics propers.
- La interpretació que s'esdevé dels resultats arqueològics sembla doncs indicar l'existència d'una zona limítrofa entre l'estany del Cagalell i els assentaments immediats, límit que sembla situar-se aproximadament a la línia que defineix actualment el carrer Hort de Sant Pau.
- Malgrat els resultats negatius dels sondejos arqueològics realitzats no pot considerar-se totalment descartada l'existència de restes puntuals o aïllades en alguna de les zones no sondejades. En aquest sentit el propi caràcter dels sondejos implica resultats orientatius i no definitius. Només un seguiment arqueològic de l'obra de les noves instal·lacions poliesportives podrà determinar amb seguretat la inexistència o no de restes arqueològiques en tota la zona afectada.

INVENTARI D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

- ÀMBIT 1. SONDEJOS A LA PISTA POLIESPORTIVA

RASA 1

☐	<u>UE: 100</u>
	Descripció: Nivell de sòl original existent en el moment d'iniciar la intervenció. Constituit per un paviment de formigó, de 10 cm. de gruix i que correspon al terra d'una pista poliesportiva. Ocupa tota la zona afectada per la intervenció arqueològica.
	Posició física: Es recolza a 101 Igual a 200, 300, 400, 500 i 600
	Cronologia: Finals segle XX

O	<u>UE: 101</u>
	Descripció: Nivell de reomplert compost de terres soltes amb fragments de material de construcció molt modern. Probablement fou compactat en el moment de la col·locació del paviment UE 100.
	Posició física: Se li recolza 100 Cobreix 102, 106, 107, TUB 1 i CABLE 1 i ES-1
	Cronologia: Finals segle XX

☐	<u>UE: 102</u>
	Descripció: Restes d'un paviment de Pòrtland corresponent al sòl de les dependències annexes de l'antiga fàbrica de can Ricart. Gruix: 4 cm.
	Posició física: Cobert per 101 Es recolza a 103 Tallat per ES-1, 106 i 107
	Cronologia: Finals segle XIX

O	<u>UE: 103</u>
	Descripció: Nivell de reomplert a base de terra solta amb fragments de material de construcció modern, de color negrós i sota el paviment de Pòrtland UE.102
	Posició física: Se li recolza 102 Cobreix 104, 108 Tallat per ES-1, 106 Cobreix MR-1
	Cronologia: Finals segle XIX

O	<u>UE: 104</u>
	Descripció: Nivell de llims molt nets, de color marró clar i possiblement d'aportació fluvial. No s'hi documenten estructures però sí fragments de material arqueològic ceràmic d'època romana, molt rodat. Apareixen a una cota d'uns 2 m respecte del nivell de pavimentació, amb una potencia mitjana de 2 metres. Es documenten immediatament sota el nivell de farciment corresponent a l'ocupació fabril de can Ricart (segle XIX).
	Posició física: Cobert per 109 Cobreix 105 Igual a 205, 303, 404, 506, 605 Tallat per MR-1

O	<u>UE: 105</u>
	Descripció: Nivell de llims, d'un color marró més fosc que el de la UE.104 i també més humits. Sembla correspondre però al mateix estrat que UE.104. Apareix a una cota de 4 metres respecte al sòl original de la pista poliesportiva. S'ha rebaixat fins a una potencia de 5 metres. S'hi documenta algun fragment de ceràmica romana.
	Posició física: Cobert per 104 Igual a 208, 304, 405, 507 i 606

Δ	<u>UE. 106</u>
	Descripció: Interestrat corresponent a la rasa per a la col·locació d'un tub de desguàs de Pòrtland.
	Posició física: Cobert per 101 Talla 102, 103 Farcit per TUB 1
	Cronologia: Segle XX

Δ	<u>UE. 107</u>
	Descripció: Interestrat corresponent a la rasa per a la col·locació del CABLE 1.
	Posició física: Cobert per 101 Talla 102 Farcit per CABLE 1
	Cronologia: Segle XX

O	<u>UE. 108</u>
	Descripció: Anivellament compost de terra argilosa compactada, color vermellós sota el nivell de reomplert UE.103 i que correspondria a l'anivellament sobre l'estructura MR.1 associada a la fonamentació de les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart.
	Posició física Cobert per 103 Es lliura a MR-1 Es recolza a 109 Tallat per ES-1
	Cronologia: finals segle XIX

O	<u>UE.109</u>
	Descripció: Nivell de reomplert a base de terra solta amb fragments de material de construcció modern, de color negrós i sota la capa d'anivellament UE.108. Presenta característiques idèntiques a UE.103.
	Posició física: Se li recolza 108 Cobreix 104 Es lliura a MR-1 Tallat per ES-1
	Cronologia: finals segle XIX

☐	<u>MR-1</u>
	Descripció: Mur en direcció est-oest documentat a la part mitja de la rasa 1. Construït a base de pedra irregular, amb fragments de maó i lligat amb ciment portland. Presenta una amplada de 40 cm. Correspondria a un dels murs destinats a l'arriostament dels nivells de pavimentació de les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart.
	Posició física: Se li lliura 108 i 109 Talla 104 Cobert per 103
	Cronologia: finals segle XIX

☐	<u>ES-1</u>
	Descripció: Estructura de formigó, de forma circular i associada a l'existència del CABLE 1. Es tractaria possiblement de la base pel sosteniment d'alguna farola d'enllumenat, avui desapareguda
	Posició física: Cobert per 101 Talla 102, 103, 108 i 109
	Cronologia: finals segle XX

☐	<u>TUB 1</u>
	Descripció: Tub de Pòrtland, destinat a desguàs però actualment inutilitzat. Presenta una amplada de 18 cm, amb una direcció i pendent lleugerament descendent est-oest.
	Posició física: Cobert per 101 Farceix 106
	Cronologia: Segle XX

☐	<u>CABLE 1</u>
	Descripció: Cable elèctric corresponent al subministrament d'un dels focus del pavelló de la pista poliesportiva.
	Posició física: Cobert per 101 Farceix 107
	Cronologia: Segle XX

RASA 2

☐	<u>UE: 200</u>
	Descripció: Nivell de sòl original existent en el moment d'iniciar la intervenció. Constituït per un paviment de formigó, de 10 cm. de gruix i que correspon al terra d'una pista poliesportiva. Ocupa tota la zona afectada per la intervenció arqueològica.
	Posició física: Es recolza a 201, 202 Igual a 100, 300, 400, 500 i 600
	Cronologia: Finals segle XX

O	<u>UE: 201</u>
	Descripció: Nivell de reomplert que serveix de preparació del paviment de ciment UE.200. Compost de terres argiloses color marró clar i que cobreix les restes d'un paviment de Pòrtland corresponent a l'antiga fàbrica.
	Posició física: Se li recolza 200, 202 Cobreix 203, 206, 207, 209
	Cronologia: Segle XX

☐	<u>UE: 202</u>
	Descripció: Plataforma de formigó de funcionalitat desconeguda situada sota el paviment de la pista poliesportiva UE. 200.
	Posició física: Se li recolza 200 Es recolza a 201
	Cronologia: Segle XX

☐	<u>UE: 203</u>
	Descripció: Restes d'un paviment de Pòrtland corresponent al sòl de les dependències annexes de l'antiga fàbrica de can Ricart. Gruix: 4 cm.
	Posició física: Cobert per 201 Es recolza a 204, 209 Tallat per 206
	Cronologia: finals segle XIX

O	<u>UE: 204</u>
	Descripció: Nivell de reomplert sota el paviment de Pòrtland UE.203, compost de terres soltes color negrós amb fragments de material de construcció.
	Posició física: Se li recolza 203 Es lliura a MR-2 i MR-3 Cobreix 205. ES-4 Tallat per 206
	Cronologia: finals segle XIX

O	<u>UE: 205</u>
	Descripció: Nivell de llims molt nets, de color marró clar i possiblement d'aportació fluvial. No s'hi documenten estructures però sí fragments de material arqueològic ceràmic d'època romana, molt rodat. Apareixen a una cota d'uns 2 metres respecte del nivell de pavimentació, amb una potencia mitjana de 2 metres. Es documenten immediatament sota el nivell de farciment corresponent a l'ocupació fabril de can Ricart (segle XIX).
	Posició física: Cobert per 204 Igual a 104, 303, 404, 506, 605 Cobreix 208 Tallat per 206, MR-2 Se li recolza MR-3, ES-4

Δ	<u>UE: 206</u>
	Descripció: Interestrat corresponent al retall d'un gran forat d'època molt recent utilitzat com a abocament de runa i que es documenta a la zona sud de la rasa 2. Apareix a una potència de 50cm i té una profunditat documentada de 4,90 metres. No se'n documentà el final.
	Posició física: Cobert per 201 Farcit per 207 Talla 203, 204, 205, 208 i 209
	Cronologia: Segle XX

O	<u>UE. 207</u>
	Descripció: Farciment de l'interestrat UE. 206. Es tracta d'un abocador amb gran presencia de fusta, plàstic i material constructiu molt modern.
	Posició física: Cobert per 201 Farceix 206
	Cronologia: Segle XX

O	<u>UE. 208</u>
	Descripció: Nivell de llims, de color marró fosc, força compactes i humits, que apareix sota el primer nivell argilós UE.205 i que malgrat la seva diferenciació estratigràfica sembla correspondre al mateix nivell de terres d'aportació fluvial. Apareix a una cota de 4 metres respecte al sòl original de la pista poliesportiva. S'ha rebaixat fins a una potencia de 5 metres. S'hi documenta algun fragment de ceràmica romana
	Posició física: Cobert per 205 Igual a 105, 304, 405, 507 i 606 Tallat per 206

□	<u>UE. 209</u>
	Descripció: Nivell de calç que correspon a la preparació del paviment UE. 203. Es documenta de forma desigual, ja que en alguns llocs, igual que el paviment de pòrtland, havia desaparegut. Presenta un gruix d'entre 6 i 8 cm.
	Posició física: Se li recolza 203 Es recolza a 210 Tallat per 206 Cobert per 201
	Cronologia: finals segle XIX.

O	<u>UE. 210</u>
	Descripció: Anivellament compost de terra argilosa compactada, color vermellós sota el nivell de calç UE.209 i que correspondria a l'anivellament sobre l'estructura MR.1 associada a la fonamentació de les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart.
	Posició física: Se li recolza 209 Es recolza a 204, MR-2 Tallat per 206
	Cronologia: finals segle XIX.

☐	<u>MR-2</u>
	Descripció: Mur en direcció est-oest documentat a l'extrem nord de la rasa 2. Construït a base de pedra irregular, amb fragments de maó i lligat amb ciment pòrtland. Presenta una amplada de 40 cm. Correspondria a un dels murs destinats a l'arriostament dels nivells de pavimentació de les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart.
	Posició física: Se li lliura 204 i MR-3 Talla 205 Se li recolza 210
	Cronologia: finals segle XIX

☐	<u>MR-3</u>
	Descripció: Estructura o mur en direcció nord-sud documentat a l'extrem nord de la rasa 2. Construït a base de maó massís lligat amb ciment pòrtland. Presenta una amplada de 40 cm. Correspondria a un dels murs destinats a l'arriostament dels nivells de pavimentació de les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart.
	Posició física: Es lliura a MR-2 Se li lliura 204 Es recolza a 205
	Cronologia: finals segle XIX

☐	<u>ES-4</u>
	Descripció: Restes d'una estructura de funció indeterminada construïda a base de cairons lligats amb morter de calç. Presenta una forma quadrangular i se'n conserva únicament la base.
	Posició física: Cobert per 204 Es recolza a 205
	Cronologia: finals segle XIX

RASA 3

☐	<u>UE: 300</u>
	Descripció: Nivell de sòl original existent en el moment d'iniciar la intervenció. Constituint per un paviment de formigó, de 10 cm. de gruix i que correspon al terra d'una pista poliesportiva. Ocupa tota la zona afectada per la intervenció arqueològica.
	Posició física: Es recolza a 301 i ES-2 Igual a 100, 200, 400, 500 i 600
	Cronologia: Segle XX

O	<u>UE: 301</u>
	Descripció: Nivell de reomplert a base de runa de l'antiga fàbrica de can Ricart. Compost majoritàriament de maons i fragments de material de construcció.
	Posició física: Se li recolza 300 Cobreix 302 Tallat per ES-2
	Cronologia: Segle XIX

☐	<u>UE: 302</u>
	Descripció: Restes d'un paviment de Pòrtland corresponent al sòl de les dependències annexes de l'antiga fàbrica de can Ricart. Gruix 3 cm.
	Posició física: Cobert per 301 Es recolza a 305
	Cronologia: Segle XIX

O	<u>UE: 303</u>
	Descripció: Nivell de llims molt nets, de color marró clar i possiblement d'aportació fluvial. No s'hi documenten estructures però sí fragments de material arqueològic ceràmic d'època romana, molt rodat. Apareixen a una cota d'uns 2 metres respecte del nivell de pavimentació, amb una potencia mitjana de 2 metres. Es documenten immediatament sota el nivell de farciment corresponent a l'ocupació fabril de can Ricart (segle XIX).
	Posició física: Se li recolza 305 Igual a 104, 205, 404, 506 i 605 Cobreix 304

O	<u>UE: 304</u>
	Descripció: Nivell de llims, de color marró fosc, força compactes i humits, que apareix sota el primer nivell argilós UE.303 i que malgrat la seva diferenciació estratigràfica sembla correspondre al mateix nivell de terres d'aportació fluvial. Apareix a una cota de 4 metres respecte al sòl original de la pista poliesportiva. S'ha rebaixat fins a una potencia de 5 metres. S'hi documenta algun fragment de ceràmica romana.
	Posició física: Cobert per 303 Igual a 105, 208, 405, 507 i 606

O	<u>UE: 305</u>
	Descripció: Anivellament a base d'argiles color rogenc sota el paviment de portland UE. 302. Gruix: 20cm.
	Posició física: Se li recolza 302 Es recolza a 303
	Cronologia: finals segle XIX

□	<u>ES-2</u>
	Descripció: Plataforma de formigó, de forma irregular i d'un 50 cm de gruix, de funcionalitat desconeguda, documentada sota la pavimentació de formigó de la pista poliesportiva.
	Posició física: Se li recolza 300 Talla 301
	Cronologia: finals segle XX.

RASA 4

☐	<u>UE: 400</u>
	Descripció: Nivell de sòl original existent en el moment d'iniciar la intervenció. Constituït per un paviment de formigó, de 10 cm. de gruix i que correspon al terra d'una pista poliesportiva. Ocupa tota la zona afectada per la intervenció arqueològica.
	Posició física: Es recolza a 401 Igual a 100, 200, 300, 500 i 600
	Cronologia: finals segle XX

O	<u>UE: 401</u>
	Descripció: Nivell de reomplert compost de terra argilosa, barrejada amb restes de runa, força compacta, que cobreix les restes del paviment de les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart. Correspon al moment d'arrasament de les restes de la fàbrica.
	Posició física: Se li recolza 400 Cobreix 402
	Cronologia: Finals segle XX

☐	<u>UE: 402</u>
	Descripció: Restes d'un paviment de Pòrtland corresponent al sòl de les dependències annexes de l'antiga fàbrica de can Ricart. Gruix: 2 cm.
	Posició física: Cobert per 401 Es recolza a 403
	Cronologia: finals segle XIX.

O	<u>UE: 403</u>
	Descripció: Nivell de reompliment a base de terra solta color negrós amb restes de runa que correspon al moment de construcció del conjunt fabril de can Ricart.
	Posició física: Se li recolza 402 Cobreix 406, MR-4, MR-5 i MR-6
	Cronologia: finals segle XIX

O	<u>UE: 404</u>
	Descripció: Nivell de llims molt nets, de color marró clar i possiblement d'aportació fluvial. No s'hi documenten estructures però sí fragments de material arqueològic ceràmic d'època romana, molt rodat. Apareixen a una cota d'uns 2 metres respecte del nivell de pavimentació, amb una potencia mitjana de 2 metres. Es documenten immediatament sota el nivell de farciment corresponent a l'ocupació fabril de can Ricart (segle XIX).
	Posició física: Cobert per 407 Igual a 104, 205, 303, 506, 605 Se li recolza MR-4, MR-5 i MR-6 Cobreix 405

O	<u>UE: 405</u>
	Descripció: Nivell de llims, de color marró fosc, força compactes i humits, que apareix sota el primer nivell argilós UE.404 i que malgrat la seva diferenciació estratigràfica sembla correspondre al mateix nivell de terres d'aportació fluvial. Apareix a una cota de 4 metres respecte al sòl original de la pista poliesportiva. S'ha rebaixat fins a una potencia de 5 metres. S'hi documenta algun fragment de ceràmica romana.
	Posició física: Cobert per 404 Igual a 105, 208, 304, 507 i 606

O	<u>UE. 406</u>
	Descripció: Nivell de calç, d'entre 2 i 3 cm de gruix, que correspondria possiblement a l'anivellament de la cota corresponent a les estructures de fonamentació de les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart.
	Posició física: Cobert per 403 Es lliura a MR-4 i MR-6 Es recolza a 407
	Cronologia: finals segle XIX

O	<u>UE.407</u>
	Descripció: Nivell de reomplert compost de terres argiloses sense material arqueològic.
	Posició física: Se li recolza 406 Es lliura a MR-4, MR-5 i MR-6 Cobreix 404
	Cronologia: finals segle XIX

□	<u>MR-4</u>
	Descripció: Mur o estructura en direcció nord-sud que a apareix a la meitat nord de la rasa 4. Construït a base de pedres irregulars, amb algun maó, lligats amb ciment pòrtland. Gruix: 80 cm. Correspondria a un dels murs destinats a l'arriostament dels nivells de pavimentació de les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart.
	Posició física: Cobert per 403 Es lliura a MR-5 Se li lliura 406 i 407 Es recolza a 404
	Cronologia: finals segle XIX

☐	<u>MR-5</u>
	Descripció: Mur o estructura en direcció est-oest que apareix perpendicularment al límit de la rasa 4, a la meitat nord d'aquesta. Construït a base de pedres irregulars, amb algun maó, lligats amb ciment pòrtland. Pel fet de trobar-se just al límit de la rasa no pot determinar-se'n la seva amplada. Correspondria a un dels murs destinats a l'arriostament dels nivells de pavimentació de les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart.
	Posició física: Cobert per 403 Se li lliura MR-4, MR-6, 406 i 407 Es recolza a 404
	Cronologia: finals segle XIX

☐	<u>MR-6</u>
	Descripció: Mur o estructura en direcció nord-sud que a apareix a la meitat nord de la rasa 4. Construït a base de pedres irregulars, amb algun maó, lligats amb ciment pòrtland. Gruix: 40 cm. Correspondria a un dels murs o estructures destinats a l'arriostament dels nivells de pavimentació de les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart.
	Posició física: Cobert per 403 Es lliura a MR-5 Se li lliura 406 i 407 Es recolza a 404
	Cronologia: finals segle XIX

RASA 5

☐	<u>UE: 500</u>
	Descripció: Nivell de sòl original existent en el moment d'iniciar la intervenció. Constituït per un paviment de formigó, de 10 cm. de gruix i que correspon al terra d'una pista poliesportiva. Ocupa tota la zona afectada per la intervenció arqueològica.
	Posició física: Es recolza a 501 Igual a 100, 200, 300, 400 i 600
	Cronologia: finals segle XX

O	<u>UE: 501</u>
	Descripció: Nivell de reomplert compost de runa (material de construcció) provinent de l'enderroc de les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart.
	Posició física: Se li recolza 500 Cobreix 502, ES-5, ES-6, ES-8, ES-9. ES-10, 510, 511
	Cronologia: finals segle XX

□	<u>UE: 502</u>
	Descripció: Restes d'un paviment de Pòrtland corresponent al sòl de les dependències annexes de l'antiga fàbrica de can Ricart. Gruix: 4 cm.
	Posició física: Cobert per 501 Es recolza a 503, 508, 509, ES-3, AD-1, AD-2, FS-1, FS-2 Cobreix 504 Igual a 510 i 511 Se li lliura ES-8 Se li recolza ES-9. ES-10
	Cronologia: finals segle XIX

O	<u>UE: 503</u>
	Descripció: Nivell de reomplert o anivellament sota la pavimentació de pòrtland UE. 502. Compost de terres soltes, de color negrós amb restes de material de construcció. En aquest nivell és on es documenten les diverses estructures soterrades de l'antic conjunt fabril de can Ricart: fosses sèptiques, desguassos, etc.
	Posició física: Se li recolza 502, 510 i 511, ES-6, ES-7 i ES-8 Es lliura a MR-7, ES-3, ES-8 i FS-2 Cobreix 504, 505 i 506
	Cronologia: Finals segle XIX

O	<u>UE: 504</u>
	Descripció: Estrat de farciment a l'interior de l'estructura de fonamentació que formen els arcs de descàrrega AD-1 i AD-2. Compost per runa i terra solta amb restes de calç.
	Posició física: Cobert per 502 Farceix AD-1 i AD-2 Cobreix UE.505 Es lliura a MR-7, MR-8 i MR-9
	Cronologia: finals segle XIX.

O	<u>UE: 505</u>
	Descripció: Segon nivell de reomplert a base de terres soltes amb restes de calç i algun fragment de material constructiu i ceràmic. Color grisós. Correspon al nivell de reomplert i sobre el qual es recolzen gran part de les estructures soterrades o de serveis de l'antiga fàbrica de can Ricart.
	Posició física: Cobert per 503 i 504 Es lliura a MR-7, MR.8, MR-9, MR-10 Se li recolza FS-1 i FS-2 Cobreix 506 Farceix AD-1 i AD-2
	Cronologia: finals segle XIX.

O	<u>UE: 506</u>
	Descripció: Nivell de lloms molt nets, de color marró clar i possiblement d'aportació fluvial. No s'hi documenten estructures però sí fragments de material arqueològic ceràmic d'època romana, molt rodat. Apareixen a una cota d'uns 2 metres respecte del nivell de pavimentació, amb una potencia mitjana de 2 metres respecte del sòl de la pista poliesportiva. Es documenta immediatament sota el nivell de farciment corresponent a l'ocupació fabril de can Ricart (segle XIX).
	Posició física: Cobert per 503 i 505 Se li recolza MR-7, MR-8, MR-9, ES-6 i ES-7 Cobreix 507 Tallat per MR-10 Igual a 104, 205, 303, 404, 605

O	<u>UE: 507</u>
	Descripció: Nivell de llims de color marró, més foscos i humits que la UE.506. Apareix sota el primer nivell de llims UE.506. Es documenta a una cota de 4 metres de profunditat respecte del nivell de paviment de la pista poliesportiva. S'ha rebaixat fins a una potencia de 5 metres. S'hi documenten dos fragments de ceràmica prehistòrica. Morfològicament té idèntiques característiques que UE.506
	Posició física: Cobert per 506 Igual a 405, 304, 208, 105, 606

O	<u>UE.508</u>
	Descripció: Estrat de reomplert a l'interior de la fossa sèptica FS-1. Compost per terra força solta de color marro i negre.
	Posició física: Se li recolza UE.502 Farceix FS-1
	Cronologia: finals segle XIX- Segle XX

O	<u>UE.509</u>
	Descripció: Estrat de reomplert a l'interior de la fossa sèptica FS-2. Compost per terra força solta de color marro i negre.
	Posició física: Se li recolza UE.502 Farceix FS-2
	Cronologia: finals segle XIX- Segle XX

□	<u>UE.510</u>
	Descripció: Paviment de ciment pòrtland situat a la zona oest de la rasa, format per petites peces quadrades disposades en línies horitzontals.
	Posició física: Se li lliura ES-6 Igual a 502 i 511 Cobert per 501 Es recolza a 503
	Cronologia: finals segle XIX- Segle XX

☐	<u>UE.511</u>
	Descripció: Paviment de ciment pòrtland situat a la zona est de la rasa. Presenta la incisió de línies rectes imitant un enllosat.
	Posició física: Igual a 502 i 510 Se li lliura ES-8 Cobert per 501 Es recolza a 503
	Cronologia: finals segle XIX- Segle XX

☐	<u>MR-7</u>
	Descripció: Mur o estructura de suport de l'arc de descàrrega AD-1 corresponent a la fonamentació d'alguna estructura o element de les dependències annexes de l'antiga fàbrica de can Ricart. Construït a base de maó massís lligat amb ciment. Amplada: 60cm.
	Posició física: Se li recolza AD-1 i ES-3 Se li lliura UE.503, 504 i 505 Es recolza a UE.506
	Cronologia: finals del segle XIX

☐	<u>MR-8</u>
	Descripció: Mur o estructura de suport dels arcs de descàrrega AD-1 i AD-2, corresponent a la fonamentació d'alguna estructura o element de les dependències annexes de l'antiga fàbrica de can Ricart. Construït a base de maó massís lligat amb ciment. Amplada: 60cm.
	Posició física: Se li recolza AD-1 i AD-2 Se li lliura UE.504 i 505 Es recolza a UE.506
	Cronologia: finals del segle XIX

☐	MR-9
	Descripció: Mur o estructura de suport de l'arc de descàrrega AD-2, corresponent a la fonamentació d'alguna estructura o element de les dependències annexes de l'antiga fàbrica de can Ricart. Construït a base de maó massís lligat amb ciment. Amplada: 20cm.
	Posició física: Se li recolza AD-2 i FS-1 Se li lliura UE.504, 505 i MR-10 Es recolza a UE.506
	Cronologia: finals del segle XIX

☐	MR-10
	Descripció: Mur o estructura de recolzament i reforç de l'arc de descàrrega AD-2. Construït a base de pedres irregulars i maó lligats amb ciment. S'hi recolza també part de l'estructura d'una fossa sèptica FS-1. Amplada: 40cm.
	Posició física: Es lliura a MR-9 Se li recolza FS-1 Se li lliura UE.505 Talla UE.506
	Cronologia: finals del segle XIX

☐	ES-3
	Descripció: estructura possiblement de desguàs corresponent al conjunt d'elements de serveis documentats a la rasa 5, sota el nivell de pavimentació de pòrtland de les antigues dependències annexes de la fàbrica de can Ricart. Es tracta d'una estructura quadrada, les parets de la qual són construïdes amb maó. A l'interior s'hi documenta un tub de ceràmica.
	Posició física: Es recolza a MR-7 Solidari a AD-1 Se li lliura UE.503 Se li recolza UE.502
	Cronologia: finals del segle XIX

☐	ES-5
	Descripció: Empremta de l'estructura d'un envà, documentat a la zona mitja de la rasa. En resta únicament la marca sobre el paviment, al qual retalla superficialment. Possiblement construït a base de maons lligats amb morter de calç. Només se'n documenta però la base de calç. Presenta una orientació nord-sud, perpendicular a la rasa i una amplada de 28cm.
	Posició física: Talla 502 Cobert per 501
	Cronologia: finals del segle XIX

☐	ES-6
	Descripció: Restes d'una estructura corresponent a una antiga comuna de la qual se'n documenta únicament la part inferior. Presenta una forma rectangular, de 1,30m x 86cm, construïda a base de maons rectangulars lligats amb morter de calç. Conserva una petita part de la base on se situava el sifó del WC.
	Posició física: Es recolza a 503 Cobert per 501 Se li lliura ES-7 Es lliura a 510
	Cronologia: finals del segle XIX

☐	ES-7
	Descripció: Restes d'una estructura de funció indeterminada adossada per l'est a ES-6. Presenta una forma rectangular de 60 x 92cm. i és construïda a base de maons lligats amb morter de calç. Possiblement es trobi associada a l'estructura ES-6. Se'n conserva únicament la base.
	Posició física: Es recolza a 503 Cobert per 501 Es lliura a ES-6
	Cronologia: finals del segle XIX

☐	<u>ES-8</u>
	Descripció: Restes de funció possiblement corresponent a un antic desguàs d'aigües residuals. L'estructura presenta una forma rectangular de 1m x 90cm, construït a base de maons rectangulars lligats amb morter. A l'interior es conserva una peça metàl·lica (de ferro) de forma semicircular amb una reixa per la qual deurien conduir-se les aigües residuals.
	Posició física: Es recolza a 503 Es lliura a 502 i 511 Cobert per 501
	Cronologia: finals del segle XIX

☐	<u>ES-9</u>
	Descripció: Restes d'una estructura de forma rectangular, de 48 x 46cm, construïda a base de maons lligats amb morter de calç. Funció desconeguda, però possiblement relacionada amb les estructures de desguàs i fosses sèptiques documentades en aquesta rasa.
	Posició física: Es recolza a 502 Es lliura a ES-10 Cobert per 501
	Cronologia: finals del segle XIX

☐	<u>ES-10</u>
	Descripció: Restes d'una estructura de forma rectangular, en direcció est-oest, documentada al límit nord de la rasa. Construïda a base de maons rectangulars lligats amb morter de calç. La seva llargada documentada és de 4,20 m. i una amplada de 26 cm. Funció desconeguda.
	Posició física: Es recolza a 502 Se li lliura ES-9 Cobert per 501
	Cronologia: finals del segle XIX

☐	<u>AD-1</u>
	Descripció: Estructura d'un arc de descàrrega corresponent als elements de fonamentació de les dependències annexes de l'antiga fàbrica de can Ricart. Es documenta sota la pavimentació de ciment UE.502 i apareix paral·lelament al límit oest de la rasa 5, per la qual cosa només ha estat possible observar-lo en secció. Desconeixem la seva funcionalitat concreta.
	Posició física: Es recolza a MR-7 i MR-8 Solidari a AD-2 i ES-3 Farcit per UE.504 i 505 Se li recolza UE.502
	Cronologia: finals del segle XIX

☐	<u>AD-2</u>
	Descripció: Estructura d'un arc de descàrrega corresponent als elements de fonamentació de les dependències annexes de l'antiga fàbrica de can Ricart. Es documenta sota la pavimentació de ciment UE.502 i apareix paral·lelament al límit oest de la rasa 5, per la qual cosa només ha estat possible observar-lo en secció. Desconeixem la seva funcionalitat concreta.
	Posició física: Se li recolza UE.502 Es recolza a MR-8 i MR-9 Solidari a AD-1 i FS-1 Farcit per UE.504 i 505
	Cronologia: finals del segle XIX

☐	<u>FS-1</u>
	Descripció: Estructura d'una fossa sèptica, documentada a la part est de la rasa 5. de forma rectangular construïda a base de parets de maó lligades amb morter de calç. Presenta a la base una pavimentació de rajoles. És farcida a base de terra color marronós i negre i algun material de construcció. Mides interiors: Amplada 95cm. Alçada: 84 cm.
	Posició física: Es recolza a 505, MR-9 i MR-10 Solidari a AD-2 i FS-2 Farcit per UE.508 Se li recolza UE.502
	Cronologia: finals del segle XIX

□	<u>ES-2</u>
	Descripció: Estructura d'una fossa sèptica documentada a la part est de la rasa 5. De forma rectangular construïda a base de parets de maó lligades amb morter de calç. Presenta a la base una pavimentació de rajoles. És farcida a base de terra color marronós i negre i algun material de construcció. Mides interiors: Amplada 72cm. Alçada: 84 cm.
	Posició física: Es recolza a UE. 505 Solidari a FS-1 Farcit per UE.509 Se li recolza UE.502 Se li lliura UE.503
	Cronologia: finals del segle XIX

RASA 6

□	<u>UE: 600</u>
	Descripció: Nivell de sòl original existent en el moment d'iniciar la intervenció. Constituit per un paviment de formigó, de 10 cm. de gruix i que correspon al terra d'una pista poliesportiva. Ocupa tota la zona afectada per la intervenció arqueològica.
	Posició física: Es recolza a 601 Igual a 100, 200, 300, 400, 500
	Cronologia: finals segle XX

O	<u>UE: 601</u>
	Descripció: Nivell de reomplert, compost de terra solta i runa industrial molt moderna. Es tracta d'un nivell compactat i utilitzat per a l'assentament del paviment de formigó UE. 600.
	Posició física: Se li recolza 600 Cobreix 602
	Cronologia: finals segle XX

O	<u>UE: 602</u>
	Descripció: Nivell compost de terres argiloses, color ocre, força plàstiques que cobreixen les restes del paviment de pòrtland de la fàbrica de can Ricart (UE.603).
	Posició física: Cobert per 601 Cobreix 603, ES-11, ES-12
	Cronologia: finals segle XX

□	<u>UE: 603</u>
	Descripció: Restes d'un paviment de Pòrtland corresponent al sòl de les dependències annexes de l'antiga fàbrica de can Ricart. Gruix: 2 cm. Presenta diversos encaixos alineats en direcció nord sud, de forma quadrangular, destinats a sostenir alguna estructura ja desapareguda.
	Posició física: Cobert per 602 Es recolza a 604 i MR-11 Se li recolza ES-11, ES-12
	Cronologia: finals segle XIX

O	<u>UE: 604</u>
	Descripció: Nivell de reomplert, compost de terres molt soltes, color negrós amb restes de calç i material arqueològic molt modern (segle XIX). Sobre aquest nivell s'hi recolza el paviment de l'antiga fàbrica (UE. 603)
	Posició física: Se li recolza 603 Cobreix 605 Es lliura a MR-11
	Cronologia: finals segle XIX

O	<u>UE: 605</u>
	Descripció: Nivell de llims molt nets, de color marró clar i possiblement d'aportació fluvial. No s'hi documenten estructures però sí fragments de material arqueològic ceràmic d'època romana, molt rodat. Apareixen a una cota d'uns 2 metres respecte del nivell de pavimentació, amb una potencia mitjana de 2 metres respecte del sòl de la pista poliesportiva. Es documenta immediatament sota el nivell de farciment corresponent a l'ocupació fabril de can Ricart (segle XIX).
	Posició física: Cobert per 604 Igual a 104, 205, 303, 404 i 506 Cobreix 606 Se li recolza MR-11

O	<u>UE: 606</u>
	Descripció: Nivell de llims de color marró, més foscos i humits que la UE.506. Apareix sota el primer nivell de llims UE.605. Es documenta a una cota de 4 metres de profunditat respecte del nivell de paviment de la pista poliesportiva. S'ha rebaixat fins a una potencia de 5 metres. S'hi documenta algun fragment de ceràmica romana. Morfològicament té idèntiques característiques que UE.605
	Posició física: Cobert per 605 Igual a 405, 304, 208, 105 i 507

□	<u>MR-11</u>
	Descripció: Mur en direcció nord-sud, construït a base de pedres irregulars, amb algun maó, lligat amb ciment pòrtland. Es documenta paral·lelament al límit oest de la rasa., en tota la seva llargada. Atès que es troba en aquest límit és impossible determinar-ne el seu gruix. És cobert per el paviment de ciment pòrtland de l'antiga fàbrica i s'assenta sobre el nivell d'argiles UE. 605. Correspondria a un dels murs o estructures destinats a l'arriostament dels nivells de pavimentació de les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart.
	Posició física: Se li recolza 603 Se li lliura 604 Es recolza a 605
	Cronologia: finals segle XIX

☐	<u>ES-11</u>
	Descripció: Empremta d'una estructura probablement corresponent a un envà documentada ala zona oest de la rasa 6. Pren una direcció nord-sud, perpendicular a la rasa i presenta una amplada de 30cm. La funció és desconeguda però deuria correspondre possiblement a un envà de separació entre espais a l'interior de les dependències de la fàbrica.
	Posició física: Cobert per 602 Es recolza a 603 Se li lliura ES-12
	Cronologia: finals segle XIX

☐	<u>ES-12</u>
	Descripció: Restes d'una estructura tipus dipòsit, construïda a base de maó massís i situada a l'extrem sud-oest de la rasa. Se'n documenta només una petita part, ja que tindria continuïtat més enllà dels límits de la rasa. Desconeixem la seves característiques reals i la seva funcionalitat però ha de correspondre a un element relacionat amb els usos i activitats realitzades en aquesta zona de la fàbrica.
	Posició física: Cobert per 602 Es recolza a 603 Es lliura a ES-11
	Cronologia: finals segle XIX

• ÀMBIT 2. CALES A L'INTERIOR DE L'EDIFICI DE CAN RICART

CALA 1

☐	<u>UE: 10</u>
	Descripció: Paviment de formigó que constitueix el sòl de la planta baixa de l'edifici de can Ricart. Gruix: 5 cm.
	Posició física: Es recolza a 11 Igual a 20
	Cronologia: Finals segle XIX

O	<u>UE: 11</u>
	Descripció: Preparació del paviment de formigó a base d'una petita capa de ciment.
	Posició física: Se li recolza 10 Cobreix 12
	Cronologia: Finals segle XIX

O	<u>UE: 12</u>
	Descripció: Nivell de reomplert compost per terres soltes, amb restes de material constructiu, sota els nivells de pavimentació del paviment UE.10.
	Posició física: Cobreix 13 Cobert per 11
	Cronologia: Finals segle XIX

☐	<u>UE: 13</u>
	Descripció: Estructura de fonamentació del mur de tancament oest de l'edifici de can Ricart. Construït a base de formigó. Amplada: 15 cm.
	Posició física: Cobert per 12
	Cronologia: Finals segle XIX

CALA 2

☐	<u>UE: 20</u>
	Descripció: Paviment de formigó que constitueix el sòl de la planta baixa de l'edifici de can Ricart. Gruix: 5 cm.
	Posició física: Es recolza a 21 Igual a 10
	Cronologia: Finals segle XIX

O	<u>UE: 21</u>
	Descripció: Preparació del paviment de formigó a base d'una petita capa de ciment.
	Posició física: Se li recolza 20 Cobreix 22
	Cronologia: Finals segle XIX

O	<u>UE: 22</u>
	Descripció: Nivell de reomplert compost per terres soltes, amb restes de material constructiu, sota els nivells de pavimentació del paviment UE.20.
	Posició física: Cobert per 21 Cobreix 23
	Cronologia: Finals segle XIX

☐	<u>UE: 23</u>
	Descripció: Base de fonamentació d'un dels pilars de la planta baixa de l'edifici de can Ricart. Construït a base de maó massís lligats amb ciment.
	Posició física: Cobert per 22
	Cronologia: Finals segle XIX

TAULA CODIS PER A INVENTARI DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS

CERÀMICA

1. CLASSIFICACIÓ

- 11000 Prehistòrica
- 11001 Neolítica
- 11050 del Coure
- 11100 del Bronze
- 11101 del Bronze àntic
- 11102 del Bronze mig
- 11103 del Bronze final
- 12000 Protohistòrica sense determinar
- 12001 feno-púnica indeterminada
- 12002 feno-púnica engalba vermella
- 12003 feno-púnica engalba negra
- 12004 feno-púnica comuna
- 12005 grega d'occident
- 12050 roja a torn
- 12051 engalba roja
- 12052 pintada
- 12053 comuna ibèrica
- 12054 grisa de la costa catalana
- 12055 grollera
- 12056 grans recipients d'emmagatzematge
- 13000 Món Clàssic sense determinar
- 13001 grega indeterminada
- 13002 *buchero nero*
- 13003 àtica figures negres
- 13004 àtica figures vermelles
- 13005 àtica vernís negre
- 13006 taller de les petites estampetes
- 13007 taller de Rhode
- 13008 taller de Nikia-Ion
- 13009 taller pàteres 3 palmetes radials
- 13050 campaniana/vernís negre indeterminada
- 13051 precampaniana
- 13052 campaniana A
- 13053 campaniana A tardana
- 13054 campaniana B
- 13055 campaniana B-oide
- 13056 campaniana C
- 13057 campaniana empuritana
- 13058 etrusca vernís negre
- 13059 imitacions campanianes
- 13060 vernís negre púnic
- 13100 terra sigillata indeterminada

13101 presigillata

- 13102 T S precoç
- 13103 T S retina
- 13104 T S itàlica
- 13105 T S tardo-itàlica
- 13106 T S sudgàl.lica
- 13107 T S marmorata
- 13108 T S hispànica
- 13109 T S hispànica tardana
- 13110 T S hispànica indeterminada
- 13111 T S africana A
- 13112 T S africana A/D
- 13113 T S africana A/C
- 13114 T S africana C
- 13115 T S africana D
- 13116 T S africana indeterminada
- 13117 imitacions T S hispànica
- 13118 T S clara B
- 13119 T S lucente
- 13120 paleocristiana grisa
- 13121 paleocristiana ataronjada
- 13122 *late Roman C*
- 13123 produccions orientals (corintia)
- 13124 vidriada romana
- 13125 imitacions Clara D
- 13126 paleocristiana pintada
- 13150 parets fines indeterminades
- 13151 parets fines itàliques
- 13152 parets fines d'Aco
- 13153 parets fines sudgàl.liques
- 13154 parets fines "clofolla d'ou"
- 13155 parets fines hispàniques
- 13156 imitacions parets fines
- 13200 llàntia indeterminada
- 13201 llàntia grega
- 13202 llàntia republicana
- 13203 llàntia republicana vernís negre
- 13204 llàntia imperial
- 13205 llàntia imperial de volutes
- 13206 llàntia imperial de disc
- 13207 llàntia imperial de canal
- 13208 llàntia africana
- 13209 llàntia africana paleocristiana
- 13210 llàntia africana ARS
- 13250 comuna oxidada
- 13251 comuna reduïda
- 13252 comuna reduïda baix-imperial
- 13253 comuna engalba blanca
- 13254 comuna engalba negra

13255 comuna engalba vermella
 13256 comuna roig pompeia
 13257 comuna itàlica
 13258 comuna africana de cuina
 13259 comuna empuritana oxidada
 13260 comuna de cuina acurada
 13261 imitacions comuna africana
 13262 comuna bescuitada
 13263 ceràmica comuna de Lípari
 13264 ceràmica daurada
 13265 ceràmica eivissenca tardo antiga
 13266 ceràmica de Pantelleria
 13267 ceràmica itàlica tardo antiga
 13300 àmfora indeterminada
 13301 àmfora massaliota
 13302 àmfora feno-púnica
 13303 àmfora ebussitana
 13304 àmfora romana
 13305 àmfora greco-itàlica
 13306 àmfora itàlica
 13307 àmfora gàl.lica
 13308 àmfora hispànica
 13309 àmfora bética
 13310 àmfora de la Tarraconense
 13311 àmfora lusitana
 13312 àmfora africana
 13313 àmfora oriental
 13314 suports d'àmfores
 13315 amforiscs
 13316 disc terra cuita
 13317 taps
 13318 fragments vasos retallats
 13319 altres accesoris
 13320 dollia
 13321 àmfora rodia
 13322 àmfora corintia
 13323 àmfora Samos
 13400 comuna a torn oxidada época indeterminada
 13401 comuna a mà oxidada época indeterminada
 13402 comuna a torn reduïda época indeterminada
 13403 comuna a mà reduïda época indeterminada
 13404 comuna oxidada época indeterminada
 13405 comuna reduïda época indeterminada
 13406 comuna a torn bescuitada indeterminada
 13500 comuna oxidada medieval
 13501 comuna reduïda medieval
 13502 comuna bescuitada medieval
 14000 Món medieval i modern indeterminat
 14001 comuna oxidada a mà

14002 comuna oxidada a torn
14003 comuna oxidada vidriada
14004 comuna reduïda a mà
14005 comuna reduïda a torn
14006 comuna reduïda vidriada
14050 islàmica indeterminada
14051 islàmica verd-manganés
14052 islàmica melada
14053 islàmica corda seca total
14054 islàmica corda seca parcial
14055 islàmica esgrafiada
14056 islàmica pintada
14057 islàmica daurada (reflex metàl.lic)
14058 islàmica a motlle
14059 islàmica comuna oxidada
14060 islàmica comuna reduïda
14061 islàmica manganès sota coberta melada
14062 islàmica vidrada
14100 vidriada blanca
14101 blanca i blava
14102 blanca i blava de Barcelona
14103 blanca i blava catalana
14104 blanca i blava d'orles diverses
14105 blanca i blava de la botifarra
14106 blanca i blava de l'arracada
14107 blanca i blava d'influència francesa
14108 blanca i blava de la cirereta
14109 blanca i blava de faixes o cintes
14110 blanca i blava de la Segarra
14111 blanca i blava d'Escornalbou
14112 blanca i blava de la panotxa
14113 blanca i blava regalats
14114 blanca i blava de Poblet
14115 blanca i blava de sanefa negativa
14116 blanca i blava de transició
14117 blanca i blava amb la Tau
14118 blanca i blava d'influència de Savona
14119 blanca i blava corbata o palmera
14120 blanca i blava ditada
14121 blanca i blava de blondes
14122 blanca i blava de Paterna
14123 blanca i blava de Manises
14124 blanca i blava de Manises i groga
14125 blanca i blava de la figueta
14126 blanca i blava de la cirera
14127
14128 blanca i blava Paterna-Manises
14129 blanca i groga "orla d'influència del Renaixement"
14200 reflex metàl.lic

14201 reflex metàl·lic producció catalana
 14202 reflex metàl·lic de l'ungla
 14203 reflex metàl·lic de sanefa amb gallons
 14204 reflex metàl·lic de sanefa amb fulles
 14205 reflex metàl·lic de sanefa en negatiu
 14206 reflex metàl·lic decoració floral
 14207 reflex metàl·lic de fons picat
 14208 reflex metàl·lic de pinzell-pinta
 14209 reflex metàl·lic decoració geomètrica
 14210 reflex metàl·lic amb lletres o anagrames
 14211 reflex metàl·lic i blava
 14212 reflex metàl·lic de Paterna
 14213 reflex metàl·lic de Manises
 14214 reflex metàl·lic Paterna-Manises
 14215 reflex metàl·lic sanefa reticulada
 14250 blanca i manganès
 14251 blanca-manganès blau i manganès
 14252 blanca-manganès verd i manganès
 14253 blanca-manganès verd i manganès de Paterna
 14254 blanca-manganès verd i manganès de Manises
 14255 blanca-manganès verd i manganès catalana
 14256 blanca-manganès i verd
 14257 blanca-manganès i policroma
 14300 pisa blanca
 14301 pisa decorada
 14302 porcellana
 14303 Pickman / Cartuja
 14304 d'importació
 14305 maiolica ligur
 14306 policroma
 14400 vaixella segle XX
 15000 Material ceràmic no recipient

2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT

sense forma	SF	per a llànties:
sense definir	SD	<i>infundibulum</i> IN
perfil sencer	PS	pico (<i>rostrum</i>) RO
vora	VO	orla (<i>margo</i>) MA
nansa	NA	disc DI
arrencament nansa	AN	volutes VL
coll	CO	
carena	CR	
llavi	LL	
fons	FO	
peu	PE	
pivot	PI	
bec	BE	

pom/agafador	AG
escòria	ER
broc	BR
abocador	AB
orelleta	OR

3. TIPOLOGIA

(per a materials del Món Clàssic amb una tipologia ja establerta)

Inicials més usals:

ABAS.	Abascal	KEAY	Keay
AGUARD.	Aguarod	LAMB.	Lamboglia
AFRIC.	Africana	LAIET.	Laietana
ALM.	Almagro	LOPEZ	López Mullor
ATL.	Atlante	LUDOW.	Ludowici
BAIL.	Bailey	M.	Morel
BEL.	Beltrán	MEZQ.	Mezquiriz
BRUCK.	Bruckner	OBER.	Oberaden
DECHEL.	Dechelette	OELM.	Oelman
DRAG.	Dragendorff	OST.	Ostia
DRES.	Dressel	OSW.	Oswald
EBUS.	Ebusitana	PA	Pallarés
GOUD.	Goudineau	PASC.	Pascual
H.	Hayes	RIG.	Rigoir
HALT.	Haltern	RITT.	Ritterling
HERM.	Hermet	SAL.	Salomonson
		SPT.	Spitzer

4. FORMA

(Per a materials no classificats tipològicament. Basicament, ceràmiques prehistòriques, medievals i modernes)

Ceràmica a mà:

bol/vas carenat	BCA
bol/vas cilíndric	BCI
bol/vas bitroncocònic	BBT
bol/vas troncocònic	BTR
bol/vas elíptic	BEL
bol/vas globular	BGL
bol/vas glob. amb coll	BGC
bol/vas geminat	BGE
bol/vas multiple	BMU
bol/vas ovoide	BOV
bol/vas perfil en S	BPS
bol/vas semiesfèric	BSE
bol/vas subesfèric	BSU
bol/vas semiesfèric o subesfèric de vora exvasada	BSS
copa	COP
cullera	CUL
formatgera	FOR
forma indeterminada	FIN
fragment retallat no perforat	FRN
fragment retallat perforat	FRP
gresol	GES
paleta	PAL
plat carenat	PCA
plat/tapadora	PLT
plata	PLA
suport	SOP
tassa	TAS

Ceràmica a torn:

Ceràmica grega:

alabastró	ALA
àmfora	AMF
aryballos	ARY
hydria	HYD
kalathos	KAL
kratera calze	KCA
kratera campana	KCP
kratera columnes	KCO
kratera volutes	KVO

kylix

KYL

lebes	LEB
lekythos	LEK
oinochoe	OIN
pelike	PEL
skiphos	SKI
stamnos	STA
ungüentari bulb	UBU
ungüentari fusiforme	UFU
ungüentari	UGU

Ceràmica clàssica, medieval i moderna:

abeurador	ABE
ampolla	AMP
bací	BAC
barral	BLN
bol	BOL
canelobre	CAN
cassola	CSS
cassola pàtina cendrosa	CSC
càntir	CAT
catúfol	CAF
colador	COL
copa	COP
cossi	COS
cremaperfums	CRP
cubell	CUB
escalfeta	ESF
escudella	ESC
escudella d'orelletes	EOR
fogó	FOG
formes amb abocador	FAB
formes obertes	FOB
formes tancades	FTA
forma indeterminada	FIN
fruiter	FRU
gerra	GER
gerreta	GET
gerro	GRR
gibrell	GIB
got	GOT
greixonera	GRE
guardiola	GUA
llàntia cassol.i bec pessigat	LCB
llàntia peu alt	LPA
llàntia piquera	LPI
llumanera	LLU
menjadora	MEN

	mesura morter	MES MOR
motlle	MOT	
motlle sigillata	MSG	
olla	OLL	
olla pàtina cendrosa	OPC	
orsa	ORS	
pàtera	PTT	
plat	PAT	
plat d'ala	PDA	
plat/tapadora	PTA	
plat/tapadora vora fumada	PTF	
plata	PLA	
plat tallador	PTL	
poal	POA	
pot	POT	
pot de farmàcia	PFA	
rentamans	REN	
safata	SAF	
saler	SLR	
salseira	SAL	
servidora	SEV	
setrill	SET	
sitra	SIT	
suport	SOP	
suport d'anell	SAN	
suport rodet	SRD	
tallador	TAL	
tapadora	TAP	
tassa	TAS	
tenalla	TEN	
test	TES	
tinter	TIN	
tupí	TUP	
urna	URN	
xocolatera	XOC	

Material ceràmic no recipient (codi classificació 15000):

artefacte no definit	AND
bola	BLA
cilindres de forn	CFO
cuny de forn	CYF
dena	DEN
figura antropomorfa	FAN
figura zoomorfa	FZM
fragment d'argila indeter.	FAI
fussaiola	FUS
joguina	JOG

màscara	MAS	
pes teler circular	PTC	
pes teler oval	PTO	
pes teler rectangular		PTR
pes teler indeterminat		PTI
pes teler troncocònic		PTT
pipes		PIP
placa		PLC
placa foradada		PFD
rodet		ROD
tres peus terrisser		TPT
disc circular terrisser		DCT
suport llar de foc		SLF
peça circular foradada		PCF

5. TÈCNICA

a mà	MA
a torn	TO
a torn lent	TL
a motlle	MO
motlle cistelleria	MC
ensamblada	EN
indeterminada	IN

6. DECORACIÓ

acanalada	AC
aiguada	AG
aplicació	AL
aplicació metàl·lica	AM
aplicació pasta blanca	AB
aplicació pasta roja	AR
aplicació pedres	AP
baquetons	BA
barbotina	BB
bigoti	BI
botons	BO
calada	CA
cordons digitacions	CD
cordons incisió	CI
cordons impressió	CM
cordons llisos	CL
cordons pessigats	CP
ditada	DI
esgrafiada	ES
excisa	EX

	impresa canya/os	IO
	impresa cardial	IC
	impresa cistelleria	IL
	impresa digitada	ID
impresa espàtula	IE	
impresa estampillada	IS	
impresa pinta	IP	
impresa punxó	IX	
impresa puntillada	IA	
impresa raspallada	IR	
impresa teixit	IT	
impresa ungulada	IU	
impressió fent incisió	IM	
impressions diverses	IF	
incisa	IN	
incisa pintada	NP	
llengüeta	LL	
mamellons	MA	
mangra	MG	
motlle	MO	
mugró	MU	
ondulació en vora	OV	
perforada	PF	
pessigada	PE	
pintada	PI	
pintada blanca	PB	
pintada negra	PN	
pintada roja	PR	
pintada roig-marronós	PM	
policroma	PP	
psudoexcisa	PS	
rodeta	RO	
vernís roig	VR	

7. PASTA

grollera oxidada	GO
grollera reduïda	GR
grollera mixta	GM
acurada oxidada	AO
acurada reduïda	AR
acurada mixta	AM
acurada bescuitada	AB
grollera bescuitada	GB
bescuitada	BE
caolinitica	CA

8. ACABATS

allisat	AL	
allisat amb fang		AF
arenós	AR	
brunyt		BR
encastació de fang		EF
engalbat		EN
esmaltat		EM
espatulat		ES
estriat		ET
marques terrisser		MT
pàtina cendrosa		PC
pentinada		PE
pintat		PI
rugós		RU
<i>strice</i>		ST
vernissat		VE
vidriat		VI

METALL

1. CLASSIFICACIÓ

20000	indeterminat
20001	bronze
20002	ferro
20003	plata
20004	or
20005	plom
20006	aleacions diverses
20007	altres metalls
20008	coure

2. FORMA

agulla	AGU
agulla de cap	AGC
alabarda	ALB
àncora	ANC
anell	ANL
anella	ANE
arracada	ARR
arreus de cavall	ARC
artefacte indeterminat	ATI
ast	AST
bala	BAL
barra	BRR
bola/boleta	BLT
bomba	BOM
botó	BOT
braçalet	BRA
braser	BRS
cadena	CAD
clau	CLA
dena	DEN
destral	DRT
diadema	DMA
didal	DID
elements de carro	ECR
elements religiosos	ERE
enformador	ENF
escarpa	EPA
escòria	ESR
escultura	ESC
escut	EST
espasa	ESP

falcata	FAL	
	fibula indeterminada	FBI
	fibula anular	FAN
	fibula d'apendix caudal	FAC
	fibula de bucle	FBU
	fibula de naveta	FNA
	fibula de pivot	FPV
	fibula doble ressort	FDR
	fib.indigena de colze	FIC
	fibula peu alt	FPA
	figura antropomorfa	FAN
	figura zoomorfa	FZM
	fil/frag.riscle	
	/anell/braçalet	FFR
	frontissa	FTS
	ganivet	GNV
	gerra	GER
	gobelet	GOB
	llingot	LIN
	mirall	MRL
	moneda	MON
	pectoral	PEC
	penjant	PJA
	pinces	PNC
	placa	PLC
	pondius	PON
	punta fletxa	PFL
	punta llança/javelina	PLJ
	punxó	PNX
	punyal	PNY
	serra	SER
	sivella	SIV
	vas	VAS
	xinxeta	XIN

5. TÈCNICA

forja	FJ
fosa	FS
cisellar	CS
repussar	RP
calat	CL

VIDRE

1. CLASSIFICACIÓ

30000	vidre
30001	pasta vitrea
30002	cristall
30003	escòria

2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT

sense forma	SF
sense definir	SD
perfil sensor	PS
vora	VO
nansa	NA
arrencament nansa	AN
coll	CO
carena	CR
llavi	LL
fons	FO
peu	PE
pivot	PI
bec	BE
pom/agafador	AG
escòria	ER
boca	BO

4. FORMA

fragment no definit	VIN
ampolla	AMP
amforisc	VAF
barreta	BAR
bol	BOL
camafeu	VCS
copa	COP
dena	DEN
element construcció	VEC
element d'ús funerari	VEF
element d'ús personal	VEP
flascons	VFL
gerra	GER
plat	PAT
plata	PLA
setrill	SET

ungüentari

UGU

vas

VAS

5. TÈCNICA

realització no definida	ND
vidre-mosaic	VM
motlle decorat	MD
motlle baix relleu	MB
motlle volum rodó	MR
poliment	VL
tallat	VT
gravat	VG
amb aplicacions	VA
fondi d'or	VO
pintat	VP
bufat	VG

MATERIAL LÍTIC

1. CLASSIFICACIÖ

40000	indeterminat
40001	sílex
40002	quarç
40003	jaspí
40004	granit
40005	arenisca
40006	volcànic
40007	micaesquist
40008	caliça
40009	marbre
40010	alabastre
40011	conglomerat
40012	travertí
40013	pissarra
40014	pedres precioses
40015	minerals
40016	fòssils
40017	rierencs
40018	calcària

4. FORMA

pedra tallada no retocada ascla	ASC
pedra tallada no retocada fulla	FLL
pedra tallada no retocada rebuig	REB
nucli fragmentat	FNU
nucli amb còrtex	NCO
nucli sense còrtex	NSC
pedra retocada perforador	PFD
pedra retocada gratador	GRA
pedra retocada rascadora	RAS
pedra retocada làmina de dors	LDO
pedra retocada làmina retocada	LRE
pedra retocada punta de dors	PDO
pedra retocada punta (retoc simple)	PUN
pedra retocada geomètric	GEO
pedra retocada denticulat	DNT
pedra retocada truncadura	TRU
pedra retocada punta de fletxa	PFL
pedra retocada osca	OSC
pedra polida cisell	CIS
pedra polida destrat	DTA
allisador	ALS

àncora

ANC

anell	ANE
artefacte indeterminat	ATI
artefacte no definit	ATD
baix relleu	BAR
bala	BAL
bola	BLA
braçalet	BRA
braçalet d'arquer	BÇA
cassoleta	CTA
dena	DEN
enformador	ENF
escultura	ESC
figura zoomorfa	FZM
figura antropomorfa	FAN
gresol	GES
inscripció	INS
mà de molí	MMO
molí barquiforme	MBA
molí (roda)	MOL
morter	MOR
motlle de fundició	MFU
peça circular foradada	PCF
peça circular no perforada	PCN
pedestal	PED
penjant	PJA
placa	PLC
placa decorada	PDC
placa foradada	PFD
punyal	PNY
sarcòfag	SAR

MATERIALS CONSTRUCCIÓ

1. CLASSIFICACIÓ

50000	alabastre
50001	arenisca
50002	elements ceràmics
50003	estuc / arrebossat
50004	fusta
50005	imbrex
50006	indeterminat
50007	maó
50008	marbre
50009	morter
50010	mosaic
50011	tessel·les
50012	<i>opus signinum</i>
50013	pintura / estuc pintat
50014	rajoles
50015	tegula
50016	tegula "mammata"
50017	tegula de suports
50018	terracotes
50019	tovots / tapial
50020	cornisa
50021	columna
50022	capitell
50023	carreu
50024	antefix
50025	canonada
50026	gàrgola
50027	tubuli
50028	teula vidriada
50029	teula
50030	rajola blanca i blava (XVI)
50031	rajola blanca i blava moderna (XVII-XVIII)
50032	rajola policroma (XVIII-XIX)
50033	rajola polícroma anterior al s.XVIII
50034	rajola blanca i blava anterior s.XVIII
50035	canaló
50036	motllura
50037	rajola vidriada
50038	totxana

MATÈRIA ORGÀNICA

1. CLASSIFICACIÓ

60000 Matèria orgànica general
60001 os
60002 ivori
60003 closca
60004 fusta treballada
60005 teixit
60006 cuiro
60007 vegetals
60008 paper
60050 restes antropològiques
60051 macrofauna
60052 microfauna
60053 fauna aquàtica
60054 malacofauna
60055 fusta no treballada
60056 carbó
60057 granes
60058 fauna terrestre no definida

4. FORMA

agulla	AGU
agulla de cap	AGC
agulla o punxó	AOP
ampolla	AMP
anell	ANE
aplic	APL
artefacte d'os/petxina/ivori	OPI
artefacte no definit	AND
beina	BEI
bossa	BSA
botó	BOT
braçalet	BRA
caixa	CXA
calçat	CÇA
cistell	CTL
cistelleria	CIS
corda	CDA
corn tallat	COT
cullera	CUL
cullereta tocador	CUT
dau	DAU
dena	DEN

	dent decorada		DTD
dent perforada	DTP		
diari	DIA		
enformador	ENF		
espàtula	EPT		
falange decorada	FLD		
figura antropomorfa	FAN		
figura zoomorfa	FZM		
fitxa de joc	FIJ		
frontissa	FTS		
fus	FUS		
fusta frag.indeterminada	FFI		
fusta construcció naval	FCN		
fusta construcció	FCO		
ganxet	GAN		
mànec		MEC	
marcador	MCD		
penjant	PJA		
petxina frag.polida	FOP		
pinta	PNT		
polidor	PUL		
punta fletxa	PFL		
punxó	PNX		
punyal	PNY		
raspall		RAS	
resquill apuntat	RQA		
sabates	SAB		
tapadora	TAP		
teixit	TXI		
ullal porc senglar tallat	UPS		

5. TÈCNICA

matèria prima sense modificar	MPS
matèria prima en procés fabricació	MPF
matèria prima modificada	MPM

MOSTRES PER A ANÀLISIS

1. CLASSIFICACIÓ

- 70000 terra
- 70001 morter
- 70002 pedra
- 70003 metall
- 70004 carbó (anàlisi antracològica)
- 70005 pol·len
- 70006 granes
- 70007 llavors
- 70008 carbó (C-14)

CAN RICART

UE	AREA	SECTOR	ÀMBIT	NÚM	FRAGMENTS	CODI	FORMA	TIPOLOGIA	TÈCNICA	PASTA	DECORACIÓ E	DECORACIÓ I	ACABAT E	ACABAT I	CRONOLOGIA	OBSERVACIONS	RESTAURACIÓ	FOTOGRAFIA	DIBUIX
204	RASA 2			1	4	14103	SF	PLA	TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII				
204	RASA 2			2	1	14301	SF		TO	AO		PI	VI	VI					
204	RASA 2			3	1	14302	SF		TO	AO			VI	VI	s. XIX-XX				
204	RASA 2			4	1	14100	FO		TO	AO			VI	VI					
204	RASA 2			5	3	14002	PS	TPT	TO	AO			ES	ES					
204	RASA 2			6	1	14002	NA		TO	AO			ES	ES		Gota de vernís			
204	RASA 2			7	2	14003	SF		TO	AO			AL	VI					
204	RASA 2			8	1	14003	SF		TO	AO			VI	VI					
204	RASA 2			9	1	60001			TO	AO									
505	RASA 5			1	1	14102	PS	BSE	TO	AO		PI	VI	VI	1600--1635				
505	RASA 5			2	1	14101	VO	PCA	TO	AO		PI	VI	VI	s. XVIII-XIX				
505	RASA 5			3	1	14103	FO	BSE	TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII	Blau i groc			
505	RASA 5			4	3	14103	SF		TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII				
505	RASA 5			5	1	14306	SF	PCA	TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII	Blau, marró i groc sobre blanc			
505	RASA 5			6	1	14200	VO	PCA	TO	AO		PI	VI	VI	1450-1650				
505	RASA 5			7	1	14200	FO		TO	AO		PI	VI	VI	1450-1650				
505	RASA 5			8	1	14200	SF		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1450-1650				
505	RASA 5			9	4	14103	SF	PCA	TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII				
505	RASA 5			10	3	14103	VO	PCA	TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII				
505	RASA 5			11	2	14002	PS	TPT	TO	AO									
505	RASA 5			12	1	14005	NA		TO	AO			ES	ES					
505	RASA 5			13	1	14250	SF		TO	AO					1350-1400				
403	RASA 4			1	1	14303	SF	PCA	TO	AO		PR	VI	VI	Fi s. XIX-pr.s. XX	Pisa blanca amb pigment vermell			
403	RASA 4			2	3	14303	VO	PCA	TO	AO		PR	VI	VI	Fi s. XIX-pr.s. XX	Pisa blanca amb pigment vermell			
403	RASA 4			3	3	14303	SF	PCA	TO	AO		PN	VI	VI	Fi s. XIX-pr. s. XX	Pisa blanca amb pigment negre			
403	RASA 4			4	1	14303	VO	PCA	TO	AO		PN	VI	VI	Fi s. XIX-pr. s. XX	Pisa blanca amb pigment negre			
403	RASA 4			5	3	14121	VO	PCA	TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII				
403	RASA 4			6	5	14103	FO	BSE	TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII				
403	RASA 4			7	1	14102	FO	BSE	TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII				
403	RASA 4			8	2	14104	VO	PCA	TO	AO		PI	VI	VI	pr. s. XVII				
403	RASA 4			9	4	14103	FO	PCA	TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII				

CAN RICART

403	RASA 4		10	9	14103	SF		TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII				
403	RASA 4		11	2	14200	SF		TO	AO		PI	VI	VI	1450-1650				
403	RASA 4		12	1	14200	SF		TO	AO	PI	PI	VI	VI	1450-1650				
403	RASA 4		13	1	14200	VO		TO	AO		PI	VI	VI	1450-1650				
403	RASA 4		14	1	14302	FO	PCA	TO	AO			VI	VI	s. XX				
403	RASA 4		15	1	14304	FO		TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII				
403	RASA 4		16	1	14304	SF		TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII				
403	RASA 4		17	2	14100	VO		TO	AO			VI	VI	s. XIX-XX				
403	RASA 4		18	2	14100	FO		TO	AO			VI	VI	s. XIX-XX				
403	RASA 4		19	1	14100	SF		TO	AO			VI	VI	s. XIX-XX				
403	RASA 4		20	2	14250	VO	PCA	TO	AO		PI		VI	1350-1400				
403	RASA 4		21	3	14250	SF		TO	AO		PI		VI	1350-1400				
403	RASA 4		22	1	14252	VO	PCA	TO	AO		PI		VI	1350-1400				
403	RASA 4		23	2	14003	VO		TO	AO				VI					
403	RASA 4		24	1	14103	VO	PCA	TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII	També amb groc			
403	RASA 4		25	1	14103	FO	PCA	TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII	També amb verd i groc			
403	RASA 4		26	1	14306	VO	PCA	TO	AO		PI		VI		Verd i marró sobre fons groc			
403	RASA 4		27	1	14002	NA		TO	AO									
403	RASA 4		28	1	14002	VO		TO	AO									
403	RASA 4		29	1	14002	FO		TO	AO									
403	RASA 4		30	7	14002	SF		TO	AO									
403	RASA 4		31	11	60001			MPS										
403	RASA 4		32	4	60054													
403	RASA 4		33	1	30000	NA												
403	RASA 4		34	1	14002	PS	PIP	TO	AO	RO								
104	RASA 1		1	2	14005	SF		TO	GR									
104	RASA 1		2	1	14005	FO		TO	GR									
104	RASA 1		3	1	13103	FO	DRAG	TO	AO	AC/NP		VE	VE	CLAUDI	Rodada			
104	RASA 1		4	1	13103	FO		TO	AO			VE	VE	CANVI D'ERA	Rodada			
104	RASA 1		5	1	13103	VO	FRAG	TO	AO			VE	VE	CLAUDI / VESPASIA	Rodada			
104	RASA 1		6	8	14002	SF		TO	GO			AR	AR		Pasta ocre / Rodades			
104	RASA 1		7	2	14002	NA		TO	GO			AR	AR		Pasta ocre / Rodades			
104	RASA 1		8	1	14002	NA		TO	AO			ES	ES		Pasta vermell marronós			
104	RASA 1		9	1	13306	FO		TO	GO			AR	AR					
104	RASA 1		10	12	50015	SF									Molt rodades (només comptades)			
104	RASA 1		11	3	50005	SF									Molt rodades (només comptades)			
104	RASA 1		12	3	50005	VO									Molt rodades (només comptades)			
104	RASA 1		13	1	50015	VO									Molt rodades (només comptades)			
104	RASA 1		14	12	60001													
404	RASA 4		1	4	60001													

CAN RICART

404	RASA 4		2	1	12053	NA		TO	AO			AL	AL				
404	RASA 4		3	1	13103	FO		TO	AO			VE	VE	CANVI D'ERA	Rodada		
404	RASA 4		4	1	14003	NA		TO	AO			VI	VI	s. XIV-XX	Vidrat melat verd		
404	RASA 4		5	1	14100	VO		TO	AO			VI	VI				
404	RASA 4		6	3	14002	SF		TO	GR			AR	AR		Pasta groc-ocre		
404	RASA 4		7	1	14002	VO		TO	GR			AR	AR	ss IV-VII	Pasta vermell marronós		
404	RASA 4		8	6	50015	SF									Molt rodades (només comptades)		
404	RASA 4		9	2	50015	VO									Molt rodades (només comptades)		
404	RASA 4		10	1	50005	VO									Molt rodades (només comptades)		
103	RASA 1		1	4	50025	SF		TO	AO								
103	RASA 1		2	1	50025	VO		TO	AO								
103	RASA 1		3	6	50025	VO		TO	AO				VI				
103	RASA 1		4	2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI				
103	RASA 1		5	2	14100	NA		TO	AO			VI	VI				
103	RASA 1		6	2	14100	FO	TAS	TO	AO			VI	VI				
103	RASA 1		7	7	14100	SF		TO	AO			VI	VI				
103	RASA 1		8	1	14100	VO	BOL	TO	AO			VI	VI				
103	RASA 1		9	1	14301	VO	TAS	TO	AO			VI	VI/PI	s. XIX			
103	RASA 1		10	1	14002	SF	COS	TO	AO	AC/CI							
103	RASA 1		11	1	50037	VO		TO	AO	PI		VI		s. XIX	Motius Vegetals		
103	RASA 1		12	1	14002	VO	CAF	TO	AO								
103	RASA 1		13	6	60001												
103	RASA 1		14	1	30000	VO	AMP										
206	RASA 2		1	2	14003	SF		TO	AO			VI	ES	MODERNA	Vidrat desgastat / rodada		
206	RASA 2		2	1	14003	SF		TO	AO			ES	VI	MODERNA	Vidrat desgastat / rodada		
206	RASA 2		3	1	14100	SF		TO	AO			AL	VI	MODERNA	Vidrat desgastat / rodada		
206	RASA 2		4	1	13306	FO		TO	GO			AR	AR	ROMA	Molt rodada		
206	RASA 2		5	1	13400	FO		TO	GO			AF	ES		Pasta Vermella		
206	RASA 2		6	5	13400	SF		TO	GO			ES	ES		Pasta marronosa		
206	RASA 2		7	6	60001												
206	RASA 2		8	1	30000	VO	VIN	ND									
206	RASA 2		9	10	13404	SF		TO	GO			AL	AL				
206	RASA 2		10	5	50015	SF									Molt rodades (només comptades)		
206	RASA 2		11	2	50005	SF									Molt rodades (només comptades)		
506	RASA 5		1	6	50015	SF									Molt rodades (només comptades)		
506	RASA 5		2	1	50005	VO									Molt rodades (només comptades)		
506	RASA 5		3	3	14002	SF		TO	AO			ES	ES				
506	RASA 5		4	6	13300	SF		TO	AO			AR	AR				
506	RASA 5		5	1	13302	SF		TO	AO	AC		EN	EN	s. I a.C.			
506	RASA 5		6	1	13312	SF		TO	AO			EN	ES	s. III d.C. - VII d.C.			

CAN RICART

506	RASA 5		7	2	14006	SF		TO	AO			ES	AL	s. IV-VII			
506	RASA 5		8	1	14002	NA		TO	AO			AL	AL	MODERNA	Nansa d'espiral (rodada)		
506	RASA 5		9	1	13103	FO		TO	AO			VE	VE	CANVI D'ERA	Rodada		
506	RASA 5		10	4	60001												
605	RASA 6		1	1	13106	VO	DRAG	TO	AO	IS/RO	IN	VE	VE	50 - 60 / 70 d.C.	Material rodat		
605	RASA 6		2	1	13106	SF		TO	AO	IS/RO		VE	VE	10 / 150	Material rodat		
605	RASA 6		3	1	13106	FO		TO	AO			VE	VE	10 / 150	Material rodat		
605	RASA 6		4	2	13106	SF		TO	AO			VE	VE	10 / 150	Material rodat		
605	RASA 6		5	1	14002	VO	OLL	TO	AO			AR	AR				
605	RASA 6		6	2	14002	SF		TO	AO			ES	ES				
605	RASA 6		7	21	14002	SF		TO	AO						Molt rodat		
605	RASA 6		8	1	14005	VO	OLL	TO	AO			ES	ES				
605	RASA 6		9	2	14003	SF		TO	AO					Moderna	Molt rodades		
605	RASA 6		10	2	60001			MPS									
605	RASA 6		11	1	60054												
507	RASA 5		1	4	60054												
507	RASA 5		1	1	13403	SF		MA	GR	CI		AR	AR	Prehistòria	Molt rodada		
507	RASA 5		2	2	13403	SF		MA	GR			AR	AR		Molt rodada		
507	RASA 5		3	2	14004	SF		TO	AO			AL	AL		Molt rodada		
507	RASA 5		4	1	13300	SF		TO	AO			AR	AR		Molt rodada		
606	RASA 6		1	1	13403	SF		MA	GR			AR	AR				
606	RASA 6		2	1	13403	SF		MA	GR			ES	ES				
303	RASA 3		1	2	13106	SF		TO	AO			VE	VE	10 / 150			
303	RASA 3		2	3	14005	SF		TO	AO			AR	AR				
303	RASA 3		3	11	14002	SF		TO	AO						Molt rodades		
303	RASA 3		4	1	14003	FO											
303	RASA 3		5	1	13301	NA											
303	RASA 3		6	2	60001												

INVENTARI DE FOTOGRAFIES.

Núm. inv.	Descripció
098/03-1	Vista generals des del sud-oest de la zona de la intervenció
098/03-2	Vista general des del nord-est de la zona de la intervenció
098/03-3	Rasa 6. Vista general des de l'est del paviment corresponent a les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart. Finals segle XIX
098/03-4	Rasa 6. Vista general des de l'oest del paviment corresponent a les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart. Finals segle XIX
098/03-5	Rasa 5. Vista general des de l'est de les restes industrials documentades. Finals segle XIX.
098/03-6	Rasa 5. Vista general des de l'oest de les restes industrials documentades. Finals segle XIX.
098/03-7	Rasa 5. Detall de les restes industrials documentades. (ES-8)
098/03-8	Rasa 5. Detall de les restes industrials documentades. (ES-6 i ES-7)
098/03-9	Rasa 5. Detall de les restes industrials documentades. (ES-6)
098/03-10	Rasa 5. Detall de les restes industrials documentades. (ES-8)
098/03-11	Rasa 6. Vista general des de l'est del paviment corresponent a les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart. Finals segle XIX
098/03-12	Rasa 6. Vista general des de l'est del paviment corresponent a les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart. Finals segle XIX
098/03-13	Detall de les restes d'una estructura corresponent a les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart. Finals segle XIX

Núm. inv.	Descripció
098/03-14	Vista parcial des de l'est de la rasa 2 amb les restes dels nivells industrials de finals del segle XIX
098/03-15	Vista parcial des de l'oest de la rasa 2 amb les restes dels nivells industrials de finals del segle XIX
098/03-16	Detall de la secció de la rasa 5 amb les restes industrials de finals del segle XIX (AD-1)
098/03-17	Vista parcial de les restes industrials documentades a la rasa 5. Finals segle XIX.
098/03-18	Vista parcial de les restes industrials documentades a la rasa 5. Finals segle XIX.
098/03-19	Detall de la secció de la rasa 5, amb els nivells de reomplert d'època industrial (finals segle XIX)
098/03-20	Vista general de la secció de la rasa 5, amb les restes industrials de finals del segle XIX. (AD-1 i AD-2)
098/03-21	Vista general des de l'oest de la rasa 5, amb el nivell de reomplert (UE.503) sota la pavimentació d'època industrial (UE.502)
098/03-22	Rasa 5. Detall del mur de fonamentació MR-12. Finals segle XIX.
098/03-23	Vista general des de l'est de la rasa 5, amb el nivell de reomplert UE.503) sota la pavimentació d'època industrial.
098/03-24	Vista general des de l'est de la rasa 1, amb els nivells de pavimentació (UE.108) d'època industrial (finals del segle XIX)
098/03-25	Vista general des de l'oest de la rasa 1, amb els nivells de pavimentació (UE.108) d'època industrial (finals del segle XIX)
098/03-26	Detall del paviment (UE.108 documentat a la rasa 1 i afectat per estructures de serveis d'època recent.
098/03-27	Rasa 5. Vista general de la cota on apareixen els nivells de lloms (UE.506) associats a l'existència d'una zona d'estany.

Núm. inv.	Descripció
098/03-28	Rasa 5. Detall del mur MR-12, d'època industrial que s'assenta sobre els nivells de llims (UE.506)
098/03-29	Rasa 5. Vista general des de l'est de la cota on apareixen els nivells de llims (UE.506) associats a l'existència d'una zona d'estany.
098/03-30	Rasa 5. Detall de la secció de la rasa, amb els nivells d'època industrial (finals segle XIX)
098/03-31	Rasa 6. Vista parcial dels rebaixos dels nivells de reomplert d'època industrial (UE.604) sota la pavimentació UE.604)
098/03-32	Rasa 6. Detall del mur MR-11 (finals segle XIX) a la cota superficial.
098/03-33	Rasa 6. Detall de la secció estratigràfica, amb els nivells de reomplert d'època industrial (UE.604)
098/03-34	Rasa 6. Detall de la secció estratigràfica, amb els nivells de reomplert d'època industrial (UE.604)
098/03-35	Rasa 6. Detall de la rasa amb els nivells de reomplert d'època industrial (UE.604)
098/03-36	Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb els nivells de reomplert d'època industrial (UE.503) que cobreixen (UE.506)
098/03-37	Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb els nivells de llims associats a l'existència de l'estany (UE.506)
098/03-38	Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb els nivells de reomplert d'època industrial (UE.503) sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.506)
098/03-39	Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb els nivells de reomplert d'època industrial (UE.503) sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.506)

Núm. inv.	Descripció
098/03-40	Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb els nivells de reomplert d'època industrial (UE.503) sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.506)
098/03-41	Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb els nivells de reomplert d'època industrial (UE.503) sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.506)
098/03-42	Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb els nivells de reomplert d'època industrial (UE.503) sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.506)
098/03-43	Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb els nivells de reomplert d'època industrial (UE.503) sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.506)
098/03-44	Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb els nivells de reomplert d'època industrial (UE.503) sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.506)
098/03-45	Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb els nivells de reomplert d'època industrial (UE.503) sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.506)
098/03-46	Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb els nivells de reomplert d'època industrial (UE.503) sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.506)
098/03-47	Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb els nivells de reomplert d'època industrial (UE.503) sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.506)
098/03-48	Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb els nivells de reomplert d'època industrial (UE.503) sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.506)

Núm. inv.	Descripció
098/03-49	Rasa 5. Detall en secció de les restes industrials de finals del segle XIX.
098/03-50	Rasa 5. Detall de la secció de la rasa un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-51	Rasa 5. Detall de la secció de la rasa.098/03-52 Detall de la secció estratigràfica de la rasa 5.
098/03-53	Detall de la secció estratigràfica de la rasa 5 un cop finalitzada la intervenció
098/03-54	Rasa 5. Detall de la seqüència estratigràfica de la rasa, amb els nivells industrials que cobreixen l'estrat de llims (UE.506) associats a l'estany.
098/03-55	Rasa 5. Detall de la seqüència estratigràfica de la rasa, amb els nivells industrials que cobreixen l'estrat de llims (UE.506) associats a l'estany.
098/03-56	Rasa 5. Detall de la seqüència estratigràfica de la rasa, amb els nivells industrials que cobreixen l'estrat de llims (UE.506) associats a l'estany.
098/03-57	Rasa 5. Detall de la seqüència estratigràfica de la rasa, amb els nivells industrials que cobreixen l'estrat de llims (UE.506) associats a l'estany.
098/03-58	Rasa 5. Detall de la fossa sèptica (FS-1) d'època industrial (finals segle XIX)
098/03-59	Rasa 5. Detall de la fossa sèptica (FS-1) d'època industrial (finals segle XIX) i assentada sobre els nivells de llims (UE.506)
098/03-60	Rasa 5. Detall de la fossa sèptica (FS-1) d'època industrial (finals segle XIX) i assentada sobre els nivells de llims (UE....)
098/03-61	Rasa 5. Detall de la seqüència estratigràfica de la rasa, un cop finalitzada la intervenció.
098/03-62	Rasa 5. Detall de la seqüència estratigràfica de la rasa, un cop finalitzada la intervenció.

Núm. inv.	Descripció
098/03-63	Rasa 6. Vista general des de l'est, amb els nivells de llims (UE.605) associats a l'existència de l'estany.
098/03-64	Rasa 6. Vista parcial del mur de fonamentació MR-11, d'època industrial (finals segle XIX)
098/03-65	Rasa 6. Vista parcial del mur de fonamentació MR-11, d'època industrial (finals segle XIX) i que s'assenta sobre el nivell de llims UE.605
098/03-66	Vista general des de l'est de la rasa 6, un cop finalitzats els rebaixos
098/03-67	Detall de part de la secció de la rasa 6, amb el mur MR-11, d'època industrial, assentat sobre els llims associats a l'existència de l'estany.
098/03-68	Detall de part de la secció de la rasa 4, amb els nivells d'època industrial (finals segle XIX).
098/03-69	Detall de part de la secció de la rasa 4, amb els nivells d'època industrial (finals segle XIX).
098/03-70	Detall de part de la secció de la rasa 6, amb el mur MR-11, d'època industrial, assentat sobre els llims associats a l'existència de l'estany.
098/03-71	Detall de part de la secció de la rasa 6, amb el mur MR-11, d'època industrial, assentat sobre els llims associats a l'existència de l'estany.
098/03-72	Detall de part de la secció de la rasa 6, amb el mur MR-11, d'època industrial, assentat sobre els llims associats a l'existència de l'estany.
098/03-73	Detall de part de la secció de la rasa 6, amb el mur MR-11, d'època industrial, assentat sobre els llims associats a l'existència de l'estany.
098/03-74	Detall de la secció estratigràfica de la rasa 6, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-75	Detall de la secció estratigràfica de la rasa 6, un cop finalitzats els rebaixos.

Núm. inv.	Descripció
098/03-76	Detall de la secció estratigràfica de la rasa 6, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-77	Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells industrials (UE.604) que cobreixen l'estrat de llims associats a l'existència de l'estany.
098/03-78	Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells industrials (UE.604) de finals del segle XIX.
098/03-79	Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells industrials (UE.604) de finals del segle XIX.
098/03-80	Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells industrials (UE.604) que cobreixen l'estrat de llims associats a l'existència de l'estany.
098/03-81	Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells industrials (UE.604) que cobreixen l'estrat de llims associats a l'existència de l'estany.
098/03-82	Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells industrials (UE.604) que cobreixen l'estrat de llims associats a l'existència de l'estany.
098/03-83	Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells industrials (UE.604) que cobreixen l'estrat de llims associats a l'existència de l'estany.
098/03-84	Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells industrials (UE.604) de finals del segle XIX.
098/03-85	Vista general des de l'oest de la rasa 6, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-86	Rasa 6. Detall del mur MR-11, associat a les fonamentacions de les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart.
098/03-87	Rasa 2. Detall de l'abocament d'època recent, documentat a la zona oest de la rasa i que talla tota l'estratigrafia fins als 5 metres de fondària.
098/03-88	Rasa 2. Detall de l'abocament d'època recent, documentat a la zona oest de la rasa.

Núm. inv.	Descripció
098/03-89	Rasa 2. Vista general des de l'est de la rasa, amb la cota on es documenten els nivells de llims (UE.205). Al fons pot observar-se el gran abocament d'època recent (UE.207), que talla tota l'estratigrafia anterior.
098/03-90	Rasa 2. Vista general des de l'est de la rasa, amb la cota on es documenten els nivells de llims (UE.205). Al fons pot observar-se el gran abocament d'època recent (UE.207), que talla tota l'estratigrafia anterior.
098/03-91	Rasa 2. Detall de l'abocament d'època recent, (UE.207) documentat a la zona oest de la rasa.
098/03-92	Rasa 2. Detall en secció de l'abocament d'època recent UE.207
098/03-93	Rasa 2. Detall en secció de l'abocament d'època recent UE.207
098/03-94	Rasa 2. Detall de la zona on es documentà el gran retall per a l'abocament de runa d'època recent.
098/03-95	Rasa 2. Detall de la zona on es documentà el gran retall per a l'abocament de runa d'època recent.
098/03-96	Rasa 2. Detall de la secció amb els estrats sota el paviment de la pista poliesportiva i de les restes d'època industrial (finals segle XIX)
098/03-97	Rasa 2. Detall de l'estratigrafia, amb els nivells industrials que cobreixen l'estrat de llims (UE.205)
098/03-98	Rasa 2. Detall de l'estratigrafia, amb els nivells industrials que cobreixen l'estrat de llims (UE.205)
098/03-99	Rasa 2. Estructura d'època industrial documentada a la rasa 2. Correspon probablement a la retícula de fonamentació de les dependències de l'antiga fàbrica de can Ricart.
098/03-100	Vista general des de l'oest de la rasa 2, un cop finalitzats el rebaixos.
098/03-101	Vista general des de l'est de la rasa 2, amb el gran abocament d'època recent (UE.207).
098/03-102	Rasa 2. Detall de la zona on es documentà el gran retall per a l'abocament de runa d'època recent.

Núm. inv.	Descripció
098/03-103	Rasa 2. Detall de la zona on es documentà el gran retall per a l'abocament de runa d'època recent.
098/03-104	Rasa 5. Detall de la secció, amb restes industrials que es recolzen sobre el nivell de llims (UE.506) associat a l'existència de l'estany.
098/03-105	Rasa 5. Detall de la secció, amb restes industrials que es recolzen sobre el nivell de llims (UE.506) associat a l'existència de l'estany
098/03-106	Rasa 5. Detall de la secció, amb restes industrials que es recolzen sobre el nivell de llims (UE.506) associat a l'existència de l'estany
098/03-107	Rasa 5. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-108	Rasa 5. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-109	Rasa 5. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-110	Rasa 5. Detall de l'estratigrafia, amb les restes industrials assentades sobre els nivells de llims (UE.506)
098/03-111	Rasa 5. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-112	Rasa 1. Vista general des de l'est de la rasa, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-113	Rasa 1. Detall de l'estratigrafia de la rasa 1, amb els nivells industrials sobre l'estrat de llims (UE.104)
098/03-114	Rasa 1. Detall de l'estratigrafia de la rasa 1, amb els nivells industrials sobre l'estrat de llims (UE.104)
098/03-115	Rasa 1. Vista parcial de la rasa, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-116	Rasa 1. Detall de l'estratigrafia de la rasa 1, amb els nivells industrials sobre l'estrat de llims (UE.104)

Núm. inv.	Descripció
098/03-117	Rasa 1. Vista parcial de la rasa, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-118	Rasa 2. Vista parcial de la rasa, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-119	Rasa 2. Vista parcial de la rasa, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-120	Rasa 2. Detall dels nivells superficials de la rasa, d'època industrial (finals segle XIX)
098/03-121	Vista general de la rasa 6, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-122	Rasa 6. Detall del mur MR-11, d'època industrial (finals segle XIX)
098/03-123	Rasa 4. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-124	Rasa 4. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-125	Detall de l'estratigrafia de la rasa 4.
098/03-126	Rasa 4. Vista parcial de la rasa, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-127	Rasa 3. Detall del nivell d'enderroc d'època industrial (UE.301)
098/03-128	Rasa 3. Detall del nivell d'enderroc d'època industrial (UE.301)
098/03-129	Rasa 3. Detall del nivell d'enderroc d'època industrial (UE.301)
098/03-130	Rasa 3. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-131	Rasa 3. Detall de l'estratigrafia de la rasa 3, amb els nivells industrials sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.303)

Núm. inv.	Descripció
098/03-132	Rasa 3. Detall de l'estratigrafia de la rasa 3, amb els nivells industrials sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.303)
098/03-133	Rasa 3. Detall de l'estratigrafia de la rasa 3, amb els nivells industrials sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.303)
098/03-134	Rasa 3. Detall de l'estratigrafia de la rasa 3, amb els nivells industrials sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.303)
098/03-135	Rasa 3. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-136	Rasa 3. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els rebaixos.
098/03-137	Rasa 3. Detall de l'estratigrafia de la rasa 3, amb els nivells industrials sobre l'estrat de llims associat a l'existència de l'estany (UE.303)
098/03-138	Vista general de la zona de la intervenció amb la façana de ponent de can Ricart.
098/03-139	Colmatació de les rases un cop acabats els sondejos arqueològics. Treballs de compactació
098/03-140	Colmatació de les rases un cop acabats els sondejos arqueològics. Treballs de compactació
098/03-141	Colmatació de les rases un cop acabats els sondejos arqueològics. Treballs de compactació
098/03-142	Detall de la Cala 2, a l'interior de l'edifici de can Ricart
098/03-143	Detall de la Cala 2, a l'interior de l'edifici de can Ricart
098/03-144	Detall de l'estratigrafia de la Cala 2. Interior de l'edifici de can Ricart
098/03-145	Detall de la fonamentació de la columna de ferro fos. Cala 2. Interior de l'edifici de can Ricart
098/03-146	Detall de la fonamentació de la columna de ferro fos. Cala 2. Interior de l'edifici de can Ricart

Núm. inv.	Descripció
098/03-147	Vista general des de can Ricart de la zona de la pista poliesportiva on s'han dut a terme les rases de sondeig.
098/03-148	Vista general des de can Ricart de la zona de la pista poliesportiva on s'han dut a terme les rases de sondeig.
098/03-149	Vista general des de can Ricart de la zona de la pista poliesportiva on s'han dut a terme les rases de sondeig. Rases 5 i 6
098/03-150	Vista general des de can Ricart de la zona de la pista poliesportiva on s'han dut a terme les rases de sondeig. Al fons, l'església de Sant Pau del Camp.
098/03-151	Vista general des de can Ricart de l'entorn on s'ubica la zona de la intervenció. Al fons, l'església de Sant Pau del Camp.
098/03-152	Vista general des de can Ricart de la zona de la pista poliesportiva on s'han dut a terme les rases de sondeig. Al fons, l'església de Sant Pau del Camp.
098/03-153	Interior de la fàbrica de can Ricart. Primera pis
098/03-154	Detall de l'estructura sostinguda per columnes de fosa, a l'interior de la fàbrica de can Ricart
098/03-155	Detall duna de les columnes de fosa a l'interior de la fàbrica de can Ricart. Primer pis
098/03-156	Vista general de l'interior de can Ricart, amb l'estructura del primer pis sostinguda per columnes de fosa.
098/03-157	Detall de l'escala interior de can Ricart.
098/03-158	Vista general de l'escala interior de la fàbrica de can Ricart.
098/03-159	Vista general de la part de llevant de la pista poliesportiva, un cop finalitzats els sondejors.
098/03-160	Vista general de sues de les rases reomplertes posteriorment al finalitzar els sondejors.
098/03-161	Rasa 6. Vista general del reopliment final, un cop acabats els sondejors.

Núm. inv.	Descripció
098/03-162	Vista parcial de la zona sondejada. Estat final amb les rases reblertes.
098/03-163	Rasa 5. Vista general del reopliment final, un cop acabats els sondejors.


































































































































































































































































































































































Rasa 6



Rasa 1







Rasa 5