

**MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
AL CARRER DE SANT OLEGUER
CIUTAT VELLA - BARCELONA**

Desembre de 1994





Intervenció: **Centre d'Arqueologia de la Ciutat**

Tècnic arqueòleg: **Montserrat Coberó I Farrés**

Coordinació dels treballs de camp: **Ferran Puig i Verdager i Carme Miró i Alaix**

Coordinació tractament de materials: **Carolina Rovira i Mata**

Dibuix i Topografia: **Roberto López Hombre i Edmond Mestres i Montseny**

Gestió fotografia: **Júlia Pérez i Hernández**

Direcció: **J. Oriol Granados i Garcia**

Finançament: **PROCIVESA**



INDEX

Introducció	3
Breu recorregut històric	4
La metodologia de treball	13
Estudi de l'estratigrafia	15
- Descripció de les unitats estratigràfiques	16
- Matrix de la seqüència estratigràfica	19
Estudi de les estructures	21
- Materials constructius	22
- Descripció de les estructures	24
Els materials	41
Documentació gràfica	43
- Seccions	43
- Llistat de fotografies i negatius	45
Conclusions	64
Apendixs	
- Fitxes d'unitat estratigràfica	
- Fotografies	
- Negatius	



INTRODUCCIO

Dins el projecte urbanístic de remodelació del carrer Sant Oleguer, situat al sud del districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona, estava previst contruir, sota el nivell del carrer, un gran col·lector d'aigües residuals per al qual era necessari obrir una rasa de grans dimensions.

Per encàrrec del Centre d'Arqueologia de la Ciutat es va realitzar un seguiment arqueològic de les tasques d'excavació d'aquesta gran rasa per a la construcció del col·lector, la tècnica encarregada de dur a terme aquest seguiment va ser Montserrat Coberó.

Entre els dies 14, 15, 16, 19 i 20 de desembre de 1994 es van desenvolupar les tasques de seguiment de les obres. L'excavació de la rasa es va fer en diverses fases. En un primer moment s'obrí un gran tram corresponent a la meitat est, posteriorment s'obrí el tram oest, deixant un petit sector entre ells, que coincidí amb el traçat del carrer del Marquès de Barberà.

En un principi era previst que el sector esmentat s'obriria en un moment més avançat del curs de les obres i s'hi realitzaria el seguiment arqueològic oportú. Fins el mes d'abril de 1995 es va estar pendent de realitzar aquest seguiment però finalment les presses imposades pels terminis de les obres van impedir que aquest es pogués dur a terme. Per tant, es van donar per acabats els treballs de camp i s'inicià l'elaboració d'aquesta memòria.



BREU RECORREGUT HISTORIC

La zona al voltant del que actualment és el carrer de Sant Oleguer, on s'ha realitzat el seguiment arqueològic, ha patit intenses transformacions al llarg de la història. La causa fonamental ha estat la seva proximitat amb la romana *Barcino*, ciutat que va anar evolucionant i creixent, i de la qual la zona del carrer Sant Oleguer va entrar a formar part a partir de la baixa edat mitjana. Actualment aquesta zona forma part del districte de Ciutat Vella, en el nucli de la ciutat.

Originàriament es tractava d'una zona costanera, amb una lleugera inclinació descendint cap al nivell del mar, relativament propera a la desembocadura del Llobregat. Aquesta zona estava travessada per diversos torrents que descendien de la serra de Collserola i formaven una zona de maresmes prop de la línia de la costa. Aquestes maresmes creaven un entorn apte per a la vida prehistòrica (jaciment neolític de Sant Pau).

Durant l'època antiga es va anar intensificant l'ocupació humana del pla de Barcelona, defugint, però, la zona d'aiguamolls, que probablement anava reduint-se progressivament. En època ibèrica s'instal·là un assentament important a la muntanya de Montjuïc.

En època romana la zona del carrer de Sant Oleguer es trobava en les proximitats de la ciutat fortificada i al costat d'una zona de necròpolis, segons han testimoniat les excavacions realitzades en el carrer Sant Pau.


Durant l'alta edat mitjana, la ciutat, després d'un període de recessió, s'anava enfortint i, a partir del segle XIII, inicià un procés d'expansió urbanística, augmentant progressivament el seu recinte fortificat. Mentrestant la zona que ens ocupa continuava formant part dels camps que envoltaven la ciutat. Era una àrea travessada per diversos torrents i en la qual hi havia una petita llacuna o aiguamoll coneguda amb el nom de El Cagalell.


Al llarg de la baixa edat mitjana la ciutat de Barcelona continuà creixent i al llarg del segle XIV es construeix bona part del tercer recinte fortificat conegut com "muralla de Pere III". Aquest tercer recinte, de lenta construcció, va arribar a incorporar la zona de Sant Oleguer dins les muralles de la ciutat els darrers anys del segle XIV o a començaments del segle XV. La incorporació va suposar l'inici d'un lent procés de transformació que va fer desaparèixer en un primer moment els torrents que travessaven aquesta zona, desviant-los per la part exterior de la muralla i va portar a la progressiva dessecació dels aiguamolls. Posteriorment es va iniciar un llarg procés cap a la progressiva urbanització d'aquesta àrea.

Al llarg de diversos segles, la zona al voltant del que més tard serà el carrer de Sant Oleguer, va formar part d'una zona d'horts i conreus situada dins les muralles de la ciutat, amb la presència d'algunes cases concentrades en la intersecció amb el carrer de Sant Pau. En un gravat del segle XVII s'observa un camí, de traçat irregular, que travessa entre els conreus, amb algunes cases al seu voltant. El traçat d'aquest camí sembla coincidir, en part, amb el que segles més tard ha esdevingut el carrer de Sant Oleguer.


L'ocupació urbana intensa d'aquesta zona es devia iniciar a les darreries del segle XVIII, intensificant-se en el segle XIX, quan va esdevenir un barri de vivendes modestes i d'instal·lacions industrials.


Des de començaments del segle XX era considerada com una àrea degradada de la ciutat, un barri molt modest i poc cuidat, fins que aquests darrers anys s'hi ha iniciat un procés d'intensa remodelació urbanística.





EVOLUCIÓ URBANÍSTICA DE BARCELONA DURANT L'EDAT MITJANA






Barcelona segons un gravat de l'obra "Civitatibus Orbis Terrarum" impresa a Colonia el 1575. Publicat a Gran Enciclopedia Catalana, 4, Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1990, pàg. 201.



Recinte murallat de Barcelona en una còpia datada el 1806 d'un original del segle XVII. Publicat a Gran Enciclopedia Catalana, 4. Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1990, pág. 203.



Ampliació del sector sud del recinte murallet de Barcelona en una còpia datada el 1808 d'un original del segle XVII. Publicat a: Història de Barcelona, I, Editorial Aedos, Barcelona, 1975, pág. 416





LA METODOLOGIA DE TREBALL

La intervenció arqueològica va consistir en el seguiment del procés de realització de dos trams de la gran rasa necessària per a la construcció del col·lector d'aigües residuals del carrer Sant Oleguer. Les obres d'excavació d'aquesta rasa es realitzaven amb una retroexcavadora ajudada, en ocasions, per una pala mecànica. La terra extreta era evacuada immediatament amb l'ajut de diversos camions.

La intervenció va consistir en controlar les tasques de construcció de la rasa, per evitar que poguessin destruir restes arqueològiques d'interès, i alhora per poder documentar els estrats, estructures i materials que anaven quedant al descobert en els costats de la rasa, que constituïen autèntiques seccions estratigràfiques del subsòl d'aquest sector de la ciutat, plenes d'informació sobre l'evolució en aquests darrers segles i amb dades interessants per a la planificació de futures intervencions arqueològiques en aquesta zona. Seguint les instruccions rebudes, vam realitzar la nostra tasca de la forma més acurada possible però sense interrompre o retrassar el curs de les obres mentre no es descobrissin estructures medievals o modernes d'interès o es detectessin conjunts importants de materials corresponents a aquestes èpoques o més antics.

Per a documentar amb precisió les estructures i els estrats presents a les seccions formades pels costats de la rasa calia efectuar-hi una neteja, que va ser realitzada d'una forma més intensa en unes ocasions que en altres, en funció del ritme de treball de la retroexcavadora. Sempre es va fer tan acuradament com fou possible, tenint en compte que teníem un temps molt limitat, que les seccions tenien una gran alçada que dificultava la neteja de les parts més elevades, que amb aquesta neteja no podíem produir un volum de terra gaire gran que pogués retrassar els treballs de la rasa i que tampoc podíem alterar gaire el perfil dels costats de la rasa per no dificultar les obres de construcció del col·lector, això sempre i quan no apareguessin restes arqueològiques suficientment importants com per a justificar una intervenció arqueològica de majors proporcions.

Durant l'actuació de la retroexcavadora van aflorar, fora de context estratigràfic, alguns materials ceràmics interessants que van ser recollits i inventariats com a part de l'estrat superficial 000 de terres remenades.



Tenint en compte les limitacions de temps amb què es va realitzar el treball de seguiment i la cronologia moderna-contemporània de la pràctica totalitat de les estructures constructives localitzades, va ser impossible d'aplicar-hi el mètode de treball habitual, assignant a cada una d'elles un número d'unitat estratigràfica i omplint la fitxa d'U.E. corresponent, així com donar número i obrir una fitxa per a cada un dels retalls reomplerts per aquestes estructures (majoritàriament fonamentacions o conduccions d'aigües residuals). Per abreujar el tractament de les estructures i no obstant consignar tota la informació que pot ser necessària o útil per a les futures intervencions arqueològiques que es puguin realitzar en aquest sector s'ha utilitzat un sistema diferent.

Totes les estructures observables en les seccions estratigràfiques, deixades al descobert en els costats de la rasa, han estat dibuixades a escala 1:50.000 amb tot el detall i precisió possibles i documentades fotogràficament amb profusió. A cada una de les estructures se la ha identificat amb uns dígitos formats per tres lletres, la primera de les quals identifica el costat (nord o sud) on es troba ubicada i les dues següents identifiquen correlativament d'est a oest les estructures localitzades seguint l'ordre alfabètic (AA, AB, ... , AZ, BA, BB, etc.). Cada una de les estructures ha estat descrita detalladament en l'apartat corresponent, anotant també la seva funció i els materials amb que estaven construïdes.

Per complementar la informació donada en les seccions a escala 1:50 s'han identificat amb un signe alfabètic els diferents tipus de materials constructius utilitzats a cada una de les estructures documentades. Aquests signes han estat anotats dins un cercle, situat a l'interior de cada estructura dibuixada. Aquesta dada, aparentment intranscendent, pot ser una documentació molt útil per a futures intervencions arqueològiques que es puguin realitzar en aquesta zona de la ciutat. Aquesta informació permet deduir quins conjunts d'estructures, fets amb el mateix tipus de materials, han estat construïts en un mateix moment cronològic i formen part de la mateixa edificació o conjunt d'edificacions (veure, per exemple, el conjunt d'estructures construïdes amb el material F situades en el sector central del tram oest de la rasa). També permet deduir o confirmar l'existència de construccions anteriors a la urbanització generalitzada d'aquest sector de la ciutat (veure les restes d'estructures construïdes amb el material L en el sector central del tram est de la rasa).

S'ha fet especial incidència en aquest aspecte del material constructiu perquè permet identificar, en la major part dels casos, les estructures d'una mateixa cronologia, mostrant-nos quines corresponen a una mateixa edificació i quines són refaccions posteriors i destacant els escassos vestigis constructius d'una fase anterior.



ESTUDI DE L'ESTRATIGRAFIA

Per les condicions en que es va realitzar el treball de camp, no es va poder donar un tractament d'unitat estratigràfica al centenar llarg d'estructures constructives modernes i contemporànies que es van documentar en les seccions estratigràfiques, ni a les unitats estratigràfiques negatives que la majoria d'elles reomplien, ni al rebliment que les va colmar en el moment del seu abandó (clavegueres i altres tipus de construccions subterrànies), exceptuant els casos en que aquest rebliment proporcionava uns materials interessants que van ser recollits. Les estructures han estat identificades amb tres dígits i descrites en el apartat corresponent d'aquesta memòria, quedant al marge de l'estudi estratigràfic i sense presència en el *matrix*, fet que produeix algunes distorsions que, no obstant, no alteren en absolut el seu contingut ni la síntesi del registre estratigràfic que s'hi representa. La major part de les estructures estarien incloses dins la Fase II del *matrix*.

S'ha donat tractament d'unitat estratigràfica a tots els estrats horitzontals detectats, als retalls i al seu rebliment i a alguns estrats de reompliment d'estructures o estances subterrànies, quan ens han permès recollir materials amb algun significat cronològic.

Entre les unitats estratigràfiques documentades hi ha diversos retalls, de parets quasi rectes i planta aparentment circular, que probablement funcionarien com pous i que quan deixaren d'utilitzar-se foren reomplerts amb terra i deixalles. El rebliment d'aquests pous ens ha proporcionat la major part dels materials arqueològics recuperats.

Bona part dels estrats documentats tenen una cronologia força imprecisa a causa del poc material que s'ha pogut recollir de cada un d'ells a través de la simple neteja del tall. A aquest factor cal afegir-hi que majoritàriament es tracta d'uns materials de cronologia molt àmplia (ceràmiques vidriades medievals-modernes). No obstant, basant-nos en l'estudi dels materials i en la posició que ocupen dins el registre estratigràfic hem fet una proposta cronològica per a les diverses unitats estratigràfiques documentades.



DESCRIPCIÓ DE LES UNITATS ESTRATIGRAFIQUES

- U.E. 1: Estrat de gran potència i extensió, format per terra argilosa vermella, força compacta.
- U.E. 2: Estrat format per aportació de terres sorrenques que s'esten per quasi tota l'àrea estudiada.
- U.E. 3: Estrat de terres sorrenques, amb algunes pedres, format per una aportació de terres destinada probablement a regularitzar el nivell del sòl.
- U.E. 4: Paviment d'asfalt que cobria tota la zona estudiada.
- U.E. 5: Arrasament generalitzat de totes les edificacions construïdes en aquesta zona.
- U.E. 6: Estrat de terres sorrenques poc homogènies, amb una coloració negrosa. Està format per una aportació intencional de terres amb la probable finalitat de contribuir a regularitzar el nivell del sòl.
- U.E. 7: Estrat de terra i runa destinat a reomplir una estança subterrània dedicada a activitats industrials i posteriorment abandonada.
- U.E. 8: Estrat de runa, repartit per tota l'àrea estudiada, que fa la funció de formar una superfície plana sobre la qual posar la capa d'asfalt (U.E. 4).
- U.E. 9: Retall de pou de parets verticals i forma cilíndrica.
- U.E. 10: Retall de pou, parcialment conservat, que té parets verticals, planta aparentment circular i la boca que és va tancant.
- U.E. 11: Rebliment d'una estructura contemporània format per morter groguenc i materials ceràmics.
- U.E. 12: Reompliment d'un pou format per terra sorrenca amb morter esmicolat i algunes ceràmiques.
- U.E. 13: Retall d'un pou de parets verticals i amb la part superior lleugerament tancada.



- U.E. 14: Reompliment d'un pou, format per terra sorrenca molt compacta i homogènia i fragments de ceràmica.
- U.E. 15: Reompliment d'un pou amb terra sorrenca marró fosc i fragments de ceràmica.
- U.E. 16: Estrat de terra sorrenca, amb abundant mica daurada i partícules de quars.
- U.E. 17: Rebliment d'una estructura contemporània format per terra sorrenca, runa i fragments de ceràmica.
- U.E. 18: Rebliment d'unes estances subterrànies contemporànies, format per terra sorrenca barrejada amb restes constructives.
- U.E. 19: Rebliment d'un pou, format per terres argiloses i sorrenques i fragments ceràmics contemporanis.
- U.E. 20: Rebliment de cinc grans tines de fusta que formaven part d'una instal·lació industrial col·locada en una estança subterrània.
- U.E. 21: Retall d'un pou de parets verticals i planta aparentment circular.
- U.E. 22: Estrat de terra sorrenca marró barrejada amb una mica de runa. Està format per una aportació de terres destinada a elevar el nivell del sòl i a reomplir algunes estructures en desús.
- U.E. 23: Estrat format per una capa de grava, d'uns tres centímetres de gruix, que s'esten per una gran zona.
- U.E. 24: Estrat de materials aportats per a elevar el nivell del sòl que està format per runa barrejada amb terra sorrenca.
- U.E. 25: Rebliment format per terra argilosa vermella que reomple la rasa d'un gran col·lector d'aigües residuals.
- U.E. 26: Gran rasa feta per a la construcció d'un gran col·lector d'aigües residuals que connectarà amb al col·lector que s'està construint en el carrer Sant Oleguer.
- U.E. 27: Estrat d'extensió considerable, format per aportacions de terra sorrenca amb bossades d'argiles vermelloses que tenen la finalitat d'elevar el nivell del sòl en aquest sector.



- U.E. 28: Estrat de terra sorrenca, barrejada amb una mica de runa, destinat a reomplir espais entre estructures subterrànies.
- U.E. 29: Retall de límits parcialment coneguts, reomplert amb morter esmicolat i fragments de ceràmiques contemporànies.




MATRIX DE LA SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

El conjunt de totes les unitats estratigràfiques inventariades ha estat estructurat a través d'un *matrix*, que es subdivideix en tres fases. Sobre un estrat d'argiles compactes estèrils (001) trobem la fase I, formada per diversos estrats i un parell de pous. Aquesta fase es pot datar, segons els materials trobats, entre la baixa edat mitjana i els primers segles de l'edat moderna. Dins aquesta fase probablement també s'hi podrien incloure algunes restes constructives, de cronologia anterior a la urbanització intensa d'aquesta zona, fetes amb un morter característic (material de construcció tipus K, L i M) i localitzades majoritàriament en el sector central del tram est (veure les descripcions en l'apartat següent). Dins aquesta fase tenim uns estrats de finals de l'edat mitjana i començaments de l'edat moderna (UE 002 i 016) i altres amb materials de cronologia molt àmplia, que poden ser lleugerament posteriors. La fase I correspon a un període en el qual la zona del carrer Sant Oleguer va ser inclosa dins del tercer recinte fortificat de la ciutat, fet que va originar algunes transformacions en aquesta àrea, algunes potser causades directament per accions humanes o altres que es produïren de forma natural pel recorregut de les aigües que drenaven vers la mar, transportant gran quantitat de sediments cap a aquesta zona baixa de la ciutat, en un moment en que el curs del torrent que la travessaven va ser desviat per fora del recinte murallat. Fins el segle XVIII la zona del carrer Sant Oleguer va estar destinada al conreu i ocupada tan sols per algunes edificacions disperses.

La fase II la formen diversos retalls de pous amb els seus rebliments i un conjunt d'estrats de reompliment d'estructures subterrànies, corresponents tots ells a les darreries de l'època moderna i a l'època contemporània. En aquesta fase cal incloure la major part de les estructures localitzades (fonamentacions, clavegueres, estances subterrànies, instal·lacions industrials, etc.) que es degueren construir entre el segle XVIII i XIX i que seguien utilitzant-se fins fa pocs anys. En alguns casos van patir diverses transformacions al llarg del temps.

La fase III és constituïda per diversos estrats i accions realitzats en els darrers anys amb la finalitat d'aconseguir la remodelació urbanística d'aquest sector de la ciutat, començant per l'enderroc de les vivendes i fàbriques existents en aquesta zona (005) i finalitzant amb la construcció d'un primer tram del col·lector d'aigües residuals (veure secció A-A', UE 25 i 26) al qual s'hi ha d'unir el tram actualment en construcció i que ha donat lloc a l'estudi arqueològic que estem elaborant.

Cal esmentar que, si be no hem pogut documentar estrats d'època antiga, en diversos estrats baix-medievals o moderns hi han aparegut, com a materials residuals, alguns fragments de ceràmica romana i en algun cas, també d'ibèrica. La seva presència ens testimonia l'existència d'activitat humana en època antiga en aquest espai situat entre Montjuïc i el recinte fortificat de la Barcelona romana.



ESTUDI DE LES ESTRUCTURES

Cronològicament, segons es pot deduir de la seva posició dins el registre estratigràfic, podem dir que la major part de les estructures documentades són de finals de l'edat moderna o inicis de la contemporània, amb algunes refaccions posteriors (fase II del matrix de la seqüència estratigràfica). Algunes són anteriors i podrien remontar-se als inicis de l'edat moderna o potser, en algun cas, a finals de l'edat mitjana (fase I del matrix). La major part d'aquestes estructures es van continuar utilitzant fins fa pocs anys, moment en que es va iniciar la remodelació urbanística d'aquest sector de la ciutat i s'enderrocaren els edificis que hi havia construïts en aquest indret (UE 5), es va asfaltar (UE 004) i es va convertir en un espai d'ús públic.

La major part de les estructures documentades són restes de les fonamentacions dels edificis que ocupaven aquesta zona. També s'han localitzat un bon nombre de conduccions d'aigües residuals i algunes estances subterrànies, construïdes entre les estructures de fonamentació i destinades, en alguns casos, a instal·lacions industrials.

Cal esmentar també un cert nombre de conduccions d'aigües residuals, gas i/o altres elements, construïts en dates molt recents i que estaven en funcionament fins el moment en que s'iniciaren les obres de remodelació del carrer Sant Oleguer.



MATERIALS CONSTRUCTIUS

- A.- Morter de calç blanc i força dur amb pedres mitjanes i petites i algun fragment de material constructiu ceràmic.
- B.- Morter de calç blanc i bastant dur, barrejat amb pedres i abundants fragments de materials constructius ceràmics (predominant els maons).
- C.- Morter de calç blanquinós i no gaire dur (menys resistent que els tipus anteriors), pastat amb sorra i gravetes i barrejat amb pedres i abundants elements constructius ceràmics (predominant els maons).
- D.- Morter de calç d'una tonalitat blanquinosa-agrisada i bastant dur, barrejat amb sorra i utilitzat per a unir maons i formar parets o sostres.
- E.- Morter de calç blanquinós i bastant dur barrejat amb grans pedres juntament amb algunes de menors dimensions abocades entre les anteriors.
- F.- Morter de coloració agrisada que conté petits nòduls blancs de calç, sorres i gravetes. Està barrejat amb pedres bastant grans, de formes irregulars i amb algunes de dimensions menors.
- G.- Parament de maons units amb ciment agrisat.
- H.- Morter de calç de tonalitat groguenca i bastant dur, barrejat amb sorra, col·locat entre rajols i maons.
- I.- Morter de calç de tonalitat groguenca i bastant dur, barrejat amb pedres i maons.
- J.- Formigó utilitzat per a revestir estructures de conducció.
- K.- Morter de calç i sorra, de tonalitat ataronjada, utilitzat per a la preparació de paviments rudimentaris.
- L.- Morter de calç i sorra, de tonalitat ataronjada i bastant dur, barrejat amb pedres i algun fragment d'element constructiu ceràmic.



M.- Morter de calç i sorra, de tonalitat ataronjada i bastant dur utilitzat per a unir maons.



DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES

Estructura SAA:

Estructura que correspon a un tram del col·lector d'aigües residuals construït fa pocs anys i amb el qual ha d'enllaçar el tram corresponent a la remodelació del carrer Sant Oleguer. En les fotografies corresponents i en el dibuix en secció (A-A') s'observa com aquest tram del col·lector està contruït dins una gran rasa (UE 26) de dimensions similars a la que ha motivat el nostre seguiment arqueològic. Aquesta rasa posteriorment va ser reomplerta amb una terra argilosa vermella (UE 25).

Estructura SAB:

Mur de fonamentació seccionat per la rasa. Està construït amb un morter de calç blanquinós, barrejat amb nombroses pedres petites i mitjanes.

Estructura SAC:

Estructura subterrània, de petites dimensions, de la qual s'observa el mur lateral est seccionat, a l'igual que la paret nord, de maons, i es veu part del mur posterior. S'adossa a l'estructura de fonamentació SAD. Aquesta estructura està reblerta amb runa i bossades de matèria orgànica carbonitzada.

Estructura SAD:

Estructura de fonamentació construïda amb morter de calç barrejat amb pedres petites i mitjanes.

Estructura SAE:

Dipòsit de forma cúbica, amb l'interior de forma trapezoidal invertida. Està construït amb morter ataronjat barrejat amb pedres i materials de construcció ceràmics. L'interior presenta un revestiment molt acurat de morter ataronjat.



Estructura SAF:

Dipòsit de poca profunditat construït amb morter balnquinós de calç barrejat amb pedres. L'interior està revestit amb morter i el fons està reforçat amb una capa de rajols. Per sobre del nivell d'emmagatzematge de líquids s'observen uns quants rajols arreglats que potser corresponen a un cobriment del dipòsit en uns moments en que ja no era utilitzat.

Estructura SAG:

Estructura de fonamentació construïda amb pedres i morter de calç.

Estructura SAH:

Dipòsit de poca profunditat, de forma i materials idèntics als de l'estructura SAF. No mostra cap indicatiu de cobriment del dipòsit, com succeïa en el cas anterior.

Estructura SAI:

Fragment d'un sostre, conservat tan sols en una petita part, que probablement cobriria completament una gran estança subterrània destinada a usos industrials i que contenia unes grans tines de fusta (estructures SAK, SAL, SAO, SAP i SAQ) assentades sobre un terra acondicionat amb una fina capa de sorra (SAJ), que estava travessada per una estructura de conducció (SAM) i que arrasava una antiga estructura de fonamentació (SAN).

Estructura SAJ:

Capa fina de sorres, d'uns 3 cm de gruix, col·locada com a pavimentació del sòl d'una gran estança subterrània destinada a usos industrials, en alguns trossos és substituïda o complementada per una fina capa de morter ataronjat.

Estructura SAK:

Gran tina de fusta amb cercols metàl·lics, destinada a usos industrials i assentada sobre el terra condicionat amb una capa de sorres (SAJ). Aquesta tina està reomplerta de runa, però al fons s'hi observen uns 40 cm. d'una matèria molt plàstica, de tonalitats groguenques-ataronjades i verdoses, que deuen ser fruit de la descomposició dels residus industrials que contenia en el moment en que va deixar d'utilitzar-se.



Estructura SAL:

Gran tina de fusta igual a l'anterior, amb un contingut de runa i residus industrials similar.

Estructura SAM:

Conducció construïda amb parets de maons units amb morter blanquinós i amb la coberta feta de lloses de pedra unides i recobertes amb morter.

Estructura SAN:

Restes d'una estructura, possiblement de fonamentació, arrasada en el moment de construir la gran estança subterrània, destinada a usos industrials, que conté les grans tines de fusta (SAK, SAL, SAO, SAP i SAQ). Aquesta estructura està feta de pedres unides amb morter de calç blanc.

Estructura SAO:

Gran tina de fusta igual a les anteriors (SAK i SAL), amb l'interior ple de terra sorrenca barrejada amb runa.

Estructura SAP:

Gran tina de fusta amb cercols igual a les anteriors (SAK i SAL), amb l'interior ple de terra sorrenca barrejada amb runa, a la part inferior el rebliment està format per una terra plàstica de color ataronjat-verdós que es el producte resultant de la descomposició dels productes industrials que contenia la tina quan va deixar d'utilitzar-se. Aquest rebliment és igual al de les estructures SAK i SAL.

Estructura SAQ:

Gran tina feta de fusta amb cercols de ferro, reblerta amb terra argilosa vermellova.

Estructura SAR:

Conducció de gas, feta amb un tub de plàstic, construïda en dates molt recents.



Estructura SAS:

Paret amb la seva banquetta de fonamentació, està feta amb morter ataronjat barrejat amb pedres. La seva part superior va ser arrasada possiblement en el moment de construir el soterrani destinat a funcions industrials, que contenia les grans tines de fusta (SAK, SAL, SAO, SAP i SAQ).

Estructura SAT:

Conducció d'aigües residuals construïda amb dues parets paral·leles, amb la part inferior més ampla, on hi havia servís de fonamentació. Estan fetes de morter blanc de calç amb pedres i uns quants maons. La base i el sostre d'aquesta conducció són fets de morter de calç barrejat amb maons. Actualment està reblerta amb terra sorrenca marró i una potent capa de cendres a la part inferior.

Estructura SAU:

Estructura de fonamentació, d'amplada inusual i forma irregular, feta de morter de calç i pedres.

Estructura SAV:

Paret que s'alça sobre la fonamentació SAU i que presenta un sistema constructiu doble. Per un costat presenta una paret prima de morter amb pedres i algun tros de maó i per l'altre està reforçat per un parament de maons units amb morter.

Estructura SAX:

Fonamentació construïda amb morter de calç blanc barrejat amb pedres i algun element constructiu ceràmic.

Estructura SAY:

Estructura de soterrani que s'adossa a la fonamentació SBB, amb les parets revestides de maons units amb morter de calç blanquinós i el sostre abovedat fet de maons units amb morter. Aquest soterrani, és ple de terra sorrenca, runa, fustes que encara estan perfectament conservades i moltes cendres a la part inferior.



Estructura SAZ:

Estructura de morter groguenc construïda probablement en funció del subterrani SAY, com a fonamentació i basament.

Estructura SBA:

Estructura de morter groguenc amb rajols i maons, que forma el paviment del soterrani SAY.

Estructura SBB:

Estructura de fonamentació a la qual s'adossa el subterrani SAY. Està construïda amb morter de calç blanc barrejat amb pedres i algun fragment de material constructiu ceràmic.

Estructura SBC:

Estructura de fonamentació construïda amb un morter de calç blanquinós i molt dur que està barrejat amb grans pedres.

Estructura SBD:

Estructura de fonamentació de característiques i dimensions idèntiques a les de l'estructura SBC.

Estructura SBE:

Claveguera contemporània construïda amb parets, base i sostre abovedat fets de maons units amb morter de calç blanquinós. L'interior mostra un rebliment format per terra sorrenca amb gran quantitat de runa i una potent capa de cendres a la part inferior.

Estructura SBF:

Estructura de fonamentació construïda amb morter blanc de calç barrejat amb pedres i algun element constructiu ceràmic.



Estructura SBG:

Estructura de fonamentació construïda amb morter blanc de calç barrejat amb pedres i algun maó. Presenta unes característiques molt similars a l'estructura SBI. En un moment, presumiblement bastant posterior a la seva construcció, es va construir una estança subterrània que aprofitava l'espai entre aquestes dues fonamentacions.

Estructura SBH:

Estança subterrània construïda aprofitant l'espai existent entre unes estructures de fonamentació anteriors (SBG i SBI). La construcció d'aquesta estança ha suposat la preparació d'una pavimentació molt senzilla, aplicar un revestiment a la cara interna de les estructures de fonamentació i construir una estructura de canalització, de funció desconeguda, adossada a la paret est. Aquesta estructura és feta de maons units amb morter blanquinós, amb un segon parament a la paret vertical que conté pedres i algun element constructiu ceràmic barrejats amb morter de calç blanc.

Estructura SBI:

Estructura de fonamentació construïda amb morter blanc de calç barrejat amb pedres i algun maó. Presenta unes característiques molt similars a l'estructura SBG.



TRAM OEST - COSTAT SUD

Estructura SBJ:

Estructura de fonamentació feta amb morter de calç blanc barrejat amb pedres i alguns elements constructius ceràmics.

Estructura SBK:

Estança subterrània, de funció imprecisa i estructura complexa, que aprofita l'espai existent entre els fonaments SBJ i SBL. Està construïda amb maons units amb ciment gris. Les parets laterals estan revestides amb una capa de ciment i un morter ataronjat. Presenta dos nivells diferents de paviment, fets amb ciment el superior i amb ciment i rajols l'inferior. Per sota d'aquest segon paviment hi ha una capa de terra agrisada amb runa i pols de ciment. Aquesta estança està reblerta amb runa.

Estructura SBL:

Estructura de fonamentació feta amb morter de calç blanc barrejat amb pedres i alguns elements constructius ceràmics.

Estructura SBM:

Conducció contemporània feta amb tubs de fibrociment.

Estructura SBN:

Fonamentació feta amb morter blanc, de calç i sorra, barrejat amb pedres i algun fragment de maó.

Estructura SBO:

Fonamentació construïda amb un morter agrisat amb nòduls de calç i gravetes, barrejat amb pedres grans i algun fragment de maó.



Estructura SBP:

Claveguera construïda amb maons units amb morter de calç. Està reblerta amb terra sorrenca i runa.

Estructura SBQ:

Fonamentació feta de morter agrisat amb nòduls de calç i gravetes, barrejat amb pedres grans i alguns maons.

Estructura SBR:

Conducció contemporània feta amb tubs de fibrociment.

Estructura SBS:

Fonamentació feta de morter agrisat amb nòduls de calç i gravetes, barrejat amb pedres grans i alguns maons.

Estructura SBT:

Estructura de fonamentació que presenta un traçat quasi paral·lel al tall estratigràfic ocasionat per la construcció de la rasa del col·lector del carrer Sant Oleguer. Tan sols hem pogut observar aquesta estructura en dos petits tams situats en la part alta del tall estratigràfic, entre els fonaments SBS i SBV, per aquest motiu no coneixem amb precisió el tipus de material constructiu utilitzat en aquesta estructura. Probablement és feta del mateix tipus de morter que les estructures SBS i SBV.

Estructura SBU:

Conducció contemporània feta amb tubs de fibrociment.

Estructura SBV:

Fonamentació feta de morter agrisat amb nòduls de calç i gravetes, barrejat amb pedres grans i alguns maons.



Estructura SBX:

Estructura subterrània de conducció, de secció quadrada i grans dimensions. Està construïda amb dos potents murs laterals fets de morter blanc de calç amb pedres i algun maó. La base és feta de maons posats plans units amb morter. La coberta també és feta de maons units amb morter blanc de calç que es sustenten sobre vigues de ferro. Les parets interiors estan revestides amb una fina capa de morter. El rebliment interior és constituït per runa a la part superior i una potent capa de terra barrejada amb cendres a la inferior.

Estructura SBY:

Conducció de plàstic seccionada diagonalment per la rasa. Està envoltada per una "caixa" rectangular feta de formigó.

Estructura SBZ:

Estructura de fonamentació construïda amb morter agrisat, amb nòduls de calç i gravetes, barrejat amb pedres grans i alguns maons.

Estructura SCA:

Estructura de conducció d'aigües residuals, de petites dimensions, construïda amb maons units amb morter.

Estructura SCB:

Estructura de fonamentació construïda amb morter blanc de calç barrejat amb pedres i algun maó.

Estructura SCC:

Estructura de fonamentació feta de morter de calç barrejat amb pedres i algun maó.



TRAM EST - COSTAT NORD

Estructura NAA:

Estructura construïda amb morter de calç blanquinós i maons, seccionada transversalment per l'extrem est de la rasa.

Estructura NAB:

Restes d'una estructura de morter de maons units amb morter blanc de calç. Aquesta estructura corria gairebé paral·lela al traçat de la rasa i ha estat seccionada longitudinalment. Correspon a la mateixa estructura que la NAA.

Estructura NAC:

Estructura de funció difícil de precisar, construïda amb maons units amb un morter groguenc bastant dur. En la secció es poden observar la paret del fons i les parets laterals i la base seccionats per la rasa.

Estructura NAD:

Estructura relacionada amb les instal·lacions pròpies d'un sistema de calefacció amb fuel-oil, construïda amb morter blanquinós i pedres. Es pot observar la paret del fons i les parets laterals i la base seccionades per la construcció de la rasa.

Estructura NAE:

Estructura vertical que descriu un espai cúbic de petites dimensions. La paret est està construïda amb morter de calç blanc barrejat amb pedres mitjanes i alguns maons i la paret oest és feta de morter amb maons. A la part superior de la secció s'observa un tros de la paret posterior d'aquesta estructura, també de maons. L'interior està reblert amb terra sorrenca i runa.



Estructura NAF:

Estructura de desenvolupament horitzontal i de secció cúbica que està feta amb morter ataronjat barrejat amb pedres i algun maó i amb una capa de revestiment de morter, amb restes de pintura, que li dona un bon acabat. Presenta una prolongació en direcció sud, a la part inferior de la meitat oest, que ha estat seccionada per la construcció de la rasa. Aquesta prolongació és feta de maons units amb el mateix morter ataronjat que la resta de l'estructura.

Estructura NAG:

Estructura de fonamentació feta de morter de calç blanc i dur, barrejat amb pedres i algun fragment d'element constructiu ceràmic. Presenta unes característiques molt similars a NAH.

Estructura NAH:

Estructura de fonamentació feta de morter de calç blanc i dur, barrejat amb pedres i algun fragment d'element constructiu ceràmic. Similar a NAG.

Estructura NAI:

Estructura vertical feta de morter blanc de calç barrejat amb pedres i algun maó. Se li adossa l'estructura horitzontal NAF.

Estructura NAJ:

Estructura vertical que es recolza sobre una estructura anterior (NAK). A la base presenta una estructura de canalització, de secció quadrada, amb els costats revestits de morter i el sostre fet amb una filada de maons plans units amb el mateix tipus de morter. La paret oest està construïda amb morter de calç blanc barrejat amb pedres. La canalització és reblerta amb terra marró fosc, algunes pedres i molts maons, la part superior, en canvi, amb terra sorrenca marró clar barrejada amb runa.



Estructura NAK:

Estructura feta amb morter ataronjat barrejat amb pedres. S'hi adossen les estructures NAJ i NAL.

Estructura NAL:

Estructura de fonamentació que s'exten en direcció E-O, amb un traçat gairebé paral·lel al costat nord de la rasa del col·lector del carrer Sant Oleguer que s'està construint.

Estructura NAM:

Dipòsit de poca profunditat que ha estat amortitzat per la construcció de la fonamentació NAL. Està construït amb morter de calç barrejat amb pedres i algun tros de maó. L'interior està revestit amb morter i la base reforçada amb una filada de rajols.

Estructura NAN:

Estructura de canalització seccionada per la fonamentació NAL. Està construïda amb parets poc gruixudes, fetes de morter de calç barrejat amb mons. La coberta és de pedres col·locades transversalment i recobertes amb morter. Estava reblert per una terra fosca amb detritus.

Estructura NAO:

Estructura de fonamentació feta amb morter de calç barrejat amb pedres i alguns trossos de maó.

Estructura NAP:

Estructura de fonamentació feta amb morter de calç blanc, barrejat amb pedres i alguns trossos de maó.



Estructura NAQ:

Estructura feta de maons units amb morter de calç blanc. S'assenta sobre la fonamentació NAL.

Estructura NAR:

Antiga estructura feta amb morter de calç ataronjat i pedres que va ser amortitzada per l'estructura NAS.

Estructura NAS:

Estança subterrània amb la paret del fons que reaprofitava les estructures NAL i NAQ revestint-les amb una capa de morter blanc de calç. La paret oest és feta de maons col·locats verticalment i de la del costat est sols s'ha conservat una impronta imprecisa en la paret del fons. Aquesta darrera paret estava assentada sobre l'estructura NAR. La estança està actualment reblerta amb runa.

Estructura NAT:

Capa de morter ataronjat que s'estén horitzontalment, com si fos un paviment rudimentari, amb un gruix mitjà d'uns 2'5 cm.

Estructura NAU:

Estructura feta de morter blanc de calç, barrejat amb pedres i alguns trossos de materials constructius ceràmics. Els dos terços superiors tenen una amplada menor que la part inferior i estan revestits amb una capa de morter de calç.

Estructura NAV:

Estructura de forma imprecisa, feta de morter ataronjat barrejat amb pedres. Lamentablement, per no interrompre els treballs de construcció de la rasa, no es va poder insistir en la neteja d'aquesta zona que hauria permès esbrinar la forma exacta d'aquesta estructura.



Estructura NAX:

Claveguera en ús fins fa pocs anys. Aquesta estructura s'estenia al llarg de tot el tram est de la rasa en construcció, amb un traçat lleugerament perpendicular a l'eix d'aquesta rasa. Està construïda amb les parets de morter blanc barrejat amb pedres i algun maó. El sostre és fet de volta de maons units amb el mateix tipus de morter. Està reblerta amb terra sorrenca marró i una capa de runa a sobre. Aquesta claveguera serà substituïda pel col·lector d'aigües residuals, actualment en construcció, que ha originat aquest seguiment arqueològic.



TRAM OEST - COSTAT NORD

Estructura NAY:

Estructura vertical que forma un espai de planta quadrada, de petites dimensions. Les parets són fetes de maons units amb morter. L'interior està reblert de runa amb diversos materials moderns. Es igual a l'estructura NAZ.

Estructura NAZ:

Estructura vertical, amb les parets fetes de maons units amb morter. L'interior està reblert amb runa i materials moderns. Es igual a l'estructura NAY.

Estructura NBA:

Estructura de fonamentació, amb l'extrem est seccionat. Aquesta fonamentació s'extén en direcció E-O, amb un traçat gairebé paral·lel al costat nord de la rasa del col·lector del carrer Sant Oleguer. Està construïda amb morter agrisat amb nòduls de calç, sorres i gravetes, barrejat amb pedres i alguns maons.

Estructura NBB:

Fonamentació feta amb morter agrisat, amb nòduls de calç, sorres i gravetes, barrejat amb pedres i alguns maons.

Estructura NBC:

Conducció contemporània feta amb tubs de fibrociment.

Estructura NBD:

Estructura de fonamentació feta amb morter agrisat amb nòduls de calç, sorres i gravetes, barrejat amb pedres i alguns maons.



Estructura NBE:

Estructura de fonamentació que s'extén en direcció E-O, amb un traçat gairebé paral·lel al costat nord de la rasa en construcció. Està feta de pedres unides amb morter.

Estructura NBF:

Estructura de fonamentació feta amb morter agrisat amb nòduls de calç, sorres i gravetes, barrejat amb pedres i alguns maons.

Estructura NBG:

Fragment d'estructura de fonamentació que s'extén en direcció E-O, amb un traçat gairebé paral·lel al costat nord de la rasa del col·lector del carrer Sant Oleguer. Està reblerta de pedres unides amb morter.

Estructura NBH:

Conducció contemporània feta amb tubs de fibrociment.

Estructura NBI:

Fonamentació construïda amb morter blanc de calç, barrejat amb abundants pedres i alguns trossos de maons.

Estructura NBJ:

Fragment d'estructura de fonamentació que s'extén en direcció E-O, amb un traçat gairebé paral·lel al costat nord de la rasa en construcció. Està reblerta de pedres unides amb morter.

Estructura NBK:

Estructura de fonamentació feta amb morter agrisat amb nòduls de calç, sorres i gravetes, barrejat amb pedres i uns quants maons.



Estructura NBL:

Estructura de fonamentació que s'extén en direcció E-O, amb un traçat gairebé paral·lel al costat nord de la rasa en construcció. Està feta de pedres unides amb morter.

Estructura NBM:

Estructura feta amb maons units amb morter, de la qual tan sols hem pogut posar al descobert una petita part. Probablement es tracta d'un tipus de conducció d'aigües residuals, de petites dimensions.

Estructura NBN:

Estructura que s'exten en sentit E-O, feta de pedres unides amb morter de calç.

Estructura NBO:

Estructura que s'adossa a l'anterior i també s'extén en sentit E-O, està feta de maons units amb morter de calç.

Estructura NBP:

Estructura de fonamentació de gran amplada, construïda amb morter blanc de calç barrejat amb abundants pedres i alguns trossos de maons.

Estructura NBQ:

Estructura de fonamentació construïda amb morter blanc de calç barrejat amb abundants pedres i fragments de materials constructius ceràmics.



ELS MATERIALS

Els conjunts de materials recuperats en els diversos estrats són força reduïts perquè la recollida ha hagut de limitar-se als materials que afloraven en realitzar una neteja dels talls estratigràfics que formaven els costats de la rasa.

Entre els materials recuperats cal destacar el predomini quasi absolut dels materials ceràmics, majoritàriament de cronologia baix-medieval, moderna o contemporània. Deixant a part la ceràmica tan sols hem localitzat uns quants ossos d'animals corresponents a deixalles del consum humà.

Entre les ceràmiques recollides cal esmentar uns quants fragments de ceràmica ibèrica (comuna) i romana (comuna oxidada, comuna amb engalba blanca, àmfora bètica i àmfora indeterminada) apareguts com materials residuals en diversos estrats de cronologia posterior.

Entre els materials d'època baix-medieval i moderna el major nombre de fragments recuperats correspon a ceràmiques vidriades de cronologia molt imprecisa. Són unes produccions amb unes formes que, la majoria, s'han elaborat sense variacions evidents des del segle XIV-XV fins al segle XIX. Tampoc la seva pasta o les característiques del vidriat han evolucionat d'una forma clara que ens permeti, en l'estat actual dels estudis ceramològics, precisar la seva cronologia. Entre els materials recollits d'aquest tipus de produccions destaca un gran fragment d'un morter vidriat verd, amb l'exterior decorat amb costelles en relleu. També hem recuperat uns quants fragments de ceràmica comuna, sense vidriat, generalment de pasta oxidada i alguns fragments de reduïda.

Respecte a les ceràmiques decorades, cal esmentar la troballa d'alguns fragments de ceràmica decorada amb verd i manganés (UE 15) i diversos fragments de ceràmica blanca i blava. Dins aquesta darrera categoria cal assenyalar alguns fragments de ceràmica blanca i blava catalana, com ara una escudella de decoració molt senzilla; un exemplar similar va ser inclòs per Batllori dins l'apartat de "blaus d'influència moresca"¹.

¹BATLLORI, A. i LLUBIA, L.M.: Ceràmica catalana decorada, Barcelona, 1949, pàg. 70.



També en ceràmica blanca i blava hem trobat algun fragment d'influència francesa, de cronologia tardana. Igualment hem localitzat diversos fragments de fractura recent que corresponien a un fons de plat polícrom, decorat amb blau, manganés i alguns tocs de verd.

En diversos estrats s'han localitzat nombrosos fragments de materials constructius ceràmics (generalment teules o fragments de rajols) de cronologia poc precisa, entre finals de l'edat mitjana i el segle XIX.

693	002	1	14005	AW	FIN	TD	AR	AL	AL	baix med.-mod.
694	002	1	50029							
695	002	1	50001							
696	003	1	13253	SF		TD	AO	EN	AL	romana
697	003	1	13250	SF		TD	AO	AL	AL	romana
698	003	1	12053	SF		TD	AO	AL	AL	ibèrica
699	003	1	14003	VO	GIB	TD	AO	AL	VI	Ss. XIV-XIX
700	003	1	14003	VO	BOL	TD	AO	AL	VI	Ss. XIV-XVII Vidriat molt deteriorat
701	003	1	14002	VO	BOL	TD	AO	AL	AL	medieval-mod. Fragment molt petit.
702	003	1	14002	NA	GER	TD	AO	RU	AL	medieval-modern
703	005	1	14003	FO	FIN	TD	AO	AL	AL	medieval-modern El vidriat està molt mal conservat.
704	006	1	14002	FO	FIN	TD	GO	AL	AL	
705	006	1	14004	SF		TD	GR	AL	AL	
706	006	1	14002	SF		TD	AO	AL	AL	
707	006	1	12053	SF		TD	AO	AL	AL	ibèrica
708	006	2	50029							
709	011	1	50037							contemporània Rajols amb vidriat blanc
710	011	1	50037							moderna-contem. Rajol vidriat en verd
711	011	2	50029							moderna-contem.
712	011	1	50006							

713	012	1	14107	FU		TO	AO	PI	VI	VI	S. XVIII	Fragment molt petit
714	012	1	14103	SF		TO	AO		AL	VI	Ss. XVI-XVIII	
715	012	1	14003	VO	GIB	TO	AO		AL	VI	Ss. XIV-XVIII	
716	012	5	14003	SF		TO	AO		AL	AL	medieval-modern	
717	012	1	14002	SF		TO	GN		AL	AL	medieval-modern	
718	012	1	14005	SF		TO	GM		AL	AL	medieval-modern	Gotes de vidriat a l'exterior
719	012	1	14002	SF		TO	AO		AL	AL	medieval-modern	
720	012	1	13312	SF		TO	AO		EN	AL	Ss. I-VI d.C.	
721	012	4	50029									
722	014	1	14100	VO	PDA	TO	AO		AL	VI	Ss. XVI-XIX	Fragment en mal estat de conservació.
723	014	1	14103	FO	ESC	TO	AO	PI	VI	VI	Ss. XVI-XVIII	
724	014	1	14200	FO	PRT	TO	AO	PI	VI	VI	Ss. XVI-XVIII	Fragment en mal estat de conservació.
725	014	1	14003	PS	MOR	TO	AO	MO	VI	VI	Ss. XIV-XVII	
726	014	1	14003	AN	GER	TO	AO		VI	VI	Ss. XIV-XIX	
727	014	1	14003	NA	GER	TO	AO		VI	VI	Ss. XIV-XIX	Nansa helipsoidal.
728	014	1	14003	VO	GIB	TO	AO		AL	VI	medieval-modern	
729	014	1	14003	VO	OLL	TO	AO		AL	VI		
730	014	1	14003	FO	FIN	TO	AO		AL	VI		
731	014	1	14003	VO	FIN	TO	AO		AL	VI		
732	014	1	14002	VO	OLL	TO	AO		AL	AL		

733	014	1	14003	SF		TO	AO	AL	VI	Gran contenidor de pasta groguenca.	
734	014	1	14003	SF		TO	AO	AL	VI		
735	014	1	14002	SF		TO	AM	AL	RU		
736	014	1	14002	SF		TO	AO	AL	EN	Gran contenidor amb gotes de vidriat a l'exterior.	
737	014	1	14003	SF		TO	AO	VI	VI	L'exterior vidriat només parcialment.	
738	014	1	13309	SF		TO	AO	EN	AL		Ss. I-II
739	014	2	60001								
740	015	3	14252	FO	PAT	TO	AO	PI	AL	VI	segle XIV
741	015	1	14252	SF		TO	AO	PI	VI	VI	finals XIII-XIV El vidriat està bastant alterat.
742	015	1	14103	VO	PAT	TO	AO	PI	VI	VI	
743	015	1	14003	VO	GER	TO	AO	VI	VI	VI	
744	015	1	14003	VO	DLL	TO	GO	VI	VI	VI	
745	015	1	14003	BE	SET	TO	AO	VI	VI	VI	
746	015	1	14003	VO	SIB	TO	AO	AL	VI	VI	
747	015	1	14003	VO	PAT	TO	AO	VI	VI	VI	
748	015	1	14003	PE	FIN	TO	AO	AL	VI	VI	
749	015	1	14003	PE	FIN	TO	AO	AL	VI	VI	
750	015	1	14101	SF		TO	AO	AL	VI	VI	
751	015	3	14003	SF		TO	AO	AL	VI	VI	
752	015	2	14003	SF		TO	AO	VI	VI	VI	

753	015	1	14003	SF		TO	AO	VI	AL	
754	015	1	14101	SF		TO	AO	VI	VI	
755	015	1	14002	SF		TO	AO	AL	AL	
756	015	1	14005	SF		TO	AO	RU	RU	
757	015	1	14003	SF		TO	AO	AL	VI	Fragment de gran contenidor.
758	015	5	13250	SF		TO	AO	AL	AL	
759	015	2	13253	SF		TO	AO	EN	AL	
760	015	1	13250	SF		TO	AO	AL	AL	Fragment molt petit decorat amb dues línies incises.
761	015	3	50029							
762	015	2	50037							
763	017	1	14003	SF		TO	AO	AL	VI	medieval-contem
764	017	1	50014							contemporani
765	018	5	14306	FO	PAT	TO	AO	PI	VI	Ss. XVI-XVII Decorada amb blau, verd i manganès.
766	018	1	14003	VO	BAC	TO	AO	AL	VI	Ss. XVI-XIX
767	018	2	14002	SF		TO	AO	AL	AL	
768	019	1	14003	SF		TO	AO	AL	VI	medieval-modern
769	019	1	50014							contemporani
770		0	0							



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Per a documentar amb precisió les estructures i els estrats, posats al descobert per la construcció de la rasa del col·lector del carrer Sant Oleguer, s'han dibuixat, a escala 1:50.000, les seccions estratigràfiques constituïdes pels costats d'aquesta rasa durant el transcurs de les obres.

S'han dibuixat les seccions dels costats nord i sud dels dos trams de la rasa (primer l'est i després l'oest), així com unes seccions transversals (en direcció nord-sud) en els extrems dels trams (excepte en un cas en que la premura de temps no ho va fer possible). Hem anotat l'alçada en metres sobre el nivell del mar a la base dels diferents trams dibuixats. Així, si en el futur es realitzen nous estudis arqueològics en aquesta àrea, es podrà conèixer a quina profunditat es trobaven les diferents estructures i estrats documentats durant aquesta intervenció.

En la secció s'han anotat els números identificatius de les diferents unitats estratigràfiques, formats per tres dígits. Els dígits identificatius han estat envoltats per un cercle en el cas dels estrats, un rectangle en el cas de les estructures i un triangle per a les unitats negatives o retalls.

A l'interior de les estructures, que no han rebut un tractament estratigràfic per les raons ja exposades, s'hi ha anotat, dins d'un rectangle, els dígits alfabètics que les identifiquen i col·locat dins d'un petit cercle, el signe corresponent al tipus de material amb que han estat construïdes. Els tipus de material constructiu D, G, H i M (maons units amb morter de calç de característiques diverses) en la major part dels casos en que ha estat seccionat transversalment se l'ha dibuixat, reproduint la forma de col·locació dels maons, en comptes de identificar-lo amb el dígit corresponent. Aquesta era una sol·lució gràfica que transmetia una informació més precisa, alhora que més directa e il·lustrativa.

Acompanyant el dibuix de les seccions de la rasa, s'ha situat en planta el lloc, la forma i les dimensions conegudes d'un retall, reblert amb materials constructius (UE 011 i 029), que es va localitzar en el fons de la rasa, davant de l'estructura NBO. Aquest retall el coneixem tan sols parcialment perquè el ritme dels treballs de construcció del col·lector no ens va permetre de fer una neteja acurada de tota la zona i localitzar-lo en tota la seva extensió. Els seus límits coneguts i la seva forma aproximada han estat dibuixats amb una línia discontinua.



Per a complementar la informació gràfica de les seccions estratigràfiques dels costats de la rasa s'han fotografiat sistemàticament totes les estructures posades al descobert per les obres, així com els retalls dels pous, detalls de l'estratigrafia i alguns moments representatius del curs de les obres amb les màquines retroexcavadores en acció.

Algunes de les fotografies van ser realitzades durant la primera jornada del seguiment, quan encara no disposavem de totes les eines (per ex. jalons) i posteriorment es van repetir. Per la premura de temps amb que actuavem vam optar per fotografiar totes les estructures segons anaven quedant al descobert en el curs de les obres, realitzant-hi tan sols una neteja poc acurada. Posteriorment vam disposar de temps per a realitzar una neteja més detallada de moltes d'aquestes estructures i en acabar-la vam repetir la fotografia per a deixar-ne testimoni.

Finalment, s'han fotografiat tots els materials arqueològics significatius (tots els fragments amb forma o decoració) localitzats en els diferents estrats documentats.



LLISTAT DE FOTOGRAFIES I NEGATIUS

Les fotografies han estat ordenades per conceptes i per la seva situació espacial (seguint una ordenació est-oest), que facilitarà la seva lectura que cal complementar, en la majoria dels casos, amb la informació donada per les seccions estratigràfiques.

Cada fotografia disposa d'una breu descripció del seu contingut (activitat constructiva, material arqueològic o estructures i estrats en plànols generals o de detall) i, a continuació, el número del negatiu que li correspon. Als negatius s'els ha donat una numeració composta formada per un primer dígit que identifica el número del carret, un guió de separació i un segon dígit que identifica el número de fotograma. Les ceràmiques fotografiades estan identificades amb la numeració que els correspon i per a identificar els dígits de cada peça cal fer la lectura de la fotografia seguint un ordre de dalt a baix i d'esquerra a dreta.

A: EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DE LA RASA

Fotografia 1: Aspecte general del procés de construcció de la rasa. Negatiu número 4-3.

Fotografia 2: Aspecte del treball de la retroexcavadora i els munts de terra que va produïnt. Negatiu número 4-2.

Fotografia 3: Fase dels treballs de construcció en que es combinen els esforços de la retroexcavadora i la pala mecànica. Negatiu número 4-1.

Fotografia 4: Treball combinat de la pala mecànica i la retroexcavadora. Negatiu número 4-4.



- Fotografia 5: Un moment del treball de la retroexcavadora en el sector est del tram est. S'observa la destrucció de diverses estructures, entre elles la de la claveguera NAX que té un recorregut gairebé paral·lel a l'eix central del tram est i que serà substituïda pel col·lector en construcció. Negatiu número 3-26.
- Fotografia 6: Aspecte del treball de l'excavadora en arribar a l'extrem est del tram est, on s'uneix amb el tram de col·lector que ha estat construït recentment. Negatiu número 1-13.
- Fotografia 7: Aspecte de l'extrem del col·lector ja construït quan va quedant al descobert. Negatiu número 1-11.
- Fotografia 8: Un moment dels treballs de la retroexcavadora en el tram oest. Negatiu número 2-0A.
- Fotografia 9: Un moment dels treballs d'obertura de la rasa en el tram oest. S'observa la destrucció d'una conducció que travessava perpendicularment la zona de la rasa. Negatiu número 2-9A.
- Fotografia 10 Estructures subterrànies destruïdes en el sector central del tram oest. S'observen restes de fuel-oil i matèria carbonitzada. Negatiu número 2-10A.
- Fotografia 11 Un altre moment de la construcció del tram oest de la rasa. Negatiu número 2-5A.
- Fotografia 12 Aspecte general de la construcció de la rasa en el tram oest. S'observen les estructures seccionades en els costats de la rasa. Negatiu número 2-6A.



Fotografia 13 Un moment dels treballs d'obrir la rasa en el tram oest. S'observa la destrucció d'una estructura de fonamentació que corria gairebé paral·lela al costat sud de bona part d'aquest tram. Negatiu número 2-1A.

Fotografia 14 Aspecte general del tram oest de la rasa un cop finalitzada la seva excavació. Negatiu número 2-28A.

B: EL TRAM EST DE LA RASA

Fotografia 15 Aspecte general de l'estructura SAA, situada a l'extrem est del tram est. Negatiu número 1-16.

Fotografia 16 Aspecte general del conjunt d'estructures de l'extrem est del tram est. S'observen, d'esquerra a dreta, les estructures NAA, SAA i SAB. Negatiu número 1-17.

Fotografia 17 Detall de l'estructura SAB. Negatiu número 1-18.

Fotografia 18 Aspecte general de les estructures SAC i SAD. Negatiu número 1-14.

Fotografia 19 Detall de l'estructura SAC. Negatiu número 1-15.

Fotografia 20 Aspecte general del tall estratigràfic entre l'estructura SAD i SAE. Negatiu número 1-31.



Fotografia 21 Imatge detallada de l'estructura SAE. Negatiu número 1-6.

Fotografia 22 Imatge detallada de l'estructura SAF al costat de la fonamentació SAG. Negatiu número 3-28.

Fotografia 23 Imatge detallada de l'estructura SAF al costat de la fonamentació SAG. Negatiu número 3-29.

Fotografia 24 Aspecte general del dipòsit SAH, idèntic al SAF. Negatiu número 3-27.

Fotografia 25 Imatge general de les grans tines de fusta SAK i SAL, assentades sobre la capa de sorres SAJ. Les restes del sostre SAI gairebé no s'aprecien en aquesta fotografia. Negatiu número 3-23.

Fotografia 26 Imatge centrada en la tina SAL seccionada per la rasa. S'aprecia la capa de sorres sobre la que s'assenten les tines. Negatiu número 3-20.

Fotografia 27 Detall de les fustes i els cercols metàl·lics amb que estava construïda la tina SAL abans d'iniciar el procés de neteja. Negatiu número 4-23.

Fotografia 28 Detall de les fustes i els cercols metàl·lics amb que estava construïda la tina SAL. Negatiu número 3-24.

Fotografia 29 Detall de les fustes de la tina SAL. Negatiu número 3-22.

Fotografia 30 Detall de les fustes de la tina SAL. Negatiu número 3-23.



Fotografia 31 Imatge de detall de la zona entre les estructures SAK i SAL. S'observen les característiques del rebliment de la part inferior de les estructures esmentades, les fustes seccionades de la base d'aquestes estructures i la capa de sorra que pavimenta el soterrani. Negatiu número 3-25.

Fotografia 32 Imatge general de la zona de les estructures SAM, SAO, SAP i SAQ abans d'haver netejat la secció. Negatiu número 4-20.

Fotografia 33 Imatge general de la zona de les estructures SAM, SAO, SAP, SAQ i SAS una vegada ha estat netejada la secció. Negatiu número 4-25.

Fotografia 34 Detall de l'estructura SAM abans de ser netejada. Negatiu número 4-24.

Fotografia 35 Aspecte de l'estructura SAM un cop ha estat netejada. Negatiu número 3-17.

Fotografia 36 Detall de l'estructura SAM. Negatiu número 3-18.

Fotografia 37 En el centre de la imatge s'observen les tines SAO i SAP. Negatiu número 3-19.

Fotografia 38 Imatge general de les tines SAP i SAQ, assentades sobre la capa de sorres SAJ. Al costat s'observen les restes d'una paret, amb la seva banquetta de fonamentació (SAS) i a la part alta es distingeix l'estructura de conducció de gas (SAR). Negatiu número 3-15.

Fotografia 39 Imatge general de les tines SAP i SAQ, assentades sobre la capa de sorres SAJ. Al costat s'observen les restes d'una paret, amb la seva banquetta de fonamentació (SAS) i a la part alta de la secció, l'estructura de conducció de gas (SAR). Negatiu número 3-16.



Fotografia 40 Imatge detallada de la tina SAO. Negatiu número 4-21.

Fotografia 41 Imatge detallada de la tina SAO. Negatiu número 4-22.

Fotografia 42 Imatge de conjunt de les estructures SAT, SAU i SAV. Negatiu número 3-13.

Fotografia 43 Imatge detallada de les estructures SAT, SAU i SAV. Negatiu número 3-14.

Fotografia 44 Imatge general on s'observen, d'esquerra a dreta, les estructures SAT, SAU, SAX i SAY. Negatiu número 4-5.

Fotografia 45 Imatge general on s'observen, d'esquerra a dreta, les estructures SAT, SAU, SAX i SAY. Negatiu número 4-6.

Fotografia 46 Imatge general del conjunt d'estructures SAY, SAZ, SAA i SAB dins el seu context estratigràfic. Negatiu número 4-7.

Fotografia 47 Imatge general de l'estructura SAY, assentada sobre SAZ i SBA i adossada a SBB. Negatiu número 3-11.

Fotografia 48 Imatge general de l'estructura SAY, assentada sobre SAZ i SBA i adossada a SBB. Negatiu número 3-12.

Fotografia 49 Imatge general de la secció estratigràfica. S'hi observen les estructures de fonamentació SBC i SBD. Negatiu número 4-8.



Fotografia 50 Imatge de detall de l'estructura SBC. Negatiu número 3-10.

Fotografia 51 Imatge de detall de l'estructura SBD. Negatiu número 3-8.

Fotografia 52 Imatge de detall de l'estructura SBD. Negatiu número 3-9.

Fotografia 53 Estructura de conducció d'aigües residuals SBE. Negatiu número 3-7.

Fotografia 54 Imatge general de la secció estratigràfica on s'observen, d'esquerra a dreta, les estructures SBD, SBE, SBF i part de la SBG. Negatiu número 4-9.

Fotografia 55 Imatge general on s'observen les estructures SBE i SBF, amb el retall del pou 009 entre elles. S'observa com el pou retalla l'estratigrafia. Negatiu número 4-11.

Fotografia 56 Imatge general on s'observen les estructures SBE i SBF, amb el retall del pou 009 entre elles. Negatiu número 4-12.

Fotografia 57 Imatge general on s'observen les estructures SBE i SBF, amb el retall del pou 009 entre elles. Negatiu número 4-13.

Fotografia 58 Imatge general on s'observen les estructures SBE i SBF, amb el retall del pou 009 entre elles. Negatiu número 4-16.

Fotografia 59 Imatge de detall del pou 009 amb el seu rebliment, situat entre les estructures SBE i SBF. Negatiu número 4-14.



Fotografia 60 Imatge de detall del pou 009 amb el seu rebliment, situat entre les estructures SBE i SBF. Negatiu número 4-15.

Fotografia 61 Imatge de detall del pou 009 amb el seu rebliment, situat entre les estructures SBE i SBF. Negatiu número 4-17.

Fotografia 62 Imatge de detall del pou 009 amb el seu rebliment, situat entre les estructures SBE i SBF. Negatiu número 4-18.

Fotografia 63 Imatge de detall del pou 009 amb el seu rebliment, situat entre les estructures SBE i SBF. Negatiu número 4-19.

Fotografia 64 El pou 009 amb el seu rebliment (014) un cop efectuada una neteja acurada del perfil. Negatiu número 3-3.

Fotografia 65 Detall del pou 009 amb el seu rebliment (014) un cop efectuada una neteja acurada del perfil. Negatiu número 3-1.

Fotografia 66 Detall del pou 009 amb el seu rebliment (014) un cop efectuada una neteja acurada del perfil. Negatiu número 3-2.

Fotografia 67 Imatge general on s'observen, d'esquerra a dreta, el pou 009 i les estructures SBF i SBG. Negatiu número 4-10.

Fotografia 68 Imatge de les estructures SBF i SBG, amb la refacció SBH. Negatiu número 3-6.



Fotografia 69 Imatge de les estructures SBG i SBI, amb la instal·lació d'una instal·lació subterrània (SBH). Negatiu número 3-5.

Fotografia 70 Detall de la estança subterrània SBH. Negatiu número 3-4.

Fotografia 71 Detall de l'estructura seccionada NAA. Negatiu número 1-19.

Fotografia 72 Imatge general de les estructures NAC, NAB i NAA. Negatiu número 1-20.

Fotografia 73 Imatge de conjunt de l'estructura NAC i de la NAB que se li adossa. Negatiu número 1-21.

Fotografia 74 Imatge de conjunt de l'estructura NAD. Negatiu número 1-22.

Fotografia 75 Detall de la base de l'estructura NAD on s'observen uns regalims de fuel-oil, que era probablement el seu contingut durant la seva darrera fase d'ús. Negatiu número 1-23.

Fotografia 76 Imatge general de l'estructura NAE i el retall 010 al seu costat. Negatiu número 1-24.

Fotografia 77 Detall de la part superior del retall 010. S'observa com la boca del pou era de mida relativament reduïda i després s'eixamplava, formant un cos cilíndric de proporcions considerables. Negatiu número 1-25.



Fotografia 78 Imatge general de l'estructura horitzontal NAF que s'adossa a l'estructura vertical NAI. S'observen també les estructures NAG i NAH i el retall 021. Negatiu número 3-23.

Fotografia 79 Aspecte general de la part oest de l'estructura NAF, amb les estructures verticals NAI i NAH i el retall 021. Negatiu número 3-30.

Fotografia 80 Aspecte del sector central de l'estructura NAF i les dues estructures verticals NAH i NAG. Negatiu número 1-7.

Fotografia 81 Detall de l'extrem est de l'estructura NAF, seccionat per la construcció de la rasa del col·lector. Negatiu número 1-30.

Fotografia 82 Aspecte de la prolongació horitzontal de l'estructura NAF, feta de maons units amb morter. Negatiu número 1-29.

Fotografia 83 Detall de la unió de l'estructura NAF amb l'estructura vertical NAI. Negatiu número 1-26.

Fotografia 84 Imatge general on s'observen, d'esquerra a dreta, les estructures NAL, NAJ, NAK, NAI, NAF i NAH. Es pot apreciar igualment el retall 021 amb el seu rebliment de terra negrosa (019). Negatiu número 1-9.

Fotografia 85 Aspecte del retall 021 amb el seu rebliment 019, situat entre les estructures NAI, NAF i NAH. Negatiu número 1-8.

Fotografia 86 Aspecte general del rebliment 019 dins el retall 021, situat entre les estructures NAI, NAF i NAH. Negatiu número 3-32.



Fotografia 87 Detall del rebliment 019 dins el retall 021. Negatiu número 3-31.

Fotografia 88 Aspecte general de l'estructura NAJ i el seu rebliment. Negatiu número 1-27.

Fotografia 89 Aspecte general de l'estructura NAJ i el seu rebliment, assentada sobre l'estructura NAK. Negatiu número 3-34.

Fotografia 90 Detall del rebliment inferior de l'estructura NAJ. S'observa també l'estructura NAK. Negatiu número 1-28.

Fotografia 91 Aspecte general de l'estructura NAJ i el seu rebliment, amb l'estructura NAL al costat. Negatiu número 3-35.

Fotografia 92 Aspecte general de l'estructura NAL, entre NAN, NAM i NAJ. Negatiu número 1-10.

Fotografia 93 Aspecte general de l'estructura NAL. Negatiu número 3-36A.

Fotografia 94 Aspecte general de l'estructura NAL. Negatiu número 3-36.

Fotografia 95 Imatge general de la fonamentació NAL i les estructures NAN i NAM. Negatiu número 1-32.

Fotografia 96 Aspecte general de les estructures NAN i NAM, amortitzades per la fonamentació NAL. Negatiu número 1-0.



Fotografia 97 Aspecte general de les estructures NAM, NAO i NAP, amortitzades per la fonamentació NAL. Negatiu número 1-12.

Fotografia 98 Aspecte general de les estructures NAM, NAO i NAP, amortitzades per la fonamentació NAL. Negatiu número 1-1.

Fotografia 99 Imatge general on s'observen, de dreta a esquerra, les estructures NAM, NAO, NAP i l'estança subterrània NAS. Negatiu número 1-33.

Fotografia 100 Imatge general de l'estança subterrània NAS, amb la fonamentació NAP a l'extrem dret de la fotografia. Negatiu número 1-3.

Fotografia 101 Aspecte general de l'estança NAS, amb el costat est assentat sobre l'estructura NAR. Negatiu número 1-2.

Fotografia 102 Imatge general de la fonamentació NAU i part de l'estructura NAV. Negatiu número 1-5.

Fotografia 103 Imatge general de la claveguera NAX seccionada per la rasa en construcció. Negatiu número 1-4.

Fotografia 104 Detall de la paret nord de la claveguera NAX, seccionada per la rasa en construcció. Negatiu número 1-34.

Fotografia 105 Detall de la volta i la paret sud de la claveguera NAX seccionada per la rasa. Negatiu número 1-35.



Fotografia 106 Aspecte de l'estratigrafia del costat oest del tram est de la rasa. S'observa a la dreta part de la claveguera NAX seccionda. Negatiu número 1-36.

C: EL TRAM OEST DE LA RASA

Fotografia 107 Imatge general del conjunt d'estructures SBJ, SBK i SBL. Negatiu número 2-25A.

Fotografia 108 Imatge detallada del conjunt d'estructures SBJ, SBK i SBL. Negatiu número 2-26A.

Fotografia 109 Aspecte de la conducció SBM, al costat del fonament SBN. Negatiu número 2-27A.

Fotografia 110 Visió de la fonamentació SBO. Negatiu número 2-29A.

Fotografia 111 Detall de la claveguera SBP. Negatiu número 2-30A.

Fotografia 112 Aspecte general de l'estructura de fonamentació SBQ. Negatiu número 2-15A.

Fotografia 113 Detall de la conducció de fibrociment SBR. Negatiu número 2-14A.



- Fotografia 114 Imatge general de l'estructura de fonamentació SBS i la conducció SBU. S'observen també indicis de l'estructura de fonamentació SBT, que corre quasi paral·lela al tall estratigràfic causat per la construcció de la rasa del col·lector del carrer Sant Oleguer. Negatiu número 2-13 A.
- Fotografia 115 Imatge que mostra l'estructura de fonamentació SBV. Negatiu número 2-12 A.
- Fotografia 116 En el centre de la fotografia es mostra l'estructura SBX. Negatiu número 2-11 A.
- Fotografia 117 S'observen, d'esquerra a dreta, part de l'estructura SBX, el rebliment 013 del retall 012 i, a sobre, la conducció SBY. Negatiu número 2-24 A.
- Fotografia 118 Imatge general de la fonamentació SBR. Negatiu número 2-8A.
- Fotografia 119 Detall de la conducció SCA. Negatiu número 2-7 A.
- Fotografia 120 Imatge general que mostra el costat oest del tram oest de la rasa. S'hi observen les estructures de fonamentació SCC i NBR. Negatiu número 2-2 A.
- Fotografia 121 Imatge general del tall estratigràfic de l'extrem est del costat nord del tram oest. Negatiu número 2-36 A.
- Fotografia 122 Detall de l'estratigrafia a l'extrem est del costat nord del tram oest. Negatiu número 5-0.



Fotografia 123	Detall de l'estratigrafia a l'extrem est del costat nord del tram oest. Negatiu número 5-00.
Fotografia 124	Imatge general de les estructures NAY i NAZ. Negatiu número 2-31A.
Fotografia 125	Imatge general de les estructures NAY i NAZ. Negatiu número 2-35A.
Fotografia 126	Aspecte general de l'estructura NAY. Negatiu número 2-34A.
Fotografia 127	Aspecte general de l'estructura NAZ. Negatiu número 2-32A.
Fotografia 128	Detall del parament lateral i el rebliment de runa de l'estructura NAZ. Negatiu número 2-33A.
Fotografia 129	Detall de l'estructura NBA seccionada per la construcció de la rasa. Negatiu número 2-16A.
Fotografia 130	Imatge general del costat nord del tram oest. S'hi observen, de dreta a esquerra, les estructures NBA, NBB, NBD i NBF. Negatiu número 2-17A.
Fotografia 131	Imatge general del costat nord del tram oest. S'hi observen, d'esquerra a dreta, les estructures NBK, NBJ, NBI, amb la conducció NBG al costat. Negatiu número 2-21A.



- Fotografia 132 Imatge detallada de la fonamentació NBF. Negatiu número 2-18A.
- Fotografia 133 Aspecte general de la fonamentació NBI, amb la conducció NBG al seu costat. Negatiu número 2-19A.
- Fotografia 134 Imatge detallada de la fonamentació NBK. Negatiu número 2-20A.
- Fotografia 135 Imatge general del costat nord del tram oest. S'hi observen, d'esquerra a dreta, les estructures NBP, NBO i NBN. Negatiu número 2-22A.
- Fotografia 136 Imatge general del costat nord del tram oest. S'hi observen, d'esquerra a dreta, les estructures NBO, NBP i NBQ. Negatiu número 2-23A.
- Fotografia 137 Imatge general de la cantonada NO del tram oest, amb les fonamentacions NBQ i NBR. Negatiu número 2-3A.
- Fotografia 138 Imatge general de la cantonada NO del tram oest, amb les fonamentacions NBQ i NBR. Negatiu número 2-4A.
- Fotografia 139 Aspecte general del costat est del tram oest de la rasa, un cop finalitzada la seva construcció. Negatiu número 5-3.
- Fotografia 140 Detall de l'estructura subterrània vista en la fotografia anterior. Negatiu número 5-2.



Fotografia 141 Detall d'unes estructures observables en el costat dret de la fotografia 139. Negatiu número 5-1.

D: ELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS

Fotografia 142 Ceràmiques 1034-000-3 i 1034-000-2. Negatiu número 6-2.

Fotografia 143 Ceràmiques 1034-000-3 i 1034-000-2. Negatiu número 6-3.

Fotografia 144 Ceràmiques 1034-000-7 i 1034-000-6. Negatiu número 6-4.


Fotografia 145 Ceràmiques 1034-000-4. Negatiu número 6-5.

Fotografia 146 Ceràmiques 1034-000-1. Negatiu número 6-6.

Fotografia 147 Ceràmiques 1034-000-1. Negatiu número 6-7.

Fotografia 148 Ceràmiques 1034-002-2, 1034-002-3, 1034-002-1 i 1034-002-5.
Negatiu número 6-8.


Fotografia 149 Ceràmiques 1034-002-4 i 1034-002-6. Negatiu número 6-9.







Fotografia 160	Ceràmiques 1034-015-5, 1034-015-6, 1034-015-4 i 1034-015-8. Negatiu número 6-20.
Fotografia 161	Ceràmiques 1034-015-5, 1034-015-6, 1034-015-4 i 1034-015-8. Negatiu número 6-21.
Fotografia 162	Ceràmiques 1034-015-10, 1034-015-9 i 1034-015-7. Negatiu número 6-22.
Fotografia 163	Ceràmiques 1034-018-1. Negatiu número 6-23.
Fotografia 164	Ceràmiques 1034-018-1. Negatiu número 6-24.
Fotografia 165	Ceràmiques 1034-018-2, aspecte exterior. Negatiu número 6-25.
Fotografia 166	Ceràmiques 1034-018-2, aspecte exterior. Negatiu número 6-26.
Fotografia 167	Ceràmiques 1034-018-2, aspecte exterior. Negatiu número 6-27.
Fotografia 168	Ceràmiques 1034-018-2, aspecte interior. Negatiu número 6-28.
Fotografia 169	Ceràmiques 1034-018-2, aspecte interior. Negatiu número 6-29.





















22




23








25





26



27












34




35









55








56








57













09









65






85











26









27








28



























91






92






93





























115








116









117






















136



137







142



143




144




145



146




147




148





149



150



151




152




153



154




155




156



157




158




159



160




161




162




163





164




165



166




167



168







CONCLUSIONS

El seguiment arqueològic de l'excavació de la gran rasa per a la construcció del nou col·lector d'aigües residuals del carrer Sant Oleguer no ha permès la descoberta d'estructures ni materials gaire importants per ells mateixos. No obstant això, aquesta actuació arqueològica ha permès obtenir un bon conjunt d'informacions sobre l'evolució històrica d'aquest sector de la ciutat.

El conjunt de materials arqueològics que s'han pogut localitzar, procedents dels diferents estrats detectats, és bastant reduït i la majoria d'ells són materials amb una cronologia molt ampla. Malgrat aquests factors adversos, a través del seu estudi i de la posició que ocupen dins del registre estratigràfic, s'ha pogut formular una hipòtesi sobre la cronologia de les diferents fases de la seqüència estratigràfica.

La troballa d'alguns fragments de materials d'època ibèrica i romana ens permet deduir que en aquest sector, situat entre Montjuïc i el recinte fortificat de *Barcino*, s'hi desenvolupaven algunes activitats humanes durant l'època antiga, segurament relacionades amb l'ús per al conreu d'aquestes terres, amb la utilització dels camins que travessaven el pla de Barcelona o amb la proximitat de la necròpolis tardorromana de Sant Pau. Aquestes activitats humanes en aquesta zona probablement van continuar al llarg de l'alta edat mitjana. Al llarg d'aquests segles l'àrea estudiada era una zona marginal, situada prop de la costa, travessada per diversos torrents procedents de la Serra de Collserola i molt pròxima a una zona d'aiguamolls i llacunes que s'anaren dessecant i reduint progressivament.

Durant la baixa edat mitjana, l'indret estudiat i les zones veïnes van ser incloses dins el recinte fortificat de Barcelona amb la construcció de l'anomenada "muralla de Pere III", que va arribar a l'alçada del monastir de Sant Pau, a finals del segle XIV o començaments del segle XV. La incorporació dins el recinte fortificat va suposar l'inici d'un procés de transformació d'aquest espai que va produir la desaparició dels torrents que des de sempre havien travessat aquesta zona, desviant-los per la part exterior de la muralla, i va comportar la dessecació dels aiguamolls. Simultàniament es degueren iniciar algunes actuacions tendents a regularitzar el nivell del sòl en aquesta zona que, forçosament, devia tenir un relleu relativament irregular. Durant uns quants segles més aquesta zona es va continuar utilitzant com a terra conreable i es van iniciar un lent procés d'urbanització, amb l'aparició d'algunes edificacions que van anar sorgint progressivament, concentrant-se, especialment, en la zona propera al carrer Sant Pau.



Aquest període històric queda reflectit en la fase I de la seqüència estratigràfica documentada a Sant Oleguer. En aquesta fase s'inclouen, sobre un estrat d'argiles molt compactes, diversos estrats fruit d'unes aportacions intencionals de terres amb la finalitat de regularitzar el nivell del sòl i en els que possiblement també hi contribuïren processos geomorfològics d'erosió i aportació de sediments cap a aquesta zona baixa de la ciutat, a través del drenatge de l'aigua procedent de les precipitacions. Dins aquesta fase es poden incloure, probablement, unes quantes restes constructives, anteriors a les restants estructures localitzades, que es caracteritzen per l'ús d'un morter determinat (material de construcció tipus L i M) i es localitzen majoritàriament en el sector central del tram est de la rasa.

A partir del segle XVIII el nombre d'edificacions situades en aquesta zona es va anar incrementant fins que en el segle següent va quedar totalment urbanitzada i convertida en un barri de vivendes populars, amb algunes instal·lacions industrials. Durant els dos primers terços del segle XX va continuar pràcticament sense canvis importants. Aquesta etapa històrica és reflectida per la fase II de la seqüència estratigràfica, que inclou la major part de les estructures de fonamentació documentades en aquest seguiment arqueològic. També en formen part diverses estances subterrànies (algunes destinades a activitats industrials com la ocupada per les grans tines de fusta i els dipòsits d'obra) , instal·lacions per a la canalització d'aigües residuals, un parell de retalls amb els seus rebliments, etc.

En els darrers anys es va iniciar un procés de remodelació urbanística que va produir l'arrasament generalitzat de totes les estructures existents en aquest indret, va crear un nivell de sòl uniforme que fou asfaltat i convertit en espai per als vianants d'aquest carrer. Aquestes transformacions es veuen reflectides en la darrera fase de la seqüència estratigràfica i enllacen amb el projecte de remodelació del carrer Sant Oleguer, que ha donat lloc a aquesta actuació arqueològica.



Codis de classificació i inventari



CERAMICA

1.- CLASSIFICACIO

11000 Prehistòrica

- 11001 Neolítica
- 11050 del Courc
- 11100 del Bronze
- 11101 " àntic
- 11102 " mig
- 11103 " final

12000 Protohistòrica sense determinar

- 12001 Feno-púnica indeterminada
- 12002 " engalba vermell
- 12003 " engalba negra
- 12004 " comuna
- 12005 grega d'occident
- 12050 roja a torn
- 12051 engalba roja
- 12052 pintada
- 12053 comuna ibèrica
- 12054 grisa de la costa catalana
- 12055 grollera
- 12056 grans recipient d'emmagatzematge

13000 Món Clàssic sense determinar

- 13001 grega indeterminada
- 13002 buchero nero
- 13003 àtica figures negres
- 13004 àtica figures vermelles
- 13005 àtica vernís negre
- 13006 taller de les petites estampetes
- 13007 taller de Rhode
- 13008 taller de Nikia-Ion
- 13009 taller pàteres 3 palmetes radials
- 13050 campaniana/vernís negre indeterminada
- 13051 precampaniana
- 13052 campaniana A
- 13053 campaniana A tardana
- 13054 campaniana B
- 13055 campaniana boide
- 13056 campaniana C
- 13057 campaniana empuritàna
- 13058 etrusca vernís negre
- 13059 imitacions campanianes
- 13060 vernís negre púnic

13100	terra sigil.lata indeterminada	
13101	presigil.lata	← ?
13102	t.s. precoç	← ?
13103	t.s. aretina	
13104	t.s. itàlica	
13105	t.s. tardo-itàlica	
13106	t.s. sudgàl.lica	
13107	t.s. marmorata	
13108	t.s. hispànica	
13109	t.s. hispànica tardana	
13110	t.s. hispànica indeterminada	
13111	t.s. africana A	
13112	t.s. africana A/D	
13113	t.s. africana A/C	
13114	t.s. africana C	
13115	t.s. africana D	
13116	t.s. africana indeterminada	
13117	imitacions t.s. hispànica	
13118	t.s. clara B	
13119	t.s. lucente	
13120	paleo cristiana grisa	
13121	paleocristiana ataronjada	
13122	late Roman C	
13123	produccions orientals	
13124	vidrada romana	
13125	imitacions Clara D	
13126	paleocristiana pintada	
13150	parets fines indeterminades	
13151	p.f. itàliques	
13152	p.f. d'Aco	
13153	p.f. sudgàl.liques	
13154	p.f. de clorofolla d'ou	
13155	p.f. hispàniques	
13156	imitacions parets fines	
13200	llàntia indeterminada	
13201	ll. grega	
13202	ll. republicana	
13203	ll. republicana vermís negre	
13204	ll. imperial	
13205	ll. imperial de volutes	
13206	ll. imperial de disc	
13207	ll. imperial de canal	
13208	ll. africana	
13209	ll. africana paleocristiana	
13210	ll. africana ARS	

13250 comuna oxidada
 13251 " reduïda
 13252 " reduïda baix-imperial
 13253 " engalba blanca
 13254 " engalba negra
 13255 " engalba vermella
 13256 " roig pompeïà
 13257 " itàlica
 13258 " africana
 13259 " empuritana oxidada
 13260 " de cuina acurada
 13261 imitacions comuna africana
 13262 comuna bescuitada

13300 àmfora indeterminada
 13301 " massaliota
 13302 " feno-púnica
 13303 " ebussitana
 13304 " romana
 13305 " greco-itàlica
 13306 " itàlica
 13307 " gal·lica
 13308 " hispànica
 13309 " bética
 13310 " tarraconense
 13311 " lusitana
 13312 " africana
 13313 " oriental
 13314 suports d'àmfores
 13315 anforiscos
 13316 disc terra cuita
 13317 taps
 13318 fragments vasos retallats
 13319 altres accessoris
 13320 dollia
 13321 àmfora rodia
 13322 àmfora corintia
 13323 àmfora Samos

13400 comuna a torn oxidada època indeterminada
 13401 comuna a mà oxidada època indeterminada
 13402 comuna a torn reduïda època indeterminada
 13403 comuna a mà reduïda època indeterminada
 13404 comuna oxidada època indeterminada
 13405 comuna reduïda època indeterminada

14000

Món Medieval i Modern indeterminat

14001	comuna oxidada a mà
14002	comuna oxidada a torn
14003	comuna oxidada vidrada
14004	comuna reduïda a mà
14005	comuna reduïda a torn
14006	comuna reduïda vidrada
14050	islàmica indeterminada
14051	" verd manganès
14052	" melada
14053	" corda seca total
14054	" corda seca parcial
14055	" esgrafiada
14056	" pintada
14057	" daurada (reflex metàl·lic)
14058	" a motllo
14059	" comuna oxidada
14060	" comuna reduïda

14100	vidrada blanca
14101	blanca i blava
14102	" de Barcelona
14103	" catalana
14104	" d'orles diverses
14105	" de la butifarra
14106	" de l'arracada
14107	" d'influència francesa
14108	" de la cirereta
14109	" de faixes o cintes
14110	" de la Segarra
14111	" d'Escornalbou
14112	" de la panotxa
14113	" regalats
14114	" de Poblet
14115	" de sanefa negativa
14116	" de transició
14117	" amb la Tau
14118	" d'influència de Savona
14119	" corbata o palmera
14120	" ditada
14121	" de blondes
14122	" de Paterna
14123	" de Manises
14124	" de Manises i groga
14125	" de la figueta
14126	" de la cirera
14127	
14128	" Paterna-Manises
14129	blanca i groga "orla d'influència del Renaixement"

14200 reflex metàl·lic
 14201 rf.mt. producció catalana
 14202 " de l'ungla
 14203 " de sanefa amb gallons
 14204 " de sanefa amb fulles
 14205 " de sanefa en negatiu
 14206 " decoració floral
 14207 " de fons picat
 14208 " de pinzell-pinta
 14209 " decoració geomètrica
 14210 " amb lletres o anagrames
 14211 " i blava
 14212 " de Paterna
 14213 " de Manises
 14214 " Paterna-Manises
 14215 " sanefa reticulada
 14250 blanca i manganès
 14251 bl.mg. blau i manganès
 14252 " verd i manganès
 14253 " verd i manganès de Paterna
 14254 " verd i manganès de Manises
 14255 " verd i manganès catalana
 14256 " i verd
 14257 " i policroma

 14300 pisa blanca
 14301 pisa decorada
 14302 porcelana
 14303 Pickman / Cartuja
 14304 d'importació
 14305 maiolica lligur
 14306 policroma

14400 vaixella s. XX

15000 Material ceràmic no recipient



2.- DEFINICIO DEL FRAGMENT

sense forma	SF	per llànties:	
sense definir	SD	infundibulum	IN
perfil senser	PS	pico (rostrum) RO	
vora	VO	orla (margo)	MA
nansa	NA	disc	DI
arrancament nansa	AN	volute	VL
coll	CO		
carena	CR		
llavi	LL		
fons	FO		
peu	PE		
pivot	PI		
bec	BE		
pom/agafador	AG		
escoria	ER		
broc	BR		
abocador	AB		
orelleta	OR		

3.- TIPOLOGIA

(per materials del Món Clàssic amb una tipologia ja establerta)

Inicials més usuals:

ABAS. Abascal	AFRIC. Africana
AGUARD. Aguardod	ALM. Almagro
ATL. Atlante	BAIL. Bailey
BEL. Beltran	BRUCK. Bruckner
DECHEL. Dechelette	DRAG. Dragendorf
DRES. Dressel	EBUS. Ebusitana
GOUD. Goudineau	H. Hayes
HALT. Haltern	
HERM. Hermet	KEAY Keay
LAMB. Lamboglia	LAIET. Laietana
LOPEZ López Mullor	LUDOW. Ludowici
M. Morel	MEZQ . Mezquiriz
OBER. Oberaden	OELM. Oelman
OST. Ostia	OSW. Oswald
PALL. Pallarés	PASC. Pascual
RIG. Rigoir	RITT. Ritterling
SAL. Salomonson	SPT. Spitzer



4.- FORMA

(per materials no classificats tipològicament, bàsicament ceràmiques prehistòriques, medievals i modernes)

Ceràmica a mà:

bol/vas carenat	BCA
" cilíndric	BCI
" bitroncocònic	BBT
" troncocònic	BTR
" elíptic	BEL
" globular	BGL
" glob. amb coll	BGC
" geminat	BGE
" múltiple	BMU
" ovoide	BOV
" perfil en S	BPS
" semiesfèric	BSE
" subesfèric	BSU
" semies. o subes. de vora exvas.	BSS
copa	COP
cullera	CUL
formatgera	FOR
forma indeterminada	FIN
frag.retallat no perf.	FRN
frag.retallat perforat	FRP
gresol	GES
paleta	PAL
plat carenat	PCA
plat/tapadora	PLT
plata	PLA
soport	SOP
tassa	TAS



Ceràmica a torn:

Ceràmica grega:

alabastron	ALA
àmfora	AMF
aryballos	ARY
hydria	HYD
kalathos	KAL
kratera calze	KCA
kratera campana	KCP
kratera columnes	KCO
kratera volutes	KVO
kylix	KYL
lebes	LEB
lekythos	LEK
oinochoe	OIN
pelike	PEL
skiphos	SKI
stamnos	STA
ungüentari bulb	UBU
" fusiforme	UFU
ungüentari	UGU

Ceràmica clàssica, medieval i moderna:

abeurador	ABE
ampolla	AMP
bací	BAC
bol	BOL
canelobre	CAN
cassola	CSS
cas.pàtina cendrosa	CSC
càntir	CAT
calufo	CAF
colador	COL
copa	COP
cossi	COS
cremaperfuns	CRP
cubell	CUB
escalfeta	ESF
escudella	ESC
escudella d'orelletes	EOR
fogó	FOG
formes amb abocador	FAB
formes obertes	FOB
formes tancades	FTA
forma indeterminada	FIN
fruiter	FRU
gerra	GER
gerreta	GET
gerro	GRR
gibrell	GIB



got	GOT
greixonera	GRE
guardiola	GUA
llàntia cassol.i bec pes.	LCB
llàntia peu alt	LPA
llàntia piquera	LPI
llumanera	LLU
menjadora	MEN
mesura	MES
morter	MOR
motllo	MOT
motllo sigil.lata	MSG
olla	OLL
olla pàtina cendrosa	OPC
orsa	ORS
pàtera	PTT
plat	PAT
plat d'ala	PDA
plat/tapadora	PTA
plat/tap. vora fumada	PTF
plata	PLA
plat tallador	PTL
poal	POA
pot	POT
pot de farmàcia	PFA
rentamans	REN
safata	SAF
saler	SLR
salsera	SAL
servidor	SEV
setril	SET
sitra	SIT
soport	SOP
soport d'anell	SAN
soport rodet	SRD
tallador	TAL
tapadora	TAP
tassa	TAS
tenalla	TEN
test	TES
tinter	TIN
tupi	TUP
urna	URN
xocolatera	XOC



Material ceràmic no recipient:

artefacte no definit	AND
bola	BLA
cilindres de forn	CFO
cuny de forn	CYF
dena	DEN
figura antropomorfa	FAN
figura zoomorfa	FZM
frag. d'argila indeterminat	FAI
fussaiola	FUS
joguina	JOG
mascara	MAS
pes teler circular	PTC
pes teler oval	PTO
pes teler rectangular	PTR
pes teler indeterminat	PTI
pes teler troncocònic	PTT
pipes	PIP
placa	PLC
placa foradada	PFD
rodet	ROD
tres peus terrissaire	TPT
disc circular terrissa.	DCT
soport llac de foc	SLF
peça circular foradada	PCF

5.- TECNICA

a mà	MA
a torn	TO
a torn lent	TL
a motllo	MO
motllo cistelleria	MC
ensamblada	EN
indeterminada	IN

6.- DECORACIO

acanalada	AC
aiguada	AG
aplicació	AL
aplicació metàl·lica	AM
apl.pasta blanca	AB
apl.pasta roja	AR
apl.pedres	AP
baquetons	BA
barbotina	BB
bigoti	BI
botons	BO
calada	CA
cordons digitacions	CD
cordons incisió	CI
cordons impressió	CM
cordons llisos	CL
cordons pessigats	CP
ditada	DI
esgrafiada	ES
excisa	EX
impresa canya/os	IO
impresa cardial	IC
impresa cistelleria	IL
impresa digitada	ID
impresa espàtula	IE
impresa estampillada	IS
impresa peine	IP
impresa punxó	IX
impresa puntillada	LA
impresa respallada	IR
impresa teixit	IT
impresa ungulada	IU
impressió fent incisió	IM
impressions diverses	IF
incisa	IN
incisa pintada	NP
llengüeta	LI.
mamelons	MA
mangra	MG
motllo	MO
mugró	MU
ondulació en vora	OV
perforada	PF
pessigada	PE
pintada	PI
pintada blanca	PB
pintada negra	PN
pintada roja	PR
pintada roig-marróns	PM
policroma	PP
pseudoexcisa	PS
rodeta	RO
vernís roig	VR



7.- PASTA

grollera oxidada	GO
grollera reduïda	GR
grollera mixta	GM
acurada oxidada	AO
acurada reduïda	AR
acurada mixta	AM
bescuitada	BE
caolinitica	CA

grollera amb fang no oxidada
" " oxidada
" " per fang oxidat
acurada amb fang oxidat oxidada
" " amb fang oxidat
" " fang oxidat oxidada

8.- ACABATS

allisat	AL
allisat amb fang	AF
arenós	AR
brunyit	BR
encastació de fang	EF
engalbat	EN
esmatat	EM
espatulat	ES
marques terrissaire	MT
pàtina cendrosa	PC
pintat	PI
rugós	RU
strice	ST
venissat	VE
vidrat	VI
pentinada	PE
estriat	ET



METALL

1.- CLASSIFICACIO

20000	indeterminat
20001	bronze
20002	ferro
20003	plata
20004	or
20005	plom
20006	aleacions diverses
20007	altres metalls
20008	coure

2.- FORMA

agulla	AGU
agulla de cap	AGC
alabarda	ALB
àncora	ANC
anell	ANL
anella	ANE
arracada	ARR
arreus de cavall	ARC
artefacte indeterminat	ATI
ast	AST
bala	BAL
barra	BRR
bola/boleta	BLT
bomba	BOM
botó	BOT
braçalet	BRA
braser	BRS
cadena	CAD
clau	CLA
dena	DEN
destrall	DRT
diadema	DMA
didal	DID
elements de carro	ECR
elements religiosos	ERE
enformador	ENF
escarpa	EPA
escoria	ESR
escultura	ESC
escut	EST
espasa	ESP
falcata	FAL
fibula indeterminada	FBI
fibula anular	FAN

fibula d'apèndix caudal	FAC
fibula de bucle	FBU
fibula de naueta	FNA
fibula de pivot	FPV
fibula doble ressort	FDR
fib.indigena de colze	FIC
fibula peu alt	FPA
figura antropomorfa	FAN
figura zoomorfa	FZM
fil frag.riscle/anell/ braçalet	FFR
frontissa	FTS
ganivet	GNV
gera	GER
gobelet	GOB
llingot	LIN
mirall	MRL
moneda	MON
pectoral	PEC
penjant	PJA
pinces	PNC
placa	PLC
pondius	PON
punta fletxa	PFL
punta llança/javelina	PLJ
punxó	PNX
punyal	PNY
serra	SER
sivella	SIV
vas	VAS
xinxeta	XIN

5.- TECNICA

forjar	FJ
fosa	FS
cisellar	CS
repussar	RP
calat	CL



VIDRE

1.- CLASSIFICACIO

30000	vidre
30001	pasta vitrea
30002	cristal
30003	escòria

2.- DEFINICIO DEL FRAGMENT

sense forma	SF
sense definir	SD
perfil senser	PS
vora	VO
nansa	NA
arrancament nansa	AN
coll	CO
carena	CR
llavi	LL
fons	FO
peu	PE
pivot	PI
bec	BE
pom/agafador	AG
escòria	ER
boca	BO

4.- FORMA

fragment no definit	VIN
ampolla	AMP
anforisc	VAF
barreta	BAR
bol	BOL
camafeus	VCS
copa	COP
dena	DEN
element construcció	VEC
element d'us funerari	VEF
element d'us personal	VEP
flascons	VFL
gerra	GER
plat	PAT
plata	PLA
ungüentari	UGU
vas	VAS
setrill	SET



5.- TECNICA

realit. no definida	ND
vidre-mosaic	VM
motllo decorat	MD
motllo baix relleu	MB
motllo volum rodó	MR
poliment	VL
tallat	VT
gravat	VG
amb aplicacions	VA
fondi d'or	VO
pintat	VP
bufat	VG



MATERIAL LITIC

1.- CLASSIFICACIO

40000	indeterminat
40001	sillex
40002	quarç
40003	jaspí
40004	granit
40005	arenisca
40006	volcànic
40007	micaesquist
40008	caliça
40009	marbre
40010	alabastre
40011	conglomerat
40012	travertí
40013	pissarra
40014	pedres precioses
40015	minerals
40016	fòssils
40017	riercens
40018	calcàrea

4.- FORMA

pedra tallada no retocada ascla	ASC
pedra tallada no retocada fulla	FLL
pedra tallada no retocada rebuts	REB
nucli fragmentat	FNU
nucli amb cortex	NCO
nucli sense cortex	NSC
pedra retocada perforador	PFD
pedra retocada gratador	GRA
pedra retocada rascadora	RAS
pedra retocada làmina de dors	LDO
pedra retocada làmina retocada	LRE
pedra retocada punta de dors	PDO
pedra retocada punta(retoc simple)	PUN
pedra retocada geomètric	GEO
pedra retocada denticulat	DNT
pedra retocada truncadura	TRU
pedra retocada punta de fletxa	PFL
pedra retocada osca	OSC
pedra polida cisell	CIS
pedra polida destrat	DTA



allisador	ALS
àncora	ANC
anell	ANE
artefacte indeterminat	ATI
artefacte no definit	ATD
baix relleu	BAR
bala	BAL
bola	BLA
braçalet	BRA
braçalet d'arquer	BÇA
cassoleta	CTA
dena	DEN
enformador	ENF
escultura	ESC
figura zoomorfa	FZM
figura antropomorfa	FAN
gresol	GES
inscripció	INS
mà de molí	MMO
molí barquiforme	MBA
molí (roda)	MOL
mòrter	MOR
motllo de fundició	MFU
peça circular foradada	PCF
peça circular no perforada	PCN
pedestal	PED
penjant	PJA
placa	PLC
placa decorada	PDC
placa foradada	PFD
punyal	PNY
sarcòfag	SAR



MATERIALS CONSTRUCCIO

1.- CLASSIFICACIO

50000	alabastre
50001	arenisca
50002	elements ceràmics
50003	estuc / arrebossat
50004	fusta
50005	imbrex
50006	indeterminat
50007	maó
50008	marbre
50009	morter
50010	mosaic
50011	tesseles
50012	opus signinum
50013	pintura / estuc pintat
50014	rajoles
50015	tegula
50016	tegula mammata
50017	tegula de suports
50018	terracotes
50019	tovots / tapial
50020	comisa
50021	columna
50022	capitel
50023	carreu
50024	antefix
50025	canonada
50026	gàrgola
50027	tubuli
50028	teula vidrada
50029	teula
50030	rajola blanca i blava (XVI)
50031	rajola bl. i blava moderna (XVII-XVIII)
50032	rajola policroma (XVIII-XIX)
50033	rajola policroma anterior al s.XVIII
50034	rajola bl. i blava anterior s.XVIII
50035	canaló
50036	motllura
50037	rajola vidrada

MATERIA ORGANICA

1.- CLASSIFICACIO

60000 Matèria orgànica general

60001	ós
60002	ivori
60003	closca
60004	fusta treballada
60005	teixit
60006	cuiro
60007	vegetals
60008	paper
60050	restes antropològics
60051	macrofauna
60052	microfauna
60053	fauna aquàtica
60054	malacofauna
60055	fusta no treballada
60056	carbó
60057	granes
60058	fauna terrestre no definida

4.- FORMA

agulla	AGU
agulla de cap	AGC
agulla o punxó	AOP
ampolla	AMP
anell	ANE
aplic	APL
artef.os/petxina/ivori	OPI
artefacte no definit	AND
beina	BEI
bossa	BSA
botó	BOT
braçalet	BRA
caixa	CXA
calçat	CÇA
cistell	CTL
cisteria	CIS
corda	CDA
com tallat	COT
cullera	CUL
cullereta tocador	CUT
dau	DAU
dena	DEN
dent decorat	DTD
dent perforat	DTP
diari	DIA

enformador	ENF
espàtula	EPT
falange decorada	FLD
figura antropomorfa	FAN
figura zoomorfa	FZM
fitxa de joc	FIJ
frontisa	FTS
fus	FUS
fusta frag.indeterminada	FFI
fusta construc.naval	FCN
fusta construcció	FCO
ganxet	GAN
mànec	MEC
marcador	MCD
penjant	PJA
petxina frag.pulida	FOP
pinta	PNT
pulidor	PUL
punta fletxa	PFL
punxó	PNX
punyal	PNY
raspall	RAS
resquill apuntat	RQA
sabates	SAB
tapadora	TAP
teixit	TXI
ullal porc sen.tallat	UPS

5.- TECNICA

matèria prima sense modificar	MPS
matèria prima en procés fabricació	MPF
matèria prima modificada	MPM



MOSTRES PER ANALISIS

1.- CLASSIFICACIO

70000	terra
70001	morter
70002	pedra
70003	metall
70004	carbó (anàlisi antracològic)
70005	pol.len
70006	granes
70007	llavors
70008	carbó (C.14)



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

U.E 000



Campanya: 1994

Col·les
mínima
màxima

STO ESTIMATIVA

Zona:

Cala:

Àmbit:

Sector:

Definició:

Criteris de diferenciació:

Color:

Superfície:

Fiabilitat estratigràfica:

Consistència:

COMPONENTS

SEQUÈNCIA FÍSICA

CRONOIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

Geològics

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

Orgànics

S'adossa a:

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Artificials

Talla:

Reompleït per:

Remple:

Descripció

Estat superficial de terres remuntades per la retroexcavadora

Data d'actuació

19-XII-1994

Responsable

H. H. Colomé

Compr. de documentació

Ficha revisada per

Fine ☐

Dibuix ☐

Foto ☐

Estat de conservació

data inici: data final:

Procés d'excavació

Interpretació

Estrat superficial, de terres remenades per la retroexcavadora

Materials representatius

Referència materials:

Folls d'inventari núm.:

Elements i criteris de datació

Cronologia

Observacions

S'ha recollit una petita selecció dels materials més significatius aforats durant els treballs de la retroexcavadora.

ARXIU

plantes

seccions alçats

fotografia

núm.:

núm.:

Diapositives:
B/N
color



Ajuntament de Barcelona

Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)



U. E 001


Campanya: 1994

Lotes

mínima

màxima

SEO ESTIMATIVA



Àmbit:


Color:

maró vermellós

Consistència:

dura i molt compacta

CHOQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIO



Zona:

Cala:

Criteris de diferenciació:

composició i consistència

Fiabilitat estratigràfica:

COMPONENTS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S adossa a:

Cobert per: (002)

Cobreix:

Llatat per: 013, 009, 028, 021

Talla:

Reompleït per:

Remple:

Artificials

Orgànics

Geològics

terra argilosa

Definició:

estrat

Superfície:

Descripció

Terra argilosa molt compacta i homogènia, de color maró-vermellós.

Estat de conservació

Data d'actuació

20-XII-1994

Responsable

H. H. Celis

Fixa revisada per:

Compr. de documentació

Fixe

Dibuix

Foto

Interpretació

Estrat format per sediments argilosos aportats per processos geomorfològics en un moment cronològic in-determinat.

Materials representatius

Estèril

Referència materials:

Fulls d'inventari núm.:

Elements i criteris de datació

Cronologia

Observacions

La coloració marró-verdosa d'aquest estrat es deu alterada en alguns sectors per filtracions procedents de clavegueres o altres estructures situades a nivell superior.

ARXIU: plantes

seccions alçats

Imatges

núm.:

núm.:

Diapositives:

B/N

Color




Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Ambit:
Definició: <i>Estat</i>	Criteris de diferenciació: <i>composició i consistència</i>		
Superfície:	Friabilitat estratigràfica:		
COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA		
Geològics <i>terra sorrosa</i> <i>pedres petites</i>	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
Orgànics	S'adossa a:		
	Cobert per: (023), (027), (016), (022), (006)		
	Cobreix: (001)		
	Llallat per: 005 010 021		
Artificials <i>alguns fragments de ceràmica</i>	Falla:		
	Reompleït per:		
	Remple:		
Descripció <i>Extrat de terra sorrosa març, amb alguns pedres petites i</i> <i>alguns fragments de ceràmica, molt homogènia.</i>	Color: <i>març amb tocs fosc</i>		
	Consistència: <i>terra</i>		
	CHOQUIS D'UBRICACIÓ I EXTENSIÓ		
	Cotes: mínima màxima		
	SEU ESTRATIGRÀFICA		
Estat de conservació	Data d'actuació <i>20-XII-1994</i>		
	Responsable <i>H. M. Colomé</i>		
	Llista revisada per		
	Compte de documentació		
	Fotografia		
	Dibuix		
	Fotografia		

U E 002

Campanya 1994



Interpretació

Estret format per una aportació de terres possiblement fuit, en part, de processos geomorfològics relacionats amb els torrents i aiguamolls que ocupaven aquesta zona. Aquest estrat d'aportació de sediments es va crear en uns moments en que ja hi havia una intensa ocupació humana pels voltants i possiblement està relacionat amb la construcció de la muralla de Pere III i la utilització posterior d'aquesta àrea.

Materials representatius

Ceràmiques vidriades diverses, blanca i blava calcinada i alguns fragments de romana.

Referència materials:

Fulls d'inventari núm.:

Elements i criteris de datació

Cronologia

Ss. XIV - XV

Observacions

La cronologia està basada en el reduït volum de materials que hem pogut recollir. Les grans taques de color fosc que presenta aquest estrat en alguns sectors, n'estat causades per les filtracions procedents d'estructures contemporànies.

ARXIU:

plantes

seccions alçats

fotografia

num.:

num.:

Diapositives:

B/N

Color



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

U.E. 003

☒ ☐ ☐

Sector: Zona: Cala: Ambit: Campaña: 1994

Definició: Estat

Color: marroç

Notes: mínima
màxima

Superfície:
Fiabilitat estratigràfica:
Consistència: bastant compacta

COMPONENTS


SECUÈNCIA FÍSICA

CIRCUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEU ESTRATIGRÀFICA

Geològics: terra sorrenca
pedres petites

igual a:
En contacte amb:
Se li adossa:
S'adossa a:
Cobert per:
Cobreix: 006, 002, 001
Lallat per: 005
Talla:
Reompleït per:
Remple:



Artificials

Descripció

Estret format per terra sorrenca de coloració poc homogènia, amb algunes pedres de petites dimensions i fragments de ceràmica.

Data d'actuació: 19-XII-1994

l'ixa revisada per

Responsable: H.M. Colomé

Compr. de documentació

Estat de conservació

☐ ☐ ☐

interpretació

Estret format per sediments aportats per processos geomorfològics, en uns moments en que la zona ja tenia un considerable gran d'ocupació humana, i per aportacions intencionals de terres per a regularitzar el nivell del sòl, possiblement relacionades amb un procés generalitzat d'adequació d'aquesta zona un cop incloua dins el tercer recinte murallat de Barcelona.

materials representatius

Alguns fragments de ceràmiques romanes i algunes baix-medievals o modernes.

Referència materials:

Fulls d'inventari núm.:

metodes i criteris de datació

Cronologia

Ss. XVI-XVII

observacions

A causa de la poca informació de que disposem (observació del tall estratigràfic i d'un reduït grup de materials) no és possible una major precisió en la interpretació i la cronologia d'aquest estrat.

XIU:

plantes

seccions alcats

fotografia

m:

núm.:

Diapositives:

B/N



Color



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Àmbit:	U E 004
Definició: <i>paviment</i>	Criteris de diferenciació: Fiabilitat estratigràfica:	Color:	Consistència:	Campanya 1994
Superfície:	COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CRONOL·GIA D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	Colors mínima màxima
Geològics		igual a:		SEU ESTRATIGRÀFICA
		En contacte amb:		
		Se li adossa:		
		S'adossa a:		
Orgànics		Cobert per:		
		L'obriré: (008)		
		Llallat per: 0026		
		Llalla:		
Artificials		Reompleert per:		
<i>guirra</i>		Memòria:		
Descripció	Data d'actuació			
Paviment de guirra d'uns 3 cm. de gruix que s'estenia per tota la zona formant una superfície plana.	20-XII-1994			
Estat de conservació	Responsable			
	H. H. Calvo			
	Llura revisada per			
	Compte de documentació			
	Fixe			
	Dibuix			
	Fotog			





cés d'excavació		data inici:		data final:	
interpretació					
Paviment d'asfalt construït en aquesta zona en època molt recent.					
materials representatius		Referència materials:			
		Fulls d'inventari núm.:			
elements i criteris de datació		Cronologia			
		Recent			
observacions					
XIII		seccions alcats		fotografia	
m:		num:		Diapositives:	
				B/N	
				Color	



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Ambit:
Definició: <i>Arrasament</i>	Criteris de diferenciació:		
Superfície:	Fiabilitat estratigràfica:		
COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA		
Geològics	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa: <i>(008)</i>		
Orgànics	S'adossa a:		
	Cobert per:		
	Cobreix:		
Artificials	Llallat per:		
	Llata: <i>(022), (003), (002), (006), (018), (007)</i>		
	Reomplert per:		
	Memòria:		
Descripció	Data d'actuació		
<i>Arrasament generalitzat que va afectar tota la zona estudiada.</i>	<i>20-XII-1994</i>		
Estat de conservació	Responsable		
	<i>H. H. Calvo</i>		
	Cotes		
	mínima		
	màxima		
	CROQUIS D'UBACACIÓ I EXTENSIÓ		
	SEU ESTRATIGRÀFICA		



U. E. *005*

Campanya *1994*

☐ ☐ ☒

Fixa revisada per

Compr. de documentació

Flux ☐ Dibuix ☐ Foto ☐

interpretació

Arrasament de totes les edificacions que ocupaven aquesta part de la ciutat fins fa pocs anys.

materials representatius

Referència materials:

Fulls d'inventari núm.:

elements i criteris de datació

Cronologia

observacions

plantes

seccions alçals

fotografia

im :

núm.:

Diapositives:

B/N

Color



Ajuntament de Barcelona


Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Àmbit:
Definició:	Criteris de diferenciació:		
Superfície:	Fiabritat estratigràfica:		
COMPONENTS		SEQUÈNCIA FÍSICA	
Geològics	Igual a:		
terra verrenca	En contacte amb:		
pedres	Se li adossa:		
gravetes	S'adossa a:		
Orgànics	Cobert per: (003)		
	Cobreix: (001) (002)		
	Fallat per: ^005		
	Fallat:		
Artificials	Reompleït per:		
	Temple:		
Descripció		Color:	
Estrat format per terra verrenca, algunes pedres mitjanes i horadats de gravetes, amb una coloració marró-negra per homogeneïtat.		marró - negre	
Estat de conservació		Consistència:	
		Mugronant compacte	
		CHOQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIO	
		↓	
Data d'actuació		Campaña:	
19-XII-1994		1994	
Responsable		Lotes	
H. H. Colomé		mínima	
		màxima	
Fixa revisada per		SEU ESTADÍSTICA	
Cumpl. de documentació			
Firmo		Dibuix	
[]		[]	
Fotoc		[]	

U. E 006

☒ ☐ ☐





Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

U.E. 007



Sector:

Zona:

Cala:

Ambit:

Campanya: 1994

Definició:

Rel·linent

Criteris de diferenciació:

composició

Color:

Superfície:

Fiabilitat estratigràfica:

Consistència:

COMPONENTS

SEQUÈNCIA FÍSICA

CRONOIS D'UBRICACIÓ I EXTENSIÓ

SEU ESTRATIGRÀFICA

Geològics

terra vermella
pedres petites

igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

Cobert per:



Cobreix: (020) (001)

Tallat per: 2005

Falla:

Reompleït per:

Remple:



Orgànics

Artificials

Descripció

Rel·linent format per gran quantitat de terra vermella
marró, molt homogènia, amb algunes pedres petites.

Data d'actuació

15-XII-1994

Fixa revisada per

Estat de conservació

Responsable

H. H. Colomé

Compte de documentació

Fixa

Obra

Foto

lloc d'excavació		data inici:		data final:	
interpretació					
Rebliment d'una estança subterrània destinada a processos industrials (amb tins de fusta i dipòsits d'obra) i posteriorment abandonada.					
materials representatius		Referència materials:			
		Fulls d'inventari núm.:			
elements i criteris de datació		Cronologia			
observacions					
plantes		seccions alçats		fotografia	
núm.:		núm.:		Diapositives: B/N Color	



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Àmbit:
Definició: <i>Extret</i>	Criteris de diferenciació:	Color:	
Superfície:	Fiabilitat estratigràfica:	Consistència:	
COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CRUQUIS D'UBACIÓ I EXTENSIÓ	
Geològics <i>terra sorranca</i>	Igual a: En contacte amb: Se li adossa: S'adossa a, 005 Cobert per, 003		
Orgànics	Cobert per: Tallat per: Talla: Reomplert per: Reomple:		
Artificials <i>mur (plàstic, fustes, materials de construcció, etc.)</i>			
Descripció <i>Extret format per terra sorranca i gran quantitat de mur formada per plàstic, fustes i moltes restes constructives.</i>			
Estat de conservació			

Data d'actuació <i>19-XII-1994</i>	Responsable <i>H. M. Celis</i>
Fixa revisada per	Compt. de documentació
	Fiore Dibut Foto

U. E. 008

☒ ☐ ☐

Campanya: 1994

Notes
mínima
màxima

SEU ESTRATIGRÀFICA

cés d'excavació		data inici:		data final:	
interpretació					
strat de terra i runa que ha estat col·locada de manera que forma una superfície plana sobre la qual es diposita l'asfalt (004).					
materials representatius		Referència materials:			
		Fulls d'inventari núm.:			
elements i criteris de datació		Cronologia			
observacions					
RXIU:		seccions alçats		fotografia	
plantes		num.:		Diapositives:	
im.:				B/N	
				Color	



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

UE 009

☐ ☐ ☒

Sector:	Zona:	Cala:	Ambit:	Campaña:
Definició:				1994
Superfície:				
Geològics	COMPONENTS	CRONOIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEU ESTIMACIATICA	
Orgànics				
Artificials				
Descripció				
Estat de conservació				

Criteris de diferenciació:	Color:	Lotes
Fiabilitat estratigràfica:	Consistència:	mínima
		màxima
igual a:		
En contacte amb:		
Se li adossa:		
S'adossa a:		
Cobert per:		
Cobreix:		
Tallat per:		
Talla:		
Reompleït per:		
Temple:		

Data d'actuació	Responsable	Fixa revisada per
14-XII-1994	H. H. Colomé	

Compte de documentació	Fixa	Quilò	Foro
☐	☐	☐	☐

data inct: data final:

data final:

Retall d'un pou

Referència materials:

Cronologia

Diapositives	B/N	Color
--------------	-----	-------

Билэтиги

iii



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Ambit:
Definició: <i>Retall</i>	Criteris de diferenciació:		
Superfície:	Fiabilitat estratigràfica:		
COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA		
Geològics	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
Orgànics	S'adossa a:		
	Cobert per:		
	Cobreix:		
Artificials	Llallat per:		
	Lalla: (018) (016)		
	Reompleït per: (015)		
	Remple:		
Descripció	Data d'actuació		
<i>Retall de parets verticals, amb la part superior que es va tancant. La coveina no és parcialment.</i>	<i>16-XII-1994</i>		
Estat de conservació	Responsable		
	<i>H. H. Colús</i>		

U E 010



Campanya: 1994

Eines
mínima
màxima

SEU ESTRATIGRÀFICA

Compte de documentació

Fixe

Dibuix

Foto

lloc d'excavació		data inici:		data final:	
interpretació					
Retall d'un possible pou mort.					
materials representatius		Referència materials:			
		Fulls d'inventari núm.:			
elements i criteris de datació		Cronologia			
observacions					
Retall del qual sols es conserva la meitat est, el reste ha estat destruït per estructures contemporànies.					
AXIU		seccions alçats		fotografia	
plantes		num.:		Diapositives:	
úm.:				B/N	
				Color	



Ajuntament de Barcelona

Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARREER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Àmbit:
Definició:	Criteris de diferenciació:		Color:
Rel·linament	compisic		prognose
Superfície:	Fiabilitat estratigràfica:		Consistència:
COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA		CRONOIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ
Geològics	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S adossa a:		
	Cobert per:		
Orgànics	Cobert per:		
	Cobert per:		
	L'obertura:		
	L'alçada per: Δ005		
	L'alçada:		
Artificials	Reomplert per:		
	Reomplert per:		
	Remple: Δ029		
Descripció	Data d'actuació		
Rel·linament conegut prèviament en planta. Este situat davant l'estructura de fonamentació N80. Este format per abundants motes grogues emicadats i tons de maons, rajols i ceràmiques.	19-XII-1994		
Estat de conservació	Responsable		
	H. H. Calvo		
Cotes			
mínima			
màxima			
SEU ESTRATIGRÀFICA			

U E 017

Campaña: 1994



Compt. de documentació



Fixe



Dibuix



Foto

procés d'excavació		data inici:	data final:
interpretació			
Refiniment del retall ° 029			
Materials representatius		Referència materials:	
Rajols blancs, tendres, etc.		Fulls d'inventari núm.:	
Elements i criteris de datació		Cronologia	
		contemporània.	
Observacions			
ARXIU:		seccions alçats	
plantes		fotografia	
núm.:		Diapositives:	
		B/N	
		Color	



Ajuntament de Barcelona

Servei d'Arqueologia de la Ciutat



JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Àmbit:
Del·linició:	Rel·linent		
Superfície:	Fiabilitat estratigràfica:		
Geològics	Criteris de diferenciació:		
COMPONENTS	SEQUENCIA FÍSICA		
terna sorrenca	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
Orgànics	Sadossa a:		
	Cobert per:		
	Cobert per:		
	Llatat per: 005		
Artificials	Lata:		
moter esmicolat	Reomplet per:		
fragments ceràmics	Remple: 013		
Descripció	Data d'actuació		
Rel·linent format per terna sorrenca majorera amb fragments de moter esmicolat i alguns ceràmics.	19-XII-1994		
Estat de conservació	Responsable		
	H. H. Calvo		
	Lotes		
	mínima		
	màxima		
	CROQUIS D'UBACACIÓ I EXTENSIÓ		
	SEU ESTRATIGRÀFICA		

UE 012

☒ ☐ ☐

Càmpany: 1994



l'ha revisada per

Compte de documentació

☐ ☐ ☐

data ini:

Rebliment del retall 073

Referència materials:

Folls d'inventari núm.:

Cronologia

1111X.5

Observations

seccions-alcats

torogralia

ကုမ္ပဏီ:

Diapositives:

Color



Ajuntament de Barcelona

Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

U. E. 013



Sector:

Zona:

Cala:

Àmbit:

Campanya 1994

Definició:

Criteris de diferenciació:

Color:

Notes

Superfície:

Fiabilitat estratigràfica:

Consistència:

màxima

COMPONENTS

SEQUÈNCIA FÍSICA

COORDINIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEO ESTIMACIÓ

Geològics

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

Cobert per:

Cobreix:

Lallat per:

Lalla:

Reompleït per:

Remple:

Artificials

Descripció

Restall de parets verticals, amb la part superior que descansa un bancament. La planta és, aparentment, circular.

Data d'actuació

18-XII-1994

Responsable

H. H. Colomé

Llista revisada per

Compte de documentació

Flux

Obrint

Foto

Estat de conservació

interpretació

Retall que probablement tenia una funció inicial de porra i que posteriorment va ser abandonat i reomplert amb terra i altres materials.

materials representatius

Referència materials:

Fulls d'inventari núm.:

elements i criteris de datació

Cronologia

observacions

ARXIU

plantes

seccions alçats

fotografia

núm.:

núm.:

Diapositives:

B/N

Color



Ajuntament de Barcelona

Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

U.E. 014



Sector:

Zona:

Cala:

Àmbit:

Campanya: 1994

Del·liníció:

Rel·liniment

Criteris de diferenciació:

color i compactació

Color:

marroquí

Entes

mínima

Superfície:

Fiabilitat estratigràfica:

Consistència:

bastant compacta

màxima

COMPONENTS

SEQUÈNCIA FÍSICA

CRONOIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEO ESTRATIGRÀFICA

Geològics

terra vermel·la
grans

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

Cobert per:



Cobreix:

Lallat per: 005

Lalla:

Reompleert per:

Remple: 009



Artificials

Descripció

Rel·liniment format per terra vermel·la marí, poca homogeneïtat i compacta, amb algunes grans i pedres petites.

Data d'actuació

14-XII-1994

Fitxa revisada per

Responsable

H. H. Colás

Compr. de documentació

Fixe

Qibul

Free

Estat de conservació

locales d'excavació		data inici:		data final:	
interpretació					
Rebliment del rutall 009					
Materials representatius		Referència materials:			
Ceràmiques vidriades diverses, blanca i blava i reflexos metàl·lics.		Fulls d'inventari núm:			
Elements i criteris de datació		Cronologia			
		Sn. XVI - XVII			
Observacions					
ARXIU:		seccions alçats		fotografia	
plantes		núm:		Diapositives:	
				B/N	
				Color	



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

U E 015



Sector:

Zona:

Cala:

Àmbit:

Campanya: 1994

Definició:

Rel·linent

Criteris de diferenciació:

color i composició

Color:

maró fosc

Notes

mínima

màxima

Superfície:

Fiabilitat estratigràfica:

Consistència:

COMPONENTS

SECUÈNCIA FÍSICA

CRUOUS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEU ESTIMATIU

Geològics

Ígual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

Cobert per:

Cobreix:

Lallat per: 2005

Falla:

Reomplert per:

Reomple: 2010



Orgànics

Artificials

rua

ceràmica

Descripció

Rel·linent format per terra rosenca marí fosc, barrejada amb una mica de ruia i fragments de ceràmica.

Data d'actuació

16-XII-1994

Responsable

H. H. Calvo

Compte de documentació

Fila

Dibuix

Foto

Estat de conservació

interpretació

Rebliment del retall ≈ 010 .

materials representatius

Ceràmiques vidriades diverses

Referència materials:

Fulls d'inventari núm.:

elements i criteris de datació

Cronologia

observacions

ARXIU:

plantes

seccions alçats

fotografia

núm.:

núm.:

Diapositives:

B/N


Color



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

U.E 016



Sector: Zona: Cala: Ambit:

Campanya 1994

Delinió:

Extat

Color:

marrovi

Lotus

minima

maxima

Superfície:

Fiabilitat estratigràfica:

Consistència:

Reuperament compacta

COMPONENTS

SEQUÈNCIA FÍSICA

CHOQUIS D'UBILACIÓ I EXTENSIÓ

SEU ESTRATIGRÀFICA

Geològics

terra norrena i llinora

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

Cobert per: (018) (028)



Cobreix: (001)

Tallat per: 021

Falla:

Reompleert per:

Itemple:



Descripció

Extat de terra norrena i llinora, amb abundant mica daurada i partícules de guars, amb algunes pedres petites

Data d'actuació

14-XII-1994

Fixa revisada per

Estal de conservació

Responsable

H. H. Colás

Compt. de documentació



Procés d'excavació		data inici:		data final:	
Interpretació Estrat que pot haver estat format per una aportació natural de sediments per processos geomorfològics o per una aportació intencional de terres amb el propòsit, probablement, de regularitzar el nivell del sòl.					
Materials representatius		Referència materials: Fulls d'inventari núm.:			
Elements i criteris de datació		Cronologia			
Observacions Aquest estrat sembla estar contaminat per filtracions procedents de la clauquera que circulava en part per sobre i en part pel costat.					
ARXIU:		plantes		seccions alçats	
num.:		num.:		fotografia	
				Diapositives: B/N Color	



Ajuntament de Barcelona

Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Àmbit:	U.E 017
Del·liníció: <i>Rel·liniment</i>	Criteris de diferenciació: <i>Calat i composició</i>	Fiabilitat estratigràfica:	Color: <i>marroquí</i>	Consistència: <i>terra</i>
Superfície:	COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CHOQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEU ESTRAIGRAMÀTICA
Geològics: <i>terra sorrenca</i>	igual a:	En contacte amb:	Se li adossa:	Sadossa a:
Orgànics:	Colert per:	Colbreix:	Lallat per: <i>005</i>	Falta:
Artificials:	Reomplert per:	Remple:		
Descripció: <i>Rel·liniment format per terra sorrenca i mur.</i>	Data d'actuació: <i>16-XII-1994</i>	Responsable: <i>H. H. Calvo</i>	Fixa revisada per:	Compt. de documentació: Fixe ☐ Dibuix ☐ Foto ☐



interpretació

Rebliment d'una estructura subterrània contemporània.

Materials representatius

rajol contemporani

Referència materials:

Fulls d'inventari núm.:

Elements i criteris de datació

Cronologia

contemporània.

Observacions

ARXIU:	num:	plantes	seccions alçats		fotografia	
			num:		Diapositives:	
					B/N	Color

Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COLLECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Ambit:	Campanya:
Definició: <i>Rel·linament</i>	Criteris de diferenciació: <i>cota i comprimit</i>	Color: <i>marró clar</i>	Consistència: <i>Terra</i>	1994
Superfície:	Fiabiltat estratigràfica:			
Geològics <i>terra sorrenca</i>	COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CONDICIONS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEU ESTRATIGRÀFICA
Orgànics	En contacte amb:			
	Se li adossa:			
	S'adossa a:			
	Cobert per:			
	Cobreix: (006) (007)			
	L'alçada per: 010 005 021			
Artificials	Falta:			
<i>Mura</i>	Reomplert per:			
	Remple:			
Descripció				
<i>Rel·linament format per terra sorrenca març del barri de Sant Miquel de Riudeputades.</i>				
Estat de conservació	Data d'actuació	Responsable		
	16-XII-1994	H.M. Calvo		
				Notes
				mínima
				màxima
				Fixa revisada per
				Compt. de documentació
				Fluxo
				Dibuix
				Foto

Procés d'excavació		data inici:		data final:	
Interpretació					
Rel·leu d'unes estances subterrànies contemporànies.					
Materials representatius		Referència materials:			
Vidriades diverses i un fons de plat polícrom.		Fulls d'inventari núm:			
Elements i criteris de datació		Cronologia			
		Sa. XVIII - XX			
Observacions					
ARXIU:		seccions alçats		fotografia	
plantes		núm:		Diapositives:	
núm:				B/N	
				Color	



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Àmbit:	U.E. 019	☒	☐	☐
Definició: <i>Rel·linert</i>	Criteris de diferenciació: <i>cala i composició</i>	Color: <i>negre</i>	Consistència: <i>plàstica</i>	Contes: mínima màxima	Campanya: <i>1994</i>		
Superfície:	Fiabilitat estratigràfica:						
Geològics	COMPONENTS	SEQÜÈNCIA FÍSICA	CRONOIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	STU ESTRATIGRÀFICA			
<i>terra argilosa i sorrenques</i>	figural a:						
	En contacte amb:						
	Se li adossa:						
Orgànics	S'adossa a:						
	Cobert per:						
	Cobreix:						
	Tallat per:						
	Talla:						
Artificials	Reomplert per:						
	Remoïble: <i>2021</i>						
Descripció	Data d'actuació						
<i>Rel·linert format per terra argilosa i sorrenques de terra llet negre.</i>	<i>15-XII-1994</i>						
Estat de conservació	Responsable						
	<i>H. H. Colomé</i>						
Compte de documentació							
Firma							
Dibuix							
Fotocòpia							

interpretació

relliment del retall nº 021

materials representatius

reixol contemporani

Referència materials:

Fulls d'inventari núm.:

elements i criteris de datació

Cronologia

Contemporània

observacions

La tonalitat negra de l'aquest estrat està causada probablement per filtracions procedents de les estructures contemporànies superiors.

ARXIU: plantes

seccions alçats

fotografia

num.:

num.:

Diapositives:

B/N

Color



Ajuntament de Barcelona

Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

U E 020

☒ ☐ ☐

Sector:

Zona:

Cala:

Àmbit:

Campanya: 1994

Definició:

Restament

Criteris de diferenciació:

color i composició

Color:

marro i lletgenos

Colors

mínima

Superfície:

Fiabilitat estratigràfica:

Consistència:

bastant compacta

màxima

COMPONENTS

SEQUÈNCIA FÍSICA

CHOUQS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEO ESTIMATGRÀFICA

Geològics

Terra vermel·la

Terra argila

Orgànics

Artificials

residus industrials

runa

Descripció

Restament format per terra vermel·la amb restes de runa, terra argila i residus industrials.

Data d'actuació

15-XII-1994

Fixa revisada per

Estat de conservació

Responsable


H. H. Colomé

Compte de documentació

Foto

Dibuix

Progr



Interpretació

Rel·linament de cinc torres de fusta instal·lades en una extensa subterrània destinada a usos industrials que en un moment determinat va quedar en desús.

Materials representatius

Referència materials:

Fulls d'inventari núm.:

Elements i criteris de datació

Cronologia

Observacions

Per comprendre els trets precisos d'aquest rel·linament cal consultar l'apartat de descripció de les estructures.

ARXIU:

plantes

seccions alçats

fotografia

núm.:

núm.:

Diapositives:

B/N

Color



Sector:

Zona:

Cala:

Ambil:

Definición:

Retail

Cineis de diferenciació:

Color:

Superficie:

Fiabilitat estratigràfica:

Consistència:

COMPONENTS

SEQUÊNCIA FÍSICA

Geology

Figure 2:

En contacte amb:

Se li adossa:

Ordnance

S'adossa a,

Covert per:

Собрания:

Tallat per:

Artificials

File:

018 016

Reempleni per: 019

Memorable:

Descripció

Retail de panets verticals, amb la part superior alternada i
planta operantament circular.

Última d'actuació

16-X11-1994

Responsible

Estal de conservació

H. H. Colver

Compt. de documentació

Fixa revisada per

1994

Files

III. 結論

11 E 021



SEU ESIMULADORA

005 019 021 018 016


 02.1
 018

File

1991

Food


data inici:		data final:	
interpretació			
Retall que correspon probablement a un pou			
Referència materials:		Folls d'inventari núm.:	
Cronologia			
observacions			
seccions alçats		fotografia	
num.:		Diapositives: B/N Color	



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Ambit:
Definició:	Criteris de diferenciació:		
Superfície:	Fiabletat estratigràfica:		
Geològics	Color:		
COMPONENTS	Consistència:		
Geològics	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ		
Terça romana	Se li adossa:		
Orgànics	En contacte amb:		
	S adossa a:		
	Cobert per:		
	Cobreix: 023		
	Tallat per: 005		
Artificials	L'alta:		
mura	Reomplert per:		
	Remple:		
Descripció	Data d'actuació		
Estat de terra romana març barrejada amb una mica de mura.	16-XII-1994		
Estat de conservació	Responsable		
	H. H. Colas		
	Cotes		
	mínima		
	màxima		
	STU ESTRATIGRÀFICA		



U E 022

☒ ☐ ☐

Campanya 1994

Fixa revisada per

Compt. de documentació

☒ ☐ ☐

cés d'excavació		data inici:		data final:	
interpretació					
Estrat format per una aportació de Terres destinades a aixecar el nivell del sòl i a reomplir restes d'estructures en dens.					
aterials representatius		Referència materials:			
		Fulls d'inventari núm:			
ement i criteris de datació		Cronologia			
bservacions					
RXIU:		seccions alçats		fotografia	
plantes					
ím:		núm:		Diapositives: B/N Color	



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Ambit:
Definició:	Criteris de diferenciació:		
Superfície:	Fiabilitat estratigràfica:		
Geològics	SEQUÈNCIA FÍSICA		
	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
Orgànics	Cobert per: 022		
	Cobreix: 002		
	Tallat per:		
	Talla:		
	Reompleït per:		
Artificials	Remple:		
	Descripció		
	Estat de conservació		
	Data d'actuació		
	Responsable		
Llista revisada per			
Compr. de documentació			

U E 023



Campanya 1994

Lotes
mínima
màxima

SEU ESTRATIGRÀFICA

022
023
002

Fixe ☐ Dibut ☐ Foto ☐

cés d'excavació		data inici:	data final:
interpretació			
Estrat format per una aportació de grava.			
Referència materials:		Fol·ls d'inventari núm.:	
Cronologia			
observacions			
seccions alçats		fotografia	
plantes		Diapositives:	
num.:		B/N	
		Color	



Ajuntament de Barcelona

Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Ambit:	U. E. 024
Definició: <i>Estret</i>	Criteris de diferenciació:			☒ ☐ ☐
Superfície:	Fiabilitat estratigràfica:			Les mínima màxima
Geològics <i>terra sorrenca</i>	COMPONENTS			SEU ESTRATIGRÀFICA
Orgànics	SEQUÈNCIA FÍSICA			
	Igual a:			
	En contacte amb:			
	Se li adossa:			
	S'adossa a:			
	Cobert per:			
	Cobreix: (002)			
	Fallat per: 005			
Artificials	Fallat:			
<i>runa</i>	Reomplert per:			
	Memòria:			
Descripció <i>Estret format per runa barrejada amb terra sorrenca.</i>	Data d'actuació <i>19-XII-1994</i>			Fixa revisada per
Estat de conservació	Responsable <i>H. H. Calvo</i>			Compr. de documentació ☒ ☐ ☐

(008)
005
025
002
007

interpretació

Extrat format per una aportació de runes destinada a aixecar el nivell del sòl entre unes estrones
tures de fonamentació.

materials representatius

Referència materials:

Fulls d'inventari núm.:

elements i criteris de datació

Cronologia

observacions

IRXII plantes

seccions alçats

fotografia

úm:

núm.:

Diapositives:

B/N

Color



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Ambit:
Definiçió: <i>Rel·linent</i>	Criteris de diferenciació: <i>cala i compactació</i>		
Superfície:	Fiabilitat estratigràfica:		
Geològics	SEQUÈNCIA FÍSICA		
<i>terra argilosa vermella</i>	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
Orgànics	S'adossa a:		
	Cobert per:		
	Cobertura:		
	Tallat per:		
Artificials	Talla:		
	Reomplert per:		
	Memòria: 4026		
Descripció <i>Rel·linent format per argiles vermelles molt uniformes i compactes.</i>			
Estat de conservació			

Color: <i>vermelles</i>	Consistència: <i>molt compacta</i>
CROQUIS D'UBACACIÓ I EXTENSIO	
STO ESTRATIGRÀFICA	
Litus mínima màxima	
Campaña: 1994	
U.E. 025	

☒	☐	☐
U.E. 025		
Campaña: 1994		

Impr. de documentació	Fiada	Obduir	Food
☐	☐	☐	☐

cés d'excavació		data inici:		data final:	
interpretació					
Refiniment de la rasa 026 oberta per a construir un tram del col·lector d'aigües residuals que connectaria amb el tram del carrer Sant Oleguer (en construcció').					
materials representatius		Referència materials:			
		Fulls d'inventari núm.:			
elements i criteris de datació		Cronologia			
observacions					
plantes		seccions alçats		fotografia	
num.:				Diapositives: B/N Color	



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

U. E. 026



Sector: Zona:

Cala:

Ambit:

Campanya 1994

Definició:

Fora

Criteris de diferenciació:

Color:

Superfície:

Fiabilitat estratigràfica:

Consistència:

Contes
mínima
màxima

COMPONENTS

SEQUÈNCIA FÍSICA

CRONOUS D'UBACIÓ I EXTENSIO

STO ESTRATIGRÀFICA

Geològics

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

Orgànics

S'adossa a:

Cobert per: 004

Cobreix:

Tallat per:

Talla: 008, 022, 023, 022, 007, 027

Reompleert per: 025

Remple:

Descripció

Restall de grans dimensions que presenta unes proporcions quasi idèntiques a les de la roca que ha originat aquest requiriment arqueològic.

Data d'actuació

16-XII-1994

Responsable

H. H. Calvo

Llista revisada per

Compte de documentació

Fixe

Dibuix

Foto




data inici:		data final:	
interpretació Retall d'una gran rara utilitzada per a la construcció d'un tram del col. lector d'aigües residuals que connectarà amb el que s'està construint en el carrer Sant Oleguer i que ha originat aquest següent arqueològic.			
materials representatius		Referència materials: Fulls d'inventari núm.:	
elements i criteris de datació		Cronologia	
observacions			
plantes		seccions alçats	
fotografia		Diapositives:	
num.:		B/N Color	



Ajuntament de Barcelona
Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

Sector:	Zona:	Cala:	Ampli:	UE 027
Del·lació: <i>Estat</i>	Criteris de diferenciació: <i>composició</i>	Color: <i>marrocí clar</i>	Fontes: mínima màxima	☒ ☐ ☐
Superfície:	Fiabilitat estratigràfica:	Consistència: <i>terra</i>		
COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CRONOUS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ		STU ESTADÍSTICA
Geològics <i>terra vermel·la argiles</i>	Igual a:			
	En contacte amb:			
	Se li adossa:			
Orgànics	S adossa a:			
	Cobert per:			
	Cobertur:			
	Tallat per: Δ005			
	Talla:			
Autòctons	Incomplet per:			
	Remple:			
Descripció <i>Estat format per terra vermel·la marrocí clar, amb bossos d'argiles vermel·les.</i>	Data d'actuació <i>16-XII-1994</i>			
Estat de conservació	Responsable <i>H. H. Colomé</i>			
	Comprova de documentació F11 F11 F11			

data inici:

data final:

Interpretació

Extrat format per una aportació de terres diverses, amb la finalitat probable de fer pujar el nivell del riu en aquest punt de la ciutat.

Materials representatius

Referència materials:

Folls d'inventari núm:

Elements i criteris de datació

Cronologia

Observacions

ARXIU:

plantes

seccions alçats

fotografia

núm:

núm:

Diapositives:

B/N

Color



JACIMMENT: COLLECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1035)

[illegible]

Interpretació			
Rebliment col. beat entre diverses estructures contemporànies en el moment en que deien d'utilitzar-se.			
Materials representatius		Referència materials: Fulls d'inventari núm.:	
Elements i criteris de datació		Cronologia	
Observacions			
ARXIU:		fotografia	
plantes		seccions alçats	
núm.:		núm.:	
		Diapositives: B/N Color	



Ajuntament de Barcelona

Servei d'Arqueologia de la Ciutat

JACIMENT: COL·LECTOR DEL CARRER SANT OLEGUER (1034)

U E 029



Sector:

Zona:

Cala:

Ambit:

Campanya 1994

Definició:

Restall

Criteris de diferenciació:

Color:

Superfície:

Fiabilitat estratigràfica:

Consistència:

COMPONENTS

SEQUÈNCIA FÍSICA

CRONOIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

STO ESTRATIGRÀFICA

Geològics

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

Orgànics

S'adossa a:

Cobert per:

Cobrenx:

Fallat per:

Falla: 003

Reomplert per: 011

Itemple:

Descripció

Restall del qual coneixem parcialment la seva forma i extensió i que probablement més que el nivell del sòl de la zona del col·lector del carrer Sant Oleguer. Està situat davant l'estructura N80.

Estat de conservació

Data d'actuació

19-XII-1994

Responsable

H. H. Calvo

Llista revisada per

Compte de documentació

Fine

Dibuix

Foto

Interpretació

Retall de forma i dimensions parcialment conegudes relacionat amb les necessitats de les vivendes que ocupaven aquesta zona fins fa pocs anys.

Materials representatius

Referència materials:

Fulls d'inventari núm.:

Elements i criteris de datació

Cronologia

contemporània

Observacions

Retall conegut sobtadament perquè el ritme de treball de les obres del col·lector no han permès de fer la neteja necessària per a detectar - & en la seva totalitat.

ARXIU:

plantes

seccions alçats

Imatges

núm.:

núm.:

Diapositives:

B/N

Color