

**MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ
ARQUEOLÒGICA A L'ANTIC
CONVENT DE SANT AGUSTÍ DE
BARCELONA**

**1994
1996**



**Albert Bacaria i Martús
Emília Pagès i Buisàn**

INTERVENCIÓ: Centre d'Arqueologia de la ciutat

DIRECCIÓ: J.O. Granados

DIRECCIÓ TÈCNICA:

ANY 1994: Albert Bacaria, Emília Pagès i
Carolina Rovira.

ANY 1996: Albert Bacaria (ARKE, S.c.p.).

Amb la col.laboració d'Alfred Llorer i dels alumnes de
l'Escola Taller del Convent de Sant Agustí.

PLANIMETRIA: Roberto López, Edmond Mestres i Daniel Miquel.

RESTAURACIÓ: Montserrat Pugès.

GESTIÓ FOTOGRAFIA: Júlia Pèrez

FINANÇAMENT: Districte Ciutat Vella i Barcelona Activa, S.A.

INDEX

1. Introducció.....	1
2. Localització.....	4
3. Antecedents.....	7
4. Característiques de la intervenció.....	9
5. La intervenció arqueològica.....	12
5.1. Campanya de 1994.....	12
5.1.1. Descripció dels resultats.....	12
5.2. Campanya de 1996.....	17
5.2.1. Descripció dels resultats.....	17
5.2.2. Seqüència estratigràfica.....	32
5.2.3. Estructures.....	35
5.2.4. Materials.....	37
5.2.5. Cronologia.....	39
6. Interpretació.....	40
7. Bibliografia.....	42
8. Inventari fotogràfic.....	43
9. Inventari de materials.....	52

1. INTRODUCCIO

Entre els mesos de març i agost de 1994, el Centre d'Arqueologia de la Ciutat va realitzar treballs de seguiment arqueològic amb motiu de l'execució de la primera fase de les obres de consolidació i restauració del conjunt històric de l'antic Convent i Caserna de Sant Agustí, en el Districte de Ciutat Vella de Barcelona (Barcelonès).

El coneixement que es tenia de les restes arqueològiques conservades en el subsòl amb motiu de les excavacions efectuades l'any 1993, va motivar la intervenció arqueològica, en aquells casos en que les obres podien afectar aquestes restes.

Els treballs de consolidació i restauració, consistiren, quant a l'afectació del subsòl, en el reforç dels fonaments dels diferents edificis existents actualment.

Els resultats del seguiment arqueològic efectuat durant les obres, van permetre documentar un conjunt d'estructures prou important, relacionades totes elles amb els nivells de fonamentació dels dos claustres que hauria tingut el convent, el gòtic començat a edificar a finals del s. XIV i el renaixentista del s. XVII.

Tanmateix, es va confirmar l'existència d'un paviment ja documentat l'any anterior, i que va apareixer en el subsòl de l'espai ocupat per l'antic refectori, quan es va procedir a perforar aquest amb micropilotatges per poder reforçar la fonamentació.

D'altra banda, i dins d'aquest període es van efectuar excavacions arqueològiques a les voltes de l'ala W del claustre gòtic, que és l'únic lateral que s'ha conservat.

Posteriorment, entre el mesos d'abril i maig de 1996, va tenir lloc la darrera intervenció arqueològica que s'ha realitzat fins el moment en aquest conjunt històric, com a conseqüència dels resultats de les excavacions i dels estudis històrics efectuats en campanyes anteriors (1993 i 1994), en tot l'àmbit del recinte actual.

Aquests resultats, aconsellaven realitzar una prospecció prèvia a qualsevol moviment de terres que es tingués que efectuar en tota l'àrea del solar. Així mateix, calia fer el control i seguiment dels nous treballs de restauració que afectessin a les estructures de l'antic convent.

Amb aquestes directrius, la intervenció arqueològica de l'any 1996, quant a les cales de prospecció efectuades, l'han motivada els rebaixos de terres que es tenien que realitzar en el pati de l'antic claustre o claustre gòtic, amb la finalitat

d'instal·lar-hi el drenatge per recollir l'aigua de pluja d'aquesta àrea del conjunt històric, que es troba a cel obert.

A més, s'ha fet el control i seguiment dels treballs de neteja i restauració de la façana del mur de tanca W de l'antic Refectori, així com el control de la rasa efectuada en la zona de l'actual accés al recinte històric per la plaça de l'Acadèmia, amb motiu d'instal·lar la canalització de desaigüe del drenatge del pati.

Finalment, s'han documentat alguns elements arquitectònics reaprofitats de construccions més antigues, probablement de l'antic convent, i que formen part actualment d'estructures modernes que corresponen a les edificacions militars del ss. XVIII i XIX.

2. LOCALITZACIO

Les restes arquitectòniques que es conserven de l'antic Convent de Sant Agustí, conegut tradicionalment com Sant Agustí Vell, estan situades en el Barri de la Ribera, en el Districte de Ciutat Vella de Barcelona.

El recinte actual està format per diferents edificacions que pertanyen tant al convent de Sant Agustí, com a la caserna militar dels segles posteriors. Ocupa uns 4.400 ms² de superfície, aproximadament, una part d'ella edificada i l'altre corresponent a dos patis. Està delimitat pels carrers del Comerç, de Tiradors, de Tantarantana i per la Plaça de Pons i Clerch.

La zona on es troben les restes de l'antic convent, forma part de la trama medieval de la ciutat, dins del seu recinte emmurallat.

Conserva, encara, part dels seus carrers d'època medieval, alguns d'ells ja documentats en el s. XIV, malgrat la construcció de les noves edificacions militars a partir del s. XVIII, que comportarien importants reformes urbanístiques d'aquest sector del barri de la Ribera, incloent-hi l'enderroc de gran part del convent i de la seva església.

Les àrees on s'ha intervingut arqueològicament són:

Campanya de 1994

Durant aquesta campanya, el seguiment va afectar a la pràctica totalitat del recinte, a mida que s'anaven realitzant els treballs de restauració.

- a. Pati del claustre renaixentista (Pati 1), quan es va perforar per instal·lar els pilans d'una nova construcció adosada a la façana del carrer de Tantarantana.
- b. Pati del claustre gòtic (Pati 2), amb motiu del rebaix general del nivell del sol que es tenia que efectuar.
- c. Interior del sector de claustre gòtic que es conserva, quan també es va realitzar un rebaix del nivell del sòl.
- d. Gran sala rectangular amb columnes (Sala 1), que dona al carrer comerç i que correspon a les edificacions militars posteriors al convent. Les obres efectuades van consistir en el reforç de la fonamentació tant de les columnes com de les parets laterals.
- e. Sales 3 i 4, on es tenien que efectuar micropilotatges i canviar la porta d'accés al pati.
- f. Repicat de les parets d'època gòtica incloses en el projecte de restauració.
- g. Seguiment general de l'obra.

Campanya de 1996

La prospecció arqueològica queda localitzada, en el seu conjunt, en àrees que no van resultar afectades per anteriors treballs de restauració. Aquestes àrees, per tant, no havien estat obeejete fins el moment de cap tipus d'intervenció arqueològica, exceptuant fets molt puntuals com és el cas del pati del claustre gòtic durant la intervenció de 1993.

- a. Pati de l'antic claustre (Pati 2), amb motiu dels rebaixos de terres que es tenien que efectuar.
- b. Antic refectori, on s'ha efectuat la restauració de la façana sud.
- c. Subsòl de la zona d'accés al recinte per la plaça de l'Acadèmia per instal·lar la canalització de desaigüe del drenatge.
- d. Extrem N de l'edifici que té la façana al carrer Comerç, amb motiu de documentar elements constructius reaprofitats.

3. ANTECEDENTS

Les intervencions arqueològiques realitzades els anys 1994 i 1996, formen part del seguiment arqueològic que s'ha dut a terme durant les diferents fases de consolidació i restauració del conjunt històrico-arquitectònic de Sant Agustí, iniciades a principis de l'any 1993.

Es en aquest any, quan es realitza la primera intervenció arqueològica, duta a terme entre els mesos de febrer i abril, abans de l'inici dels treballs de restauració. Durant aquesta campanya es va efectuar una prospecció arqueològica que va afectar la pràctica totalitat del solar, inclosos els dos patis dels claustres gòtic i renaixentista.

Els resultats dels treballs, van posar de manifest, d'una banda, la coincidència en la contrastació de les dades arqueològiques obtingudes durant la prospecció, amb les que ens proporcionaven els estudis històric i arquitectònic que es van realitzar conjuntament.

De l'altre, es documenta arqueològicament la conservació en tot el subsòl del solar d'importants restes d'estructures i nivells d'ocupació de l'antic convent dels frares agustins, datades entre els ss. XIV i XVIII.

Amb anterioritat a la campanya de l'any 1993, va tenir lloc una intervenció arqueològica l'any 1973, durant l'enderroc de l'edifici núm. 38 del carrer Comerç, quedant al descobert una finestra gòtica i uns arcs de les capelles de l'església del convent de Sant Agustí.

4. CARACTERISTIQUES DE LES INTERVENCIONS

Any 1994

En aquesta campanya es va efectuar el seguiment de les obres de consolidació i restauració que es realitzaven en tot el conjunt d'edificis que configuren el convent i caserna de Sant Agustí.

Aquestes obres consistiren bàsicament en el repicat de les parets de les estructures del convent i en el reforç de la fonamentació de tot el conjunt edificat mitjançant micropilotatges, riostres i banquetes de formigó armat.

Així mateix, amb motiu de la restauració de la coberta de les voltes de l'ala del claustre gòtic conservada, es va procedir a l'excavació del rebliment d'alguna de les voltes.

El resultats obtinguts, van confirmar els de la campanya anterior, amb la documentació de més estructures relacionades amb els dos claustres i amb d'altres dependències del convent, a més de la informació que ens proporciona l'excavació de les voltes del claustre.

ANY 1996

La intervenció arqueològica de 1996 ha tingut dues vessants en quant a les seves característiques. D'una banda, s'ha efectuat una prospecció arqueològica mitjançant la realització de cales en tot el pati de l'antic claustre. De l'altre, s'ha dut a terme el seguiment de les obres de restauració d'alguna de les estructures de l'antic convent i de la instal·lació de determinats serveis que han provocat en ocasions moviments de terres que afectaven al subsòl.

En primer lloc, la intervenció en el pati del claustre gòtic tenia per objectiu la prospecció i, en el seu cas, l'excavació d'aquelles restes arqueològiques conservades en el subsòl susceptibles de resultar afectades pels rebaixos de terres que es tenien que realitzar.

Els treballs de prospecció duts a terme en aquesta àrea, han afectat a tota la superfície central del pati, realitzant un total de deu cales numerades a partir del número 5, doncs en les anteriors campanyes se'n havien realitzat quatre més en àrees pròximes.

La distribució de les cales s'ha efectuat en funció de la localització dels rebaixos de terres que es tenien que efectuar i de la seva potència.

Una part de la intervenció arqueològica s'ha realitzat amb mitjans manuals i, un cop obtinguts els resultats ha intervingut una màquina excavadora sota el corresponent control arqueològic. Amb la màquina s'han realitzat dues rases longitudinals i una de transversal per instal·lar les conduccions dels desaigües del drenatge, així com un rebaix general de tota la superfície del pati, sense que resultessin afectades les restes arqueològiques.

5. LA INTERVENCIO ARQUEOLOGICA

5.1. CAMPANYA DE 1994.

5.1.1. Descripció dels resultats.

5.1.1.1. Pati 1.

En aquest sector es van efectuar una sèrie de micropilotatges per bastir un nou edifici, sense que aquests afectessin les restes arqueològiques aparegudes durant la intervenció de l'any 1993.

En aquesta intervenció, a l'excavar en extensió una de les cales efectuades, van apareixer importants restes de les estructures del claustre renaixentista del s. XVII, així com una clavaguera de grans dimensions, però de cronologia posterior al claustre.

A més, i formant part dels treballs de restauració, es va aixecar el paviment modern de la resta del pati, efectuant un rebaix general de tota la superfície, d'uns 30 cms de potència, per instal·lar una nova pavimentació que es la que trobem actualment.

En aquest mateix sector, en el pas de comunicació existent entre el Pati 1 i la Sala 1, es va documentar fotogràficament abans de la seva extracció, l'antiga bàscula de pesar vehicles amb la seva càrrega.

5.1.1.2. Pati 2.

En aquest altre sector, també es va intervenir arqueològicament l'any 1993, efectuant diferents cales de prospecció per documentar l'estructura del pou d'aigua ubicat en el centre del pati del claustre, així com alguns sectors de la fonamentació d'aquest.

Un cop finalitzats els treballs de restauració de la primera fase del projecte, es va procedir a efectuar mecànicament un rebaix general de tot el pati, d'uns 50 cms de potència. A més, es va construir un pas elevat en un dels laterals del pati.

Prèviament, es va comprovar arqueològicament, mitjançant la realització de diferents cales, si es conservaven els fonaments de les columnes i contraforts del claustre, en les seves ales Nord i Sud.

Els resultats de la prospecció van posar de manifest que els pilans actuals, construïts probablement entre els segles XVIII i XIX, no es corresponen amb els originals del claustre gòtic,

la fonamentació dels quals es conserva encara en el subsòl, mantenint una alineació diferent als actuals.

c. Claustre

A l'interior de l'ala W del claustre es va rebaixar uns 40 cms el nivell del sòl existent, que era de terra, sense arribar, però, al paviment de rajols que encara es conserva parcialment uns centímetres més avall i que ja s'havia documentat durant la intervenció de l'any 1993, sense poder-ne determinar, però, la seva cronologia.

D'altre banda, amb els rebaixos de terres efectuats, va quedar al descobert el parament intern de la banquetta que separa l'interior del claustre del pati, presentant evidents mostres d'haver estat reformada, tal hi com ja s'havia constatat a la part externa l'any 1993.

d. Sala 1.

La sala 1, de forma rectangular i amb dues fileres de columnes que la travessen en la seva llargada, correspon a una de les edificacions militars posteriors al convent, que ocupa part de l'espai on hauria estat ubicat el claustre renaixentista.

Els treballs de reforma d'aquest sector, van comportar la

realització d'un gran nombre de cales per reforçar els fonaments, donant lloc a la localització de varis segments de la fonamentació i un dels contraforts de les ales Est i Nord del claustre que, recordem, era de planta irregular.

Les restes es conserven en el subsòl sense que resultessin afectades per les obres.

e. Sales 3 i 4.

Es corresponen amb les dues habitacions situades més al nord de l'edificació militar que serveix de façana amb el carrer Começ.

En aquest sector es van efectuar dues cales de prospecció, una a cada habitació, per intentar localitzar la fonamentació de la cantonada Nord del claustre gòtic.

Els resultats arqueològics van confirmar la seva conservació en el subsòl, tal hi com ja s'havia documentat en la campanya anterior en referència a la cantonada Est.

f. Neteja i restauració de parets.

Els treballs de restauració d'aquesta fase del projecte van afectar a la major part de les estructures del convent que

encara es conserven, excepte el claustre.

El repicat de les parets, la major part de les quals pertanyen al refectori, va deixar tots els paraments vistos, poden observar les diferents remodelacions i restauracions que havien sofert al llarg del segle.

g. Seguiment general.

Finalment, es va efectuar un seguiment general de tota l'obra, sense obtenir més resultats arqueològics.

5.2. CAMPANYA DE 1996

5.2.1. Descripció des resultats.

CALA 5.

La cala núm. 5, que tenia unes mides inicials de 2 x 2 m., es va realitzar a l'àrea central del pati actual, en una zona afectada parcialment per la instal·lació de l'antic drenatge instal·lat l'any 1994. La cala limita a l'W amb la Rasa núm. 1, que posteriorment s'efectuaria per tal d'instal·lar un dels tubs de desaigüe del nou drenatge.

Els resultats inicials obtinguts en la realització d'aquesta cala, amb la troballa del primer enterrament a una fondària de 0,70 m., i el registre de la corresponent seqüència estratigràfica, van aconsellar la seva ampliació en direcció E fins a unes mides de 4 x 4 m aproximadament, sense excavar, però, tota la superfície.

La cala s'ha excavat en la seva cota màxima fins a una fondària de 0,90 m., no arrivant en cap moment als nivells geològics que, pels resultats de les prospeccions de l'any 1993, sabem que es troben a més profunditat.

Els resultats que posteriorment es van obtenir durant el procés d'excavació de la resta de la cala, van permetre

documentar uns altres tres enterraments.

En aquesta cala es van documentar un total de 4 enterraments, dos d'ells superposats, dels quals se'n va extreure un (Ent. núm. 1), per tal de garantir la seva conservació, ja que les seves restes resultaven parcialment afectades pels rebaixos de terres que es tenien que efectuar.

Es en aquesta cala on ha aparegut la major part del material arqueològic obtingut en estratigrafia, i que correspon, sobre tot, a fragments de ceràmica medieval i moderna i a alguns objectes de ferro i pasta vitrea (un medalló de pasta vitrea enmarcat en ferro trobat a l'Ent. núm 5) i nombrosos claus, també de ferro, provinents de la caixa de fusta utilitzada en l'enterrament núm. 1).

No s'ha documentat cap tipus d'estructura en tota la zona excavada de la cala.

Enterrament núm. 1.

Correspon a les restes de l'esquelet d'un individu adult (U.E. 6), en relatiu bon estat de conservació, exceptuant-ne els peus i part del crani.

Està orientat amb el cap a l'Est, i és l'únic enterrament del qual tenim constància de la presència de caixa de fusta, pels

nombrosos claus de ferro que s'han trobat al seu voltant.
L'individu tindria una alçada aproximada d'1,65 m.

Enterrament núm. 2.

Correspon a les restes de l'esquelet d'un altre individu també adult (U.E. 7), que es troben en molt bon estat de conservació.

Es dona la circumstància de que està superposat a un altre enterrament (núm. 3), de forma capiculada, trobant-se orientat amb el cap a l'W.

Tindria una alçada aproximada d'1,65 m.

Enterrament núm. 3

Es l'enterrament que es localitza per sota del núm. 2 (U.E. 8), tractant-se de l'esquelet d'un individu adult també en molt bon estat de conservació.

Està orientat amb el cap a l'E, i tindria una alçada aproximada d'1,70 m.

Enterrament núm. 5.

Correspon a l'esquelet parcialment conservat d'un individu adult (U.E. 9), que portava un medalló de pasta vitrea enmarcat en ferro a sobre del pit.

D'alçada indeterminada, superior però a 1'1,60, està orientat amb el cap a l'W.

CALA 6.

La realització d'aquesta cala correspon a una ampliació, quant a la seva fondària, de la que es va realitzar en el mateix lloc en el decurs de la campanya arqueològica de l'any 1993.

La seva realització va ser motivada per tal d'intentar documentar les estructures del pas de comunicació existent entre el claustre gòtic i el pati, determinat el seu funcionament i les diferents fases i remodelacions d'aquest sector del claustre.

La cala té les mateixes mides que la realitzada l'any 1993 (4 x 1,5 ms), limitant a l'W amb la façana del claustre, a la seva part central, i al N i S amb els dos contraforts centrals.

Durant l'excavació d'aquesta cala es va arribar, en segons quin sector, fins a una potència d'1,70 ms.

Els resultats obtinguts són diferents dels de la cala núm. 5, doncs no s'ha documentat cap enterrament, però sí una part de l'estructura de fonamentació d'aquest sector del claustre, sense haver arribat, però, a la seva base.

L'obra de la fonamentació presenta les mateixes característiques constructives que les d'altres sectors ja documentats anteriorment, utilitzant per a la seva construcció

pedres de diferents mides lligades amb morter de sorra de color rogenc.

La seqüència estratigràfica tampoc es correspon amb la de l'anterior cala, presentant bàsicament un únic nivell de rebliment (U.E. 5), format per terres i restes de material constructiu que, per la seva datació, serien aportacions posteriors al moment de la construcció del claustre.

CALA 7

Es una de les cales realitzades a la meitat sud del pati, en una zona que hauria resultat molt afectada, tal i com s'ha pogut constatar durant les prospeccions prèvies, per l'anterior instal·lació de drenatge i pel pou de desaigüe d'aquest.

La troballa de les instal·lacions de l'antic drenatge, va limitar la superfície excavada d'aquesta cala, que va tenir finalment unes dimensions irregulars de 2,5 x 3 m i una potència màxima de 0,60 m.

Els resultats arqueològics, tot i trobar-nos amb una àrea molt afectada pels moviments de terres recents, coincideixen amb els de la cala núm. 5. En aquest sentit, s'ha documentat un enterrament parcialment conservat (Ent. núm. 4), constant la mateixa seqüència estratigràfica encara que només es conservava en algun sector de la cala.

Part d'aquesta cala es veuria afectada posteriorment per la Rasa núm. 2, sense incidir, però, en les restes de l'enterrament.

Enterrament núm. 4.

Restes d'un esquelet parcialment conservat (U.E. 10),
corresponents a un individu adult.

L'individu, que tindria una alçada aproximada d'1,65 m.,
portava una creu i dues medalles de bronze a sobre del pit.

CALA 8.

La cala núm. 8 és de característiques similars a la cala núm. 6, tant per la seva localització, com pels resultats arqueològics que s'han obtingut.

Es va realitzar entre el segon i tercer contrafort, al sud de la cala 6, tenint com a límit W l'estructura dels fonaments del claustre gòtic.

Té unes mides de 4 x 1,5 m i es va excavar en una potència màxima d'1,20 m.

Els resultats van permetre documentar la mateixa seqüència estratigràfica que a la cala núm. 6, amb el nivell de rebliment U.E. 2002 i l'estructura de fonamentació del claustre.

Tanmateix, s'ha pogut documentar parcialment una estructura de planta rectangular, de llargada indeterminada i amplada de 0,80 cms, de la qual desconeixem la seva funcionalitat.

CALA 9.

Cala de les mateixes característiques que les núms. 6 i 8, que es va obrir simultaneament a aquestes. Està situada al N de la cala núm. 6, entre el quart i cinquè contrafort.

Vistos els resultats de les cales núms. 6 i 8, i l'aparició dels altres enterraments a la resta de les cales, aquesta cala només es va aprofundir fins a 1 m de potència, no mostrant cap variació respecte a la seqüència estratigràfica de les altres dues.

Té unes mides d'1,5 x 2 m.

CALA 10

Es la cala situada més pròxima al pou, a l'àrea central del pati, i que posteriorment es veuria parcialment afectada per la Rasa núm. 2. Els resultats obtinguts, constaten la presència de dos enterraments més (núms. 8 i 9).

Té unes mides d'1 x 2 m. i es va excavar fins a una potència de 0,60 m.

Enterraments 8 i 9.

Corresponen a les restes de l'esquelet de dos individus (U.E. 11 i 12), que es troben superposats i en relatiu bon estat de conservació. Els individus es trobaven capiculats i tenien una alçada indeterminada, superior, però, a 1,60 m.

CALA 11

La cala núm. 11 és de característiques molt similars a la cala núm. 13, per trobar-se ambdues afectades per una rasa de cronologia indeterminada, que hauria afectat de manera important les restes dels enterraments que s'hi han trobat.

Està situada entre les cales núms. 10 i 13, i és una de les cales que posteriorment es veurà afectada de manera parcial per la Rasa núm. 2.

Té unes mides d'1,5 x 2 m, i es va excavar fins a una fondària de 0,60 m.

Enterrament núm. 6.

Correspon a les restes mal conservades de l'esquelet d'un individu probablement adult i d'alçada indeterminada (U.E. 13). Les restes haurien resultat afectades per la rasa abans esmentada de cronologia indeterminada.

CALA 12

Amb els resultats obtinguts a la resta de cales realitzades a l'àrea central del pati, amb diferents resultats en quan a la potència on apareixen els enterraments, es va efectuar aquesta cala de comprovació en una zona on els rebaixos de terres no tenien que superar els 40 cms.

Els resultats van posar de manifest l'existència d'un altre enterrament del qual només es va localitzar, però, el crani, no aprofundint més en l'excavació, doncs les restes no tenien que resultar afectades.

Enterrament núm. 7.

Només s'han pogut documentar les restes d'un crani (U.E. 14) sense haver-ne excavat la part corresponent al cos (No hi ha dibuix).

CALA 13

La cala núm. 13 és la situada més al Nord de l'àrea central del pati, i es veu afectada, tant per la Rasa 2 del drenatge, com per la que en època incerta ja s'havia realitzat, afectant també a la cala 11.

Té unes mides d'1,5 x 2 m. i es va excavar fins a una potència de 0,40 m.

Enterraments núms. 11 i 12 i fossar.

En aquesta cala s'han localitzat les restes de dos enterraments mal conservats (U.E. 15 i 16), afectats per la U.E. 22, i un fossar (U.E. 20), amb un nombre indeterminat d'individus (U.E. 19), que podria tenir relació amb la mateixa U.E. 22.

CALA 14.

Es la cala situada a l'extrem N-O de l'àrea central del pati, resultant afectada per la Rasa núm. 2.

Té unes mides d'1 x 2 m. i es va excavar fins a una potència de 0.40 m.

Enterrament núm 10.

Correspon a les restes parcialment conservades de l'esquelet d'un individu adult (U.E. 17), d'alçada indeterminada i que es troba orientat amb el cap al Sud.

5.2.2. Seqüència estratigràfica.

La seqüència estratigràfica de l'excavació identifica a totes les cales que s'han efectuat, un primer nivell arqueològic, d'època contemporànea, format per un estrat d'entre 20 i 35 cms de potència (U.E. 1).

Aquest estrat es correspon amb la cota de pavimentació actual, i està format per una capa de grava gruixuda que cobreix tot el pati, col·locada durant els treballs de restauració de l'any 1994.

Prèviament a la instal·lació d'aquest paviment, durant el mateix l'any de 1994, ja s'havien efectuat rebaixos amb mitjans manuals i mecànics a tota la superfície del pati, afectant a nivells d'ocupació dels ss. XIX i XX, una part dels quals s'havien excavat durant la campanya de 1993.

Per sota de la U.E. 1, apareix, en determinades cales (núms. 5, 7, 10, 11, 12, 13 i 14), un estrat format per pedres, rajols i altres materials ceràmics, tots ells lligats amb morter de calç, formant una capa molt compactada, d'uns 40 cms de potència mitja (U.E. 2).

En alguns sectors de l'excavació, i més concretament a la cala 5, s'ha documentat un tercer estrat (U.E. 3), format per una capa desigual i no uniforme de terra flonja, de color

vermellós, que sembla correspondre a la preparació de la U.E. 2. Es un estrat amb molt poca presència de materials ceràmics, però que cronològicament es corresponen amb els de l'estrat anterior.

Seguint amb aquesta seqüència estratigràfica, s'ha pogut excavar, sobre tot a la cala núm. 5, l'estrat de colmatació dels enterraments (U.E. 4), format per una terra de color geige grisosa, molt flonja, i que presentava abundant presència de materials ceràmics.

Van apareixer també en aquest estrat, altres materials arqueològics como són una dorzena de claus de ferro pertanyents a la caixa de fusta de l'enterrament núm. 1. Es l'únic dels dotze enterraments en que s'ha pogut documentar aquesta circumstància.

Es important destacar, que no s'ha pogut delimitar en cap cas la fossa dels enterraments (U.E. 6 a 17), però sí que s'ha pogut documentar la de la ossera (U.E. 19 i 20 respectivament) i la de la rasa moderna que afectava a diversos enterraments (U.E. 18).

No es va aprofundir més enllà de la U.E. 4 en cap de les cales, doncs no era necessari ja que les restes no resultaven afectades per les obres, tot i que no es va arribar en cap moment als nivells geològics.

A les cales núms. 6, 8 i 9, la seqüència estratigràfica varia, ja que per sota de la U.E. 1 només es documenta un únic nivell de rebliment excavat a la cala 6 fins a 1,70 cms de potència. Aquest nivell de rebliment es correspondria cromològicament amb la U.E. 2 de les altres cales

En aquesta mateixa cala, on tampoc s'ha arribat als nivells geològics, s'ha documentat part d'una estructura (U.E. 21), de la qual en desconeixem la seva funcionalitat al no estar relacionada arquitectònicament amb el claustre.

5.2.3. Estructures.

Les poques estructures que s'han documentat durant la prospecció arqueològica, estan relacionades amb les restes arquitectòniques del claustre gòtic, principalment amb la seva obra de fonamentació.

La constatació efectuada durant la campanya de 1994, que va posar de manifest que en bona part del subsòl del pati i de les dependències modernes més immediates, encara es conservaven les restes destruïdes de la planta de l'antic claustre, s'ha vist confirmada amb els resultats obtinguts durant la darrera campanya.

Efectivament, d'una banda s'ha pogut ampliar el coneixement que es tenia de l'alçat de la fonamentació de l'ala conservada del claustre, concretament a les cales 6, 8 i 9, amb diferents resultats segons la fondària a la que s'ha arribat.

De l'altre, s'ha pogut restituir la base de dos dels pilans de l'ala nord del claustre, que entre els segles XVIII i XIX serien substituïts i modificats en quant a la seva situació per les edificacions militars, que són les que actualment es conserven i encara es poden visualitzar.

Els dos pilans s'han localitzat a l'extrem nord de les dues rases longitudinals dels desaigües del drenatge. Són unes

estructures fetes de pedra i lligades amb morter de sorra de tons vermellosos. construït amb encofrat. i d'una gran solidesa.

També s'ha documentat part d'una estructura abans ja esmentada i que localitzem a la Cala 8, de la qual desconeixem la seva funcionalitat.

Finalment, amb el repicat i neteja de la façana exterior W del Refectori, s'ha recuperat aquesta part de la construcció gòtica.

5.2.4. Materials.

A més de la dotzena d'enterraments i del ossari que s'han localitzat, els materials arqueològics recollits responen bàsicament a fragments de ceràmica, relativament abundant i d'un ampli ventall cronològic, i a algun objecte de bronze (medalles, creus, un medalló i una moneda) associat a determinats enterraments.

Els materials ceràmics s'identifiquen amb dos lots perfectament diferenciats en el temps, i que corresponen a les produccions de ceràmica vidrada decorada amb verd i manganès (que apareix sobre tot a la U.E. 4), i a diferents tipus de produccions de ceràmica blava catalana (documentada majoritàriament a la U.E. 2).

Entre les produccions de verd i manganès, destaca un plat amb la secció complerta, decorat a la vora amb el motiu de l'orla núm. 7 del Castell de Llinars i amb un motiu no identificat en el centre del fons (Làmina 1).

Altres fragments de vora de la mateixa producció permeten identificar com a motiu que decora la vora les orles nùms 4 i 8 també del Castell de Llinars.

De producció contemporànea o una mica més tardana, destaquen dues escudelles de ceràmica vidrada blanca, fragmentades però

amb la secció complerta, i una d'elles amb orelletes com a nansa (Làmina 2).

Quant a les produccions de ceràmica blava destaca un plat de la producció de la "ditada", amb la secció complerta (Làmina 2).

5.2.5. Cronologia.

La datació dels materials apareguts en estratigrafia, apunta dos moments cronològics relacionats amb la seqüència documentada en les diferents cales, principalment en aquelles on han aparegut els enterraments.

Un primer moment amb presència d'abundants fragments ceràmics de la producció de verd i manganès del s. XIV, i d'altres de ceràmica vidrada blanca de cronologia més indeterminada, però que cal situar entre els ss, XIV i XV. Són els materials que es corresponen amb el nivells dels enterraments i l'inmediatament inferior.

El segon moment cronològic correspon a les U.E. 2 i 3, on apareixen com a únic element de datació produccions de ceràmica blava dels segles XVII i XVIII.

6. INTERPRETACIO.

L'anàlisi dels resultats arqueològics obtinguts durant les intervencions dels anys 1994 i 1996, han posat de manifest l'existència de nivells arqueològics en totes les zones prospectades. Aquests nivells, que es poden datar entre els segles XIV i XVIII, s'extenen per tot el recinte, i es relacionen tots ells amb les diferents etapes de la vida del convent.

Durant la intervenció de 1994, es va confirmar, com a principal resultat arqueològic obtingut, la conservació en el subsòl de gran part de les plantes dels dos claustres, tot i que només es va documentar la seva existència fotogràficament a més de realitzar la corresponent planimetria, sense procedir a efectuar una excavació com a tal.

Ja durant l'any 1996, les cales de prospecció que s'han efectuat, han permès documentar, principalment, una àrea d'enterraments molt densa (amb un total de 12 individus i una ossera), localitzada en tota l'extensió que es conserva del pati del claustre gòtic, i de la qual no se'n tenia coneixement.

La seqüència estratigràfica obtinguda en aquesta àrea, mostra en primer lloc, un estrat de colmatació de tots els enterraments que, pels materials ceràmics apareguts es pot datar entre els ss. XIV i XV.

El fet de que no s'hagi observat cap tipus de fossa durant l'excavació dels enterraments, juntament amb la presència de l'estrat que segellava totes les inhumacions de manera uniforme, i que datem entre els ss. XVII i XVIII, permet apuntar la possibilitat de que els enterraments corresponguin tots a un mateix moment cronològic.

Aquest moment caldria situar-lo entre finals del s. XVII o principis del S. XVIII, coincidint amb els darrers anys de funcionament del convent com a tal.

Quant a la resta de dades obtingudes, no fan altre cosa que confirmar els resultats d'anteriors intervencions que constataven la conservació de vàries estructures pertanyents a l'antic convent, com és el cas del Refectori o de la fonamentació de les diferents ales del claustre gòtic.

7. BIBLIOGRAFIA.

BATLLORI, A.; LLUBIA, LL. Ceràmica catalana decorada. Llibreria Tuebols. Barcelona 1949.

MONREAL, L.; BARRACHINA, J. El Castell de Llinars del Vallès. Un casal noble a la Catalunya del s. XV. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1983.

TELESE, A. La vaixella blava catalana de 1570 a 1670. Barcelona, 1991.

BACARIA, A.; CABALLE, F.; GONZALEZ, R.; GRANADOS, O.; PAGES, E.; PIQUER, E. Antic convent i caserna de Sant Agustí. Estudi històric i arqueològic. Servei d'Arqueologia de la Ciutat. Barcelona, 1993.

8. INVENTARI FOTOGRAFIC.

ANY 1994

Diapositives.

- 327.1- Pati 1. Vista parcial abans de la restauració.
- 327.2- Pati 1. Vista parcial durant la restauració.
- 327.2- Pati 2. Vista general abans de la restauració.
- 327.4- Pati 2. Vista parcial durant la restauració.
- 327.5- Pati 1. Vista d'un dels micropilotatges efectuats.
- 327.6- Pati 2. Vista parcial dels rebaixos efectuats.
- 327.7- Pati 2. Vista parcial dels rebaixos efectuats.
- 327.8- Pati 2. Vista parcial dels rebaixos efectuats.
- 327.9- Pati 2. Cala de prospecció.
- 327.10- Pati 2. Cala de prospecció.
- 327.11- Pati 2. Cala de prospecció.
- 327.12- Pati 2. Cala de prospecció.
- 327.13- Pati 2. Vista parcial. Fonamentació del claustre.
- 327.14- Pati 2. Vista parcial. Fonamentació del claustre.
- 327.15- Pati 2. Vista general.
- 327.16- Pati 2. Vista parcial dels rebaixos de terres.
- 327.17- Pati 2. Vista parcial dels rebaixos de terres.
- 327.18- Pati 2. Vista parcial dels rebaixos de terres.
- 327.19- Sala 3. Vista parcial.
- 327.20- Sala 3. Vista parcial.
- 327.21- Sala 3. Vista parcial.

- 327.22- Sala 4. Vista parcial.
- 327.23- Sala 4. Vista parcial. Estructures modernes.
- 327.24- Sala 4. Vista parcial. Estructures modernes.
- 327.25- Sala 4. Vista parcial. Estructures modernes.
- 327.26- Sala 4. Vista parcial. Estructures modernes.
- 327.27- Sala 4. Fonamentació de la cantonada del claustre.
- 327.28- Sala 4. Fonamentació de la cantonada del claustre.
- 327.29- Excavació de les voltes del claustre.
- 327.30- Excavació de les voltes del claustre.
- 327.31- Excavació de les voltes del claustre.
- 327.32- Excavació de les voltes del claustre.
- 327.33- Restauració del Pati 1.
- 327.34- Restauració del Pati 1.
- 327.35- Restauració del Pati 1.
- 327.36- Restauració del Pati 1.
- 327.37- Restauració del Pati 1.
- 327.38- Restauració del Pati 1.
- 327.39- Pati 1. Construcció del nou edifici.
- 327.40- Pati 1. Estructures del convent abans de restaurar.
- 327.41- Pati 1 durant la restauració.
- 327.42- Vista general del Pati 2.
- 327.43- Restauració de la planta superior del refectori.
- 327.44- Façana nord del refectori.
- 327.45- Planta superior del refectori.
- 327.46- Planta superior de la Sala 4.
- 327.47- Vista parcial del Pati 1 durant la restauració.
- 327.48- Detall de la porta de la Plaça de l'Acadèmia.
- 327.49- Reforç de la fonamentació dels murs del refectori.

- 327.50- Reforç de la fonamentació dels murs del refectori.
- 327.51- Vista parcial de l'interior del refectori.
- 327.52- Vista general de l'exterior del refectori.
- 327.53- Vista parcial de l'exterior del refectori.
- 327.54- Vista parcial de l'exterior del refectori.
- 327.55- Zona de la porta de la Plaça de l'Acadèmia.
- 327.56- Zona de la porta de la Plaça de l'Acadèmia.
- 327.57- Reforç de la fonamentació de la Sala 1.
- 327.58- Sala 4. Fonaments de la cantonada del claustre.
- 327.59- Sala 4. Fonaments de la cantonada del claustre.
- 327.60- Sala 4. Fonaments de la cantonada del claustre.
- 327.61- Sala 4. Fonaments de la cantonada del claustre.
- 327.62- Sala 4. Fonaments de la cantonada del claustre.
- 327.63- Sala 4. Fonaments de la cantonada del claustre.
- 327.64- Sala 4. Fonaments de la cantonada del claustre.
- 327.65- Pati 2. Fonaments d'un dels contraforts del claustre.
- 327.66- Pati 2. Fonaments d'un dels contraforts del claustre.
- 327.67- Pati 2. Fonaments d'un dels contraforts del claustre.
- 327.68- Vista general del claustre.
- 327.69- Vista general del claustre.
- 327.70- Vista general del claustre.
- 327.71- Vista general de la sala 1.
- 327.72- Sala 1. Reforç de la fonamentació.
- 327.73- Vista del claustre durant els rebaixos del terre.
- 327.74- Vista del claustre durant els rebaixos del terre.
- 327.75- Vista del claustre durant els rebaixos del terre.
- 327.76- Vista del claustre durant els rebaixos del terre.
- 327.77- Sala 3. Fonaments del claustre.

- 327.78- Sala 3. Fonaments del claustre.
- 327.79- Sala 4. Fonaments del claustre.
- 327.80- Sala 4. Fonaments del claustre.
- 327.81- Sala 4. Fonaments del claustre.
- 327.82- Sala 4. Fonaments del claustre.
- 327.83- Sala 4. Fonaments del claustre.
- 327.84- Sala 4. Fonaments del claustre.
- 327.85- Sala 4. Fonaments del claustre.
- 327.86- Sala 4. Fonaments del claustre.
- 327.87- Refectori. Reforç dels fonaments.
- 327.88- Refectori. Reforç dels fonaments.
- 327.89- Refectori. Reforç dels fonaments.
- 327.90- Vista general de la Sala 1.
- 327.91- Reforç dels fonaments de la Sala 1.
- 327.92- Reforç dels fonaments de la Sala 1.
- 327.93- Reforç dels fonaments de la Sala 1.
- 327.94- Reforç dels fonaments de la Sala 1.
- 327.95- Reforç dels fonaments de la Sala 1.
- 327.96- Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.
- 327.97- Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.
- 327.98- Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.
- 327.99- Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.
- 327.100- Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.
- 327.101- Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.
- 327.102- Vista parcial del Pati 2.
- 327.103- Vista parcial del Pati 2.
- 327.104- Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.
- 327.105- Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.

- 327.106- Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.
- 327.107- Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.
- 327.108- Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.
- 327.109- Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.
- 327.110- Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.
- 327.111- Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.
- 327.112- Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.
- 327.113- Vista parcial del Pati 2.
- 327.114- Vista parcial del Pati 2.
- 327.115- Vista parcial del pati 2.
- 327.116- Pati 2. Fonaments d'un dels contraforts del claustre.
- 327.117- Pati 2. Fonaments d'un dels contraforts del claustre.
- 327.118- Pati 2. Fonaments d'un dels contraforts del claustre.
- 327.119- Pati 2. Fonaments d'un dels contraforts del claustre.
- 327.120- Sala 4. Fonaments de la cantonada del claustre.

ANY 1996

Diapositives.

- 327.1- Vista general del claustre gòtic.
- 327.2- Vista general del claustre gòtic i refectori.
- 327.3- Vista parcial del claustre i de la capella.
- 327.4- Vista parcial del claustre.
- 327.5- Vista parcial del claustre.
- 327.6- Detall capitell claustre.
- 327.7- Banqueta del claustre abans de restaurar.
- 327.8- Banqueta del claustre abans de restaurar.
- 327.9- Banqueta del claustre abans de restaurar.
- 327.10- Treballs de restauració del Refectori.
- 327.11- Treballs de restauració del refectori.
- 327.12- Dependències interiors. Vista parcial.
- 327.13- Dependències interiors. Vista parcial.
- 327.14- Dependències interiors. Vista parcial.
- 327.15- Dependències interiors. Vista parcial.
- 327.16- Dependències interiors. Vista parcial.
- 327.17- Dependències interiors. Vista parcial.
- 327.18- Dependències interiors. Vista parcial.
- 327.19- Vista general de la Cala 1.
- 327.20- Vista general de la Cala 6.
- 327.21- Vista general de la Cala 6.
- 327.22- Detall de la Cala 8.
- 327.23- Detall de la Cala 8.

- 327.24- Vista general de la Cala 7.
- 327.25- Detall de la Cala 7.
- 327.26- Detall de la Cala 7.
- 327.27- Cala 1. Enterrament núm. 1.
- 327.28- Cala 1. Enterrament núm. 1.
- 327.29- Cala 1. Enterrament núm. 1.
- 327.30- Cala 1. Enterrament núm. 1.
- 327.31- Cala 1. Enterraments núms. 1, 2 i 3.
- 327.32- Cala 7. Enterrament núm. 4.
- 327.33- Cala 1. Enterrament núm. 5.
- 327.34- Cala 1. Enterrament núm. 5.
- 327.35- Cala 1. Enterrament núm. 5.
- 327.36- Cala 10. Enterraments 8 i 9.
- 327.37- Cala 13. Enterrament núm. 11.
- 327.38- Cala 13. Enterrament núm. 11 i ossera.
- 327.39- Cala 13. Enterrament núm. 12 i ossera.
- 327.40- Cala 13. Vista general de la ossera.
- 327.41- Cala 14. Enterrament núm. 10.
- 327.42- Detall del procés de recuperació d'un esquelet.
- 327.43- Rasa núm. 1. Vista general.
- 327.44- Rasa núm. 1. Vista general.
- 327.45- Detall del bassament aparegut a la Rasa núm. 1.
- 327.46- Detall del bassament aparegut a la Rasa núm. 1.
- 327.47- Rasa núm. 1. Vista parcial.
- 327.48- Rasa núm. 2. Vista parcial.
- 327.49- Rasa núm. 3. Vista general.
- 327.50- Rasa núm. 3. Vista parcial.
- 327.51- Rasa núm. 3. Vista parcial.

327.52- Rasa núm. 3. Vista parcial.

327.53- Rasa núm. 3. Vista parcial.

327.54- Rasa núm. 3. Vista parcial.

327.55- Cala 1, amb les restes dels esqueleys protegides per una capa de sauló.

327.56- Detall de la capa de grava extesa sobre el pati.

327.57- Vista general del pati amb la capa de grava ja extesa.

327.58- Vista general del pati amb la capa de grava ja extesa.

9. INVENTARI DE MATERIALS.

Sant Agustí/1996.

Núm. Intervenció: 327.

Ambit: Pati Claustre

U.E.: Superficial

Núm.Frags.	Codi	Def.	Te.	Pa	Ex	In	Observ.
1	14252	VO	TO	AO			Orla 4
2	14252	VO	TO	AO			
1	14252	FO	TO	AO			
1	14252	SF	TO	AO			
1	14304	PE					
2	14304	FO					
1	14002	PE	TO	AO			
3	14100	VO	TO	AO	VI	VI	
3	14100	SF	TO	AO	VI	VI	
1	14100	PE	TO	AO	VI	VI	
2	50033						
2	14120	VO	TO	AO			
9	14101	VO	TO	AO			
3	14101	SF	TO	AO			
1	14101	PE	TO	AO			
3	14101	SF	TO	AO			Canti

Ambit: Cala 5

U.E.: 2

Núm.Frags.	Codi	Def.	Te.	Pa	Ex	In	Observ.
1	14002	NA			VI		Vidrat verd
1	14002	SF	TO	AO	VI		V. verd-marró
1	14002	VO	TO	AO		VI	V.marró. Gran vas
1	14002	VO	TO	AO	VI	VI	V. marró
2	14002	SF	TO	AO		VI	V. verd-groguenc
1	14002	FO	TO	AO		VI	V. marró
1	50029						
2	14002	SF	TO	AO			
3	14002	SF	TO	AO	VI	VI	V. verd
1	14002	SF	TO	GO			
2	14002	FO	TO	GO			
1	14002	VO	TO	AO	VI	VI	V. verd

2	14002	SF	TO	AO		VI	V. verd
1	14002	NA		AO		VI	V. verd
1	14002	VO	TO	AO		VI	V. marró
1	14002	SF	TO	AO		VI	V. marró
1	14005	NA		GR		VI	V. marró
4	14101	FO	TO	AO	VI	VI	
1	14101	PE	TO	AO	VI	VI	
1	14101	VO	TO	AO	VI	VI	
10	14101	SF	TO	AO	VI	VI	
1	14252	VO	TO	AO	VI	VI	
2	14252	PE	TO	AO	VI	VI	
1	14252	SF	TO	AO	VI	VI	
6	50033						

U.E.: 4

Núm.Frags.	Codi	Def.	Te.	Pa	Ex	In	Observ.
11	50029						
1	50014						
14	20002	CLA					
3	14002	VO	TO	AO		VI	V. verd-groguenc
1	14002	FO	TO	AO		VI	V. verd-groguenc
7	14002	SF	TO	AO		VI	V. verd-groguenc
11	14002	SF	TO	AO			
1	14002	FO	TO	AO			
2	14002	VO	TO	AO			
1	14002	AN		AO			
1	14002	SF	TO	AO		EN	Engalba verda.
1	30000	FO					
1	14252	VO	TO	AO			Orla 4
3	14252	VO	TO	AO			Orla 8
1	14252	FO	TO	AO			Orla 8
3	14252	VO	TO	AO			
7	14252	FO	TO	AO			
2	14252	SF	TO	AO			
1	14002	PE	TO	AO	VI	VI	V. blanca
2	14002	FO	TO	AO	VI	VI	V. blanca
2	14002	VO	TO	AO	VI	VI	V. blanca
9	14252	VO	TO	AO			N.Df. 1
7	14100	VO	TO	AO	VI	VI	N.Df. 2
15	14120	VO	TO	AO			N.Df. 3
8	20002	CLA					

Ambit: Cala 6

U.E.: 2

Núm.Frags.	Codi	Def.	Te.	Pa	Ex	In	Observ.
11	14120	VO					
10	14101	SF					
1	14200	VO					
4	14101	PE					
1	14101	VO					
1	14252	PE					
2	14252	SF					
6	50033						
2	50029						
5	14002	SF	TO	AO			
1	14102	VO	TO	AO			
1	14102	FO	TO	AO			
1	14102	NA		AO			
5	14005	SF	TO	GR			
2	30000	SF					
1	14002	VO	TO	GO			
1	14002	SF	TO	GO			
1	14002	NA		AO			
1	14252	VO	TO	AO			
1	14002	FO	TO	AO	VI	VI	V. groguenc
1	14002	FO	TO	AO	VI	VI	V. groguenc
1	14002	SF	TO	AO	VI	VI	V. groguenc
11	14002	SF	TO	AO			Gran vas
2	14005	SF	TO	AO			
2	50029						
1	14002	NA		AO			
1	14005	NA		GR			
2	14003	VO	TO	AO	VI	VI	V. marró
1	14003	FO	TO	AO	VI	VI	V. marró
1	14003	PE	TO	AO		VI	V. marró
3	14003	SF	TO	AO		VI	V. marró
5	14003	VO	TO	AO		VI	V. verd
2	14003	SF	TO	AO		VI	V. verd
3	14003	NA		AO	VI	VI	V. verd
2	14003	PI	TO	AO	VI	VI	V. verd
2	14003	VO	TO	AO	VI	VI	V. verd
5	14003	SF	TO	AO	VI	VI	V. verd
1	14003	FO	TO	AO	VI	VI	V. verd

Ambit: Cala 7.

U.E.: 2

Núm.Frags.	Codi	Def.	Te.	Pa	Ex	In	Observ.
1	14101	PE	TO	AO			
6	14101	SF	TO	AO			
1	50033						
1	14100	VO					
1	50014						
1	14002	VO	TO	AO	VI	VI	V. verd
1	14005	SF	TO	GO			
1	14002	VO	TO	AO		VI	V. marró
2	14002	SF	TO	AO		VI	V. marró
1	14002	SF	TO	AO	VI	VI	V. marró
1	14002	VO	TO	AO		VI	V. verd
2	14002	SF	TO	AO		VI	V. verd
2	14002	SF	TO	AO	VI	VI	V. verd
1	14002	CR	TO	AO	VI	VI	V. verd

Ambit: Cala 8

U.E.: 2

Núm.Frags.	Codi	Def.	Te.	Pa	Ex	In	Observ.
2	14002	NA		AO	VI		V. verd
1	14002	VO	TO	GR			
1	14002	SF	TO	AO	VI	VI	V. marró
1	14002	VO	TO	AO		VI	V. marró
1	14002	SF	TO	AO	VI		V. verd

Ambit: Cala 9

U.E. 2

Núm.Frags.	Codi	Def.	Te.	Pa	Ex	In	Observ.
2	14003	PE	TO	AO	VI	VI	V. marró
3	14003	VO	TO	AO	VI	VI	V. marró
7	14003	SF	TO	AO	VI	VI	V. marró
1	14003	NA		AO	VI		V. marró
2	14003	FO	TO	AO		VI	V. marró
1	14003	SF	TO	AO		VI	V. marró
1	14002	VO	TO	AO			

Ambit: Cala 10

U.E.: 4

Núm.Frags.	Codi	Def.	Te.	Pa	Ex	In	Observ.
2	14252	PE	TO	AO			
1	14252	FO	TO	AO			
1	14252	SF	TO	AO			
4	14003	VO	TO	AO	VI	VI	
3	14003	SF	TO	AO	VI	VI	

Ambit: Rasa 1

U.E.: 2

Núm.Frags.	Codi	Def.	Te.	Pa	Ex	In	Observ.
1	50015						

Ambit: Volta

U.E.: 1

Núm.Frags.	Codi	Def.	Te.	Pa	Ex	In	Observ.
1	14200	VO					
1	14002	SF	TO	AO			
1	14003	NA		AO	VI		V. verd
1	14003	SF	TO	AO	VI		V. verd
1	14003	VO	TO	AO	VI	VI	V. marró
1	14003	SF	TO	AO	VI	VI	V. marró
1	14003	NA		AO	VI		V. marró
2	14003	SF	TO	AO		VI	V. marró
1	14003	SF	TO	AO		VI	V. verd

10. CATALEG

327.1- Plat de verd i manganès amb la secció complerta. Està decorat a la vora amb el motiu de l'orla núm. 7 del Castell de Llinars i amb un motiu no identificat en el centre del fons (Làmina 1).

327.2- Escudella de ceràmica vidrada blanca amb la secció complerta, amb orelletes com a nansa (Làmina 2).

327.3- Plat de ceràmica blanc i blava de la producció de la "ditada", amb la secció complerta (Làmina 2).

327.4- Sivella de cinturó de bronze (R.2826).



327.5- Sivella de cinturó de bronze (R.2828).

327.6-Creu de Caravaca amb un Crist a l'anvers i una imatge al revers (R.2833).

327.7- Creu de bronze treballada a l'anvers (R.2829).

327.8- Medalla de bronze amb la imatge i llegenda de Sant Antoni de Pàdua a l'anvers i la imatge de la Mare de Déu al revers amb la llegenda DILEC CARMEL (R.2832).

327.9- Medalla de bronze amb la Mare de Déu a l'anvers i Crist a la creu al revers (R.2834).



1



Sant Agustí 1996

LÀM. 1



Verd



Manganès



**CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT**

Ajuntament  de Barcelona



2



3



Sant Agustí 1996

LÀM. II



Blau




CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT


Ajuntament  de Barcelona



Sala 4. Fonamentació de la cantonada del claustre




Sala 4. Fonamentació de la cantonada del claustre



Sala 1. Fonaments del claustre renaixentista.




Detall del bassament aparegut a la Rasa núm. 1.



Enterrament núm. 4



Enterrament núm. 5



Enterrament núm. 5



Enterrament núm. 6



Enterraments núms. 8 i 9



nº 327




Intervenció CLAUSTRE-PATI, Antic Convent de
Sant AGUSTI, Barcelona.
Situació.

Barcelona Abril - Maig 1996



CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT

Ajuntament  de Barcelona



 Ambit CLAUSTRE

0 1 2 3 4
mtrs
E 1'250



nº 327


Intervenció CLAUSTRE-PATI, Antic Convent de
Sant AGUSTÍ. Barcelona.
Planta general

Barcelona Abril - Maig 1996



CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT

Ajuntament  de Barcelona



nº 327


Intervenció CLAUSTRE-PATI, Antic Convent de
Sant Agustí. Barcelona.
Planta Situació Cales i Enterraments.

Barcelona Abril - Maig 1996.



CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT

Ajuntament de Barcelona




nº 327


Intervenció CLAUSTRE-PATI, Antic Convent de
Sant AGUSTÍ, Barcelona
Alçat i Planta corredor "Escultura"



CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT



ALÇAT cantó mar
e 1/100



ALÇAT cantó montanya
e 1/100


0 1 2 3 mtrs

nº 327

Intervenció CLAUSTRE - PATI, Antic Convent de
Sant AGUSTI Barcelona.
Alçats interiors corredor "Escultura".




CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT



Secció A-A'


Interior Claustre - Pati



Planta

0 1 2 3
mtrs
e 1/100

PILAR ANGLE




0 1 2
mtrs
escala

nº 327

Intervenció CLAUSTRE - PATI, Antic Convent de
SAN AGUSTI, Barcelona.
SECCIÓ TRASVERSAL (claustre - pati)

CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT



nº 327


Intervenció CLAUSTRE - PATI, Antic Convent de
Sant AGUSTI. Barcelona.
E: terrament nº 1



CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT



Secció X-X'




n° 327

Intervenció CLAUSTRE - PATI, Antic Convent de
Sant AGUSTI, Barcelona.
Enterrament n°2



CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT



Planta fossat
 0 10 20 30
 cms
 e. 1/10


nº 327

Intervenció CLAUSTRE-PATI, Antic Convent de
 Sant AGUSTI, Barcelona.
 Enterrament nº 3



CENTRE D'ARQUEOLOGIA
 DE LA CIUTAT

Secció X-X'



Planta fossat


0 10 20 30 cms
e 1/10

nº 327

Intervenció CLAUSTRE-PATI, Antic Convent de
Sant AGUSTI, Barcelona.
Enterrament nº 4



CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT




Planta fossat
0 10 20 30 cm.
e. 1 / 10

nº 327

Intervenció CLAUSTRE - PATI, Antic Convent de
Sant AGUSTI. Barcelona.
Enterrament nº5



CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT



Planta fossa
0 10 20 30
cms.
e.1/10

Secció X.X'


13

nº 327

Intervenció CLAUSTRE - PATI, Antic Convent de
Sant AGUSTI Barcelona.
Enterrament nº 6



CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT




nº 327

Intervenció CLAUSTRE-PATI, Antic Convent de
Sant Agustí, Barcelona.
Enterrament nº 8-9



CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT



Planta fossat

e. 1/10

0 10 20 30 cms

15

nº 327

Intervenció CLAUSTRE-PATI, Antic Convent de
Sant AGUSTÍ Barcelona.
Enterrament nº 10.



CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT




nº 327

Intervenció CLAUSTRÉ-PATÍ, Antic Convent de
Sant Agustí, Barcelona
Enterrament nº 11, i fossa comú



CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT




nº 327

Intervenció CLAUSTRE - PATI, Antic Convent de
Sant AGUSTÍ, Barcelona
Enterrament nº 12. i fossa comú



CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT



0 1 mtr.
escala 1/20

19

nº 327


Intervenció, CLAUSTRE - PATI, Antic Convent de
Sant Agustí. Barcelona.
Cala en pilar 3, ambit 1



**CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT**

Barcelona Abril - Maig 1996.

Ajuntament  de Barcelona



0 1 mtr
escala 1/20.

PLANTA CALA

20

nº 327


Intervenció CLAUSTRE - PATI, Antic Convent de
Sant Agustí. Barcelona.
Cala en pilar 4, àmbit 1



**CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT**

Barcelona Abril - Maig 1996.

Ajuntament  de Barcelona



Planta Cala



21

nº 327


Intervenció CLAUSTRE - PATI, Antic Convent de
Sant Agustí. Barcelona.
Cala en pilar 19, àmbit 1

Barcelona Abril - Maig 1996.



**CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT**

Ajuntament  de Barcelona



Planta Cala



0 1 mtr.
escala 1/20

22

nº 327


Intervenció, CLAUSTRE - PAT1, Antic Convent de
Sant Agustí. Barcelona.
Cala en pilar 22, àmbit 1



**CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT**

Barcelona Abril - Maig 1996.

Ajuntament  de Barcelona



Planta Cala



0 1
escala 1/20 mtr.

nº 327

Intervenció, CLAUSTRE - PATI, Antic Convent de
Sant Agustí. Barcelona.
Cala en pilar 23, àmbit 1


Barcelona Abril - Maig 1996.



**CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT**

Ajuntament  de Barcelona

23



0 1 Mt.
E = 1/20

24

nº 327


Intervenció CLAUSTRE-PATI, Antic Convent de
Sant AGUSTI. Barcelona
Contrafort Claustre antic.



CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT

Ajuntament  de Barcelona

Barcelona Abril Maig 1996



Secció transversal volta galeria.

0 1 mtr.

29

nº 327

Intervenció CLAUSTRE-PATI, Antic Convent de
Sant Agustí. Barcelona
Secció voltes galeria claustre Oest.
e. 1/50

Barcelona



**CENTRE D'ARQUEOLOGIA
DE LA CIUTAT**

Ajuntament  de Barcelona