



Gestió i Difusió del Patrimoni
Arqueològic i Històric

MEMÒRIA TÈCNICA DE LA INTERVENCIÓ
ARQUEOLÒGICA AL CARRER FONOLLAR, 13
(BARCELONA), CODI 81/98



JOAN PIERA I SANCERNI

ÍNDEX

Introducció

Antecedents històrics

Metodologia del treball

Descripció dels treballs

Conclusions

Fitxes de les Unitats Estratigràfiques

Inventari del Material Arqueològic

Dibuix del Material Arqueològic

Documentació Planimètrica

Documentació Fotogràfica



Introducció

Les obres dutes a terme per l'empresa **Procivesa** al carrer Fonollar número 13, cantonada amb el carrer Font de la Fonda, a tocar amb el solar ocupat per l'antiga església de Sant Cugat del Rec, van comportar els rebaixos i moviments de terres per a la realització de les obres de fonamentació i soterranis. La Secció d'Arqueologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona va creure necessària la intervenció arqueològica, ja que la proximitat de l'antiga església de Sant Cugat del Rec feia imprescindible un seguiment i registre arqueològic, tant de la zona ja rebaixada, com de les arcades d'una estructura, possiblement la sagristia, de l'antiga església. Per aquest motiu, l'empresa **Procivesa** d'acord amb la Secció d'Arqueologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, van contractar l'empresa **ATICS, S.L.**, per a dur a terme una actuació arqueològica d'aquestes obres i la representació gràfica de les arcades, sota la direcció de Joan Piera i Sancerni.

La intervenció es realitzà des del dia 13 d'octubre al 3 de novembre de l'any 1998, amb el suport tècnic durant tota la campanya de tres auxiliars d'arqueologia, Josep Fauquet, Marc Flores i Francecs Florensa. A part del registre gràfic dels talls que els rebaixos de terra havien deixat, es va excavar un sondeig davant de l'arcada nord i es va fer la representació gràfica de les arcades i del parament de les parets nord i est.

Antecedents històrics

Caldria, primerament, emmarcar aquest solar del Carrer Fonollar, número 13 dintre la zona d'enterraments de les necròpolis tardanes de la *Barcino* romana. Malauradament, no existeix fins al moment cap treball de síntesi sobre aquest tema, tot i que darrerament ha aparegut una aproximació sintètica que actualitza totes les noves dades que ens proporcionen les nombroses excavacions arqueològiques que s'estan duent a terme en els últims anys ¹.

En aquesta visió general del món funerari baix imperial, es diferencien tres àrees o zones de localització de les necròpolis en relació amb la seva situació geogràfica dins el territori de *Barcino*, que són les següents:

Una primera zona d'enterraments situada dintre el *pomerium* de la ciutat emmurallada, és a dir, aquelles necròpolis urbanes. Quantitativament no són molts i la majoria d'ells estan situats i relacionats directament amb el conjunt episcopal visigòtic de *Barcino*. Quedarien emmarcats cronològicament entre els segles VI-VII d. C.

Una segona àrea d'enterraments, situada fora del recinte clos de la ciutat, en la seva perifèria immediata, però relacionada íntimament amb ella. Són les zones de necròpolis anomenades suburbanes, ja que es localitzen en el *suburbium* de *Barcino* (la franja aproximada d'una milla romana al voltant de tot el perímetre de la ciutat). Es tracta del nombre de tombes i de zones cementirials més nombrós dels excavats fins al moment. Cronològicament, els enterraments caldria situar-los entre els segles IV-VI d.C.

Dintre aquesta zona suburbana, destaca pel nombre de tombes localitzades, una gran àrea de cementiri situada al NE de la ciutat (l'actual sector de Ribera), seguint el traçat del ramal de la Via Augusta que unia *Barcino* amb el Maresme i el Vallès.

¹ PUIG i VILA, FERRAN (1999): "Mon funerari de Bàrcino", a *Del romà al romànic. Història, art i cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els segles IV i X*. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, pgs. 265-270

. I finalment, aquelles zones de necròpolis que es localitzen en les zones més allunyades de la ciutat, és dir en la seva àrea rural o *ager*, però dintre del territori de *Barcino*. Delimitat aquest, de manera general, per les muntanyes de Montjuïc i Collserola i el riu Besòs. La seva datació s'hauria d'adscriure entre els segles V-VII d. C.

Les dades que es tenen d'aquests cementiris de l'*ager* són, però, molt fragmentàries i pràcticament només es coneixen enterraments en les seva part més perimetral (Montjuïc, Sants, les Corts, Horta, Sant Andreu...).

Així, aquest solar del carrer Fonollar, número 13 es trobaria situat dins la gran zona de necròpolis existent en el NE de la ciutat de *Barcino*, en la seva àrea suburbana. Aquest cementiri s'estructuraria -immediatament després de les muralles- a banda i banda d'un eix viari importantíssim, el ja citat brançal de la Via Augusta, fossilitzat en els actuals carrers de Corders i Carders (cal recordar com també aquest eix fou un dels carrers més significatius de la Barcelona medieval).

Les diferents troballes realitzades tant al nord com al sud d'aquest eix, s'extenen per l'actual sector de Ribera, però semblen no ocupar-lo totalment. Sembla que la necròpoli estaria organitzada a partir de diversos elements de referència: el precedent de l'existència d'una necròpoli altimperial que devia estructurar-se al voltant de la via principal que es dirigia vers al nord, l'existència d'alguns camins secundaris, la topografia de la zona, possibles llocs de culte més primitius... Així ens ho evidencien la localització d'enterraments marcant alineacions, concentracions de tombes, diferents estructuracions espacials de la necròpolis...

Els límits d'aquesta extensa àrea cementiral vindria marcada per les mateixes muralles de la ciutat; per la banda de muntanya, la plaça Antoni Maura (pel costat més proper a l'Avinguda de la Catedral); per la zona de mar s'aproparia pràcticament fins a l'antiga platja; i, en direcció Besòs, es prolonga per diferents sectors isolats com per la zona del Born o l'Avinguda de Francesc Cambó.

El barri de La Ribera, on estava ubicada l'església de Sant Cugat del Rec, era al segle X una zona sense urbanitzar amb aiguamolls i diverses rieres,

de les que cal assenyalar la del Merdança o riera de Sant Joan, que discorria, aproximadament, per l'actual Via Laietana i desembocava molt a prop d'on està l'església de Santa Maria del Mar. La documentació que tenim de l'època és un xic imprecisa i no serà fins al segle XI, quan aquesta és més abundant, i ja es parla de zones habitades fora de muralles. Fins aleshores hem de suposar que la zona està ocupada per amplies zones de camps i horts. L'església de Sant Cugat del Rec es consagrarà el 1023, a la seva acta consta que el seu promotor Guislabert, bisbe de Barcelona, era l'administrador i se la dota dels delmes i primícies de fidels².

A principis del segle XI tenim notícia d'assentaments al voltant de les vies de comunicació de la ciutat. La Ribera es va articular al llarg de la primitiva via romana, o camí d'entrada a la ciutat en un primer moment³, al principi l'església se la coneix com a Sant Cugat del Camí. La construcció del rec comtal i de l'edificació de varis molins seran els elements que revitalitzaran la zona. A mitjans del segle XI hi ha tres referències de "vila nova" en una àrea suburbana que està situada entre Sant Cugat de Camí i Sant Pere de les Puelles⁴. Aquesta documentació ens parla de grans extensions de terreny, les propietats van canviant de mans però no apareixen mencionades edificacions.

No serà fins al segle XIII que la urbanització esdevindrà total. En aquesta època el creixement econòmic dels ravals de la ciutat propicia un nou ordenament urbanístic. Es promou l'edificació d'una nova línia defensiva, la nova muralla es començarà a fer al segle XIII, encara que és al segle XV quan La Ribera s'inclou dins aquest nou perímetre. Els diversos ordres eclesiàstics, davant les grans possibilitats que ofereixen els terrenys de la zona, comencen a edificar. Destaquen el Convent de Santa Caterina i el convent de Santa Clara Agustí. La zona al voltant de Sant Cugat del Rec

² **Cat. Rom.** Vol. XX pp.66

³ "El barrio de Sant Cugat se había formado a lo largo de la via que, saliendo de la ciudad por el Portal Major, se dirigía hacia el noreste (Gerona i Francia). Este camino es la calle Bória, Corders, Carders ... La unión de este barrio con el mar se hizo a través de la calle Montcada" **Florensa** pp120

⁴ **Cat. Rom.** Vol. XX, pp.67

rebrà grans canvis i la seva urbanització, encara que comença tímidament, més endavant es consolidarà. El 1260 apareixerà un nou carrer prop l'església. L'any 1287 es reconstrueix i s'anomena parròquia de Sant Cugat del Rec i finalment es traçarà tot el tram urbà definint-se el futur plànol de la ciutat medieval.

L'elevat creixement econòmic que té la zona configurarà una unitat administrativa, el denominat Quarter del Mar. Aquest estarà format per dues zones clarament diferenciades. Un sector de rics comerciants i nobles, que s'assentaran al carrer Montcada, i un altre amb menys poder econòmic que s'establirà més enllà del Rec Comtal.

Entre els segles XV i XVIII el barri continua creixent i poblant-se. Així, és en aquest moment quan es produeix el gran canvi en la fesomia del barri, ja en època moderna. Concretament després de la Guerra de Successió, l'any 1714, i sota el regnat de Felip V, es decideix la construcció d'una fortalesa militar, (La Ciutadella) dins dels terrenys que actualment ocupa el parc de "La Ciutadella". La seva construcció i la seva zona de seguretat als voltants, provoca l'enderroc d'una part important del barri, concretament la zona situada a ponent de Santa Maria del Mar.

L'enderroc, entre juliol de 1715 i finals del 1718, implica com efecte immediat la densificació del barri de La Ribera i els conseqüents canvis urbanístics: la construcció dels arcs entre edificis (ocupant espai públic) i el creixement de l'alçada de les construccions preexistents.

Reformes posteriors d'importància rellevant seran els traçats de nous carrers per facilitar el descongestionament de la trama medieval. El nou reordenament urbà és fruit d'una política d'obertura de línies rectes de circulació. La creació del carrer Princesa, planificat l'any 1849 i executat i inaugurat el 1853, s'emmarcaria dins aquesta nova política urbanística.

En aquesta època també cal fer esment de l'enderrocament de "La Ciutadella", amb l'única excepció de la capella militar. Aquest acció comporta una remodelació i urbanització de la zona ocupada per aquesta estructura, amb la construcció del parc abans esmentat, el mercat del Born i diversos edificis de vivendes a la zona.

El 1830 es realitzaran obres per l'ampliació de l'església de Sant Cugat del Rec, però amb la Setmana Tràgica es destrueix pràcticament tota, salvant-se només l'estructura. Al 1909 es reconstrueix per l'arquitecte Josep Maria Pericas però al 1936 es destrueix totalment i els seus materials són emprats per fer altres edificacions. Durant la guerra civil el solar queda afectat pels bombardejos, la zona es cobreix amb runa per terraplenar-la, i al seu lloc es construeix una petita plaça. Sant Cugat del Rec es torna a edificar el 1944, aquest cop al carrer Princesa.

Metodologia de treball

Els treballs arqueològics, realitzats al solar del número 13 del carrer Fonollar, consistien en la neteja i documentació gràfica dels talusos que els rebaixos de terres havien fet per a la realització de l'obra. És per això, que la intervenció principal era fer una rasa de sondeig al costat d'una arcada (zona que denominarem 2). Aquesta estructura podria pertanyer a l'església de Sant Cugat de Rec, concretament a la sagristia. No obstant, aprofitant la nostra presència al solar es va decidir documentar (mitjançant seccions i registre fotogràfic) els rebaixos realitzats a l'hora de fer la fonamentació de l'edifici, zona que denominarem 1. La importància de la rasa esdevingué més rellevant que el solar ja rebaixat, ja que podia donar una informació històrica i alhora confirmar la funció de l'esmentada arcada.

A fi d'assolir aquest últim objectiu, calia seguir una metodologia sistemàtica i adequada. La realitzada en aquesta excavació pren com a model el mètode de registre utilitzat per E.C.Harris i per A.Carandini (Harris, 1975, 1977, 1979; Carandini 1977, 1981).

Consisteix en registrar objectivament els elements i estrats que s'exhumen (tant els que es van fer manualment com els que es varen fer amb màquines excavadores), realitzant una numeració correlativa d'aquests, sota el nom d' "Unitat Estratigràfica" (u.e.) que individualitza els uns dels altres. Cada u.e. es registra en una fitxa on s'indica: la ubicació al jaciment, les seves característiques físiques, la situació en les plantes i seccions i la posició física respecte a la resta d'unitats estratigràfiques amb les quals es relaciona. Aquestes fitxes han estat facilitades per la Secció d'Arqueologia Urbana de la ciutat de Barcelona, nosaltres les hem informatitzat mitjançant el programa Accés de Microsoft.

Juntament amb el treball de registre de les u.e. es realitzà un registre gràfic. Aquest està compost per plantes, seccions i, finalment, el material fotogràfic

(es varen realitzar en paper, per la realització d'informes i memòries, i diapositives, per una possible difusió,) imprescindible per a la constància visual dels treballs realitzats.

Per acabar hem de fer referència al tractament que varem donar al material aparegut durant els treballs d'excavació. En primer lloc es va netejar mecànicament (es va rentar amb aigua i un raspall). Cada peça es va siglar, per tal de deixar constància del seu lloc de procedència (en aquest cas es va posar el codi del jaciment i any, **81/98**). Posteriorment es va fer l'inventari de tot el material per unitats estratigràfiques, dins de cada u. e. es varen separar per materies amb un ordre cronològic ascendent, de més antic a més modern. Aquelles peces considerades preferents, és a dir, aquelles que tenien una forma o una decoració prou important, es van dibuixar i rebre un número propi, per tal de quedar individualitzades i així fer més ràpida la seva localització. Tot el material recollit es va dipositar a la Secció d'Arqueologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona (zona franca).

Descripció dels treballs

Al moment d'iniciar els treballs arqueològics al solar del carrer de Can Fonollar número 13, zona coneguda com Sant Cugat del Rec, ja s'havien iniciat els treballs de rebaixos mecànics del terrenys, arribant en la major part del solar al terreny natural. Per aquest motiu es va decidir realitzar un seguiment arqueològic dels talls que les màquines varen deixar. Aquest seguiment va consistir en individualitzar les diferents estructures i nivells estratigràfics que s'observaven, i mitjançant el dibuix en secció i la fotografia, registrar-los. Finalment, es va poder establir la seqüència física, en el cas de trobar nivells que requerissin una intervenció posterior.

Així doncs, es va localitzar una primera estructura (u.e.1005 foto 7 i 8), possiblement un pou, colmatada amb tres nivells estratigràfics diferenciats (u.e.1006.u.e.1007), consistents en capes de sorres i argiles per després tornar a diferenciar un altre estrat de sorres (u.e.1008). En aquesta estructura es va decidir abandonar el treball arqueològic ja que donava escassa informació i en canvi oferia un seriós perill físic.

Ahora es va decidir fer una neteja exhaustiva de tots els talls, principalment de la part nord i l'angle nordoest, ja que no es distingia la seqüència estratigràfica. El primer que es va registrar va ser el cantó nordoest, ja que era on s'ubicava el pilar número 1 de la futura edificació. En aquesta secció es varen descobrir dos nivells d'època romana (u.e.1011 i u.e.1012 fotos 25,26 i 27) per sota de tot un seguit de nivells medievals i moderns. Cal destacar que la troballa més significativa de la intervenció, dins l'u.e.1011, es tractà d'un enterrament humà en tègula de secció triangular, on s'apreciava part de la coberta i la part superior del crani d'un individu⁵.

⁵ Posteriorment, a finals de l'any 1999, es va realitzar una intervenció arqueològica a fi d'excavar la inhumació trobada. Aquesta va ser dirigida per Marta Fàbregas, descobrint que es tractava d'un dels límits de la necròpolis pel seu costat septentrional.

Al cantó de llevant d'aquesta secció es va localitzar una sitja romana (u.e.1029) amb tres nivells de colmatació, els quals no varen donar cap mena de material arqueològic que permetés la seva datació, però els nivells que la cobrien eren identificats com estrats romans. Per protegir-la de les obres de fonamentació de l'edifici es va aïllar amb plàstic en la seva totalitat. Caldria la seva excavació en una futura intervenció pel costat nord, fet que permetria la seva datació absoluta.

Per sobre dels nivells romans es varen individualitzar una sèrie d'estructures identificades com a dipòsits moderns plens de runa, u.e.1017 foto 10 (pou mort), u.e.1022, u.e.1024, u.e.1027 (fotos 11,12,13,29,30 i 31). A més de tres murs moderns que tallen els nivells més antics; u.e. 1014, u.e.1019, u.e.1020. Tots aquests estrats, tant els medievals com els moderns eren coberts per un reblliment compost bàsicament per runa (u.e.1015).

La secció oest, a part de la ja comentada del pilar 1, estava ocupada pràcticament en la seva totalitat per un possible soterrani i un dipòsit (u.e.1033) ambdós reomplerts amb runa. No es va poder fer la neteja de la secció ja que el perill de desnonament era elevat. Només l'angle sudoest del tall presentava un terreny més ferm, uns 60 cm, dels que es va fer el registre corresponent. Aquest l'adjuntem amb la descripció del tall sud.

La secció sud era menor que la nord degut al rebaixos de terres que l'obra va fer abans de la nostra arribada. En aquest tall es poden distingir diverses estructures modernes de difícil catalogació, u.e.1044, u.e.1045, u.e.1046. Aquestes tallen el nivell romà u.e.1012 i possiblement anirien relacionades amb un nivell d'ús (u.e.1043), que és tallat pel dipòsit (u.e.1033).

És sota aquest possible nivell d'ús (u.e.1043) on apareixen un seguit de nivells que es podrien relacionar amb un forn. La hipòtesi és molt arriscada ja que l'estructura no es va excavar en extensió, senzillament es varen fer els treballs de documentació i registre arqueològic. Es va identificar un mur

(u.e.1037), un nivell de rubefactat (u.e.1038) identificat com la graella, i dos retalls, a banda i banda del mur, d'una funció indeterminada (u.e.1041 i u.e.1047) fotos 42,43 i 44.

Després del registre arqueològic dels talls fets pels rebaixos de terres es va començar l'excavació de la denominada zona 2. Situada al costat de l'arcada nord, al sud de les seccions anteriorment comentades. Les dimensions del quadre a excavar eren: quatre metres per sis metres.

Els treballs d'excavació es començaren traient el nivell superficial (u.e.2005) que cobria tot el quadre. Aquest nivell és el mateix que l'u.e.1015 de la zona 1. Sota el nivell superficial aparegueren tota una sèrie de clavegueres modernes, al cantó nord del quadre hi ha la més important (u.e.2008 foto 23) que prèn una direcció est oest i és on van a parar altres de més petites (u.e.2007, foto 20, 2017, foto 40). La claveguera u.e.2008 podria identificar-se com a col·lector que encara estava en servei, aquest travessa longitudinalment el quadre pel sector nord reduint en un metre la dimensió a excavar, quedant el quadre en quatre metres per cinc.

Cal destacar que la claveguera (u.e.2007) estava associada a un paviment de rajoles (u.e.2006 foto 20) que només apareix al cantó sudoest del quadre, aquest paviment quedava destruït i amortitzat pel superficial.

Un cop extret el superficial, les clavegueres i el paviment de rajols associat, trobem en tota l'extensió del quadre un paviment de lloses de pedra de grans dimensions (u.e.2009 fotos 21, 22 i 24). Aquest estava tallat per la claveguera (u.e.2008) i estava adossat al mur (u.e.2004), que és el tapiat de l'arcada (u.e.2003). Aquest paviment el posem dins una cronologia molt amplia que aniria del segle XVIII al XIX i podria pertànyer a les antigues edificacions que hi havia al solar. Aquest paviment estava lligat amb argamassa i estava assentat sobre un nivell de runa i restes de morter de calç (u.e.2010 fotos 24 i 27) i, que alhora amortitzava un altre paviment que

es trobava a sota (u.e.2011). Aquest estava fet de rajoles de 30x15cm lligades amb argamassa de calç (fotos 33 i 34). Al centre del paviment es va trobar un retall quadrangular d'un metre per un metre i tres rajoles aliniades perpendiculars al mur u.e.2003, a més a l'angle sudest es va trobar un forat quadrangular dins el paviment (foto35). Pensem que aquesta sèrie de forats podrien ser fets per encabir-hi algun tipus de maquinària de l'època o bé premses. El paviment també es troba adossat al mur (u.e.2004) i tallat per la claveguera (u.e.2008). Al cantó sudoest aquest paviment era retallat per l'u.e.2015 que l'amortitzava. Aquest no tenia una funció clara i determinada. La datació d'aquest paviment és complexa degut a que el material que va sortir era molt heterogeni i no permet l'establiment d'una cronologia fiable.

Directament sota del paviment (u.e.2011) es trobava un altre paviment de rajols (u.e.2013 fotos 45,46 i 47). El paviment (u.e.2013) estava format per uns rajols molt regulars, 23x23 cm, i presentava tot un seguit de petits orificis de forma quadrangular aliniats al cantó nord del quadre que també es podrien relacionar amb l'ús de maquinària o premses, o bé a l'ubicació d'alguna mena de taules o taulells. Aquest fet ens fa pensar que l'ús de l'espai hauria de ser pel desenvolupament d'alguna activitat comercial o productiva. Al sud del paviment i centrada al quadre es van localitzar les restes d'una pilastra (u.e.2014 foto38) lligada al paviment i al mur (u.e.2004). Aquest paviment també està retallat per l'u.e.2015. La datació és del segle XVIII, encara que no es pot precisar ja que no varen aparèixer elements que ens facilitessin la seva datació absoluta.

Sota aquest paviment de rajoles aparegué directament un altre paviment, en aquest cas de pedra (u.e.2019). Aquest estava compost per blocs de pedra d'uns 35x20 cm, sense lligar amb cap mena d'argamassa i recolzant-se directament sobre unes sorres (u.e.2021) que fan de preparació del paviment. La seva factura recorda als llambordins dels carrers. Aquest paviment u.e.2019 estava retallat per la claveguera (u.e.2008) i pel retall (u.e.2015), alhora s'adossava al mur (u.e.2004). La seva funció seria la de paviment d'una edificació adossada al mur u.e.2004 i la seva datació ha de ser anterior a la del paviment superior, possiblement del segle XVII-XVIII, tot i que no hi ha cap element que confirmi la nostra hipòtesi.

Sota el seguit de paviments que hem descrit anteriorment i que s'adossaven al tapiat (u.e.2004) de l'arc (u.e.2003), vàrem trobar un nivell d'argiles (u.e.2022 foto53) sobre les que s'assentava l'arcada i no es trobava tallat pel mur 2004, sinó que es posava per sota. Aquest nivell va aparèixer per tot el quadre cobrint totes les estructures i nivells arqueològics anteriors, només estava tallat per la claveguera moderna (u.e.2008) i lleugerament pel retall u.e.2015. El material associat a aquest estrat era molt heterogeni, ja que va apareixer tant ceràmica d'època romana com material medieval i del segle XVII. D'entre el material inhumat cal destacar un rajol vidriat amb motius geomètrics datat del segle XVI i d'un possible origen sevillà (81/98 2022-10). Totes aquestes dades, més la seva situació física ens fan plantejar que el present nivell podria tenir una funció d'ús, contemporània a l'arcada (u.e.2003). Ara bé, caldria saber si el pas per sota l'esmentada arcada es feia directament sobre aquest estrat o bé si l'arcada tenia una funció de descàrrega de pesos i aquest nivell era anterior a l'arcada. L'excavació només d'aquest quadre no ofereix més dades que permetin l'afirmació o la negació d'aquestes hipòtesis.

Les unitats estratigràfiques 2023, 2024, 2025 i 2026 es poden considerar bossades dins el nivell 2022 amb menor quantitat de material però d'igual cronologia.

L'u.e.2022 colmatava una estructura (u.e.2028 foto 58), possiblement un mur, i tres nivells associats a aquest mur (u.e.2027, u.e.2054 i u.e.2029). El mur (u.e.2028) estava format per pedres d'origen local, es trobava molt malmès a nivell de fonamentació i no estava lligat per cap tipus de morter. El mur estava en perpendicular per sota l'arcada u.e.2003, hem de suposar que anterior a aquesta, encara que la seva funció no es pot determinar. Aquest mur s'assentava sobre un nivell d'argiles(u.e.2033) amb sorres amb una datació contemporània al mur. A una banda del mur 2028 va aparèixer un nivell de terra premsada (u.e.20254) que podia correspondre al nivell d'ús del mur. A l'altre cantó de mur trobem el nivell 2027 (foto57). Aquest nivell podria respondre, a l'igual que l'u.e.2054, a un nivell d'ús, relacionat amb el mur

2028, o bé es tractaria d'un terraplenament adossat a aquest mur. La datació de l'estructura u.e.2028 i dels possibles nivells d'ús associats a aquest mur, més la seva situació física, ens porten a donar una datació per tot el conjunt del segle XVI.

Sota aquests nivells d'ús vàrem trobar un estrat argilós molt compacte (u.e.2031 foto60) que presentava dos grans retalls (u.e. 2032 i u.e.2037 foto60 i 61). Aquests estan alhora colmatats per una sèrie d'estrats, en el cas del retall 2037 per les u.e.2030b i u.e.2038 i el retall 2032 per les u.e.2034 i u.e.2035. El nivell 2030 presentava una particularitat, ja que, a part de colmar el retall 2037, cobria en part el nivell 2031. Per aquesta raó es va decidir dividir-lo, així doncs, el retall de dins se'l va denominar u.e.2030b mentre que la part de fora era anomenat u.e.2030a. Aquest dos estrats tenien la mateixa composició morfològica i contenien el mateix tipus de material i només es diferenciaven per la seva situació física. L'altre nivell de colmatació del retall 2037 era l'u.e.2038, aquest estrat era bàsicament un abocament de runa de construcció (teules, maons i canonades). La datació d'aquest retall s'hauria de situar amb anterioritat al segle XVI.

El retall 2032 és reomplert per dos nivells de sorres, un més fosc (u.e.2035) que l'altre (u.e.2034). En aquest dos nivells no va aparèixer pràcticament cap tipus de material, un parell de fragments molt rodats i polits, però, pensem que hauria de ser contemporani a l'altre retall (u.e.2037).

Aquests dos grans retalls, amb una possible funció d'extracció de terres, estaven realitzats en un nivell d'argiles (u.e.2031) que ocupava tot el quadre. Dins d'aquest nivell s'assentava la banquetta de fonamentació (u.e.2050 foto79) de l'arcada (u.e.2003). A l'estrat 2031 es va trobar gran quantitat de material ceràmic que es dataria pels volts del segle XV. Això ens fa pensar que els retalls(u.e.2032 i u.e.2037) que seccionen el nivell haurien de ser contemporanis a l'estrat, ja que les grans dimensions dels forats no permeten la seva exposició a l'aire lliure per un ampli període de temps.

El nivell u.e.2031 amortitzava el mur u.e.2036. Aquest es trobava a l'angle nord-est del quadre i estava tallat per la claveguera u.e.2008. El mur estava compost per pedres locals unides entre si per morter de calç. La direcció del mur seria nord-sud, malgrat les poques restes que es conservaven. Aquesta estructura s'assenta sobre dos estrats (u.e.2031 i u.e.2040). La seva datació hauria de ser anterior al segle XV no excendint dels segles XIII-XIV, segons la seva situació estratigràfica.

L'estrat 2040 era una gran anivellament o bossada anterior al mur 2036, que només estava localitzada a la secció nord del quadre, sota la claveguera (u.e.2008) i un possible mur modern (u.e.2053), que estava sota de la claveguera. Dins aquest nivell va aparèixer material ceràmic romà amb abundància, barrejat amb ceràmica medieval dels segles XIII-XIV. És possible que la funció d'aquest estrat fos nivellar el terreny per, posteriorment, construir el mur u.e.2036. Cal esmentar que a part de cobrir el nivell u.e.2039 cobreix el nivell 2041 i el terreny natural (u.e.2049).

L'estrat 2041 es trobava sota de l'u.e.2040 i es tractava d'una petita bossada amb material romà en abundància barrejat amb ceràmica medieval del segle XIV. Possiblement seria contemporani al nivell 2040.

L'u.e.2039 era un nivell romà que possiblement es pot identificar amb l'u.e.1012, que cobria els enterraments de la zona 1. En aquest nivell també s'assenta part del mur 2036. Aquest nivell s'extenia per tot el quadre i reomplia el retall u.e.2045 (foto64), aquest retall sembla ser antròpic i podria correspondre a un forat per l'extracció de terres. S'ha de fer esment al material ceràmic que contenia, de finals del segle I i del segle II d.n.e. Aquest estrat es trobava retallat per dues possibles sitges, una que s'insinuava sota la secció sud (u.e.2052) que no es va poder excavar ni recollir material, i l'altra situada a l'angle sud-est (u.e.2043) reomplerta per l'u.e.2044 amb una datació complexa ja que només es varen trobar fragments de ceràmica grollera i un fragment, molt rodat, de sigil·lata africana. Pensem que podria tractar-se d'un retall tardoantic. Caldria una

excavació per l'altra banda de l'arcada a fi de poder oferir una datació més fiable.

Finalment es va realitzar l'aixecament planimètric del parament del mur 2003 i 2004, així com els seus equivalents al cantó est. Tota la planimetria es troba amb les plantes i seccions corresponents d'aquesta memòria.

Conclusions

La intervenció arqueològica al solar que limita la Plaça de Sant Cugat del Rec amb el carrer Fonollar, ha permès registrar l'ocupació i les diferents activitats que es van desenvolupar a la zona, tot i que, a priori, els resultats de les excavacions van poder semblar un xic pobres.

A la que hem denominat zona 1, no es va poder realitzar cap mena d'excavació, donat que els rebaixos de terres per part dels treballs de fonamentació i realització de soterranis, ja havien començat quan nosaltres varem arribar. Malgrat que no es va poder excavar i no s'ha pogut establir una cronologia amb exactitud, ja que això requereix una intervenció en extensió i no una simple neteja dels perfils que les màquines varen deixar. S'ha pogut documentar tota una sèrie d'estructures corresponents a diverses fases d'ocupació, amb un ventall cronològic ampli: del món romà fins als nostres dies.

Els nivells actuals estaven formats per una gran quantitat de material de construcció que cobria i amortitzava totes les altres estructures. La datació d'aquest nivell és molt àmplia i abarca el final del segle passat fins al segle XX.

Després trobem tot un seguit d'estructures, principalment murs i dipòsits. Pensem que es tractaria de les cases que anteriorment estaven ubicades en aquest solar, la seva datació és complexa, car no tenim elements que ens ho permetin fer. Caldria una excavació en extensió per determinar l'època i la seva funció exacta.

L'última fase que es va documentar és un conjunt de nivells romans. D'aquests cal destacar les troballes en fonamentació del pilar 1. La neteja del perfil va permetre localitzar un enterrament en tègula de doble

vessant, aquesta troballa ha permès situar el límit de la necròpoli en el seu costat septentrional⁶. L'altra troballa d'època romana va ser al cantó oposat, en la secció sud, on es va localitzar el que nosaltres hem interpretat com restes d'un forn. Aquesta arriscada hipòtesi haurà de ser confirmada o rebutjada mitjançant una futura intervenció que abarqui tota la zona.

A la zona 2, un sondeig manual per determinar la funció i l'origen d'un mur amb una arcada tapiada ha pogut establir tot un seguit d'ocupacions. En un primer moment s'observen les estructures d'hàbitat, caracteritzades pels nombrosos paviments i clavegueres localitzades. Un total de quatre paviments moderns i tres clavegueres, un d'ella encara en ús, configuren aquesta fase. Els paviments, que els trobem tant en rajols com en lloses de pedra, varen ser emprats tant per la realització d'activitats econòmiques (els forats als paviments i les disposicions dels rajols així ens ho indiquen) com domèstiques (patis o terres de cases). La cronologia que s'ha donat és tan acurada com ha estat possible i aniria del segle XVIII al XIX.

Un segon moment el forma el mur de l'arcada que pel tipus de parament, les mencions documentals de reformes a l'església de Sant Cugat del Rec i un nivell associat pensem que és una construcció del segle XVII. Manca esbrinar si la funció de l'arcada era la de permetre el pas o bé oferir una descàrrega de pes al mur. Caldrà una intervenció des de l'altre cantó del mur, així com repicar la paret i treure tots els elements moderns per arribar a saber-ho amb exactitud.

La tercera fase és un conjunt de nivells d'ús i una mena de fonamentació de mur, de la qual només en restava la primera filada. Aquest conjunt és datat al segle XVI i amortitza un nivell, també d'aquesta època, que és retallat per extreure'n terres.

⁶ Gràcies a la localització d'aquest enterrament es va poder realitzar una excavació al cantó nordoest, a càrrec de Marta Fàbregas l'octubre de 1999.

D'època medieval s'ha documentat un mur i uns nivells que preparen el terreny i que amortitzen un retall. La ceràmica ha permès la datació dels estrats en el segle XIV i extrapolar la construcció del mur a unes dates anteriors al segle XV.

Finalment parlarem d'un moment romà que comprèn dos blocs. Un retall, possiblement una sitja, que ens donaria una datació tardoantiga. La seva situació dins la secció sud va impossibilitar la seva excavació i cronologia exactes. L'altre element romà és un nivell d'argiles que s'ha identificat amb el que cobreix la necròpolis de l'altra zona, amb una datació del segle II d.n.e..

En resum, direm que els treballs arqueològics ens han permès conèixer, documentar i contextualitzar tot un seguit d'actuacions a l'àrea, que vindran a ampliar, en la seva mesura, el coneixement sobre l'activitat humana en aquesta zona.

Bibliografia

Carreras Candi, F. "Geografía General de Catalunya. Ciudad de Barcelona", Barcelona.

Enciclopèdia Catalana "Catalunya Romànica" Vol. XX, Barcelona, 1992.

Enciclopèdia Catalana "Història de Barcelona", Barcelona, 1995.

Enciclopèdia Catalana "Del romà al romànic", Barcelona, 1999.

Florensa Ferrer, A "La ciudad en la Barcelona de la edad media" dins a "Cuadernos de Arqueología e Historia", Barcelona, 1957.

Duran i Sanpere, A "Barcelona i la seva història. La formació d'una gran ciutat", Barcelona, 1972-1975.

Duran i Sanpere, A "Història de Barcelona, de la prehistòria al segle XVI", Barcelona, 1975.

Galera, M et alii "Atlas de Barcelona", Barcelona, 1982.

Ros Torner "La Ribera de Barcelona", Barcelona, 1973.

Udina, F. "Campaña de Excavaciones Arqueológicas en Barcelona", dins a "Cuadernos de Arqueología e Historia", Barcelona, 1957.



Gestió i Difusió del Patrimoni Arqueològic i Històric

Inventari del Material Arqueològic

[illegible]

[illegible]

1042	UE
	AREA
1	SECTOR
	AMBIT
	NÚM
1	FRAGMENTS
14005	CODI
SE	DEF. FRAG
FIN	TIPOLOGIA/FORMA
TO	TÈCNICA
GR	PASTA
	DECORACIÓ E
	DECORACIÓ I
	ACABAT E
	ACABAT I
	CRONOLOGIA
coccio /redutda/occident	
	OBSERVACIONS
	RESTAURACIÓ
	FOTOGRAFIA
	DIBUIX

UE	AREA	SECTOR	AMBIT	NÚM	FRAGMENTS	CODI	DEF. FRAG	TIPOLOGIA/FORMA	TECNICA	PASTA	DECORACIÓ E	DECORACIÓ I	ACABAT E	ACABAT I	CRONOLOGIA	OBSERVACIONS	RESTAURACIÓ	FOTOGRAFIA	DIBUIX
2005		2			1	13258 VO		OST-III 332	TO	AO			VE	VE					
2005		2			1	13258 SF		FIN	TO	AO			VE	VE					
2005		2			1	13310 PI		PASC	TO	AO									
2005		2			3	13310 SF		FIN	TO	AO									
2005		2			1	13309 SF		FIN	TO	AO									
2005		2			1	13300 SF		FIN	TO	AO									
2005		2		1	1	14252 VO		PAT	TO	AO		PI							SI
2005		2			2	14255 VO		PTL	TO	AO		PI							SI
2005		2		2	1	14255 PS		PTL	TO	AO		PI							SI
2005		2			2	14255 PE		P	TO	AO		PI							
2005		2			2	14255 SF		FIN	TO	AO		PI							
2005		2			1	14122 VO		PAT	TO	AO		PI	VI						
2005		2			2	14122 SF		FIN	TO	AO		PI	VI						
2005		2			1	14102 VO		PAT	TO	AO		PI							
2005		2			1	14102 SF		FIN	TO	AO		PI							
2005		2			1	14104 SF		PAT	TO	AO		PI	VI						
2005		2			2	14301 VO		PDA	TO	AO		PI	VI						
2005		2			1	14301 SF		FIN	TO	AO			VI						
2005		2			1	14003 VO		POA	TO	AO			VI						
2005		2			1	14003 VO		MOR	TO	AO			VI						
2005		2			1	14003 VO		OLL	TO	AO			VI						
2005		2			1	14003 VO		CSS	TO	AO			VI						
2005		2			1	14003 FS		PAT	TO	AO			VI						
2005		2			3	14003 SF		FIN	TO	AO			VI						
2005		2		3	3	14003 VO		COS	TO	AO			VI						
2005		2			2	14003 FS		COS	TO	AO			VI						SI
2005		2			5	14003 SF		FIN	TO	AO			VI						
2005		2			1	14003 VO		OLL	TO	AO			VI						
2005		2			1	14003 VO		POA	TO	AO			VI						
2005		2			4	14003 VO		CSS	TO	AO			VI						
2005		2			5	14003 VO		GIB	TO	AO			VI						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

UE	AREA	SECTOR	AMBIT	NÚM	FRAGMENTS	CODI	DEF. FRAG	TIPOLOGIA/FORMA	TÈCNICA	PASTA	DECORACIÓ E	DECORACIÓ I	ACABAT E	ACABAT I	CRONOLOGIA	OBSERVACIONS	RESTAURACIÓ	FOTOGRAFIA	DIBUIX
2022		2			1	13104 FO			TO	AO		AC			S. I ane/dne				
2022		2			1	13300 SF			TO	AO									
2022		2			1	14128 SF			TO	AO		PI	VI	VI	S.XIV				
2022		2			1	14214 VO		ESC	TO	AO		PI	VI	VI	S.XIV				
2022		2		1	1	14211 VO		PDA	TO	AO	PI	PI	VI	VI					SI
2022		2		2	1	14255 BE		GET	TO	AO	PI		VI		S.XIV				SI
2022		2			1	14255 VO		PAT	TO	AO		PI		VI	S.XIV				
2022		2		3	1	14255 PE		PAT	TO	AO		PI		VI	S.XIV				SI
2022		2			1	14255 PE		PAT	TO	AO		PI		VI	S.XIV				
2022		2			4	14255 SF		PAT	TO	AO		PI		VI	S.XIV				
2022		2			1	14250 VO		PTL	TO	AO		PI		VI	S.XIV				
2022		2			2	14101 OR		ESC	TO	AO		PI	VI	VI	S.XVI				
2022		2			2	14101 VO		ESC	TO	AO		PI		VI	S.XVI				
2022		2			5	14101 VO		ESC	TO	AO		PI	VI	VI	S.XVI				
2022		2		4	1	14101 VO		ESC	TO	AO		PI	VI	VI	S.XVI				SI
2022		2			5	14101 VO		ESC	TO	AO		PI		VI	S.XVI				
2022		2			1	14101 VO		PAT	TO	AO		PI	VI	VI	S.XVI				
2022		2			1	14101 VO		PAT	TO	AO		PI		VI	S.XVI				
2022		2		5	1	14101 PE		ESC	TO	AO		PI		VI	S.XVI				SI
2022		2			1	14101 PE		ESC	TO	AO		PI		VI	S.XVI				
2022		2			2	14101 SF		ESC	TO	AO		PI		VI	S.XVI				
2022		2			1	14101 SF		ESC	TO	AO		PI	VI	VI	S.XVI				
2022		2			3	14101 SF		GET	TO	AO		PI		VI	S.XVI				
2022		2			9	14101 SF			TO	AO		PI		VI	S.XVI				
2022		2			3	14101 SF			TO	AO		PI	VI	VI	S.XVI				
2022		2			1	14213 VO		ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI					
2022		2			3	14201 OR		ESC	TO	AO		PI	VI	VI					
2022		2			4	14208 VO		ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI					
2022		2		6	3	14208 FO		ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI					
2022		2			1	14201 FO		ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI					
2022		2			3	14201 FO		ESC	TO	AO		PI	VI	VI					

2022	2			1	14201 SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI					
2022	2			3	14201 SF	ESC	TO	AO		PI	VI	VI					
2022	2			1	14208 VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI					
2022	2			2	14208 VO	PAT	TO	AO		PI	VI	VI					
2022	2			2	14201 VO	PAT	TO	AO		PI	VI	VI					
2022	2			3	14201 SF		TO	AO	PI	PI	VI	VI					
2022	2			1	14118 VO	SEV	TO	AO		PI	VI	VI		S.XVII			
2022	2			1	14104 VO	ESC	TO	AO		PI	VI	VI		S.XVII			
2022	2			2	14120 VO	PAT	TO	AO		PI	VI	VI		S.XVII			
2022	2			1	14104 VO	PAT	TO	AO		PI	VI	VI		S.XVII			
2022	2			1	14104 VO	PDA	TO	AO		PI	VI	VI		S.XVII			
2022	2			1	14101 SF		TO	AO		PI	VI	VI		S.XVII			
2022	2			1	14129 SF	GER	TO	AO	PI		VI	VI		S.XVII			
2022	2			1	14106 VO	PDA	TO	AO		PI	VI	VI		S.XVII			
2022	2			1	14106 SF	PDA	TO	AO		PI	VI	VI		S.XVII			
2022	2			2	14104 PE	PDA	TO	AO		PI	VI	VI		S.XVII			
2022	2			4	14100 VO	ESC	TO	AO			VI	VI					
2022	2			4	14100 VO	ESC	TO	AO				VI					
2022	2			4	14100 FO	ESC	TO	AO			VI	VI					
2022	2			3	14100 FO	ESC	TO	AO			VI	VI					
2022	2			1	14100 FO	ESC	TO	AO				VI					
2022	2			1	14100 VO	PAT	TO	AO			VI	VI					
2022	2			1	14100 VO	PAT	TO	AO				VI					
2022	2			1	14100 VO	PTL	TO	AO				VI					
2022	2			3	14100 SF	PAT	TO	AO				VI					
2022	2			1	14100 FO	FIN	TO	AO			VI	VI					
2022	2			5	14100 SF	FIN	TO	AO			VI	VI					
2022	2			5	14100 SF	FIN	TO	AO				VI					
2022	2			5	14301 PE	TAS	TO	AO	PI	PI	VI	VI		S.XVII			
2022	2			1	14301 SF	FIN	TO	AO			VI	VI					
2022	2			5	14003 BR	CAT	TO	AO			VI			S.XIV/XV			
2022	2			7	14003 VO	POA	TO	AO			VI						
2022	2			1	14003 BR	POA	TO	AO			VI						
2022	2			7	14003 NA	POA	TO	AO			VI						
2022	2			2	14006 NA	POA	TO	AR			VI			S.XIV/XV			
2022	2			2	14003 SF	POA	TO	AO			VI						
2022	2			4	14003 PS	GIB	TO	AO			VI						SI
2022	2			12	14003 VO	GIB	TO	AO			VI						
2022	2			1	14003 FO	GIB	TO	AO			VI						
2022	2			1	14003 SF	GIB	TO	AO			VI						

Sant Cugat del Rec, 1998, codi 81/98

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2031	2		49	14002 SF	FIN	TO	GO												
2031	2		3	14005 VO	OLL	TO	GR												
2031	2		2	14005 VO	CSS	TO	GR												
2031	2		1	14005 VO	FIN	TO	GR												
2031	2		3	14005 VO	GER	TO	GR												
2031	2		1	14005 VO	FIN	TO	GR												
2031	2		4	14005 FO	FIN	TO	GR												
2031	2		3	14005 CR	FIN	TO	GR												
2031	2		30	14005 SF	FIN	TO	GR												
2031	2		1	13300 DI		TO	AO												
2031	2		1	14002 DI		TO	GO												
2031	2		2	15000	AND														
2031	2		1	20002	ESR														
2031	2		1	30000 SF															
2031	2		2	60054															
2031	2		48	60051															

La seva forma recorda a una olla amb vec

Escòria de ceràmica

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

UE	AREA	SECTOR	AMBIT	NÚM	FRAGMENTS	CODI	DEF. FRAG	TIPOLOGIA/FORMA	TÈCNICA	PASTA	DECORACIÓ E	DECORACIÓ I	ACABAT E	ACABAT I	CRONOLOGIA	OBSERVACIONS	RESTAURACIÓ	FOTOGRAFIA	DIBUIX
2040		2			3	13251 SF	FIN	TO	AO				VE	VE	S. II/III				
2040		2			1	13250 VO	PTA	TO	AO										
2040		2			1	13300 VO		TO	AO										
2040		2			1	13300 NA		TO	AO										
2040		2			15	13300 SF	FIN	TO	AO										
2040		2			1	14100 VO	PAT	TO	AO				VI		S. XIV/XV				
2040		2			1	13400 VO	GER	TO	AO										
2040		2			1	13400 PE	FIN	TO	AO										
2040		2			11	13400 SF	FIN	TO	AO										
2040		2			1	13402 SF	FIN	TO	AR										
2040		2			1	14002 VO	OLL	TO	GO										
2040		2			1	14005 FO	FIN	TO	GR										
2040		2			3	14005 SF	FIN	TO	GR										
2040		2			2	60051													
2040																			
Tot el material està molt polit per la sorra																			

[illegible]

[illegible]

UE	AREA	SECTOR	AMBIT	NÚM	FRAGMENTS	CODI	DEF FRAG	TIPOLOGIA/FORMA	TECNICA	PASTA	DECORACIÓ E	DECORACIÓ I	ACABAT E	ACABAT I	CRONOLOGIA	OBSERVACIONS	RESTAURACIÓ	FOTOGRAFIA	DIBUIX
2044		2			1	13116 SF		FIN	TO	AO									
2044		2			1	13250 PE		FIN	TO	AO									
2044		2			1	13300 CO		FIN											
2044		2			1	14002 SF		OLL	TO	GO									
2044		2			1	14005 VO		OLL	TO	GR									
2044		2			1	14005 SF		FIN	TO	GR									
2044		2			1	60051													

Molt polit per la sorra

Fitxes de les Unitats Estratigràfiques

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UF

1004

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1				1996

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Terreny natural	Textura i coloració	Vermell/Granatós	MINIMA
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Dura	3,65

COMPONENTS GEOLOGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
Argila	Igual a:		
	2049		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGANICS			
	Cobert per:		
	1012/1018/1016/1036		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
	1041/1005/1046/1029		
ARTIFICIALS			
	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Terreny natural d'argila molt compacte, al secar-se amb el sol s'endureix notablement i amb l'aigua es torna molt plàstica	14/10/98	

ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

13/10/98

DATA FINAL

9/11/98

En el sector 1 el terreny natural (1004) estava rebaixat per les màquines excavadores durant els moviments de terres, així la part central té unes cotes de 270/280 mentre que en el perfil està a 365/370

INTERPRETACIÓ

Terreny natural compost per argiles quaternàries

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLES D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

3-4-5-6-7

FOTOGRAFIA

Diapositives 19-20-21-23-24-25-26-28-29-30

B/N

Color 12-13-25-29-30-32-44

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

1005

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1				1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Retall d' un possible pou			MINIMA
			0,6
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
			3,04

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLÒGICS	Igual a		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS			
	Cobert per:		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
	Talla:		
	1004		
	Reomplert per:		
	1008/1007/1006		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Retall de forma irregular, baixa recta i després es va obrint pels laterals per tornar a baixar recte.	14/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

PROCES D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

14/10/98

DATA FINAL

16/10/98

INTERPRETACIÓ

Possible pou que va ser amortitzat a l'època de construcció de les vivendes que estaven sobre seu

MATERIALS REPRESENTATius

REFERENCIA MATERIALS

FOLLS D'INVENTARI NUM.

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

FOTOGRAFIA

1-25

Diapositives 7-11-12-13-14

B/N

Color 7-8-13-14-15-16-17

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE
1006

YACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

ZONA

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1

1998

DEFINICIÓ

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

Nivell de reompliment

Textura i color

Marró clar

MINIMA

1,17

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MAXIMA

Solta

2,79

COMPONENTS

SEQUÈNCIA FÍSICA

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIO

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

GEOLOGICS

Igual a:

Sorra molt depurada

En contacte amb:

Se li adossa

S'adossa a

ORGÀNICS

Os fauna

Cobert per:

Cobreix:

1007

Tallat per:

ARTIFICIALS

Dos fragments de ceràmica

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

1005

DESCRIPCIÓ

DATA D'ACTUACIÓ

FITXA REVISADA PER

Sorra de platja que cobria la part superior de l'estructura

14/10/98

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

Joan Piera

PROCES D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

14/10/98

DATA FINAL

15/10/98

Es va buidar tota la sorra sense cap mena de dificultat ja que estava molt solta. Durant la seva excavació van apareixer dos fragments de ceràmica i un os.

INTERPRETACIÓ

Reompliment de pou

MATERIALS REPRESENTATius

Dos fragments de ceràmica.

REFERENCIA MATERIALS

1006

FOLLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

1-2

FOTOGRAFIA

Diapositives 7

B/N

Color

7-8

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

1007

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALE	ÀMBIT	CAMPANYA
1				1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	GOTES
Nivell de reompliment	Canvi de textura	marró fosc	MINIMA
			0,81
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
		Plàstica	1,47

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	GROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLOGICS	Igual a:		
Argila			
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGANICS			
	Cobert per:		
	1006		
	Cobreix:		
	1008		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Teules, ceràmica i ferro	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		
	1005		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
	14/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

PROCES D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

DATA FINAL

Després de les sorres es veu una capa d'argiles ben diferenciades per la textura i per la seva composició, en relació amb l'UE 1006

INTERPRETACIÓ

Abocament d'argila a l'hora de reomplir la sitja o el pou

MATERIALS REPRESENTATius

Dos fragments de ferro, de verd gòtic i un de vidre

REFERENCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS CRITERIS DE DATAció

CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

1-2

Diapositives 11

B/N

Color

14-15

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

1008

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

ZONA

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1

1998

DEFINICIÓ

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

Nivell de reompliment

Textura

marro

MINIMA

0,6

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MÀXIMA

Molt solta

1,25

COMPONENTS

SEQUÈNCIA FÍSICA

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

GEOLÒGICS

Igual a:

Sorra (menys depurada que l'UE 1006)

En contacte amb:

S'hi adossa:

S'adossa a:

ORGÀNICS

Cobert per:

1007

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Talla:

Reomplert per:

Reomple

1005

DESCRIPCIÓ

DATA D'ACTUACIÓ

FITXA REVISADA PER

Tercer estrat de reompliment del pou o sitja, està menys net i barrejat amb argiles

14/10/98

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

COMPR DE DOCUMENTACIÓ

Joan Piera

PROCES D'EXCAVACIÓ
DATA INICI
DATA FINAL

Es va excavar una capa d'uns 40 centímetres de l'estrat 1007 i varen sortir un altre cop sorres. Aquestes eren més brutes, de color marró més fosc. Amb intrusions d'argiles o d'altres terres. Es va deixar d'excavar perquè no donava material, i la fondària començava a fer perillosa l'actuació.

INTERPRETACIÓ

Estrat de reompliment del pou o siija, no es va trobar el final així que desconeixem la seva secció completa

MATERIALS REPRESENTATius
REFERÈNCIA MATERIALS
FOLLS D'INVENTARI NUM
ELEMENTS I CRITERIS DE DATAÇIÓ
CRONOLOGIA
OBSERVACIONS
ARXIU
PLANTES
SECCIONS ALÇATS
FOTOGRAFIA

1-2

Diapositives 12-13-14

B/N

Color 16-17-18-19

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

1009

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

ZONA

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1

1998

DEFINICIÓ

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

GOTES

Nivell de farciment

Textura i coloració

Marro fosc

MINIMA

4,28

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MAXIMA

Solt

5,56

COMPONENTS

SEQUÈNCIA FÍSICA

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

GEO LòGICS

Igual a

Argila barrejada amb sorres

1013 (?)

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGÀNICS

Cobert per:

1015

Cobreix:

1010-1011

Tallat per:

1014

ARTIFICIALS

Runa i algunes peces ceràmiques remogudes

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

DESCRIPCIÓ

DATA D'ACTUACIÓ

FITXA REVISADA PER

Estrat de farciment remogut i amb material ceràmic vidrat.

16/10/98

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

COMPR DE DOCUMENTACIÓ

Joan Piera

PROCES D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

16/10/98

DATA FINAL

16/10/98

Es va netejar el tall però no es va excavar, esperem posteriors campanyes d'excavació per determinar el seu funcionament

INTERPRETACIÓ

Estrat de farciment remogut i cobert per un estrat modern de runa. Cobreix els estrats identificats com a romans (UE1011 i UE1012). Sembla que és un estrat de remoció continua amb ceràmica medieval i moderna. Està tallat per un mur modern (UE1014).

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

Cobreix els estrats romans i es cobert pels moderns de runa

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

34

Diapositives 19-20

B/N

Color

25

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

1010

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	GALA	AMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell de sorres		Gris	MINIMA 4,24
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
		Solta	4,28

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIO	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLOGICS	Igual a:		
Gres disgregat	En contacte amb:		
	S'hi adossa:		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS	Cobert per:		
	1009-1013		
	Cobreix:		
	1011		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Petit estrat de sorres	16/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMP. DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

PROCES D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

16/10/98

DATA FINAL

16/10/98

Es va netejar el perfil del pilar núm. 1 i es va localitzar i identificar aquest estrat. No es va poder excavar en extensió sino que es va identificar i documentar per posteriors excavacions.

INTERPRETACIÓ

Petit estrat d'abocament o d'anivellament del terreny.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERENCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

CRONOLOGIA

Està sobre els estrats romans.

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

34

Diapositives 19-20

B/N

Color

25

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

1011

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	AMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell d'argiles	Color textura i materials	Marró fosc	MINIMA
			3,96
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Plàstica	4,31

COMPONENTS	SEQUENCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUENCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLOGICS	Igual a		
Argila amb petits nodols carbonatats			
	En contacte amb:		
	Se'n adossa:		
	S'adossa a:		
ORGANICS			
Ossos fauna			
	Cobert per		
	1009-1010-1013-1021-1015-1026		
	Cobreix:		
	1012-1016		
	Tallat per		
	1020-1024-1029		
ARTIFICIALS			
Ceràmica i un enterrament humà	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Estrat d'argila	16/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

PROCES D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

16/10/98

DATA FINAL

16/10/98

Es va localitzar arran de la neteja del tall que marca el pilar núm. 1 de la fonamentació de l'edifici. No es va poder excavar perquè sortia dels límits de l'excavació. Així que es va delimitar i documentar per una excavació posterior. El mort es va tapar amb plàstic per la seva protecció.

INTERPRETACIÓ

Estrat d'època romana, per l'aparició d'un mort es podria tractar de l'estrat que amortitzaria aquest enterrament, i que després cobreix part de la secció nord.

MATERIALS REPRESENTATius

Tègules de l'enterrament i 8 fragments d'anfora (PASC 1)

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Pel material ceràmic.

CRONOLOGIA

S.I-II

OBSERVACIONS

Es va col·locar un plàstic per protegir l'enterrament del formigó del pilar. S'haurà d'excavar en extensió des de dalt.

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

3-4-5-6

FOTOGRAFIA

Diapositives

19-20-21-23-24-25-26

B/N

Color

25-26-27-29-30-31-32

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UR
1012

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	GALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell d'argiles	Color i textura	Marró clar/taronja	MINIMA 3,47
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Dura	4,08

COMPONENTS GEOOLÒGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ		SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
Argiles amb nodols carbonatats i petites pedretes	Igual a:			
	En contacte amb:			
	Se li adossa:			
	S'adossa a:			
ORGANICS				
S'han localitzats petits fragments de carbons	Cobert per:			
	1011			
	Cobreix:			
	1004-1016			
	Tallat per:			
	1029-1033-1041-1044-1045-1047			
ARTIFICIALS				
Ceràmiques	Talla:			
	Reomplert per:			
	Reomple:			

DESCRIPCIÓ

Estrat de farciment amb gran presència de material ceràmic, peces de rebuig de fons o fragments de tegules.

DATA D'ACTUACIÓ

16/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCES D'EXCAVACIÓ	DATA INICI	16/10/98	DATA FINAL	18/10/98
--------------------	------------	----------	------------	----------

Es va netejar el perfil i es va localitzar i identificar aquest estrat. No es va excavar perquè s'ha de fer una excavació extensiva des de dalt.

INTERPRETACIÓ

Podria ser un estrat de farciment o d'amortització d'una zona d'enterrament. La presència d'escòria de ceràmica, però, ens pot indicar una procedència de la neteja d'algun forn pròxim, especialment les restes que es varen trobar en al cantó sudoest.

MATERIALS REPRESENTATius

Fragments d'anfora tarraconense

REFERÈNCIA MATERIALS

1012

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAIO

Anfores i situació de l'estrat

CRONOLOGIA

I a.n.e./d.n.e.

OBSERVACIONS

Possiblement és el mateix que el nivell 2039 que es va localitzar a la zona 2

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

3-4-5-6

Diapositives 19-20-21-23-24-25-26

B/N

Color

25-26-27-29-30-31-32

SECCIO D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

1013

JACIMENT

St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

1

ZONA

1

CALA

AMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Nivell de farciment

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

Color i textura

COLOR

Marró fosc

GOTES

MINIMA

4

SUPERFÍCIE

FABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Solt

MAXIMA

4,95

COMPONENTS

GEOLOGICS

Argila barrejada amb sorres i runa

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

En contacte amb

Se'n adossa a

S'adossa a

ORGANICS

Cobert per

1015

Cobreix

1011

Tallat per

1014

ARTIFICIALS

Ceràmica

Talla

Reomplert per

Reomple

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

DESCRIPCIÓ

Estrat molt similar (possiblement és el mateix) que UE1009, però amb més presència d'argila que de sorres.

DATA D'ACTUACIÓ

16/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

Joan Plera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ	DATA INICI	16/10/98	DATA FINAL	18/10/98
--------------------	------------	----------	------------	----------

Es va fer la neteja del tall on anava situat el pilar núm. 1 i es va identificar i registrar en el perfil O, després es va identificar en el perfil N de l'excavació. No es va excavar al quedar fora dels límits. S'ha d'excavar en fer les excavacions de l'enterrament.

INTERPRETACIÓ

Estrat de reompliment de remoció continua, originariament pot ser medieval però sembla estar remogut en época contemporànea.

MATERIALS REPRESENTATius

Ceràmica vidrada

REFERENCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Pel material i la seva localització

CRONOLOGIA

Finals S.XIX-XX

OBSERVACIONS

No es va recollir material ceràmic per la seva escassa importàcia arqueològica.

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

3-4-5

Diapositives

19-20-23-24-25

B/N

Color

25-29-30-31

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UT
1014

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR 1	ZONA 1	SALA	AMBIT	CAMPANYA 1998
-------------	-----------	------	-------	------------------

DEFINICIÓ Mur	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR Gris	COTES MINIMA 4,67
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA Dura	MAXIMA 6

COMPONENTS GEOLOGICS Pedres	SEQUÈNCIA FÍSICA Igual a:	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIO	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS			
	Cobert per: 1015		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS Argamassa de calç	Talla: 1009-1013		
	Reomplert per:		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ Mur modern que talla els estrats possiblement medievals.	DATA D'ACTUACIÓ 16/10/98	FITXA REVISADA PER
--	-----------------------------	--------------------

ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE Joan Piera	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
----------------------	---------------------------	------------------------

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

16/10/98

DATA FINAL

18/10/98

Es va netejar el perfil per poder fer la secció, la part superior del mur no queda gaire clara ja que quan varem arribar ja estaven les obres començades. No podem esbrinar si el mur seguia més amunt o estava cobert per la runa o pel superficial que trobem a la part de dalt.

INTERPRETACIÓ

Pot tractar-se d'un mur o part de la fonamentació de les antigues cases modernes que hi havien abans de fer-se les obres.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

CRONOLOGIA

Talla els estrats medievals/moderns

Finals S. XIX-XX

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

3

Diapositives 20

B/N

Color

10-25

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UF

1015

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Estrat de reompliment		Marró fosc	MÍNIMA 4,2
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Solt	6,5

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLOGICS	Igual a		
Pedres	2005		
	En contacte amb		
	Se li adossa		
	S'adossa a		
ORGANICS			
	Cobert per		
	Cobreix		
	1009/1013/1014/1019/1020		
	Tallat per		
ARTIFICIALS			
Runa i argamasa molt solta	Talla		
	Reomplert per		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Nivell actual de circulació.	16/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ	DATA INICI	16/10/98	DATA FINAL	21/10/98
--------------------	------------	----------	------------	----------

Es va netejar el tall a fi de poder veure bé la secció. No es va excavar ja que es trobava en els límits de l'excavació.

INTERPRETACIÓ

El veiem com l'estrat superficial de tot el solar, o si més no a la banda oest hauria de cobrir el jaciment en la seva part superior per anivellar-lo, però no es pot comprovar perquè els rebaixos de les màquines ho varen arrasar.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Materials de runa, ferros i ceràmica moderna.

CRONOLOGIA

S.XX

OBSERVACIONS

No es va poder constatar que cobrés els dipòsits, encara que està entre mig d'ells, pel seu estat d'arrasament.

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

3-4-5-6-7

FOTOGRAFIA

Diapositives

2-3-4-5-6-8-9-23-24-25-26

B/N

Color

3-4-5-6-9-10-11-12-13-25-29

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UF

1016

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

1

ZONA

1

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Nivell de sorres

CRITERIS DE DIFFERENCIACIÓ

Textura i color

COLOR

Marró clar/gris

COTES

MINIMA

3,32

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Solta

MAXIMA

3,84

COMPONENTS

GEOLÒGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

Sorres depurades, pedra
disgregada.

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGÀNICS

Cobert per:
1012-1013Cobreix:
1004-1018Tallat per:
1017

ARTIFICIALS

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

DESCRIPCIÓ

Sorres que podrien ser per anivellar el terreny.

DATA D'ACTUACIÓ

16/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

Joan Plera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROGÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

16/10/98

DATA FINAL

21/10/98

Es va netejar els perfils ja que el rebaixos del solar ja estaven fets a l'hora d'entrar pel seu seguiment arqueològic.

INTERPRETACIÓ

Pot tractar-se d'estrats d'anivellament, emprant sorres netes (possiblement de la platja). No creiem que fos una platja fòssil ja que hi ha un estrat a sota (UE1018).

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

4

FOTOGRAFIA

Diapositives 4-5-6

B/N

Color 4-5-10-11-29-31

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

1017

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

1

ZONA

1

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Estructura moderna

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

Marró, blanc i negre.

COTES

MINIMA

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Dura

MÀXIMA

6,5

COMPONENTS

GEOLÒGICS

Argila i pedres

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

En contacte amb

Se li adossa

1015

S'adossa a

ORGÀNICS

Nivells de descomposició

Cobert per

1015

Cobreix

Tallat per

ARTIFICIALS

Maons, argamasa, teules,...

Falla

1004-1011-1012-1013-1016-1018

Reomplert per

Reomple

DESCRIPCIÓ

Pou de maons de planta quadrada, construït amb maons d'argila cuïta.

DATA D'ACTUACIÓ

16/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ	DATA INICI	16/10/98	DATA FINAL	21/10/98
--------------------	------------	----------	------------	----------

El rebaixos varen trencar el pou d'est a oest, només restava la paret nord. Sembla que continui baixant però no s'ha excavat ja que ens quedava fora dels límits de l'excavació.

INTERPRETACIÓ

Pou mort modern per l'evacuació de residus orgànics.

MATERIALS REPRESENTATius

Maons d'argila cuita.

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Tipus construcció.

CRONOLOGIA

Finals segle XIX/XX

OBSERVACIONS

Per fer els pilars la màquina va acabar de trencar les parets que quedaven.

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

4

FOTOGRAFIA

Diapositives 5-6

B/N

Color 45-10-11-29-31

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

1018

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	GOTES
Nivell de sorres		Marró fosc/negre	MINIMA
			3,09
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Plàstic	3,32

COMPONENTS GEOOLÒGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
Argila	Igual a		
	En contacte amb		
	Se li adossa		
ORGANICS	S'adossa a		
	Cobert per		
	1016		
ARTIFICIALS	Cobreix		
	1004		
	Tallat per		
	Talla		
	Reomplert per		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Estrat d'argiles fosques per sota de les sorres (UE1016), tant en la secció N com en l'O.	16/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

16/10/98

DATA FINAL

21/10/98

Es va netejar el perfil N per fer la secció, no es va excavar perquè sortia dels límits de l'excavació.

INTERPRETACIÓ

Podria tractar-se d'un estrat natural que queda cobert per les sorres quan s'anivellen els terrenys

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

Es varen trobar restes al perfil oest, sota de les sorres de l'UE1016, que ocupaven tot aquest angle.

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

29-31

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

DE
1019

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	AMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Mur		Gris	MINIMA
			4,39
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Dura	5,21

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIO	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLOGICS	Igual a:		
Pedres de gran tamany i codols de riu.	En contacte amb:		
	1011		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGANICS	Cobert per:		
	1015		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS	Talla:		
Argamasa de calç	1013		
	Reomplert per:		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Mur contemporani amb un parament molt rudimentari les pedres estan posades sense cap ordre regular.	16/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

18/10/98

DATA FINAL

21/10/98

Es va netejar el perfil que els treballs de rebavos van deixar. Així només coneixem la secció d'aquest mur, no en sabem la seva llargada ni funció.

INTERPRETACIÓ

Pensem que es tractaria d'un mur de fonamentació de les antigues cases del solar.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FOLLS D'INVENTARI NUM.

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAÇIÓ

CRONOLOGIA

Situació estratigràfica.

Finals segle XIX/XX

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

4

Diapositives 5-23-24

B/N

Color 11-29-31

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UI

1020

JACIMENT

St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

1

ZONA

1

CALA

AMBI

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Mur

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

Gris

COTES

MINIMA

4,26

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Dura

MAXIMA

COMPONENTS

GEO LòGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

Pedres i petits codols de riu

En contacte amb:

Se li adossa:

1021

S'adossa a:

ORGÀNICS

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Argamasa i maons d'argila

Talla:

1013-1015

Reomplert per:

Reomple:

CROQUIS D'UBIGACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

DESCRIPCIÓ

Mur contemporani de pedres i maons.

DATA D'ACTUACIÓ

16/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

16/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va excavar només es va netejar per la seva documentació, tan sols es va poder registrar el que els treballs de la màquina van deixar.

INTERPRETACIÓ

Pensem que es tractaria del mur de fonamentació de les cases que hi havia anteriorment al local.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica.

CRONOLOGIA

Finals segle XIX/XX

OBSERVACIONS

Podia ser contemporani o funcionar alhora amb els altres murs de la zona.

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

5

Diapositives 6-9-10-11

B/N

Color 5-11-12-29-30-31

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE
1021

LLOCAMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	AMBI	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell d'argiles	Color	Taronja	MINIMA 4,29
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
		Plàstica	4,6

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	GROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLOGICS	Igual a		
Argila i petites pedres			
	En contacte amb		
	1015		
	Se li adossa:		
	S'adossa a		
	1020		
ORGANICS			
	Cobert per		
	1015-1022		
	Cobreix		
	1011		
	Tallat per		
ARTIFICIALS			
	Talla		
	Reomplert per		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Estrat de nivellació per l'UE1022 o que té relació amb el mur UE1020.	19/10/98	

ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

PROGÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

16/10/98

DATA FINAL

21/10/98

Es va documentar arran de les neteges del perfil N. La seva excavació no va ser possible perquè estava fora dels límits de l'excavació.

INTERPRETACIÓ

Podria tenir relació amb el mur (UE1020), que servís per la seva construcció i que quedés tallat pel dipòsit (UE1022); o bé que servís per l'anivellament del terreny a l'hora de fer l'esmenat dipòsit.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Relació amb les estructures del costat.

CRONOLOGIA

Finals segle XIX/XX

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

5

FOTOGRAFIA

Diapositives 6-24-25-26

B/N

Color 5-11-12-29-30-32

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

1022

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Estructura contemporània			MINIMA
			4,26
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
		Dura	6,5

COMPONENTS GEOLOGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
	Igual a		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a		
ORGANICS			
	Cobert per:		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Maons d'argila cuïta	Talla		
	1015-1021		
	Reomplert per		
	1023		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Dipòsit o safareig modern fet amb maons i argamasa, cobert per runa de la mateixa construcció un cop amortitzada.	19/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

PROCES D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

16/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va poder excavar ja que estava trencada per la màquina, tan sols es va netejar per la seva posterior documentació.

INTERPRETACIÓ

Pot ser un dipòsit o safareig d'aigua de les antigues cases del solar. Podria tenir relació amb les estructures UE1020, UE1024 i UE1027.

MATERIALES REPRESENTATius

Maons d'argila cuïta (15x30) i argamasa moderna.

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Tipus de construcció.

CRONOLOGIA

Finals segle XIX/XX

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

5

FOTOGRAFIA

Diapositives 8-23-25

B/N

Color

5-12-29-30

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE
1023

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell de reompliment	Textura	Marró i blanc	MINIMA
			4,67
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
		Solta	5,6

COMPONENTS GEOLOGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	GROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGANICS			
	Cobert per:		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Runa (material de construcció)	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		
	1022		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Runa que amortitza l'estructura UE1022	20/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Pera	

PROCES D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

16/10/98

DATA FINAL

21/10/98

Es va netejar el perfil per poder-ho documentar. No es va excavar perquè estavem fora dels límits de l'excavació.

INTERPRETACIÓ

Reomple el dipòsit això vol dir que l'amortitza un cop l'estructura ha deixat de ser útil.

MATERIALS REPRESENTATIUS

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Tipus de construcció i material de construcció.

CRONOLOGIA

Finals segle XIX/XX

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALCATS

5

FOTOGRAFIA

Diapositives 8-23-25

B/N

Color 5-12-29-30

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UI

1024

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALE	AMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES MINIMA
Estructura contemporània			4
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Dura	5,6

COMPONENTS GEOLOGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIO		SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
	Igual a			
	En contacte amb			
	Se li adossa			
	S'adossa a			
ORGANICS				
	Cobert per			
	Cobreix			
	Tallat per			
ARTIFICIALS				
Maons d'argila i argamasa	Talla			
	1011-1015-1026			
	Reomplert per			
	1025			
	Reomple			

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Dipòsit o safareig construcció contemporània reomplert amb runa.	20/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

18/10/98

DATA FINAL

21/10/98

Es va netejar el perfil que va deixar la màquina al rebaltar el solar. Només es va documentar i no es va poder excavar perquè estavem en els límits de l'excavació.

INTERPRETACIÓ

Podria ser un dipòsit o bé un safareix de les antigues cases de la zona. Podria tenir relació amb les estructures UE1020, UE1022 i UE1027.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FOLLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Materials de construcció.

CRONOLOGIA

Finals segle XIX/XX

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

5

FOTOGRAFIA

Diapositives 8-23-26

B/N

Color 5-12-29-30

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

1025

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

ZONA

CALA

AMBI

CAMPANYA

1

1

1998

DEFINICIÓ

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

Estrat de reompliment

Marró clar i blanc

MINIMA

4,12

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MAXIMA

Solta

5,6

COMPONENTS

SEQUÈNCIA FÍSICA

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

GEOLÒGICS

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGANICS

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

1024

ARTIFICIALS

Runa (material de construcció)

DESCRIPCIÓ

Reompliment que amortitza l'estructura UE1024.

DATA D'ACTUACIÓ

FITXA REVISADA PER

20/10/98

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

Joan Plera

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

16/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va excavar només es va netejar el tall que els rebatxos van deixar per la seva posterior documentació.

INTERPRETACIÓ

Era l'estrat que reomplia el dipòsit o safareig un cop aquest ha deixat de tenir la seva funció original.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAÇIÓ

Materials i tipus de construcció.

CRONOLOGIA

Finals segle XIX/XX

OBSERVACIONS

Podria anar amb les estructures semblants de la zona, UE1023 i UE1028.

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

5

Dispositives 8-23-26

B/N

Color 5-12-29-30

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UP

1026

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

1

ZONA

1

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Estrat

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

Taronja

COTES

MINIMA

4,31

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Plàstica

MÀXIMA

4,72

COMPONENTS
GEOLOGICS

Argiles i grans còdols.

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

1021

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGANICS

Cobert per:

1015

Cobreix:

1011-1013

Tallat per:

1024-1027

ARTIFICIALS

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

DESCRIPCIÓ

Estrat de nivellament igual a l'altre estrat de similars característiques i funcions UE1021.

DATA D'ACTUACIÓ

22/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

16/10/98

DATA FINAL

21/10/98

Es va netejar el perfil N i es va documentar. No es va poder excavar ja que estava en els límits de l'excavació.

INTERPRETACIÓ

Podria tractar-se d'estrat per anivellar el terreny per la construcció de l'UE1024 i UE1027.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERENCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Situació estratigràfica.

CRONOLOGIA

Finals segle XIX/XX

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

5

FOTOGRAFIA

Diapositives 8-23-26

B/N

Color

12-29-32

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

1027

JACIMENT

St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

1

ZONA

1

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Estructura contemporània

CRITERIS DE DIFFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

MINIMA

4,7

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MÀXIMA

Dura

5,6

COMPONENTS

GEOLOGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

GROQUIS D'UBIGACIÓ I EXTENSIO

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

En contacte amb

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGANICS

Cobert per:

1028

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Maons i argamassa

Talla:

1013-1015-1026

Reomplert per:

Reomple:

DESCRIPCIÓ

Dipòsit o safareig de les antigues cases de la zona.

DATA D'ACTUACIÓ

20/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROGES D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

16/10/98

DATA FINAL

21/10/98

Al fer les neteges del perfil N es va documentar l'estructura però no es va poder excavar pel fet d'estar situada fora dels límits de l'excavació.

INTERPRETACIÓ

Possible safareig o dipòsit d'aigua que podria estar associat amb les altres estructures similars del costat (UE1022, UE1024)

MATERIALS REPRESENTATius

REFERENCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Materials de construcció.

CRONOLOGIA

Finals de segle XIX/XX

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

5-6

Diapositives 9-23

B/N

Color:

13-29-32

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE
1028

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR 1	ZONA 1	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA 1998
-------------	-----------	------	-------	------------------

DEFINICIÓ Estrat de reompliment	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR Marró clar, blanc	COTES MINIMA 4,72
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA Solta	MÀXIMA 5,6

COMPONENTS GEO LòGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA Igual a	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
ORGANICS	En contacte amb		
	Se li adossa		
	S'adossa a		
	Cobert per		
	Cobreix		
	Tallat per		
	Talla		
	Reomplert per		
	Reomple 1027		
ARTIFICIALS Runa (material de construcció)			

DESCRIPCIÓ Reompliment de l'estructura UE1027, un cop els dipòsits ha estat amortitzats.	DATA D'ACTUACIÓ 19/10/98	FITXA REVISADA PER
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE Joan Piera	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ
DATA INICI

19/10/98

DATA FINAL

21/10/98

Els treballs de neteja varen mostrar aquest farciment, no es va poder excavar ja que era fora dels límits de l'excavació, només es va documentar i registrar.

INTERPRETACIÓ

Es l'estrat d'amortitzament del dipòsit UE1027, pot tractar-se de la propia runa de l'estructura, que la colmata un cop ha deixat de funcionar o per les reformes de les estructures amb que podien estar relacionades.

MATERIALS REPRESENTATius
REFERENCIA MATERIALS
FULLS D'INVENTARI NUM
ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Materials de construcció.

CRONOLOGIA

Finals segle XIX/XX

OBSERVACIONS

Pot estar relacionat amb les estructures similars que hi ha pels voltants (UE1022, UE1024).

ARXIU
PLANTES
SECCIONS ALçATS

5-6

FOTOGRAFIA

Diapositives 9-23

B/N

Color

13-29-32

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

1029

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

1

ZONA

1

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Retall

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

MINIMA

2,69

SUPERFÍCIE

HABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MAXIMA

3,86

COMPONENTS

GEOLOGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

CROQUIS D'UBACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGANICS

Cobert per:

1011-1013

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Talla:

1004-1011-1012

Reomplert per:

1030-1031-1032

Reomple:

DESCRIPCIÓ

Retall en el terreny natural, possible funció de sitja.

DATA D'ACTUACIÓ

19/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

19/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va excavar simplement es va delimitar i es varen diferenciar els diversos estrats que el colmaten, ja que la màquina la va arrassar per fer els fonaments d'un pilar.

INTERPRETACIÓ

Possible sitja d'emmagatzament d'aliments reutilitzat com abocador, colmatat per diversos estrats.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERENCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica.

CRONOLOGIA

Època romana

OBSERVACIONS

No va sortir cap mena de material que pugui datar-nos el retall de manera absoluta.

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

6

Diapositives 22

B/N

Color

29

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

1030

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

1

ZONA

1

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Estrat de reompliment

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

Color i textura

COLOR

Vermell

COTES

MÍNIMA

3,09

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Compacte

MAXIMA

3,86

COMPONENTS

GEOLOGICS

Argila i nodols de tortura

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

GROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

ORGANICS

Cobert per:

1011-1013

Cobreix:

1031-1032

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

1029

ARTIFICIALS

DESCRIPCIÓ

Últim estrat d'amortizament de la sitja (UE1029).

DATA D'ACTUACIÓ

19/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCES D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

19/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va excavar només sols es va netejar, delimitar i documentar l'estructura. Els rebaixos del solar la varen seccionar abans de poder actuar.

INTERPRETACIÓ

Seria l'últim estrat que colmata l'estructura UE1029 i l'acaba amortitzant. L'absència de materials fa que la seva datació no es pugui precisar més i s'hagi d'especular amb els estrats que tallen i que cobreixen l'estructura.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERENCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

Època romana

OBSERVACIONS

La part superior quedava una mica confusa i no es veia amb claredat, ja que la màquina ho va escapar sense poder precisar bé els seus límits superiors.

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

6

Diapositives 22

B/N

Color

29

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

1031

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Estrat de reompliment		Vermell	MINIMA 3,09
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Compacte	3,29

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLOGICS	Igual a		
Argila vermella			
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGANICS			
	Cobert per:		
	1030		
	Cobreix:		
	1032		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		
	1029		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Segon estrat de reompliment de l'UE 1029.	19/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

19/10/98

DATA FINAL

21/10/98

L'estructura no es va excavar, només es va netejar per la seva posterior documentació.

INTERPRETACIÓ

Segon nivell de colmatació de la sitja, es tracta de un petit estrat que es diferencia del superior per l'absència de nòdols carbonatats.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

CRONOLOGIA

Època romana

OBSERVACIONS

Es va protegir amb plàstics per si s'ha d'excavar amb posterioritat per l'altre cantó.

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

6

FOTOGRAFIA

Diapositives 22

B/N

Color 29

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

1032

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

1

ZONA

1

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Estrat de reompliment

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

Taronja

COTES

MINIMA

2,69

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Compacte

MAXIMA

3,09

COMPONENTS

SEQUÈNCIA FÍSICA

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

GEO LòGICS

Igual a

Argila, codols petits i nodols de torturà.

En contacte amb

Se li adossa

S'adossa a

ORGÀNICS

Cobert per

1030-1031

Cobreix

Tallat per

ARTIFICIALS

Talla

Reomplert per

Reomple

1029

DESCRIPCIÓ

Tercer estrat de reompliment de l'estructura UE1029.

DATA D'ACTUACIÓ

19/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

19/10/98

DATA FINAL

21/10/98

Es va fer una neteja del perfil on es va localitzar l'estructura UE1029, no es va excavar ja que estava fora dels límits de l'excavació.

INTERPRETACIÓ

Tercer estrat de la sitja, seria el primer que va amortitzar-la un cop va perdre el seu ús original. L'absència de material que datí de manera absoluta l'estructura fa que la datem per la seva situació i per la relació d'estrats que talla.

MATERIALS REPRESENTATius
REFERÈNCIA MATERIALS
FULLS D'INVENTARI NUM
ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció
CRONOLOGIA

Època romana

OBSERVACIONS

Va ser protegit amb plàstic per a la seva posterior excavació.

ARXIU
PLANTES
SECCIONS ALÇATS
FOTOGRAFIA

6

Diapositives 22

B/N

Color 29

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

DE
1033

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Estructura contemporània		Marro i gris	MÍNIMA
			0
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Dura	0

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLOGICS	Igual a		
Pedres			
	En contacte amb		
	Se li adossa		
	S'adossa a		
ORGANICS			
	Cobert per		
	Cobreix		
	Tallat per		
ARTIFICIALS			
Maons d'argila cuita i argamassa.	Talla		
	1012-1015-1039-1043		
	Reomplert per		
	1034		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Dipòsit reomplert de runa possiblement de les cases que estaven antigament en el solar.	21/10/98	

ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ
DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va poder excavar per la seva situació ens els límits de l'excavació. Es va fer una neteja i documentació de l'estratigrafia dels perfils de la zona.

INTERPRETACIÓ

Es tractaria d'un dipòsit modern, que tindria una funció de contenir aigua possiblement de les cases que habien antigament en el solar. Possible relació amb els altres dipòsits localitzats en la mateixa zona.

MATERIALS REPRESENTATius

No es va recollir material, ja que aquest basicament era runa de material de construcció.

REFERENCIA MATERIALS
FULLS D'INVENTARI NUM
ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Per la seva situació i morfologia constructiva.

CRONOLOGIA

Finals segle XIX/XX.

OBSERVACIONS

Darrera el dipòsit va sortir un pou contemporani que no es va excavar donat el perill que suposava, al estar al costat d'edificacions sense fonamentació (recollit en les diapositives número 66, 67 i 68).

ARXIU
PLANTES
SECCIONS-ALÇATS
FOTOGRAFIA

--

7

Diapositives

1-2

B/N

Color

3-9

SECCIO D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

1034

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Estrat de reompliment	Color i textura	Marró i blanc	MINIMA
			0
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Solta	0

COMPONENTS GEOLOGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
Pedres i petits codols.	Igual a		
	En contacte amb		
	Se li adossa		
	S'adossa a		
ORGANICS			
	Cobert per		
	Cobreix		
	Tallat per		
ARTIFICIALS			
Runa	Talla		
	Reomplert per		
	Reomple		
	1033		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Nivell de colmatació del dipòsit (UE1033) compostat per runa de material de construcció.	21/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

No es va excavar sino que es va netejar per la seva documentació, posteriorment es va fer un rebaix per fer un pilar de fonamentació i es va veure la seva composició i fondaria.

INTERPRETACIÓ

Reompliment de l'estructura 1033. La runa pot ser de les obres de remodelació de les cases que hi havien abans i que inutilitzen els dipòsits ja que la seva funció original va canviar i esdevenir acabada.

MATERIAES REPRESENTATIVES

No es va recollir cap mena de material ja que era tot runa de material de construcció de finals de segle.

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació i tipus de material de construcció.

CRONOLOGIA

Finals segle XIX/XX.

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

7

FOTOGRAFIA

Diapositives 1-2

B/N

Color 3-9

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

1035

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

1

ZONA

1

CALA

AMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Nivell de reompliment

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

Marró fosc

GOTES

MINIMA

3,1

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Plàstica

MAXIMA

3,32

COMPONENTS

GEOLOGICS

Argila i pedres

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

ORGANICS

Cobert per:

1039

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

1047

DESCRIPCIÓ

Nivell de farciment o reompliment amb blocs de pedres i argila.

DATA D'ACTUACIÓ

21/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es va trobar seccionat pels treballs de l'obra.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va excavar, simplement es va netejar el tall per poder documentar-ho gràficament.

INTERPRETACIÓ

Podria tractar-se de la part final d'una possible fossa, amortitzada i colmatada amb runa (pedres), relacionada amb el possible forn.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

CRONOLOGIA

Situació estratigràfica

S.II

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

FOTOGRAFIA

7

Diapositives 26-27

B/N

Color 42-43

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

1036

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

ZONA

CALA

AMBIT

CAMPANYA

1

1

1998

DEFINICIÓ

Estrat de nivellament

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

Color i textura

COLOR

Taronja

GOTES

MINIMA

3

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MAXIMA

Dura

3,21

COMPONENTS
GEOLOGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

GROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIO

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

Argila

En contacte amb

1012

Se li adossa

S'adossa a

ORGANICS

Cobert per

1037-1040

Cobreix

1004

Tallat per

1047-1041

ARTIFICIALS

Talla

Reomplert per

Reomple

DESCRIPCIÓ

Nivell d'argila de consistència dura o s'asenta una possible estructura.

DATA D'ACTUACIÓ

21/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Seccinada pels rebaixos de terra de l'obra.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCES D'EXCAVACIÓ	DATA INICI	21/10/98	DATA FINAL	21/10/98
--------------------	------------	----------	------------	----------

No es va excavar doncs es va trobar ja seccionat i només es va netejar per la posterior documentació gràfica.

INTERPRETACIÓ

Possible paviment o estrat de nivellament del terreny, podria tractar-se d'una preparació del possible forn (1037).

MATERIALS REPRESENTATius

No es varen collir material arqueològic.

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Situació estratigràfica

CRONOLOGIA

S.II

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

Diapositives 26-27

B/N

Color 42-43

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

1037

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Forn		Marró clar	MÍNIMA
			3,17
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
		Dura	3,67

COMPONENTS GEOLÒGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
Argila i nòduls carbonatats	Igual a		
	En contacte amb:		
	1035-1040		
	Se li adossa:		
	1035-1040		
	S'adossa a:		
ORGANICS			
	Cobert per:		
	1039		
	Cobreix:		
	1036		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Preparació d'argamassa	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Estracta d'un possible forn fet amb una argamassa molt tosca, que s'assentaria sobre un nivellament del terreny o paviment de terra (1036)	21/10/98	

ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Seccionat pels rebaixos de les obres	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va excavar només es va netejar i documentar.

INTERPRETACIÓ

La seva funció no estaria clara ja que no es va poder excavar ni veure la seva extensió, podriem especular amb la de fonamentació d'una estructura més complexa o bé la de forn, ja que es té documentada una activitat d'aquest tipus a la zona.

MATERIALS REPRESENTATius

No es va recollir material arqueològic.

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLES D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Estratigrafia

CRONOLOGIA

S.II

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

7

Diapositives 26-27

B/N

Color 42-43

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

1038

JACIMENT

St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

1

ZONA

1

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Nivell cremat

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

Color i textura

COLOR

Vermellós

COTIS

MINIMA

3,99

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Dura

MAXIMA

4,05

COMPONENTS
GEOLOGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

Argila

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a

ORGANICS

Cobert per:

1039

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Talla:

Reomplert per:

Reomple

DESCRIPCIÓ

Argila molt dura, cremada per la part superior

DATA D'ACTUACIÓ

21/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estava seccionat pels treballs de les obres

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCES D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va excavar ja que es varem trobar la secció feta pels rebaixos de les obres.

INTERPRETACIÓ

A falta de dades, només tenim el tall en secció, no es pot determinar una funció clara. Podriem especular amb la graella d'un possible forn 1037.

MATERIALS REPRESENTATius

No es va trobar material.

REFERENCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Situació estratigràfica.

CRONOLOGIA

S.II

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

7

FOTOGRAFIA

Diapositives 26-27

B/N

Color: 42-43

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

1039

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

1

ZONA

1

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Nivell de farciment

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

Marró fosc

COTES

MÍNIMA

3,22

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Flonja

MÀXIMA

4,43

COMPONENTS
GEOLOGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

Argila

En contacte amb

1012

Se li adossa:

S'adossa a

ORGANICS

Carbonets

Cobert per:

1043

Cobreix

1035-1037-1038-1040-1042

Tallat per:

1033

ARTIFICIALS

Ceràmica

Talla

Reomplert per:

Reomple

DESCRIPCIÓ

Estrat de reompliment que cobreix la possible estructura (1037).

DATA D'ACTUACIÓ

21/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Retallada per els rebaixos de les obres.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

ROGES D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

o es va excavar ja que els rebaixos varen seccionar el terreny fins al límit on es podia excavar.

INTERPRETACIÓ

Nivell de colmatació o d'amortització de les possibles estructures existents a la zona.

MATERIALES REPRESENTATius

Es va localitzar ceràmica en el tall però no es va extreure, es va deixar per la seva posterior excavació en entensió.

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM.

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALçATS

7

FOTOGRAFIA

Diapositives 27-30

B/N

Color

42-43

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE
1040

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Estrat reompliment	Color	Marró fosc	MINIMA 3,17
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
		Flonja	3,21

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	GROQUIS D'UBACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLOGICS	Igual a		
Argila sense carbonats	En contacte amb: 1037		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGANICS			
	Cobert per: 1039		
	Cobreix: 1036		
	Tallat per: 1041		
ARTIFICIALS			
	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Nivell de farciment o nivellament que podria estar relacionat amb l'estructura 1037.	21/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Seccionada pels rebaixos de terra de les obres.	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va excavar ja que ja estava seccionat i tan sols quedava el perfil, així que es va netejar pel posterior dibuix i fotografia.

INTERPRETACIÓ

Es pot tractar d'un nivell de nivellament de la estructura 1037, possible forn, o bé formaria part del reompliment (1039) del que es diferencia per l'absència de carbonats.

MATERIALS REPRESENTATius

No es va recollir material ceràmic.

REFERENCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Estratigrafia

CRONOLOGIA

S.II

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

7

FOTOGRAFIA

Diapositives 26-27

B/N

Color 42-43

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

1041

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

1

ZONA

1

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Retall

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

MINIMA

2,94

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MÀXIMA

3,21

COMPONENTS
GEOLÒGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

GROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

ORGANICS

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Talla:

1004-1036-1040

Reomplert per:

1042

Reomple:

DESCRIPCIÓ

Rasa d'una fossa de possible sitja o forat de dòlia.

DATA D'ACTUACIÓ

21/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estava seccionat pels rebaixos de terra de les obres.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROGÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va excavar tan sols es va netjar el tall per a posterior documentació gràfica.

INTERPRETACIÓ

Es tractaria de la rasa d'una possible sitja o d'un forat de dòlia, no es va trobar material per determinar amb exactitud la seva funció.

MATERIALS REPRESENTATius

No es va recollir material ceràmic.

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

7

FOTOGRAFIA

Diapositives 27

B/N

Color

43

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

DE

1042

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell de farciment	Color i textura	Marro	MINIMA
			2,94
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Molt solta	3,21

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLOGICS	Igual a		
Argila			
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGANICS			
	Cobert per:		
	1039		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		
	1041		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Nivell de reompliment de la rasa de la fossa.	21/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Estava seccionada pels treballs de les obres.	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va excavar ja que estava tallat pels rebaixos de terres de les obres.

INTERPRETACIÓ

Nivell de farciment d'una fossa que podria tenir les funcions de sitja o bé de forat de dòlia, si bé no va sortir cap mena de material que dongués indici de la seva funció.

MATERIALS REPRESENTATius

No es va trobar material ceràmic.

REFERENCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Per la seva relació estratigràfica.

CRONOLOGIA

S.II

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

Diapositives: 27

B/N

Color: 43

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

DE 1043

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell d'ús	Color i textura	Vermellós	MINIMA 4,43
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
		Molt compacte	4,55

COMPONENTS GEOOLÒGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
Argila	Igual a		
	En contacte amb		
	Se li adossa		
	S'adossa a		
ORGANICS	1044		
	Cobert per		
	1015		
	Cobreix		
	1039		
	Tallat per		
	1033		
ARTIFICIALS			
Nivell d'argamassa de calç	Talla		
	Reomplert per		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Nivell d'argila i argamassa que tindria la funció de paviment relacionat amb el mur 1044.	21/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR DE DOCUMENTACIÓ
Estava seccionat pels rebaixos de terres de les obres.	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va excavar perquè ja estava seccionat pels rebaixos de terres de les obres.

INTERPRETACIÓ

Paviment, primer de calç i després amb argila molt compactada, possiblement relacionat amb 1044

MATERIALS REPRESENTATius

No es va trobar cap mena de material ceràmic.

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

7

Diapositives 27

B/N

Color 43

**SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA**

UE

1044

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Estructura moderna			MÍNIMA
			3,62
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Molt compacte	4,42

COMPONENTS GEOLÒGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
Pedres	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	1043		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS			
	Cobert per:		
	1015		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Argamassa de calç	Talla:		
	1012-1039		
	Reomplert per:		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Restes d'un mur modern de grans blocs de pedra lligats amb argamassa de calç.	21/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Estava seccionat per les màquines.	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va excavar, ja que al estar seccionat pels rebaixos de terres, només es va fer la neteja i documentació gràfica de la zona.

INTERPRETACIÓ

Mur modern segurament relacionat amb les estructures que existien abans de començar les obres.

MATERIALS REPRESENTATius

No es va trobar cap mena de material.

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Tipus de construcció

CRONOLOGIA

S.XIX-XX

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

7

FOTOGRAFIA

Diapositives 28

B/N

Color 44

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

1045

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Mur			MINIMA 3,75
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
			4,25

COMPONENTS GEOLÒGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	GROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
Pedres	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS			
	Cobert per:		
	1015		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Blocs tallats	Talla:		
	1012		
	Reomplert per:		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Mur de carreus amb una orientació est-oest, es conserven tres filades.	21/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Molt malmès, el mur sembla trencat d'antic o reaprofitat per a posteriors estructures.	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va excavar ja que estava seccionat pels rebaixos de terra, es va netejar i documentar gràficament

INTERPRETACIÓ

Possible mur d'època medieval.

MATERIALS REPRESENTATius

No va sortir cap mena de material.

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

7

FOTOGRAFIA

Diapositives 28-29

B/N

Color

44

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE
1046

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
1	1			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Estructura moderna			MÍNIMA
			2,82
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
		Dura	3,32

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	GROQUIS D'UBACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEO LòGICS	Igual a:		
Pedres			
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS			
	Cobert per:		
	1004		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Argamassa de calç	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Mur d'un soterrani d'alguna possible estructura moderna.	21/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Molt dolenta, va quedar afectada totalment pels rebaixos de terres.	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ
DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va excavar doncs estava seccionat pels rebaixos de terra, es va netejar i documentar graficament

INTERPRETACIÓ

Pel tipus de material emprat diríem que es tracte d'una construcció moderna. Per la seva ubicació, la més baixa, podríem especular amb un possible soterrani. Però al estar seccionat i no poder-se excavar ens impossibilita demostrar la nostra teoria.

MATERIALS REPRESENTATius

No va sortir cap mena de material.

REFERÈNCIA MATERIALS
FULLS D'INVENTARI NUM
ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Tipus i material de construcció.

CRONOLOGIA

S.XIX-XX

OBSERVACIONS
ARXIU
PLANTES
SECCIONS-ALÇATS
FOTOGRAFIA

Diapositives 29

B/N

Color:

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

1047

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

1

ZONA

1

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Retall

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

MÍNIMA

3,1

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MÀXIMA

3,32

COMPONENTS

GEOLOGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGANICS

Cobert per:

1039

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Talla:

1012-1036

Reomplert per:

1035

Reomple

DESCRIPCIÓ

Retall relacionat amb el possible forn.

DATA D'ACTUACIÓ

21/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

No es va excavar simplement es va netejar el tall per poder documentar-ho gràficament.

INTERPRETACIÓ

Podria tractar-se del retall de la part final d'una possible fossa, amortitzada i coimatada amb runa (pedres), relacionada amb el possible forn.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

Situació estratigràfica

S.II

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

FOTOGRAFIA

Diapositives 26-27

B/N

Color 42-43

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2003

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Mur

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

MÍNIMA

4,65

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MÀXIMA

12,3

Dura

COMPONENTS

GEOLÒGICS

Codols de grans dimensions i pedres petites.

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

En contacte amb

2005-2010-2022-2024-2054-2029

Se li adossa:

2004-2006-2009-2013-2019

S'adossa a:

2050

ORGANICS

Fusta

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Argamassa de calç, teules d'argila cuita i carreus.

Talla:

2031

Reomplert per:

Reomple:

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

DESCRIPCIÓ

Mur de carreus, pedres i maons, amb un arc de descàrrega; tapiat posteriorment.

DATA D'ACTUACIÓ

14/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Molt alterada per posteriors construccions.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

14/10/98

DATA FINAL

3/11/98

Es va fer un quadre (4x6 metres) al costat del mur per veure el seu funcionament, a on s'assentava i quins eren els nivells que es relacionaven amb el mur.

INTERPRETACIÓ

Per la seva ubicació pensem que es podria tractar del mur de l'antiga sacristia que s'adossava a l'església de Sant Cugat del Rec, o bé d'una dependència adosada a aquesta. Caldria excavar-la en extensió a l'altra banda per comprovar aquesta hipòtesi.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM.

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Tipus i materials de construcció.

CRONOLOGIA

S.XVII

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

10

Diapositives 39-59-60-61-63-64-65

B/N

Color 1-2-54-70-71-72-82

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

2004

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Mur que tapia l'arcada

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

MÍNIMA

5,5

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MÀXIMA

7,3

Dura

COMPONENTS

GEOLOGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

Pedres

En contacte amb:

2005-2010-2016-2018

Se li adossa:

2006-2009-2011-2013-2014-2019

S'adossa a:

2003

ORGANICS

Cobert per:

Cobreix:

2025

Tallat per:

ARTIFICIALS

Morter de calç, ciment i maons.

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

DESCRIPCIÓ

Mur que tapia l'arcada del mur 2003.

DATA D'ACTUACIÓ

14/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Molt alterada per posteriors construccions.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ**DATA INICI**

14/10/98

DATA FINAL

3/11/98

Es va fer un quadre (4x6 metres) al costat del mur per veure el seu funcionament, a on s'assentava i quins eren els nivells que es relacionaven amb el mur.

INTERPRETACIÓ

El mur podria ser l'amortització del mur amb l'arcada (2003), o reforçes de la funció principal (de la sacristia o d'una dependència anexe a aquesta).

MATERIALS REPRESENTATius**REFERÈNCIA MATERIALS****FULLS D'INVENTARI NUM****ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ**

Tipus i materials de construcció.

CRONOLOGIA

Posterior a la sacristia del s. XVII

OBSERVACIONS

El seu parament no el cobreix completament, això indica que l'arcada ja estava parcialment coberta quan es va tapiar.

ARXIU**PLANTES****SECCIONS-ALÇATS**

10

FOTOGRAFIA**Diapositives** 39-59-60-61-63-64-65**B/N****Color** 1-2-54-70-71-72-82

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

2007

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

GALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

Claveguera

MÍNIMA

5,33

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MÀXIMA

5,6

COMPONENTS

SEQUÈNCIA FÍSICA

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

GEOLÒGICS

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGANICS

2006-2008

Cobert per:

2005

Cobreix:

2009

Tallat per:

ARTIFICIALS

Maons

Talla:

Reomplert per:

Reomple

DESCRIPCIÓ

DATA D'ACTUACIÓ

FITXA REVISADA PER

Claveguera moderna de maons.

14/10/98

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

Al trobar-se estava en bon estat.

Joan Piera

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

14/10/98

DATA FINAL

16/10/98

Es va treure tot el superficial que cobria l'estructura, després d'una neteja es va procedir a documentar les relacions entre les estructures, i a fer els dibuixos i les corresponents fotos.

INTERPRETACIÓ

Claveguera relacionada amb el paviment 2006 que evaquia les aigües a la canalització més gran 2008, claveguera o col·lector del carrer.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Maons i argamassa moderna.

CRONOLOGIA

S.XX

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

FOTOGRAFIA

1

Diapositives 14

B/N

Color:

20-21

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2005

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Estrat de reompliment

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

Marró clar

GOTES

MÍNIMA

5,26

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Solta

MAXIMA

5,53

COMPONENTS
GEO LòGICS

Argila amb sorres

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

1015

En contacte amb:

2003-2004

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGÀNICS

Ossos fauna

Cobert per:

Cobreix:

2006-2007-2008-2009

Tallat per:

ARTIFICIALS

Runa i deixalles
contemporanea

Talla:

Reomplert per:

Reomple

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

DESCRIPCIÓ

Estrat del segle passat que amortitza tot el solar.

DATA D'ACTUACIÓ

14/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

14/10/98

DATA FINAL

14/10/98

Es va fer un quadre (4x6 metres) al costat del mur, es va excavar aquest primer nivell que cobria tot el solar amortitzant-lo.

INTERPRETACIÓ

El veiem com l'estrat superficial de tot el solar, hauria de cobrir el jaciment en la seva part superior per anivellar-lo, però no es va poder comprovar en la part central ja que els rebaixos de les màquines ho varen arrasar.

MATERIALS REPRESENTATius

Va sortir molt material ceràmic de totes les èpoques, destaquen ceràmica romana, verd i manganès i blau català.

REFERÈNCIA MATERIALS

2005-1, 2005-2, 2005-3, 2005-4

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Material de runa i deixalles moderna.

CRONOLOGIA

S.XX

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

9-11

FOTOGRAFIA

Diapositives 54-55

B/N

Color

29-30

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2006

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	GOLOR	COTES
Paviment		Roig	MINIMA
			5,55
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
		Dura	5,6

COMPONENTS GEO LòGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	2007		
	S'adossa a:		
	2003-2004		
	Cobert per:		
	2005		
	Cobreix:		
	2009		
	Tallat per:		
	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Petit paviment de rajoles trencat i reomplert amb el superficial.	14/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR DE DOCUMENTACIÓ
La part conservada estava força bé.	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

14/10/98

DATA FINAL

16/10/98

Es va treure el superficial deixant a la vista el paviment i la seva relació amb les clavegueres i paviments de sota. Es va desmuntar un cop es va documentar física i gràficament.

INTERPRETACIÓ

El paviment serviria com a sol de les construccions contemporànies que hi havia a la zona.

MATERIALS REPRESENTATIU

Dues peces vidrades.

REFERÈNCIA MATERIALS

2006

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAÇIÓ

Rajoles i argamassa.

CRONOLOGIA

S.XX

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

1

SECCIONS-ALCATS

FOTOGRAFIA

Diapositives 14

B/N

Color 20

**SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA**

UE

2008

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Claveguera			MÍNIMA
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Dura	5,61

COMPONENTS GEOLÒGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
	Igual a		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	2007		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS			
	Cobert per:		
	2005		
	Cobreix:		
	2053		
	Tallat per:		
	2017		
ARTIFICIALS			
Maons i ciment.	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Claveguera o colector contemporani.	14/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Bona, estava en ús.	Joan Plera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ
DATA INICI

14/10/98

DATA FINAL

16/10/98

Es va treure tot el superficial que cobria l'estructura, després d'una neteja es va procedir a documentar les relacions entre les estructures i a fer els dibuixos i les fotos corresponents.

INTERPRETACIÓ

Es tracta d'una claveguera moderna que encara estava en servei, a ella s'adosaven altres clavegueres que varen sortir al sondeig.

MATERIALS REPRESENTATius
REFERÈNCIA MATERIALS
FULLS D'INVENTARI NUM
ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ
CRONOLOGIA

Materials de construcció.

S.XX

OBSERVACIONS

No es va desmuntar ja que estava encara en servei.

ARXIU
PLANTES
SECCIONS-ALÇATS
FOTOGRAFIA

1

8

Diapositives: 15-17

B/N:

Color: 21-23

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

15/10/98

DATA FINAL

16/10/98

Després de treure el superficial i veure les clavegueres varem veure aquest paviment molt regular i ben lligat. Un cop ben documentat es va procedir a treure les lloses per veure on s'assentaven, l'extracció va ser difícil i pesada pel gran volum de les lloses.

INTERPRETACIÓ

Paviment molt ben fet, amb lloses molt regulars i ben lligades, segurament reaprofitades d'altres edificacions, que podrien pertanyer a les edificacions modernes que hi havia a la zona.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

Situació estratigràfica.

S.XVIII-XIX

OBSERVACIONS

La cronologia és per aproximació, no es pot precisar més.

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

1

9-11

Diapositives 15-16

B/N

Color:

21-22

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2010

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Nivell de nivellament

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

marro clar

COTES

MINIMA

4,85

SUPERFICIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Solta

MAXIMA

5,08

COMPONENTS

GEO LòGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a

2004

Cobert per:

2009

Cobreix:

2011

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Reomple

ORGÀNICS

ARTIFICIALS

Runa de construcció, morter de calç i rajoles.

DESCRIPCIÓ

Nivell de preparació de l'enllosat compostat per runa i morter de calç.

DATA D'ACTUACIÓ

19/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estava en un bon estat de conservació.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

19/10/98

DATA FINAL

20/10/98

L'extracció de les lloses del paviment 2009 va permetre veure on s'assentava, es tractava d'un nivell de runa i morter de calç que servia per l'anivellament, es va situar en planta i seccions i es va fer una foto, posteriorment es va treure per seguir baixant en extensió.

INTERPRETACIÓ

Nivell de preparació per el paviment superior.

MATERIALS REPRESENTATius

Ceràmica blava catalana, policroma i vidrada.

REFERÈNCIA MATERIALS

2010-1,2010-2

FULLS D'INVENTARI-NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Ceràmica

CRONOLOGIA

S.XVIII-XIX

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

9-11

FOTOGRAFIA

Diapositives 21

B/N

Color

28

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

2011

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	AMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Paviment			MÍNIMA
			4,87
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
		Dura	5,11

COMPONENTS GEOLÒGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
	Igual a:		
	En contacte amb:		
	2004-2008		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGANICS			
	Cobert per:		
	2010		
	Cobreix:		
	2013		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Rajoles i argamassa de calç	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Paviment de rajoles (30x15) lligada morter de calç, té una superfície irregular i està retallat al cantó sud.	20/10/98	

ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR DE DOCUMENTACIÓ
Molt malmès.	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

20/10/98

DATA FINAL

20/10/98

Un cop feta la preparació (2010) del paviment es va trobar aquest molt malmès i retallat pel sud, es va observar un quadrat lliscat al cantó est, un cop documentat es va seguir baixant tot el quadre.

INTERPRETACIÓ

Paviment d'alguna construcció, casa o taller de la zona.

MATERIALS REPRESENTATius

Reflexes metal·lics, ceràmica vidrada i tres fragments de pisa.

REFERÈNCIA MATERIALS

2011

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Estratigrafia i ceràmica.

CRONOLOGIA

Finals S.XVIII

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

2

SECCIONS ALÇATS

9-11

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

33-34-35-36

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

2012

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Forat indeterminat

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

MÍNIMA

4,88

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MAXIMA

5,1

COMPONENTS

GEOLOGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGANICS

Cobert per:
2010

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Talla:
2011

Reomplert per:
2010

Reomple:

DESCRIPCIÓ

Forat lliscat en paviment de funció desconeguda

DATA D'ACTUACIÓ

20/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Bona.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

20/10/98

DATA FINAL

20/10/98

Al netejar el paviment (2011) es va veure un forat lliscat, es va netejar i situar, també es va fotografiar. Al treure el paviment es va eliminar aquest retall.

INTERPRETACIÓ

Desconexem la funció exacta d'aquest retall.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERENCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Ha d'anar associat amb el paviment.

CRONOLOGIA

Finals S.XVIII

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

2

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

39

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2013

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Paviment

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

Roig

COTES

MINIMA

4,76

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Dura

MÀXIMA

4,88

COMPONENTS

GEOLÒGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

En contacte amb:

2004-2008

Se li adossa:

2014

S'adossa a:

ORGÀNICS

Cobert per:

2010-2011

Cobreix:

2019

Tallat per:

2015

ARTIFICIALS

Rajoles i argamassa de calç.

Talla:

Reomplert per:

Reomple

DESCRIPCIÓ

Paviment de rajoles (23x23), presenta una sèrie de forats alineats al cantó nord.

DATA D'ACTUACIÓ

21/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

No gaire bona.

RESPONSABLE

Joan Plera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ	DATA INICI	21/10/98	DATA FINAL	22/10/98
--------------------	------------	----------	------------	----------

Ja al deixar al descobert el paviment (2011) se'n va veure un d'inferior, al treure 2011 varem poder veure tot el paviment en extensió, es va procedir a la seva neteja i documentació, després vàrem centrar-nos en els retalls que afectaven a aquest paviment.

INTERPRETACIÓ

Paviment d'una casa o taller, ja que els forats alineats podrien indicar que subjectessin algun element com a taulell o taules de treball.

MATERIALS REPRESENTATius

Va sortir ceràmica vidrada.

REFERÈNCIA MATERIALS

2013

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica.

CRONOLOGIA

S.XVIII

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

2-3

SECCIONS ALÇATS

9-11

FOTOGRAFIA

Diapositives 31-32-33-34

B/N

Color

45-46-47

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2014

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Pilastra

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

MINIMA

4,88

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MAXIMA

Dura

5,08

COMPONENTS

GEOLOGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

CROQUIS D'UBIGACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

2004-2013

Cobert per:

2010

Cobreix:

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

ORGÀNICS

ARTIFICIALS

Rajoles i argamasa de calç.

DESCRIPCIÓ

Espècie de pilastra enliscada assentada al paviment (2013) que s'uneix al mur que tapia l'arcada.

DATA D'ACTUACIÓ

21/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estava tallada per part superior, solament conservaven uns 20 cm.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

22/10/98

Es va localitzar al netejar el paviment de sobre, la pilastra estava associada al paviment 2013 per això no es va fer res fins netejar 2013, un cop documentat es va desmuntar juntament amb el paviment.

INTERPRETACIÓ

Restes d'un pilar associat amb el paviment 2013, aniria relacionat amb alguna edificació moderna de la zona o bé per la realització d'una activitat econòmica.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI-NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

Situació estratigràfica.

Finals S.XVIII

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

FOTOGRAFIA

2-3

Diapositives

B/N

Color

38

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2015

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Rasa

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

MÍNIMA

4,27

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MÀXIMA

4,82

COMPONENTS

GEO LòGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Iguat a

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGANICS

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Talla:

2013-2019-2022

Reomplert per:

2016-2018

Reomple

DESCRIPCIÓ

Forat de funció indeterminada reomplert amb runa.

DATA D'ACTUACIÓ

21/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCES D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

Al debarse al descobert el paviment 2013 es va veure un retall al terra que estava reomplert amb runa i terres molt soltes, per metode es va excavar abans de desmuntar el paviment.

INTERPRETACIÓ

Desconeixem la funció primària del retall sols sabem que es va utilitzar com abocador de runa un cop amortitzat el forat.

MATERIALS REPRESENTATius

Cal destacar una figureta antropomorfa policromada, que estava en el primer nivell de reompliment.

REFERÈNCIA MATERIALS

2016-1

FULLS D'INVENTARI NUM.

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica i ceràmica vidrada.

CRONOLOGIA

S.XVIII-XIX

OBSERVACIONS

El material que conté ens indica el moment d'amortització no quan es va fer el forat.

ARXIU

PLANTES

2-3-4-5-6

SECCIONS-ALÇATS

FOTOGRAFIA

Diapositives 34-35

B/N

Color 37-49

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

2016

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

AMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Estrat de farciment

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

Marró clar

COTES

MÍNIMA

4,45

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Solta

MÀXIMA

4,82

COMPONENTS

GEO LòGICS

Blocs de pedres

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

En contacte amb

Se li adossa:

S'adossa a:

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

ORGÀNICS

Cobert per:

2010

Cobreix:

2018

Tallat per:

ARTIFICIALS

Runa de construcció, maons i restes d'argamassa de calç.

Talla:

Reomplert per:

Reomple

2015

DESCRIPCIÓ

Estrat de reompliment compost bàsicament per runa de construcció.

DATA D'ACTUACIÓ

21/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estava en un bon estat de conservació.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

Al debarse al descobert el paviment 2013 es va veure un retall al terra que estava reomplert amb runa i terres molt soltes, per metode es va excavar abans de desmuntar el paviment, un cop tret tot el nivell es va veure un segon nivell de farciment.

INTERPRETACIÓ

Desconeixem la funció primària del retall sols sabem que es va utilitzar com abocador de runa un cop amortitzat el forat.

MATERIALS REPRESENTATius

Cal destacar una figureta antropomorfa policromada..

REFERÈNCIA MATERIALS

2016-1

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica i ceràmica vidrada.

CRONOLOGIA

S.XVIII-XIX

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

2-3-4-5

SECCIONS-ALÇATS

FOTOGRAFIA

Diapositives 34

B/N

Color:

37

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE
2017

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Claveguera			MÍNIMA
			5,14
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
			5,55

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEO LòGICS	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS	2008		
	Cobert per:		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Maons i morter.	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Claveguera moderna tapiada que estava a la claveguera 2008.	21/10/98	

ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR DE DOCUMENTACIÓ
Estava en bon estat.	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

Al baixar els nivells que anaven cobrint la claveguera 2008 es va trobar les restes d'una claveguera fora d'ús, aquesta estava tapiada. Es va documentar i es va deixar "in situ".

INTERPRETACIÓ

Claveguera moderna que donava a l'espècie de col·lector 2008, al no estar en ús es va trobar tapiada. Podria relacionar-se amb el primers paviments apareguts a la zona.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Per la seva situació.

CRONOLOGIA

S. XIX-XX

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

FOTOGRAFIA

8

Diapositives

B/N

Color

40

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2018

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Estrat de farciment

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

Marró

COTES

MINIMA

4,27

SUPERFICIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Solta

MAXIMA

4,45

COMPONENTS

GEO LòGICS

Sorres amb argiles

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

ORGÀNICS

Ossos fauna

Cobert per:
2016

Cobreix:

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Reomple:
2015

ARTIFICIALS

Restes d'argamassa de calç

DESCRIPCIÓ

Segon nivell de farciment del forat 2015

DATA D'ACTUACIÓ

21/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estava en un bon estat de conservació.

RESPONSABLE

Joan Plera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ
DATA INICI

21/10/98

DATA FINAL

21/10/98

Un cop es va treure el nivell que omplia el forat 2015 es va observar un segon nivell sense tanta runa i amb més matriu argilosa per la qual cosa es va decidir canviar de nivell. Es va buidar per veure el retall net.

INTERPRETACIÓ

Desconeixem la funció primària del retall sols sabem que es va utilitzar com abocador de runa un cop amortitzat el forat.

MATERIALS REPRESENTATius

Va sortir molt poc material ceràmic, dos fragments de vidrada i ossos fauna.

REFERÈNCIA MATERIALS

2018

FULLS D'INVENTARI NUM
ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Situació estratigràfica i ceràmica vidrada.

CRONOLOGIA

S.XVIII-XIX

OBSERVACIONS
ARXIU
PLANTES

6

SECCIONS ALÇATS
FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2019

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Paviment de pedra			MÍNIMA
			4,56
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Dura	4,82

COMPONENTS GEO LòGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
	Igual a		
	En contacte amb:		
	2004-2008		
	Se li adossa		
	S'adossa a		
ORGANICS			
	Cobert per:		
	2013		
	Cobreix:		
	2021		
	Tallat per:		
	2015		
ARTIFICIALS			
Lloses de pedra	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Paviment de lloses de pedra (35x20), són com grans llambordins.	22/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Força bo.	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

22/10/98

DATA FINAL

22/10/98

Al desmuntar el paviment de rajoles 2013 va sortir un gran paviment de blocs de pedra, aquestes no estaven lligades amb argamassa i s'aguantaven a pes sobre un llit de sorra. Al cantó N es va apreciar una mena de preparació de mur arrasat.

INTERPRETACIÓ

Paviment molt regular, podria constituir un sol o bé una preparació de 2013.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM.

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica.

CRONOLOGIA

S.XVII-XVIII

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

4

SECCIONS-ALÇATS

9-11

FOTOGRAFIA

Diapositives 36-37

B/N

Color

50-51-52

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2020

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Mur

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

MINIMA

4,62

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MÀXIMA

4,85

COMPONENTS

GEOLÒGICS

Blocs de pedra

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

2053

En contacte amb:

2019

Se li adossa:

2008

S'adossa a:

ORGÀNICS

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Argamassa de calç.

Talla:

Reomplert per:

Reomple

CROQUIS D'UBIGACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

DESCRIPCIÓ

Primer identificat com arrancament de mur i després igualat amb 2053.

DATA D'ACTUACIÓ

22/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Bona

RESPONSABLE

Joan Plera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ	DATA INICI	22/10/98	DATA FINAL	22/10/98
--------------------	------------	----------	------------	----------

Al deixar al descobert el paviment 2019 es va veure al cantó N una meva d'arrancament de mur identificat com 2020 que després es va veure que formava part d'un mur 2053 que anava per sota de la claveguera 2008.

INTERPRETACIÓ

Mur d'una antiga edificació no es va trobar cap mena d'element diferenciador que pogués indicar una funció específica.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

Situació estratigràfica.

S. XVIII

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

FOTOGRAFIA

4

8

Diapositives 37

B/N

Color

52

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

2021

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Estrat de nivellament

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

Marró clar

COTES

MÍNIMA

4,55

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Solt

MÀXIMA

4,65

COMPONENTS

GEOLÒGICS

Sorres

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

Cobert per:

2019

Cobreix:

2022

Tallat per:

2015

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

CROQUIS D'UBIGACIÓ I EXTENSIO

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

ORGÀNICS

ARTIFICIALS

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres fines on s'assentaven les pedres del paviment 2019.

DATA D'ACTUACIÓ

22/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estava en bon estat menys en el retall.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

22/10/98

DATA FINAL

22/10/98

Un cop documentat el paviment es va procedir al seu aixecament deixant al descobert les sorres que feien de llit al paviment, no s'ha aixecat planta només s'ha fet un croquis amb les cotes.

INTERPRETACIÓ

Es tractaria de l'anivellament del terra per poder col·locar els blocs de pedra plans.

MATERIALS REPRESENTATius

Només varen sortir dos fragments de ceràmica moderna i una de romana molt rodada.

REFERÈNCIA MATERIALS

2021

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica i ceràmica vidrada.

CRONOLOGIA

S.XVII-XVIII

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

11

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2022

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Nivell d'ús

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

Coloració i textura

COLOR

Marró vermellós

COTES

MÍNIMA

4,25

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Plàstica

MAXIMA

4,56

COMPONENTS

GEOLÒGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

Argila

En contacte amb

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGÀNICS

Ossos fauna

Cobert per:

2021-2023

Cobreix:

2024-2025-2027

Tallat per:

2015

ARTIFICIALS

Material ceràmic

Talla:

Reomplert per:

Reomple

DESCRIPCIÓ

Nivell d'argiles amb molt material ceràmic.

DATA D'ACTUACIÓ

22/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Bona

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ	DATA INICI	22/10/98	DATA FINAL	23/10/98
--------------------	------------	----------	------------	----------

Va aparèixer un nivell fosc similar al de la zona 1, aquest va ser el primer nivell arqueològic fètil. Presentava una fina capa al cantó est (2023) que, un cop distingida, es va baixar juntament amb el nivell 2022 ja que el material era molt homogeni.

INTERPRETACIÓ

Varem considerar aquest nivell com el primer fètil després de tot una sèrie de paviments moderns. Podria anar relacionat amb el mur 2004 fent de nivell d'ús.

MATERIALS REPRESENTATius

Molta ceràmica verd i manganès, blava catalana, reflexos metàl·lics, vidrada i una rajola vidrada.

REFERÈNCIA MATERIALS

2022-1, 2022-2, 2022-3, 2022-4, 2022-5, 2022-6, 2022-7, 2022-8, 2022-9, 2022-10

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Material ceràmic.

CRONOLOGIA

S.XVII

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

5

SECCIONS ALÇATS

9-10-11

FOTOGRAFIA

Diapositives 38

B/N

Color 53

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE
2023

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR 2	ZONA 2	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA 1998
-------------	-----------	------	-------	------------------

DEFINICIÓ Nivell d'argiles	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ Color	COLOR Vermell	COTES MINIMA 4,56
SUPERFICIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA Plàstica	MÀXIMA 4,59

COMPONENTS GEOLOGICS Argila	SEQUÈNCIA FÍSICA Igual a:	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
	En contacte amb:		
	Se'n adossa:		
	S'adossa a:		
ORGANICS Ossos fauna	Cobert per: 2021		
	Cobreix: 2022		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS Ceràmica	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ Nivell d'argiles molt semblant al 2022.	DATA D'ACTUACIÓ 22/10/98	FITXA REVISADA PER
ESTAT DE CONSERVACIÓ Bona	RESPONSABLE Joan Piera	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

22/10/98

DATA FINAL

23/10/98

Delimitat al cantó est per sobre de 2022 es va excavar alhora perquè eren molt semblants i el material que sortia era molt homogeni amb l'altre estrat.

INTERPRETACIÓ

Segons el material que va sortir es pot considerar tot un abocament contemporani amb aportacions de terres diferents que configurarien aquests carvis de nivells, o bé un gran estrat que va ser remogut al fer o modificar el murs 2003 o 2004.

MATERIALS REPRESENTATIUS

Reflexos metàl·lics, blava catalana i molts vidrats

REFERÈNCIA MATERIALS

2023

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAÇIÓ

Material ceràmic.

CRONOLOGIA

S.XVII XVIII

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

9

FOTOGRAFIA

Diapositives 38

B/N

Color 53

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2024

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell d'argiles	Coloració	Vermell amb taques	MÍNIMA
			4,1
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
		Plàtica	4,39

COMPONENTS	SEQÜÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQÜÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLOGICS	Igual a:		
Argila	2025		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGANICS			
Ossos fauna	Cobert per:		
	2022		
	Cobreix:		
	2026-2030-2054		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ Nivell d'argiles molt neta gaire bé estèril.

DATA D'ACTUACIÓ 23/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Bona

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ
DATA INICI

23/10/98

DATA FINAL

23/10/98

Es va decidir de baxar els estrats 2022 i 2023 i va apareixer un nivell semblant 2024, es va excavar en petites talles per veure algun canvi, però era molt homogeni a la resta de nivells anteriors.

INTERPRETACIÓ

Segons el material que va sortir es pot considerar tot un abocament contemporani amb aportacions de terres diferents que configurarien aquests canvis de nivells, o bé un gran estrat que va ser remogut al fer o modificar el murs 2003 o 2004.

MATERIALES REPRESENTATius

Només va sortir una vidrada.

REFERÈNCIA MATERIALS

2024

FOLLS D'INVENTARI NUM
ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica i ceràmica vidrada.

CRONOLOGIA

S.XVII

OBSERVACIONS
ARXIU
PLANTES
SECCIONS-ALÇATS

10-11

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE
2025

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR 2	ZONA 2	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA 1998
-------------	-----------	------	-------	------------------

DEFINICIÓ Nivell d'argiles	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ Situació	GOLOR Vermell	GOTES MÍNIMA 4,1
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA Plàstica	MÀXIMA 4,39

COMPONENTS GEOLOGICS Argila	SEQUÈNCIA FÍSICA Igual a: 2024 En contacte amb: Se li adossa: S'adossa a:	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
ORGANICS	Cobert per: 2022 Cobreix: 6-2030-2054 Tallat per:		
ARTIFICIALS	Talla: Reomplert per: Reomple		

DESCRIPCIÓ Argiles molt netes situades al llarg del mur 2004.	DATA D'ACTUACIÓ 23/10/98	FITXA REVISADA PER
ESTAT DE CONSERVACIÓ Bona.	RESPONSABLE Joan Piera	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

23/10/98

DATA FINAL

23/10/98

Al principi el varem diferenciar de 2004, perquè pensàvem que era la rasa de fonamentació de 2004 però al excavar-lo ho varem desestimar i igualar-ho amb 2024. Es varen excavar al mateix temps.

INTERPRETACIÓ

Segons el material que va sortir es pot considerar tot un abocament contemporani amb aportacions de terres diferents que configurarien aquests canvis de nivells, o bé un gran estrat que va ser remogut al fer o modificar el murs 2003 o 2004.

MATERIALS REPRESENTATius

No va sortir material arqueològic.

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Situació estratigràfica.

CRONOLOGIA

S.XVII

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

6

SECCIONS-ALÇATS

10

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2026

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Nivell d'argiles i cendres

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

Coloració

COLOR

Vermell, marró i negre

COTES

MINIMA

4,28

SUPERFICIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Plàstica

MÀXIMA

4,4

COMPONENTS

GEOLOGICS

Argila i pedres

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGANICS

Cobert per:

2024

Cobreix:

2027-2028-2054

Tallat per:

ARTIFICIALS

Cendres, restes d'argamassa de calç i ceràmica.

Talla:

Reomplert per:

Reomple

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

DESCRIPCIÓ

Nivell ple de taques d'argila amb cendres.

DATA D'ACTUACIÓ

26/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Bona.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ
DATA INICI

26/10/98

DATA FINAL

26/10/98

Es va començar a excavar l'estrat que presentava un color més fosc, la presència de cendres es va fer concentrada al centre del quadre. Al cantó oest varen aparèixer pedres soltes i sorres amb restes d'argamassa.

INTERPRETACIÓ

Nivell compostat per diferents aportacions de terres que reomplirien el terreny.

MATERIALS REPRESENTATius

Cal destacar un fragment de broc de blava catalana.

REFERENCIA MATERIALS

2026-1

FULLS D'INVENTARI NUM
ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica i tipus de ceràmica.

CRONOLOGIA

S. XVII

OBSERVACIONS
ARXIU
PLANTES
SECCIONS ALÇATS
FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2027

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell d'argiles	Composició i color	Marró vermellós	MÍNIMA
			4,19
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Compacta	4,34

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIO	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEO LòGICS	Igual a:		
Argila	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS	2028		
Ossos fauna	Cobert per:		
	2026-2022		
	Cobreix:		
	2030-2032-2033		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Taques de cendres	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Nivell d'argiles compactes, en algunes zones semblen estar cremades.	26/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Molt disgregat.	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

26/10/98

DATA FINAL

26/10/98

A l'excavar 2026 va apareixer un nivell dur d'argiles, es va delimitar fer la planta i fotos. Per la part oest es va veure que s'adossava a una mena de mur 2028.

INTERPRETACIÓ

Es va pensar amb una funció de graella de fom, ja que hi havia un forn prop de la zona i l'argila presentava zones cremades, però el seu estat impedia fer una afirmació categòrica.

MATERIALS REPRESENTATius

Varen sortir 3 monedes, ceràmica blava valenciana i catalana, molta vidrada i comuna.

REFERÈNCIA MATERIALS

2027-1

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Situació estratigràfica i tipus de ceràmica.

CRONOLOGIA

S.XVI

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

6

SECCIONS-ALÇATS

9

FOTOGRAFIA

Diapositives 40

B/N

Color 55-56-57

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2028

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Aliniament de pedres.			MINIMA
			4,12
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Dura	4,39

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLÒGICS	Igual a		
Pedres			
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	2027-2054-2029		
	S'adossa a		
ORGÀNICS			
	Cobert per:		
	2026		
	Cobreix:		
	2032-2033		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Estructura sense una funció definida, possible fonamentació de mur.	26/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Molt malmès	Joan Plera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

26/10/98

DATA FINAL

27/10/98

Al treure el nivell 2026 es va veure un alineament de pedres sense lligar, es va excavar 2027 i 2054 i documentar el mur amb plantes i fotografies. Es va fer una rasa de sondeig per veure com funcionava però al no donar gran informació es continuà baixant en extensió.

INTERPRETACIÓ

Desconeixem la funció originària d'aquest alineament de pedres, podria tractar-se d'un mur d'una antiga edificació, però l'absència de material que la lligui no ens permet afirmar-ho categòricament.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica.

CRONOLOGIA

S.XVI

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

6-7

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

Diapositives 40-41

B/N

Color 55-56-57-58

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2029

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Nivell d'argiles

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

Coloració i consistència

COLOR

Marró clar

COTES

MÍNIMA

4,15

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Plàstica

MÀXIMA

4,25

COMPONENTS

GEO LòGICS

Argila

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

2028

Cobert per:

2054

Cobreix:

2030-2033

Tallat per:

ARTIFICIALS

Morter de calç

Talla:

Reomplert per:

Reomple

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

DESCRIPCIÓ

Nivell d'argiles amb morter de calç i sorres.

DATA D'ACTUACIÓ

26/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Bona

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ
DATA INICI

26/10/98

DATA FINAL

27/10/98

Al costat del mur 2028 varen sortir dos nivells: un dur, 2054, i un més plàstic, 2029. En un primer moment estaven units però després es varen separar.

INTERPRETACIÓ

Podria tractarse d'un nivell relacionat amb la mena de mur, la presència de material de construcció i les restes de morter semblen mostra-ho.

MATERIALS REPRESENTATius

Material molt pobre, només varen sortir vidrades i comuna.

REFERENCIA MATERIALS

2029

FULLS D'INVENTARI NUM
ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Situació estratigràfica.

CRONOLOGIA

S.XVI

OBSERVACIONS
ARXIU
PLANTES

6

SECCIONS ALÇATS

11

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

2030

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivells de reompliment	color i textura	Marró clar/Taronja	MÍNIMA
			3,75
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Solta	4,25

COMPONENTS GEO LòGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
Graves	Igual a		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS			
Ossos fauna			
	Cobert per:		
	2025-2027-2029-2033		
	Cobreix:		
	2031-2038		
	Tallat per:		
	2032		
ARTIFICIALS			
Ceràmica			
	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple		
	2037		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Nivell de graves que reomple part d'un forat i també es troba fora.	26/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

26/10/98

DATA FINAL

28/10/98

Les graves les varem documentar al baixar el nivell 2027 i 2029 i al desmuntar el mur 2028, però després va apareixer un retall que també estava colmatat, en part, per les mateixes graves. Per això es va denominar 2030a les graves de fora retall i 2030b a les de dins, ja que morfològicament eren iguals.

INTERPRETACIÓ

Possiblement es tracti d'un nivell d'amortització del retall.

MATERIALS REPRESENTATius

El material anava des de romà a modern, dominant aquest últim amb vidrades.

REFERÈNCIA MATERIALS

2030-1

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica i tipus de ceràmica.

CRONOLOGIA

Anterior al s. XVI

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

8-9

SECCIONS ALÇATS

10-11

FOTOGRAFIA

Diapositives 42

B/N

Color

59

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2031

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	GALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell d'argiles	Coloració	Marró fosc	MÍNIMA 3,26
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA 4,12
		Dura	

COMPONENTS GEO LòGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	GROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
Argila i carbonatacions	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	2048-2050		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS			
Ossos fauna	Cobert per:		
	2030		
	Cobreix:		
	2039-2040-2041-2042-2045		
	Tallat per:		
	2032-2037		
ARTIFICIALS			
Ceràmica	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Nivell d'argiles que es retallat.	27/10/98	

ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Bona	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

27/10/98

DATA FINAL

30/10/98

El nivell 2030 cobria un forat que ell mateix reomplia, aquest estava fet en un nivell d'argiles, 2031, que cobria pràcticament tot el quadre. Es varen buidar els dos retalls i després es va excavar l'estrat.

INTERPRETACIÓ

Pensem que es pot tractar d'un nivell d'argiles aportades que és retallat sistemàticament per l'extracció de matèria primera i cobert per nivells de farciment com són les graves o les sorres.

MATERIALS REPRESENTATius

Va sortir una moneda i material romà. Però la seva major part de material és la ceràmica vidrada i comuna. També es va localitzar escòria de ferro i de ceràmica.

REFERÈNCIA MATERIALS

2031

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Per la ceràmica monocrom i vidrada.

CRONOLOGIA

S.XV

OBSERVACIONS

Falten les datacions de les monedes.

ARXIU

PLANTES

9-10

SECCIONS ALÇATS

8-9-10-11

FOTOGRAFIA

Diapositives 45

B/N

Color 61

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2032

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Retall			MÍNIMA
			3,73
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
			4,14

COMPONENTS GEOOLÒGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS			
	Cobert per:		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
	Talla:		
	2031		
	Reomplert per:		
	2034-2035		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Retall semicircular reomplert per sorres.	28/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Bona	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

28/10/98

DATA FINAL

28/10/98

El retall ja el varem trobar al baixar 2030 però amb 2031 es veia clarament, varem buidar primer el farciment i després varem excavar l'estrat on es feia al retall.

INTERPRETACIÓ

Retall per l'extracció de les argiles.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

Situació estratigràfica.

S.XV-XVI

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

8-9-10

SECCIONS ALÇATS

9

FOTOGRAFIA

Diapositives 42

B/N

Color 59

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

2033

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell d'argiles amb sorres	Coloració	Vermell	MÍNIMA
			4,08
SUPERFICIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
		Plàstica	4,25

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	GROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEO LòGICS	Igual a:		
Argila i sorres			
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	2028		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS			
Ossos fauna			
	Cobert per:		
	2027-2029		
	Cobreix:		
	2030		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Ceràmica	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Nivell d'argiles on s'assenta un mur 2028	27/10/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Bona	Joan Piera	

PROGÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

27/10/98

DATA FINAL

27/10/98

Un cop desmuntat el mur 2028 es va rebaixar el nivell o s'assentava i així poder seguir baixant en extensió.

INTERPRETACIÓ

Nivellament per fer el mur 2028 o bé el terreny original on s'assenta.

MATERIALS REPRESENTATius

Material romà molt rodat, principalment surten vidrades comuna.

REFERENCIA MATERIALS

2033

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica i tipus de ceràmica.

CRONOLOGIA

S. XVI

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

10

FOTOGRAFIA

Diapositives 41

B/N

Color

58

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2034

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell de reompliment	Composició	Marró clar	MÍNIMA
			3,73
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
		Solta	4,14

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	GROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLOGICS	Igual a:		
Sorres molt depurades i pedres.	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGANICS			
Ossos fauna	Cobert per:		
	2030		
	Gobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Ceràmica	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		
	2032		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Reompliment d'una rasa amb sorres molt netes.	28/10/98	

ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Bona	Joan Plera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

28/10/98

DATA FINAL

28/10/98

Es varen treure les sorres i es va distingir un altre nivell 2035 al costat oest, a la part final hi havia uns blocs de pedra sense lligar.

INTERPRETACIÓ

Reompliment de la rasa per extreure argiles 2032, les pedres formen part d'aquest mateix farciment.

MATERIALS REPRESENTATius

Un fragment només.

REFERÈNCIA MATERIALS

2034

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Situació estratigràfica i tipus de ceràmica.

CRONOLOGIA

S.XV-XVI

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

8

SECCIONS ALÇATS

9

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2035

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell de farciment	Coloració	Marró fosc	MINIMA
			3,95
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Solta	4,1

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEO LòGICS	Igual a:		
Sorres			
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS			
	Cobert per:		
	2034		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Ceràmica	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple		
	2032		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Segon nivell de farciment d'una rasa.	28/10/98	

ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Bona	Joan Plera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

28/10/98

DATA FINAL

28/10/98

Al anar excavant les sorres de 2034 es varen adonar que hi havia una taca de color més fosc i amb material ceràmic, es va decidir individualitzar-ho i donar-li nom propi.

INTERPRETACIÓ

Reompliment de la rasa per extreure argiles 2032.

MATERIALS REPRESENTATius

Un fragment rodats de comuna romana i una vidrada.

REFERÈNCIA MATERIALS

2035

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica i tipus de ceràmica.

CRONOLOGIA

S.XV-XVI

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

9

SECCIONS ALÇATS

9

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2036

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	GALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Mur			MÍNIMA 3,72
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
			4,14

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLÒGICS	Igual a:		
Blocs de pedres	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS			
	Cobert per:		
	2031		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Morter de calç	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple		
	2046		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Mur de pedres lligades amb morter de calç.	30/10/98	

ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR DE DOCUMENTACIÓ
Estava desmuntat en part.	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

30/10/98

DATA FINAL

30/10/98

A l'excavar l'estrat 2031 es va trobar una estructura de pedres a la secció est, que podem identificar com a mur, varem veure que tindria una direcció est oest, i per això no es va poder continuar i es va deixar al lloc.

INTERPRETACIÓ

Possiblement es tracta d'un mur d'alguna edificació anterior, que retalla un nivell romà, 2039, i que aniria relacionat amb un nivell baix medieval, 2040.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica.

CRONOLOGIA

Anterior s. XV

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

11

SECCIONS-ALÇATS

8-9

FOTOGRAFIA

Diapositives 48

B/N

Color

65

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2037

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Retall

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

MÍNIMA

3,28

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MÀXIMA

4,14

COMPONENTS

GEO LòGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGÀNICS

Cobert per:

2030-2033

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Talla:

2031

Reomplert per:

2030-2038

Reomple:

CRÒQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

DESCRIPCIÓ

Retall semicircular reomplert per grava i material de construcció.

DATA D'ACTUACIÓ

28/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Bona

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ	DATA INICI	28/10/98	DATA FINAL	29/10/98
--------------------	------------	----------	------------	----------

Al baixar les graves de 2030 ens varem adonar que es marcava un forat en el nivell d'argiles de sota, 2031. El clot estava farcit pel mateix nivell de graves i per un nivell de runa amb teules i pedres.

INTERPRETACIÓ

Al igual que el retall 2032 pensem que es tracta d'un retall per l'extracció d'argiles.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica.

CRONOLOGIA

S.XV-XVI

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

9-10

SECCIONS ALÇATS

10

FOTOGRAFIA

Diapositives 43-44-45

B/N

Color: 60-61

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

2038

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell de farciment	Composició	Marró clar	MINIMA
			3,28
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Solta	4,1

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIO	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEO LòGICS	Igual a:		
Blocs de pedra	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS			
Ossos fauna i malacologia	Cobert per		
	2030		
	Cobreix:		
	Tallat per		
ARTIFICIALS			
Material de construcció	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple		
	2037		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Segon nivell de farciment d'un retall a les argiles.	29/10/98	

ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Bona	Joan Piera	

PROGÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

29/10/98

DATA FINAL

29/10/98

Al excavar les graves, 2030, varem distingir un nivell de runa molt sec que reomplia el cantó est del retall, 2037.

INTERPRETACIÓ

Nivell de farciment d'un retall a les argiles, aquest un cop amortitzat es reomple amb runes i graves.

MATERIALS REPRESENTATius

Va sortir molt material romà però acompanyat de vidrades i comuna, destaca un fragment de blanc estannífer.

REFERÈNCIA MATERIALS

2038

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica i tipus de ceràmica.

CRONOLOGIA

Abans s. XVI

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

9

SECCIONS ALCATS

10

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

2039

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Nivell d'argiles

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

Coloració

COLOR

Roig

COTES

MÍNIMA

3,06

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Plàstica

MÀXIMA

3,42

COMPONENTS

GEO LòGICS

Argila

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGÀNICS

Cobert per:

2031-2040-2041-2042

Cobreix:

2049

Tallat per:

2036-2043-2052

ARTIFICIALS

Ceràmica

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

2045

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

DESCRIPCIÓ

Nivell d'argiles.

DATA D'ACTUACIÓ

29/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Bona

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

29/10/98

DATA FINAL

3/11/98

Després de buidar el retall 2037 i l'estrat on estava 2031 va aparèixer un nivell molt vermellós, estava molt humit i això feia que estés encara més plàstic. Dins aquest nivell varem localitzar una sèrie de retalls 2036, 2043 i 2052.

INTERPRETACIÓ

Nivell romà, possiblement és el mateix que apareix en la zona 1 identificat com a 1012, és el nivell més antic que surt a la zona i on s'assenta en part el mur 2036 i dos retalls de possibles sitges 2043 i 2052. Reompleix en part el retall 2045 però caldria que s'excavés en extensió per poder demostrar aquestes hipòtesis.

MATERIALS REPRESENTATius

Tot el material és ceràmica, fragments d'ànfora i morter d'època romana.

REFERÈNCIA MATERIALS

2039-1, 2039-2, 2039-3, 2039-4

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Tipus de ceràmica.

CRONOLOGIA

S.II

OBSERVACIONS

Possiblement és el mateix nivell 1012 que es va localitzar a la zona 1

ARXIU

PLANTES

11

SECCIONS-ALÇATS

8-9-10-11

FOTOGRAFIA

Diapositives 46-47

B/N

Color

63-64

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2040

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Nivell de sorres

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

Coloració i textura

COLOR

Marró clar

COTES

MÍNIMA

3,07

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Solta

MAXIMA

3,88

COMPONENTS

GEO LòGICS

Sorres

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGANICS

Ossos fauna

Cobert per:

2031

Cobreix:

2039-2041-2049

Tallat per:

2036-2037

ARTIFICIALS

Ceràmica

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres que apareix en el cantó nord.

DATA D'ACTUACIÓ

30/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Bona

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

30/10/98

DATA FINAL

30/10/98

El nivell apareixia entre mig de 2031 i 2039 només en el cantó nord, així que es va baixar un cop tret el nivell 2031.

INTERPRETACIÓ

Possiblement fos un anivellament del terreny.

MATERIALS REPRESENTATIUS

Material romà amb una ceràmica vidrada blanca i comuna. Tot el material estava molt polit per l'acció de les sorres.

REFERÈNCIA MATERIALS

2040

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica i tipus de ceràmica.

CRONOLOGIA

S.XIII-XIV

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

10

SECCIONS-ALÇATS

8-9

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

2041

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell d'argiles	Coloració	Morró fosc, negre	MINIMA 3,07
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Plàstica	3,65

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLOGICS	Igual a:		
Argila i petits còdols	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGANICS			
Ossos fauna i malacologia	Cobert per:		
	2031-2040		
	Cobreix:		
	2039-2049		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Ceràmica	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple		
	2045		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Nivell molt plàstic de color negrós que apareix en l'angle nordoest.	30/10/98	

ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Bona	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

30/10/98

DATA FINAL

2/11/98

Va aparèixer al cantó nordoest quan estàvem excavant el nivell 2031 per delimitar el 2039. El nivell baixa fins trobar el natural.

INTERPRETACIÓ

Primer ens pensàvem que podia ser el farciment d'una sitja però es va desestimar ràpidament, la seva forma i extensió ho demostraren. Podria ser un nivell de farciment d'una fossa indeterminada o bé part del reompliment de un gran ciot d'extracció d'argiles 2045, la impossibilitat d'excavar-ho en extensió impossibilita una afirmació categòrica.

MATERIALS REPRESENTATius

Material romà i força vidrat blanc i comuna.

REFERÈNCIA MATERIALS

2041-1

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Tipus de ceràmica.

CRONOLOGIA

S.XIII-XIV

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

8-11

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

2042

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell de sorres	Composició i color	Marró clar	MÍNIMA 3,25
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Solta	3,35

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEO LòGICS	Igual a		
Sorres i argiles	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS			
Ossos fauna	Cobert per:		
	2031		
	Cobreix:		
	2039		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Ceràmica	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Nivell o bossada de sorres que estava per sobre les argiles vermelles 2039 a una cota semblant al nivell anterior 2041	30/10/98	

ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Bona	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

30/10/98

DATA FINAL

30/10/98

Es va treure molt ràpidament quan es va excavar el nivell 2041, varen sortir unes pedres però estaven soltes.

INTERPRETACIÓ

Possiblement fos un anivellament del terreny.

MATERIALS REPRESENTATIUS

Va sortir una ceràmica de possible procedència andalusina (2042-1), també varen aparèixer materials romans amb ceràmica verd i manganés, vidrada i comuna.

REFERÈNCIA MATERIALS

2042-1, 2042-2, 2042-3

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica i tipus de ceràmica.

CRONOLOGIA

S.XV-XVI

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2043

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Retall			MÍNIMA 3,2
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
			3,4

COMPONENTS GEOLOGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGÀNICS			
	Cobert per 2031		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
	Talla: 2039		
	Reomplert per: 2044		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Part d'un retall que va sortir a l'angle sudest.	2/11/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Bona	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

2/11/98 DATA FINAL

2/11/98

Localitzada al netejar el nivell 2039, era només una taca a l'angle sudest, que es va buidar però donat la seva situació, dins la secció no es va poder excavar en la seva totalitat.

INTERPRETACIÓ

Retall d'una possible sitja o forat de dòlia.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Situació estratigràfica i tipus de ceràmica.

CRONOLOGIA

S.XV-XVI

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

11

SECCIONS-ALÇATS

9-10

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2044

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Nivell de farciment

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

Marró fosc

COTES

MINIMA

3,2

SUPERFICIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Solta

MAXIMA

3,4

COMPONENTS

GEO LòGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

Sorres

En contacte amb

Se li adossa

S'adossa a

ORGANICS

Ossos fauna

Cobert per
2031

Cobreix

Tallat per

ARTIFICIALS

Ceràmica

Talla

Reomplert per

Reomple
2043

DESCRIPCIÓ

Reompliment del retall d'una possible sitja.

DATA D'ACTUACIÓ

2/11/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Bona

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

2/11/98

DATA FINAL

2/11/99

Localitzada al netejar el nivell 2069, era només una taca en l'angle sudest, que es va buidar, però donat la seva situació, dins la secció no es va poder excavar en la seva totalitat.

INTERPRETACIÓ

Reompliment d'una possible sitja o forat de dòlia.

MATERIALS REPRESENTATius

Ceràmica romana i comuna medieval molt polida per l'acció de les sorres.

REFERÈNCIA MATERIALS

2044

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica.

CRONOLOGIA

Tardoantiga

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

11

SECCIONS-ALÇATS

9-10

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

2045

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Retall			MÍNIMA
			3,09
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MAXIMA
			3,12

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEO LòGICS	Igual a		
	En contacte amb		
	Se li adossa:		
	S'adossa a		
ORGÀNICS			
	Cobert per:		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
	Talla:		
	2049		
	Reomplert per:		
	2039-2041		
	Reomple		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Retall dins el terreny natural.	2/11/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR DE DOCUMENTACIÓ
Bona	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

2/11/98

DATA FINAL

3/11/98

A l'excavar el nivell 2039 es va veure un gran retall a mode de banyera que ocupava la meitat del quadre, es va netejar i documentar fent planta i fotografies.

INTERPRETACIÓ

Desconeixem la seva funció, si era un retall fet per l'extracció d'argiles o bé un lloc per decantar-ne.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

CRONOLOGIA

Situació estratigràfica.

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

12

SECCIONS ALCATS

FOTOGRAFIA

Diapositives 50-51

B/N

Color 68-69

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

2046

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

GALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

GOTES

Rasa de fonamentació

MÍNIMA

3,72

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MÀXIMA

3,92

COMPONENTS
GEOLOGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGÀNICS

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Talla:

2039-2040

Reomplert per:

2036-2047

Reomple

DESCRIPCIÓ

DATA D'ACTUACIÓ

FITXA REVISADA PER

Rasa feta per la construcció del mur 2036

30/10/98

ESTAT DE CONSERVACIÓ

RESPONSABLE

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

Bona

Joan Piera

PROGÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

30/10/98

DATA FINAL

30/10/98

A l'excavar l'estrat 2031 es va trobar una estructura de pedres a la secció est, que podem identificar com a mur, varem veure que tindria una direcció est oest, per aixó no es va poder continuar i es va deixar al lloc.

INTERPRETACIÓ

Rasa d'un mur reomplerta amb material de construcció i morter de calç.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

CRONOLOGIA

Situació estratigràfica

S.XV

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

11

SECCIONS-ALCATs

8-9

FOTOGRAFIA

Diapositives 48

B/N

Color

65

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

2047

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	AMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Nivell de farciment		Blanc	MÍNIMA 3,72
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Solta	3,92

COMPONENTS GEOOLÒGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGANICS	2036		
	Cobert per:		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Argamassa de calç	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple		
	2046		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Reompliment de la rasa de fonamentació.	30/10/98	

ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
Bona	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ
DATA INICI

30/10/98

DATA FINAL

30/10/98

Al excavar l'estrat 2031 es va trobar una estructura de pedres a la secció est, que podíem identificar com a mur, vàrem veure que tindria una direcció est oest, per això no es va poder continuar i es va deixar al lloc.

INTERPRETACIÓ

Farciment de la rasa de fonamentació d'un mur.

MATERIALS REPRESENTATius
REFERÈNCIA MATERIALS
FULLS D'INVENTARI NUM
ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Situació estratigràfica.

CRONOLOGIA

S.XV

OBSERVACIONS
ARXIU
PLANTES

11

SECCIONS-ALÇATS

8-9

FOTOGRAFIA

Diapositives 48

B/N

Color

65

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

2048

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	GALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Banqueta fonamentació		Marró clar	MÍNIMA 3,8
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
		Dura	4,2

COMPONENTS GEOLÒGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBIGACIÓ I EXTENSIÓ		SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
Blocs de pedra	Igual a			
	En contacte amb:			
	Se li adossa:			
	2055			
	S'adossa a:			
ORGÀNICS				
	Cobert per:			
	2030			
	Cobreix:			
	Tallat per:			
ARTIFICIALS				
Argamassa de calç	Talla:			
	2031			
	Reomplert per:			
	Reomple			

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Gran bloc de pedra (més d'un metre per uns 30 cm d'alçada) que fa de fonamentació d'un mur, 2055.	3/11/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
La part que es va poder veure estava en bon estat	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

3/11/98

DATA FINAL

3/11/98

L'estructura es va anar excavant a mesura que es van baixar els nivells que l'anaven cobrint, al final es va decidir individualitzar ja que es va poder veure en conjunt i no per parts, per això la seva alta numeració.

INTERPRETACIÓ

Banqueta de fonamentació d'un mur 2055 que està adossat a l'estructura 2053.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

FOTOGRAFIA

9

8-11

Diapositives 49

B/N

Color

66

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

2049

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR	ZONA	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA
2	2			1998

DEFINICIÓ	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ	COLOR	COTES
Terreny natural	Textura i coloració	Vermell	MÍNIMA
			0
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA	MÀXIMA
			3,35

COMPONENTS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIO	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
GEOLOGICS	Igual a		
Argila			
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a		
ORGANICS			
	Cobert per:		
	2039-2041		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
	2045-2052		
ARTIFICIALS			
	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple:		

DESCRIPCIÓ	DATA D'ACTUACIÓ	FITXA REVISADA PER
Terreny natural d'argila molt compacte, a l'assecar-se amb el sol s'endureix notablement i amb l'aigua es torna molt plàstica.	3/11/98	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	RESPONSABLE	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
	Joan Piera	

PROCÉS D'EXCAVACIÓ
DATA INICI

2/11/98

DATA FINAL

3/11/98

Es va trobar després d'excavar els nivells 2041 i 2039. Es va netejar exhaustivament trobant el retall 2045. Després es va dibuixar la planta final i es van fer les fotografies corresponents.

INTERPRETACIÓ

Terreny natural compost per argiles quaternàries.

MATERIALS REPRESENTATius
REFERÈNCIA MATERIALS
FULLS D'INVENTARI NUM
ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ
CRONOLOGIA

Quaternari

OBSERVACIONS
ARXIU
PLANTES
SECCIONS ALCATS
FOTOGRAFIA

12

8-9-10-11

Diapositives 50-51

B/N

Color 68-69

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2050

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Banqueta de fonamentació

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

Marró clar

COTES

MÍNIMA

4,02

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Dura

MAXIMA

4,18

COMPONENTS

GEOLÒGICS

Pedra

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

2003

S'adossa a:

ORGÀNICS

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Argamasa de calç

Talla:

2031

Reomplert per:

Reomple

GROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

DESCRIPCIÓ

Fonamentació del mur 2003.

DATA D'ACTUACIÓ

3/11/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Força bona.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

REGISTRE D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

3/11/98

DATA FINAL

3/11/98

Un cop acabat el quadre ens varem centrar en individualitzar elements com aquest, es va netejar exhaustivament i es va documentar.

INTERPRETACIÓ

Banqueta de fonamentació del mur 2003, té molt poca potència per això pensem que hauria d'anar enterrada bastant per sota del nivell d'ús.

MATERIALS REPRESENTATius

REFERÈNCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAció

Tipus de construcció i nivells que talla.

CRONOLOGIA

S.XVII

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

10-11

FOTOGRAFIA

Diapositives 57

B/N

Color 79

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE
2051

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR 2	ZONA 2	CALA	ÀMBIT	CAMPANYA 1998
-------------	-----------	------	-------	------------------

DEFINICIÓ Nivell de reompliment	CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ Composició i textura	COLOR Marró fosc	COTES MÍNIMA
SUPERFÍCIE	FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA	CONSISTÈNCIA Solta	MÀXIMA 3,18

COMPONENTS GEOLÒGICS	SEQUÈNCIA FÍSICA	CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ	SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA
Argiles	Igual a:		
	En contacte amb:		
	Se li adossa:		
	S'adossa a:		
ORGANICS			
	Gobert per: 2039		
	Cobreix:		
	Tallat per:		
ARTIFICIALS			
Material de construcció, runa, teules.	Talla:		
	Reomplert per:		
	Reomple 2052		

DESCRIPCIÓ Nivell de farciment d'una possible sitja, estava compostat per molta teula i runa.	DATA D'ACTUACIÓ 3/11/98	FITXA REVISADA PER
--	----------------------------	--------------------

ESTAT DE CONSERVACIÓ El tros que es va veure semblava que bona.	RESPONSABLE Joan Piera	COMPR. DE DOCUMENTACIÓ
--	---------------------------	------------------------

ROCÉS D'EXCAVACIÓ

DATA INICI

3/11/98

DATA FINAL

3/11/98

El netejar el natural es va veure un petit retall que es va identificar com a sitja però es possava a sota de la secció sud, per això no es va excavar.

INTERPRETACIÓ

Farciment d'una possible sitja.

MATERIALS REPRESENTATIUS

REFERENCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATAÇIÓ

Situació estratigràfica.

CRONOLOGIA

Romana

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS-ALÇATS

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

UE

2052

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Retall

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

COTES

MÍNIMA

0

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MÀXIMA

3,18

COMPONENTS
GEOLÒGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGÀNICS

Cobert per:

2039

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Talla:

2049

Reomplert per:

Reomple

DESCRIPCIÓ

Retall d'una possible sitja.

DATA D'ACTUACIÓ

3/11/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

El tros que es va veure semblava que era bona.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

INTERPRETACIÓ

Retall d'una possible sitja.

MATERIALS REPRESENTATius	REFERENCIA MATERIALS
	FULLS D'INVENTARI NUM
ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ	CRONOLOGIA
Situació estratigràfica.	Romana.

OBSERVACIONS

ARXIU PLANTES	SECCIONS ALÇATS	FOTOGRAFIA
		Diapositives
		B/N
		Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA

URBANA

UE

2053

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Estructura moderna

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

COLOR

Marró clar

COTES

MÍNIMA

4,12

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Dura

MÀXIMA

4,85

COMPONENTS

GEOLÒGICS

Blocs de pedres

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

2020

En contacte amb:

Se li adossa:

2008

S'adossa a:

2055

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Talla:

2031

Reomplert per:

Reomple:

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIO

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

ORGÀNICS

ARTIFICIALS

Argamassa

DESCRIPCIÓ

Estructura, possible mur, on s'assenta la claveguera 2008, composta per pedres lligades amb morter de calç.

DATA D'ACTUACIÓ

3/11/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Afectat per la construcció de la claveguera.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

INTERPRETACIÓ

No tenim suficients dades per determinar si es tracta d'un mur independent o bé un relacionat amb la construcció de la claveguera 2008, el que si podem dir és que estava lligat amb el mur 2055 i la seva fonamentació 2048.

MATERIALS REPRESENTATius	REFERÈNCIA MATERIALS
	FULLS D'INVENTARI NUM
ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ	CRONOLOGIA
Situació estratigràfica.	

OBSERVACIONS		

ARXIU	SECCIONS ALÇATS	FOTOGRAFIA
PLANTES	8	Diapositives 56
		B/N
		Color: 77-78

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2054

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Nivell d'argiles

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

Duresa

COLOR

Marró clar

COTES

MINIMA

4,19

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

Dura

MÀXIMA

4,25

COMPONENTS

GEO LòGICS

Argiles

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

ORGÀNICS

Cobert per:
2022-2024

Cobreix:
2029

Tallat per:

ARTIFICIALS

Talla

Reomplert per:

Reomple

DESCRIPCIÓ

Nivell d'argiles molt dures en part trepitjada.

DATA D'ACTUACIÓ

26/10/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Bona

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

OGES D'EXCAVACIÓ

un primer cop es va identificar com a part de 2029 però la seva duresa ens va fer replantejar la situació i li varem donar un número dependent per individualitzar-ho.

DATA INICI

26/10/98

DATA FINAL

27/10/98

INTERPRETACIÓ

Es podria tractar d'un nivell d'ús relacionat amb el mur 2028.

MATERIALS REPRESENTATIUS

REFERENCIA MATERIALS

FULLS D'INVENTARI NUM

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ

Relació estratigràfica

CRONOLOGIA

S.XVI

OBSERVACIONS

ARXIU

PLANTES

SECCIONS ALÇATS

11

FOTOGRAFIA

Diapositives

B/N

Color

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

UE

2055

JACIMENT St Cugat del Rec 81/98

SECTOR

2

ZONA

2

CALA

ÀMBIT

CAMPANYA

1998

DEFINICIÓ

Mur

CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ

GOLOR

COTES

MINIMA

4,2

SUPERFÍCIE

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA

CONSISTÈNCIA

MÀXIMA

5,03

Dura

COMPONENTS

GEOLOGICS

SEQUÈNCIA FÍSICA

Igual a:

CROQUIS D'UBICACIÓ I EXTENSIÓ

SEQUÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

Blocs de pedra

En contacte amb:

Se li adossa:

2053

S'adossa a:

2048

ORGANICS

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

ARTIFICIALS

Pedra tallada i argamassa de calç

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

DESCRIPCIÓ

Mur fet amb pedres tallades i regulars.

DATA D'ACTUACIÓ

3/11/98

FITXA REVISADA PER

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Bona el tros que estava conseqvat.

RESPONSABLE

Joan Piera

COMPR. DE DOCUMENTACIÓ

estructura es va anar excavant a mesura que es van baixar els nivells que la anaven cobrint, al final es va decidir individualitzar ja que es va poder veure en conjunt i no per parts, per això la seva alta numeració.


INTERPRETACIÓ

Part d'un mur que està adossat al mur o fonament 2053, desconeixem si l'estructura continuava cap a l'est ja que no es va continuar excavant.

MATERIALS REPRESENTATIUS	REFERÈNCIA MATERIALS
	FULLS D'INVENTARI NUM
ELEMENTS I CRITERIS DE DATAÇIÓ	CRONOLOGIA
Situació estratigràfica.	
OBSERVACIONS	

ARXIU	SECCIONS-ALÇATS	FOTOGRAFIA
PLANTES	8	Diapositives 56
		B/N
		Color 78

Dibuix del Material Arqueològic



81/98, 2005, 3



SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998




SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

Ajuntament  de Barcelona

Institut de Cultura

81/98, 2022, 7



SANT CUGAT DEL REC

81/98


BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA




Institut de Cultura



81/98, 2022, 2

 Verd
  Manganès



81/98, 2022, 3

SANT CUGAT DEL REC

81/98



BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

Ajuntament  de Barcelona

Institut de Cultura



81/98, 2010, 2

 Verd
  Blau
  Marró

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998




SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA






81/98, 2039, 1



81/98, 2039, 2



81/98, 2039, 3

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998




SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

Ajuntament  de Barcelona
Institut de Cultura



81/98, 2030, 1



81/98, 2026, 1



81/98, 2027, 1

SANT CUGAT DEL REC

81/98



BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

Ajuntament  de Barcelona

Institut de Cultura



81/98, 2022, 6

SANT CUGAT DEL REC

81/98


BARCELONA 1998





SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

Ajuntament  de Barcelona

Institut de Cultura



81/98, 2022, 5



81/98, 2005, 4

SANT CUGAT DEL REC

81/98


BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

Ajuntament de Barcelona

Institut de Cultura



81/98, 2005, 1

Verd Manganès

SANT CUGAT DEL REC

81/98


BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA



Institut de Cultura



81/98, 2022, 1


Blau

Ref. Metàl.lic

SANT CUGAT DEL REC

81/98


BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

Ajuntament  de Barcelona

Institut de Cultura




81/98, 2016, 1



Blanc



Negre



SANT CUGAT DEL REC

81/98


BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA



Institut de Cultura



81/98, 1011, 1

SANT CUGAT DEL REC

81/98



BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA



Institut de Cultura



81/98, 2039, 4

SANT CUGAT DEL REC

81/98


BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

Ajuntament  de Barcelona

Institut de Cultura



81/98, 2022, 10

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998




SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA



81/98, 2042, 1



81/98, 2042, 2



81/98, 2042, 3

SANT CUGAT DEL REC

81/98


BARCELONA 1998




SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

Ajuntament  de Barcelona

Institut de Cultura



81/98, 2041, 1



81/98, 2041, 2

SANT CUGAT DEL REC

81/98


BARCELONA 1998




SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

Ajuntament  de Barcelona

Institut de Cultura



81/98, 2022, 8



81/98, 2022, 9

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

Ajuntament  de Barcelona

Institut de Cultura



81/98, 2010, 1


SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA



81/98, 2005, 2

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998




SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

Ajuntament  de Barcelona

Institut de Cultura

Documentació Planimètrica



SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998




SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA.1 SECCIÓ O

ESCALA 1: 20

Ajuntament  de Barcelona

Institut de Cultura



SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998




SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 1 SECCIÓ E/O

ESCALA 1: 20

Ajuntament  de Barcelona

Institut de Cultura



SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998




SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 1 SECCIÓ N/S

ESCALA 1: 20

Ajuntament  de Barcelona


Institut de Cultura



 **SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA**
ZONA 1 SECCIÓ N2
ESCALA 1: 20

 **Institut de Cultura**

SANT CUGAT DEL REC
81/98
BARCELONA 1998



 **SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA**
ZONA 1 SECCIÓ E
ESCALA 1: 20
 **Institut de Cultura**

SANT CUGAT DEL REC
81/98
BARCELONA 1998



1015

1009

1010

1010

1011

1012

1004

1013

1016

1017

1015

1013

1013

1019

1011

1012

1016

1018

1004



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 1 SECCIÓ N1

ESCALA 1: 20


Autonoma de Catalunya

Institut de Cultura

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998



SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998




SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 1 SECCIÓ N3

ESCALA 1: 20

Ajuntament  de Barcelona

Institut de Cultura



SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998




SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 2 SECCIÓ 9, EST

ESCALA 1:20

Ajuntament d'Esplugues

Institut de Cultura



SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998




SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 2 SECCIÓ 2, OEST

ESCALA 1:20


Ajuntament de Barcelona

Institut de Cultura



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA
 ZONA 2 SECCIÓ 8, NORD
 ESCALA 1:20
 Institut de Cultura

SANT CUGAT DEL REC
 81/98
 BARCELONA 1998




SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA
 ZONA 2 SECCIÓ 10, SUD Ajuntament de Sant Cugat del Valles
 ESCALA 1:20 **Institut de Cultura**

SANT CUGAT DEL REC

81/98


BARCELONA 1998

SANT CUGAT DEL REC
81/98
BARCELONA 1998

 SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ALÇAT OEST S → N

 Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura





Fusta



Ciment



Morter



Maons



Arbrossat

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ALÇAT SUD E → O

Agència de Barcelona
Institut de Cultura



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 2 PLANTA 1

ESCALA 1:20




Institut de Cultura

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA URBANA

ZONA 2 PLANTA 2


ESCALA 1:20

Institut de Cultura

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 2 PLANTA 3
ESCALA 1:20


Autòmita +11 d.E. 1998

Institut de Cultura

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 2 PLANTA 4

ESCALA 1:20

Ajuntament de Sant Cugat del Valles

Institut de Cultura

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 2 PLANTA 5


ESCALA 1:20

Ajuntament de Sant Cugat del Valles
Institut de Cultura

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 2 PLANTA 6

ESCALA 1:20


Autònom + I + G. B. C. U. R.

Institut de Cultura

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998



SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998




SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 2 PLANTA 7

ESCALA 1:20

Ajuntament  de Barcelona

Institut de Cultura



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 2 PLANTA 8

ESCALA 1:20


Autonoma + Institut de Cultura

Institut de Cultura

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 2 PLANTA 9

ESCALA 1:20


Ajuntament d'Esplugues

Institut de Cultura

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 2 PLANTA 10

ESCALA 1:20


Ajuntament de Sant Cugat del Valles

Institut de Cultura

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 2 PLANTA 11

ESCALA 1:20

Ajuntament d'Esplugues

Institut de Cultura

SANT CUGAT DEL REC

81/86

BARCELONA 1998



SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA
URBANA

ZONA 2 PLANTA 12

ESCALA 1:20

Ajuntament de Sant Cugat del Valles

Institut de Cultura

SANT CUGAT DEL REC

81/98

BARCELONA 1998